

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zjednodušené podlimitní řízení
podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Rekonstrukce historického domu č.p. 32 Nedvědice (opakované zadání)



ZADAVATEL:
Městys Nedvědice
Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice

SVAZEK 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO



RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Městys Nedvědice**
Sídlo: Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Zastoupený: Petrem Konečným, starostou
IČO: 002 94 845
DIČ: CZ00294845
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 123-1324940247/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Konečný – starosta
Tel.: +420 728 331 547
E-mail: starosta@nedvedice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Kocourek Jaromír MSc., MBA – místostarosta
Tel.: +420 603 572 606
E-mail: jaromir.kocourek@gmail.com

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Stavební společnost V&K s.r.o.**
Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zapsán v obchodním rejstříku: Výpis z OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11806,

IČO: 48910961
DIČ: CZ48910961
Bankovní ústav: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 7000005751/0600
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vorel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Vorel
Tel.: 602722185
E-mail: vorel.vak@tiscali.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „Rekonstrukce historického domu č.p. 32 Nedvědice“

Územní rozhodnutí a stav. povolení : Spis. zn.: OSŘ/32345/2016/Kr, Č.j.: MUTI 5339/2017

Místo stavby : Nedvědice pod Pernštejnem č.p. 32, p.č. st. 69, 254/1, 254/2, 994/6

Projektová dokumentace : „Rekonstrukce historického domu č.p. 32 Nedvědice“
vypracovaná společností Fránek Architects s.r.o., se sídlem Kamenná 13, 639 00 Brno, IČO 01870319, v září 2021

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení rekonstrukce historického domu č. p. 32 v městysu Nedvědice dle shora uvedené projektové dokumentace.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.5 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.10 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - 4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.12 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
 - 4.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - 4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

- 4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
- 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
- 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
- 4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání Objednatel předpokládá do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Účinnost Smlouvy je vázána na obdržení kladného stanoviska o poskytnutí finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace (viz čl. 26.4.1 této smlouvy).
- 5.1.2 Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele dle čl. 5.1.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

5.2 Lhůta pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do **400 kalendářních dnů** od termínu zahájení stavebních prací, **nejpozději však do 31.8.2024**.
- 5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště vypracovat harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací bude i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací.
- 5.3.4 Harmonogram provádění díla je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli při předání staveniště a aktualizovaný harmonogram na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.
- 5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhлено na celé dny vždy směrem nahoru).
- 5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel.
- 5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

- 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 19 999 046,14 Kč

6.1.1.2 Cena slovy Devatenáctmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícčtyřicetšest korun českých 14 haléřů

- 6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.
- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní

- rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.
- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.
- 6.3 Doklady určující cenu za dílo
- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a

to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavy, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele mestys@nedvedice.cz a starosta@nedvedice.cz (na oba dva) a dále případně na e-mail TDS, který bude Zhotovitel sdělen po zahájení stavebních prací. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
- 7.4 Platby za vícepráce
- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 7.5.3 **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele dotace. Registrační číslo předá Zhotoviteli Objednatel nejpozději před vystavením první faktury.**
- 7.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

- 9.1 Předání a převzetí staveniště
- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) dle lhůt uvedených v čl. 5.1.1. této smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Stávající inženýrské sítě
- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Realizace díla je prováděna na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací v obci. Zhotovitel je povinen **projednat potřebná dopravní opatření** a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel, a to jak na silnici II/387, tak i na městečku, kde je hlavní vchod do dotčeného objektu.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.4.6 Smluvní strany se dohodly, že veškerá **navážka materiálu a stavební techniky** bude probíhat výhradně **vjezdem ze silnice II/387** směrem na Štěpánov nad Svatkou a nikoliv hlavním vjezdem (skrze vrata), kde hrozí riziko poškození stávajících konstrukcí.
- 9.4.7 Zahrada u zadního vjezdu bude sloužit jako staveniště, jejíž svrchní vrstvu je Zhotovitel povinen nejprve **zpevnit** a až poté je možné její prostory využít pro pojezd techniky a vykládku stavebního materiálu.
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o

- ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Zhotovitel je povinen staveniště uvést do původního stavu, čímž se myslí urovnání jeho povrchu a osetí travním semenem. Náklady s tím spojené jsou součástí nákladů na zařízení staveniště.
- 9.5.3 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 11.2 Kontrolní dny
- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 11.3 Četnost kontrolních dnů
- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

15 **PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU**

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.

15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny poddodavatelem.

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nová osoba plní podmínky na ni kladené v zadávacím řízení.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.

- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplývá, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
 - 17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
 - 17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
 - 17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
 - 17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
- 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.
- 17.5 Kontrolní prohlídka
- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby

- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.3.2 Právo Objednatel vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.6 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši **200.000,- Kč**.
- 20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce

- není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 20.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či jiným rovnocenným dokladem.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.2 Stavebně-montážní pojištění

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.4 Doklady o pojištění

- 21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1 Sociální aspekty

- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci féroových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.

22.2 Environmentální aspekty

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci

- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny smlouvy

- 24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 25.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
 - porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
 - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
 - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
 - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
 - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
 - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

25.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.
- 25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).

- 25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

25.3 Den účinnosti odstoupení

- 25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.

25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - 25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - 25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - 25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - 25.4.1.5 Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Závěrečná ustanovení

- 26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce historického domu č.p. 32 Nedvědice (opakované zadání)“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 26.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 26.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- 26.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 26.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 26.1.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26.2 Příslušnost soudu

26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

26.3 Volba práva

26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

26.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.4 Platnost a účinnost smlouvy.

26.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem obdržení rozhodnutí o přidělení dotace. V případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci či ji neobdrží v očekávané výši, nenabude Smlouva účinnosti. Objednatel bude Zhotovitele o všech skutečnostech v souvislosti s žádostí o dotaci bezodkladně informovat. Objednatel předpokládá obdržení stanoviska poskytovatele dotace nejpozději do konce poloviny roku 2023.

26.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

26.5 Nedílná součást smlouvy

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou městyse Nedvědice na 10. schůzi dne 6.4.2023 pod číslem usnesení RMN/2023/10/2.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Nedvědicích, dne 17.4.2023

Za Objednatele:

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

V Bystřici nad Pernštejnem dne 17.4.2023

Za Zhotovitele:

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Rekonstrukce historického domu č.p. 32 Nedvědice (opakované zadání)

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Název	Cena celkem v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Stavební část	16 688 835,19	3 504 655,39	20 193 490,58
Kanalizace	333 623,92	70 061,02	403 684,94
Vodovod	106 047,93	22 270,07	128 318,00
Plynovod	42 228,36	8 867,96	51 096,32
Silnoproud	1 176 815,10	247 131,17	1 423 946,27
Slaboproud	889 669,00	186 830,49	1 076 499,49
UT	761 826,64	159 983,59	921 810,23
Celkem za stavbu	19 999 046,14	4 199 799,69	24 198 845,83

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **45-2021** **Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební společnost V&K s.r.o.

IČO: 48910961

K Ochozi 1406

DIČ: CZ48910961

593 01

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

4 642 248,61

PSV

11 825 586,58

MON

15 000,00

Vedlejší náklady

195 000,00

Ostatní náklady

11 000,00

Celkem

16 688 835,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

16 688 835,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

16688835,19 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem

dne

17.4.2023

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961

e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
1	Stavající budova - bourací práce	0,00	480 415,52		480 415,52	#####
1.1.	Stavající budova ve dvoře - bourací práce - neuznatelné položky - revize	0,00	480 415,52		480 415,52	#####
2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) -	0,00	8 150 537,34		8 150 537,34	#####
1.0.1.	Stávající budova - nové práce - neuznatelné položky - revize	0,00	945 610,74		945 610,74	#####
1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize	0,00	7 204 926,60		7 204 926,60	#####
3	Nová přístavba - čítárna knihovny	0,00	6 993 865,06		6 993 865,06	#####
1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize	0,00	6 993 865,06		6 993 865,06	#####
4	Zpevněné plochy	0,00	837 017,27		837 017,27	#####
1.1	Zpevněné plochy - neuznatelné položky - revize	0,00	837 017,27		837 017,27	#####
5	VRN	0,00	227 000,00		227 000,00	#####
1	VRN - uznatelné položky	0,00	227 000,00		227 000,00	#####
Celkem za stavbu					16 688 835,19	#####

Popis stavby: 45-2021 - Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice

Popis objektu: 1 - Stavající budova - bourací práce

Popis rozpočtu: 1.1. - Stavající budova ve dvoře - bourací práce - neuznatelné položky - revize

Popis objektu: 2 - Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce

Popis rozpočtu: 1.0.1. - Stávající budova - nové práce - neuznatelné položky - revize

Popis rozpočtu: 1.1.1. - Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

Popis objektu: 3 - Nová přístavba - čítárna knihovny

Popis rozpočtu: 1.1.1. - Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

Popis objektu: 4 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1.1 - Zpevněné plochy - neuznatelné položky - revize

Popis objektu: 5 - VRN

Popis rozpočtu: 1 - VRN - uznatelné položky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			245 062,34	1,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			365 447,51	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			468 673,49	2,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			856 522,15	5,1
5	Komunikace	HSV			650 391,00	3,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			198 194,82	1,2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			78 683,15	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			370 983,02	2,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			448 036,55	2,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			89 370,54	0,5
8	Trubní vedení	HSV			3 000,00	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			365 547,50	2,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			107 931,11	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 464,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 283,90	0,2
998	Přesun hmot	HSV			132 332,80	0,8
OST	Ostatní	HSV			1 748,40	0,0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			21 000,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			230 370,41	1,4

712	Povlakové krytiny	PSV			412 587,87	2,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 076 279,89	6,4
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			30 000,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 187 595,63	13,1
763	Dřevostavby	PSV			158 958,37	1,0
763	Konstrukce tesařské	PSV			63 559,33	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			197 365,46	1,2
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 093 869,03	6,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 774 180,94	28,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			481 760,00	2,9
772	Kamenné dlažby	PSV			342 270,61	2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			259 689,80	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			68 468,10	0,4
781	Obklady keramické	PSV			125 411,99	0,8
783	Nátěry	PSV			231 662,37	1,4
784	Malby	PSV			91 556,78	0,5
M21	Elektromontáže	MON			15 000,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			157 576,33	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			195 000,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	0,1
Cena celkem					16 688 835,19	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	1	Stavající budova - bourací práce
R:	1.1.	Stavající budova ve dvoře - bourací práce - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 1		Zemní práce				82 146,69			
1	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m Viz PD D.1.1/103 : Odkop podkladu (dl * š * v) : místnost (1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16) : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 místnost (1.17) : (5,7*3,85)*0,45 : (5,7*3,85)*0,45 odpočet m.č.1.12 : -(3*4,9)*0,2	m3	34,37100	348,00	11 961,11		RTS 23/ I	
2	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Viz PD D.1.1/103 : Odkop podkladu (dl * š * v) : místnost (1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16) : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 místnost (1.17) : (5,7*3,85)*0,45 : (5,7*3,85)*0,45 odpočet m.č.1.12 : -(3*4,9)*0,2	m3	34,37100	2 020,00	69 429,42	AP-HSV	RTS 23/ I	
3	162100010RAA	Příplatek za vodorovný přesun za každých dalších 1 000 m vodorovného přemístění výkopku výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek. Viz PD D.1.1/103 : Odkop podkladu (dl * š * v) : místnost (1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16) : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 : (3*4,9)*0,2+(5,7*3,8)*0,4+(5,7*3,75)*0,45+(5,7*1)*0,45+(5,7*1,6)*0,4 místnost (1.17) : (5,7*3,85)*0,45 : (5,7*3,85)*0,45 odpočet m.č.1.12 : -(3*4,9)*0,2	m3	34,37100	22,00	756,16	AP-HSV	RTS 23/ I	
4	979999975R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,00000	1 000,00	0,00	801-3	RTS 23/ I	
Díl: 8		Trubní vedení				3 000,00			
5	8944012X1	Odstranění betonových skruží rovných Viz PD D.1.1/103 : Odstranění skruží (p) : 2 : 2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 012,50			
6	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Viz PD D.1.1/103 : Bourání základů (dl * v * š) : (3,35*2+1,38*2)*1*0,15+(1,4)*1,2*0,15 : (3,35*2+1,38*2)*1*0,15+(1,4)*1,2*0,15	m3	1,67100	6 500,00	10 861,50	801-3	RTS 23/ I	
7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Viz PD D.1.1/103 : Bourání zdiva (dl * v * š) : (4,53*3*0,35)+(4,14*3*0,1)+(0,4*0,9*1)+(0,65*0,65*0,21) : (8,6*3*0,3)+(1*2,02*0,7)+(1*2,02*0,53)+(6,6*3*0,15)+(2*3*0,4)+(4,53*3*0,35)+(4,14*3*0,1)+(0,4*0,9*1)+(0,65*0,65*0,21) zdivo pro dvoukřídlové dveře D11 vybourání : 2,243	m3	24,28482	930,00	22 584,88	801-3	RTS 23/ I	
8	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Viz PD D.1.1/103 : Bourání mazanin (dl * š * v) : místnost (1.13) : (5,7*3,8)*0,15	m3	3,24900	3 350,00	10 884,15	801-3	RTS 23/ I	
9	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2 Viz PD D.1.1/103 : Vybourání zárubní (š * v * p) : 0,9*2,02*6 : 10,908	m2	10,90800	440,00	4 799,52	801-3	RTS 23/ I	
10	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy přes 2 m2 Viz PD D.1.1/103 : Vybourání zárubní (š * v * p) : 1,3*2,2*3 :	m2	8,58000	340,00	2 917,20	801-3	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	1	Stavající budova - bourací práce
R:	1.1.	Stavající budova ve dvoře - bourací práce - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,58			8,58000			
11	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % Viz PD D.1.1/103 : Otlučení omítek stropů (dl * š) : místnost (1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16) : (3*4,9)+(5,7*3,8)+(5,7*3,75)+(5,7*1)+(5,7*1,6) : (3*4,9)+(5,7*3,8)+(5,7*3,75)+(5,7*1)+(5,7*1,6) místnost (1.17; 1.18) : (5,7*3,85)+(4,03) : (5,7*3,85)+(4,03) odpočet m.č. 1.12 : -3*4,9	m2	83,83000	180,00	15 089,40	801-3	RTS 23/ I
				72,55500				
				25,97500				
				-14,70000				
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Viz PD D.1.1/103 : Otlučení omítek stěn (dl * v) : místnost (1.12; 1.13) : (3*4,9)*2+(5,7+3,8)*2*3,5 : ((3+4,9)*2+(5,7+3,8)*2)*3,5 místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : (5,7+3,75)*2+(5,7+1)*2+(5,7+1,6)*2+(5,7+3,85)*2+(8,26)*3,5 : (5,7+3,75)*2+(5,7+1)*2+(5,7+1,6)*2+(5,7+3,85)*2+(8,26)*3,5 odpočet m.č. 1.12 : -(3+4,9)*2*3,5 Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : mezi pult.střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	348,41000	100,00	34 841,00	801-3	RTS 23/ I
				121,80000				
				259,91000				
				-55,30000				
				22,00000				
13	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového Viz PD D.1.1/103 : Otlučení omítek stěn (dl * v) : místnost (1.12; 1.13) : (3*4,9)*2+(5,7+3,8)*2*3,5 : ((3+4,9)*2+(5,7+3,8)*2)*3,5 místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : (5,7+3,75)*2+(5,7+1)*2+(5,7+1,6)*2+(5,7+3,85)*2+(8,26)*3,5 : (5,7+3,75)*2+(5,7+1)*2+(5,7+1,6)*2+(5,7+3,85)*2+(8,26)*3,5 odpočet m.č. 1.12 : -(3+4,9)*2*3,5 Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : mezi pult.střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	348,41000	85,00	29 614,85	801-3	RTS 23/ I
				121,80000				
				259,91000				
				-55,30000				
				22,00000				
14	9650221X1	Vyjmutí mramorových desek z podlahy Viz PD D.1.1/103 : Vyjmutí desek (dl * š * p) : 1,5*1,2*2 : 1,5*1,2*2	m2	3,60000	950,00	3 420,00		Vlastní
				3,60000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 000,00		
15	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m lešení k bouracím pracem : 150	m2	150,00000	100,00	15 000,00	800-3	RTS 23/ I
				150,00000				
Díl: 725		Zdravotnická - zařízení předměty				30 000,00		
16	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Viz PD D.1.1/103 : Demontáž wc (p) : 1 : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-721	RTS 23/ I
				1,00000				
17	72521007X1	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace demontáž stáv.rozvodů vodovodu a kanalizace : 1	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
				1,00000				
18	7252108X1	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur Viz PD D.1.1/103 : Demontáž umyvadla (p) : 1 : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
19	7252208X1	Demontáž van ocelová rohová vč. výtokových armatur Viz PD D.1.1/103 : Demontáž van (p) : 1 : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 312,00		
20	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Viz PD D.1.1/103 : Bourání kůlen (dl * p) : 13,5*4+3,1*15 : Vyřezání krokví (dl * p) : 4*4 : 116,5	m	116,50000	120,00	13 980,00	800-762	RTS 23/ I
				116,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	1	Stavající budova - bourací práce
R:	1.1.	Stavající budova ve dvoře - bourací práce - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	762342812R00	Demontáž bednění a latování latování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	229,60000	45,00	10 332,00	800-762	RTS 23/ I

Viz PD D.1.1/103:

Demontáž krytiny (dl * š):

hospodářské stavení:

(17,5*9,8): 17,5*9,8

kůlny (dl * š):

(13,5*3,1)+(6,5*2,5): (13,5*3,1)+(6,5*2,5)

171,50000

58,10000

Díl: 765	Krytiny tvrdé					18 368,00		
22	765323832R00	Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do sutí	m2	229,60000	80,00	18 368,00	800-765	RTS 23/ I

Viz PD D.1.1/103:

Demontáž krytiny (dl * š):

hospodářské stavení:

(17,5*9,8):

kůlny (dl * š):

(13,5*3,1)+(6,5*2,5):

229,6

229,60000

Díl: M21	Elektromontáže					15 000,00		
23	210000001X0	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace: 1			1,00000			

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					157 576,33		
24	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovňováním	t	90,82209	180,00	16 347,98	832-1	RTS 23/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

25	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	90,82209	150,00	13 623,31	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	90,82209	220,00	19 980,86	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	817,39885	20,00	16 347,98	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	90,82209	205,00	18 618,53	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	454,11047	30,00	13 623,31	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

30	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	90,82209	650,00	59 034,36	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Celkem						480 415,52		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce
R:	1.0.1.	Stávající budova - nové práce - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Viz PD D.1.1/104 : Omitka stěn (dl * v) : mezi pult střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	22,00000	240,00	5 280,00	801-4	RTS 23/ I
2	622472142R00	Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství Viz PD D.1.1/104 : Omitka stěn (dl * v) : mezi pult střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	22,00000	1 000,00	22 000,00	801-1	RTS 23/ I
3	622475121R00	Omitky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 + 2 ze suché omítkové směsi Viz PD D.1.1/104 : Omitka stěn (dl * v) : mezi pult střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	22,00000	430,00	9 460,00	801-1	RTS 23/ I
4	622481111R00	Potažení vnějších ploch pleťem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabičovým v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítkou), Viz PD D.1.1/104 : Omitka stěn (dl * v) : mezi pult střechou a uličním objektem : 4*5,5 příplatek za nerovnost do 4cm :	m2	22,00000	195,00	4 290,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
5	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Viz PD D.1.1/104 : Omitka stěn (dl * v) : mezi pult střechou a uličním objektem : 4*5,5	m2	22,00000	120,00	2 640,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	2,47038	350,00	864,63	801-1	RTS 23/ I
Díl: OST		Ostatní						
7	OST000X1	Provedení krytí stávající mramorové dlažby textilií Viz PD D.1.1/104 : poznámka P13 : geotextilie (dl * š) : (3,1*9,4)*1,2 : 34,968	m2	34,96800	50,00	1 748,40		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné						
8	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, TI (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7	m2	192,70000	160,00	30 832,00	800-713	RTS 23/ I
9	63151413.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska, tloušťka d = 180,0 mm, OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RfF: A1 93,103*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : místnost č. 2.02 : 192,7*1,1	m2	211,97000	450,00	95 386,50	SPCM	RTS 23/ I
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,57051	1 050,00	1 649,04	800-713	RTS 23/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
11	762524104RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, pero, drážka, tloušťky 24 mm Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7	m2	192,70000	1 650,00	317 955,00	800-762	RTS 23/ I
12	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7*0,024 Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, podkladový rošt (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) :	m3	14,25980	320,00	4 563,14	800-762	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovi) - nové práce
R:	1.0.1.	Stávající budova - nové práce - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7*0,05			9,63500			
13	76259510X22	Nové ukončení schodiště do podkrovi (2stupně) - dřevěné	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
		stupně dřevěné do podkrovi nové : 2			2,00000			
14	7629510X1	Doplnění a vyrovnání podkladního roštu trámky osově vzdálenosti 625 mm	m2	192,70000	450,00	86 715,00		Vlastní
		Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, podkladový rošt (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7			192,70000			
15	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,78997	1 850,00	5 161,44		URS
Díl: 763		Dřevostavby				158 958,37		
16	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	97,92050	250,00	24 480,13	800-762	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : uzn. ? : 93,103 místnost č. 2.02 : 192,7*0,025			93,10300 4,81750			
17	763613231R00	Montáž záklap stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	192,70000	220,00	42 394,00	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7			192,70000			
18	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	211,97000	385,00	81 608,45	SPCM	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7*1,1			211,97000			
19	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 611,66000	6,50	10 475,79	800-763	RTS 23/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 551,22		
20	764245K11	D+M D7 dveře vstupní stávající zahradní stěny rš 1050 mm vč. příslušenství (dle PD)	m	8,36000	1 350,00	11 286,00		Vlastní
21	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	112,86000	2,35	265,22	800-764	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				77 425,00		
22	766622007RX	D+M D7 dveře vstupní na původní vnitřní schodiště - nový výrobek, 900*1970 - jednokřídlové - s obložkovou zárubní	ks	1,00000	39 500,00	39 500,00		Vlastní
		D7 - půdní prostor : 1			1,00000			
23	766622007	D+M O07 Odborná repase stávajících okenních výplní 840 x 420 mm (dle PD)	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
24	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	650,00000	4,50	2 925,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				102 131,00		
25	783682141R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x	m2	385,40000	190,00	73 226,00	800-783	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7*2			385,40000			
26	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	578,10000	50,00	28 905,00	800-783	RTS 23/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : místnost č. 2.02 : 192,7*3			578,10000			
Celkem						945 610,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovi) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 457,39		
1	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - hutnění (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : (1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+4,04 skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91) : 3*4,91 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85)	m2	97,33650	50,00	4 866,83	800-1	RTS 23/ I
2	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek netříděný. Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - separace (dl * š * tl.) : skladba PN/4 - místnost (1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : ((1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*0,1 skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91) : 0 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*0,1	m3	8,13315	1 130,00	9 190,46	800-2	RTS 23/ I
3	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže Viz PD D.1.1/104 : Základová deska (dl * š * v) : skladba PN/4 - místnost (1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : ((1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*0,1 : skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91)*0,1 : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*0,1 : ((1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*0,1 ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*0,1	m3	8,26065	4 250,00	35 107,76	801-1	RTS 23/ I
4	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Viz PD D.1.1/104 : Základová deska (dl * š * m) (m = 4,44 kg/m2) : skladba PN/4 - místnost (1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : ((1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*4,44*1,2/1000 : ((1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*4,44*1,2/1000 skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91)*4,44*1,2/1000 : 0 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*4,44*1,2/1000 : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*4,44*1,2/1000	t	0,44013	57 500,00	25 307,48	801-1	RTS 23/ I
5	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - separace (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : (1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91) : 0 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85)	m2	81,33150	35,00	2 846,60	800-2	RTS 23/ I
6	69370560R	geotextilie POP, funkce separační, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 200 g/m2 81,3315*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - separace (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) :	m2	89,66465	35,00	3 138,26	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : (1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04)			23,19680			
		skladba PN/5 - místnost (1.10) : (3*4,91) : 0						
		skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85)			58,13470			
		přesah 10% : 83,3315*0,1			8,33315			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				243 998,49		
7	310237271R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 600 do 750 mm včetně pomocného pracovního lešení Viz PD D.1.1/112 : poznámka P8 : zazdění otvoru (p) : 1 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	801-4	RTS 23/ I
					1,00000			
8	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm Viz PD D.1.1/104 : Překlady systémové (p) : PR1 : 7 : -2 m.č. 1.04 a 1.09 : 7-2	kus	5,00000	950,00	4 750,00	801-4	RTS 23/ I
					5,00000			
9	317234410R00	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, Viz PD D.1.2/09 : Překlady I profil - vyzdivka (dl * š * v) : PR2 - I 120 - m.č. 1.19 : (1,3*0,7+1,3*0,6+1,3*0,7)*0,12 : (1,3*0,7+1,3*0,6+1,3*0,7)*0,12 PR3 - I 220 - m.č. 1.02 stávající budova : (5,53*0,3)*0,22 : 0	m3	0,31200	7 500,00	2 340,00	801-4	RTS 23/ I
					0,31200			
10	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, Viz PD D.1.2/09 : Překlady I profil (dl * p * m) : PR2 - I 120 (m = 17,9 kg/m) : (1,3*12)*11,1/1000 : 0,173	t	0,17300	60 500,00	10 466,50	801-4	RTS 23/ I
					0,17300			
11	319300014RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 600 do 900 mm Viz PD D.1.1/104 : Podřezání zdiva (dl * š) : 17,53*0,7+23,3*0,7+5,7*0,7+5,7*0,5+5,7*0,9*5,7*0,4*2 : 58,814	m	58,81400	3 155,00	185 558,17	801-4	RTS 23/ I
					58,81400			
12	342254611R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Viz PD D.1.1/104 : Zděné příčky (dl * v) : místnost (1.04) : (1,8+1,1)*3,4 : 0 - otvory (š * v) : -(0,8*2,02) : 0 místnost (1.09) : (2,2+1,23)*3,4 : 0 - otvory (š * v) : -(0,8*2,02) : 0 místnost (1.13-1.18) : (3,8+3,8+1,7+1,7+4,5)*2,6 : (3,8+3,8+1,7*2+4,5)*2,6 - otvory (š * v) : -(0,8*2,02*3+0,9*2,02*2) : -(0,8*2,02*3+0,9*2,02*2) m.č. 1.22 : 1,7*2,6-0,8*2,02	m2	34,62000	950,00	32 889,00	801-1	RTS 23/ I
					40,30000			
					-8,48400			
					2,80400			
13	346244382R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmkoliv cihlami, Viz PD D.1.2/09 : Překlady I profil - plentování (dl * v * p) : PR2 - I 120 m.č. 1.19 : (1,3*0,12)*6 : 1,3*0,12*6 PR3 - I 220 - m.č. 1.02 : (5,53*0,22)*2 : 0	m2	0,93600	956,00	894,82	801-1	RTS 23/ I
					0,93600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	801-4	RTS 23/ I

Viz PD D.1.2/09 :

Překlady I profil - zazdění zhlaví (p) :

PR2 - I 120 m.č. 1.19 :

8*2 : 8*2

16,00000

PR3 - I 220 m.č. 1.02 :

2*2 : 0

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	913,00
---------------	-----------------------------	---------------

15	43431113R00	Stupně dusané z betonu třídy C12/15	m	0,13200	1 500,00	198,00	801-1	RTS 23/ I
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,								
Viz PD D.1.1/104 :								
poznámka P13 :								
betonové schodiště (dl * š * v * p) :								
(1,1*0,2*0,3)*2 :								
0,132								
0,13200								

16	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	0,55000	950,00	522,50	801-1	RTS 23/ I
Viz PD D.1.1/104 :								
poznámka P13 :								
betonové schodiště - bednění (dl * v) :								
1,1*0,5 :								
0,55								
0,55000								

17	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	0,55000	350,00	192,50	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78 683,15
---------------	---	------------------

18	6113511X1	Chemická sanace zdiva (dle PD)	m2	9,92400	3 500,00	34 734,00		Vlastní
Viz PD D.1.1/102 a D.1.1/104 :								
Sanace stěn (dl * v) :								
1.PP - místnost (0.01; 0.02; 0.03) :								
((20,02)+(5,1+4,75)*2)*1,2 :								
1.NP - místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.06; 1.07; 1.10; 1.08; 1.11; 1.25) :								
((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(5,5+3)*2+(12,2)+(8,4)+(5,1+5)*2+(3+4,91)*2+(21,63)+(2,5+3,5)*2+(8,2 7))*1,2 :								
249,648-249,648								
pouze m.č. 1.25 : 8,27*1,2								
9,92400								

19	612321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých konstrukcí stěn	m2	60,10000	380,00	22 838,00		URS
Viz PD D.1.1/104 :								
Omítka stěn hrubá (dl * v) :								
1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) :								
((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2) :								
- otvory (š * v) :								
-((0,8*2,02)+(0,8*2,02)+(0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)) :								
71,96-((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2)								
60,10000								

20	632451494	příplatek za přeh	m2	140,74100	150,00	21 111,15		URS
Viz PD D.1.1/104 :								
Souvrství podlahy - potěr (dl * š) :								
skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) :								
(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -8,8-1*1,7-13,76-1,13*2,1-2,5*3,5								
skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) :								
((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*2 :								
174,124								
174,12400								

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	236 387,02
----------------	-------------------------------	-------------------

21	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	157,81400	240,00	37 875,36	801-4	RTS 23/ I
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,								
Viz PD D.1.1/104 :								
Omítka stěn (dl * v) :								
místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13) :								
((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4+((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 :								
-661,37000								
((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4-((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6								
- otvory (š * v) :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		$((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02))$ $((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02))$ $((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3))$ $((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3))$ $-(1,2*2,02+1*2,02+6,56*2,6)+(1,24*1,87+0,8*2,02+1*2,02))$ místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.25): $((1,72*2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(2,72*2)*2+(1,06+4,13)*2+(5,68+3,75)*2+(5,67+1,06)*2+(5,67+1,6)*2+(5,65+3,85)*2*2,6+(8,27)*3,4$ - otvory (š * v): $((0,85*1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02))$ $-(0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9))$ - obklady (pl): - (87,96): 723,39		56,24400				
		$((0,85*1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02))$ $-(0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9))$ - obklady (pl): - (87,96): 723,39		39,55000				
		$((0,85*1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02))$ $-(0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9))$ - obklady (pl): - (87,96): 723,39		723,39000				
22	611422122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové klenb nebo skořepin hladké s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Viz PD D.1.1/104: Omítka stropů klenutých (dl * š): místnost (1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20): $((13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(5,68*3,75))$ $66,615-13,76-(1,13*2,1)-(2,5*3,5)$	m2	41,73200	490,00	20 448,68	801-1	RTS 23/ I
23	611456155R00	Omítky vnitřní torcretové stropu příplatek k ceně za každou další vrstvu tloušťky 10 mm schodišťových konstrukcí ztuhnuté tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu	m2	247,10000	150,00	37 065,00	801-5	RTS 23/ I
24	611473111R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných hladké vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství Viz PD D.1.1/104: Omítka stropů rovných (dl * š): místnost (1.21; 1.22; 1.23; 1.25): $((5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85)+(4,04))$ $((5,67*1,06+5,67*1,6+5,65*3,85+4,04))$	m2	40,87470	550,00	22 481,09	801-1	RTS 23/ I
25	612474921RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, strojně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdvo Viz PD D.1.1/104: Omítka stěn (dl * v): místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13): $((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2*3,4+((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6$ $((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2*3,4-((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6$ - otvory (š * v): $((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02))$ $((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02))$ $((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3))$ $((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3))$ $-(1,2*2,02+1*2,02+6,56*2,6)+(1,24*1,87+0,8*2,02+1*2,02))$ místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.25): $((1,72*2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(2,72*2)*2+(1,06+4,13)*2+(5,68+3,75)*2+(5,67+1,06)*2+(5,67+1,6)*2+(5,65+3,85)*2*2,6+(8,27)*3,4$ - otvory (š * v): $((0,85*1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02))$ $-(0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9))$ - obklady (pl): - (87,96): 723,39 m.č. 1.22 - WC : (1,7*2,6-0,8*2,02)*2	m2	163,42200	450,00	73 539,90		RTS 23/ I
26	612481111R00	Potažení vnitřních stěn pletivem rabičovým, s vypnutím v ploše nebo pruzích na plněm podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	157,81400	195,00	30 773,73	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13) : ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4+((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 : - ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4-((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 - otvory (š * v) : - ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) : ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) - ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) : ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) -((1,2*2,02+1*2,02+6,56*2,6)+(1,24*1,87+0,8*2,02+1*2,02)) : místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.25) : ((1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2+(1,06+4,13)*2+(5,68+3,75)*2+(5,67+1,06)*2+(5,67+1,6)*2+(5,65+3,85)*2)*2,6+(8,27)*3,4 : - otvory (š * v) : - ((0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02)) : -((0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9)) : - obklady (pl) : -(87,96) : 723,39 723,39000						
27	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	157,81400	90,00	14 203,26	801-3	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13) : ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4+((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 : - ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4-((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 - otvory (š * v) : - ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) : ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) - ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) : ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) -((1,2*2,02+1*2,02+6,56*2,6)+(1,24*1,87+0,8*2,02+1*2,02)) : místnost (1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.25) : ((1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2+(1,06+4,13)*2+(5,68+3,75)*2+(5,67+1,06)*2+(5,67+1,6)*2+(5,65+3,85)*2)*2,6+(8,27)*3,4 : - otvory (š * v) : - ((0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)+(1*2,02*2+0,9*2,02)+(0,85*1*2+1*2,02*2)+(1*1,85)+(1,02*1,85+1*2,02)) : -((0,85*1,3+0,85*1,3+1*2,02)+(0,92*2,02+0,46*0,9)) : - obklady (pl) : -(87,96) : 723,39 723,39000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				283 612,95		
28	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	146,57000	240,00	35 176,80	801-4	RTS 23/ I
		vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, obálka budovy : vnější povrch omítky objektů : 146,57 146,57000						
29	622472142R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1-2, ručně	m2	146,57000	850,00	124 584,50	801-1	RTS 23/ I
		kompletní omítkové souvrství obálka budovy : vnější povrch omítky objektů : 146,57 146,57000						
30	622475121R00	Omítky vnější stěn vápenocementové dvourstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 - 2	m2	146,57000	650,00	95 270,50	801-1	RTS 23/ I
		ze suché omítkové směsi						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
		obálka budovy : vnější povrch omítky objektů : 146,57			146,57000			
31	622481111R00	Potažení vnějších ploch pleťem včetně přibití strun a jejich vyplnění rabičovým v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítkou), obálka budovy : vnější povrch omítky objektů : 146,57	m2	146,57000	195,00	28 581,15	801-1	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				89 370,54		
32	631319151R00	Příplatek za přehlízení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - potěr (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -6,8-1*1,7-13,76-1,13*2,1-2,5*3,5 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*2 : 174,124	m3	140,74100	140,00	19 703,74	801-1	RTS 23/ I
33	632451136R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tlušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - potěr (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -6,8-1*1,7-13,76-1,13*2,1-2,5*3,5 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : ((5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85))*2 : 174,124	m2	140,74100	495,00	69 666,80	801-1	RTS 23/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 300,00		
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání u světla výška podlaží do 4 m oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání u světla výška podlaží do 4 m	m2	670,00000	90,00	60 300,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				73 911,11		
35	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. vnější povrch omítky objektů : 146,57*1,15	m2	168,55550	90,00	15 170,00	800-3	RTS 23/ I
36	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použili lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení vnější povrch omítky objektů 2 měsíce : 146,57*1,15	m2	168,55550	20,00	3 371,11	800-3	RTS 23/ I
37	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m vnější povrch omítky objektů : 146,57*1,15	m2	168,55550	90,00	15 170,00	800-3	RTS 23/ I
38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	670,00000	60,00	40 200,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 464,00		
39	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický - HI stěrka (dl * p) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : ((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2+(1,72*2)+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72*2)*2 : - ((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2) - otvory (š * v) : -((0,8*2,02)+(0,8*2,02)+(0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)) : 71,96	m2	60,10000	640,00	38 464,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 419,27		
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	101,19792	350,00	35 419,27	801-1	RTS 23/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				132 367,31		
41	7111111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V NAIP, penetrace (dl * š) :	m2	107,09800	25,00	2 677,45	800-711	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : $(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)$ skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : $(5,1*5)+(3*4,91) : -(5,1*5)+(3*4,91)$ 98,085						
					19,78300			
					-10,77000			
					98,08500			
42	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	23,02800	35,00	805,98	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI S NAIP, penetrace (dl * v) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : $((12,2)+(1+1,7)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(2,5+3,5)*2+(1,7+1,7)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2+(1,06+4,13)*2+(8,27))*0,4 : -$ $((12,2)+(1+1,7)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(2,5+3,5)*2)*0,4$ skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : $((5,1+5)*2+(3+4,91)*2)*0,4 : -((5,1+5)*2+(3+4,91)*2)*0,4$ 60,512			-23,07600			
					-14,40800			
					60,51200			
43	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	48,94400	170,00	8 320,48	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V NAIP (dl * š * p) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : $((6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04))*2 : -((6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5))*2$ skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : $((5,1*5)+(3*4,91))*2 : -((5,1*5)+(3*4,91))*2$ 196,17			-66,76600			
					-80,46000			
					196,17000			
44	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	23,02800	190,00	4 375,32	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI S NAIP (dl * v) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : $((12,2)+(1+1,7)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(2,5+3,5)*2+(1,7+1,7)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2+(1,06+4,13)*2+(8,27))*0,4 : -$ $((12,2)+(1+1,7)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(2,5+3,5)*2)*0,4$ skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : $((5,1+5)*2+(3+4,91)*2)*0,4 : -((5,1+5)*2+(3+4,91)*2)*0,4$ 60,512			-23,07600			
					-14,40800			
					60,51200			
45	711471053R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	58,13500	210,00	12 208,35	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V PE (dl * š) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : $(5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) :$ 58,135			58,13500			
46	711472053R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	21,88000	240,00	5 251,20	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI S PE (dl * š) : skladba PN/7 m.č. 1.20,21,22,23 : $(23,29+7+17,41+7)*0,4 :$ 21,88			21,88000			
47	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	58,13500	40,00	2 325,40	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V PE, separace (dl * š) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : $(5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) :$ 58,135			58,13500			
48	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	58,13500	40,00	2 325,40	800-711	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V PE, separace (dl * š) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : $(5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) :$ 58,135			58,13500			
49	7111131X1	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrkou vč. penetrace (dle PD)	m2	24,47200	780,00	19 088,16		Vlastní
		Viz PD D.1.1/104 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Souvrství podlahy - HI stěrka (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)) 57,855						
					-33,38300			
					57,85500			
50	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý (23,028+48,944)*0,35	kg	25,19020	114,00	2 871,68	SPCM	RTS 23/ I
					25,19020			
		158,597*0,35 'Přepočtené koeficientem množství' :						
51	28323122R	fólie izolační zemní sanační, ochranná, tloušťka 1,50 mm; výška nopů 41,0 mm; plošná hmotnost 1 425 g/m2; HDPE 80,015*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' :	kus	61,33554	466,00	28 582,36	SPCM	RTS 23/ I
		80,015/(1,75*0,82)*1,1			61,33554			
52	62836163AR	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm 'Přepočtené koeficientem množství' : (23,028+48,944)*2*1,1	m2	158,33840	240,00	38 001,22	SPCM	RTS 23/ I
					158,33840			
53	69370564R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 Přepočtené koeficientem množství : (21,88+58,135)*1,1	m2	88,01650	50,00	4 400,83	SPCM	RTS 22/ I
					88,01650			
54	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,92153	1 230,00	1 133,48	800-711	RTS 23/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				243 018,67		
55	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí obálka budovy : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8	m2	543,19200	75,00	40 739,40	URS	
					371,30000			
					171,89200			
56	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - HI AIP (dl * š) : skladba S1 - stávající budova : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2*1,15 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8*1,15	m2	624,67080	160,00	99 947,33	SPCM	RTS 23/ I
					426,99500			
					197,67580			
57	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 - 2.vrstva : Souvrství střechy - HI AIP (dl * š) : skladba S1 - stávající budova : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2*1,15 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8*1,15	m2	624,67080	160,00	99 947,33	SPCM	RTS 23/ I
					426,99500			
					197,67580			
58	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	2 384,61000	1,00	2 384,61	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				745 092,36		
59	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, TI (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103	m2	93,10300	160,00	14 896,48	800-713	RTS 23/ I
					93,10300			
60	713111130RV4	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, z minerálních vláken, tloušťky 160 mm obálka budovy : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8	m2	543,19200	170,00	92 342,64	800-713	RTS 23/ I
					371,30000			
					171,89200			
61	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	57,85500	105,00	6 074,78	800-713	RTS 23/ I
62	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - TI (dl * š) : skladba S1 : (23,5*7,9)*2 : - otvory (dl * š) : -(3,75*3,75) : 357,237	m2	357,23700	105,00	37 509,89	800-713	RTS 23/ I
					357,23700			
63	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - TI, separace (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) :	m2	24,47200	48,00	1 174,66	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)) 57,855		-33,38300				
				57,85500				
64	713191221R00	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - potěr, dilatace (dl) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (12,2)+(1+1,7)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(2,5+3,5)*2+(1,7+1,7)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2+(1,06+4,13)*2+(8,27) : -12,2-(1+1,7)*2-21,63-(1,13+2,1)*2-(2,5+3,5)*2 skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68+3,75)*2+(5,67+1,06)*2+(5,67+1,6)*2+(5,65+3,85)*2 : 181,12	m	123,43000	31,00	3 826,33	800-713	RTS 23/ I
				-57,69000				
				181,12000				
65	28375704R	deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - TI (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) : (6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5))*0,2 57,855*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 57,855*0,2*1,1	m3	6,05150	2 650,00	16 036,48	SPCM	RTS 23/ I
				-6,67660				
				12,72810				
66	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - TI (dl * š) : skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : (5,1*5)+(3*4,91) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : 98,365*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 98,365*0,2*1,1-(5,1*2*0,2*1,1)-(3*4,91*0,2*1,1)	m3	16,15570	3 350,00	54 121,60	SPCM	RTS 23/ I
				16,15570				
67	283769596R	deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tl. 160,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 7,270 m2K/W; U = 0,140 W/m2K; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 obálka budovy : *Přepočtené koeficientem množství*1,1 : Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - bednění (dl * š) : skladba S1 : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2*1,1 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8*1,1	m2	597,51120	725,00	433 195,62	SPCM	RTS 23/ I
				408,43000				
				189,08120				
68	63151413.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno 93,103*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 102,413	m2	102,41300	450,00	46 085,85	SPCM	RTS 23/ I
				102,41300				
69	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, uзнatelné náklady : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, TI (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : uзнatelné náklady : 93,103	m2	93,10300	170,00	15 827,51	800-713	RTS 23/ I
				93,10300				
70	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	9 796,13000	2,45	24 000,52	800-713	RTS 23/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 741 889,05		
71	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - bednění (dl * š) : skladba S1 : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8	m2	543,19200	45,00	24 443,64	801-1	RTS 23/ I
				371,30000				
				171,89200				
72	342265122RT5	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 :	m2	543,19200	915,00	497 020,68	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkroví) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Souvrství střechy - bednění (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
73	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pěny pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	543,19200	150,00	81 478,80	800-762	RTS 23/ I
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - latování (dl * š * dl) :						
		skladba S1 :						
		((23,5*7,9)*2)*1 :						
		- otvory (dl * š) :						
		-(3,75*3,75)*1 :						
		skladba S3 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
74	762342211R00	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky 100 mm, z dřevitých, nebo minerálních vláken, bez dodávky latí	m2	543,19200	120,00	65 183,04	800-762	RTS 23/ I
		včetně dodávky vrutů a těsnící pásky pod kontralatě						
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - latování (dl * š * dl * š * v) :						
		skladba S1 :						
		((23,5*7,9)*2) :						
		- otvory (dl * š) :						
		-(3,75*3,75) :						
		skladba S3 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
75	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	41,01254	500,00	20 506,27	800-762	RTS 23/ I
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - latování (dl * š * dl * š * v) :						
		skladba S1 :						
		((23,5*7,9)*2)*7*0,06*0,04 :						
		- otvory (dl * š) :						
		-(3,75*3,75)*7*0,06*0,04 :						
		skladba S3 :						
		(17,54*9,8)*7*0,06*0,04 :						
		8,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		9,779			9,77900			
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 materiál OSB 2*25mm :						
		Souvrství střechy - bednění (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		objekt velký sedlová střecha : 2*23,5*7,9*2*1,15*0,025			21,34975			
		objekt malý - pultová střecha : 2*17,54*9,8*1,15*0,025			9,88379			
76	762524104RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, pero, drážka, tloušťky 24 mm	m2	93,10300	1 650,00	153 619,95	800-762	RTS 23/ I
		uзнatelné náklady :						
		Viz PD D.1.1/112 :						
		Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) :						
		skladba PN/12 - místnost (2.04) :						
		(5,74*16,22) :						
		93,103			93,10300			
77	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	6,88962	500,00	3 444,81	800-762	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 :						
		Souvrství podlahy - OSB podlaha, TI (dl * š) :						
		skladba PN/12 - místnost (2.04) :						
		(5,74*16,22) :						
		93,103*0,024			2,23447			
		Viz PD D.1.1/112 :						
		Souvrství podlahy - OSB podlaha, podkladový rošt (dl * š) :						
		skladba PN/12 - místnost (2.04) :						
		(5,74*16,22) :						
		93,103*0,05			4,65515			
78	763611231R00	Montáž bednění střeš, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	543,19200	280,00	152 093,76	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Souvrství střechy - bednění (dl * š) : skladba S1 : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			371,30000 171,89200			
79	762000X1	D+M zesílení sloupků krovu a kleštin přílozkami (dle PD)	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
80	7629510X1	Doplnění a vyrovnaní podkladního roštu trámky osově vzdálenosti 625 mm Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha, podkladový rošt (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103	m2	93,10300	450,00	41 896,35		Vlastní
81	60517103R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - latování (dl * š * dl * š * v) : skladba S1 : (23,5*7,9)*2*7*0,06*0,04 : - otvory (dl * š) : -(3,75*3,75)*7*0,06*0,04 : skladba S3 : (17,54*9,8)*7*0,06*0,04 : 8,89*1,1' Přepočtené koeficientem množství : 9,779	m3	9,77900	11 500,00	112 458,50	SPCM	RTS 23/ I
82	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 materiál OSB 2*25mm : Souvrství střechy - bednění (dl * š) : skladba S1 : objekt velký sedlová střecha : 2*23,5*7,9*2*1,15 objekt malý - pultová střecha : 2*17,54*9,8*1,15	m2	1 249,34160	385,00	480 996,52	SPCM	RTS 23/ I
83	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	17 498,69000	2,50	43 746,73	800-762	RTS 23/ I
Díl: 763		Konstrukce tesařské		63 559,33				
84	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103*1,1*0,025	m3	2,56033	500,00	1 280,17	800-762	RTS 23/ I
85	763613231R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103	m2	93,10300	180,00	16 758,54	800-763	RTS 23/ I
86	60725017R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - OSB podlaha (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103*1,1	m2	102,41330	385,00	39 429,12	SPCM	RTS 23/ I
87	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	574,67000	10,60	6 091,50	800-763	RTS 23/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské		138 169,12				
88	764242K13	D+M K13 Závětná lišta na pultové střeše rš 250 vč. příslušenství (dle PD) obálka budovy : 19,3	m	19,30000	550,00	10 615,00		Vlastní
89	764246K02	D+M K02 Okapnička z TiZn rš. 160 mm vč. příslušenství (dle PD) obálka budovy : 4,25	m	4,25000	380,00	1 615,00		Vlastní
90	764246K03	D+M K03 Okapnička z TiZn rš. 160 mm vč. příslušenství (dle PD) obálka budovy : 0,42	m	0,42000	380,00	159,60		Vlastní
91	764246K04	D+M K04 Okapnička z TiZn rš. 160 mm vč. příslušenství (dle PD) obálka budovy : 2,2	m	2,20000	380,00	836,00		Vlastní
92	764246K05	D+M K05 Okapnička z TiZn rš. 160 mm vč. příslušenství (dle PD) obálka budovy : 0,5	m	0,50000	380,00	190,00		Vlastní
93	764246K12	D+M K12 Okapnička z TiZn - ukončení doplňkové HI vrstvy rš. 110 mm vč. příslušenství (dle PD)	m	65,60000	380,00	24 928,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obálka budovy :						
		K12 : 65,6			65,60000			
94	764341K14	D+M K14 Lemování ke zdi z TiZn rš 300 mm vč příslušenství (dle PD)	m	3,80000	550,00	2 090,00		Vlastní
		obálka budovy :						
		K14 : 3,8			3,80000			
95	764344K14a	D+M K14a Oplechování komínu, skládající se z 5 dílů (rš 345+420+2x300+165) z TiZn vč příslušenství, (dle PD)	kus	4,00000	3 000,00	12 000,00		Vlastní
		obálka budovy : 4			4,00000			
96	764511K06	D+M K06 Žlab podokapní pulkruhový z Pz plechu rš 400 mm vč. háků z TiZn a příslušenství (dle PD)	m	65,66000	850,00	55 811,00		Vlastní
97	764518K07	D+M K07 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 125 mm vč. příslušenství, (dle PD)	m	31,90000	850,00	27 115,00		Vlastní
98	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 195,54000	2,35	2 809,52	800-764	RTS 23/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 075 501,03		
99	713134211R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	543,19200	180,00	97 774,56	800-713	RTS 23/ I
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/103 :						
		Demontáž krytiny (dl * š) :						
		hlavní objekt :						
		(23,7,9)*2 :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - bednění (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
100	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí	m2	543,19200	75,00	40 739,40	800-765	RTS 23/ I
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/103 :						
		Demontáž krytiny (dl * š) :						
		hlavní objekt :						
		(23,7,9)*2 :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - bednění (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
101	765311513RT1	Krytina pálená střeš jednoduchých z bobrovek, korunně kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	543,19200	1 300,00	706 149,60	800-765	RTS 23/ I
		Dodávka a montáž tašky základní, poloviční a okapové včetně pokrývačské malty.						
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - krytina (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		(23,5*7,9)*2 :						
		- otvory (dl * š) :						
		-(3,75*3,75) :						
		skladba S3 :						
		(17,54*9,8)*1 :						
		529,129 :						
		objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2			371,30000			
		objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			171,89200			
102	765311551RT1	Krytina pálená doplňky bobrovka, tašky krajní, povrchová úprava rezná	m	51,20000	750,00	38 400,00	800-765	RTS 23/ I
		Dodávka a montáž tašky okrajové včetně spojovacích prostředků.						
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - krytina, nároží (dl * p) :						
		skladba S1 :						
		7,9*4 : 7,9*4			31,60000			
		- otvory (dl) :						
		skladba S3 :						
		9,8*2 : 9,8*2			19,60000			
103	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiležování a uchycení tašek rovně.	m	543,19200	170,00	92 342,64	800-765	RTS 23/ I
		obálka budovy :						
		Viz PD D.1.1/114 :						
		Souvrství střechy - krytina (dl * š) :						
		skladba S1 :						
		(23,5*7,9)*2 :						
		- otvory (dl * š) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
		- (3,75*3,75) : skladba S3 : (17,54*9,8)*1 : 529,129 : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8			371,30000 171,89200			
104	765311539R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenačů č. 4, s větracím pásem z hliníku	m	23,50000	1 650,00	38 775,00	800-765	RTS 22/ II

Dodávka a montáž hřebenače větracího, ukončení hřebenače spodní, větracího pásu, držáku hřebenačové latě, hřebenačové latě 80x40 mm. Včetně spojovacích prostředků.
obálka budovy :
Viz PD D.1.1/114 :
Souvrství střechy - krytina, hřebenač (dl) :
skladba S1 :
23,5 :
23,5

105	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	11 149,06000	5,50	61 319,83	800-765	RTS 23/ I
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské		893 702,26				
106	766492T08	D+M T08 Mobilní sklopná rampa pro vyrovnání výškových rozdílů vč. madel, pantů, háčků, příslušenství, a povrchové úpravy (dle PD)	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
107	766622O02	D+M O02 Replika stávajících dřevěných okenních výplní, izolační dvojsklo, 850 x 1100 mm vč. parapetu, a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	36 500,00	109 500,00		Vlastní
108	766622O03	D+M O03 Replika stávajících dřevěných okenních výplní, izolační dvojsklo, 850 x 1295 mm vč. parapetu, a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	36 500,00	73 000,00		Vlastní
109	766622O06	D+M O06 Odborná repase stávajících okenních výplní 455 x 900 mm (dle PD)	kpl	1,00000	15 700,00	15 700,00		Vlastní
110	766622O07	D+M O07 Odborná repase stávajících okenních výplní 840 x 420 mm (dle PD)	kpl	1,00000	26 800,00	26 800,00		Vlastní
111	766622O08	D+M O08 Odborná repase stávajících okenních výplní 1100 x 1600 mm (dle PD)	kpl	2,00000	48 550,00	97 100,00		Vlastní
112	766622O10	D+M O10 Odborná repase stávajících okenních výplní 500 x 900 mm (dle PD)	kpl	2,00000	31 600,00	63 200,00		Vlastní
113	766663D02	D+M D2 Odborná repase stávajících dvoukřídlých vrat do průjezdu ze strany vnitřního dvora (dle PD)	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
114	766663D08	D+M D8 Nové dvoukřídlé dveře vč. kování a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	41 280,00	41 280,00		Vlastní
115	766663D09	D+M D9 Replika vstupních dřevěných dveří vč. kování a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	29 700,00	29 700,00		Vlastní
116	766663D10	D+M D10 Odborná repase jednokřídlých dveří do výstavních prostor (dle PD)	kus	1,00000	28 725,00	28 725,00		Vlastní
117	766663D11	D+M D11 Odborná repase jednokřídlých sliakových dveří (dle PD)	kus	1,00000	21 250,00	21 250,00		Vlastní
118	766663D14	D+M D14 Odborná repase jednokřídlých zdvojených dveří (dle PD)	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
119	766663D15	D+M D15 Odborná repase jednokřídlých dveří (dle PD)	kus	1,00000	22 250,00	22 250,00		Vlastní
120	766663D20	D+M D20 Nové dveře vnitřní, jednokřídlé plně 700 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
121	766663D22	D+M D22 Nové dveře vnitřní, jednokřídlé plně 900 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	2,00000	19 500,00	39 000,00		Vlastní
122	766663D23	D+M D23 Nové dveře vnitřní, jednokřídlé plně 800 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
123	766663D24	D+M D24 Nové dveře vnitřní, jednokřídlé plně 700 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	2,00000	19 500,00	39 000,00		Vlastní
124	766663D25	D+M D25 Nové dveře vnitřní, jednokřídlé plně 700 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
125	766663D26	D+M D26 Replika vnitřních dveří, jednokřídlé plně 900 x 1970 mm vč. kování, zárubní a příslušenství, (dle PD)	kus	2,00000	19 500,00	39 000,00		Vlastní
126	766663D27	D+M D27 Venkovní dřevěné vstupní dveře otočné vč. kování, zárubní a příslušenství (dle PD)	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
127	766692T02	D+M T02 Bukový parapet délky 850 mm a šířky 435 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy (dle PD)	kus	5,00000	2 250,00	11 250,00		Vlastní
128	766692T03	D+M T03 Bukový parapet délky 420 mm a šířky 385 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy (dle PD)	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
129	766692T04	D+M T04 Bukový parapet délky 455 mm a šířky 185 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy (dle PD)	kus	1,00000	990,00	990,00		Vlastní
130	766692T05	D+M T05 Bukový parapet délky 1100 mm a šířky 355 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy (dle PD)	kus	2,00000	2 980,00	5 960,00		Vlastní
131	766692T06	D+M T06 Bukový parapet délky 500 mm a šířky 235 mm vč. příslušenství a povrchové úpravy (dle PD)	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
132	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8 831,05000	1,20	10 597,26	800-766	RTS 23/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické		12 100,00				
133	767210Z07	D+M Z7 Repliky stávajících větracích mřížek sklepních otvorů z nerez vč. příslušenství a, povrchových úprav (dle PD)	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
134	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 000,00000	2,10	2 100,00	800-767	RTS 23/ I

Díl: 772		Kamenné dlažby		342 270,61				
135	7725211X1	Kladení dlažby z kamene z desek nebo dlaždic do lepidla tl 10 mm vč. soklu (dle PD)	m2	24,47200	2 150,00	52 614,80		Vlastní
Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - kamenná dlažba (dl * š) : skladba PN/4 - místnost (1.03; 1.04; 1.08; 1.09; 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.25) :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uзнatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		(6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)+(1,7*1,7)+(1,72*2)+(0,9*1,7)+(0,75*1,7)+(0,87*1,7)+(2,72*2)+(1,06*4,13)+(4,04) : -((6,8)+(1*1,7)+(13,76)+(1,13*2,1)+(2,5*3,5)) 57,855			-33,38300			
					57,85500			
136	5838109X1	deska kamenná (dle výběru architekta) 57,855*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 63,641	m2	63,64100	4 500,00	286 384,50		Vlastní
					63,64100			
137	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	4,39102	745,00	3 271,31	800-782	RTS 23/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				259 689,80		
138	632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Viz PD D.1.1/104 : Soustrojí podlahy - dřevěná podlaha (dl * š) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : 58,135	m2	58,13500	345,00	20 056,58	801-1	RTS 23/ I
					58,13500			
139	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené, bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků. Viz PD D.1.1/104 : Soustrojí podlahy - dřevěná podlaha, sokl (dl) : skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : (5,1+5)*2+(3+4,91)*2 : -((5,1+5)*2+(3+4,91)*2) skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)*2+(5,67*1,06)*2+(5,67*1,6)*2+(5,65*3,85)*2 : 101,88	m	65,86000	150,00	9 879,00	800-775	RTS 23/ I
					-36,02000			
					101,88000			
140	7755300X2	Montáž podlahy masivní z palubek kotvených klip systémem tl. 30 mm Viz PD D.1.1/104 : Soustrojí podlahy - dřevěná podlaha (dl * š) : skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : 58,135	m2	58,13500	1 150,00	66 855,25		Vlastní
					58,13500			
141	6118999X1	palubky podlahové tl. 30 mm A/B (dle výběru architekta) 110,713*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 121,784	m2	121,78400	1 150,00	140 051,60		Vlastní
					121,78400			
142	6141815X1	lišta dřevěná (dle výběru architekta) 101,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 112,068	m	112,06800	180,00	20 172,24		Vlastní
					112,06800			
143	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,11473	1 265,00	2 675,13	800-775	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické				125 411,99		
144	711401122R00	Izolace balkonů a teras páska k přelepení spojů rohože, tloušťky 0,3 mm Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický - HI stěrka, bandáž (p * dl) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : ((4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4))*2 : -2*4 56	m	48,00000	230,00	11 040,00	800-711	RTS 23/ I
					-8,00000			
					56,00000			
145	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický - dilatace (p * dl) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : ((4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4))*2 : -2*4 56	m	48,00000	59,00	2 832,00	800-771	RTS 23/ I
					-8,00000			
					56,00000			
146	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický - penetrace (dl * p) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : ((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2) : - ((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2) - otvory (š * v) : -((0,8*2,02)+(0,8*2,02)+(0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)) : 71,96	m2	60,10000	48,00	2 884,80	800-771	RTS 23/ I
					-11,86000			
					71,96000			
147	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	60,10000	850,00	51 085,00	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovní) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický (dl * p) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : -((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2) ((1+1,7)*2+(1,13+2,1)*2+(1,72+2)*2+(0,9+1,7)*2+(0,75+1,7)*2+(0,87+1,7)*2+(2,72+2)*2 : - otvory (š * v) : -((0,8*2,02)+(0,8*2,02)+(0,85*1+1*2,02)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)) : 71,96 71,96000						
148	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, ukončovací lišta k obkladům : Viz PD D.1.1/104 : Obklad keramický - dilatace (p * dl) : 1.NP - místnost (1.04; 1.09; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18) : ((4)+(4)+(4)+(4)+(4)+(4))*2 : -2*4 56 71,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 79,156	m	48,00000	350,00	16 800,00	800-771	RTS 23/ I
149	5976100X1	obkládačky keramické (dle výběru investora) 71,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 79,156	m2	79,15600	500,00	39 578,00		Vlastní
150	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,25494	950,00	1 192,19	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				129 531,37		
151	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - dřevěná podlaha, lakování (dl * š) : skladba PN/5 - místnost (1.07; 1.10) : (5,1*5)+(3*4,91) : -((5,1*5)+(3*4,91)) skladba PN/7 - místnost (1.20; 1.21; 1.22; 1.23) : (5,68*3,75)+(5,67*1,06)+(5,67*1,6)+(5,65*3,85) : 98,365	m2	58,13500	218,00	12 673,43	800-783	RTS 23/ I
152	783682141R00	Nátěry dřevěných podlah parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x uznatelné náklady : Viz PD D.1.1/112 : Souvrství podlahy - palubky podlahové (dl * š) : skladba PN/12 - místnost (2.04) : (5,74*16,22) : 93,103*2	m2	186,20600	190,00	35 379,14	800-783	RTS 23/ I
153	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení, obálka budovy : Viz PD D.1.1/114 : Souvrství střechy - latování (dl * š) : skladba S1 : (23,5*7,9)*2 : - otvory (dl * š) : -(3,75*3,75) : skladba S3 : objekt velký sedlová střecha : 23,5*7,9*2*3 objekt malý - pultová střecha : 17,54*9,8*3	m2	1 629,57600	50,00	81 478,80	800-783	RTS 23/ I
Díl: 784		Malby				81 106,78		
154	784151101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Viz PD D.1.1/104 : Malba stěn (dl * v) : místnost (1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.07; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13) : ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4+((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 : - ((3,1+9,4)*2+(8,7+5,2)*2+(12,2)+(1+1,7)*2+(5,5+3)*2+(12)+(5,1+5)*2+(21,63)+(1,13+2,1)*2+(3+4,91)*2+(2,5+3,5)*2)*3,4-((18,06)+(1,7+1,7)*2)*2,6 - otvory (š * v) : - ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) : ((2,64*2,3*2+1,3*2,2*2+0,8*2,02*2+1*2,02)+(1*1,6*3+1,3*2,2*2+1,1*2,02)+(1*2,2+1,1*2,02+0,8*2,02*2)+(0,8*2,02)+(1,1*1,6+1,3*2,2*2+0,8*2,02)+(1*2,02)) : - ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) : ((1,38*2,1*2+0,95*1,8+1,5*2,02*2)+(1,1*1,6+0,8*2,02*2+1,5*2,02+1,1*2,02)+(0,8*2,02)+(1*1,6+1,4*2,02+1,2*2,02)+(1,2*2,02*3)) : ((1,2*2,02+1*2,02+6,56*2,6)+(1,24*1,87+0,8*2,02+1*2,02))	m2	811,06780	30,00	24 332,03	800-784	RTS 23/ I
		661,37000 56,24400 39,55000 27,45480						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	2	Stávající budova ve dvoře + uliční budova(dvorní část + podkrovi) - nové práce
R:	1.1.1.	Stávající budova - nové práce - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						7 204 926,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						112 271,90		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 18,75	m3	18,75000	90,00	1 687,50	800-1	RTS 23/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : místnost (1.24) : (7,7+6,64+6,67+0,15)*0,6*0,9+(1)*0,5*0,5+(14,97)*0,5*0,75+(1,7)*0,3*1+(2,8)*0,5*0,85+(1)*0,4*0 ,5 : 19,19	m3	19,19000	550,00	10 554,50	800-1	RTS 23/ I
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	19,19000	150,00	2 878,50	800-1	RTS 23/ I
4	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : místnost (1.24) : (7,7+6,64+6,67+0,15)*0,6*0,9+(1)*0,5*0,5+(14,97)*0,5*0,75+(1,7)*0,3*1+(2,8)*0,5*0,85+(1)*0,4*0 ,5 : místnost (1.12) : (5,8)*0,6+(1)*0,8 : -((5,8)*0,6+(1)*0,8)) Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 42,22	m3	37,94000	285,00	10 812,90	800-1	RTS 23/ I
5	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 18,75	m3	18,75000	90,00	1 687,50	823-2	RTS 23/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : místnost (1.24) : (7,7+6,64+6,67+0,15)*0,6*0,9+(1)*0,5*0,5+(14,97)*0,5*0,75+(1,7)*0,3*1+(2,8)*0,5*0,85+(1)*0,4*0 ,5 : místnost (1.12) : (5,8)*0,6+(1)*0,8 : -((5,8)*0,6+(1)*0,8)) Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 42,22	m3	37,94000	300,00	11 382,00	800-1	RTS 23/ I
7	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 18,75	m3	18,75000	45,00	843,75	823-2	RTS 23/ I
8	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí ornice (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 18,75	m3	18,75000	15,00	281,25	823-2	RTS 23/ I
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : místnost (1.24) : (7,7+6,64+6,67+0,15)*0,6*0,9+(1)*0,5*0,5+(14,97)*0,5*0,75+(1,7)*0,3*1+(2,8)*0,5*0,85+(1)*0,4*0 ,5 : místnost (1.12) : (5,8)*0,6+(1)*0,8 : -((5,8)*0,6+(1)*0,8))*1,8	t	144,28800	500,00	72 144,00	800-1	RTS 23/ I
								-7,70400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Sejmuti omíčky (předpokládaná pl * v) : (105+20)*0,15 : 42,22*2 'Přepočtené koeficientem množství : 84,44*1,8				151,99200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				195 253,60		
10	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - hutnění (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (17,7)+(84,6) : -17,7 102,3	m2	84,60000	80,00	6 768,00	800-1	RTS 23/ I
					-17,70000 102,30000			
11	271571112R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek netříděný, Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - podsyp (dl * š * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : ((17,7)+(84,6))*0,1 : -17,7*0,1 10,23	m3	8,46000	1 130,00	9 559,80	800-2	RTS 23/ I
					-1,77000 10,23000			
12	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže Viz PD D.1.1/104 : Základová deska (dl * š * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : ((17,7)+(84,6))*0,1 : -17,7*0,1 10,23	m3	8,46000	5 850,00	49 491,00	801-1	RTS 23/ I
					-1,77000 10,23000			
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - bednění (dl * š * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (18,1*0,5)+(5,5*0,5) : -5,5*0,5 11,8 bednění zidky : (2,81+2,81+0,2)*0,3	m2	10,79600	750,00	8 097,00	801-1	RTS 23/ I
					-2,75000 11,80000 1,74600			
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, celkem : 11,8 odpočet mč.1.12 : -5,5*0,5 Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - bednění (dl * š * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : bednění zidky : (2,81+2,81+0,2)*0,3	m2	10,79600	250,00	2 699,00	801-1	RTS 23/ I
					11,80000 -2,75000 1,74600			
15	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Viz PD D.1.1/104 : Základová deska (dl * š * m) (m = 3,03 kg/m2) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : ((17,7)+(84,6))*3,03*1,2/1000 : -17,7*3,03*1,2/1000 0,372	t	0,30764	65 000,00	19 996,60	801-1	RTS 23/ I
					-0,06436 0,37200			
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Viz PD D.1.1/104 : Základové pasy (dl * š * v) : místnost (1.24) : (7,7+6,64+6,67+0,15)*0,6*0,9+(1)*0,5*0,5+(14,97)*0,5*0,75+(1,7)*0,3*1+(2,8)*0,5*0,85+(1)*0,4*0,5 : místnost (1.12) : (5,8)*0,6+(1*0,8) : -((5,8)*0,6+(1*0,8)) 23,47 zídka dvůr : 1,12*2,81*0,6+0,2*2,81*0,3	m3	21,24692	4 350,00	92 424,10	801-1	RTS 23/ I
					-4,28000 23,47000 2,05692			
17	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - separace (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (17,7)+(84,6) : -17,7 102,3	m2	84,60000	35,00	2 961,00	800-2	RTS 23/ I
					-17,70000 102,30000			
18	69370560R	geotextilie POP; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 102,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 112,53	m2	93,06000	35,00	3 257,10	SPCM	RTS 22/ I
					112,53000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet mč. 1.12 : -17,7*1,1		-19,47000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				224 675,00		
19	311271933RT1	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,28$ W/m ² K Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Viz PD D.1.1/104 : Zdivo nosné (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*5 : 104,5	m2	104,50000	2 150,00	224 675,00	801-1	RTS 23/ I
				104,50000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				855 609,15		
20	411321414R00	Beton stropů železových stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 Viz PD D.1.1/104 : místnost (1.24) : ŽB strop (pl * v) : (88,5)*0,2 : ŽB galerie (dl * š * v) : (13*1,35)*0,16 : 20,508	m3	20,50800	4 250,00	87 159,00	801-1	RTS 23/ I
				20,50800				
21	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení s pomocným lešením Viz PD D.1.1/104 : místnost (1.24) : ŽB strop - bednění (pl) : (88,5+45,11*0,5) : ŽB galerie - bednění (dl * š) : (13*1,35+13*0,5) : 135,105	m2	135,10500	1 150,00	155 370,75	801-1	RTS 23/ I
				135,10500				
22	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	135,10500	550,00	74 307,75	801-1	RTS 23/ I
23	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Viz PD D.1.1/104 : místnost (1.24) : ŽB strop - bednění (pl) : (88,5+45,11*0,5) : ŽB galerie - bednění (dl * š) : (13*1,35+13*0,5) : 135,105	m2	135,10500	280,00	37 829,40	801-1	RTS 23/ I
				135,10500				
24	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	135,10500	150,00	20 265,75	801-1	RTS 23/ I
25	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí zdrtátů typu KARI Viz PD D.1.2/07 : ŽB strop - výztuž (m) : místnost (1.24) : (0,36) : 0,36	t	0,36000	75 000,00	27 000,00	801-1	RTS 23/ I
				0,36000				
26	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 Viz PD D.1.2/04 a D.1.2/06 : místnost (1.24) : ŽB strop - výztuž (m) : (1,37) : ŽB galene - výztuž (m) : (0,39) : 1,76	t	1,76000	75 000,00	132 000,00	801-1	RTS 23/ I
				1,76000				
27	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 Viz PD D.1.1/104 : ŽB věnec (dl * š * v) : (13,5*0,25)*0,14+(45,1*0,25)*0,1+(25,4*0,25)*0,6 :	m3	5,41000	5 850,00	31 648,50	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,41		5,41000				
28	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení Viz PD D.1.1/104 : ŽB věnec (dl * v * p) : (13,5+45,1+25,4)*0,5*2 : 84	m2	84,00000	450,00	37 800,00	801-1	RTS 23/ I
				84,00000				
29	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	84,00000	250,00	21 000,00	801-1	RTS 23/ I
30	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 Viz PD D.1.1/104 : ŽB schodiště (obj) : místnost (1.24) : (1,1+0,3) : 1,4	m3	1,40000	14 500,00	20 300,00	801-1	RTS 23/ I
				1,40000				
31	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. Viz PD D.1.2/08 : ŽB schodiště - výztuž (m) : místnost (1.24) : (0,79) : 0,79	t	0,79000	85 000,00	67 150,00	801-1	RTS 23/ I
				0,79000				
32	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Viz PD D.1.1/104 : ŽB schodiště - bednění (pl) : místnost (1.24) : (15+3) : 18	m2	18,00000	3 500,00	63 000,00	801-1	RTS 23/ I
				18,00000				
33	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	18,00000	500,00	9 000,00	801-1	RTS 23/ I
34	4113214X1	Příplatek ke stropům deskovým ze ŽB tř. C 25/30 za pohledové provedení Viz PD D.1.1/104 : místnost (1.24) : ŽB strop (pl * v) : (88,5)*0,2 : ŽB galerie (dl * š * v) : (13*1,35)*0,16 : 20,508	m3	20,50800	3 500,00	71 778,00		Vlastní
				20,50800				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				198 194,82		
35	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - beton, dilatace (dl) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (18,06)+(44,35) : -18,06 62,41	m	44,35000	31,20	1 383,72	800-713	RTS 23/ I
				-18,06000				
				62,41000				
36	6223213X1	Hydrofobizovaná omítka jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4,8 : 100,32	m2	100,32000	750,00	75 240,00		Vlastní
				100,32000				
37	631313621RTX	Příplatek za rozptýlenou výztuž, s rozptýlenou výztuží 25 kg/m3, Floorcrete L Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zapínění. Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - beton (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (14,23)+(75,51) : -14,23*0,11 89,74*0,11	m3	8,30610	1 000,00	8 306,10		Vlastní
				-1,56530				
				9,87140				
38	6324533X1	Potěr betonový samonivelační tl 110 mm tř. C 25/30 Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - beton (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (14,23)+(75,51) : -14,23 89,74	m2	75,51000	850,00	64 183,50		Vlastní
				-14,23000				
				89,74000				
39	6338111X1	Leštění betonových podlah Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - beton, leštění (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) :	m2	75,51000	650,00	49 081,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,23)+(75,51) : -14,23 89,74		-14,23000 89,74000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				134 596,00		
40	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování kompletní souvrství Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn - perlínka (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4,8 : 100,32	m2	100,32000	650,00	65 208,00	801-1	RTS 23/ I
				100,32000				
41	612474510RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pórobeton, kompletní souvrství Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4 : 83,6	m2	83,60000	650,00	54 340,00	801-1	RTS 23/ I
				83,60000				
42	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn - perlínka (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4 : 83,6	m2	83,60000	180,00	15 048,00	801-1	RTS 23/ I
				83,60000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				123 393,60		
43	622475311RU4	Omítky vnější stěn dvouvrstvě vyztužené tkaninou vrchní vrstva silikátová, tl. 2,0 mm, barevná spodní vrstva lehčená omítka tl. 15 mm Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn - vnější (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4,8 : 100,32	m2	100,32000	1 050,00	105 336,00	801-1	RTS 23/ I
				100,32000				
44	622481113R00	Potažení vnějších ploch pletivem vyztužnou tkaninou skelnou v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), Viz PD D.1.1/104 : Omítka stěn - perlínka (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*4,8 : 100,32	m2	100,32000	180,00	18 057,60	801-1	RTS 23/ I
				100,32000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				170 235,00		
45	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	90,00000	134,00	12 060,00	801-1	RTS 23/ I
		oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemětů, při světlé výšce podlaží do 4 m						
46	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky Viz PD D.1.2/05 : místnost (1.24) : ocelové prvky (m) : (0,95) : 0,95	t	0,95000	95 000,00	90 250,00	801-1	RTS 23/ I
				0,95000				
47	1301073X1	ocel S235, EXC2, P1, C2 (dle PD) 0,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : 1,045	t	1,04500	65 000,00	67 925,00		Vlastní
				1,04500				
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				16 380,00		
48	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	90,00000	120,00	10 800,00	800-3	RTS 23/ I
49	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m lešení pomocné : 31	m2	31,00000	180,00	5 580,00	800-3	RTS 23/ I
				31,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 000,00		
50	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu Viz PD D.1.2/05 : místnost (1.24) : chemické kotvy (p) : (28) : 28	kus	28,00000	250,00	7 000,00	801-4	RTS 23/ I
				28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 998		Přesun hmot				86 086,80		
51	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	286,95600	300,00	86 086,80	801-1	RTS 23/ I

Díl: 711		Izolace proti vodě				98 003,10		
52	7111111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V NAIP, penetrace (dl * š) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (17,7)+(84,6) : -17,7 102,3	m2	84,60000	25,00	2 115,00	800-711	RTS 23/ I

53	711112001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI S NAIP, penetrace (dl * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (17,9*0,15)+(7,7*2,6+13,3*0,6+18,1*0,8+7,2*0,2) : -(17,9*0,15) 46,605	m2	43,92000	35,00	1 537,20	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

54	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI V NAIP (dl * š * p) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : ((17,7)+(84,6))*2 : -17,7*2 204,6	m2	169,20000	170,00	28 764,00	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

55	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, Viz PD D.1.1/104 : Základová deska - HI S NAIP (dl * v) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : -(17,9*0,15) (17,9*0,15)+(7,7*2,6+13,3*0,6+18,1*0,8+7,2*0,2) : 46,605	m2	43,92000	190,00	8 344,80	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

56	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické 148,905*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : -(17,7+17,9*0,5)*0,35 52,117	kg	42,78950	114,00	4 878,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	-----------

57	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie 251,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : -(17,7*2+17,9*0,15*2)*1,1 276,326	m2	231,47900	220,00	50 925,38	SPCM	RTS 23/ I
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

58	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	1,16969	1 230,00	1 438,72	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

Díl: 712		Povlakové krytiny				169 569,20		
59	712311101R00	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střešy - HI NAIP V, penetrace (dl * š) : skladba S2 : (79) : 79	m2	79,00000	20,00	1 580,00	800-711	RTS 23/ I

60	712341559R00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střešy - HI NAIP V (dl * š) : skladba S2 : (79) : 79	m2	79,00000	105,00	8 295,00	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

61	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie, obálka budovy : 180	m2	180,00000	50,00	9 000,00	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

62	712371801RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střešy - HI TPO V (dl * š) : skladba S2 : (79) :	m2	79,00000	350,00	27 650,00	800-711	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		79		79,00000	-			
63	712391171RZ7	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2 obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střechy - HI TPO V, separace V (dl * š) : skladba S2 : (79) : 79	m2	79,00000	45,00	3 555,00	800-711	RTS 23/ I
				79,00000				
64	712811101R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), bez dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy, obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střechy - HI NAIP S, penetrace (dl * š) : skladba S2 : (43)*0,6 : 25,8	m2	25,80000	25,00	645,00	800-711	RTS 23/ I
				25,80000				
65	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střechy - HI NAIP S (dl * š) : skladba S2 : (43)*0,6 : 25,8	m2	25,80000	140,00	3 612,00	800-711	RTS 23/ I
				25,80000				
66	712861705	povlaková kr, převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střechy - HI TPO S (dl * š) : skladba S2 : (43)*0,6 : 25,8	m2	25,80000	350,00	9 030,00		URS
				25,80000				
67	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické obálka budovy : 104,8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství : 36,68	kg	36,68000	80,00	2 934,40	SPCM	RTS 23/ I
				36,68000				
68	28322203R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; kaširování polyesterová vložka, μ = 22000,0 obálka budovy : 104,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 115,28	m2	115,28000	320,00	36 889,60	SPCM	RTS 23/ I
				115,28000				
69	62832136R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana hrubý minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm obálka budovy : 104,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 115,28	m2	115,28000	170,00	19 597,60	SPCM	RTS 23/ I
				115,28000				
70	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně obálka budovy : 79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 86,9	m2	86,90000	450,00	39 105,00	SPCM	RTS 23/ I
				86,90000				
71	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 918,90000	4,00	7 675,60	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				203 319,99		
72	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah - jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	179,48000	90,00	16 153,20	800-713	RTS 23/ I
73	713131141R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : ŽB věnec - TI (dl * š) : (13,5+45,1)*0,3 : 17,58	m2	17,58000	197,00	3 463,26	800-713	RTS 23/ I
				17,58000				
74	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : Souvrství střechy - TI V, atikové klíny (dl) : skladba S2 :	m2	43,00000	55,00	2 365,00	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	(43):							
	43				43,00000			
75	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá obálka budovy: Viz PD D.1.1/104: Souvrství střechy - TI V (dl * š * p): skladba S2: (79)*3: 237	m2	237,00000	55,00	13 035,00	800-713	RTS 23/ I
					237,00000			
76	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie Viz PD D.1.1/104: Souvrství podlahy - TI, separace (dl * š): skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24): (14,23)+(75,51): -14,23 89,74	m2	75,51000	49,00	3 699,99	800-713	RTS 23/ I
					-14,23000			
					89,74000			
77	28323215R	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,04 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m 89,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': -14,23*1,1 98,714	m2	83,06100	5,00	415,31	SPCM	RTS 23/ I
					-15,65300			
					98,71400			
78	28375703R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa; RfF: E 17,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': 19,338*0,1	m3	1,93380	2 650,00	5 124,57	SPCM	RTS 23/ I
					1,93380			
79	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RfF: E obálka budovy: Viz PD D.1.1/104: Souvrství střechy - TI V, klíny (dl * š * v): skladba S2: (79)*0,02: 1,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': 1,738	m3	1,73800	5 500,00	9 559,00	SPCM	RTS 23/ I
					1,73800			
80	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfF: E Viz PD D.1.1/104: Souvrství podlahy - TI (dl * š): skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24): (14,23)+(75,51): 89,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': -14,23*1,1*0,12 98,714*0,12	m3	9,96732	3 350,00	33 390,52	SPCM	RTS 23/ I
					-1,87836			
					11,84568			
81	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfF: E obálka budovy: Viz PD D.1.1/104: Souvrství střechy - TI V (dl * š): skladba S2: (79): 79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': 86,9*0,1	m3	8,69000	4 200,00	36 498,00	SPCM	RTS 23/ I
					8,69000			
82	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfF: E obálka budovy: Viz PD D.1.1/104: Souvrství střechy - TI V (dl * š): skladba S2: (79): 79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': 86,9*0,12	m3	10,42800	4 375,00	45 622,50	SPCM	RTS 23/ I
					10,42800			
83	28375982R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín, označení: S; tloušťka d = 100,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RfF: E	m	44,00000	150,00	6 600,00	SPCM	RTS 23/ I
84	28376041R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 50,0 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RfF: E Viz PD D.1.1/104: Souvrství podlahy - TI (dl * š): skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24): (14,23)+(75,51): -14,23*1,1 89,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství': 98,714	m2	83,06100	315,00	26 164,22	SPCM	RTS 23/ I
					-15,65300			
					98,71400			
85	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,17761	1 044,00	1 229,42	800-713	RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské

47 645,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
86	712363K09	D+M K09 Poplastovaný úhelník vnější - pro ohyb povlakové hydroizolace rš 100 mm vč. příslušenství, (dle PD)	m	44,15000	350,00	15 452,50		Vlastní
		obálka budovy : 44,15		44,15000				
87	712363K10	D+M K10 Poplastovaný úhelník vnitřní - pro ohyb povlakové hydroizolace rš 100 mm vč. příslušenství, (dle PD)	m	44,15000	350,00	15 452,50		Vlastní
		obálka budovy : 44,15		44,15000				
88	764215K08	D+M K08 Háková okapnička - ukončení HI po vnějším okraji atiky z Pz plechu s povrch. úpravou rš 150, mm vč. příslušenství (dle PD)	m	45,77000	350,00	16 019,50		Vlastní
		obálka budovy : 45,77		45,77000				
89	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	335,17000	2,15	720,62	800-764	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				3 803 053,68		
90	762441111RT3	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením	m2	26,97500	420,00	11 329,50	800-762	RTS 23/ I
		obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : 41,5*0,65		26,97500				
91	7664112X1	Montáž obložení stěn hranolky modřínovými vč. kotvicích prostředků	m	679,86000	650,00	441 909,00		Vlastní
		obálka budovy : Viz PD D.1.1/104 : stínící hranolky (dl * p) : knihovna : (4,52)*28+(5,03)*110 : spojovací krček : (6,6)*20 : -6,6*20 811,86		-132,00000 811,86000				
92	766622O06	D+M O5 dodávka nový otvor - skleněné kce (dle PD) - prosklená stěna knihovny, kování, rámy, včetně 2ks dvoukřídlových dveří	kpl	1,00000	2 750 000,00	2 750 000,00		Vlastní
		obálka budovy : O5 dle PD : 1		1,00000				
93	611981894R	Hranolek truhlářský dřevina: MD; tl. = 45 mm; šířka = 70 mm	m	747,84600	780,00	583 319,88	SPCM	RTS 23/ I
		obálka budovy : 811,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : -6,6*20*1,1 893,046		-145,20000 893,04600				
94	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1 64953	10 000,00	16 495,30	800-766	RTS 23/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				469 660,00		
95	767210Z06	D+M Z6 Nerezové kotvy konstrukce stínění knihovny vč. příslušenství a, povrchových úprav (dle PD)	ks	40,00000	11 500,00	460 000,00		Vlastní
		obálka budovy : nerez kotva Z6 atyp : 40		40,00000				
96	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 600,00000	2,10	9 660,00	800-767	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				68 468,10		
97	776981124RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 60 mm	m	44,35000	500,00	22 175,00	800-775	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Souvrství podlahy - beton, sokl (dl) : skladba PN6 - místnost (1.12; 1.24) : (18,06)+(44,35) : -18,06 62,41		-18,06000 62,41000				
98	6141815X1	soklová lišta Al (dle výběru architekta)	m	68,65100	650,00	44 623,15		Vlastní
		62,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 68,651		68,65100				
99	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	667,98000	2,50	1 669,95	800-775	RTS 23/ I
Díl: 784		Malby				10 450,00		
100	784151101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	104,50000	30,00	3 135,00	800-784	RTS 23/ I
		Viz PD D.1.1/104 : Malba stěn (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*5 : 104,5		104,50000				
101	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře, v místnostech výšky do 3,80 m	m2	104,50000	70,00	7 315,00		URS
		Viz PD D.1.1/104 : Malba stěn (dl * v) : místnost (1.24) : (7,6+6,6+6,7)*5 : 104,5		104,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	3	Nová přístavba - čítárna knihovny
R:	1.1.1.	Nová přístavba - čítárna knihovny - uznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						6 993 865,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	4	Zpevněné plochy
R:	1.1	Zpevněné plochy - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 1		Zemní práce				50 643,75			
1	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 27,75 27,75000	m3	27,75000	90,00	2 497,50	800-1	RTS 23/ I	
2	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : žlab : (10*1)*0,5 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 32,75 odpočet žlab : -(10*1)*0,5 32,75000 -5,00000	m3	27,75000	285,00	7 908,75	800-1	RTS 23/ I	
3	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 27,75 27,75000	m3	27,75000	90,00	2 497,50	823-2	RTS 23/ I	
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : žlab : (10*1)*0,5 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 32,75 odpočet žlab : -(10*1)*0,5 32,75000 -5,00000	m3	27,75000	300,00	8 325,00	800-1	RTS 23/ I	
5	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 27,75 27,75000	m3	27,75000	45,00	1 248,75	823-2	RTS 23/ I	
6	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů Viz PD D.1.1/104 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 27,75 27,75000	m3	27,75000	15,00	416,25	823-2	RTS 23/ I	
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Viz PD D.1.1/104 : Rýhy (dl * š * v) : žlab : (10*1)*0,5 : Sejmutí omice (předpokládaná pl * v) : (185)*0,15 : 32,75*2 'Přepočtené koeficientem množství : 65,5 odpočet žlab : -(10*1)*0,5*2 65,50000 -10,00000	t	55,50000	500,00	27 750,00	800-1	RTS 23/ I	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				89 736,52			
8	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže zeď : 1,1 1,10000	m3	1,10000	7 500,00	8 250,00	801-1	RTS 23/ I	
9	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků zeď : 1,1*20*1,1/1000 0,02420	t	0,02420	65 000,00	1 573,00	801-1	RTS 23/ I	
10	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění zdi : 46,36 46,36000	m2	46,36000	1 150,00	53 314,00	801-1	RTS 23/ I	
11	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	46,36000	550,00	25 498,00	801-1	RTS 23/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	4	Zpevněné plochy
R:	1.1	Zpevněné plochy - neuznatelné položky - revize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění zdi : 46,36 46,36000						
12	564851111RT4	Podklad ze štěrku třísky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,14720	350,00	1 101,52	822-1	RTS 23/ I
		podklad pod zeď : 3,1472 3,14720						
Díl: 5						650 391,00		
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod náspy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tří.1 - 4 pod náspy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Viz PD D.1.1/104 : Souvrství zpevněné plochy (předpokládána pl) : skladba PN/9 - podsyp : (185) : 185 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5	m2	216,20000	60,00	12 972,00	800-1	RTS 23/ I
14	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2 Viz PD D.1.1/104 : Souvrství zpevněné plochy (předpokládána pl) : skladba PN/9 - podsyp : (185) : 185 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5	m2	216,20000	60,00	12 972,00	800-2	RTS 23/ I
15	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Viz PD D.1.1/104 : Souvrství zpevněné plochy (předpokládána pl) : skladba PN/9 - podsyp : (185) : 185 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5	m2	216,20000	290,00	62 698,00	822-1	RTS 23/ I
16	564851111R00	Podklad ze štěrku třísky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Viz PD D.1.1/104 : Souvrství zpevněné plochy (předpokládána pl) : skladba PN/9 - podsyp : (185) : 185 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5	m2	216,20000	205,00	44 321,00	822-1	RTS 23/ I
17	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Viz PD D.1.1/104 : Souvrství zpevněné plochy (předpokládána pl) : skladba PN/9 - dlažba : (185) : 185 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5	m2	216,20000	990,00	214 038,00	822-1	RTS 23/ I
18	596491115R00	Řezání kamenné dlažby tloušťky 100 mm řezání dlažeb přirezy : 77	m	77,00000	290,00	22 330,00	822-1	RTS 23/ I
19	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), 10/12 cm 185*0,4 *Přepočtené koeficientem množství : 74 plocha pod původní m.č.1.12 : 17,7*0,4 plocha pod vodním prvkem : 9*1,5*0,4	t	86,48000	3 250,00	281 060,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 998						46 246,00		
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	231,23000	200,00	46 246,00	822-1	RTS 23/ I
Celkem						837 017,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45-2021	Rekonstrukce historického domu č.p. Nedvědice
O:	5	VRN
R:	1	VRN - uznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				180 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 23/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00		
5	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel, které jsou pro provedení díla nezbytné.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00		
7	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		
8	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ I
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00		
9	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
10	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
11	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Celkem						227 000,00		

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna**

Misto **Kanalizace splašková a dešťová**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavební společnost V&K s.r.o.**

IČ: 48910961

K Ochozi 1406

DIČ: CZ48910961

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			212 897,38
PSV			92 406,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			28 320,00
Celkem			333 623,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	333 623,92 CZK
Základní DPH	21 %	70 061,02 CZK


Zaokrouhlení **-0,06 CZK**

Cena celkem s DPH


403 685,00 CZK

v **Bystřici nad Pernštejnem**

dne **17.4.2023**


Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Za zhotovitele
 tel.: 566 658 482, DIČ: CZ48910961
 e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845


Za objednatele

Rekapitulace dílů - uznatelné

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 877,17
8	Trubní vedení	HSV			7 372,79
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 840,80
721	Dešťová kanalizace	HSV			4 082,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 510,54
725	Zařizovací předměty	PSV			69 814,00
ON	Ostatní náklady	ON			11 520,00
Cena celkem					120 017,30

Rekapitulace dílů - neuznatelné

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 081,93
8	Trubní vedení	HSV			9 195,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 849,40
721	Dešťová kanalizace	HSV			137 680,00
ON	Ostatní náklady	ON			16 800,00
Cena celkem					213 606,62

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna, dvůr
O:	Kanalizace splašková a dešťová - Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				6 877,17
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	5,54610	390,00	2 162,99
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,54610	50,00	277,31
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,31088	350,00	808,81
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,84870	1 250,00	2 310,88
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,38653	950,00	1 317,20
Díl:	8	Trubní vedení				7 372,79
6	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	11,00000	45,00	495,00
8	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	7,00000	325,00	2 275,00
9	28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	1,00000	830,00	830,00
13	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	3,00000	272,00	816,00
16	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	12,00000	136,00	1 632,00
17	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	33,96900	39,00	1 324,79
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 840,80
18	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	9,20400	200,00	1 840,80
Díl:	721	Dešťová kanalizace				4 082,00
37	28615235.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1500 mm PP	kus	4,00000	452,00	1 808,00
38	28615299.AR	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	1,00000	91,00	91,00
39	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,00000	215,00	215,00
40	28615405.AR	Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP	kus	1,00000	90,00	90,00
41	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	3,00000	136,00	408,00
59	728 11-4112.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	6,00000	245,00	1 470,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				18 510,54
19	28615405.AR	Redukce nesouosá HTR DN 125/110 mm PP	kus	3,00000	145,00	435,00
20	28615372.AR	Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP	kus	2,00000	115,00	230,00
21	28615236.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 2000 mm PP	kus	5,00000	615,00	3 075,00
22	28615362.AR	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP	kus	2,00000	98,00	196,00
23	28615352.AR	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 87,5° PP	kus	2,00000	68,00	136,00
24	28615404.AR	Redukce nesouosá HTR DN 110/ 75 mm PP	kus	2,00000	66,00	132,00
25	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	4,00000	44,00	176,00
26	28615212.AR	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 500 mm PP	kus	3,00000	55,00	165,00
27	28615202.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 500 mm PP	kus	1,00000	48,00	48,00
28	28615205.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1500 mm PP	kus	2,00000	108,00	216,00
29	28615289.AR	Koleno HTB D 50 mm 87° PP	kus	3,00000	26,00	78,00
30	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	97,00	194,00
31	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	108,00	216,00
32	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	160,00	480,00
33	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
34	728 11-4112.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	33,50000	245,00	8 207,50
35	892 56-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	26,50000	28,00	742,00
36	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	894,67880	3,00	2 684,04
Díl:	725	Zařizovací předměty				69 814,00
60	726 21-2321.R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	3,00000	7 950,00	23 850,00
61	64238815R	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování bílá	kus	3,00000	2 950,00	8 850,00
62	642153668R	Umyvadlová mísa 420x420x140 mm	kus	3,00000	2 750,00	8 250,00
63	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	3,00000	198,00	594,00
64	64271102R	Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou bílá	kus	1,00000	15 350,00	15 350,00

65	64251330R	Pisoár keram. SLP17 Domino s automat splachovačem	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
66	551620251R	A45C Sifon pisoárový svislý	kus	1,00000	420,00	420,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				11 520,00
67	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací , práce a nespecifikované práce	hod	24,00000	480,00	11 520,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna, dvůr
O:	Kanalizace splašková a dešťová - Neuznatelné
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				43 081,93
	1 132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	43,72220	390,00	17 051,66
	2 132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	43,72220	50,00	2 186,11
	3 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,65002	350,00	11 427,51
	4 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,32696	1 250,00	7 908,70
	5 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,74522	950,00	4 507,96
Díl:	8	Trubní vedení				9 195,29
	7 899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	14,92100	19,00	283,50
	8 28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	1,00000	326,00	326,00
	9 28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	2,00000	830,00	1 660,00
	10 28611149.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00
	12 28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/125 PVC	kus	1,00000	168,00	168,00
	13 28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	2,00000	275,00	550,00
	14 28651655.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	1,00000	126,00	126,00
	15 28651656.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	1,00000	135,00	135,00
	16 28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,00000	136,00	272,00
	17 892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	33,96900	39,00	1 324,79
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 849,40
	18 998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	34,24700	200,00	6 849,40
Díl:	721	Dešťová kanalizace				137 680,00
	41 28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	15,00000	136,00	2 040,00
	42 28611145.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	5,00000	208,00	1 040,00
	43 28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	5,00000	326,00	1 630,00
	44 28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	3,00000	830,00	2 490,00
	45 28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00000	420,00	1 260,00
	46 28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,00000	350,00	350,00
	47 28611142.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x2000 mm	kus	2,00000	490,00	980,00
	48 28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	2,00000	315,00	630,00
	49 28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	2,00000	950,00	1 900,00
	50 28611153.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
	51 28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	200,00	800,00
	52 28651656.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	3,00000	130,00	390,00
	54 28613911.AR	Trubka Geberit PE-HD kanalizační d 50 mm	m	17,25000	380,00	6 555,00
	55 55162493.AR	HL606/5 Velkokapacitní dvorní vtok DN160 svislý odtok, ZU - suchá klapka, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
	56 721 24-2110.RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00
	57 894 43-1611.RAA	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 1,2 m, přímá dno KG D 160 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	85 000,00	85 000,00
	59 728 11-4112.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	41,50000	210,00	8 715,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				16 800,00
	67 R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací , práce a nespecifikované práce	hod	35,00000	480,00	16 800,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna**

Misto **Vodovod**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební společnost V&K s.r.o.**

IČ: **48910961**

K Ochozi 1406

DIČ: **CZ48910961**

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			77 247,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			28 800,00
Celkem			106 047,93

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	106 047,93 CZK
Základní DPH	21 %	22 270,07 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **128 318,00** CZK

v **Bystřici nad Pernštejnem**

dne **17.4.2023**



Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 566 550 222 IČ: 48910961

e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845


Za objednatele

Rekapitulace dílů - uznatelné

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			59 083,61
725	Zařizovací předměty	PSV			14 424,00
ON	Ostatní náklady	ON			26 400,00
Cena celkem					99 907,61

Rekapitulace dílů - neuznatelné

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 740,33
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00
ON	Ostatní náklady	ON			2 400,00
Cena celkem					6 140,33

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna
O:	Vodovod Uznatelné

P.č. Díl:	Číslo položky 722	Název položky Vnitřní vodovod	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 59 083,61
1	722 17-8113.R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, polyetylén ,D 20x2mm	m	6,25000	374,00	2 337,50
2	722 17-8114.R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, polyetylén, D 26x3mm	m	29,92000	483,00	14 451,36
3	722 17-8115.R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, polyetylén, D 32x3mm	m	18,91193	657,00	12 425,14
4	722 17-4212.R00	Montáž potr.plast.rovně polyf.svař.D 20 mm,vodovod	m	6,25000	101,00	631,25
5	722 17-4213.R00	Montáž potr.plast.rovně polyf.svař.D 25 mm,vodovod	m	29,92000	109,00	3 261,28
6	722 17-4214.R00	Montáž potr.plast.rovně polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	18,91193	125,00	2 363,99
7	722181244RZ6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	2,60000	161,00	418,60
8	722181244RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	12,90000	172,00	2 218,80
9	722181244RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	18,91193	193,00	3 650,00
10	722181245RZ6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	3,65000	193,00	704,45
11	722181245RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	17,02000	191,00	3 250,82
12	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	278,00	3 892,00
13	734233123R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 25	kus	1,00000	790,00	790,00
14	722237133R00	Kohout vod.kulový s vypouš., DN 25	kus	1,00000	854,00	854,00
15	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	62,12000	40,00	2 484,80
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	62,12000	40,00	2 484,80
17	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 379,90700	2,00	2 759,81
18	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	105,00	105,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				14 424,00
19	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00000	2 486,00	7 458,00
20	551450000R	Baterie dřezová stojánková termostatická T5010 otáčivé ústí, s vytahovací sprchou	kus	1,00000	5 550,00	5 550,00
21	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	285,00	285,00
22	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	3,00000	377,00	1 131,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				26 400,00
23	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací , práce a nespecifikované práce	hod	55,00000	480,00	26 400,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna
O:	Vodovod Uznatelné
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 740,33
3	722 17-8115.R00	Potrubí vícevrstvé vodovod, polyetylén, D 32x3mm	m	7,03069	214,00	1 504,57
6	722 17-4214.R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod	m	7,03069	125,00	878,84
9	722181244RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	7,03069	193,00	1 356,92
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 400,00
23	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací , práce a nespecifikované práce	hod	5,00000	480,00	2 400,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna (hospodářská budova)

Misto Plynovod

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.

IČ: 48910961

K Ochozi 1406

DIČ: CZ48910961

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 839,86
PSV			22 988,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 400,00
Celkem			42 228,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 228,36 CZK
Základní DPH	21 %	8 867,96 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 51 096,00 CZK

v Bystřici nad Pernštejnem

dne 17.4.2023

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406

593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

MĚSTYS NEDVĚDICE
592 62 Nedvědice 42
IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			2 987,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 852,56
767	Vnitřní plynovod	PSV			22 988,50
ON	Ostatní náklady	ON			14 400,00
Cena celkem					42 228,36

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce historického domu č.p. 32 - část. sklady, knihovna (hodpodářská budova)
O:	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 987,30
	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	2,64000	390,00	1 029,60
	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,64000	50,00	132,00
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,32000	350,00	462,00
	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,79000	1 250,00	987,50
	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,39600	950,00	376,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 852,56
38	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	9,26280	200,00	1 852,56
Díl:	723	Vnitřní plynovod				22 988,50
	28613952.AR	Trubka tlaková plyn d 32x3,0 mm PE100 SDR 11 dl. 6 m	m	6,30000	80,00	504,00
	28653322.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
	5513101384R	Přechodka vnější x 32	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
	723 23-5113.R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 25	kus	1,00000	1350	1350
	723 15-0303.R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	14,20000	560,00	7 952,00
	723 23-5112.R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 20	kus	1,00000	800,00	800,00
	3751013R	Detektor úniku zemního plynu a CO	kus	1,00000	9 150,00	9 150,00
	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00000	460,00	460,00
	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	345,00	345,00
	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,50000	825,00	412,50
	723 19-0901.R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	45,00	45,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				14 400,00
138	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací , práce a nespecifikované práce	hod	30,00000	480,00	14 400,00

STAVBA: Nedvědice pod Perštejnem, č.p.32, p.č. 69, 254/1, 254/2, 994/9 - dvorní část

ČÁST: SI ELEKTROINSTALACE, OCHRANA PŘED BLESKEM

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS

CELKEM

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - dvorní část

SI ELEKTROINSTALACE - DVORNÍ ČÁST

OCHRANA PŘED BLESKEM - ULIČNÍ ČÁST + DVORNÍ ČÁST

1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	189 048,40 Kč
2	SVÍTIDLA	465 755,40 Kč
3	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	217 525,00 Kč
4	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	100 315,60 Kč
5	DOPRAVA	1 595,00 Kč
6	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	35 174,70 Kč
7	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE	51 150,00 Kč
8	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	67 825,00 Kč
9	HZS - REVIZE	12 500,00 Kč
10	SVÍTIDLA - neuznatelná p.	35 926,00 Kč
11	CELKOVÝ NÁKLAD Kč:	1 176 815,10 Kč

POZNÁMKA:

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH

DATUM: 2021-10

VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ - dvorní část					
1	TRUBKA SMNF 20	M	50	13,20 Kč	660,00 Kč
2	TRUBKA PVC 20 TUHÁ	M	35	18,70 Kč	654,50 Kč
3	TRUBKA KPF 40	M	30	23,10 Kč	693,00 Kč
4	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	98	7,70 Kč	754,60 Kč
5	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK	KS	25	41,80 Kč	1 045,00 Kč
6	KRABICE ROZVODNÁ KR 68	KS	58	74,80 Kč	4 338,40 Kč
7	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, S VÍČKEM	KS	37	107,80 Kč	3 988,60 Kč
8	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	5	38,50 Kč	192,50 Kč
9	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	10	63,80 Kč	638,00 Kč
10	KRABICE KO 100 E, S VÍČKEM	KS	3	148,50 Kč	445,50 Kč
11	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	3	159,50 Kč	478,50 Kč
12	KABEL CYKYO 2 X 1,5	M	380	15,40 Kč	5 852,00 Kč
13	KABEL CYKYO 3 X 1,5	M	650	18,70 Kč	12 155,00 Kč
14	KABEL CYKYJ 3 x 1,5	M	980	18,70 Kč	18 326,00 Kč
15	KABEL CYKYJ 5 x 1,5	M	300	30,80 Kč	9 240,00 Kč
16	KABEL CYKYJ 3 x 2,5	M	530	28,60 Kč	15 158,00 Kč
17	KABEL CYKYJ 5 x 6	M	55	115,50 Kč	6 352,50 Kč
18	VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ	M	150	7,70 Kč	1 155,00 Kč
19	UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2	KS	170	27,50 Kč	4 675,00 Kč
20	UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2	KS	20	38,50 Kč	770,00 Kč
21	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 2,5	KS	48	93,50 Kč	4 488,00 Kč
22	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 10	KS	2	134,20 Kč	268,40 Kč
23	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	55	5,50 Kč	302,50 Kč
24	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	6	202,40 Kč	1 214,40 Kč
25	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	4	203,50 Kč	814,00 Kč
26	OVLADAČ TLAČ. 250V, 10A, SE SIG., VČ.RÁMEČKU	KS	27	203,50 Kč	5 494,50 Kč
27	ZÁS.JEDNONÁS.,250V,16A,VČ.RÁMEČKU	KS	63	185,90 Kč	11 711,70 Kč
28	ZÁS.JEDNONÁS.,250V,16A,T3,VČ.RÁMEČKU	KS	27	979,00 Kč	26 433,00 Kč
29	DOBBĚHOVÝ SPINAČ DT3	KS	2	434,50 Kč	869,00 Kč
30	VENTILÁTOR ODTAHOVÝ PRŮM.125, 230V, 35W	KS	2	3 135,00 Kč	6 270,00 Kč
31	ČIDLO POHYBU STROPNÍ 1-KANÁL.- BEG LUXOMAT	KS	3	1 408,00 Kč	4 224,00 Kč
32	ČIDLO POHYBU STROPNÍ 2-KANÁL.- BEG LUXOMAT	KS	1	1 452,00 Kč	1 452,00 Kč
33	ČIDLO POHYBU NÁSTĚN.- BEG LUXOMAT	KS	4	1 408,00 Kč	5 632,00 Kč
34	JISTIČ 32C/3	KS	2	643,50 Kč	1 287,00 Kč
35	VODIČ CYA 4 zž	M	100	40,00 Kč	4 000,00 Kč
36	VODIČ CYA 6 zž	M	40	60,00 Kč	2 400,00 Kč
37	VODIČ FeZn 10	M	30	92,40 Kč	2 772,00 Kč
38	VODIČ FeZn 30/4	M	180	104,50 Kč	18 810,00 Kč
39	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	1	71,50 Kč	71,50 Kč
40	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	12	38,50 Kč	462,00 Kč
41	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	6	30,80 Kč	184,80 Kč
42	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	10	38,50 Kč	385,00 Kč
43	ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	10	16,50 Kč	165,00 Kč
44	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	3	38,50 Kč	115,50 Kč
45	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
CELKEM Kč:					189 048,40 Kč

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE, OVLADAČE, STMÍVAČE A ZÁSUVKY
- PROVEDENÍ STANOVÍ ARCHTEKT INTERIÉRU

SVÍTIDLA

A	AL přisazený profil černý, d. 4500mm	ks	10,00	3 592,60 Kč	35 926,00 Kč	Neuznatelná p.
A.p	24W, 24VDC, 840K	ks	43,00	1 320,00 Kč	56 760,00 Kč	
A.p	difuzor vysoký OPAL	ks	10,00	550,00 Kč	5 500,00 Kč	
A.p	příslušenství	ks	8,00	275,00 Kč	2 200,00 Kč	
A.p	příslušenství	ks	2,00	4 950,00 Kč	9 900,00 Kč	
A1	AL přisazený profil černý, d. 4500mm	ks	2,00	3 592,60 Kč	7 185,20 Kč	
A1.p	24W, 24VDC, 840K	ks	9,00	1 320,00 Kč	11 880,00 Kč	
A1.p	difuzor vysoký OPAL		2,00	550,00 Kč	1 100,00 Kč	
A1.p	příslušenství		1,00	275,00 Kč	275,00 Kč	
A1.p	příslušenství		1,00	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	
A2	AL přisazený profil černý, d. 4500mm		4,00	3 592,60 Kč	14 370,40 Kč	
A2.p	24W, 24VDC, 840K		17,00	1 320,00 Kč	22 440,00 Kč	
A2.p	difuzor vysoký OPAL		4,00	550,00 Kč	2 200,00 Kč	

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
A2.p	příslušenství		3,00	275,00 Kč	825,00 Kč
A2.p	příslušenství		1,00	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
A3	AL přísazený profil černý, d. 4500mm		4,00	3 592,60 Kč	14 370,40 Kč
A3.p	24W, 24VDC, 840K		16,00	1 320,00 Kč	21 120,00 Kč
A3.p	difuzor vysoký OPAL		4,00	550,00 Kč	2 200,00 Kč
A3.p	příslušenství		3,00	275,00 Kč	825,00 Kč
A3.p	příslušenství		1,00	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč
B	AL vestavný profil černý, d. 4500mm		3,00	3 592,60 Kč	10 777,80 Kč
B.p	24W, 24VDC, 840K		13,00	1 320,00 Kč	17 160,00 Kč
B.p	difuzor vysoký OPAL		3,00	550,00 Kč	1 650,00 Kč
B.p	příslušenství		2,00	275,00 Kč	550,00 Kč
B.p	příslušenství		2,00	4 950,00 Kč	9 900,00 Kč
B.p	příslušenství		10,00	275,00 Kč	2 750,00 Kč
D	34W/840K, difuzor optika s UGR<16		15,00	9 669,00 Kč	145 035,00 Kč
D.p	rámeček pro přísazení		15,00	1 254,00 Kč	18 810,00 Kč
I1	černý, opálový difuzor, vč. pohybového senzoru, IP66		2,00	2 959,00 Kč	5 918,00 Kč
X	DALI JEDNOTKA přívod 5x1,5mm		3,00	1 650,00 Kč	4 950,00 Kč
XX	napaječ v rozvaděči		3,00	11 825,00 Kč	35 475,00 Kč
XXX	příslušenství do rozvaděče		7,00	3 539,80 Kč	24 778,60 Kč
CELKEM Kč:					465 755,40 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1	192 500,00 Kč	192 500,00 Kč
2	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	50	352,00 Kč	17 600,00 Kč
3	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
4	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI				
	DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	1 375,00 Kč	1 375,00 Kč
CELKEM Kč:					217 525,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**R1.1.1 - rozvaděč výstavní prostory dvorní část**

PL	PLAST. ROZVADĚČ DO ZDIVA, 90M, ROZM.: 500x850x90, IP 40/30, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	3 773,00 Kč	3 773,00 Kč
2	VYPÍNAČ 3P/40	KS	1	907,50 Kč	907,50 Kč
3	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	12	1 023,00 Kč	12 276,00 Kč
4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	KS	15	2 057,00 Kč	30 855,00 Kč
5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI40/4/0,03	KS	1	1 716,00 Kč	1 716,00 Kč
6	JISTIČ 2C/1	KS	2	374,00 Kč	748,00 Kč
7	JISTIČ 10C/1	KS	1	140,80 Kč	140,80 Kč
8	JISTIČ 16C/1	KS	12	137,50 Kč	1 650,00 Kč
9	JISTIČ 6C/3	KS	1	786,50 Kč	786,50 Kč
10	JISTIČ 16C/3	KS	3	753,50 Kč	2 260,50 Kč
11	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	60	5,50 Kč	330,00 Kč
12	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	418,00 Kč	418,00 Kč
13	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	10 560,00 Kč	10 560,00 Kč
CELKEM Kč:					66 421,30 Kč

R1.2.1 - rozvaděč knihovny - dvorní část

1	PLAST. ROZVADĚČ DO ZDIVA, 36M, ROZM.: 426x382x72, IP 40/30, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	1 804,00 Kč	1 804,00 Kč
2	VYPÍNAČ 3P/40	KS	1	907,50 Kč	907,50 Kč
3	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	4	1 023,00 Kč	4 092,00 Kč
4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	KS	5	2 057,00 Kč	10 285,00 Kč
5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03	KS	5	2 057,00 Kč	10 285,00 Kč
6	JISTIČ 10C/1	KS	1	140,80 Kč	140,80 Kč
7	JISTIČ 16C/1	KS	2	137,50 Kč	275,00 Kč
8	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	30	5,50 Kč	165,00 Kč
9	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	220,00 Kč	220,00 Kč
10	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	5 720,00 Kč	5 720,00 Kč
CELKEM Kč:					33 894,30 Kč

ROZVADĚČE CELKEM Kč:

100 315,60 Kč

DOPRAVA

1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,048	27 500,00 Kč	1 320,00 Kč
		3			

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
2	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,01	27 500,00 Kč	275,00 Kč
	CELKEM Kč:				1 595,00 Kč
OCHRANA PŘED BLESKEM					
materiál nosný					
1	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8	M	200	60,50 Kč	12 100,00 Kč
2	JÍMACÍ TYČ JR PV 15	KS	5	427,90 Kč	2 139,50 Kč
3	OÚ 1,7 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK	KS	7	437,80 Kč	3 064,60 Kč
4	DUZ - DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU DO ZDIVA	KS	14	93,50 Kč	1 309,00 Kč
5	PV 21 - PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY	KS	15	97,90 Kč	1 468,50 Kč
6	PV 11 - PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKU	KS	60	38,50 Kč	2 310,00 Kč
7	PV 15 - PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBEN	KS	60	70,40 Kč	4 224,00 Kč
8	PV 17 - PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA	KS	50	38,50 Kč	1 925,00 Kč
9	SU - SVORKA UNIVERZÁLNÍ	KS	80	28,60 Kč	2 288,00 Kč
10	SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ	KS	35	18,70 Kč	654,50 Kč
11	SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ	KS	10	18,70 Kč	187,00 Kč
12	SS - SVORKA SPOJOVACÍ	KS	50	17,60 Kč	880,00 Kč
13	SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ	KS	7	71,50 Kč	500,50 Kč
14	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA SVOD	KS	17	8,80 Kč	149,60 Kč
15	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA SVOD	KS	7	38,50 Kč	269,50 Kč
16	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	1 705,00 Kč	1 705,00 Kč
	CELKEM Kč:				35 174,70 Kč
OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1	51 150,00 Kč	51 150,00 Kč
	CELKEM Kč:				51 150,00 Kč
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU					
1	DEMONTÁŽE STÁV.EL.ROZVODŮ	HOI	20	470,00 Kč	9 400,00 Kč
2	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVÍŠŤ	HOI	20	470,00 Kč	9 400,00 Kč
3	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOI	5	470,00 Kč	2 350,00 Kč
4	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	HOI	100	420,00 Kč	42 000,00 Kč
5	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOI	5	935,00 Kč	4 675,00 Kč
	CELKEM Kč:				67 825,00 Kč
HZS - REVIZE					
1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOI	25	500,00 Kč	12 500,00 Kč
	CELKEM Kč:				12 500,00 Kč

Rekonstrukce domu č.p. 32, Nedvědice

Pol.	Popis	Celkem bez DPH
1	Poplachový zabezpečovací a tísňový syst.	284 323,90 Kč
2	Dohledový videosystém	97 555,50 Kč
3	Strukturovaná kabeláž	476 188,90 Kč
4	Zařízení pro tělesně postižené	31 600,70 Kč
Celková cena (bez DPH)		889 669,00 Kč

Pozn.:

Tento soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací obsahuje dodávku včetně případné montáže. Za montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exportem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka „Výkaz výměr“ neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závazné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému (rozbočovače, koncentrátoři, kopplexy, řídicí jednotky, ústředny) vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobcí lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou, než předpokládanou technologii s jinou topologií může rovněž dojít k rozdílu v množství a druhu kabeláže. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. V závislosti na cenové politice výrobce včetně potřebných licencí v rozsahu dle projektu. Licence musí být zahrnuty do ceny výrobku, pokud nejsou uvedeny jako samostatná položka. Pokud jsou u některých položek uvedeny popisy, které by moli směřovat k jednomu výrobcí, slouží tyto popisy pouze jako příklad uvažovaného standardu a je možné dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení.

Rekonstrukce domu č.p. 32, Nedvědice

↓ Vyplni uclazeš u označených položek

Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	▲	Vyrobcetyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Jednotková cena	Cena celkem
1		PC, 10/100/1000, OS, Monitor 19", klávesnice, myš	▲		Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	17 640,00 Kč	17 640,00 Kč
2	222 73-1206.R00	IP Baievná dennoc kamera venkovní, kompaktní, infra přísvit, na stěnu, PoE, 1280x1024	▲		Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1	M22	RTS	21%	5 355,00 Kč	10 710,00 Kč
3	222 73-1201.R00	IP Baievná kamera vnitřní, půlkulový kryt - dome, montáž na stěnu, PoE, 1280x1024	▲		Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	4	4x1	M22	RTS	21%	5 355,00 Kč	21 420,00 Kč
4		Licence pro připojení jedné kamery k serveru			Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	50,40 Kč	302,40 Kč
5		Licence pro připojení jedné kamery ke klientskému SW			Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	50,40 Kč	302,40 Kč
6		SW včetně instalace pro živé sledování kamer a přehrávání záznamu, bez PC			Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	718,20 Kč	718,20 Kč
7		NVR, 16xRJ45 PoE, H265, 3840x2160, 1.SU, 4x HDD	▲		Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	13 986,00 Kč	13 986,00 Kč
8		HDD 2TB	▲		Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	5 040,00 Kč	10 080,00 Kč
9		Samolepky - "Sležeeno kamerovým systémem"			Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	56,70 Kč	283,50 Kč
10	222 73-1501.R00	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer a uvedení do provozu			Přídorys 1. NP až 2. NP	hod	1	1x1	M22	RTS	21%	6 930,00 Kč	6 930,00 Kč
11		Nastavení zaběru dle přání uživatele			Přídorys 1. NP až 2. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%	315,00 Kč	1 890,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

12		Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání				ks	1	1x1		Vlastní	21%	1 260,00 Kč	1 260,00 Kč
13		Zpracování provozního řádu				ks	1	16x1		Vlastní	21%	1 512,00 Kč	1 512,00 Kč
14		Příprava zakázky				ks	1	16x1		Vlastní	21%	441,00 Kč	441,00 Kč
15		Zařízení staveniště				ks	1	16x1		Vlastní	21%	1 512,00 Kč	1 512,00 Kč
16		Dopravné, Mimoslaveništní doprava				ks	1	16x1		Vlastní	21%	1 512,00 Kč	1 512,00 Kč
17		Výchozí revize systému				ks	1	1x1		Vlastní	21%	4 788,00 Kč	4 788,00 Kč
18		Dokumentace skutečného provedení				ks	1	1x1		Vlastní	21%	2 268,00 Kč	2 268,00 Kč
											Cena celkem bez DPH		97 555,50

Rekonstrukce domu č.p. 32, Nedvědice

↓ Vyplni uchaže u označených položek

Pol.	Zařízení	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	► Vyrobcetyp	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	ceník	cen. soustava	DPH	Jednotková cena	Cena celkem
1		19" nástěnný rozvaděč, 18 U, 600x500mm, uzamykatelný	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	22 122,30 Kč	22 122,30 Kč
2		Police do 19" rozvaděče		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	505,00 Kč	505,00 Kč
3	222 29-2351.R00	Napájecí panel do rozvaděče		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1	M22	RTS	21%	1 032,30 Kč	1 032,30 Kč
4	222 29-0981.R00	Výzvoovací panel 1U		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	5	5x1	M22	RTS	21%	482,90 Kč	2 414,50 Kč
5	222 29-0971.R00	Patch panel, 24 portů UTP, cat. 5e		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	4	4x1	M22	RTS	21%	4 839,60 Kč	19 358,40 Kč
6		Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5, délka 1m,		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	50	50x1		Vlastní	21%	27,70 Kč	1 385,00 Kč
7		Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5, délka 5m,		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	50	50x1		Vlastní	21%	50,00 Kč	2 500,00 Kč
8		SFP Transceiver		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	816,00 Kč	1 632,00 Kč
9		WW Access Point (ab/g/n)	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	5 294,70 Kč	21 178,80 Kč
10		Rídící prvek pro Wifi AP	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	699,30 Kč	699,30 Kč
11		Switch 48 portů, 10/100/1000, PoE, 4xSFP, L2	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	35 964,00 Kč	35 964,00 Kč
12	222 41-1001.R00	UPS 2200VA, USB, 15 min při 1kW, Rack 2U	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1	M22	RTS	21%	39 627,00 Kč	39 627,00 Kč
13	222 29-0804.R00	Datový kabel, UTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 6, LSOH	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	m	5785	5785x1	M22	RTS	21%	31,50 Kč	182 227,50 Kč
14	222 29-0003.R00	Dat. dvouzásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	36	36x1	M22	RTS	21%	488,40 Kč	17 582,40 Kč
15	222 29-0001.R00	Dat. zásuvka pod omítku, včetně rámečku a krabice, cat 6, design dle NN	►	Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	17	17x1	M22	RTS	21%	455,10 Kč	7 736,70 Kč
16		Popis portu zásuvky		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	53	53x1		Vlastní	21%	11,10 Kč	588,30 Kč
17		Popis portů patchpanelu		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%	11,10 Kč	44,40 Kč
18		Vysvazkování kabeláže ve žlábech		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	30	30x1		Vlastní	21%	72,10 Kč	2 163,00 Kč
19		Dřatěný žlab 250/100mm (v metrech)		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	32	32x1		Vlastní	21%	593,80 Kč	19 001,60 Kč
20		Nosník pro žlab šířky 250mm		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	133,20 Kč	666,00 Kč
21		Spojka pro spojování drátěných žlabů		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	20	20x1		Vlastní	21%	55,50 Kč	1 110,00 Kč
22		Spojka pro přichycení žlabu k nosníkům		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%	55,50 Kč	444,00 Kč
23		Držák pro přichycení žlabu přímo ke stěně		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%	55,50 Kč	444,00 Kč
24		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	30	30x1		Vlastní	21%	59,90 Kč	1 797,00 Kč
25		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	350	350x1		Vlastní	21%	65,50 Kč	22 925,00 Kč
26		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	240	240x1		Vlastní	21%	72,20 Kč	17 328,00 Kč
27		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	47,80 Kč	956,00 Kč
28		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	15	15x1		Vlastní	21%	55,50 Kč	832,50 Kč
29		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	35	35x1		Vlastní	21%	61,00 Kč	2 135,00 Kč
30		Lišta vkladací 40x40		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	20	20x1		Vlastní	21%	85,40 Kč	1 708,00 Kč
31		Dřát prolahovací		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	100	100x1		Vlastní	21%	14,50 Kč	1 450,00 Kč
32		Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%	69,90 Kč	559,20 Kč
33		Krabice instalační odbočná pr. 103mm + víčko vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	98,90 Kč	197,80 Kč
34		Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	174,50 Kč	349,00 Kč
35		Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	415,10 Kč	415,10 Kč
36		Střelovací pásky		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	200	200x1		Vlastní	21%	7,80 Kč	1 560,00 Kč
37		Požární těsnicí materiál do prostupu		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%	888,00 Kč	4 440,00 Kč
38		Zapřažení prostupu v cihlové stěně jádrou omítkou-následně přestřukování		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	22	22x1		Vlastní	21%	350,00 Kč	7 700,00 Kč
39		Upevňovací materiál kovový		Půdovys 1. NP až 2. NP	kg	2,7	3x1		Vlastní	21%	999,00 Kč	2 697,30 Kč
40		Upevňovací materiál plastový		Půdovys 1. NP až 2. NP	kg	2,3	2x1		Vlastní	21%	999,00 Kč	2 297,70 Kč
41		Přůraz do 30 cm		Půdovys 1. NP až 2. NP	ks	22	22x1		Vlastní	21%	116,50 Kč	2 563,00 Kč
42		Značení trasy vedení		Půdovys 1. NP až 2. NP	m	180	180x1		Vlastní	21%	5,60 Kč	1 008,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

43	222 29-3012.R00	Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřicího protokolů			ks	89	80x1	M22	RTS	21%	133,20 Kč	11 854,80 Kč
44		Zpracování provozního řádu			ks	1	16x1		Vlastní	21%	1 665,00 Kč	1 665,00 Kč


45	Příprava zakázky				ks	1	16x1	Vlastní	21%	277,50 Kč	277,50 Kč
46	Zařízení staveniště				ks	1	16x1	Vlastní	21%	388,50 Kč	388,50 Kč
47	Dopravné, Minostaveništní doprava				ks	1	16x1	Vlastní	21%	1 665,00 Kč	1 665,00 Kč
48	Výchozí revize systému				ks	1	1x1	Vlastní	21%	4 995,00 Kč	4 995,00 Kč
49	Dokumentace skutečného provedení				ks	1	1x1	Vlastní	21%	1 998,00 Kč	1 998,00 Kč
Cena celkem bez DPH										476 188,90	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VYTÁPĚNÍ UZNATELNÉ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce historického domu č.p. 32-část sklady, knihovna, podkroví	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	VPT

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	743 246		
	ZRN celkem	743 246		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	743 246	Ostatní VRN	18 581
	ZRN+VRN+HZS	761 827	VRN celkem	18 581

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. I. Bartošová	Jméno : Stavební společnost V&K s.r.o.	Jméno : <i>Petr Konečný</i>
Datum : 25.10.21	Datum : 17.4.2023	Datum : <i>17.4.2023</i>
	Podpis:	Podpis :
		
		MĚSTYS NEDVĚDICE 592 62 Nedvědice 42 IČ: 00294845 DIČ: CZ00294845
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	761 827 Kč
DPH	21 % činí :	159 984 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		921 811 Kč

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Stavba :	<i>Rekonstrukce historického domu č.p. 32-část sklady, knihovna, podkroví</i>
Objekt :	VYTÁPĚNÍ UZNATELNÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	Prorážení otvorů	0	22 992	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	12 155	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	1 980	0	0	0
731	Kotelny	0	101 043	0	0	0
732	Strojovny	0	10 324	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	125 272	0	0	0
734	Armatury	0	46 732	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	277 367	0	0	0
736	Podlahové vytápění	0	145 381	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	743 246	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,5	743 246	18 581
CELKEM VRN				18 581

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce historického domu č.p. 32-část sklady, knihovna, podkroví
Objekt :	VYTÁPĚNÍ UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97						
1	971033341	Prorážení otvorů				
		Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	4,00	183,00	732,00
2	974031133	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	15,00	154,00	2 310,00
3	974042533	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm	m	76,00	262,50	19 950,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				22 992,00
Díl: 713						
		Izolace tepelné				
4	2837	Izolace potrubí návleková 15x9 mm	m	101,00	14,00	1 414,00
5	28377101	Izolace potrubí návleková 18x9 mm	m	65,00	16,00	1 040,00
6	28377102	Izolace potrubí návleková 22x9 mm	m	36,00	18,00	648,00
7	28377111	Izolace potrubí návleková 28x9 mm	m	26,00	20,50	533,00
8	R 001	Protipožární prostupy	soubor	2,00	1 695,00	3 390,00
9	R 002	Montáž izolace	m	228,00	22,50	5 130,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				12 155,00
Díl: 721						
		Vnitřní kanalizace				
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm ochranná trubka	m	6,00	330,00	1 980,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 980,00
Díl: 731						
		Kotelny				
11	R 003	Kondenz.plyn.kotel s průtokovým ohřevem TV výkon 4,2-24,2kW	ks	1,00	55 550,00	55 550,00
12	R 004	Ekvitermní čidlo včetně kabelového propojení	ks	1,00	850,00	850,00
13	R 005	Ekvitermní regulátor s týdenním programem řízení 1topného okruhu+okruhu TV	ks	1,00	4 450,00	4 450,00
14	R 006	Prostorový regulátor s týdenním programem (osazení v knihovně)	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
15	R 007	Sada koaxiálního odkouření pro napojení do šachty 80/125mm, dl. 8m, 2 x koleno 87°, komínová koncovka, revizní kus, rozeta, rozpěrky, atd.	soubor	1,00	20 250,00	20 250,00
16	731249126R00	Montáž kotle teplov., kapalina/plyn do 52 kW	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
17	731 24	Montáž odkouření	soubor	1,00	6 780,00	6 780,00
18	998 73-1101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,20	5 990,00	1 198,00
19	R 008	Režie a vedlejší náklady	soubor	1,00	3 955,00	3 955,00
	Celkem za	731 Kotelny				101 043,00
Díl: 732						
		Strojovny				
20	732331513R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., 25 l	soubor	1,00	3 100,00	3 100,00
21	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00	325,00	325,00
22	R 009	Úprava vody - inhybytor koroze	ks	1,00	6 780,00	6 780,00
23	998 73-2101.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,05	2 380,00	119,00
	Celkem za	732 Strojovny				10 324,00
Díl: 733						
		Rozvod potrubí				
24	733161104	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	101,00	394,00	39 794,00
25	733161106	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	65,00	465,00	30 225,00
26	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé včetně montáže a režie	m	36,00	540,00	19 440,00
27	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé včetně montáže a režie	m	26,00	770,00	20 020,00
28	R 010	Tlaková zkouška potrubí	soubor	1,00	678,00	678,00
29	R 011	Montáž a dodávka spojovacího materiálu pro potrubí meděné (spojky, kolena, T-kusy, atd.)	soubor	1,00	1 695,00	1 695,00
30	R 012	Topná zkouška včetně doregulace celého systému	soubor	1,00	5 085,00	5 085,00
31	R 013	Vypuštění otopného systému a opětovné napuštění (obě stávající části-dopojení podlahového rozdělovače, dopojení podkroví část výstavní prostor)	soubor	1,00	5 650,00	5 650,00
32	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,50	1 790,00	2 685,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				125 272,00
Díl: 734						
		Armatury				
33	R 014	Dvojitý kulový kohout, přípojovací šroubení pro VK-rohový, G 1/2	ks	11,00	555,00	6 105,00
34	R 015	Uzavírací a regulační šroubení spodní G1/2" - rohové	ks	6,00	412,00	2 472,00
35	R 016	Termostatický ventil G1/2" -rohový	ks	6,00	755,00	4 530,00
36	R 017	Termostatická hlavice G3/8"	ks	17,00	379,00	6 443,00
37	R 018	Kulový kohout G 3/4"	ks	1,00	230,50	230,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce historického domu č.p. 32-část sklady, knihovna, podkroví
Objekt :	VYTÁPĚNÍ UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	R 019	Kulový kohout G 1"	ks	3,00	3 780,00	11 340,00
39	R 020	Zpětný ventil G 1"	ks	1,00	330,00	330,00
40	R 021	Filtr MAGNETICKÝ SAMOČISTÍCÍ G 1"	ks	1,00	5 085,00	5 085,00
41	R 022	Manometr	ks	1,00	290,00	290,00
42	R 023	Pojišťovací ventil	ks	1,00	380,00	380,00
43	R 024	Dodávka a montáž: Tlakově nezávislý 2 cestný regulační ventil (bez měřících vsuvek), armatura pro regulaci průtoku a automatické vyvažování, DN 20, vnější přípojovací závit 1", pracovní zdvih 5,5, průtok 300-1800l/hod, kvs=2,9, včetně ovládacího pohonu (bude upřesněno na základě celkového návrhu regulace)	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
44	R 025	Ruční vyvažovací ventil D9505 DN 25, kvs=6,4m3/hod, nastavení 1,6, včetně izolačního pouzdra	soubor	1,00	2 320,00	2 320,00
45	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	160,00	320,00
46	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	19,00	35,00	665,00
47	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	ks	23,00	110,00	2 530,00
48	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00	135,00	270,00
49	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	6,00	150,00	900,00
50	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,20	1 355,00	271,00
Celkem za		734 Armatury				46 731,50
Díl: 735		Otopná tělesa				
51	R 026	Otopná tělesa ocelová desková typ VK PLAN s hladkou čelní deskou 21 600/600	ks	2,00	10 650,00	21 300,00
52	R 027	Otopná tělesa ocelová desková typ VK PLAN s hladkou čelní deskou 22 600/600	ks	1,00	11 800,00	11 800,00
53	R 028	Otopná tělesa ocelová desková typ VKL PLAN s hladkou čelní deskou 22 600/600	ks	1,00	11 800,00	11 800,00
54	R 029	Otopná tělesa ocelová desková typ VKL PLAN s hladkou čelní deskou 22 600/800	ks	1,00	12 650,00	12 650,00
55	R 030	Otopná tělesa ocelová desková typ VKL 22 600/1800	ks	2,00	11 550,00	23 100,00
56	R 031	Otopná tělesa ocelová desková typ VK PLAN s hladkou čelní deskou 33 600/700	ks	4,00	15 350,00	61 400,00
57	R 032	RAO3 76x2,5x156-dl. 2000mm, uchycení na zem, včetně barvy dle vzorníku výrobce	ks	6,00	21 550,00	129 300,00
58	R 033	Montáž otopných těles	ks	19,00	215,00	4 085,00
59	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,20	1 610,00	1 932,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				277 367,00
Díl: 736		Podlahové vytápění				
60	R 034	Polybutenová trubka 18x2,0	m	650,00	51,00	33 150,00
61	R 035	Press-spojka 18/18	ks	4,00	142,00	568,00
62	R 036	Ochranná trubka 25-60mm	m	40,00	22,00	880,00
63	R 037	Rozdělovací stanice 1" 7 okruhů	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
64	R 038	Skříň rozdělovací stanice pro montáž nad omítku typ 10 (dl.830, hl.110, v.690-830)	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
65	R 039	Směšovací sada se vstřikovacím ventilem a termostatickou hlavicí, vhodná pro kondenzační kotle, 2-12 okruhů, regulace přimícháváním (vstřikováním), teplota primárního okruhu o 10-15°C vyšší, skládá se z term. ventilu s čidlem a jímku, havarijního termostatu, oběhové čerpadlo Yonos Para 15/6-energ. třída A, teploměru, zpětných klapka přípojovacích prvků.	ks	1,00	14 850,00	14 850,00
66	R 040	Adaptér 18x2	ks	14,00	132,00	1 848,00
67	R 041	Uzavírací kohout 1"	pár	2,00	565,00	1 130,00
68	R 042	Systémové desky-35/32-6,075m2 syst. deska s výstupky	m2	80,00	440,00	35 200,00
69	R 043	Systémové desky přívodu trubky-35/32-2,5m2	m2	3,00	440,00	1 320,00
70	R 044	Dilatační pás -25m	m	90,00	32,00	2 880,00
71	R 045	Plastifikátor -5 kg	kg	20,00	94,00	1 880,00
72	R 046	Montáž podlahového topení	komple	1,00	39 550,00	39 550,00
73	R 047	Režie a vedlejší náklady	soubor	1,00	2 825,00	2 825,00
Celkem za		736 Podlahové vytápění				145 381,00