

SMLOUVA O DÍLO č. D2130788

uzavřena dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MONTECO, spol. s r.o.
Na Splávku 1248, Uh.Hradiště 686 01
IČ: 49435957
DIČ: CZ49435957
Bankovní ústav: CZ49435957
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Ivo Mitáček - jednatel**
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení CGM Morava – CGM Czech
U Habrovky 247/11, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00
IČ: 289 62 265
DIČ: CZ 289 62 265
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2108387007/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.
Tel.: 603 212 855
E-mail: mchlachula@cgmomorava.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.
Tel.: 603 212 855
E-mail: mchlachula@cgmomorava.cz
DIČ: 603 212 855
Sídlo: ev.č. 86, 687 09 Borsice
(dále jen „Zhotovitel“)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se závazky a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby : Slovácký dvůr - Rekonstrukce kempu Ostrožská Nová Ves
Stavební povolení : č. j. SÚ-MIK-25-SP-2399/2012 ze dne 19.12.2012, odbor Uherský
Místo stavby : Ostroh
p.č. 5068, 5069, 5070, 5071/1, 5071/4, 5071/5, 5072, 5073, 5071/2, 5071/3, 5076/2, 5076/1, katastrální území Ostrožská Nová Ves

Projektová dokumentace :

vypracovaná: Ing. arch. Michal Hladilem, Masarykovo náměstí 212,

763 61 Napajedla

Ing. Arch. Michal Hladil

Ing. Roman Filkorn

Ing. Radim Hubáček

Josef Krušina

Tel: 603 529 343 E-mail: krusina@cgmomorava.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

101.A Slovácký dvůr – část ubytování (podkrovní objektu A)

102 Vlnatá buda

103 Rybářská buda

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací je 18.4.2013.

3.2. Termín dokončení stavebních prací je 1.12.2013.

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 20.917.147,- Kč

4.1.2. Výše DPH 4.392.601,- Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 25.309.748,- Kč

Finanční rezervu ceny díla se nesjednává.

5. OSTÁVNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., dne 30.10.2012, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

5.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

5.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 18.4.2013

V Praze dne 18.4.2013

CGM MORAVA 140 00 Praha 4

CGM MORAVA s.r.o. U Habrovky 247/11

Za Objednatele:

MONTTECO spol. s r.o.
Na Spávkou 1248
886 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 49435957, DIČ: CZ49435957

Za Zhotovitele:
Sdružení CGM Morava – CGM Czech

Michal Chlachula

Jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.

Ing. Karel Slovák

místopředseda představenstva CGM Czech a.s.

Petr Gottwald

člen představenstva CGM Czech a.s.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydaných společností RTS, a.s., dne 30.10.2012

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

vydané 30.10.2012 společností RTS, a.s., ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifickým konkrétním stavbám jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel

1.1. Pojmy obchodních podniků

- 1.1.1. V rámci obchodních podniků jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soudory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Haváři** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závazně poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její částí, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávání a přijímání řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Měněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytně pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatel** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních soudorů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Polozkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a jejich specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součástí a mezisoučástí, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatel nebo osoba Zhotovitel.
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatel s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitel - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy Zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účasti výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vicepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatel dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatel odbornou kontrolu činnosti při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatně smlouvy uzavřené mezi Zhotovitel a jeho Subodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, zřízené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatel požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílcí technologický proces, který může být vyroben (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný vyroben (výsledkem procesu nechází do výrobku, např. výroba energií) nebo obsluhový vyroben (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školské, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatелеm a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnost touto smlouvou předpokládáné (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2. doručeny, zasílány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného výkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpozždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zaslíká převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zaslíká vyzvednuta v uiložní době a držitel poštovní licence zaslíku vrátí zpět, bude za úspěšně doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zaslíky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na její obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinace a kompletní činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porizování protokolů),

- 3.4. **Předání příslušné dokumentace**
- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci
- 3.3. **Geodetické zaměření díla**
- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
- 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.
- 3.2. **Dokumentace skutečného provedení stavby**
- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tiskové) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.
- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodu, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravene k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 3.1.4.8. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.
- 3.1.4.9. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 3.1.4.10. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.4.12. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.).

ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli dle 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na dle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na dle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na dle ve lhůtě stanovené Smlouvou.

4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatel a dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatel s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodávající se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností. O tomto prodlení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla deší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně Objednatel.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednatel na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytně prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru Objednatel k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednána písemný dodatek ke smlouvě, jinak je nepatrné.

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Všechným Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování rozpočtů jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení cen případných Všechných prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnutých ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení cen případných Všechných prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatelů v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva

5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, jejíž výše je definována smlouvou.

5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.

5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi Objednatelům a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby poskytnou dodatečně stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečně stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

5.4.4. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použita hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhne uškoný Objednatel stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Všepráce nebo Měněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změňový list, v němž uvede přesný popis Všepráci a Měněpráci včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změňový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změňového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Všepráci nebo Měněpráci.

5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Všepráci nebo Měněpráci nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Polozkových rozpočtech a pokud Všepráce v Polozkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Všepráce zjištěny.

5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změňového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změňové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je ihůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

5.7.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6.1. Záloh
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2.1. Cena za dilo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen "faktury") vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do patnácti dnů následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nejvýdělněji se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitelem obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část

- 6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
 6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
 6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
 6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost die zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 6.5. Platby za Věpráče
- 6.5.1. Pokud se na dle poskytnou Věpráče, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 6.5.2. Faktura za Věpráče musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat odkaz na dokument, kterým byly Věpráče sjednány a odsouhlaseny.
- 6.4. Lhůty splatnosti
- 6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.
 6.4.2. Požadá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodoužení splatnosti faktury, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodoužení neobsahuje lhůtu prodoužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodoužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
- 6.3. Zádrné (pozastávka)
- 6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádrné, které bude uhráno Objednatel Zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
 6.3.2. Pokud Objednatel převzme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělků nebráníci užívání díla, bude zádrné uhráno až po odstranění posledního z nich.
 6.3.3. Zádrné bude uhráno Objednatel Zhotovitel na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitel, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
 6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádrné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitel před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovědi Bankovní záruky vzniká Zhotovitel právo vystavit konečnou fakturu a zádrné bude Objednatel uhráno neproděně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání konečné faktury.
- 6.2.5. Měsíční fakturaci bude uhrána cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
 6.2.6. Překroč-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodělení.
- 6.2.4. Žádné majetkové sankce ani úrok z prodělení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedení množství, projednájí Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého porčí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

- 6.7. Termín splnění povinností zaplatit
6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatelé se povazuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za každý první a každý další i započatý den prodlení.

- 7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělek zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejíchž odstranění nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejdříve však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatelé k odstranění reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
7.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobně výši.

- 7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 7.5. Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů
7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotovitel bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

- 7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty**
- 7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut**
- 7.8.1. Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám**
- 7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Předání a převzetí Staveniště**
- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmtu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě**
- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmištěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.3. Publicita stavby na Staveništi**
- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatелеm.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle.
8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatелеm.
8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednatel. Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektu zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytně pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Neměli Smílovou či příslušnou dokumentaci stanovenou něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříniovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastním těchto sítí.
8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suť a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
8.5.9. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostorů a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předemtu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv škody vzniklé v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vykližení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevýklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednatel. Zhotovitel. Nárok Objednatel na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archívovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících vliv na význam pro další postup stavby používá Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastnický elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

- 10.1. Kontrola provádění prací
- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dle prováděcího záměru, jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.2. Kontrolní dny
- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejmeně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejmeně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické náročnosti v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmeně pět dnů před termínem, v němž budou předemné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přesčasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je Zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem díla zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení finančního programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalšímu kontrolnímu orgánu přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.

11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.

11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápisě ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům vystavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mlnění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru

11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.

11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojena ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.

- 11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- 11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- 11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.1. Koordinátor bezpečnosti práce
- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností dle ustanovení odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednaní nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovných nebo technologických postupech, které zvolí,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění staveb, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadu na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použití materiálu a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemně vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiálu, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plně míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se svého vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytnou informaci nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytnou na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální

(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nežefaktoru vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásen, používání vhodných osobních ochranných prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nespĺní tímto podmínk vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodu nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

13.7.1. Pokud činnost Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nespĺněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenlí to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informací obdržel.

14. SUBODAVATELÉ (PODZHOTOVITELE)

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním částí předmětu plnění subodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí předmětu plnění Subodavatele jen se souhlasem Objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subodávek.
- 14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Subodavatelích, kteří se prováděním předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subodavatele

- 14.2.1. Změna Subodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Subodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Subodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závazného důvodu neodopře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění částí předmětu plnění Subodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvážovány Subodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Seznam subodavatelů

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subodavatelů, ve kterém uvede ty Subodavatele, jímž za plnění jejich subodávek uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhovovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subodavatelů.
- 14.3.2. Seznam Subodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Porušením povinností předat Objednateli seznam Subodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. Věcné omezení prací prováděných subodavatelem

- 14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Subodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud Objednatel tohoto práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele požadovat okamžitou nápravu a v případě zanedbání povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prokázání úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoli individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkušebního elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hraď Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předemtem plnění díle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projekčovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejmeně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hraď s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkušebního stroje a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hraď veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na přezatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodoužení. Nálady prodoužení zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přeřimaci řizení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přeřimacího řizení.
- 16.1.3. Místem předání a přeřizeti díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a přeřizeti díla přiřizvat osoby vykonávající funkci Technického a přeřimacího dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přiřizvat k předání a přeřizeti díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a přeřizeti díla přiřizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a přeřizeti díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přeřimacího řizení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
- 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a přeřizeti
- 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přeřimá nebo nepřeřimá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a přeřizeti Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat:
- 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo přeřizeti, uvede v protokolu o předání a přeřizeti díla i důvody, pro které odmítá dílo přeřizeti.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen přeřizet i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělek včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělek, pak platí, že Vady a Nedodělek musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělek i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělek neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynů, tlakové nádoby, komíny apod.);
16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a udržbě v českém jazyce
16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
16.4.2. Nedožít-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
16.4.3.1. územní rozhodnutí;
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplnků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
16.4.4. Objednatel je oprávněn při přijímání a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhrade díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stlou informacní tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
16.5.3. Stála informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí a musí ji předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatелеm.

16.6. Kolaudace

16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádně pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudační stavbu
16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebýla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatелеm v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatелеm, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatелеm nebo vyšší mocí.
17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převztít.
17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatелеm opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamizační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěl,
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

- 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatелеm v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatel je povinen oprávněnou pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatелеm jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatелеm.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu § 313 obchodního zákoníku, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek. Výše bankovní záruky bude sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
- 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
- 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytováním pracemi, dodávkami a službami,

- 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje, má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti škodám, které mohou
vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
20.2.1.1. požárem, výbuchem, přírodním uderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla,
jeho části nebo jeho nákladu,
20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo
zemín, sesouváním nebo zřícením sněhových lavín, tlhou sněhu nebo
nárazy,
20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, umyslým poškozením,
nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
20.2.1.7. krádeží.
20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném
dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých
zaměstnanců.
20.4. Pojištění Subodavatelů
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subodavatelských prací, aby shodné
povinnosti související s pojištěním splnil i jeho Subodavatelé v rozsahu odpovídajícím
charakteru a rozsahu jejich subdodávek.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas
uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.
Nepředložení kteréhokoli dokladu o pojištění nepozdějí do 10 kalendářních dnů ode
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli
ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemožnou ovlivnit. Jedná se
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1. Důvody oprávnující k odstoupení od Smlouvy

23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinnost poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti

odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílič konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatel k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímání řízení“
- 23.4.1.5. po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapřičinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Rozhodce

- 24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smlouvnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvním stranám shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednána samostatně.
- 24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je její rozhodnutí pro obě strany závazné.
- 24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

24.2. Příslušnost soudu

- 24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatel.

24.3. Volba práva

- 24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

25.1. Důvěrné informace

- 25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a

nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatelů a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace budou použity k jiným účelům než k provádění dle Smlouvy a příslušné dokumentace.

25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonně (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetí osobám.

25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatelů uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

25.2. Důvěrnost vlastnictví

25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Slovačský dvůr	JKSO	die objektu
Objekt	Název objektu	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Počet jednotek	
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil	Náklady na m.j.	
Objednatel	MONTECO spol. s r.o.	Typ rozpočtu	RTS
Dodavatel	die VR	Zákazkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	1

REKAPITULACE SOUPISU

Objekt	Profese	ozn.	počet objektů	Cena bez DPH	Cena bez DPH	za počet obj	21%	vc. DPH	cena celkem
SO 101A	stavební	1	1	5 873 745	5 873 745		1 233 486	7 107 231	
	elektroinstalace	2	1	397 437	397 437		83 462	480 899	
	zdravotní instalace	3	1	308 507	308 507		64 786	373 293	
	ústřední vytápění	4	1	238 478	238 478		50 080	288 558	
SO 102	stavební	5	16	534 407	8 550 512		1 795 608	10 346 120	
	elektroinstalace	6	16	50 850	813 600		170 856	984 456	
	zdravotní instalace	7	16	40 066	641 056		134 622	775 678	
SO 103	stavební P1,P2	8	2	605 327	1 210 654		254 237	1 464 891	
	stavební P3-P6	9	4	599 943	2 399 772		503 952	2 903 724	
	elektro P1, P2	10	2	36 339	72 678		15 262	87 940	
	elektro P3-P6	11	4	32 428	129 712		27 240	156 952	
	ZI P1,P2	12	2	38 684	77 368		16 247	93 615	
	ZI P3-P6	13	4	38 907	155 628		32 682	188 310	
VRN	VRN+ost. náklady	14	1	48 000	48 000		10 080	58 080	

celkem stavba

20 917 147

4 392 601

25 309 748

Poznámka :
 Rozpočet neobsahuje: ZT, UT, elektro a VRN

Rozpočet		2		stavební řešení		JKSO	SKP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----------	--	---	--	-----------------	--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet : 2	stavební řešení
Objekt :	1 SO 101 Revitalizace kempu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	SV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podběrné a volné	468 678	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	663 407	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	460 717	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	105 826	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	448 030	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	241 915	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	278 251	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	17 842	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	1 230	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	81 528	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních staveb	8 331	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 516	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	11 820	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	536 041	0	0	0
762 Konstrukce tesarské	0	673 124	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	45 434	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	563 580	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	420 507	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	84 972	0	0	0
769 Otvorové prvky z pláště	0	133 176	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	62 578	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	248 719	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	56 970	0	0	0
781 Obklady keramické	0	84 522	0	0	0
783 Natěry	0	88 745	0	0	0
784 Malby	0	61 288	0	0	0
CELKEM OBJEKTY	2 802 269	3 071 476			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zakladna	Kč
CELKEM VRN			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi
Objekt :	1 SO 101 Revitalizace kempu
Rozpočet :	2 stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					
1	311271852R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových P3-520 hladkých tl.200	m2	30,80	703,00	21 652,40
2	311271854R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových P3-520 hladkých tl.300	m2	350,08	789,00	276 216,28
3	342256253R00	Příčka z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	48,00	307,00	14 736,00
4	342256255R00	Příčka z tvárnice pórobetonových tl. 150 mm	m2	474,39	329,00	156 072,83
Díl: 34	Stěny a příčky					
5	317147302R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x1500	kus	6,00	373,00	2 238,00
6	317147304R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x2000	kus	7,00	460,00	3 220,00
7	317147304R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x2000	kus	33,00	460,00	15 180,00
8	317147320R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1000	kus	7,00	384,00	2 688,00
9	317147321R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1200	kus	4,00	438,00	1 752,00
10	317147321R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1200	kus	25,00	438,00	10 950,00
11	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1500	kus	2,00	548,00	1 096,00
12	342280040RAK	Podhled podkrovní z desek sádkarotonových ocelová nosná	kus	2,00	548,00	1 096,00
13	342280040RAL	Podhled podkrovní z desek sádkarotonových ocelová nosná	m2	394,45	789,00	311 217,11
14	342280120	oklad SDK dřev.sloupku	m2	384,45	789,00	303 329,47
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
15	41135002R00	Montáž strop panelů z předbetonu Spirall, do 3 t	kus	60,00	986,00	59 160,00
16	411320032m	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 18 cm bednění,	m2	12,92	1 313,00	16 967,24
17	411320034m	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 25 cm bednění,	m2	2,72	1 586,00	4 317,89
18	434100001RA0	Schodiště ze železobetonu kompletní	m DVC	3,60	9 386,00	33 796,80
19	59346807	Panel stropní SPIROLL PPS./250 - 8+2x nad 6 m	m	385,40	899,00	346 474,60
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
20	417320030RAA	Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 30 x 20 cm bednění,	m	11,90	394,00	4 688,60
21	417320030m	Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 20 x 20 cm bednění,	m	11,90	394,00	4 688,60
22	417320030m	Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 15 x 25 cm bednění,	m	103,60	351,00	36 363,60
23	417320030m	Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 15 x 25 cm bednění,	m	46,00	394,00	18 124,00
24	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 171,02	208,00	243 572,89
25	612142001U00	Potázení vnitřních stěn výztužnou sítkou a armováním	m2	1 172,02	153,00	179 319,06
26	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	1 172,02	197,00	230 968,38
Díl: 62	Úpravy povrchů vnitřní					
27	620471241U00	Vnější omítka silikátová probarvená na ETICS tl. zrna 1,5mm	m2	276,98	197,00	54 564,08
28	620991121R00	Zakrytí vnitřních otvorů z lešení	m2	52,08	22,00	1 145,76
29	622405215U00	kontaktní zátoplovací systém - EPS 70F tl 20mm	m2	17,07	570,00	9 729,90
30	622405295U00	kontaktní zátoplovací systém - EPS 70F 100mm	m2	259,91	679,00	176 475,50
Díl: 63	Úpravy povrchů vnější					
						241 915,23

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2	stavební řešení
Objekt :	1 SO 101 Revitalizace kempu		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena / kus	
31	632451236R00	Podér pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	465,10	230,00	106 973,00	
32	63150	Dilatační páspek (po obvodu stěn)	m	491,93	9,00	4 427,37	
33	631319100	Příplatek za sřížení povrchu potěru tl. 5 cm	m2	465,10	219,00	101 856,90	
34	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů tážených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	1,18	20 746,00	24 480,28	
35	632451241R00	Potěr pís.cem ocel.hlad tl 1 cm	m2	368,30	110,00	40 513,00	
Díl: 64		Výplně otvorů					
36	648951411RT3	Osazení parapetních desek, dřevotřískových, laminovaných, s nosením, š. do 25 cm včetně dodávky	m	35,40	504,00	17 841,60	
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb					
37	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	10,70	115,00	1 229,93	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
38	941941051R00	Montáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	840,50	44,00	36 981,78	
39	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	840,50	33,00	27 736,34	
40	941941851R00	Demontáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	840,50	20,00	16 809,90	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
41	9529011111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	579,88	9,00	5 218,88	
42	955	Stavební upravy-díráčky,prostupy...	komp	1,00	3 112,13	3 112,13	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
43	9961011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	482,11	55,00	26 515,92	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
44	711212001RT1	Náter hydroizolační těsnící hmotou pod dlažbu, proti vlhkosti	m2	69,40	164,00	11 381,60	
45	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	113,82	3,85	438,19	
Díl: 713		Izolace tepelné					
46	7131111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, dřátem	m2	778,89	77,00	59 974,76	
47	7131111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně	m2	778,89	230,00	179 145,39	
48	7131112111R02	dodávky minerální vaty tl. 160 mm	m2	778,89	230,00	179 145,39	
49	7131211111RT1	Montáž parozábrany krovu spodem s přepepním spoju	m2	778,89	88,00	68 542,58	
50	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	518,56	22,00	11 408,32	
51	713191100R00	Položení izolační fólie včetně dodávky difúzní fólie	m2	518,56	28,00	14 519,68	
52	PC	minerální izolace tl.10cm	m2	1 018,31	31,00	31 567,58	
53	PC	kročejová izolace z desek z tvrdé minerální vaty tl.4cm	m2	856,78	159,00	136 228,39	
54	PC1	kročejová izolace z desek z tvrdé minerální vaty tl.2cm	m2	90,98	64,00	5 822,98	
55	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	5 260,46	1,90	9 994,88	
Díl: 762		Konstrukce tesáříské					
56	762081252U00	Hoblování dlna 4strany hranolý-224cm2	m	364,34	19,00	6 922,46	
57	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravdělných do 120 cm2	m	1 277,05	69,00	88 116,45	
58	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravdělných do 224 cm2	m	1 155,10	91,00	105 114,10	
59	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravdělných do 288 cm2	m	209,33	114,00	23 863,62	
60	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravdělných do 450 cm2	m	91,45	153,00	13 991,85	

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2	stavební řešení
Objekt :	1 SO 101 Revitalizace kempu		

Díl:	767	Konečná cena			
Díl:	766	Konečná cena			
61	762342202RT4	Montáž latování střešních, vzdálenost latí do 22 cm včetně	m2	1 018,31	76,00
62	762342204RT4	Montáž latování střešních, vzdálenost 100 cm včetně	m2	1 018,31	76,00
63	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešní	m3	38,67	382,00
64	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	267,60	46,00
65	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	6,38	114,00
66	pc	Fezivo-před cena	m3	42,21	3 509,00
67	pc	desky OSB II,2,5cm	m2	98,12	195,00
68	pc1	desky OSB PD II,2,2cm	m2	196,24	198,00
69	pc	Příplatek za zhotovení výkřtu, zvyšená pracnost, včetně materiálu	m2	196,24	198,00
70	9987622202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	ks	14,00	382,00
Díl:	764	Konečná cena			
71	764352201R00	Zlaby z Pz plechu, elox., podokapní příkružkové, ř 250 mm	m	56,00	171,00
72	764352203R00	Zlaby z Pz plechu elox., podokapní příkružkové, ř 330 mm	m	56,00	171,00
73	764396230R00	Připojovací lišta z Pz plechu elox., dilatční, ř 120 mm	m	87,00	194,00
74	764410250R00	Oplechování parapetu včetně rohu Pz plech, elox., ř 330	m	35,40	214,00
75	764410280R00	Oplechování parapetu včetně rohu Pz plech, elox., ř 600	m	35,40	214,00
76	764454202R00	Opadání trouby z Pz plechu, elox., kruhové, D 100 mm	m	16,80	274,00
77	764454203R00	Opadání trouby z Pz plechu, elox., kruhové, D 120 mm	m	8,40	183,00
78	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	446,09	1,85
Díl:	765	Konečná cena			
79	765310077RAA	Zastřešení pálenou krytinou dvoudřázkovou, 11 tašek/m2	m2	1 018,31	366,00
80	765312535R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	101,00	519,00
81	765312565R00	Ukončení plochy taškami okrajovými	m	136,50	321,00
82	765312573R00	Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáku a spojek	kus	20,00	1 985,00
83	765312583R00	Taška prostupová s nástavcem pro anětu, engoba	kus	2,00	1 870,00
84	765312588R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba	kus	18,00	2 289,00
85	765312517R00	Přiležení a uchycení tašek	m	131,60	76,00
Díl:	766	Konečná cena			
86	766420010RAA	Oklad záklopů palubkami pero-dřážka palubky SM/JD	m2	195,25	460,00
87	766620052RAA	Okno střešní, křivé, s ventilační klapkou, dřevěné z	m2	195,25	460,00
88	43420000m	Schodiště s dřev. nosnou konstrukcí, dřevěné boční	kus	8,00	11 310,00
89	7661	D+M dřevěných interierových dveří, plných, včetně obložkové	m DVC	7,54	1 313,00
90	7662	D+M dřev. garáž s kroužky+dřev. konzoly před cena	KS	38,00	4 216,00
91	7663	Satní vestavěná skříň s otevíracími dveřmi T/7, mat. LTD,	KS	26,00	416,00
92	7664	Věšáková stěna T/8, mat. LTD, hrana ABS, včetně police, háčku,	kus	16,00	2 689,00
Díl:	767	Konečná cena			
93	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
Díl:	767	Konečná cena			
94	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
95	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
96	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
97	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
98	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
99	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00
100	767	Zrcadla a boční, včetně 400/1200/	kus	8,00	2 033,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1 SO 101 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2	stavební řešení
----------	--	-------------	-----------------

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	Schodiště venkovní unikátové, ocelové, schodiště z U220,	m DVČ	5,65	8 733,00	49 341,45
94	Schodiště s ocel. nosnou konstrukcí schodiště, dřev. stupně a	m DVČ	4,80	7 423,00	35 630,40
Díl: 769					
95	D+M plastových výrobků oken, specifikace dle výpisu	m2	48,90	2 416,00	118 142,40
96	D+M plastových dveří, specifikace dle výpisu plastových	m2	2,88	5 220,00	15 033,60
Díl: 771					
97	Obklad keram. schod. stupňů hlaďkých vč. tmelu, 30x30	m2	13,94	570,00	7 948,08
98	Obklad soklíků hutných, rovných, vč. tmelu, 30x10	m	36,63	66,00	2 417,58
99	Obklad soklíků hutných, vč. tmelu, v.100	m	19,74	175,00	3 454,50
100	Montáž podlah keram., rezné hlaďké, do tmelu, 30x30cm, vč.	m2	61,06	307,00	18 745,42
101	Spárování a hmoty	m2	61,06	307,00	18 745,42
102	Podlahový profil ukončovací výšky 25 mm	m	4,10	438,00	1 795,80
103	Připílek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	48,10	11,00	529,10
104	Keramická dlažba 30x30 tl. min. 8mm, silničitá	m2	88,71	285,00	25 280,95
105	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	601,71	4,00	2 406,86
Díl: 776					
106	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně	m	57,00	27,00	1 539,00
107	Lepení podlah z izolací plastů pouze položení - PVC ve	m2	61,60	66,00	4 065,60
108	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně	m2	395,90	559,00	221 308,10
109	Podlahovina PVC, heterogenní tl. 2,0 mm, tl. nátiapné vrstvy	m2	64,68	307,00	19 856,76
110	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 467,69	0,79	1 949,48
Díl: 777					
111	Vyrovnání podlahy stěrkou samonivelační tloušťky 3 mm	m2	368,30	153,00	56 349,90
112	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	563,50	1,10	619,85
Díl: 781					
113	Montáž obkladu stěn, porovin., do tmelu, 20x25 vč. lepidla,	m2	127,60	307,00	39 173,81
114	Spárování a spárovací hmoty, vč. plastov	m2	4,44	44,00	195,36
115	Keramický obklad 20x25 tl. min 6mm, glazovaný, matný,	m2	140,36	307,00	43 091,20
116	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	824,60	2,50	2 061,51
Díl: 783					
117	Náter lazurnovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	189,46	153,00	28 986,89
118	Náter tesařských konstrukcí, ochranný proti dřevokazným	m2	1 358,13	44,00	59 757,90
Díl: 784					
119	Malba prášková stěn, světlý pastelový odstín dle vzorníku	m2	1 398,13	26,00	36 351,26

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2
Objekt :	1 SO 101 Revitalizace kempu	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	784115712R00	Malba sádkartonu, světlý pastelový odstín dle vzorníku	m2	804,41	31,00	24 936,65
Celkem 20		784 Malby				

REKAPITULACE ROZPOČTU

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. Elektromontáže dle ceníku 21M	148 998,00
2. Materiál nosný	153 399,00
3. Podružný materiál	1 000,00
4. Podíl přidružených výkonů	7 000,00
CELKEM URN :	
B. HZS	
5. Hodinová zúčtovací sazba	18 000,00
CELKEM HZS :	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
6. Dodávka zařízení (specifikace)	69040
CELKEM DODÁVKA :	
CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH	397 437,00
CELKEM - DPH	83 462,00
CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH	480 899,00
Upravená cena celkem :	

základ DPH

číslo	název	cena/(Kč) jedn. množství	celk.cena (Kč)
210 190 002,00	montáž rozvodnic	186 ks	1860
210 010 301,00	montáž ventilátoru	180 ks	1440
210 111 021,00	zás.v.krabici prost.víhké 10/16A 250V 2P+Z	86 ks	172
210 111 021,00	zás.v.krabici prost.víhké 10/16A 250V 2P+Z	86 ks	8428
210 111 021,00	zás.v.krabici prost.víhké 10/16A 250V 2P+Z	86 ks	688
210 110 001,00	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	62 ks	2232
210 110 003,00	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	66 ks	132
210 110 004,00	střídávý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	66 ks	528
210 110 005,00	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	70 ks	140
210 110 001,00	spín.nást.prost.víhké 1-pólový řazení 1	62 ks	434
210 110 004,00	střídávý přep. řazení 6 nást. prost.víhké	66 ks	132
210 110 005,00	křížový přep. řazení 7 nást. prost.víhké	70 ks	70
215 112 222,00	ovladač tlač. zapín. 1/0S se sv. N IP44	71 ks	568
210 110 071,00	spínač osvětlení pohybový IP40	86 ks	516
210 201 001,00	2x26W svít.zářiv.stropní	180 ks	1980
210 201 003,00	18W svít.zářiv.stropní hle	180 ks	1620
210 201 001,00	2x26W svít.zářiv.stropní	180 ks	10980
210 201 003,00	LED 3W svít. nouzové	180 ks	1080
210 201 004,00	8W/1hod. svít. nouzové	180 ks	900
210 010 301,00	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	18 ks	2160
210 010 311,00	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	28 ks	5040
210 010 502,00	osazení svorkovnice EPS1	64 ks	512
210 800 003,00	CYR 4 mm2 zelenožlutý (PO)	11 m	2200
210 800 105,00	CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)	9 m	7290
210 800 106,00	CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PO)	9 m	8010
210 800 117,00	CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	10 m	3000
210 800 105,00	CYKY 3Ax1,5 mm2 750V (PO)	9 m	1800
215 191 310,00	skříň rozv.pro STA + TV	500 ks	500
210 800 105,00	kabel koaxiální H121	9 m	5400
210 111 042,00	zásuvka TV+R+SAT	94 ks	1316
210 010 002,00	trubka ohebn.el.inst. typ 23 V 16mm (PO)	16 m	11200
210 110 001,00	autonomní hlásič kouře	200 ks	2800
210 220 301,00	podpěra cedení PV15	40 ks	4400
210 220 301,00	podpěra vedení PV12	40 ks	6000
210 220 301,00	podpěra vedení ST	40 ks	720
210 220 301,00	podpěra vedení PV 1h	40 ks	2800
210 220 101,00	svodové vodiče FeZn do V 10mm	80 m	5600
210 220 101,00	svodové vodiče FeZn do V 10mm;Al o10mm;Cu V 8mm	80 m	40800
210 220 301,00	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	40 ks	1600
210 220 302,00	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	78 ks	780
210 220 302,00	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	78 ks	1170
Celkem :			
		186 ks	1860
		10	148998

6000
4000
18000

30
20
Celkem :

200 hod.
200 hod.

2,00 Revizní technik
3,00 Spolupráce s revizním technikem

MATERIAL NOSNÝ

číslo

název

cena/j. (Kč) jedn. množství

313,00	ventilátor se zpětnou klapkou	880 ks	8	7040
768,00	zásuvka Praktik IP44 na povrch	63 ks	2	126
768,00	zásuvka Tango zapuštěná IP44	120 ks	98	11760
768,00	zásuvka Tango zapuštěná IP44	120 ks	8	960
700,00	spínač kolebkový Tango č.1	90 ks	36	3240
702,00	spínač kolebkový č.5 Tango	136 ks	2	272
703,00	spínač kolebkový č. 6 Tango	108 ks	8	864
704,00	spínač kolebkový č.7 Tango	139 ks	2	278
710,00	spínač č.1 IP44 Tango pod omítku	126 ks	7	882
713,00	spínač č. 6 IP44 zapuštěný Tango	126 ks	2	252
714,00	spínač č. 7 Tango do vlhka	154 ks	1	154
31 216,00	ovladač tlač. zapín. 1/0S se sv.N IP44	146 ks	8	1168
831,00	spínač osvětlení pohybový IP40	355 ks	6	2130
32 188,00	světlo zářivkové 2x26W EP IP44	500 ks	11	5500
1 228,00	zářivka 36W	49 ks	22	1078
32 190,00	světlo zářivkové 1x18W EP IP44	500 ks	9	4500
1 228,00	zářivka 18W	130 ks	9	1170
32 188,00	světlo zářivkové 2x26W EP IP44	500 ks	61	30500
1 228,00	zářivka 26W	30 ks	122	3660
32 190,00	světlo M LED 3W/1hod./IP44	1100 ks	6	6600
47 168,00	světlo M 8W/1hod./IP22 piktoqram	500 ks	5	2500
313,00	krabice KP 68	5 ks	120	600
302,00	krabice KP 64/2L	20 ks	180	3600
368,00	svorkovnice EPS 1	150 ks	8	1200
34 096,00	H07V-U 4mm2 zelenožlutý	9 m	200	1800
33 914,00	CYKY 3x1.5mm2	9 m	810	7290
33 918,00	CYKY 3x2.5mm2	14 m	890	12460
2 962,00	CYKY 5Jx4mm2	30 m	300	9000
2 920,00	CYKY 30x1.5mm2	10 m	200	2000
31 930,00	Rozvodnice 600/800/200 STA+TV	2200 ks	1	2200
31 914,00	kabel koaxiální H121	7 m	600	4200
772,00	zásuvka TV+R+SAT	131 ks	14	1834
201,00	trubka ohebná instal. PVC 2316 Y 16	5 m	700	3500
700,00	autonomní hlásič kouře	260 ks	14	3640
1 473,00	podpěra vedení PV15a	16 ks	110	1760
1 473,00	podpěra vedení PV12	18 ks	150	2700
1 473,00	podpěra vedení ST na okap	22 ks	18	396
1 473,00	podpěra vedení PV1h	9 ks	70	630
1 403,00	Drát FeZn 10mm izolovaný PVC	50 m	70	3500
1 403,00	Drát AlMgSi 8mm polotvrdý	11 m	510	5610
1 473,00	svorka SU	8 ks	40	320
1 429,00	svorka SZA	21 ks	10	210
1 429,00	svorka SOa	21 ks	15	315
Podružný materiál				1533399
mezisoučet :				1000
Celkem :				154399

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

číslo

název

200,00 Rozvaděč R9
201,00 Rozvaděč R1-R8
202,00 Rozvaděč R201

cena/, (Kč) jedn. množství

1 10000 ks
8 5000 ks
1 19040 ks

Celkem :

10000
40000
19040
69040

390437

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		Zdravotnická - ZI		JKSO	801711
Objekt	Název objektu	Slovácký dvůr - část ubytování			
Stavba	Název stavby	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi			
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil	Náklady na m.j.			
Objednatel	MONTESCO spol. s r.o.	Počet jednotek			
Dodavatel	die VR	Měrná jednotka			
Rozpočtoval		Počet listů			
		Zakázkové číslo			
		4			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Zřízení výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírůžka	
R práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	308 507	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (ICD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	308 507	Ostatní náklady celkem	

Výpočty		Zařizovací náklady		Zařizovací náklady	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	308 507 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	64 786 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	373 293 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		CENA ZA OBJEKT CELKEM		373 293 Kč	

Poznámka :
 výměry, počty kusů vychází z projektové dokumentace ZI - viz. výkresy

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV :	So 101 ZI
Objekt :	SO101A Slovačský dvůr - část ubytování		Zdravotechnika - ZI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

				CELKEM OBJEKT	
721	Vnitřní kanalizace	35 420			
722	Vnitřní vodovod	122 650			
725	Zařizovací předměty	150 437		308 507	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	IC	%	Z	CELKEM VRN
Zřízené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				

Slepý rozpočet

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi
Objekt :	SO101A Slovacký dvůr - část ubytování
	VV: So 101 ZI
	Zdravotechnika - ZI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují				
		podávku, montáž, tvarovky, uložení				
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	28,00	148 Kč	4 144 Kč
2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	75,00	150 Kč	11 250 Kč
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	24,00	286 Kč	6 864 Kč
4	721194105R00	Vyvedení odpadních výústek D 50 x 1,8	kus	24,00	52 Kč	1 248 Kč
5	721194109R00	Vyvedení odpadních výústek D 110 x 2,3	kus	12,00	68 Kč	816 Kč
6	721273145R00	Hlavice ventilací z PVC DN 100/930	kus	12,00	320 Kč	3 840 Kč
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	kus	127,00	7 Kč	889 Kč
8	725860221R11	Sifon sprchový PP/PE DN 50 samostatný, odpadní ventil 6/4", zátku, kloub	m	127,00	7 Kč	889 Kč
9	721226121U00	Západka uzávěrka sprch vana DN40/50	kus	8,00	360 Kč	2 880 Kč
10	725860213R00	Sifon umyvadlový, DN 30, 40	kus	1,00	580 Kč	580 Kč
11	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových	kus	10,00	134 Kč	1 340 Kč
12	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky sprchové	kus	10,00	62 Kč	620 Kč
13	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	kus	9,00	62 Kč	558 Kč
		CELKEM ZA DÍL 721 Vnitřní kanalizace	%	1,00	391 Kč	391 Kč
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují				
		podávku, montáž, tvarovky, uložení				
14	722172330R00	Potrubí z PPR D 16/2,7 mm	m	48,00	188 Kč	9 024 Kč
15	722172331R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	146,00	155 Kč	22 630 Kč
16	722172332R00	Potrubí z PPR D 25/4,2 mm	m	188,00	114 Kč	21 432 Kč
17	722172333R00	Potrubí z PPR D 32/5,4 mm	m	5,00	225 Kč	1 125 Kč
18	722190401R00	Vyvedení a upevnění výústek DN 15-32	m	48,00	141 Kč	6 768 Kč
19	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	144,00	55 Kč	7 920 Kč
20	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN16	kus	48,00	14 Kč	672 Kč
21	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN20	m	48,00	15 Kč	2 190 Kč
22	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN25	m	146,00	18 Kč	3 384 Kč
23	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN32	m	188,00	19 Kč	3 572 Kč
24	722182004R11	Montáž izolačních skruží na potrubí přímo do DN 40 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	387,00	12 Kč	4 644 Kč
25	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 22ařít, G 1/2	kus	2,00	48 Kč	96 Kč
26	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 22ařít, G 3/4	kus	20,00	52 Kč	1 040 Kč
27	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 22ařít, G 5/4	kus	3,00	68 Kč	204 Kč
28	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 22ařít, G 2	kus	1,00	88 Kč	88 Kč
29	722232044U00	Kulový kohout 3/4"páčka	kus	20,00	114 Kč	2 280 Kč
30	722232046U00	Kulový kohout 5/4"páčka	kus	3,00	348 Kč	1 044 Kč
31	722232048U00	Kulový kohout 2"páčka	kus	1,00	487 Kč	487 Kč
32	725811161U00	Dvřítka do obkladu 150x150mm	kus	23,00	230 Kč	5 290 Kč
33	722130216R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezeřých 11353, DN 50	m	2,00	134 Kč	268 Kč
34	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	45,00	288 Kč	12 960 Kč
36	722241153U00	Hydrant systém celoplech D 25x30 m	kus	2,00	437 Kč	874 Kč
37	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	kus	5 100 Kč	7 Kč	10 200 Kč
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	406,00	9 Kč	3 654 Kč
39	9987222201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	m	387,00	9 Kč	3 483 Kč
		CELKEM ZA DÍL 722 Vnitřní vodovod	%	1,00	1 610 Kč	1 610 Kč
Díl: 725	Zařizovací předměty					
40	72519401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	10,00	315 Kč	3 150 Kč
41	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	8,00	468 Kč	3 744 Kč
42	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	8,00	680 Kč	5 440 Kč
43	725249106R00	Montáž sprchových koutů	kus	8,00	880 Kč	7 040 Kč
44	725229102R00	Montáž van plastových	kus	1,00	680 Kč	680 Kč

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	WV: So 101 ZI
Objekt :	SO101A Slovácký dvůr - část ubytování	Zdravotechnika - ZI

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Úmístění	Objem / Mj.	Cena / Kč	CELKEM
45	725339101R00	Montáž vylevek	kus	1,00	450 Kč	450 Kč	
46	725011751R00	Umývadlo keramické klasické š.mín.600mm s krytem na sifon, bílé	kus	10,00	1 220 Kč	12 200 Kč	
47	642346	WC komol s hlubokým splachováním, vč. sedátka s antibakt. úpravou, bílé	kus	8,00	1 640 Kč	13 120 Kč	
48	pc	Vaníčka sprchová, litá, mletý dolomit+polivo pyrskyfice	kus	8,00	1 640 Kč	13 120 Kč	
49	pc	Sprchová zástěna, 1/4 kruh, posuvná, 4dílná, vyplň bezp. sklo, vzorované, provedení rámu bílé, vč. uchylek, vč. montáže	kus	8,00	5 100 Kč	40 800 Kč	
50	725222116U00	Vana akrylátová 1600x700mm, včetně nožiček	kus	1,00	5 280 Kč	5 280 Kč	
51	725330913U00	Vylevka difuzní s mřížkou	kus	1,00	2 890 Kč	2 890 Kč	
52	725829301R00	Montáž baterie umývadlové stojánkové	kus	9,00	2 890 Kč	26 010 Kč	
53	725829301R00	Montáž baterie dřezové nástěnné - vylevka	kus	9,00	188 Kč	1 692 Kč	
54	725849200R00	Montáž baterií sprchových- vanových, nastavitelná výška	kus	1,00	214 Kč	214 Kč	
55	725822611U01	Baterie umývadlová stojánková páka-otvir odpadu	kus	9,00	224 Kč	2 016 Kč	
56	725821326U00	Baterie dřez nástěnná páka - vylevka	kus	10,00	1 090 Kč	10 900 Kč	
57	725841311U00	Baterie sprchová stěnová páková prostá - pro sprchy se sprchovými vaničkami	kus	9,00	1 341 Kč	12 069 Kč	
58	725841311U01	Baterie sprcha - příslušenství, flex. hadice, různé držák sprchy	kus	9,00	380 Kč	3 420 Kč	
59	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubickou G 1/2	kus	50,00	88 Kč	4 400 Kč	
60	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	1 812 Kč	1 812 Kč	150 437 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		Zařízení pro vyláčení staveb	JKSO	801711
Objekt	Název objektu	Slovácký dvůr - část ubytoven	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Revitalizace kampusu v Ostrožské Nové Vsi	Počet jednotek	
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Naklady na m.j.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil			
Objednatel	MONTECO spol. s r.o.			
Dodavatel	die VR		Zakazkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	238 478	Oborová přírůžka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	238 478	Ostatní náklady celkem	

Výkresy		Za stavební		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	238 478 Kč
DPH	21,0 %	DPH	21,0 %	DPH	50 080 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				268 558 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV:	SO 101
Objekt :	SO 101A Slovácký dvůr - část ubytování	Zařízení pro vytápění staveb	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba		HSV	PSV	CELKEM	CELKEM OBJEKT	
713	Izolace tepelné		11 377			
733	Rozvod potrubí		61 848			
734	Armatury		14 849			
735	Otopná tělesa		150 404			
			238 478		CELKEM OBJEKT	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VPR		ICD	% Zakázka	CELKEM VPR	
Zřízení výrobní podmínky					
Oborová přírážka					
Přesun stavebních kapacit					
Mimosstaveništní doprava					
Zařízení staveniště					
Provoz investora					
Kompletační činnost (ICD)					
Rezerva rozpočtu					

Položkový rozpočet			
Stavba :	Revizilizace kempu v Ostrožské Nové Vsi		
Objekt :	SO 101A Slovácký dvůr - část ubytování		
		Rozpočet: SO 101	Zařízení pro vytápění staveb

Číslo položky		Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713							
Izolace tepelné							
1	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubní z PE tl.10mm D15	m	84,00	14 Kč	1 176,00	
2	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubní z PE tl.10mm D18	m	150,00	16 Kč	2 400,00	
3	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubní z PE tl.10mm D22	m	126,00	18 Kč	2 268,00	
4	Nabídková cena	izolace - pouzdro potrubní z PE tl.10mm D28	m	10,00	24 Kč	240,00	
5		Montáž izolačních skruží na potrubí průměru DN 40	m	370,00	14 Kč	5 180,00	
6		Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	112,64	112,64	
Díl: 733							
Rozvod potrubí							
7		Potrubí vod měkCu měkké pájení D15 vč.tvarovek a uchycení	m	84,00	124,00	10 416,00	
8		Potrubí vod měkCu měkké pájení D18 vč.tvarovek a uchycení	m	150,00	146,00	21 900,00	
9		Potrubí vod měkCu měkké pájení D22 vč.tvarovek a uchycení	m	126,00	178,00	22 428,00	
10		Potrubí vod měkCu měkké pájení D28 vč.tvarovek a uchycení	m	10,00	214,00	2 140,00	
11		Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 UT	kus	31,00	45,00	1 395,00	
12		Tlaková zkouška potrubí Cu	m	370,00	7,00	2 590,00	
13		Presun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	978,69	978,69	
Díl: 734							
Armatury							
14		Sroubení V 4301 rohové, G 1/2	kus	31,00	88,00	2 728,00	
15		Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	31,00	52,00	1 612,00	
15		Hlavice ovládaní ventilu termost. RD 80 R	kus	31,00	250,00	7 750,00	
16		Montáž termostatických hlavice	kus	31,00	14,00	434,00	
17		Oprava-vyregulování ventilu s termost. ovládním	kus	31,00	36 Kč	1 116,00	
18		Kulový kohout R250d, PN35 5/4"páčka	kus	2,00	348 Kč	696,00	
20		Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4	kus	2,00	68 Kč	136,00	
21		Dvřka do obkladu 150x150mm	kus	1,00	230 Kč	230,00	
22		Presun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	147 Kč	147,02	
Díl: 735							
Otopná tělesa							
23		Tlakové zkoušky otopných těles typ 33	kus	31,00	68,00	2 108,00	
24		Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	31,00	261,00	8 091,00	
25		Odvzdušnění otopných těles	kus	31,00	88,00	2 728,00	
26		Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1400	kus	31,00	4 380,00	135 780,00	
27		Presun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1	1697,25	1 697,25	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	stavbu	JKSO
2	SO 102 Vlnatá bouda	
Stavba		
1038	ROZPOČET KONT. I A OSTATNÍ NOVÉ VSI	
Projektant		
Zpracovatel projektu		
Objednatel		
Dodavatel		
Rozpočtovatel		
Počet listů		
Zakázkové číslo		
Počet jednotek	0	
Měrná jednotka		
Naklady na m.j.	0	
Typ rozpočtu		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	206 625	0	0
Z PSV celkem	327 782		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	534 407		
HZS	0		
ZRN+HZS	534 407	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	534 407	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za obhospodářské	

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	534 407 Kč
DPH	21,0 %	112 226 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		646 633 Kč

Poznámka :
Poznámka:neobsahuje ZT,elektro a VRN

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet :	stavební řešení
Objekt :	2 SO 102 Vinařské boudy		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	SV	SV	Doklad	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 271	0	0	0	0
27	Základy	26 761	0	0	0	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	315	0	0	0	0
34	Stěny a příčky	65 914	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	11 640	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	8 557	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	22 742	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	32 487	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 176	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 104	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	12 998	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 501	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 681	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	19 320	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	42 934	0	0	0
762	Konstrukce tesarské	0	61 186	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	10 073	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	40 984	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	79 512	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	10 512	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 612	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	10 585	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	5 291	0	0	0
781	Obklady keramické	0	9 946	0	0	0
783	Nátěry	0	10 217	0	0	0
784	Malby	0	13 612	0	0	0
M211	Hromosvod	479	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		206 625	327 782	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	CELKEM VRN
0	0	0	0
0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet:	stavební řešení
Objekt :	2 SO 102 Vinařské boudy		

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,46	60,00	267,60
2	132201109R00	Přítlaček za lepihost - hloubení ryh 60 cm v hor.3	m3	4,46	30,00	133,80
3	11201101R00	Odstavení křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00	20,00	600,00
4	11201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	30,00	6,00	180,00
5	112201101R00	Odstavení pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00
6	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00
7	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	100,00	600,00
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,00	140,00	700,00
9	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou	m	0,75	600,00	450,00
10	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,25	750,00	937,50
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	50,00	10,00	500,00
12	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROF	kg	10,00	86,00	860,00
13	162201102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	20,00	56,00
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,80	60,00	168,00
15	171101101R00	Uložení sypání do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	7,26	40,00	290,40
16	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor.1-4, se zhuštěním	m2	31,78	10,00	317,75
Díl: 27		Zaklady				6 271,05
17	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	2,50	2 100,00	5 252,10
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,04	300,00	612,00
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,04	50,00	102,00
20	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou				
		sítí - drát 5,0 oka 150/150	t	0,09	19 000,00	1 704,30
21	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc				
		betonem C 25/30	m2	11,15	820,00	9 143,00
22	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	4,46	2 100,00	9 366,00
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,03	21 000,00	581,70
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
24	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	11,90	10,00	119,00
25	pc	geotextilie 300gr/m2	m2	13,09	15,00	196,35
Díl: 34		Stěny a přčky				
26	31171854R00	Zdivo z tvárníc plynosilikátových P2-400 hladkých tl.300	m2	62,31	600,00	37 383,00
27	317147502R00	Překlad nosný z plynosilikátu 100X250X1500 mm	kus	4,00	580,00	2 320,00
28	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01	6 000,00	64,20
29	34225653R00	Přčka z tvárníc plynosilikátových tl. 100 mm	m2	21,22	400,00	8 486,00
30	342280040RAK	Podhled podkrovní z desek sádrokartonových ocelová nosná	m2	34,79	500,00	17 395,00
31	13231056	Uhelník rovnoramenný L jakost 11373 40X40X5 mm	T	0,01	22 491,00	265,39
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
32	41732003rr	Ztužující věnec ZB beton C 16/20, 20 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	38,80	300,00	11 640,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
33	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	12,10	120,00	1 452,00
34	596211111U00	Klad zámkové dlažby tl.60 skl.B -100m2 chodník.	m2	12,10	140,00	1 694,00
35	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně	m	10,00	260,00	2 600,00
36	PC	Zámková dlažba 200/100 tl.6cm, písková	M2	12,22	230,00	2 810,83

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet:	stavební řešení
Objekt :	2 SO 102 Vinařské boudy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní				8 556,13
37	612421739R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková	m2	103,09	190,00	19 586,15
38	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	24,20	45,00	1 089,00
39	631272220	Tkanina skelná R 117 A101 šířka 100 cm	m2	80,32	25,73	2 066,53
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější				22 711,11
40	620471412U00	Vnější omlítka štuková	m2	55,56	200,00	11 112,00
41	620991121R00	Zakrytí vnitřních otvorů z lešení	m2	3,72	34,20	127,22
42	622405344U00	Zateplení základu XPS tl. 50mm	m2	11,88	650,00	7 722,00
43	622405932U00	rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	10,80	26,00	280,80
44	622405941U00	zateplovací okení lišta	m	12,80	28,00	358,40
45	622481116R00	Potazení vnějších stěn keram. pletivem, příchycení	m2	65,96	140,00	9 234,40
46	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 10cm	m2	8,00	260,00	2 080,00
47	631272220	Tkanina skelná R 117 A101 šířka 100 cm	m2	61,12	25,73	1 572,62
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				32 687,14
48	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	17,80	240,00	4 272,00
49	637121111U00	Okapový chodník kašírek tl. 10cm	m2	11,90	160,00	1 904,00
Díl: 64	64	Výplně otvorů				6 176,00
50	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně	m	2,40	460,00	1 104,00
Díl: 94	94	Lešení a stavební výťahy				1 304,00
51	941941051R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	99,90	40,00	3 996,00
52	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	99,90	30,00	2 997,00
53	941941851R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	99,90	25,00	2 497,50
54	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,10	70,00	3 507,00
Díl: 95	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 135,70
55	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,79	20,00	1 135,70
56	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 1 kg / kus	kus	1,00	60,00	60,00
57	957311411R00	Obruby betonové ukončující sprchu hl. 20, š. 10 cm	m	0,60	200,00	120,00
58	pc	vetrací mřížka 15/15cm	ks	1,00	185,00	185,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				9 681,30
59	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	64,54	150,00	9 681,30
Díl: 711	711	Izolace proti vodě				7 716,00
60	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou svisle , vodorovně, proti vlhkosti, tl. 2mm, v koupelnách	m2	19,29	400,00	7 716,00
61	71141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 1 vrstva - včetně dod.hydroizolace PVC-P	m2	31,78	220,00	6 990,50
62	7114141	Montáž podkladní netkaná geotextilie	m2	31,78	30,00	953,40
63	71142	Montáž vrchní netkaná geotextilie	m2	31,78	36,00	1 144,08
64	59600	Dodávka netkaná geotextilie gramáž 300 g	m2	69,92	26,00	1 817,92
65	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	186,22	3,75	698,32
Díl: 713	713	Izolace tepelné				19 320,22
66	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	15,20	20,00	304,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet:	stavební řešení
Objekt :	2 SO 102 Vlnařské boudy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
67	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, dřátem	m2	43,29	50,00	2 164,50
68	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krovy 1 vrstva - včetně	m2	56,59	260,00	14 712,10
69	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	50,59	60,00	3 035,40
70	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky	m2	17,80	210,00	3 738,00
71	713191100R00	Položení izolační fólie	m2	62,84	12,00	754,04
72	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	17,80	26,00	462,80
73	7133	nobasil M tl.2cm	m2	15,50	62,00	961,25
74	pc	dodávka a montáž difúzní fólie	m2	72,26	75,00	5 419,65
75	63140104	Deska minerální vlákno - podélná tl. 100 mm	m2	35,49	257,00	9 119,85
76	631401414	Deska minerální podélné vlákno tl. 60mm	m2	8,67	171,00	1 482,57
77	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	421,54	1,85	779,85
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
78	762081252U00	Hoblování dílna 4str hranoly-224cm2	m	44,60	60,00	2 676,00
79	762081254U00	Hoblování dílna 4str hranoly-450cm2	m	4,60	66,00	303,60
80	762113130RT2	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 228 cm2 včetně	m	5,20	140,00	728,00
81	762311103R00	Montáž kotveních želez, příložek, patek, táhel vc dodávky	kus	14,00	80,00	1 120,00
82	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	24,70	120,00	2 964,00
83	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	72,00	130,00	9 360,00
84	762342202RT4	Montáž latování střeš, vzdálenost latí do 22 cm včetně	m2	62,84	80,00	5 026,92
85	762342204RT4	Montáž latování střeš, svise, vzdálenost 100 cm včetně	m2	62,84	30,00	1 885,10
86	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	1,54	500,00	771,00
87	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním	m2	40,40	60,00	2 424,00
88	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,01	180,00	181,80
89	762822120RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 včetně dodávky	m	41,80	120,00	5 016,00
90	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 nahradní položka	m	4,60	60,00	276,00
91	pc	desky OSB tl.2,5cm	m2	44,44	220,00	9 776,80
92	pc	řezivo-	m3	2,90	5 600,00	16 240,00
93	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	696,11	3,50	2 436,39
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
94	764352201R00	Zlaby z Pz plechu elox podokapní půlkruhové, řs 250 mm	m	16,30	224,00	3 651,20
95	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz elox, řs 250 mm	m	3,20	284,00	908,80
96	76440	Návětrná lišta střešy Pz elox řs 250 mm	m	15,60	240,00	3 744,00
97	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu elox, kruhové, D 100 mm vc	m	6,40	247,00	1 580,80
98	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	98,85	1,90	187,81
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
99	765310076RAA	Zastřešení pálenou krytinou dvoudřážkovou střeš				
100	76531	jednoduchých, form. 14, engoba	m2	62,84	580,00	36 445,17
101	76532	Montáž a dodávka větracích tašek	m	8,15	180,00	1 467,00
102	76534	Montáž a dodávka prostup pro odvětrání kanalizace	kus	1,00	480,00	480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet:	stavební řešení
Objekt :	2 SO 102 Vinařské boudy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	76535	D+M větrací pás hřebene	m	8,15	238,00	1 939,70
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
104	766410010RAA	Oklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD,	lakování			
105	766420010RAA	Oklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD,	lakování			
106	7661	D+M dřev dveří, plných +dr zaruben fol+kování+přech lišta-	m2	37,00	440,00	16 280,00
107	7662	D+M dřev. schodiště+zábřadli T5,	KOMPL	1,00	25 000,00	25 000,00
108	7663	D+M dřev. Stupně T6	KOMPL	1,00	200,00	200,00
109	7664	D+M dřev. Stupně T7	KOMPL	2,00	1 200,00	2 400,00
110	7665	D+M dřev. Gamýže T8	KOMPL	4,00	960,00	3 840,00
111	7666	D+M vestavěné skříň T9 , dvokřídla dělená mat. lamino	komp	1,00	2 400,00	2 400,00
112	7667	D+M kuchyn linky dl.1,25m+drez+varič	komp	1,00	6 880,00	6 880,00
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
113	769	D+ M plast výrobků dle výpisu, vč. doplňků	M2	3,52	500,00	1 760,00
114	7691	D+M plast dveří	m2	1,60	5 470,00	8 752,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
115	771473111U00	Miz sokl keram rovný lepidlo, v. 75mm				
116	771575206RT5	Montáž podlah keram.,rezné relief, tmel, 30x30 cm , vč.	m	18,90	50,00	945,00
117	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	17,80	280,00	4 984,00
118	pc	keramické dlažba 30x30 tl. min. 8mm. sli nutá	m2	21,66	320,00	6 930,88
119	998771201R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	129,63	5,00	648,17
Díl: 776 Podlahy povlakové						
120	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásu textiliích včetně				
121	9987726201R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	m2	20,20	520,00	10 504,00
122	777553210rr	Vyrovnání podlah, samonivel, stěrková hmota tl. 3mm	m2	20,20	260,00	5 252,00
123	998777201R00	Presun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	41,41	0,94	38,93
Díl: 781 Obklady keramické						
124	781415014RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x30 vč. lepidla a				
125	pc	keramický obklad 20x25 tl. min 6mm, glazovaný, matný,	m2	16,39	280,00	4 589,20
126	998781201R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	m2	18,03	280,00	5 048,12
127	783626300R00	Náter lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	41,39	140,00	5 793,98
128	783782303R00	Náter tesarských konstrukcí impregnací proti vlhkosti	m2	78,98	56,00	4 422,97
Díl: 784 Malby						
129	784165111R00	Malba, bílá, 2x, vč. penetrace	m2	137,88	26,00	3 584,76
130	78350	Fasádní náter -silikonový dvousložkový 2x, včetně penetrace,	m2	45,16	180,00	8 128,80

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi 2 SO 102 Vinařské boudy	Rozpočet: stavební řešení
----------------------	---	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
131	783501	Fasádní nátěr -silikonový dvousložkový 2x, včetně penetrace,	m2	10,40	180,00	1 872,00
132	pc	Malba barevná ozdobná dekoru nad vstupem, dekor vinné révy a hroznů	ks	1,00	26,00	26,00
Díl: M211		Hromosvod				
133	PC	D+M zemní pások Fezn	m	22,80	21,00	478,80
Celkem 2x		M211 Hromosvod				478,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

A.	UPRAVENÉ PŘÍKLAD DPH		
	1. Elektromontáže dle ceníku 21M	11 271,00	
	2. Materiál nosný	26 754,00	
	3. Podružný materiál	1 000,00	
B.	CELKEM URN :		2 000,00
	4. Podíl přidružených výkonů		
	5. Hodinová zúčtovací sazba	3 500,00	
	CELKEM HZS :		
C.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		
	6. Dodávka zařízení (specifikace)	6 325,00	
	CELKEM DODÁVKA :		
	CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH	50 850,00	
	CELKEM - DPH		10 679,00
	CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH		61 529,00
	Upravená cena celkem :		

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVADĚČ R102								
Plastová rozvodnice DO 63 A, IP 40								
zapsané provedení, plná dvířka								
Rozvodnice 2 řada - 36 mod.	ks	1,00	1 096,00	1 096,00	200,00	200,00		1 296,00
RADOVÉ SVORKNICE RSA 2,5A								
RSA 2,5A Radová svorknice	ks	20,00	13,00	260,00	11,00	220,00	0,00	480,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPINACÍ								
SCHOPNOST 10 kA								
1 - pólové								
NB110T 10A	ks	1,00	120,00	120,00	50,00	50,00	170,00	
OCHRANOU								
CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pol jištěn), 30mA/250A/6kA								
DO 16A	ks	7,00	120,00	840,00	50,00	350,00	1 190,00	
VYPINÁČE								
3 - pólové								
25A	ks	1,00	500,00	500,00	70,00	570,00	0,00	
DROBNÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL								
DIN lišty, zášlepy, atp.	ks	1,00	500,00	500,00	70,00	570,00	0,00	
ROZVADĚČ R102 - celkem								4 276,00
Dodávky								
AXIALNÍ VENTILÁTOR SE ZPEVNOU KLAPKOU	ks	1,00	1 512,00	1 512,00	37,00	37,00	1 549,00	
ROZVADĚČ R102	ks	1,00	4 276,00	4 276,00	500,00	500,00	4 776,00	
Dodávky - celkem								6 325,00
Elektromontáže								
Montáž rozvaděčů lištinových, hliníkových								
nebo plastových skřínek hmotnosti								
přes 20 do 30 kg	ks	1,00	78,00	78,00	82,00	82,00	160,00	
Montáž odsávacích ventilátorů								
axiální ventilátor	ks	1,00	65,00	65,00	37,00	37,00	102,00	
ZASUVKA NN KOMPLETNÍ								
Zasuvka jednonásobná IP40, s ochranným								
koilem,								
Zasuvka jednonásobná IP 44, s ochranným	ks	12,00	86,00	1 032,00	42,00	504,00	1 536,00	
koilem,								
Zasuvka jednonásobná IP 44, s ochranným	ks	2,00	144,00	288,00	42,00	84,00	372,00	
koilem, s víčkem, zapuštěná								
SPÍNÁČ PŘEPÍNÁČ KOMPLETNÍ								
Spínač jednopólový, řazení 1;	ks	4,00	98,00	392,00	39,00	156,00	548,00	
Přepínač středový, řazení 6;	ks	4,00	27,00	108,00	39,00	156,00	264,00	
Spínač jednopólový IP 44, zapuštěná montáž;	ks	1,00	124,00	124,00	39,00	39,00	163,00	
řazení 1								
PŘÍSTROJ OVLADÁČE (se šroubovými								
svorkami)								
Přístroj ovládáče zapínacího se svorkou N; řazení	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	1 200,00	
1/0, 1/05, IP44 zapuštěná montáž, 1/05								
AUTOMATICKÝ SPÍNÁČ								
se snímačem pohybu IP40	ks	6,00	124,00	744,00	39,00	234,00	978,00	
SVÍTIDLA								
A								
Zatímkové svítidlo stropní, nástěnné přisazené,	ks	11,00	551,00	6 061,00	123,00	1 353,00	7 414,00	
2x26W, EP, IP44								
C								
Zatímkové svítidlo stropní, nástěnné přisazené,	ks	7,00	551,00	3 857,00	123,00	861,00	4 718,00	
2x26W, EP, IP40								
INSTALAČNÍ KRABICE								
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,00	51,00	765,00	14,00	210,00	975,00	
KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	30,00	60,00	1 800,00	14,00	420,00	2 220,00	
PŘÍPOJNICE POTENCIOMEROVÉ								
PRO KOUPELNU	ks	1,00	160,00	160,00	25,00	25,00	185,00	

[illegible]

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		Zdravotnická Z		JKSO	801711
Objekt	Název objektu	Vinařská buda			
Stavba	Název stavby	Rekonstrukce kempu v Opatově Nový Václav			
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil	Měrná jednotka			
Objednatel	MONTESCO spol. s r.o.	Počet jednotek			
Dodavatel	die VR	Náklady na m.j.			
Rozpočtovatel		Počet listů			4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Zřízení výrobní podmínky	
Z PSV celkem	40 066	Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	40 066	Ostatní náklady celkem	

Výkresy		Za stavebníka		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %			40 066 Kč	
DPH	21,0 %			8 414 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 480 Kč			

Poznámka :
 výměry, počty kusů vychází z projektové dokumentace ZI - viz. výkresy

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV :	Zdravotnicka - ZI
Objekt :	SO 102 Vinařská buda		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

			CELKEM OBJEKT		
721	Vnitřní kanalizace	8 840			
722	Vnitřní vodovod	15 462			
725	Zařizovací předměty	15 764			
		40 066			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				CELKEM VRN
Zřízení výrobní podmínky				
Oborová přírůžka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimosstavební oprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				

Slepy rozpočet

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV:	Zdravotecnika - ZI
Objekt :	SO 102 Vinařská buda		

Díl: 721	Číslo položky	Název položky	MJ	Podm.	Objekt	Stavba
		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují				
		dodávku, montáž, tvarovky, uložení				
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	148 Kč	592 Kč
2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m			
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	188 Kč	376 Kč
4	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	1,00	286 Kč	286 Kč
5	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin PP DN 100	kus	2,00	416 Kč	832 Kč
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	52 Kč	104 Kč
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	68 Kč	136 Kč
8		Přívzdušňovací ventili designový pro vnitřní montáž, např. Arlo	kus	2,00	68 Kč	
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	kus	1,00	760 Kč	760 Kč
10	721223423RT2	Sprchová vpusť se svislým odtokem s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm a zápachovým uzávěrem zabírajícím vyschnutí	m	14,00	7 Kč	98 Kč
11	725860202R00	Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4"	kus	1,00	3 650 Kč	3 650 Kč
12	725860213R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40	kus	1,00	188 Kč	188 Kč
13	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach, umyvadlových	kus	1,00	134 Kč	
14	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach, dřez, jednoduchých	kus	1,00	62 Kč	62 Kč
15	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky sprchové	kus	1,00	62 Kč	62 Kč
Čekám za						
721 Vnitřní kanalizace						
					8 840 Kč	
Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují						
dodávku, montáž, tvarovky, uložení						
16/22/722 Potrubí z PPR D 16/2,7 mm						
16	722172330R00	Potrubí z PPR D 16/2,7 mm	m	8,00	110 Kč	880 Kč
17	722172331R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	10,00	120 Kč	1 200 Kč
18	722172333R00	Potrubí z PPR D 32/5,4 mm	m	4,00	214 Kč	856 Kč
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	4,00	141 Kč	564 Kč
20	722220111R00	Násádníka pro výtokový ventil G 1/2	kus	14,00	85 Kč	1 190 Kč
21		Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN16	m	8,00	14 Kč	112 Kč
22		Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN20	m	10,00	15 Kč	150 Kč
23		Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN32	m	4,00	18 Kč	72 Kč
24	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40	m	22,00	14 Kč	308 Kč
25		Napojení na stávající přípojku vody PE DN 32	kpl	1,00	700 Kč	700 Kč
26	722232046U00	Kulový kohout 5/4"páčka	kus	1,00	348 Kč	348 Kč
27	775980121R00	Dvřka do obkladu 150x150mm	kus	1,00	230 Kč	230 Kč
28	722232044U00	Kulový kohout 3/4"páčka	kus	1,00	114 Kč	114 Kč
29	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,00	88 Kč	88 Kč
30	722231062R00	Armatura se 2závěty - ventil zpětný G 3/4"	kus	1,00	98 Kč	98 Kč
31	724231128U00	Tlakoměr deformací	kus	1,00	480 Kč	480 Kč
32	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závlivového DN 50	kus	22,00	7 Kč	154 Kč
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	22,00	9 Kč	198 Kč
34	725532231U00	Elektrický zásobníkový ohřivač vody 100l - horizontální,	kus	1,00	6 640 Kč	6 640 Kč
35	725539102R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 100 l	kus	1,00	480 Kč	480 Kč
36		Zahrádní hadice 1/2" v déle 20m, plastový držák na stěnu	kpl	1,00	600 Kč	600 Kč
					15 462 Kč	
722 Vnitřní vodovod						
Čekám za						
722 Vnitřní vodovod						
					15 462 Kč	
Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují						
dodávku, montáž, tvarovky, uložení						
37 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva						
37	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	1,00	415 Kč	415 Kč
38	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	1,00	468 Kč	468 Kč
39	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	kus	1,00	220 Kč	220 Kč
40	725249106R00	Montáž sprchových dveří	kus	1,00	680 Kč	680 Kč

Slepy rozpočet

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV:	Zdravotníka - ZI
Objekt :	SO 102 Vinařská buda		

Číslo položky	Název položky	Jedn.	Množství	Cena	Celková cena
41	Umývadlo klasické 600mm s krytem na sifon	kus	1,00	850 Kč	850 Kč
42	WC kombi s hlbokým splachovačím, vč. sedátka s antibakt.	kus	1,00	1 640 Kč	1 640 Kč
43	Úpravou, bié	kus	1,00	1 640 Kč	1 640 Kč
43	Dřez nerez s odkládací plochou 580/500mm	kus	1,00	1 240 Kč	1 240 Kč
44	Nabídková cena				
45	Sprchová dveře 600/1900, otlivavé, výpih bezp. sklo, vzorované, provedení rámu bílé, vč. uchytěk, vč. montáže	kus	1,00	4 800 Kč	4 800 Kč
46	Montáž batene dřevozové stojánkové	kus	1,00	188 Kč	188 Kč
47	Montáž bateni sprchových, nastaviteľná výška	kus	1,00	188 Kč	188 Kč
48	Batene umyvadlová stojánková páka-otvír odpad	kus	1,00	1 090 Kč	1 090 Kč
49	Batene drez stojánková páka	kus	1,00	1 160 Kč	1 160 Kč
50	Batene sprcha stěna páka prostá - pro sprchy se sprchovými vaničkami	kus	1,00	1 341 Kč	1 341 Kč
51	Batene sprcha - príslušenství, flex, hadice, ručice držák sprchy	kus	1,00	380 Kč	380 Kč
52	Ventil rohový s přípojí, trubickou G 1/2	kus	10,00	88 Kč	880 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební řešení	JKSO
Objekt			SKP
Stavba	3	SO 103 Rybářské budovy	Měrná jednotka
	1103	Rekonstrukce kempu v Ostravě - Nové Vsi	Počet jednotek
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	119 743	0	0
Z PSV celkem	485 583		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	605 327		
HZS	0		
ZRN+HZS	605 327	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	605 327	Ostatní náklady celkem	0
Výnosy		Za zhotovitele	
		Za objednatele	

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	605 327 Kč
DPH	21,0 %	127 119 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		732 446 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje: ZT, elektro, VRN, stavba bude provedena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet : 1
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy	stavební řešení 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 491	0	0	0	0
22 Piloty	49 465	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	41 297	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	6 915	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 405	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 980	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 470	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 633	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	23 369	0	0	0
762 Konstrukce tesarské	0	268 546	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	610	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	56 745	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	44 308	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	33 502	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	22 039	0	0	0
781 Obklady keramické	0	9 766	0	0	0
783 Natěry	0	16 491	0	0	0
784 Malby	0	2 575	0	0	0
CELKEM OBJEKT	119 743	495 583	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	HSV	PSV	% Z celku	CELKEM VRN
			0	0
			0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 1
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy	stavební řešení 1

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopků z hor. 1-4 do 20 m	m3	9,11	20,00	182,20
2	111201101R00	Odstavení krovů i s kofeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00	30,00	600,00
3	111201401R00	Spálení krovů a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00	6,00	120,00
4	112201101R00	Odstavení paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00
5	112211111R00	Spálení paterů na hromadách o D do 30 cm	kus	1,00	60,00	60,00
6	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,00	750,00	1 500,00
7	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	60,00	10,00	600,00
8	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	25,00	91,16	2 279,00
Díl: 22		Piloty				
9	26431	Přprava plochy pro pilotovou soupravu (výměra vymezena potřebnou plochou dle dodavatele)	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
10	264315	Odsazení vyčištěné zeminy a odpadu - piloty (včetně odvozu na skládku) viz. pol.1	m3	9,11	80,00	728,80
11	224321111R00	Výplň pilot z ZB V8 B20 z cern. portland. bez susp.	m3	1,91	2 100,00	4 011,00
12	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	0,16	19 000,00	3 021,00
13	264311111R00	Vrty pro piloty nezap. do 380 mm hl.0-5 m hor.3	m	27,00	860,00	23 220,00
14	11510122 R	Čerpání vody s přítokem do 500 l za minutu , výška do 10 m	m	27,00	860,00	23 220,00
15	11510132 R	Pohotovost záložní soupravy na výšku do 10 m s přítokem do 500 l za minutu	hr	100,00	80,00	8 000,00
16	275351215R00	Bednění stěn základových pater kruhových - zřízení	hr	100,00	30,00	3 000,00
17	275351216R00	Bednění stěn základových pater - odstranění	m2	4,24	300,00	1 272,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
18	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	31,36	82,40	2 584,06
19	342280012RA0	Příčka z desek sádrokarton., s izolací z min. vaty tl. 100 mm	m2	31,36		
20	342280060RAA	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, vč. ocel.nosné kce, deska standard 12,5 mm	m2	31,36	720,00	22 579,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
21	620472911U00	Nátěr desek cetris fasádní barvou, silikonovou 2x, bílý	m2	52,92	120,00	6 350,40
22	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	7,08	20,00	141,60
23	76247	Penetrace vnějších stěn desek cetris	m2	52,92	8,00	423,36
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632451236R00	Podl.pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	30,50	210,00	6 405,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941941041R00	Montáž lešení leh.rad.s podlahami,5,1,2 m, H 10 m	m2	84,00	40,00	3 360,00
26	941941191R00	Připátek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	84,00	30,00	2 520,00
27	941941841R00	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,5,1,2 m,H 10 m	m2	84,00	25,00	2 100,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,00	20,00	720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,80	150,00	1 470,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				
						1 470,21

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 1	stavební řešení 1
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (PČ)
30	712441659RZ5	D+M Pe fólie pod bet. potěr	m2	31,36	26,00	815,36
31	711212002RT1	Sítka hydroizolační těsnící hmotou svislá , vodor , proti vlhkosti , v koupelně tl. 2mm	m2	20,42	320,00	6 534,40
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	73,50	3,85	282,97
Díl: 713						
Izolace tepelné						
33	7131111111m	Izolace tepelné stropů z min. vaty, vrchem kladené volně 1	m2	31,36	260,00	8 153,60
34	713121111R00	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá	m2	30,50	20,00	610,00
35	713121111R00	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá	m2	61,00	20,00	1 220,00
36	713191100R00	Položení izolační fólie	m2	65,28	12,00	783,36
37	PC	Izolace EPS 100Z tl.4cm	m2	31,11	62,00	1 928,82
38	PC	parozábrana-delta L vč.pásků	m2	35,08	28,00	982,10
39	PC	minerál vata tl.10cm mezi trámy (podhled)	m2	34,50	220,00	7 589,12
40	PC	D+M difúzní fólie	m2	75,07	28,00	2 102,02
Díl: 762						
Konstrukce tesarské						
41	762112110RT4	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně	m	181,20	120,00	21 744,00
42	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolí do 100 cm2	m	255,00	100,00	25 500,00
43	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,04	500,00	1 020,00
44	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně	m	71,60	120,00	8 592,00
45	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně	m	72,30	150,00	10 845,00
46	762342202RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně	m2	65,28	140,00	9 139,20
47	762342204RT4	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně	m2	65,28	33,00	2 154,24
48	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,47	800,00	374,24
49	762512245R00	Položení podlah OSB šroubovaním	m2	62,72	60,00	3 763,20
50	762712120RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně	m	31,20	300,00	9 360,00
51	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,48	500,00	741,65
52	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,50	500,00	249,60
53	762	řezivo stěn	m3	1,44	5 400,00	7 797,60
54	762	D+M dřev terasaz příken Banquiarí tl.2,5cm	m2	26,30	480,00	12 624,00
55	762	D+M rákos krytina tl.10cm	m2	65,28	600,00	39 168,00
56	7622	D+M obvod stěny tl.20cm bez dr nosné kce a fasady vč. tepelné izolace a parozábrany a SDK obkladu na	M2	52,92	880,00	46 569,60
57	PC	desky OSB tl.22mm	m2	34,50	168,00	5 795,33
58	762 7	Přepletování spojí - cetrís deska , hobl. příkno včetně	m	126,60	65,00	8 229,00
59	762 8	Bednění z desek OSB na fólie	m2	65,28	236,00	15 406,08
60	762 9	D+M pojistná difúzní fólie	m2	65,28	80,00	5 222,40
61	762 10	D+M Sřeštní fólie PVC-P tl. 1,50 mm, vč. okapnice z poplast. plechu	m2	65,28	160,00	10 444,80
62	762 11	Montáž podkladní geotextilie netkaná	m2	65,28	26,00	1 697,28
63	762 12	Montáž Vrchní geotextilie netkaná	m2	65,28	26,00	1 697,28
64	59650	Netkaná geotextilie 300 g	m2	143,62	28,00	4 021,36
65	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 521,56	6,50	16 390,13
Konstrukce klempířské						
762 Konstrukce tesarské						268 545,99
Díl: 764						
Celkem za						

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 1	stavební řešení 1
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohu Pz eloxovaného, řs 150	mm	m	2,25	609,75
Díl: 766	764 Konstrukce truhlářské					
67	7661	D+M dřevěných interierových dveří, plynch, vč. obložkové zárubně, povrch. fólie vzor dřeva, vč. k	ks	2,00	5 600,00	11 200,00
68	7662	D+M dřev. zadržadl/terasy, sloupky a madla hranol 50/50, vyplně síť v rámu	m	16,50	1 500,00	24 750,00
69	7663	vodící lišta pro vozíčkáře na rampě	m	4,00	500,00	2 000,00
70	7664	D+M dřevěných parapetů ř. 150 T3	m	2,25	420,00	945,00
71	7665	D+M kuch. linky dle specifikace T4	komp	1,00	12 000,00	12 000,00
72	7666	D+M dřevěných gamyží T5	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
73	7667	D+M dřevěných gamyží T6	ks	1,00	2 050,00	2 050,00
74	7668	Vestavěná skříň šatní T9 otvřívá , dvoukřídlová , lamino	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
Díl: 767	766 Konstrukce zámečnické					
75	7679900010RAE	Allytické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus+pozink	kg	738,47	60,00	44 308,20
Díl: 769	769 Otvorové prvky z plastu					
76	769	D+M plastových oken, specifikace dle výpisu plastových výrobků	m2	2,04	2 340,00	4 773,60
77	7691	D+M plastových dveří, specifikace dle výpisu plastových výrobků	m2	5,04	5 700,00	28 728,00
Díl: 771	771 Podlahy z dlaždic a obklady					
78	771411111U00	Mtz sokl pórovina rovný malta - V.65	m	24,90	89,60	2 231,04
79	771575107RT9	Montáž podlah keram., rezné hiadke, tmel, 30x30 cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	30,50	280,00	8 540,00
80	771579791R00	Připlatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,70	9,60	35,52
81	PC	keramická dlažba 30x30 tl. min. 8mm, slinutá	m2	41,77	240,00	10 024,08
82	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	208,31	5,80	1 208,18
Díl: 781	Obklady keramické					
83	781475116RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmel, 20x25cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	16,72	280,00	4 681,60
84	pc	keramický obklad 20x25 tl. min 6mm, glazovaný, matný, světlý pastelový odstín	m2	18,39	260,00	4 781,92
85	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	94,64	3,20	302,83
Díl: 783	Natěry					
86	783626300R00	Natěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	72,48	100,00	7 248,00
87	783782303R00	Natěr tesařských konstrukcí , ochranný proti dřevokazným škůdcům a houbám	m2	308,08	30,00	9 242,52
Díl: 784	Malby					
88	784432261R00	Malba křídlová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	107,31	24,00	2 575,44
Díl: 784	784 Malby					
89	784432261R00	Malba křídlová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	107,31	24,00	2 575,44

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavba	SO 103 Rybářské budy	Měrná jednotka	JKS0
Objekt				SKP	
				Počet jednotek	0
				Nakłady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					

[illegible]

CENA ZA OBJEKT CELKEM		726 931 Kč	
Úplata pro DPH	21,0 %	599 943 Kč	0 Kč
Úplata pro DPH	21,0 %	125 988 Kč	0 Kč
Úplata pro DPH	21,0 %	0 Kč	0 Kč
Úplata pro DPH	21,0 %	0 Kč	0 Kč

Poznámka:

Rozpočet neobsahuje: ZT, elektro.

CELKEM VRN				CELKEM VRN			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CELKEM OBJEKT				CELKEM OBJEKT			
1	Zemní práce	5 491	0	0	0	0	0
22	Piloty	45 465	0	0	0	0	0
34	Stěny a příčky	41 297	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	6 915	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 405	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7 980	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	720	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 470	0	0	0	0	0
711	Isolace proti vodě	0	9 329	0	0	0	0
713	Isolace tepelné	0	24 645	0	0	0	0
762	Konstrukce tesarské	0	278 521	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	610	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	47 995	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	38 400	0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	33 828	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	22 039	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	9 766	0	0	0	0
783	Nátěry	0	16 491	0	0	0	0
784	Malby	0	2 575	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		115 742	454 189	0	0	0	0
Stavba celkem		115 742	454 189	0	0	0	0
HSH		115 742	454 189	0	0	0	0
PSV		0	0	0	0	0	0
LDO		0	0	0	0	0	0
MONK		0	0	0	0	0	0
H2S		0	0	0	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet : 2	stavební řešení 2
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy		

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2
Objekt :	3 SO 103 Rybářské budovy	stavební řešení 2

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162201101R00	Vodorovné přemísťování výkopů z hl. 1-4 do 20 m	m3	9,11	20,00	182,20
2	11201101R00	Odstřelení křovin s křovinami na ploše do 1000 m2	m2	20,00	30,00	600,00
3	11201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	20,00	6,00	120,00
4	112201101R00	Odstřelení paterů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	m2	20,00	1,00	150,00
5	112211111R00	Spálení paterů na hromadách o D do 30 cm	kus	1,00	150,00	150,00
6	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	kus	1,00	60,00	60,00
7	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m3	2,00	750,00	1 500,00
8	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	25,00	91,16	2 279,00
Díl: 22		Plochy				
9	26431	Připrava plochy pro pilotovou soupravu (výměra vymezena potřebnou plochou dle dodavatele)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	264315	Odsranění vyčištěné zeminy a odpadu - plochy (včetně odvozu na skládku) viz. pol.1	m3	9,11	80,00	728,80
11	224321111R00	Výplň pilot z ZB V8 B20 z cem. portland. bez susp.	m3	1,91	2 100,00	4 011,00
12	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	0,16	19 000,00	3 021,00
13	264311111R00	Vrty pro piloty nezap. do 380 mm hl. 0-5 m hor.3	m	27,00	860,00	23 220,00
14	11510122 R	Čerpání vody s přítokem do 500 l za minutu, výška do 10 m	m	27,00	860,00	23 220,00
15	11510132 R	Pohotovost záložní soupravy na výšku do 10 m s přítokem do 500 l za minutu	hr	100,00	50,00	5 000,00
16	275351215R00	Bednění stěn základových pater kruhových - zřízení	hr	100,00	30,00	3 000,00
17	275351216R00	Bednění stěn základových pater - odstranění	m2	4,24	300,00	1 272,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
18	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl. přelep. spoju	m2	31,36	82,40	2 584,06
19	342280012RA0	Příčka z desek sádkarton., s izolací z min. vaty tl. 100 mm	m2	18,76	860,00	16 133,60
20	342280060RAA	Podhled zavěšený z desek sádkartonových, vč. ocel.nosné	m2	31,36	720,00	22 579,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
21	620472911U00	Náter desek cement. fasádní barvou, silikonovou 2x, bílý	m2	52,92	120,00	6 350,40
22	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	7,08	20,00	141,60
23	76247	Penetrace vnějších stěn desek cement.	m2	52,92	8,00	423,36
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	632451236R00	Podl. pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	30,50	210,00	6 405,00
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				
25	941941041R00	Montáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	84,00	40,00	3 360,00
26	941941191R00	Připínavé lešení leh.rád.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	84,00	30,00	2 520,00
27	941941841R00	Demontáž lešení leh.rád.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	84,00	25,00	2 100,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních				
28	952901111R00	Výztužení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,00	20,00	720,00
Díl: 99		Stavební přesun hmot				
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,80	150,00	1 470,21
Díl: 711		Izolace proti vodě				
30	711011001R00	Stavební řešení 1 hmot	m2	150,00	150,00	1 470,21

Položkový rozpočet

Stavba : 1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi		Objekt : 3 SO 103 Rybářské boudy	
Rozpočet: 2		stavební řešení 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	7124416559RZ5	D+M Pa folie pod bet. potěr	m2	31,36	26,00	815,36
31	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou svislá , vodor , proti vlhkosti , v koupelně tl. 2mm	m2	20,42	400,00	8 168,00
32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 6 m	%	89,83	3,85	345,86
Díl: 713						
33	713111111tr	Izolace tepelné stropů z min. vaty, vrchem kladené volně 1	m2	31,36	260,00	8 153,60
34	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	30,50	20,00	610,00
35	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	61,00	20,00	1 220,00
36	713191100R00	Položení izolační fólie	m2	65,28	12,00	783,36
37	PC	Izolace EPS 100Z tl.4cm	m2	31,11	62,00	1 928,82
38	PC	parozabrána-delta L vč.pásků	m2	35,08	28,00	982,10
39	PC	mineral vata tl.10cm mezi trámy (podhled)	m2	34,50	257,00	8 865,47
40	PC	D+M difúzní fólie	m2	75,07	28,00	2 102,02
Díl: 762						
41	762112110RT4	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněh. do 120 cm2 včetně	m	181,20	120,00	21 744,00
42	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolí do 100 cm2	m	255,00	100,00	25 500,00
43	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	2,04	500,00	1 020,00
44	762332110RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně	m	71,60	174,00	12 458,40
45	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně	m	72,30	276,00	19 954,80
46	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost lať do 22 cm včetně	m2	65,28	140,00	9 139,20
47	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně	m2	65,28	33,00	2 154,24
48	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,47	800,00	374,24
49	762512245R00	Položení podlah OSB šroubovaním	m2	62,72	60,00	3 763,20
50	762712120RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně	m	31,20	300,00	9 360,00
51	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,48	500,00	741,65
52	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,50	500,00	249,60
53	762	řezivo stěn	m3	1,44	5 600,00	8 086,40
54	762	D+M dřev terasaz prken Banquian tl.2,5cm pred cena	m2	17,50	680,00	11 900,00
55	762	D+M rákos krytina tl.10cm	m2	65,28	600,00	39 168,00
56	7622	D+M obvod stěny tl.20cm bez dr nosné kce a fasady vč. tepelné izolace a parozabrány a SDK obkladu na	m2	52,92	820,00	43 394,40
57	PC	desky OSB tl.22mm	m2	34,50	168,00	5 795,33
58	762 7	Přepletování spoju - celris deska , hobl. prkno včetně	m	126,60	65,00	8 229,00
59	762 8	Bednění z desek OSB na fólie	m2	65,28	236,00	15 406,08
60	762 9	D+M pojistná difúzní fólie	m2	65,28	80,00	5 222,40
61	762 10	D+M Sřešni fólie PVC-P tl. 1,50 mm, vč. okapnice z poplast	m2	65,28	160,00	10 444,80
62	762 11	Montáž podkladní geotextilie netkaná	m2	65,28	26,00	1 697,28
63	762 12	Montáž Vrchní geotextilie netkaná	m2	65,28	26,00	1 697,28
64	59650	Netkaná geotextilie 300 g	m2	143,62	28,00	4 021,36
65	998762202R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce , výšky do 12 m	%	2 615,22	6,50	16 998,91
Konstrukce klempířské						
762 Konstrukce tesarské						278 520,57
Díl: 764						
celkem za						

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 2
Objekt :	3 SO 103 Rybářské boudy	stavební řešení 2

P.č.	Celo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohu Pz eloxovaného, řs 150	mm	2,25	271,00	609,75
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
67	7661	D+M dřevěných interiérových dveří, plných, vč. obložkové zárubně, povrch. fólie vzor dřeva, vč. k	ks	2,00	5 600,00	11 200,00
68	7662	D+M dřev. zábradlí terasy, sloupky a madla hranol 50/50, vypíné síť v rámu	m	12,00	1 500,00	18 000,00
69	7663	D+M dřevěných parapetů š. 150 T3	m	2,25	420,00	945,00
70	7664	D+M kuch. linky dle specifikace T4	komp	1,00	12 000,00	12 000,00
71	7665	D+M dřevěných garnýží T5	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
72	7666	D+M dřevěných garnýží T6	ks	1,00	2 050,00	2 050,00
73	7667	Vestavěná skříň šatní T9 otvřítavá, dvoukřídlová, lamino	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
74	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus+pozink	kg	738,47	52,00	38 400,44
Díl: 769	Otvorové prvky z plástu					
75	769	D+M plastových oken, specifikace dle výpisu plastových výrobků	m2	2,04	2 500,00	5 100,00
76	7691	D+M plastových dveří, specifikace dle výpisu plastových výrobků	m2	5,04	5 700,00	28 728,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
77	771411111U00	Miz sokl pórovina rovný malta - v.65	m	24,90	89,60	2 231,04
78	771575107RT9	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	30,50	280,00	8 540,00
79	771579791R00	Připítek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,70	9,60	35,52
80	PC	keramická dlažba 30x30 tl. min. 8mm, silničitá	m2	41,77	240,00	10 024,08
81	998771201R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	208,31	5,80	1 208,18
Díl: 781	Obklady keramické					
82	781475116RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x25cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	16,72	280,00	4 681,60
83	pc	keramický obklad 20x25 tl. min 6mm, glazovaný, matný, světlý pastelový odstín	m2	18,39	260,00	4 781,92
84	998781201R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	94,64	3,20	302,83
Díl: 783	Natěry					
85	783626300R00	Natěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	72,48	100,00	7 248,00
86	783782303R00	Natěr tesáckých konstrukcí , ochranný proti dřevokazným škůdcům a houbám	m2	308,08	30,00	9 242,52
Díl: 784	Malby					
87	784432261R00	Malba křihová 1x, 1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	107,31	24,00	2 575,44
Díl: 784	Malby					
784	784432261R00	Malba křihová 1x, 1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	107,31	24,00	2 575,44

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVÁDĚČ R 103								
PLASTOVÁ ROZVODNICE DO 63 A, IP 40 nástěnné provedení, plná dvířka								
Rozvodnice 2 řádů - 24 mod.	ks	1,00	580,00	580,00	120,00	120,00		700,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A								
RS4 A Řadová svornice	ks	6,00	110,00	660,00	66,00	396,00		1 056,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	10,00	75,00	750,00	55,00	550,00		1 300,00
PŘEROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPŘEROUDOVOU OCHRANOU								
CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pol jištěn), 30mA/250A/gkA								
10A	ks	1,00	190,00	190,00	45,00	45,00		235,00
16A	ks	4,00	200,00	800,00	45,00	180,00		980,00
VYPÍNAČE								
3 - pólové								
25A	ks	1,00	360,00	360,00	57,00	57,00		417,00
DROBNÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL								
DIN lišty, záslapky, atp.	ks	1,00	160,00	160,00	45,00	45,00		205,00
ROZVÁDĚČ R103 - celkem				3 500,00		1 393,00		4 893,00
Dodávky								
ROZVÁDĚČ R 103	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	1 393,00	1 393,00		4 893,00
AXIALNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU D=100mm, 8W, 230V	ks	1,00	1 512,73	1 512,73	37,50	37,50		1 550,23
SADE PRO TISNOVA VOLANI NA WC PRO TELESNE POSTIŽENÉ OSOBY	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	577,50	577,50		4 577,50
Dodávky - celkem								11 020,73
Elektromontáže								
Montáž rozváděčů třířadových, třířadových nebo plastových skříněk hmotnosti přes 20 do 30 kg	ks	1,00	78,00	78,00	82,50	82,50		160,50
Montáž odsávacích ventilátorů								
axiální ventilátor	ks	1,00	65,60	65,60	37,50	37,50		103,10
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ (pro montáž do hořlavých podkladů)								
Zásuvka jednomásobná IP40, s ochranným kolíkem, Zásuvka jednomásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, zapuštěná	ks	8,00	86,40	691,20	42,00	336,00		1 027,20
SPÍNÁČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, (pro montáž do hořlavých podkladů)								
Spínač jednopólový, řazení 1:	ks	1,00	97,92	97,92	39,00	39,00		136,92
Přepínač střídavý, řazení 6:	ks	2,00	26,61	53,22	39,00	78,00		131,22

SO 103 Rybářská buda P1, P2 imobilní - elektroinstalace, slaboproud, hromosvod

REKAPITULACE ROZPOČTU

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

základ DPH

1. Elektromontáže dle ceníku 21M

2. Materiál nosný

3. Podružný materiál

4. Podíl přidružených výkonů

CELKEM URN :

B. HZS

5. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS :

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

6. Dodávka zařízení (specifikace)

CELKEM DODÁVKA :

CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH

CELKEM - DPH

CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH

Upravená cena celkem :

REKAPITULACE ROZPOČTU

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
základ DPH	
1. Elektromontáže dle ceníku 21M	7 952,00
2. Materiál nosný	13 133,00
3. Podružný materiál	500,00
4. Podíl přidružených výkonů	500,00
CELKEM URN :	
B. HZS	
5. Hodinová zúčtovací sazba	3 400,00
CELKEM HZS :	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
6. Dodávka zařízení (specifikace)	6 943,00
CELKEM DODÁVKA :	
CELKEM - NÁKLADY BEZ DPH	32 428,00
CELKEM - DPH	
CELKEM - NÁKLADY VČETNĚ DPH	
Upravená cena celkem :	

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVÁDĚČ R 103								
plastová rozvodnice do 63 A, IP 40								
nástěnné provedení, plně dvířka								
Rozvodnice 2 řáda - 24 mod.	ks	1,00	580,00	580,00	120,00	120,00	700,00	0,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A								
RS4 A Radová svornice	ks	6,00	110,00	660,00	66,00	396,00	1 056,00	0,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A								
RS2,5A Radová svornice	ks	10,00	75,00	750,00	55,00	550,00	1 300,00	0,00
OCHRANOU								
CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pol. jistič), 30mA/250A/6kA								
10A	ks	1,00	190,00	190,00	45,00	45,00	235,00	0,00
16A	ks	4,00	200,00	800,00	45,00	180,00	980,00	0,00
VYPÍNAČE								
3 - pólové								
ZSA	ks	1,00	360,00	360,00	57,00	57,00	417,00	0,00
DROBNÝ UPEVNŮVACÍ MATERIÁL								
DIN lišty, záslípky, atp.	ks	1,00	160,00	160,00	45,00	45,00	205,00	0,00
ROZVÁDĚČ R103 - celkem								
								4 893,00
Dodávky								
ROZVÁDĚČ R 103	ks	1,00	4 893,00	4 893,00	500,00	500,00	5 393,00	0,00
D=100mm, 8W, 230V	ks	1,00	1 512,00	1 512,00	38,00	38,00	1 550,00	6 943,00
Dodávky - celkem								
								0,00
Elektromontáže								
Montáž rozváděčů řídicích, hlídkových nebo								0,00
plastových skříněk hmotnosti								0,00
přes 20 do 30 kg	ks	1,00	78,00	78,00	83,00	83,00	161,00	0,00
Montáž odsávacích ventilátorů	ks	1,00	66,00	66,00	66,00	66,00	104,00	0,00
axiální ventilátor	ks	1,00						0,00
ZASUVKA NN KOMPLETNÍ (pro montáž do								
hořavých podkladů)								0,00
Zasuvka jednonásobná IP40, s ochranným kolíkem,	ks	8,00	86,00	688,00	42,00	336,00	1 024,00	0,00
s víčkem, zapuštěná	ks	1,00	144,00	144,00	42,00	42,00	186,00	0,00
SPÍNAC, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44								
Přepínač střídavý, řazení 1;	ks	1,00	98,00	98,00	39,00	39,00	137,00	0,00
do hořavých podkladů)								0,00
SPÍNAC, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44	ks	2,00	27,00	54,00	39,00	78,00	132,00	0,00
řazení 1	ks	2,00	124,00	248,00	39,00	78,00	326,00	0,00
SVÍTLIDLA								
Zatírkové svítidlo stropní, nástěnné přisazené,	ks	2,00	552,00	1 104,00	123,00	246,00	1 350,00	0,00
2x26W, EP, IP44								0,00
Zatírkové svítidlo stropní, nástěnné přisazené,								0,00
2x26W, EP, IP40	ks	3,00	552,00	1 656,00	123,00	369,00	2 025,00	0,00
INSTALAČNÍ KRABICE								
KI 68 I/1 krabice univerzální	ks	15,00	51,00	765,00	14,00	210,00	975,00	0,00
PŘÍPOJNICE POTENCI, VYROVNÁNÍ								
PRO KOUPELNY	ks	1,00	160,00	160,00	25,00	25,00	185,00	0,00
VODIČ JEDNOZÍLOVÝ, IZOLACE PVC	m	5,00	80,00	400,00	25,00	125,00	525,00	0,00
CY 4 mm2, zel./žl., pevné								0,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5, pevné	m	55,00	15,00	825,00	11,00	605,00	1 430,00	0,00
CYKY-J 3x2,5, pevné	m	50,00	15,00	750,00	18,00	900,00	1 650,00	0,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-O 3x1,5, pevné	m	10,00	15,00	150,00	12,00	120,00	270,00	0,00

[illegible]

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	801781
Stavba	Název stavby		
	Rybářská budova P1 P2 Imob. M		
	Rekonstrukce koupelny v Ostravě Nová Vsi		
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil		
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil		
Objednatel	MONTESCO spol. s r.o.		
Dodavatel	dle VR		
Rozpočtovatel		Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztizené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	38 684	Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost. náklady+HZS	38 684	Ostatní náklady celkem	
Výpracoval		Za zhotovitele	

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	38 684 Kč
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	8 124 Kč
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 808 Kč

Poznámka :

výměry, počty kusů vychází z projektové dokumentace ZI - viz. výkresy, stavba bude provedena a vybavena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV :	Zdravotecnika - ZI
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P1,P2 imobilní		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

					CELKEM OBJEKT
721	Vnitřní kanalizace	0	5 621	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	15 530	0	0
725	Zařizovací předměty	0	17 533	0	0

Slepý rozpočet

Stába :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P1,P2 Imobilní
VV:	Zdravotnicka - ZI

Díl: 721		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují		dodávku, montáž, tvarovky, uložení		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují	
----------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--------------------	--	--	--

Slepý rozpočet

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV:	Zdravotecnika - ZI
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P1,P2 Imobilni		

Př. k.		Číslo položky		Název položky		Množství		Cena / Kč		Celkem (Kč)	
7	642346	WC invalidní kombi s hlubokým splachováním, sedátko invalidní		kus	1,00		1 980 Kč		1 980 Kč		
8	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou 580/500mm		kus	1,00		1 240 Kč		1 240 Kč		
42	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové lékařské		kus	1,00		188 Kč		188 Kč		
43	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové		kus	1,00		188 Kč		188 Kč		
44	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška		kus	1,00		224 Kč		224 Kč		
45	725822611U01	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu - pro umyvadla TP		kus	1,00		1 460 Kč		1 460 Kč		
46	725821326U00	Baterie dřezová stojánková páka		kus	1,00		1 460 Kč		1 460 Kč		
47	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka prosta - pro sprchy se sprchovými vaničkami a pro sprchy tělesně postižení		kus	1,00		890 Kč		890 Kč		
48	725841311U01	Baterie sprcha - příslušenství, flex. hadice, různé držák sprchy		kus	1,00		890 Kč		890 Kč		
49	Nabídková cena	Sedátko plastové pochromované do sprchy pro TP		kus	1,00		860 Kč		860 Kč		
50	Nabídková cena	Mádlo ke klozetu uzavřené sklopné 700mm, matná nerez		kus	2,00		890 Kč		1 780 Kč		
51	Nabídková cena	Mádlo k umyvadlu 700 mm nerez dodávka + montáž		kus	2,00		890 Kč		1 780 Kč		
52	Nabídková cena	Mádlo do sprchy se svíslým hladkým ramenem 600/1100mm nerez dodávka + montáž		kus	2,00		860 Kč		1 720 Kč		
53	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubicí G 1/2		kus	5,00		88 Kč		440 Kč		17 533 Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt		Název objektu	JKSO	801781
Stavba		Název stavby	Měrná jednotka	
		Rybnícká budova P3, P4, P5, P6	Počet jednotek	
		Rekultivace kempu v Ostravě	Náklady na m.j.	
Projektant		Ing. arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Ing. arch. Michal Hladil		
Objednatel		MONTESCO spol. s r.o.		
Dodavatel		dle VR	Zakazkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Zřízení výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírůžka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (ICD)	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost. náklady+HZS	38 907	Ostatní náklady celkem	

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	21,0 %	Základ pro DPH	38 907 Kč
DPH	21,0 %	DPH	21,0 %	DPH	8 170 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				47 077 Kč	

Poznámka :
 výměry, počty kusů vychází z projektové dokumentace ZI

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	VV :	
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P3,P4,P5,P6	Zdravotecnika - ZI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

		0	38 907	0	CELKEM OBJEKT
721	Vnitřní kanalizace	0	4 657	0	
722	Vnitřní vodovod	0	15 230	0	
725	Zatizovací předměty	0	19 020	0	

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	W:	Zdravotecnika - ZI
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P3,P4,P5,P6		

Díl: 721		Vnitřní kanalizace		Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují:		Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm		2,00		148 Kč		296 Kč	
						Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm		4,00		188 Kč		752 Kč	
						Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm		1,00		286 Kč		286 Kč	
						Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm		6,00		214 Kč		1 284 Kč	
						Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8		1,00		52 Kč		52 Kč	
						Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3		1,00		62 Kč		62 Kč	
						Přivzdušňovací ventil designový pro vnitřní montáž, např. Arlo		1,00		68 Kč		68 Kč	
						Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125		13,00		7 Kč		91 Kč	
						Sifon sprchový PP/PE DN 50 samočistič, odpadní ventil 6/4", zátku, kloub		1,00		460 Kč		460 Kč	
						Sifon umyvadlový, DN 30, 40		1,00		188 Kč		188 Kč	
						Montáž uzávětek zápach. umyvadlových		1,00		134 Kč		134 Kč	
						Montáž uzávětek zápach. dřez. jednoduchých		1,00		62 Kč		62 Kč	
						Montáž zápachové uzávětky sprchové		1,00		62 Kč		62 Kč	
Díl: 722		Vnitřní vodovod		4 967 Kč									
						Jednotlivé položky v tomto oddílu obsahují:							
						Potrubí z PPR D 16/2,7 mm		8,00		110 Kč		880 Kč	
						Potrubí z PPR D 20/3,4 mm		15,00		120 Kč		1 800 Kč	
						Potrubí z PPR D 32/5,4 mm		3,00		214 Kč		642 Kč	
						Vývedení a upevnění výpustek DN 15-20		4,00		141 Kč		564 Kč	
						Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2		7,00		85 Kč		595 Kč	
						Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN16		8,00		14 Kč		112 Kč	
						Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN20		15,00		15 Kč		225 Kč	
						Izolace - pouzdro potrubí z PE tl.20mm DN32		3,00		18 Kč		54 Kč	
						Montáž izolačních skruží na potrubí přímo do DN 40		26,00		14 Kč		364 Kč	
						Napojení na stávající přípojku vody PE DN 32		1,00		800 Kč		800 Kč	
						Kulový kohout 5/4" páčka		1,00		348 Kč		348 Kč	
						Dvřítka do obkladu 150x150mm		1,00		230 Kč		230 Kč	
						Kulový kohout 3/4" páčka		1,00		114 Kč		114 Kč	
						Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20		1,00		88 Kč		88 Kč	
						Armatura se 2zátvhy - ventil zpětný G 3/4"		1,00		98 Kč		98 Kč	
						Tlakoměr deformanční		1,00		380 Kč		380 Kč	
						Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50		26,00		7 Kč		182 Kč	
						Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80		26,00		9 Kč		234 Kč	
						Elektrický zásobníkový ohřevací vody 100l - horizontální,		1,00		6 640 Kč		6 640 Kč	
						Závěsný 2kW							
						Montáž elektr. ohřevací, ostatní typy 100 l							
						Zahradiční hadice 1/2" v délce 20m, plastový držák na stěnu		1,00		380 Kč		380 Kč	
Díl: 725		Vnitřní vodovod		15 230 Kč									
						Montáž umyvadel na šrouby do zdiva		1,00		415 Kč		415 Kč	
						Montáž klozetových mís kombinovaných		1,00		468 Kč		468 Kč	
						Montáž dřezů jednoduchých		1,00		220 Kč		220 Kč	
						Montáž sprchových mís a vaniček		1,00		680 Kč		680 Kč	
						Montáž sprchových koutů		1,00		880 Kč		880 Kč	

Slepy rozpočet

Stavba :	Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi
Objekt :	SO 103 Rybářská buda P3,P4,P5,P6
VV:	Zdravotecnika - ZI

Př. číslo položky		Měrov. jednotky		Měr.		Cena	
41	725011751R00	Umyvadlo keramické klasické 3.mín.600mm s krytem na sifon, bílé	kus	1,00	890 Kč		890 Kč
42	642346	WC kombi s hlubokým splachováním, vč. sedátka s antibakt. úpravou, bílé	kus	1,00	1 640 Kč		1 640 Kč
43	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou 580/500mm	kus	1,00	1 240 Kč		1 240 Kč
44	725241125U00	Vaníčka sprchová, litá, mletý dolomit+pojivo pryskyřice čtvrtkruh, 800x800mm, vč sifonu a připojení	kus	1,00	2 240 Kč		2 240 Kč
45		Nabídková cena Sprchová zástěna, 1/4 kruh, posuvná, 4dliná, výplň bezp. sklo, vzorované, provedení rámu bílé, vč. uchytěk, vč. montáže	kus	1,00	2 246 Kč		2 246 Kč
46	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,00	5 800 Kč		5 800 Kč
47	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	1,00	188 Kč		188 Kč
48	725849200R00	Montáž baterní sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	188 Kč		188 Kč
49	725822611U01	Baterie umyvadlová stojánková páka-otvír odpadu	kus	1,00	890 Kč		890 Kč
50	725821326U00	Baterie dřez stojánková páka	kus	1,00	890 Kč		890 Kč
51	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka prostá - pro sprchy se sprchovými vaničkami	kus	1,00	1 341 Kč		1 341 Kč
52	725841311U01	Baterie sprcha - příslušenství, flex. hadice, různé držák sprchy	kus	1,00	380 Kč		380 Kč
53	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	kus	5,00	88 Kč		440 Kč
		729 Závazky					19 020 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	JKSO	Vedlejší rozpočtové náklady	
Stavba	1033	Vedlejší rozpočtové náklady	
Projektant	KOVATLIZACE LOMU J.V. OSTROŽSKO NOVÁ VSI	Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu		Náklady na m.j.	0
Objednatel		Typ rozpočtu	
Dodavatel		Zakazkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	48 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	48 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	48 000	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	

CENA ZA OBJEKT CELKEM		68 030 Kč	
Základ pro DPH	21,0 %	48 000 Kč	
DPH	21,0 %	10 080 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet : 1	Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt :	4 Vedlejší rozpočtové náklady		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90	Ostatní náklady	48 000	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	48 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VVN	Kč	%	Základ	Kč
CELKEM VVN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1035 Revitalizace kempu v Ostrožské Nové Vsi	Rozpočet: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt :	4 Vedlejší rozpočtové náklady		

p.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Díl: 90	Ostatní náklady	
1	004 11	Průzkumné práce (náklady viz popis)	komp	1,00	3 000,00	3 000,00			
2	004 11 - 102	Vypracování projektové dokumentace	komp	1,00	8 000,00	8 000,00			
3	005 1	GZS - zařízení staveniště viz popis	komp	1,00	5 000,00	5 000,00			
4	005 11	Geodetické práce viz popis	komp	1,00	5 000,00	5 000,00			
5	005 23	Zkoušky a revize viz popis	komp	1,00	5 000,00	5 000,00			
6	005 26	Finanční náklady viz popis	komp	1,00	6 000,00	6 000,00			
7	005 28	Propagace viz popis (dle podmínek ROP Stř. Morava)	komp	1,00	15 000,00	15 000,00			
90 Ostatní náklady									48 000,00