

SMLOUVA O DÍLO č. VO.O/13/07

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obec Oldřichovice
Oldřichovice č. 86
763 61 Napajedla

zastoupený: **Marie Bartková - starostka**

osoby pověřené jednáním ve věcech smluvních **Marie Bartková - starostka**

osoby pověřené jednáním ve věcech technických: **Ing. David Neulinger - místostarosta**

IČO: 00568678

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Otrokovice

Číslo účtu: 14423-661/0100

ZHOTOVITEL

BSTS Fire & Security, s.r.o.
Třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín

dle výpisu z obchodního rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188599

jejímž jménem jednají: **Bc. Josef Pončík**

osoby pověřené jednáním ve věcech smluvních: **Bc. Josef Pončík**

osoby pověřené jednáním ve věcech technických: **Jiří Vyoral**

IČ: 242 06 717

DIČ: CZ 242 06 717

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2500231840 / 2010

Tel., fax : +420 777 336 076

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Objednatel zadává zhotoviteli dílo s názvem „**Veřejné osvětlení**“.

Dílo bude zhotoveno v souladu s výzvou ve veřejné zakázce malého rozsahu č. **VZ/2013/1** a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaroslavem Tesařem.

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas zhotovit dílo ve lhůtě, kterou předložil ve své nabídce.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, bez vad a nedodělků.

Nedílnou součástí smlouvy je projektová dokumentace zhotovitele, v níž je přesně stanoven druh a rozsah prací, které jsou předmětem smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Stavební materiál zabudovaný zhotovitelem do uvedeného díla zůstává jeho majetkem do doby úhrady příslušné části ceny díla objednatelem na účet zhotovitele dle platebních podmínek dohodnutých níže. Vlastnictví ke zhotovované věci přechází na objednatele uhrazením ceny díla. Nebezpečí škody na věci nese až do okamžiku řádného a bezvadného předání díla zhotovitel.

3. CENA

Cena za dílo byla stanovena dohodou dle zák.č.526/90 Sb., o cenách a číní:

Cena bez DPH

805 840,-- Kč

DPH 21%

169 226,-- Kč

Cena vč. DPH

975 066,-- Kč

Splatnost faktury (řádného daňového dokladu) je dohodnuta na **30 dnů** od prokazatelného doručení faktury objednateli, za podmínky písemného odsouhlasení objemu a kvality provedených prací stavebně technickým dozorem objednatele. Celková úhrada fakturace bude objednatelem provedena po předání a převzetí díla do výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývajících **10 %** pozastávky z ceny díla bude uhrazeno do tří měsíců po předání a převzetí díla.

Při prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,3 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení nastává, nebude-li ze strany objednatele alespoň poslední den lhůty (splatnosti faktury) podán příkaz k neprodlené úhradě.

4. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací: **6/2013**

Dokončení prací: **28.6.2013**

O předání staveniště se sepíše zápis, který podepíší obě strany. Objednatel vyzve písemně zhotovitele **1 den** předem k převzetí staveniště bez právních a faktických vad s vytyčením pro směrové a výškové zaměření.

Nesplní-li zhotovitel stanovený termín dokončení díla, vyúčtuje mu objednatel smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců**.

Tato záruční doba začíná běžet převzetím díla bez vad.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování případných skrytých vad předmětu plnění do **10 dnů** od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v době přiměřené charakteru vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6. SMLUVNÍ SANKCE

- 1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.**
- 2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení**
- 3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady**
- 4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč**
- 5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení**
- 6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč.**
- 7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie**
- 8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie**

9. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu Objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.
11. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně Objednatel, uhradí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).
12. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatel.
13. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
15. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení. V případě potřeby dalších povolení nebo vyjádření bude zhotovitel objednatele o této potřebě informovat a zajistí si jejich vystavení tak, aby dílo mohlo být realizováno v souladu se zákonem.

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:

- a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem
- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.
- c) nebude-li zhotovitel moci pokračovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by ohrozily kvalitu díla nebo nevyhovovaly technologickým předpisům a normám pro jednotlivé druhy prací.

O zmíněných překážkách je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. Zhotoviteli vznikne právo účtovat cenu díla po jeho předání a převzetí, v souladu s čl. III. této smlouvy s tím, že předání a převzetí díla bude uskutečněno i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání. O průběhu provádění stavebních prací povede zhotovitel stavební deník. Objednatel je povinen pravidelně, alespoň **1x týdně** potvrzovat zápisy ve stavebním deníku nebo k nim připojit své stanovisko a to zejména prostřednictvím stavebně technického dozoru. Smluvní strany budou považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro případné smluvní úpravy a jako důkazní prostředek v případě sporu.

O předání a převzetí hotového díla sepíší smluvní strany protokolární zápis. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla **3 pracovní dny** předem. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných závaznými normami, předpisy ČSN a projektem stavby a předání příslušných osvědčení dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného provedení do katastrální mapy. Tyto doklady jsou součástí ceny díla.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních na čtyřech číslovaných a parafovaných stranách, z nichž objednatel obdrží čtyři. Jakékoliv dodatky a změny smlouvy je možné učinit po písemné dohodě stran.

Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. V případě změny právního statutu a zejména v případě, že kterákoli ze smluvních stran bude v likvidaci, konkursu apod., je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právním ustanovením obchodního zákoníku upravujících smlouvu o dílo.

V *Zlín* dne *20.5.2013*

Marie Bartková

Objednatel
Marie Bartková
starostka obce



Ve Zlíně dne 20.5.2013

Josef Pončík

Zhotovitel
Bc. Josef Pončík
Jednatel společnosti

Příloha smlouvy:

1. dokumentace stavby dle zadání včetně rozpočtové a cenové části
2. výpis z OR zhotovitele stavby
3. doklad o autorizaci oprávněné osoby zhotovitele
4. rozhodnutí o povolení stavby
5. harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem



BSTS Fire & Security, s. r. o.
Tř. Tomáše Bati 299, 76302 Zlín
IČ: 24206717 DIČ: CZ24206717
www.bsts.cz, info@bsts.cz

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	63 964,47	0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 302,72	639,64
Montáž - materiál		472 710,26
Montáž - práce		168 767,24
Mezisoučet 1	66 267,19	642 117,14
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		38 527,03
Zemní práce		58 928,52
Mezisoučet 2	66 267,19	739 572,69
Základní náklady celkem		805 839,88
Náklady celkem		805 839,88
Součty odstavců		
Montážní materiál a práce	472 710,26	168 767,24
Rozvaděč RVO	47 174,47	7 154,00
Zemní práce	0,00	58 928,52
Zaměření, geodet	16 790,00	0,00
HZS	0,00	13 315,20
HZS - Revize	0,00	7 884,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
KABEL SILOVÝ 0,75KV, CELOPLASTOVÝ, Cu-jádro								
3x0,5 mm2, pevně	m	210,00	13,68	2 872,84	26,28	5 518,80	39,96	8 391,64
KABEL SILOVÝ 1KV, CELOPLASTOVÝ, Cu-jádro								
CYKY 48x16 mm2, pevně	m	8,00	196,22	1 569,79	46,72	373,76	242,94	1 943,55
CYKY-J 4x10 mm2, volně	m	1 200,00	118,20	141 841,92	26,28	31 536,00	144,48	173 377,92
Příplatek za protahování kabelů do 4x10	m	1 140,00	0,00	0,00	14,60	16 644,00	14,60	16 644,00
CYKY-O 4x1,5 mm2, volně	m	1 200,00	20,62	24 738,24	17,52	21 024,00	38,14	45 762,24
Příplatek za protahování kabelů do 4x4	m	1 140,00	0,00	0,00	14,60	16 644,00	14,60	16 644,00
KABEL STÍNĚNÝ								
JTY 2x1 mm, pevně	m	10,00	9,84	98,40	26,28	262,80	36,12	361,20
KABEL ZÁVĚSNÝ, IZOLACE PVC								
AYKY 4x10 mm2, pevně	m	25,00	64,39	1 609,65	219,00	5 475,00	283,39	7 084,65
VODIČ JEDNOŽILOVÝ								
Cu 10 mm2, zř, pevně	m	16,00	32,66	522,56	29,20	467,20	61,86	989,76
TRUBKY, CHRÁNIČKY								
TRUBKA KOPOFLEX 63	m	60,00	24,37	1 462,04	40,88	2 452,80	65,25	3 914,84
TRUBKA TUHÁ fi 16, pevně	m	9,00	6,61	59,52	23,36	210,24	29,97	267,76
TRUBKA TUHÁ fi 40, pevně	m	6,00	26,41	158,47	36,50	219,00	62,91	377,47
SVORKA UZEMŇOVACÍ								
SP přípojevací	ks	32,00	12,42	397,59	51,10	1 635,20	63,52	2 032,79
SR2b spoj pásek-pásek	ks	32,00	17,29	553,16	65,70	2 102,40	82,99	2 655,56
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků ochranného pospojování								
spojení vodiče s konstrukcí	ks	32,00	0,00	0,00	51,10	1 635,20	51,10	1 635,20
nádrž zemních svorek	ks	64,00	0,00	0,00	51,10	3 270,40	51,10	3 270,40
Měření zemních odporů								
jednoho zemniče - soustavy do 1000m	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou, bez letování								
2x1,5 až 4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	29,20	58,40	29,20	58,40
3x1,5 až 4 mm2	ks	64,00	0,00	0,00	29,20	1 868,80	29,20	1 868,80
4x1,5 až 4 mm2	ks	64,00	0,00	0,00	29,20	1 868,80	29,20	1 868,80
4x10 mm2	ks	66,00	0,00	0,00	29,20	1 927,20	29,20	1 927,20
5x16 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	29,20	58,40	29,20	58,40
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s								
10 mm2	ks	264,00	0,00	0,00	32,12	8 479,68	32,12	8 479,68
16 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	32,12	256,96	32,12	256,96
Ostatní elektromontážní dopřikové práce zhotovení otvorů v plechu tl.a do 21 mm	ks	2,00	0,00	0,00	43,80	87,60	43,80	87,60
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
TYPY NUTNO DODRŽET								
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ								
Sadový, výška 5m nad terénem - dodávka, montáž - AMAKO LBH5	ks	32,00	3 417,86	109 371,52	467,20	14 950,40	3 885,06	124 321,92
Výložník jednoduchý, AMAKO, UD1-300mm	ks	30,00	341,76	10 252,70	262,80	7 884,00	604,56	18 136,70
Výložník dvojitý, AMAKO, UD2-2x300mm, 180st.	ks	2,00	515,09	1 030,18	408,80	817,60	923,89	1 847,78
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR481-27 Stožárová výzbroj, 3PEN, 3x16mm2, max.2 vývody, včetně pojistky	ks	32,00	531,44	17 006,08	87,60	2 803,20	619,04	19 809,28
VYSOKOTLAKÁ SODIKOVÁ VÝBOJKA								
SOX 35W, BY22, 1SL	ks	34,00	776,72	26 408,48	29,20	992,80	805,92	27 401,28
SVÍTLIDLO ULIČNÍ VÝBOJKOVÉ								
MODUS, LV SOX 35W V60, provedení na výložník fi 60mm	ks	34,00	2 810,91	95 570,90	262,80	8 935,20	3 073,71	104 506,10
Ostatní elektromontážní dopřikové práce								
číslování stožárů VO	ks	96,00	0,00	0,00	43,80	4 204,80	43,80	4 204,80
Práce na stávajících kabelech								
rozřezání kabelu do 4x16 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	116,80	116,80	116,80	116,80
vypískání polohy stávajících kabelů	m	40,00	0,00	0,00	43,80	1 752,00	43,80	1 752,00
SPOJKA 1KV PRO KABELY								
S PLASTOVOU IZOLACÍ								
do 4x50 mm2	ks	1,00	686,20	686,20	657,00	657,00	1 343,20	1 343,20
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro								
přes 10 do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00	292,00	584,00	292,00	584,00
přes 50 do 100 kg - konzola do zdi	ks	1,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Montáž čidla								
soumrakového	ks	1,00	0,00	0,00	262,80	262,80	262,80	262,80
Podružný materiál		1,00	36 500,00	36 500,00				36 500,00
Montážní materiál a práce - celkem				472 710,26		168 767,24		641 477,50
Rozvaděč RVO								
Celoplastový volně stojící pilíř, IP44								
šířka 900mm, prázdny, včetně dveří, bez přístrojového vybavení	ks	1,00	10 220,00	10 220,00	700,80	700,80	10 920,80	10 920,80
Jistič výkonový								
NS100N TM32D 2P Jistič 2P2t	ks	1,00	3 532,27	3 532,27	321,20	321,20	3 853,47	3 853,47
Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru								
trifázového	ks	1,00	0,00	0,00	116,80	116,80	116,80	116,80
místo pro elektroměr	ks	1,00	0,00	0,00	87,60	87,60	87,60	87,60
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro								
do 5 kg	ks	1,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00
úprava pro zaplombování jističe	ks	1,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00
SOUMRÁKOVÉ SPÍNÁČE								
EE100 S nástěnným čidlem	ks	1,00	2 696,77	2 696,77	175,20	175,20	2 871,97	2 871,97
HAGER SPÍNACÍ HODINY ELEKTROMECHANICKÉ								
EH011 Denní, 1x spínací (rezerva chodu 200h)	ks	2,00	1 298,70	2 597,40	131,40	262,80	1 430,10	2 860,20
INSTALAČNÍ RELÉ								
ER135 2S 2R 16A 230V	ks	4,00	541,38	2 165,53	73,00	292,00	614,38	2 457,53
HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 10 kA								
1 - pólové								
NB110T 10A	ks	5,00	116,80	584,00	73,00	365,00	189,80	949,00

HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 10 kA				0,00					
3 - pákové				0,00					
NB316T 16A	ks	3,00	405,15	1 215,45	102,20	306,60	507,35	1 522,05	
NB320T 20A	ks	2,00	456,22	912,44	102,20	204,40	558,42	1 116,84	
VÝKONOVÉ STYKAČE AC3				0,00					
LC1D253P7 Stykač 25A 3P 1Z+1V 230V st, pruž.svorčky	ks	11,00	1 117,92	12 297,14	102,20	1 124,20	1 220,12	13 421,34	
POČÍTAČLO PROVOZNIČNÍCH HODIN				0,00					
typ BSZ/230, digi, 5+2, 230V/AC	ks	6,00	1 365,22	8 191,30	175,20	1 051,20	1 540,42	9 242,50	
PŘEPÍNAČ POMOCNÝCH OBVODŮ				0,00					
VS10 2403, VPS, 6 pater, 12 kont.	ks	2,00	1 065,80	2 131,60	175,20	350,40	1 241,00	2 482,00	
SF109 1 P, 16A, 1 mod.	ks	2,00	315,29	630,57	87,60	175,20	402,89	805,77	
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmot.									
přes 50 do 100kg	ks	1,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňek hmot.									
do 10 kg	ks	1,00	0,00	0,00	321,20	321,20	321,20	321,20	
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových částí skříňek									
váha hmotnosti do 10 kg	ks	1,00	0,00	0,00	58,40	58,40	58,40	58,40	
Rozvaděč RVO - celkem				47 174,47		7 154,00		54 328,47	
Zemní práce									
VYTÝČENÍ KABEL VEDENÍ									
V zastaveném prostoru	km	0,06	0,00	0,00	292,00	17,52	292,00	17,52	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
V ZEMINĚ TŘÍDY 3									
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00	0,00	0,00	116,80	2 336,00	116,80	2 336,00	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
V ZEMINĚ TŘÍDY 4									
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	40,00	0,00	0,00	175,20	7 008,00	175,20	7 008,00	
VÝKOP SONDY									
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	1,50	0,00	0,00	438,00	657,00	438,00	657,00	
ZÁHOZ SONDY									
V zemině třídy 3-4	m3	1,50	0,00	0,00	292,00	438,00	292,00	438,00	
JÁMA PRO ULOŽENÍ PLASTOVÉHO ROZVADĚČE									
Zemina třídy 3	ks	1,00	0,00	0,00	934,40	934,40	934,40	934,40	
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU									
Do bednění	m3	0,30	0,00	0,00	876,00	262,80	876,00	262,80	
ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU VO									
V ZEMINĚ TŘÍDY 3									
Šíře 300mm, hloubka 700mm	m	5,00	0,00	0,00	292,00	1 460,00	292,00	1 460,00	
ŽRŽENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO									
PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU									
TLOUŠŤKA ZÁSYPNÉ VRSSTVY 10cm									
Cihlami-ve směru kabelu	m	60,00	0,00	0,00	73,00	4 380,00	73,00	4 380,00	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Šířka 33cm	m	60,00	0,00	0,00	29,20	1 752,00	29,20	1 752,00	
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3									
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	20,00	0,00	0,00	43,80	876,00	43,80	876,00	
ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.4									
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	40,00	0,00	0,00	43,80	1 752,00	43,80	1 752,00	
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU									
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ									
Zemina třídy 3	m2	30,00	0,00	0,00	43,80	1 314,00	43,80	1 314,00	
ZHOTOVENÍ BETONOVÉHO ZHLAVÍ ZÁKLADU STOŽÁRU									
D 400/400	ks	32,00	0,00	0,00	613,20	19 622,40	613,20	19 622,40	
BOURÁNÍ ŽIVOTNÝCH POVRCHŮ									
Síla vrstvy 3-5cm	m2	12,00	0,00	0,00	175,20	2 102,40	175,20	2 102,40	
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
V asfaltu nebo betonu	m	80,00	0,00	0,00	146,00	11 680,00	146,00	11 680,00	
VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL PROSTUPU									
Bez kabelové komory	m	15,00	0,00	0,00	116,80	1 752,00	116,80	1 752,00	
VYČIŠTĚNÍ STÁVAJ. ŽLABU									
Včetně odkrytí a zakrytí	m	5,00	0,00	0,00	116,80	584,00	116,80	584,00	
Zemní práce - celkem				0,00				58 928,52	
Zaměření, geodet									
Vytýčení polohy navrhovaných bodů	kmpl	1,00	7 300,00	7 300,00		0,00	7 300,00	7 300,00	
Geodetické zaměření nové trasy kabelů	kmpl	1,00	9 490,00	9 490,00		0,00	9 490,00	9 490,00	
Zaměření, geodet - celkem				16 790,00				16 790,00	
HZS									
Vystýčení stávajícího systému VO	hod	6,00	0,00	0,00	233,60	1 401,60	1 401,60	1 401,60	
Montáž konzoly do fasády Obů	hod	10,00	0,00	0,00	233,60	2 336,00	2 336,00	2 336,00	
Zajištění vypnutého stavu zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	233,60	934,40	934,40	934,40	
Napojení do stávajícího systému VO	hod	4,00	0,00	0,00	233,60	934,40	934,40	934,40	
Konzultace se stavebníkem	hod	10,00	0,00	0,00	233,60	2 336,00	2 336,00	2 336,00	
Seřízení systému VO	hod	6,00	0,00	0,00	233,60	1 401,60	1 401,60	1 401,60	
Odpojení stávajícího RVO z distribuce NN	hod	4,00	0,00	0,00	233,60	934,40	934,40	934,40	
Úprava stávajícího rozvaděče RVO	hod	4,00	0,00	0,00	233,60	934,40	934,40	934,40	
Přenesení stávajícího elektroměru do nového RVO	hod	4,00	0,00	0,00	233,60	934,40	934,40	934,40	
Doplnění stávající skříň SP5	hod	5,00	0,00	0,00	233,60	1 168,00	1 168,00	1 168,00	
HZS - celkem						13 315,20		13 315,20	
HZS - Revize									
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
Revizní technik	hod	30,00	0,00	0,00	262,80	7 884,00	7 884,00	7 884,00	
HZS - Revize - celkem						7 884,00		7 884,00	

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 188599

Datum zápisu: 16.ledna 2012

Obchodní firma: BSTS Fire & Security s.r.o.

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 299, PSČ 763 02

Identifikační číslo: 242 06 717

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- ostraha majetku a osob
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:

jednatel: Josef Pončík, dat.nar. 21.09.1986

Janová, 176, PSČ 755 01

den vzniku funkce: 26.ledna 2012

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

Společníci:

Josef Pončík, dat.nar. 21.09.1986

Janová 176, PSČ 755 01

Vklad: 120 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 60%

Adam Zelík, dat.nar. 14.03.1987

Oldřichovice 132, PSČ 763 61

Vklad: 80 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 40%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: 16004/2012

Vyhotovila: Pospíšilová Irena



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1817/09.04/12/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OPRÁVNĚNÍ

ev. č.: **13901/9/12/EZ-M,O-E2A,E2B**

k činnosti: **montáže a opravy elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **BSTS Fire & Security s.r.o.**

adresa: **třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín**

IČ: **24206717**

odpovědný zástupce: **Ing. Adam Zelík**

datum narození: **14. března 1987**

adresa bydliště: **Oldřichovice 132, 763 61 Oldřichovice**

V Brně dne 8. října 2012

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: **Zdeněk Rymeš**

Pobočka: **Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno**

Za správnost vyhotovení: **Barbora Dostálová**



Ing. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8



Čj.: 1817/09.04/12/15.09/2

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **13901/9/12/EZ-M,O-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 13853/9/12/EZ-M,O-E2A




Ing. Petr Veselý
vedoucí inspektor pobočky


HARMONOGRAM PRACÍ - Veřejné Osvětení Oldřichovice

V.1 - 20130520-JP

Po	Út	St	Čt	Pá
21	21	22	23	24
Podpis SoD			Převzetí staveniště	
27	28	29	30	31
				Dodávka mat. pro RZV
3	4	5	6	7
	Kompletace rozvaděče			Dodávka sloupů a svítidel
10	11	12	13	14
	Pokládka kabeláží, montáž sloupů a svítidel			
17	18	19	20	21
	Pokládka kabeláží, montáž sloupů a svítidel		Převés kabel. přes komunikaci	Osazení rozvaděče
24	25	26	27	28
	Dokončení montáže	Zaměření GEO, tvorba PD DSPS, Revize VO		Předání díla objednateli

- Administrativní a přípravné úkony projektu
- Montážní práce na staveništi
- Přípravné dílenské práce
- Předání díla objednateli
- Dílčí kontrolní body

BST Fire & Security, s. r. o.
 Tr. Tomáše Bati 299, 76302 Zlín
 IČ: 24206717 DIČ: CZ24206717
 www.bsts.cz info@bsts.cz



odbor stavební úřad

Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel.: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 737 230 582
e-mail: kedrus@napajedla.cz
www.napajedla.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 15.10.2008



Obec Oldřichovice
Oldřichovice 86
763 61 Napajedla

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:
Č.j.: SÚ/08/12783/K

Oprávněná úřední osoba:
Roman Kedruš

Napajedla, dne:
8.10.2008

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad MěÚ Napajedla, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu „**SO 401 veřejné osvětlení, jako součást stavby : Oldřichovice - chodník podél silnice III/4976**“, umístěnou na pozemcích parcelní číslo **13/3, 13/47, 13/48, 13/54 a 45/5**, vše v katastrálním území **Oldřichovice u Napajedel**, kterou dne 3.9.2008 podala Obec Oldřichovice, se sídlem Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla, ičo : 00568678 (dále jen „stavebník“), a na základě toho podle § 115 stavebního zákona a v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen „prováděcí vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů, vydává na tuto stavbu

stavební povolení č. 45

Pro provedení stavby se dle § 115 stavebního zákona a dle § 5 a § 6 prováděcí vyhlášky, stanovují tyto podmínky :

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

3.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

4.

Termín k dokončení stavby se stanovuje nejpozději do 31.12.2012.

5.

Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavební podnikatel bude určen ve výběrovém řízení před zahájením stavby. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně termínu zahájení stavby, bude sdělen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.

6.

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

7. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

8. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení veřejné technické infrastruktury (inženýrských sítí) přímo v terénu a dodrží podmínky vlastníků (správců) jednotlivých sítí.

9. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby :

- pouze závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.

Stavebník je povinen ukončení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit v dostatečném předstihu.

10. Po dokončení stavby může být započato v užívání stavby pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů a ze stanovisek dotčených vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. ze souhlasů vlastníků (správců) dotčených pozemků :

11. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Otrokovice - odboru územního plánování, ze dne 2.7.2008, pod číslem jednací ÚPI/33514/2008/FŽ :

- Ke kolaudaci stavby bude dokladováno nakládání se stavebními odpady, které vzniknou realizací stavby s tím, že odpady budou tříděny, průběžně odváženy a předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Odpady je třeba přednostně využívat, popř. nabídnout k využití, což je třeba zakotvit předem do smluvního vztahu s firmou, která bude zajišťovat jejich zneškodnění.

- Vlastní manipulace s odpady, bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí, bude vedena průběžná evidence odpadů.

- V případě ukládání inž.sítí do tělesa silnice III. třídy je nutno požádat MěÚ Otrokovice OSH o zvláštní užívání silnice
- uložení inženýrských sítí.

- V případě zásahu do provozu na silnici III. třídy (např. částečná/úplná uzavírka, stání prác.strojů, nákl. aut, zařízení staveniště atd.) je nutno požádat MěÚ Otrokovice OSH o zvláštní užívání silnice a stanovení dopravního značení.

- V případě zřizování nových sjezdů ze silnice III/4976 bude nutno požádat MěÚ Otrokovice OSH o povolení tohoto sjezdu.

- Pro změnu stávajícího dopravního značení bude nutno požádat MěÚ Otrokovice OSH o stanovení nového dopravního značení.

12. Budou splněny podmínky vyjádření číslo 014792/2008/PT, Moravské vodárenské, a.s., ze dne 23.6.2008, pod číslem jednací B/202/1151/Ho-2008 :

- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s., a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).

- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.

- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.

- Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.

- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.

- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.

- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.
- Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole.

13.

Budou splněny podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 18.6.2008, pod číslem jednacím H18502-Z050819179 :

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN a cizí podzemní přípojka NN - jejich vytyčení možno objednat na tel. 602 558 710 - p. Konečný, Tabara.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

a) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.

14.

Budou splněny podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., ze dne 14.7.2008, pod číslem jednacím 1803/08/116 :

- V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. přiložená situace !

- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.

- Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.

- Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

- Budované objekty (např. šachty, vpusti, opěrné zdi, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

- Před zahájením stavebních prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení vytyčíme. Kontakt : přípravná RC Uherské Hradiště - tel: 532 228 338, E-mail: pripravna.hradieste@rwe.cz.

- Při obnažení plynovodu požadujeme přizvat našeho pracovníka pro kontrolu našeho zařízení. Kontakt : p. Šenkeřík tel. 606 707 384.

- V průběhu prováděcích prací si vyhrazujeme právo ponechat časový úsek na případné opravy našeho zařízení.

- Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP, a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

- Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem. zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

- Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

15.

Budou splněny podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 23.6.2008, pod číslem jednacím 71508/08/MZL/V00 :

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při výstavbě chodníku bude v plné míře respektována trasa PVSEK, aby při souběhu nedošlo k jejímu následnému umístění přímo do tělesa komunikace, nebo pod nově plánovanou obrubu včetně betonového lože. U dotčených míst křížení PVSEK přes vjezdy k přilehlým nemovitostem, požadujeme stávající či nově vzniklé přechody upravit tak, aby v případě provedení šířkových změn odpovídaly nové situaci včetně stávajícího krytí v celé šíři přechodů. Případné prodloužení stávajících chrániček požadujeme provést výhradně ve stávající technologii. Nezatloukat v trase PVSEK nivelizační kolíky.

c) Na Středisko ochrany sítě (dále SOS) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí - kontakt: Miroslav Novák, SOS Zlín, Bartošova 4393, Zlín, tel. 606 724 182. Zahájení zemních prací oznamte telefonicky na SOS.

d) Zához všech dotčených PVSEK může být proveden až po prokazatelné kontrole (zápis ve stavebním deníku) pracovníky Telefónica O2 Czech Republic, a.s., přístupová síť- p. Jaroslav Sehnálek, tel. 606 712 120.

e) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění.

- f) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
- g) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5., příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
- h) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a provedení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

16.

Budou splněny podmínky stanoviska Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., ze dne 8.8.2008, pod číslem jednacím ŘSZKZL2889/08-21 :

- inženýrské sítě budou umístěny mimo silniční pozemek silnice dle zákona č. 13/1997 Sb., § 11 (kromě kolmého křížení kabelu VO), odvodňovací zařízení silnice a pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje
- křížení kabelu VO se silnicí III/4976 v úseku 2,370 bude řešeno technologií kolmého protlaku s minimálním krytím 1,2 m pod stávající niveletou silnice
- bude plně respektován zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- z pohledu umístění kabelu VO a stavebních úprav sjezdů k RD a na MK ve vztahu k silničnímu tělesu silnice III/4976, respektovat stanovisko ŘSZK k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení ze dne 18.3.2008, zn. 807/08-21
- dále respektovat uzavřenou „Dohodu o podmínkách zřízení stavby“ č. 8/2008-214 mezi Obcí Oldřichovice a ŘSZK

- v případě omezení silničního provozu na silnici III/4976 z důvodu provádění stavebních prací, požádá v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., § 25, zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení přechodná úpravy provozu na PK a ZÚ silnice
- k této žádosti bude nutné dále doložit harmonogram provádění stavebních prací, jméno a číslo telefonu odpovědné osoby za provádění těchto prací
- harmonogram stavebních prací nutno navrhnout mimo zimní období, tj. od 1.11. příslušného kalendářního roku - 31.3. následujícího kalendářního roku
- v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., § 122 odst. 6 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle vyhlášky číslo 526/2006 Sb., § 5 písm. d), uplatňujeme podmínku, že k vydání kolaudačního souhlasu je nezbytné si vyžádat písemné stanovisko ŘSZK, pověřeného správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, který zastupuje vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/4976 v obci Oldřichovice a kú Oldřichovice
- z prohlídky stavby bude sepsán protokol, který doloží stavebník stavebnímu úřadu
- v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., předloží stavebník stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně umístění kabelu VO) a geometrický plán na předmětnou stavbu
- majetkový správce silnice III/4976, souhlasí za předpokladu respektování výše uvedených připomínek s vydáním povolení stavby a s technickým řešením navrženým v předložené projektové dokumentaci stavby „Oldřichovice - chodník podél silnice III/4976“, zpracovanou 6/2008, projektantem ing. Jiřím Škrabalem, Želechovice
- při provádění stavebních prací, nesmí dojít k poškození silničního pozemku, silničního zařízení, znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu
- materiál potřebný při provádění stavebních prací (včetně výkopku) nesmí být skladován na silničním tělese
- příjezd na staveniště řešit ze silnice III/4976 na pozemek stavebníka přes stavbu stávajících řádně zpevněných sjezdů

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námítky účastníků řízení ani dotčených orgánů a vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury nebyly vzneseny.

Odůvodnění :

Dne 3.9.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění uvedené stavby bylo vydáno dne 5.8.2008, pod číslem jednacím SÚ/08/5467/K. Právní moci nabylo dne 8.9.2008.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 11.9.2008. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků : Návrhy a námitky účastníků řízení ani dotčených orgánů a vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí : Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona, přísluší jen a pouze těmto účastníkům stavebního řízení :

- stavebník,
 - vlastníci (správci) veřejné dopravní a technické infrastruktury :
- Moravská vodárenská, a.s.,
E.ON Česká republika, s.r.o.,

Jihomoravská plynárenská, a.s.,
Telefónica O2 Czech Republik, a.s.,
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.,

- vlastníci pozemků parcelní číslo 13/3, 13/47, 13/48, 13/54, 45/5, 13/49, 89, 91, 100/9, 102, 385/77, 386/1, 386/2, 387/2, 389/1, 390/2, 391/2, 392/3, 392/4, 393, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396 a 600, včetně všech staveb na nich a vlastníci stavební plochy číslo 74, včetně všech staveb na těchto stavebních plochách.

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Účastníky řízení nejsou případní nájemci bytových, nebytových prostor nebo pozemků.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, stanovil podmínky pro provedení stavby, schválil plán kontrolních prohlídek, ověřil účinky budoucího užívání stavby a zjistil, že uskutečněním ani budoucím užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Souhlas k trvalému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu není třeba, jedná se o ostatní plochy.

Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky číslo 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecné požadavky na využívání území ve smyslu vyhlášky číslo 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V řízení bylo zjištěno :

- Vlastnictví pozemků parcelní číslo 13/47, 13/48, 13/54 a 45/5 bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu ze dne 10.9.2008, LV č. 60000, kat. území Oldřichovice u Napajedel. Vlastníkem je Česká republika. Příslušným hospodařit s tímto majetkem je v tomto případě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále byla předložena smlouva o právu stavby na tomto pozemku, uzavřená dne 16.7.2008 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a stavebníkem.

- Vlastnictví pozemku parcelní číslo 13/3, včetně všech staveb na něm bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu ze dne 10.9.2008, LV č. 381, kat. území Oldřichovice u Napajedel. Vlastníkem je Zlínský kraj (majetkový správce Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.). Dále byly předloženy výše uvedené stanoviska (souhlasy) majetkového správce (uvedené v podmínkách rozhodnutí) a dohoda s majetkovým správcem, ze dne 23.4.2008, pod číslem jednacím ŘSZKZL 1082/08-213.

Dále si stavební úřad ověřil pomocí dálkového internetového přístupu do katastru nemovitostí aktuální informace o vlastnictví dotčených nemovitostí, z důvodu možné změny účastníků řízení. Na podkladě tohoto ověření, je zřejmé, že výše uvedené doklady o právu k dotčeným pozemkům a stavbám jsou k dnešnímu dni aktuální.

- Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný technik František Krejčí (ČKAIT 1300446).

Dále stavebník předložil, kromě výše uvedených vyjádření a stanovisek :

- Ověřená kopie katastrální mapy, ze dne 10.9.2008.

- Stanovisko DI PČR Zlín, ze dne 15.7.2008, pod číslem jednacím ORZL-9571-1/ČJ-2008-07.

- Plná moc k zastupování Evy Plaché, nar. 11.18.1967, ze dne 28.1.1996.

Stavebníkovi (zástupci stavebníka) a stavebnímu podnikateli, který bude stavbu provádět, se připomíná :

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí.

- Před zahájením prací na pozemní komunikaci je nutno uzavřít s jejím vlastníkem (správcem) smlouvu a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a povolení zvláštního užívání komunikace.

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.

- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku.

- Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Stavbou nesmí být dotčen ani soukromý, ani veřejný majetek. Jakékoliv škody budou ihned odstraněny a nahrazeny (viz. občanský zákoník). Stavební úřad není zmocněn k řešení způsobených škod.

Poučení účastníků :

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání k odboru územního plánování a stavebnímu řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Napajedlích, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Roman Kedruš

pracovník stavebního úřadu

Doručí se těmto účastníkům řízení :

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Zlín, Tr. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Marián a Petra Cagánovi, Oldřichovice 13, 763 61 Napajedla
Pavel Bureš, Oldřichovice 129, 763 61 Napajedla
Pavel a Vlasta Martinkovi, Oldřichovice 85, 763 61 Napajedla
Miroslav a Bohumila Valouchovi, Oldřichovice 133, 763 61 Napajedla
Josef Hanák, Oldřichovice 8, 763 61 Napajedla
Roman Gajdůšek, Oldřichovice 35, 763 61 Napajedla
MVDr. Miloslav a Irena Jarošovi, Oldřichovice 56, 763 61 Napajedla
Lenka Večeřová, Oldřichovice 50, 763 61 Napajedla
Hana Velflová, Mokrý V 240, Mladcová, 760 01 Zlín
Tomáš a Pavlína Koječtí, Oldřichovice 146, 763 61 Napajedla
David a Martina Neulingerovi, Oldřichovice 144, 763 61 Napajedla
Františka Svobodová, Bartošova 211, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 657 02 Brno
Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc
TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno - Královo Pole
Jarmila Plachá, Zahradní 1170, 763 61 Napajedla, pověřený zástupce Evy Plaché, Zahradní 1170, 763 61 Napajedla

Doručí se těmto dotčeným orgánům :

MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí, Náměstí 3. Května 1340, 765 23 Otrokovice
MěÚ Otrokovice - odbor silničního hospodářství, Náměstí 3. Května 1340, 765 23 Otrokovice
Městský úřad Napajedla - silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla

s vyznačenou právní mocí ještě obdrží stavebník (do vlastních rukou), zároveň s ověřenou projektovou dokumentací spolu se štítkem „stavba povolena“

Dle položky č. 17) odst. 1) písm. i) sazebníku správních poplatků zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000,- Kč a zaplacen dne