

OBEC ZDOUNKY okres Kroměříž		003045 číslo dopr.
Došlo dne: 23.3.2020		57.0.17 zpracovatel
Č.j.: 062D/768/2020		56.0.15 JM zmk
listů/příloh: 3x 4/9		

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Obec Zdounky

se sídlem: Zdounky 27, 768 02 Zdounky
zástupce: Ing. Martin Drkula, starosta obce
IČO: 00287938
DIČ: CZ00287938

(dále též jako „objednatel“)

a

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

se sídlem: Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
zástupce: Ing. František Novák, jednatel
IČO: 18189407
DIČ: CZ18189407
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-8213020247/0100
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3785
stavbyvedoucí: Martin Zapletal
telefon/mobil: 604 297 104
e-mail: moravastav@mskm.cz

(dále též jako „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo v dále uvedeném rozsahu v rámci plnění této smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky „**ÚPRAVA A REKONSTRUKCE TRIBUNY OBCE NA HŘIŠTI TJ ZDOUNKY – I. ETAPA**“.
- (2) Předmětné dílo spočívá v úpravě a rekonstrukci tribuny obce na hřišti TJ Zdounky v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v čl. I provede a dokončené jej předá objednateli **nejpozději do 15.4.2021**. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.
- (2) Místem plnění díla je k.ú. Zdounky, TJ Zdounky, tribuna.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

- (1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla, nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle čl. I, ve výši:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Cena celkem bez DPH bez rezervy | 3 675 932,17 Kč |
| • Finanční rezerva | 234 087,15 Kč |
| • DPH v sazbě 21 % | 821 104,06 Kč |
| • Cena celkem včetně DPH | 4 731 123,38 Kč |
- (2) Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že cena věcí obstaraných zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně díla, která nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na jejíž výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoli jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- (3) Součástí ceny díla jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v zadávací dokumentaci, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení předmětu veřejné zakázky. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, včetně dokumentace skutečného provedení.
- (4) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě vystavených faktur a soupisu provedených prací, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem a vždy tvoří nedílnou součást příslušné faktury. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- (5) Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli podle předcházející věty se dnem jejího doručení objednateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- (6) Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou kontrolních dnů. Kontrolní dny se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran minimálně 1x za 14 dnů za účasti zástupců objednatele.
- (7) Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dne. Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záznamy z kontrolních dnů budou předloženy společně s daňovým dokladem (fakturou).
- (8) Součástí ceny díla je pevně stanovená finanční rezerva. Finanční rezerva slouží výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných, dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu provádění díla.

IV.

Provádění díla

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.
- (3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- (4) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla objednateli.
- (6) Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
- (7) Technický dozor stavebníka zajistí objednatel. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

V.

Předání díla a záruka za jakost

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo či jeho dílčí část připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- (2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky

- objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- (3) O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol, který podepíší obě smluvní strany a ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
 - (4) Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání protokolu o odstranění všech případných vad.
 - (5) Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou vadu a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
 - (6) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) podle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Po dobu běhu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo má vlastnosti stanovené projektem stavby, technickými normami a právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé, a to v těch případech, ve kterých nejsou sjednány vlastnosti lepší (vyšší). Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.
 - (7) Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěnou vadu díla bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku na odstranění vady objednatel. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 dnů od uplatnění nároku na odstranění vady, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.
 - (8) Nárok na odstranění vady uplatní objednatel formou zápisu z přejímacího řízení, případně při pozdějším zjištění vady po převzetí díla uplatněním písemné reklamace v záruční lhůtě.
 - (9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní s tím, že nejpozději zhotovitel odstraní vady do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - (10) Při prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době nebo při prodlení s odstraněním příslušné vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

VI.

Změna smlouvy

- (1) Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.
- (2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

- (3) Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 15% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

VII.

Staveniště

- (1) **Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad dne 1.10.2020. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.**
- (2) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- (3) Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- (4) Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
- (5) Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
- (6) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII.

Smluvní pokuty

- (1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v čl. II této smlouvy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení až do termínu splnění.
- (2) Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (3) Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo objednavatele na náhradu škody
- (4) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí právo na náhradu škody z téhož titulu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
- (2) Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
- skutečnost, že dílo nebude splňovat parametry deklarované zhotovitelem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla po dobu delší než 15 dnů;
 - neplánované zastavení prací zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele.
- (3) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen podle této smlouvy,
- (4) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy, po dobu delší než devadesát dnů.
- (5) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- (6) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

X.

Ostatní ujednání

- (1) Vlastníkem zhotovované věci (díla) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (díle) od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa jeho provádění.
- (2) Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím pověřené osoby objednatele, popř. dalších osob, které určí.
- (3) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílány druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle této smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval (resp. není znám; odstěhoval se apod.) na uvedenou adresu nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

XI.

Závěrečná ujednání

- (1) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- (2) Smluvní strany udělují souhlas ke zveřejnění veškerých údajů uvedených v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- (4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (5) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet.
- (6) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce č. 2/2020 dne 12.3.2020.


Ve Zdounkách dne 13.3.2020

V Kroměříži dne 20.3.2020


.....
Za Objednatele
Ing. Martin Drkula
starosta obce

OBEC ZDOUNKY
768 02 Zdounky
okr. Kroměříž -3-
tel./fax 573 365 108
ČO 287938, DIČ CZ00287938

MORAVASTAV Kroměříž
spol. s r.o.
767 01 Kroměříž, Hulinská 1
IČO 18189407, DIČ CZ18189407


.....
Za Zhotovitele
Ing. František Novák
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I.etapa	
Objednatel:	Obec Zdounky Zdounky 27, 768 02 Zdounky	IČO: 00287938 DIČ: CZ00287938	
Zhotovitel:	MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Hulínská 1799/1 767 01 Kroměříž	IČO: 18189407 DIČ: CZ18189407	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 321 246,14
PSV			2 215 426,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			54 360,00
Ostatní náklady			318 987,15
Celkem			3 910 019,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 910 019,32 CZK
Základní DPH	21 %		821 104,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 731 123,38 CZK
v Kroměříži dne <u>20. 3. 2020</u> MORAVASTAV Kroměříž spol. s r.o. 767 01 Kroměříž, Hulínská 1 IČO 18189407, DIČ CZ18189407 Za zhotovitele OBEC ZDOUNKY 768 02 Zdounky okr. Kroměříž tel./fax 573 365 108 IČO 287938, DIČ CZ00287938 Za objednatele -3-			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Tribuna	0	3 910 019	821 104	4 731 123	100
2019067-002	Propočet tribuna hlediště	0	3 910 019	821 104	4 731 123	100
Celkem za stavbu		0	3 910 019	821 104	4 731 123	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 274,38	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 619,04	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 648,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 831,25	0
5	Komunikace	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 851,56	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			463 795,31	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			168 806,16	4
64	Výplně otvorů	HSV			18 900,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			107 945,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV			147 911,57	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64 534,06	2
711	Izolace proti vodě	PSV			132 917,55	3
712	Povlakové krytiny	PSV			1 868,54	0

713	Izolace tepelné	PSV			80 839,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV				0
730	Ústřední vytápění	PSV				0
762	Konstrukce tesařské	PSV				0
764	Konstrukce klempířské	PSV			83 393,32	2
765	Krytiny tvrdé	PSV				0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 734 752,30	44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0
783	Nátěry	PSV			180 575,04	5
784	Malby	PSV			1 080,28	0
M21	Elektromontáže	MON				0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			311 129,81	8
VN	Vedlejší náklady	VN			54 360,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			318 987,15	8
Cena celkem					3 910 019,32	100

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I. etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 274,38
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 nová kotelna : (2,5+1,5*2)*0,4*0,8	m3	1,76000	1 108,00	1 950,08
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,76000	m3	1,76000	160,00	281,60
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,76000	m3	1,76000	265,00	466,40
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,76000	m3	1,76000	16,60	29,22
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním nová kotelna : 2,5*1,5	m2	3,75000	13,30	49,88
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,76000	m3	1,76000	282,50	497,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 619,04
7	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného kotelna : 2,5*1,5*0,1	m3	0,37500	1 180,00	442,50
8	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 kotelna : 2,5*1,5*0,15	m3	0,56250	2 688,00	1 512,00
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení kotelna : (2,5+1,5*2)*0,15	m2	0,82500	802,00	661,65
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,82500	m2	0,82500	129,00	106,43
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 kotelna : (2,5+1,5*2)*0,4*0,8 Koeficient: 0,035	m3	1,82160 1,76000 0,06160	2 688,00	4 896,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 648,00
12	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm kotelna : (2,5+1,3*2)*2,5-0,9*1,97	m2	10,97700	1 261,00	13 842,00
13	317121044RT7	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 2 / 21 149 x 24,9 x 20 cm kotelna : 1	kus	1,00000	1 806,00	1 806,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 831,25
14	411120012RAB	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm desky PZD 149 x 29 x 9 cm kotelna : 2,5*1,5	m2	3,75000	1 555,00	5 831,25
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 851,56
15	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,52000	m2	14,52000	158,50	2 301,42
16	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumiť kotelna : (2,1+1,3)*2*2,4-0,9*2	m2	14,52000	244,50	3 550,14
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				463 795,31
17	602011120RT1	Omítka jádrová tepelněizolační Cemix 077, ručně tloušťka vrstvy 40 mm čelní : 30,5*3,5	m2	106,75000	603,00	64 370,25
18	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná Cemix NZC, zatíraná, zrnitost 2,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 106,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 310,12500	m2	416,87500 106,75000 310,12500	342,00	142 571,25
19	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Silikat-Tiefengrund	m2	416,87500	71,90	29 973,31

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I.etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zadní : 30,5*7,25+8		229,12500		
		boční : 40,5*2		81,00000		
		čelní : 30,5*3,5		106,75000		
20	622311132RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	310,12500	652,00	202 201,50
		zadní : 30,5*7,25+8		229,12500		
		boky : 40,5*2		81,00000		
21	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	416,87500	59,20	24 679,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 416,87500		416,87500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				168 806,16
22	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	16,83990	3 465,00	58 350,25
		5,67*29,7*0,1		16,83990		
23	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,81250	3 355,00	9 435,94
		sokl kolem OK sedadel tribuny : 5*0,25*0,15*15		2,81250		
24	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	16,83990	705,00	11 872,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,83990		16,83990		
25	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	2,81250	352,50	991,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,81250		2,81250		
26	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	23,62500	324,00	7 654,50
		(5+0,25)*2*0,15*15		23,62500		
27	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	23,62500	103,50	2 445,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 23,62500		23,62500		
28	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,60363	36 050,00	21 760,86
		5,67*29,7*3,117*1,15/1000		0,60363		
29	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	6,48000	594,00	3 849,12
		kotelna podlaha : 2,1*1,3		2,73000		
		kotelna střecha : 2,5*1,5		3,75000		
30	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	37,96000	89,90	3 412,60
		1,2*1,8*2		4,32000		
		(1,6+7,25+4,1+3,1+4,1+7,25+1,6)*1,16		33,64000		
31	632478125RT1	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 20 mm PCI Polycrét K 40	m2	57,96000	846,00	49 034,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 37,96000		37,96000		
		vstupní schody : 20		20,00000		
Díl: 64		Výplně otvorů				18 900,00
32	641	D+M vstupních dveří kotelny 900/2050 mm	kus	1,00000	18 900,00	18 900,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				107 945,00
33	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	320,00000	63,30	20 256,00
34	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	960,00000	27,50	26 400,00
		3*320		960,00000		
35	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	320,00000	51,70	16 544,00
36	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	1 140,00000	16,00	18 240,00
		38*30		1 140,00000		
37	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	3 420,00000	4,55	15 561,00
		1140*3		3 420,00000		
38	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	1 140,00000	9,60	10 944,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				147 911,57
39	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,94656	14 970,00	14 170,00

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I.etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schody : (4+12+12+4)*1,16*0,3*0,17/2		0,94656		
40	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	10,08000	162,50	1 638,00
		stará hlasatelna : (1,2+1,5*2)*2,4		10,08000		
41	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,85000	1 153,00	2 133,05
		0,5*0,5*7,4		1,85000		
42	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	2,43600	3 985,00	9 707,46
		schodnice : 13*4*0,3*0,14		2,18400		
		hlasatelna : 5*0,3*1,2*0,14		0,25200		
43	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,23738	3 665,00	4 535,00
		vstupy : 1,2*1,8*0,05*2		0,21600		
		(7,25+3,11+7,25)*1,16*0,05		1,02138		
44	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	18,52389	2 355,00	43 623,76
		5,67*29,7*0,11		18,52389		
45	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	18,52389	1 357,00	25 136,92
		jednostranná výztuž svařovanou sítí				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 18,52389		18,52389		
46	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	92,50000	204,00	18 870,00
		boční : 9*2		18,00000		
		čelní : 30,5*2,5		28,00000		
		(1,3+1,5+8,1)*2		21,80000		
		6,1+12,5+6,1		24,70000		
47	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	416,87500	67,40	28 097,38
		zadní : 30,5*7,25+8		229,12500		
		boční : 40,5*2		81,00000		
		čelní : 30,5*3,5		106,75000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64 534,06
48	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	83,37734	774,00	64 534,06
Díl: 711		Izolace proti vodě				132 917,55
49	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr	m2	7,50000	28,10	210,75
		- včetně dodávky penetračního laku ALP				
		kotelna : 2,5*1,5*2		7,50000		
50	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -	m2	3,75000	305,00	1 143,75
		včetně dod. Glastek 40 special mineral				
		kotelna : 2,5*1,5		3,75000		
51	711140101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	189,53900	17,50	3 316,93
		5,67*29,7		168,39900		
		1,2*1,8*2		4,32000		
		7,25*1,16*2		16,82000		
52	711	Provedení izolační stěrky na plochu hlediště s vytažením	m2	192,14000	640,00	122 969,60
		na soklíky				
		5,7*30		171,00000		
		1,2*1,8*2		4,32000		
		7,25*1,16*2		16,82000		
53	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 271,45110	4,15	5 276,52
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 868,54
54	712341559RZ6	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy -	m2	3,75000	480,50	1 801,88
		včetně dodávky Sklobit G				
		kotelna : 2,5*1,5		3,75000		
55	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	17,77500	3,75	66,66
Díl: 713		Izolace tepelné				80 839,00

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I.etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 5,67*29,7	m2	168,39900	253,50	42 689,15
				168,39900		
57	713101121R00	Odstr. tep. izol. stropů, volně, minerál tl. do 100 mm 5,67*29,7	m2	168,39900	19,20	3 233,26
				168,39900		
58	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 5,67*29,7	m2	168,39900	41,00	6 904,36
				168,39900		
59	28376287R	Deska polystyren EPS Rigidfloor 5000 1000x500x30 mm 5,67*29,7*2 Koeficient: 0,05 Koeficient:	m2	353,63790 336,79800 16,83990	74,60	26 381,39
60	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	776,58880	2,10	1 630,84
Díl: 764		Konstrukce klempířské				83 393,32
61	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	31,00000	542,00	16 802,00
62	764259411R00	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	2,00000	1 118,00	2 236,00
63	764530440RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem 27,5*9*2	m	45,50000	998,00	45 409,00
				45,50000		
64	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	21,00000	601,00	12 621,00
65	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	31,00000	40,20	1 246,20
66	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00000	53,60	107,20
67	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm 27,5*9*2	m	45,50000	55,30	2 516,15
				45,50000		
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 2*10,5	m	21,00000	40,20	844,20
				21,00000		
69	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	805,78300	2,00	1 611,57
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 734 752,30
70	767392112RT1	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním včetně dodávky KOB 1004 tl. 0,70 mm hlavní : 9,54*30,5 vstup : 7,3*4,7	m2	325,28000 290,97000 34,31000	605,00	196 794,40
71	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných hlavní : 9,54*30,5 vstup : 7,3*4,7 boční : 6*1,3	m2	333,08000 290,97000 34,31000 7,80000	117,50	39 136,90
72	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg nosníky sedáku : 1,4*4*4,25*15 8*30,5*4,25 schody hlediště : (5,65*2+1,2*26)*4,25*4 nosníky horní podlahy : (1,8*16+30,5*3)*6,4 vazníčky střechy : 19*30,5*5,5 stříška bufet : 50	kg	6 123,67000 357,00000 1 037,00000 722,50000 769,92000 3 187,25000 50,00000	56,30	344 762,62
73	7671	D+M žárově zinkovaného profilu 70/50/3 mm nosníky sedaček : (6,1*2+12,5)*10*5,2 horní plocha : 1,95*29,7*5*5,2	kg	2 790,19000 1 284,40000 1 505,79000	95,00	265 068,05
74	7672	Dodávka a osazení plastové sedačky (13+28+13)*5	kus	270,00000 270,00000	970,00	261 900,00
75	7673	D+M žárově zinkovaného zábradlí boční : 9*2	m	92,00000 18,00000	3 300,00	303 600,00

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I. etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hlediště : 27,5+6,1+12,5+6,1		52,20000		
		přístup : (1,3+1,5+8,1)*2		21,80000		
76	7674	D+M žárově zinkovaného profilu schodnic pro osazení pororoštů	kg	1 000,00000	120,00	120 000,00
		hlediště : 750		750,00000		
		přístup : 250		250,00000		
77	7675	Dodávka a osazení stupnic schodů z žárově zinkovaného pororoštu	m2	25,53600	2 950,00	75 331,20
		přístup : 1,16*0,3*32		11,13600		
		hlediště : 1,2*0,3*40		14,40000		
78	7676	Dodávka a osazení žárově zinkovaných panelů pororoštu 1000x1000 mm	m2	59,40000	1 577,00	93 673,80
		2*29,7		59,40000		
79	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	17 242,66350	2,00	34 485,33
Díl: 783		Nátěry				180 575,04
80	783201831R00	Odstr. nátěru z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	397,83000	138,50	55 099,46
		OK střechy - horní : 0,4*9,4		3,76000		
		spodní : 0,35*(7,5+2)		3,32500		
		stojny : 0,3*(0,7+0,65+0,51+0,35)		0,66300		
		vzpěry : 0,3*(0,94+1,85+1,75+1,85)		1,91700		
		Koeficient: 12		115,98000		
		Mezisoučet		125,64500		
		OK Hlediště - spodní : 0,35*4,8		1,68000		
		- šikmá : 0,35*5		1,75000		
		- stojna : 0,35*(1,1+2,2)		1,15500		
		- vzpěra : 0,3*(2,3+2,5)		1,44000		
		Koeficient: 14		84,35000		
		Mezisoučet		90,37500		
		OK sloup příhradový : 0,8*8,15*14		91,28000		
		- zavětrování : 0,3*8,6*7		18,06000		
		-vodor vzpěry : 0,35*0,55*6*7		8,08500		
		-U : 0,5*30,5*2		30,50000		
		- vzpěra střech : 0,3*1,85*7		3,88500		
		Mezisoučet		151,81000		
		vstup : 30		30,00000		
81	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin	m2	397,83000	237,00	94 285,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 397,83000		397,83000		
82	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	397,83000	59,80	23 790,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 397,83000		397,83000		
83	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	397,83000	18,60	7 399,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 397,83000		397,83000		
Díl: 784		Malby				1 080,28
84	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	14,52000	20,20	293,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 14,52000		14,52000		
85	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	14,52000	54,20	786,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,52000		14,52000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				311 129,81
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	95,93593	350,50	33 625,54
87	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	95,93593	843,00	80 873,99

Položkový rozpočet

S:	2019-067	Úprava a rekonstrukce tribuny obce na hřišti TJ Zdounky - I. etapa
O:	01	Tribuna
R:	2019067-002	Propočet tribuna hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	95,93593	227,00	21 777,46
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	287,80778	15,90	4 576,14
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	95,93593	317,50	30 459,66
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	575,61556	35,40	20 376,79
92	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	95,93593	1 245,00	119 440,23
Díl: VN		Vedlejší náklady				54 360,00
93	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	54 360,00	54 360,00
Díl: ON		Ostatní náklady				318 987,15
94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	84 900,00	84 900,00
95	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	234 087,15	234 087,15