

Smlouva o dílo č. 2017/04/25

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Obec Senetářov

Sídlem: Senetářov 116, 679 06 Jedovnice
IČ: 00637203
DIČ: CZ00637203 (jeplátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko
Číslo účtu: 17622631 / 0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Janou Sedlákovou, starostkou
ve věcech technických: Petrem Vargou, místostarostou

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 18391
Zastoupený: Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Haškou, Ing. Dimitrem Iškievem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

Zpevněné plochy Senetářov „U muzea“ – I.etapa

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI odstavci 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a podmínek vyplývajících ze stavebně-správních rozhodnutí, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované projektantem: BESTA - Ing. Brázda s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko, IČ 25309714 v dubnu 2015, zodpovědný projektant Ing. Jan Brázda ČKAIT 1001412. Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována ve smyslu ustanovení vyhl. č. 169/2016 Sb.

Při provádění díla je nutno respektovat zejména vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, dodržet podmínky uvedené ve stavebně-správních rozhodnutích a podmínky správců sítí.

2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Souhrnné hlavní technické parametry:

- **Stavební práce**– zámková dlažba 898,46 m²

– založení trávníku 709,05 m²

Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Místem plnění je Obec Senetářov. Stavba je umístěna vk. ú. Senetářov na pozemcích parc. č. 33, 754/1, 754/17, 1614 specifikovaných v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek III Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.126.132,17 Kč

DPH: 236.487,76 Kč

Cena vč. DPH: 1.362.619,93 Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle podmínek a požadavků stanovených zadávací dokumentací a touto smlouvou.

3.3 Cena za dílo uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě výběrového řízení dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.

3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

- 3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě v listinné podobě, který bude uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Jedná se zejména o práce, které nejsou předmětem díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nabyly v době podpisu známy a dodavatel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, případně se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Bez uzavření dodatku smlouvy však není objednatel ani zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.
- 3.6.1 Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné výběrové řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci výběrového řízení nabídnout zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný výkaz výměr, který byl součástí nabídky).
- 3.6.2 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s. se sídlem Lazaretní1318, 615 00 Brno nebo ceníků AOP, platných k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.
- 3.6.3 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.6.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky je **200 kalendářních dnů**, přičemž předpokládané **datum zahájení plnění je od 15.5.2017**.
Termín provedení díla: dokončení nejpozději do 30.11.2017.
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště: **do 5.května2017**.
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Termín dokončení díla může být prodloužen o stejnou dobu, po kterou byla stavba z výše uvedených důvodů přerušena.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající z výběrového řízení pro dílo dle článku XI odstavec 11.8 této smlouvy.
- 5.3 Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, pokud budou nutné,
- provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy, pokud bude nutné,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát, pokud bude nutné,
- projednání harmonogramu stavby s objednatelem, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby.

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby s ohledem na uživatele okolních budov (přístup do jednotlivých objektů), musí být omezena hluchnost a prašnost při realizaci prací,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak,
- pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po realizaci díla v digitální formě,
- zajištění trvalého dopravního značení včetně schválení příslušnými orgány státní správy,
- zajištění geometrického zaměření pro zápis do katastru,
- zhotovení a aktualizace pasportů vyžádaných objednatelem, nebo požadovaných ve stavebně-správních rozhodnutích,
- vytýčení podzemních sítí, ohlášení zahájení zemních prací správcům podzemních sítí a jejich předání před zakrytím, případná aktualizace vyjádření správců sítí.

C) při převjímcce realizovaného díla:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímcce a kolaudaci stavby,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- Zařízení staveniště a jeho provozování zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatel,
- zhotovitel v rámci zařízení staveniště bude vytvářet podmínky v přiměřeném rozsahu pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně také koordinátora BOZP na staveništi (bude-li ustanoven),
- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie a vodu pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému poskytovateli,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),
- provést první pokos po zatravnění a dokončovací péče o rostliny po jejich vysazení, která se řídí zejména druhem rostlin, obdobím a způsobem výsadeb, a která spočívá např. v zálivce, hnojení, případně nahrazení uhynulé rostliny. Kontrola ujmoutí rostliny (tj. zda je dosaženo jistoty dalšího růstu) bude provedena v červnu následujícího roku.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV bodu 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce ve výběrovém řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného subdodavatele, než toho, který je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP. Koordinátor BOZP bude objednatelem ustanoven v případě, pokud tak stanoví zákon č. 309/2006 Sb.
- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, bude-li ustanoven objednatelem podle zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele (investora) a koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které budou zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla a

zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor ke kontrole konstrukcí či prací, které budou dalším postupem zakryty a to nejméně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku.

V zájmu úspěšné realizace díla budou organizovány pravidelné kontrolní dny, které bude svolávat objednatel na základě dohody se zhotovitelem, nejméně 1x za 14 dnů.

5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen přizvat na přejímku osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta. Zhotovitel je povinen při přejímce objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

5.19 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště do pěti (5) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do pěti (5) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV odstavec 4.3 této smlouvy.

- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den daného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Faktura bude objednateli doručena do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
- 8.2 Závěrečné vyúčtování díla konečnou fakturou bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad. Ke konečné faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla a doručit ji do 10 dnů od vystavení objednateli.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo Obce Senetářov, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel a příjemce:
Obec Senetářov
Senetářov 116
679 06 Jedovnice

faktura bude doručována na adresu sídla obce Senetářov,
 - c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- 8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.
- 8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.7. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bodu 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště a zahájením provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV bodu 4.1.2. ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to až do desátého dne prodlení. Bude-li však prodlení trvat více než deset dní, je povinen zaplatit ještě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že se v tomto případě nejedná o odstupné dle ust. § 1992 občanského zákoníku,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku 1.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 1.000,- Kč,
 - za každou reklamovanou vadu v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí velkého rozsahu (havárie) 5.000,- Kč, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,02 % počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavce 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
 - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.5 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 10.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud v důsledku porušení jakékoliv povinnosti závazku zhotovitele dle této smlouvy bude objednateli odejmuta či krácena dotace, bude částka odpovídající takovému odejmutí nebo krácení dotace považována v plném rozsahu za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli, a objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na náhradu takto vzniklé škody, přičemž pohledávku z titulu nároku na náhradu škody je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele z titulu ceny za dílo, a to i v případě, že započítávané pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno (s výjimkou článku 11.9), a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.7 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem **Zpevněné plochy Senetářov „U muzea“ – I.etapa**, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému výběrovému řízení, jakož i další podmínky výběrového řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

11.9 O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Senetářov usnesením č. 6 ze dne 24.04.2017
Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněna Jana Sedláková, starostka obce.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Senetářově dne 26.4.2017




Jana Sedláková
starostka

Obec Senetářov
179 06 Senetářov 116
IČ: 00637203

Za zhotovitele

V Blansku dne 26.4.2017



Ing. Vladimír Haška
jednatel

 **INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61
spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Brněnská 1002/27
Místo	Blansko
PSC	678 01
IČO	60741619
DIČ	CZ60741619
Kontaktní osoba	Ing. arch. Kateřina Hašková
telefon, fax	516 417 561
e-mail	xxsmall@eamil.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **020198** Senetářov
Zpevněné plochy Senetářov " U Muzea"

Zadavatel : **OBEC SENETÁŘOV**
67906 Senetářov-Senetářov

IČO : 00637203
DIČ : CZ00637203

Projektant : **BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o.**
Smetanova 299/4
67801 Blansko-Blansko

IČO : 25309714
DIČ : CZ25309714

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	19 200,00
Stavební objekt		1,00	
01 Zpevněné plochy	822.57.3.1	1,00	1 106 932,17
Celkem za stavbu			1 126 132,17

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 126 132,17
DPH 21 %	236 487,76
Celkem za stavbu s DPH	1 362 619,93

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	37 912,45
12	Odkopávky a prokopávky	11 933,26
13	Hloubené vykopávky	5 379,62
15	Roubení	1 751,68
16	Přemístění výkopku	41 301,99
17	Konstrukce ze zemin	6 947,60
18	Povrchové úpravy terénu	53 528,42
21	Úprava podloží a základ.spáry	34 789,03
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	621,26
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	252 085,60
59	Dlažby a předlažby komunikací	289 961,09
87	Potrubí z trub z plastických hmot	3 201,67
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	40 820,00
91	Doplňující práce na komunikaci	162 685,98
96	Bourání konstrukcí	250,00
99	Staveništní přesun hmot	86 504,59
783	Nátěry	8 512,00
M23	Montáže potrubí	1 702,65
M46	Zemní práce při montážích	4 766,72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	62 276,56
VN	Vedlejší náklady	6 800,00

ON	Ostatní náklady	12 400,00
Cena celkem		1 126 132,17

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	020198	Zpevněné plochy Senetářov "U Muzea"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-1	Vedlejší a ostatní náklady - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 800,00		
1	005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		RTS
2	005121 R	Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS
3	005122 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 400,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
6	005211030R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Stavba :	020198	Zpevněné plochy Senetářov " U Muzea"	
Objekt :	01	Zpevněné plochy	JKSO : 822.57.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zpevněné plochy

Třídnic stavební 822	Komunikace pozemní a letiště
822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
822.57	náměstí
822.57.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlaždění
822.57.3.1	novostavba objektu

Rozsah: 1 630,64 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1	Zpevněné plochy - 1. etapa	1 106 932,17
	Celkem objekt 01	1 106 932,17

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 106 932,17
DPH	21 %	232 455,76
Celkem za objekt s DPH		1 339 387,93

Rekapitulace soupisu 01-1 Zpevněné plochy - 1. etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	37 912,45
12	Odkopávky a prokopávky	11 933,26
13	Hloubené vykopávky	5 379,62
15	Roubení	1 751,68
16	Přemístění výkopku	41 301,99
17	Konstrukce ze zemin	6 947,60
18	Povrchové úpravy terénu	53 528,42
21	Úprava podloží a základ.spáry	34 789,03
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	621,26
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	252 085,60
59	Dlažby a předlažby komunikací	289 961,09
87	Potrubí z trub z plastických hmot	3 201,67
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	40 820,00
91	Doplňující práce na komunikaci	162 685,98
96	Bourání konstrukcí	250,00
99	Staveništní přesun hmot	86 504,59
783	Nátěry	8 512,00
M23	Montáže potrubí	1 702,65
M46	Zemní práce při montážích	4 766,72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	62 276,56
	Celkem soupis 01-1	1 106 932,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020198	Zpevněné plochy Senetářov " U Muzea "
O:	01	Zpevněné plochy
R:	01-1	Zpevněné plochy - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				37 912,45		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek stávající dlažba : 2,85	m2	2,85000 2,85000	17,00	48,45	822-1	RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
2	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva stávající dlažba : 5,45+5,25	m2	10,70000 10,70000	17,00	181,90	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
3	113107410R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva těžného, tloušťka vrstvy 100 mm stávající dlažba : 2,85+5,45+5,25	m2	13,55000 13,55000	48,00	650,40	822-1	RTS
4	113107615R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva hrubého drčeného, tloušťka vrstvy 150 mm stávající šterková komunikace : 759,7	m2	759,70000 759,70000	48,00	36 465,60	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	113201111R00	...chodníkových ležatých stávající obruba : 4+12,2	m	16,20000 16,20000	17,00	275,40	822-1	RTS
6	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých stávající dlažba : 2,6+2,2+3,2+3,1+3,2+2,8	m	17,10000 17,10000	17,00	290,70	822-1	RTS
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				11 933,26		
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
7	121101101R00	...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí ornice : (170+74+4,2+24,5+13+1+22,5+14+2,5)*0,15 napojení DV : 1*0,15*5	m3	49,60500 48,85500 0,75000	29,00	1 438,55	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
12	132201213R00	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojné DV : 1,4*1,4*1,7*4	m3	13,32800	147,00	1 959,22	800-1	RTS	
13	132201219R00	...příplatek za lepvost, v hornině 3, DV : 1,4*1,4*1,7*4*0,3	m3	13,32800 3,99840 3,99840	18,00	71,97	800-1	RTS	
133 Hloubení šachet									
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.									
14	133201102R00	...přes 100 m3 značka : 0,4*0,4*0,6*6	m3	0,57600	147,00	84,67	800-1	RTS	
133 Hloubení šachet									
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.									
133 3 v hornině 3									
133 31 příplatek									
15	133201109R00	...za lepvost horniny značka : 0,4*0,4*0,6*6*0,3	m3	0,17280	28,00	4,84	800-1	RTS	
Díl: 15	Roubení					1 751,68			
151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.									
16	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m DV : 1,4*1,4*1,7*4	m2	38,08000	28,00	1 066,24	800-1	RTS	
151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,									
17	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m	m2	38,08000	18,00	685,44	800-1	RTS	
Díl: 16	Přemístění výkopku					41 301,99			
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
18	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m DV : 1,4*1,4*1,7*4*0,5 napojení DV : 1,2*0,6*(0,9+3,2+8+0,6)	m3	15,80800 6,66400 9,14400	39,00	616,51	800-1	RTS	
162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
19	162301101R00	...Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m Začátek provozního součtu nášyp za obrubou : 0,3*0,2*(221-2,3-3,85-3,5*2) zásyp :	m3	128,56200 12,47100	46,00	5 913,85	800-1	RTS	

	DV : (1,4*1,4-0,65*0,65)*1,35*4 napojení DV : (1,2-0,56-0,15)*0,6*(0,9+3,2+8+0,6) zásyp v komunikaci : -9,8313 ornice : sejmutí ornice : (170+74+4,2+24,5+13+1+22,5+14+2,5)*0,15 napojení DV : 1*0,15*5 Konec provozního součtu 64,281*2 ... Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m výkopy : 173,7535+21,384+13,328+0,576 násypy : -12,471-12,0363 zásyp v komunikaci : 9,8313	m3	8,30250 3,73380 -9,83130 48,85500 0,75000 128,56200 194,36550 209,04150 -24,50730 9,83130	86,00	16 715,43 800-1	RTS
20 162701105R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku ... Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 násyp za obrubou : 0,3*0,2*(221-2,3-3,85-3,5*2) zásyp : DV : (1,4*1,4-0,65*0,65)*1,35*4 napojení DV : (1,2-0,56-0,15)*0,6*(0,9+3,2+8+0,6) zásyp v komunikaci : -9,8313 ornice : sejmutí ornice : (170+74+4,2+24,5+13+1+22,5+14+2,5)*0,15 napojení DV : 1*0,15*5	m3	64,28100 12,47100 8,30250 3,73380 -9,83130 48,85500 0,75000	39,00	2 506,96 800-1	RTS
21 167101101R00	199 Poplatky za skládku ... horniny 1-4 výkopy : 173,7535+21,384+13,328+0,576 násypy : -12,471-12,0363 zásyp v komunikaci : 9,8313	m3	194,36550 209,04150 -24,50730 9,83130	80,00	15 549,24 800-1	RTS
Díl: 17	Konstrukce ze zemin				6 947,60	
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nez hut.	nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.					
23 171201101R00	... Uložení sypaniny do násypů nez hutněných za obrubou : 0,3*0,2*(221-2,3-3,85-3,5*2)	m3	12,47100 12,47100	14,00	174,59 800-1	RTS
24 171201201R00	... Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m násyp za obrubou : 0,3*0,2*(221-2,3-3,85-3,5*2) zásyp : DV : (1,4*1,4-0,65*0,65)*1,35*4 napojení DV : (1,2-0,56-0,15)*0,6*(0,9+3,2+8+0,6)	m3	64,28100 12,47100 8,30250 3,73380	14,00	899,93 800-1	RTS

	zásyp v komunikaci : -9,8313 ornice : sejmutí ornice : (170+74+4,2+24,5+13+1+22,5+14+2,5)*0,15 napojení DV : 1*0,15*5			-9,83130 48,85500 0,75000			
174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu napojení DV : (1,4*1,4-0,65*0,65)*1,35*4 napojení DV : (1,2-0,56-0,15)*0,6*(0,9+3,2+8+0,6)	m3	12,03630	66,00	794,40	800-1	RTS
175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
25 174101101R00	...bez prohození sypaniny napojení DV : (0,9+3,2+8+0,6)*0,244 kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj napojení DV : (0,9+3,2+8+0,6)*0,244*1,6*1,01 štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj Začátek provozního součtu DV : (1,4*1,4-0,65*0,65)*1,35*4 napojení DV : (1,2-0,56-0,15)*0,6*(0,9+1+2,7+0,6) Konec provozního součtu zásyp v komunikaci : 9,8313*1,6*1,01	m3 T T	3,09880 3,09880 5,00766 5,00766 15,88738	180,00 300,00 190,00	557,78 1 502,30 3 018,60	800-1 SPCM SPCM	RTS RTS RTS
26 175101101R00							
27 583314004R							
28 58344199R							
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu				53 528,42		
180 40-11	Založení travníku						
29 180402111R00	Založení travníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení travníku parkového výsevem v rovině ohumusování : 709,05	m2	709,05000 709,05000	29,00	20 562,45	823-1	RTS
181 10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
30 181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vozidlová kom - zámková : 404,44 parkovací slání - distanční : 281,1 chodník : 14,34 úprava sjezdu, chodník : 192,82 rampová část : 3,96 signální varovný pás : 1,8 silniční : 11*0,15 chodníkový : 113*0,1	m2	969,56000 404,44000 281,10000 14,34000 192,82000 3,96000 1,80000 1,65000 11,30000	17,00	16 482,52	800-1	RTS

	nájezdový : 221*0,15 přechodový : 5*0,15 přídlažba : 194*0,5*0,25			33,15000 0,75000 24,25000					
181 30	Rozprostření a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
31 181301103R00	...Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 ohumusování : 709,05	m2		709,05000 709,05000	15,00	10 635,75	800-1	RTS	
185 80-43	Zaliti rostlin vodou								
32 185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 ohumusování : 709,05*0,05	m3		35,45250 35,45250	16,00	567,24	823-1	RTS	
33 00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ ohumusování : 709,05*0,03	kg		21,27150 21,27150	68,00	1 446,46	SPCM	RTS	
34 10364200R	ornice pro pozemkové úpravy ohumusování : 709,05*0,1 sejmutí ornice : -(170+74+4,2+24,5+13+1+22,5+14+2,5)*0,15 napojení DV : -1*0,15*5	m3		21,30000 70,90500 -48,85500 -0,75000	180,00	3 834,00	SPCM	RTS	
Díl: 21	Úprava podloží a základ, spáry					34 789,03			
211 5	Výpín odvodňovacích žeber do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně								
35 211561111RK1	Výpín odvodňovacích žeber kam. hrubé drčen. 16 mm, kraj Jihořavský drenáž : (0,4*0,25-pl*0,1^2/4)*(47+55)	m3		9,39889 9,39889	650,00	6 109,28	800-2	RTS	
211 97-1	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami								
36 211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 drenáž : (0,4*2+0,35*2)*(47+55)	m2		153,00000 153,00000	110,00	16 830,00	800-2	RTS	
212 ..-2	Lože pro trativody								
37 212572121R00	Lože trativodu z kaméniva drobného těženého Včetně vyčištění dna rýh, urovňání lože a prohození výkopku. drenáž : (47+55)*0,1*0,4	m3		4,08000 4,08000	430,00	1 754,40	800-2	RTS	
212 75-3	Plastové drenážní trubky								
38 212753114R00	...Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože drenáž : 47+55	m		102,00000 102,00000	28,00	2 856,00	827-1	RTS	
39 212753511R00	...montáž drenážní tvarovky, ... s jedním spojem drenáž : 2	m		2,00000 2,00000	28,00	56,00	827-1	RTS	
40 21-01	D+M napojení drenáže do kanalizace	kpl		2,00000	560,00	1 120,00		Vlastní	
41 28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm drenáž : (47+55)*1,015	m		103,53000 103,53000	19,00	1 967,07	SPCM	RTS	
42 28611326.AR	zátky DN 100,0 mm	kus		2,03000	30,00	60,90	SPCM	RTS	

43	69366055R	drenáž : 2*1,015 GEOFIL TEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m drenáž : (0,4*2+0,35*2)*(47+55)*1,055	m2	2,03000 161,41500 161,41500	25,00	4 035,38	SPCM	RTS
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				621,26		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
44	451541111R00	...ze šterkodrtě 0+63 mm DV : 1,4*1,4*0,1*4	m3	0,78400 0,78400	530,00	415,52	827-1	RTS
45	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm napojení DV : 0,072*(0,9+3,2+8+0,6)	m3	0,91440 0,91440	225,00	205,74	827-1	RTS
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				252 085,60		
	564	72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplní, kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vhlčením a zhutněním						
46	564752111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm vozidlová kom - zámková : 404,44 parkovací stání - distanční : 281,1 chodník : 14,34 úprava sjezdu, chodník : 192,82 rampová část : 3,96 signální varovný pás : 1,8 silniční : 11*0,15 chodníkový : 113*0,1 nájezdový : 221*0,15 přechodový : 5*0,15 přídlažba : 194*0,5*0,25	m2	969,56000 404,44000 281,10000 14,34000 192,82000 3,96000 1,80000 1,65000 11,30000 33,15000 0,75000 24,25000	130,00	126 042,80	822-1	RTS
47	564851113R00	...Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním vozidlová kom - zámková : 404,44 parkovací stání - distanční : 281,1 chodník : 14,34 úprava sjezdu, chodník : 192,82 rampová část : 3,96 signální varovný pás : 1,8 silniční : 11*0,15 chodníkový : 113*0,1 nájezdový : 221*0,15 přechodový : 5*0,15 přídlažba : 194*0,5*0,25	m2	969,56000 404,44000 281,10000 14,34000 192,82000 3,96000 1,80000 1,65000 11,30000 33,15000 0,75000 24,25000	130,00	126 042,80	822-1	RTS

Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				289 961,09	
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě					
		s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
48	596215040R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vozidlová kom - zámková : 404,44 parkovací stání - distanční : 281,1 chodník : 14,34 úprava sjezdu, chodník : 192,82 rampová část : 3,96 signální varovný pás : 1,8	m2	898,46000 404,44000 281,10000 14,34000 192,82000 3,96000 1,80000	105,00	94 338,30 822-1	RTS
	596 21-59	příplatek					
49	596215048R00	...za více barev dlažby tloušťky 80 mm signální varovný pás : 1,8	m2	1,80000 1,80000	105,00	189,00 822-1	RTS
50	59-01	Napojení stávající dlažby na novou zpevněnou plochu, (rozebrání, úprava podkladu, zpětná pokládka, zařezání, obruba) stávající dlažba : 1,8+1,8+1,25	m	4,85000	260,00	1 261,00	Vlastní
51	59248040R	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní Začátek provozního součtu	m2	4,85000 213,23120	135,00	28 786,21 SPCM	RTS
		chodník : 14,34 úprava sjezdu, chodník : 192,82 rampová část : 3,96 Konec provozního součtu		14,34000 192,82000 3,96000			
52	59248042R	211,12*1,01 dlažba betonová dvourvrstvá, obdélník; povrch rumplovaný; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	213,23120 408,48440	245,00	100 078,68 SPCM	RTS
53	59248059R	vozidlová kom - zámková : 404,44*1,01 dlažba betonová dvourvrstvá, obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	408,48440 1,81800	192,00	349,06 SPCM	RTS
54	59248131R	signální varovný pás : 1,8*1,01 dlažba betonová čtverec; dlaždice zatrávňovací; písková, červená, hnědá, černá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	1,81800 4 996,83360	13,00	64 958,84 SPCM	RTS
		parkovací stání - distanční : 281,1*17,6*1,01		4 996,83360			
Díl:	87	Potrubi z trub z plastických hmot				3 201,67	
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm	m	12,70000 12,70000	33,00	419,10 827-1	RTS
55	871313121R00	napojení DV : (0,9+3,2+8+0,6)					
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu.					

877 35-33 jednoosých									
56	877313123R00	...DN 150 mm oblouky : 4	kus	4,00000	33,00	132,00	827-1	RTS	
57	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm napojení DV : (0,9+3,2+8+0,6)*1,093	kus	4,00000	150,00	2 082,17	SPCM	RTS	
58	286501134R	oblouk PVC; 45,0 °; PN 10; DN 150,0 mm; D = 160,0 mm; hladký, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	13,88110	140,00	568,40	SPCM	RTS	
		oblouky : 4*1,015		4,06000					
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				40 820,00			
	895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopisku, 895 94-1 uliční z betonových dílců 895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV								
59	895941311RT2	...pro typ UVB-50 DV : 4	kus	4,00000	6 200,00	24 800,00	827-1	RTS	
	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdření rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
60	899331111R00	...zvýšením poklopu kanalizace : 4	kus	4,00000	250,00	1 000,00	822-1	RTS	
61	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte 1	kus	1,00000	180,00	180,00	822-1	RTS	
	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, 62 899202111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg DV : 4	kus	4,00000	250,00	1 000,00	827-1	RTS	
63	89-01	D+M napojení dešťové vpusti na kanalizaci, zemní práce, potrubí, tvarovky napojení DV : 4	kus	4,00000	560,00	2 240,00		Vlastní	
64	552422162T	Mříž kanálová s rámem 500x500 mm zatížení 40 t Prefa Brno	kus	4,00000	2 900,00	11 600,00		Vlastní	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		4,00000		162 685,98			
	911 13 Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m se sloupky ocelovými								
65	911231111R00	se dvěma madly zábradlí výšky 1,0 m : 38	m	38,00000	310,00	11 780,00	822-1	RTS	

[illegible]

76 40445020.AR	značka dopravní silniční svíslá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	950,00	950,00 SPCM	RTS
77 40445038.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	860,00	1 720,00 SPCM	RTS
78 40445044.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP4b-IP7, IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie 1.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	860,00	860,00 SPCM	RTS
79 40445344mT	Značka dopr. informat. IP12+O1 500x700mm, poz. tř. 2	kus	1,00000	900,00	900,00	Vlastní
	Dopravní značka informativní provozní - pozink s dvojítm lisovaným ohybem, reflexní tř. 1					
	příklad - viz obrázek					
	Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), které označují místo, kde je dovoleno zastavení a stání					
	Soubor všech značek, patří do této kategorie					
	Informativní značky provozní					
	h) "Tunel" (č. IP 8a), která označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,					
	i) "Konec tunelu" (č. IP 8b), která označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,					
	j) "Nouzové stání" (č. IP 9), která označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla; v případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem "SOS",					
	k) "Slepá pozemní komunikace" (č. IP 10a) a "Návěst před slepou pozemní komunikací" (č. IP 10b), která označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě,					
	l) "Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), které označují místo, kde je dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značek č. IP 11b až č. IP 11g, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce; poloha vozidla při kolímě nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce; na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný; 4) značky č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c ukončují platnost značek č. B 28 a č. B 29,					
	m) "Vyhrazené parkoviště" (č. IP 12); údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol označení č. O 1, a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například "RESERVE", "TAXI", "BUS"; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,					
	n) "Kryté parkoviště" (č. IP 13a), která informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g,					
	o) "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. IP 13b), která označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelné ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,					
	p) "Parkoviště s parkovacím automatem" (č. IP 13c), která označuje placené parkoviště; řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách); značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,					
	q) "Parkoviště P + R" (č. IP 13d), která označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob					
80 404459501R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm nové DZ : 5	kus	5,00000	600,00	3 000,00 SPCM	RTS

81	40459533R	Svorka upínací US-1, pr.60 nové DZ : 5	kus	5,00000	90,00	450,00	SPCM	RTS
82	55395100.AR	zábradlí trubkové zábradlí výšky 1,0 m : 38	m	5,00000	1 500,00	57 000,00	SPCM	RTS
83	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní přídlažba : 194*1,01	kus	38,00000	37,00	7 249,78	SPCM	RTS
84	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 cena Pardubice	kus	195,94000	60,00	6 847,80	SPCM	RTS
		cena Pardubice		114,13000				
85	59217476R	chodníkový : 113*1,01 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	114,13000	60,00	13 392,60	SPCM	RTS
86	59217480R	nájezdový : 221*1,01 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	223,21000	160,00	484,80	SPCM	RTS
87	59217481R	přechodový : 1,01*3 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03000	160,00	323,20	SPCM	RTS
88	59217487R	přechodový : 1,01*2 Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300, přírodní silniční : 11*1,01	kus	2,02000	100,00	1 111,00	SPCM	RTS
				11,11000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				250,00		
		966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštění						
89	966006132R00	966 00-612 dopravních nebo orientačních ...s betonovými patkami	kus	1,00000	250,00	250,00	822-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				86 504,59		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený vodorovně do 200 m						
90	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	1 094,99487	79,00	86 504,59	822-1	RTS
Díl:	783	Nátěry				8 512,00		
		783 22 Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické ...dvojnásobně						
91	783222100R00	včetně pomocného lešení. zábradlí výšky 1,0 m : 38*1	m2	38,00000	146,00	5 548,00	800-783	RTS
92	783226100R00	...základní zábradlí výšky 1,0 m : 38*1	m2	38,00000	78,00	2 964,00	800-783	RTS
				38,00000				
Díl:	M23	Montáže potrubí				1 702,65		
		230 19-10 Uložení plastových chráničů						
93	230191017R00	Uložení chráničů ve výkopu PE 110x6,3mm chráničů pro kabely NN, VO : 19,6	m	19,60000	28,00	548,80	M23	RTS
				19,60000				

94	3457114724R	trubka kabelová tuhá dvouplášňová korugovaná, vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená, vnější pr. = 110,0 mm, vnitřní pr. = 94,0 mm; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	19,89400	58,00	1 153,85	SPCM	RTS
Díl:	M46	chráničky pro kabely NN, VO : 19,6*1,015		19,89400				
		Zemní práce při montážích				4 766,72		
	199	Poplatek za skládku						
95	199000002R00	... horniny 1-4						
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6*0,5*0,4	m3	3,92000	80,00	313,60	800-1	RTS
	460 20-02	Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm		3,92000				
96	460200223RT1	Výkop kabelové rýhy 50/40 cm hor.3	m	19,60000	86,00	1 685,60	M46	RTS
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6		19,60000				
	460 42-002	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku						
		Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí						
		Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.						
97	460420022RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	19,60000	63,00	1 234,80	M46	RTS
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6		19,60000				
	460 49-001	Fólie výstražná z PVC						
		Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.						
98	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	19,60000	14,00	274,40	M46	RTS
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6		19,60000				
	460 60	Odvoz zeminy						
		Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.						
99	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	m3	3,92000	56,00	219,52	M46	RTS
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6*0,5*0,4		3,92000				
	460 65-001	Podkladová vrstva						
		Podkladové vrstvy ze štěrku, štěrkopísku nebo betonu (eventuálně hlinobetonu) včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření.						
100	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m3	1,96000	530,00	1 038,80	M46	RTS
		chráničky pro kabely NN, VO : 19,6*0,5*0,2		1,96000				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				62 276,56		
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu						
101	979082212R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	262,77030	22,00	5 780,95	822-1	RTS
102	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	262,77030	27,00	7 094,80	822-1	RTS
103	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 364,93270	12,00	28 379,19	822-1	RTS
		Příplatek za skládku						
104	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	262,77030	80,00	21 021,62	801-3	RTS