

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/049
Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

KSO: 801 34
Místo: CC-CZ: 23.5.2018
Datum:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: IČ: 25507893
Společnost KKS -POS DIČ: CZ25507893
Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

28 380 204,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	28 380 204,36	5 959 842,92
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

34 340 047,28



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/049

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2017/049-2	SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen	28 380 204,36	34 340 047,28	STA
2017/049-2-01	SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen	28 380 204,36	34 340 047,28	Soupis
2017/049-2-01-01	01-Architektonické a stavebně-technické řešení	22 923 675,37	27 737 647,20	Soupis
2017/049-2-01-03	03-Zařízení zdravotně technických instalací	19 184 410,85	23 213 137,13	Soupis
2017/049-2-01-04	04-Ústřední vytápění	516 530,57	625 001,99	Soupis
2017/049-2-01-05,1	05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	640 947,33	775 546,27	Soupis
2017/049-2-01-05,2	05.2-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 902 249,12	2 301 721,44	Soupis
2017/049-2-01-05,2.1	05.2.1-Strukturovaná kabeláž	598 643,50	724 358,64	Soupis
2017/049-2-01-05,2.2	05.2.2-Elektrická zabezpečovací signalizace	302 643,00	366 198,03	Soupis
2017/049-2-01-05,2.3	05.2.3-Jednotný čas	195 015,00	235 968,15	Soupis
2017/049-2-01-05,2.3.1	05.2.3.1-Jednotný čas	100 985,50	122 192,46	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2017/049-2-01-06	06-Zařízení vzduchotechniky	80 894,00	97 881,74	Soupis
2017/049-2-02	SO 02-Technické zhodnocení šaten	1 843 752,78	2 230 940,86	Soupis
2017/049-2-02-01	01-Architektonické a stavebně-technické řešení	1 387 589,34	1 678 983,10	Soupis
2017/049-2-02-03	03-Zařízení zdravotně technických instalací	273 683,67	331 157,24	Soupis
2017/049-2-02-04	04-Ústřední vytápění	25 965,61	31 418,39	Soupis
2017/049-2-02-05.1	05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	156 514,16	189 382,13	Soupis
2017/049-2-03.1	SO 03.1-Přeložka nn	0,00	0,00	Soupis
2017/049-2-03.2	SO 03.2-Přeložka horkovodu	1 081 720,72	1 308 882,07	Soupis
2017/049-2-03.3	SO 03.3-Přeložka slaboproudu	97 230,00	117 648,30	Soupis
2017/049-2-04	SO 04-Areálová kanalizace	792 194,31	958 555,12	Soupis
2017/049-2-05	SO 05-Oplocení	24 762,18	29 962,24	Soupis
2017/049-2-06	SO 06-Zpevněné plochy	767 369,00	928 516,49	Soupis
2017/049-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	849 500,00	1 027 895,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

801 34

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB s.r.o.Zlín říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech výše uvedených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle výkazané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

19 184 410,85

DPH základní
snižovaná

Základ daně
19 184 410,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 028 726,28
0,00

Cena s DPH

V CZK

23 213 137,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3: 2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Datum: 23.05.2018

Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS -POŠ
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	12 730 622,51
1 - Zemní práce	937 296,74
2 - Zakládání	2 963 730,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 770 183,73
4 - Vodorovné konstrukce	2 106 502,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 999 422,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	900 057,25
997 - Přesun sutě	164 548,81
998 - Přesun hmot	888 880,10
PSV - Práce a dodávky PSV	6 187 513,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	245 665,60
712 - Povlakové krytiny	518 332,31
713 - Izolace tepelné	1 178 552,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	43 909,00
762 - Konstrukce tesařské	51 101,36

763 - Konstrukce suché výstavby	179 975,28
764 - Konstrukce klempířské	332 342,88
766 - Konstrukce truhlářské	131 053,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 347 031,06
771 - Podlahy z dlaždic	207 067,03
777 - Podlahy lité	1 589 739,01
781 - Dokončovací práce - obklady	63 459,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	93 939,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	188 257,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	17 088,39
M - Práce a dodávky M	170 000,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	170 000,00
N00 - Záchytný a zádržný systém	96 275,00
N01 - Záchytný a zádržný systém	96 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 184 410,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 730 622,51

D 1 Zemní práce

937 296,74

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě vypořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	184,000	58,52	10 767,68	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenné apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 v ceně 171 20-1201 Uložení sypatiny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na neodělitá a ocení se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení přislušnou cenou souboru cen 167 10-11 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopů. 7. Sejmутí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	131201102	plocha přístavby mimo zpevněnou plochu u stáv. dílen 920*0,2 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	636,940	165,00	105 095,10	C5 ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopův pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátů a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v makru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svazé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urč. dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV			"od sejmutí omíčky na úroveň podsypu zákl. desky -0,73m (plochy přístavby vč. rozšíření okolo objektu o 550mm)" 970*0,73-0,2)	514,100				
VV			"pro patky"					
VV			"na úroveň -2,05m-vč. polštáře" (2,05-0,73)*2,9*2,9)*3	33,304				
VV			"pro horkovod -2,6m" (2,6-0,73)*2,8*17,1	89,536				
VV			Mezisoučet	636,940				
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepirovost horniny tř. 3	m3	636,940	22,28	14 191,02	C5 ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopův pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plátů a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v makru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svazé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se urč. dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV			"ditto jámy 636,94					
----	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	693,166	147,50	102 241,99	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve sřizích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčné a podélné zpevnění dna o šířku pod obrysem výkopu pro koryto vodoteče, zejména pro komtrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zář, dlažeb, rovnání, plátů a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svisté přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ušetřování číslu č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhávn. oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopových, b) v tepleci vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

VV	"pro pasy na úroveň -1,55m"	16,359
VV	"ZP01"(1,55-0,73)*1,9*10,5	32,718
VV	"ZP02"(1,55-0,73)*1,9*21	16,359
VV	"ZP03"(1,55-0,73)*1,9*10,5	32,718
VV	"ZP04"(1,55-0,73)*1,9*21	48,298
VV	"ZP05"(1,55-0,73)*1,9*31	14,801
VV	"ZP06"(1,55-0,73)*1,9*9,5	52,480
VV	"ZP07"(1,55-0,73)*2,0*32	5,453
VV	"ZP08"(1,55-0,73)*1,9*3,5	13,120
VV	"ZP09"(1,55-0,73)*2,0*8	13,120
VV	"ZP10"(1,55-0,73)*2,0*8	13,120
VV	"ZP11"(1,55-0,73)*2,0*8,0	10,332
VV	"ZP12"(1,55-0,73)*1,8*7,0	43,624
VV	"ZP13"(1,55-0,73)*1,9*28	10,660
VV	"ZP14"(1,55-0,73)*2,0*6,5	8,528
VV	"ZP15"(1,55-0,73)*1,3*8	5,166
VV	"ZP16"(1,55-0,73)*1,8*3,5	16,359
VV	"ZP17"(1,55-0,73)*1,9*10,5	8,569
VV	"ZP18"(1,55-0,73)*1,9*5,5	20,254
VV	"ZP19"(1,55-0,73)*1,3*19	20,254
VV	"ZP20"(1,55-0,73)*1,9*13	6,560
VV	"ZP21"(1,55-0,73)*2,0*4	6,560
VV	"ZP22"(1,55-0,73)*2,0*4,0	13,940
VV	"ZP23"(1,55-0,73)*2,0*8,5	4,592
VV	"ZP24"(1,7*1,5)*2,5	5,740
VV	"ZP14a"(1,55-0,73)*2,0*3,5	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ZP15a"(1,55-0,73)*1,8*3,5		5,166			
VV			ZP16a"(1,55-0,73)*1,8*3,5		5,166			
VV			Mezisoučet		450,016			
VV			"dopčet výkopů pro polštáře pasů"					
VV			"S-1700mm*0,5*1,7*(10,5+21+10,5+21+31+9,5+3,5+28+10,5+5,5+13)		139,400			
VV			"S-1800mm*0,5*1,8*(32+8+8+6,5+4+4+8,5+3,5)		74,250			
VV			"S-1600mm*0,5*1,6*(7+3,5+3,5)		11,200			
VV			"S-1200mm*0,5*1,2*(8+19+3,5)		18,300			
VV			Mezisoučet		243,150			
VV			Součet		693,166			
5	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 Přilitek k cenám za leptivost horniny tř. 3	m3	693,166	30,90	21 418,83	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro korytu vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpražů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinapln, plátek a hází, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 2. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trnov, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201; Dolamování hloubených výkopavek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV			"dto rýhy"693,166		693,166			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	356,410	95,20	33 930,23	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, praladového, železobetonu i předpláštěho, pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV			"pro rýhy (50% objemu)"693,166*0,5		346,583			
VV			"pro patky a horkovod (8% objemu)"(33,304+89,536)*0,08		9,827			
VV			Mezisoučet		356,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	363,422	32,10	11 665,85	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutrhleho výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozaru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
W			Pro zášpy		181,711			
W			"TAM"181,711		181,711			
W			ZPĚT"181,711		363,422			
W			Mezisoučet					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 332,395	214,41	285 678,81	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutrhleho výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozaru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
W			"výkopy celkem"		184,000			
W			"ornice"184		636,940			
W			"jámy"636,94		693,166			
W			"rýhy"693,166		1 514,106			
W			Mezisoučet					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"odpočet zásepů" -181,711		-181,711			
VV		Mezisoučet		-181,711			
VV		Součet		1 332,395			
9	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	181,711	53,25	9 676,11	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obyčejného dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stovně nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

VV		"pro zásepů"181,711		181,711			
10	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	181,711	12,99	2 360,43	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zásypní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zásypní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprášení sypaniny ve vrstvách s hrubým urvaním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV		"pro zásepů"181,711		181,711			
11	K 171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 131,832	130,00	277 138,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřenéha v rostlém stavu a předepsaného zhuštění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodoteč nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmání ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpráštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VW

~zemina na odvoz"1332,395*1,6

2 131,832

12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hromady s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	181,711	104,23	18 939,74:CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k součtu cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění zásepů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 100 %, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocenění se zosp. individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro dřevěná trátiřová pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. 4. Účel: A 03 Zemní práce pro objekty obrát 831 až 833. Nezhotovený zásep odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v pevných a tučných tratiřích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypacího rýh bez obkladu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční neztuhlutý zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypacího ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypacího ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obkladem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhlý - cenami souboru cen 167 10-1101 a 167 10-1103, b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezem s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neodčítá ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypacího do neztuhlutých zásepů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypacího do zásepů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu výpočtem podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt. "zásepů zahliněným šterkopiskem 70% (zbytek 30% zeminou z výkopů)" "výkopy celkem 184+636,94+693,166=1514,106m³" "odpočet základů (deska, pásy, patky) - (128,012+240,561+8,813)= -377,386m³" "odpočet polštářů - (259,786+28,866)= -288,652m³" "odpočet podkladu pod zákl. deskou - (182,099+36,42)= -218,519m³" "odpočet podkl. mazaniny (pod zákl. k. ceni) -52,688m³" "30% zásepů z zpět z výkopů (1514,106- (377,386+288,652+218,519+52,688))" 0,3 Mezisoučet 173,058 0,05 Součet								
13	K	1741011-01	Zásep zahliněným šterkem s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách-hutněno po vrstvách max. 350mm	m ³	423,993	104,23	44 192,79	

PČ	Typ	Kód	Poznámka k položce: vč. dopravy	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P									
W			"zásypy zahliněným štěrkoviskem 70% (zbytek 30% zeminou z výkopů)"						
W			"výkopy celkem 184+636,94+693,166=1514,106m ³ "						
W			"odpočet základů (deska,pasy,patky) -(128,012+240,561+8,813)= -377,386m ³ "						
W			"odpočet polštářů -(259,786+28,866)= -288,652m ³ "						
W			"odpočet podkladu pod zákl. deskou -(182,099+36,42)= -218,519m ³ "						
W			"odpočet podkl. mazaniny (pod zákl.k.cemí) -52,688m ³ "						
W			"70% zásyků (1514,106-(377,386+288,652+218,519+52,688))*0,7						
W			Mezisoučet			403,803			
W			403,803*0,05			403,803			
W			Součet			20,190			
W						423,993			
D	2		Zakládání						
14	K	2133111-01		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 63 mm	m3	259,786	1 238,34	321 703,40	
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urování povrchu polštáře.									
P									
P			Poznámka k položce:						
W			hutnit po vrstvách max.200mm, hutnit na ld=0,8						
W			"pod patkami" (0,45*2,9*2,9)*3			11,354			
W			"pasy"						
W			"š-1700mm" (0,45*1,7*(10,5+21+10,5+21+31+9,5+3,5+28+10,5+5,5+13))			125,460			
W			"š-1800mm" (0,45*1,8*(32+8+8+6,5+4+4+8,5+3,5))			66,825			
W			"š-1600mm" (0,45*1,6*(7+3,5+3,5))			10,080			
W			"š-1200mm" (0,45*1,2*(8+19+3,5))			16,470			
W			Mezisoučet			230,189			
W			"tepelný kanál" (0,45*2,2*17,4			17,226			
W			Mezisoučet			17,226			
W			247,415*0,05			12,371			
W			Součet			259,786			
15	K	213311131		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm	m3	28,866	1 216,74	35 122,42	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:									
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urování povrchu polštáře.									
P									
P			Poznámka k položce:						
W			hutnit po vrstvách max.200mm, hutnit na ld=0,8						
W			"pod patkami" (0,05*2,9*2,9)*3			1,262			
W			"pasy"						
W			"š-1700mm" (0,05*1,7*(10,5+21+10,5+21+31+9,5+3,5+28+10,5+5,5+13))			13,940			
W			"š-1800mm" (0,05*1,8*(32+8+8+6,5+4+4+8,5+3,5))			7,425			
W			"š-1600mm" (0,05*1,6*(7+3,5+3,5))			1,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Š=1200mm*0,05*1,2*(8+19+3,5)		1,830			
VV			Mezisoučet		25,577			
VV			*tepelný kanál*0,05*2,2*17,4		1,914			
VV			Mezisoučet		1,914			
VV			27,491*0,05		1,375			
VV			Součet		28,866			
16	K	2715901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudružitých do 92 % PS a nesoudružitých sypaných relativní ulehlosti (q) do 0,8	m ²	900,000	5,81	5 229,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od plátně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m² půdorysné plochy zhutněného podloží.								
VV			*základová spára*900		900,000			
17	K	2715322-01	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm	m ³	182,099	1 238,34	225 500,48	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. <i>Poznámka k položce:</i> hutnit po vrstvách max. 150mm, hutnit na Edef2=60MPa "pod zákl. deskou tl. 250mm" 0,25*(19,9*9,1+8,6*7,2*2+8,8*7,2*7,1*9+3,3*2*5,3+3,2*5,9+8,6+50,6+90,5+32) -0,25*(0,8*0,8)*3 Mezisoučet 173,428*0,05 Součet								
18	K	271562211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m ³	36,420	1 216,74	44 313,67	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. <i>Poznámka k položce:</i> hutnit po vrstvách max. 150mm, hutnit na Edef2=60MPa "pod zákl. deskou tl. 50mm" 0,05*(19,9*9,1+8,6*7,2*2+8,8*7,2*7,1*9+3,3*2*5,3+3,2*5,9+8,6+50,6+90,5+32) -0,05*(0,8*0,8)*3 Mezisoučet 34,686*0,05 Součet								
P					34,782			
VV					-0,096			
VV					34,686			
VV					1,734			
VV					36,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	131,777	2 516,00	331 550,93	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pozicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen Z7* 36-.... Výztuž základů.								
PSC								
VV			"viz. základy-tl.150mm*836,68*0,15		125,502			
VV			Mezisoučet		125,502			
VV			125,502*0,05		6,275			
VV			Součet		131,777			
20	K	273351215	Bednění základových stěn desek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	35,200	619,39	21 802,53	CS ÚRS 2017 01
VV			"obvod"0,15*168		25,200			
VV			Mezisoučet		25,200			
VV			10		10,000			
VV			Součet		35,200			
21	K	273351216	Bednění základových stěn desek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	35,200	92,21	3 245,79	CS ÚRS 2017 01
VV			"dttto zřízení bednění"35,2		35,200			
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	12,283	30 998,90	380 759,49	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žebor "výztuž viz.statika 02-9 (výztuž desky vč.sítí ŽB stěn kanálu)" "Kari sít prům.6mm oka 100/100mm"10634/1000 "připočet pro distanční prvky"1064/1000 Mezisoučet 11,698*0,05 Součet								
PSC								
VV					10,634			
VV					1,064			
VV					11,698			
VV					0,585			
VV					12,283			
23	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	240,561	2 516,00	605 251,48	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pozicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen Z7* 36-.... Výztuž základů.								
PSC								
VV			Mezisoučet					
VV			"viz.statika-základy"		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"ZP01"0,5*0,9*10,5+0,62*0,5*10,5		7,980			
VV			"ZP02"0,5*0,9*21+0,62*0,5*21		15,960			
VV			"ZP03"0,5*0,9*10,5+0,62*0,5*10,5		7,980			
VV			"ZP04"0,5*0,9*21+0,62*0,5*21		15,960			
VV			"ZP05"0,5*0,9*31+0,62*0,5*31		23,560			
VV			"ZP06"0,5*0,9*9,5+0,62*0,5*9,5		7,220			
VV			"ZP07"0,5*1,0*32+0,92*0,5*32		30,720			
VV			"ZP08"0,5*0,9*3,5+0,62*0,5*3,5		2,660			
VV			"ZP09"0,5*1,0*8+0,62*0,5*8		6,480			
VV			"ZP10"0,5*1,0*8+0,62*0,5*8		6,480			
VV			"ZP11"0,5*1,0*8,0+0,62*0,5*8,0		6,480			
VV			"ZP12"0,5*0,8*7,0+0,62*0,5*7,0		4,970			
VV			"ZP13"0,5*0,9*28+0,62*0,5*28		21,280			
VV			"ZP14"0,5*1,0*6,5+0,62*0,5*6,5		5,265			
VV			"ZP15"0,5*0,8*8+0,62*0,5*8		5,680			
VV			"ZP16"0,5*0,8*3,5+0,62*0,5*3,5		2,485			
VV			"ZP17"0,5*0,9*10,5+0,62*0,5*10,5		7,980			
VV			"ZP18"0,5*0,9*5,5+0,62*0,5*5,5		4,180			
VV			"ZP19"0,5*0,8*19+0,62*0,5*19		13,490			
VV			"ZP20"0,5*0,9*13+0,62*0,5*13		9,880			
VV			"ZP21"0,5*1,0*4+0,62*0,5*4		3,240			
VV			"ZP22"0,5*1,0*4,0+0,62*0,5*4,0		3,240			
VV			"ZP23"0,5*1,0*8,5+0,62*0,5*8,5		6,885			
VV			"ZP24"1,12*0,57*2,5		1,596			
VV			"ZP14a"0,5*1,0*3,5+0,62*0,5*3,5		2,835			
VV			"ZP15a"0,5*0,8*3,5+0,42*0,5*3,5		2,135			
VV			"ZP16a"0,9*0,8*3,5+0,62*0,5*3,5		2,485			
VV			Mezisoučet		ZZ9,106			
VV			ZZ9,106*0,05		11,455			
VV			Součet		240,561			
24	K	274351245	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zřízení	m2	709,002	459,42	325 729,70	CS ÚRS 2017 01
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"vz.statika-základy"					
VV			"ZP01"0,5*2*10,5+0,62*2*10,5		23,520			
VV			"ZP02"0,5*2*21+0,62*2*21		47,040			
VV			"ZP03"0,5*2*10,5+0,62*2*10,5		23,520			
VV			"ZP04"0,5*2*21+0,62*2*21		47,040			
VV			"ZP05"0,5*2*31+0,62*2*31		69,440			
VV			"ZP06"0,5*2*9,5+0,62*2*9,5		21,280			
VV			"ZP07"0,5*2*32+0,92*2*32		90,880			
VV			"ZP08"0,5*2*3,5+0,62*2*3,5		7,840			
VV			"ZP09"0,5*2*8+0,62*2*8		17,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			ZP10"0,5*2*8+0,62*2*8		17,920			
VV			ZP11"0,5*2*8,0+0,62*2*8,0		17,920			
VV			ZP12"0,5*2*7,0+0,62*2*7,0		15,680			
VV			ZP13"0,5*2*28+0,62*2*28		62,720			
VV			ZP14"0,5*2*6,5+0,62*2*6,5		14,560			
VV			ZP15"0,5*2*8+0,62*2*8		17,920			
VV			ZP16"0,5*2*3,5+0,62*2*3,5		7,840			
VV			ZP17"0,5*2*10,5+0,62*2*10,5		23,520			
VV			ZP18"0,5*2*5,5+0,62*2*5,5		12,320			
VV			ZP19"0,5*2*19+0,62*2*19		42,560			
VV			ZP20"0,5*2*13+0,62*2*13		29,120			
VV			ZP21"0,5*2*4+0,62*2*4		8,960			
VV			ZP22"0,5*2*4,0+0,62*2*4,0		8,960			
VV			ZP23"0,5*2*8,5+0,62*2*8,5		19,040			
VV			ZP24"1,12*2*2,5		5,600			
VV			ZP14a"0,5*2*3,5+0,62*2*3,5		7,840			
VV			ZP15a"0,5*2*3,5+0,42*2*3,5		6,440			
VV			ZP16a"0,5*2*3,5+0,62*2*3,5		7,840			
VV			Mezisoučet		675,240			
VV			675,24*0,05		33,762			
VV			Součet		709,002			
25	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zakomponované ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných výzper odstranění	m2	709,002	92,21	65 377,07	C5 ÚRS 2017 01
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	17,599	31 968,65	562 616,27	C5 ÚRS 2017 01
PSC			1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto					
VV			Základ					
VV			Viz statika 02-9 (výztuž pasů a patek) 16761,2/1000		16,761			
VV			Mezisoučet		16,761			
VV			16,761*0,05		0,838			
VV			Součet		17,599			
27	K	275321511	Zaklady z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,813	2 516,00	22 173,51	C5 ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou paží betonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepažitím na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objekty. 2. Hroubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, byla se oceňuje cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

Viz základů statika

*PZ01-03

*spodní část (0,5*2,1*2,1)*3

6,615

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	275351215	"krček" (0,62*0,8*0,8)*3 "PZ04,05" "spodní část" (0,5*0,9*0,9)*2 "krček" (0,62*0,4*0,4)*2 Mezisoučet Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení "viz. základový statik" "PZ01-03" "spodní část" (0,5*(2,1*4))*3 "krček" (0,62*(0,8*4))*3 "PZ04,05" "spodní část" (0,5*(0,9*4))*2 "krček" (0,62*(0,4*4))*2 Mezisoučet	m2	24,136	461,11	11 129,35	CS ÚRS 2017 01
29	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění "dttto zřízení" 24,136	m2	24,136	92,21	2 225,58	CS ÚRS 2017 01
30	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) poznámka k soupravě cen:	t	0,000	31 968,65	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žaber					
	VV		"započteno ve výztuži pasů"		0,000			
D 3						1 770 183,73		
31	K	310238211	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou 0,3*(0,9*0,6*4) Mezisoučet 2 Součet	m3	2,648	4 284,06	11 344,19	CS ÚRS 2017 01
32	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou 0,3*(1,45*1,85+0,6*3,3)*0,5*3,35*0,25 Mezisoučet 2 Součet	m3	3,818	4 077,74	15 568,81	CS ÚRS 2017 01
33	K	311238114	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MYC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm	m2	23,888	991,00	23 673,01	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Papír	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyřadíky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2. b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kotvovaných ve výkresech. Při zatomeném ostění okén a balkonových dveří se sířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných klav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dopravní cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdíva (např kalem okén); tyto se ocení cenou 311 23-8911. b) zděný dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..								
PSC								
VV			"1.np-po věnec"		22,750			
VV			3,25*(3,5*2)		22,750			
VV			Mezisoučet		1,138			
VV			22,75*0,05		23,888			
VV			Součet					
34	K	311238116	Zdíva nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdíva 300 mm	m2	621,256	1 194,00	741 779,66	CŠ ÚRS 2017 01

pozvánke k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdí se započítává plocha vyvolávků nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Do plochy zdí se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných vnějších i vnitřních stánových z rozměru kátaných ve výkresech. Při zalomeném ostění okna a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překládů, obetovaných hlav ocelových nosníků, větví a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové stěhy. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. koštěmi); b) výplň dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.

VV	"1.np-zdivo (po horní líc stropní desky)"
VV	3,75°(9,2-2,9+31,8+7,3°3+1,4+28°9,7+7,3+10,5+12,25+3,5°2+17,9)
VV	0,85°(2,73+2,7+2,9)
VV	"odpočet otvorů"
VV	(2°2,4+1°2,4+1°1,4+1°2,4+1°1,4+1°2,4+1°1,4+1°2,1°2+1,15°2,1°8+2°1,4+1°2,4+1,6°1,4+1,1°1,4+1°2,4+1,8°2,1+4,5°1,2°3)
VV	"odpočet průvlaků (vě.tl.stropu)"
VV	"P106"-0,37°4,7
VV	"P108"-0,42°5,4°3
VV	"P109"-0,5°4,0
VV	"odpočet věnců (vě.tl.stropu)"
VV	"V102"-0,5°57,9
VV	"V104"-0,5°8,0
VV	"V106"-0,5°20,6
VV	"V108"-0,25°58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"V111"-0,39*3,0		-1,170			
VV			"V112"-0,26*2,9		-0,754			
VV			"atika"0,5" (2,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		84,125			
VV			Mezisoučet		550,207			
VV			"dosilky" (2,05*5,8)*3+0,95*(1*4+1,055+1,045)		41,465			
VV			Mezisoučet		41,465			
VV			591,672*0,05		29,584			
VV			Součet		621,256			
35	K	311238216	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm	m2	306,914	1 577,00	484 003,38	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Do plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zatomeném ostění okna a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započítány i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započítány náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňují cenou 311 23,8911, b) zásep datin proti vstupu zdiva; tyto se oceňují příslušnými cenami 311 23,892.								
VV			"1.-np-obvodové zdivo (po homí lic stropní desky)"		458,625			
VV			3,75*(9,2+22,8+7,2+4,9+10,5+7,3+9,2+30,5+20,7)					
VV			"odpočet otvorů"		-98,180			
VV			(3*2,8*3+1,4*1,7+1*2,8+3*2,8+2*1,8+0,7*1,8+1,4*1,8*3+1,8*2,9+1,4*1,8*9+2,2*1,8+1,4*1,8*6)					
VV			"odpočet obvodových průvlaků vč.tl.stropu"					
VV			"P102"-0,72*8,225		-5,922			
VV			"P103"-0,72*4,2		-3,024			
VV			"P104 (část 1 a 2)"-0,62*(15,45+15,35)		-19,096			
VV			"P105"-0,62*10,5		-6,510			
VV			"P107"-0,42*3,6		-1,512			
VV			"odpočet obvodových věnců vč.tl.stropu"					
VV			"V101"-0,5*42,6		-21,300			
VV			"V103"-0,47*3,5		-1,645			
VV			"V105"-0,37*16,7		-6,179			
VV			"V107"-0,45*3,8		-1,710			
VV			"V110"-0,39*3,2		-1,248			
VV			Mezisoučet		292,299			
VV			292,299*0,05		14,615			
VV			Součet		306,914			
36	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	8,000	290,90	2 327,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramabetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - plati pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) vodotěsné polohy a začistění vytlačené malty, d) betonáž mezery mezi překlady a dočasné montážní podepření překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady svislou izolací v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávka a montáž rolet, případně žblouz; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.

P5C

VV	37	K	317168131	Vyz.výpis překlady statika 02-4*8 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	16,000	363,27	5 812,32 CS ÚRS 2017 01
----	----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a raletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření maty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené maty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podpěry plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podparami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené raletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření maty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené maty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podpěry zespodu v celé světélce překlady s dvěma podparami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podparami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření maty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené maty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku vyztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné betonění překladu při betonáži f) dočasné montážní podpěry zespodu v celé světélce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady raletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených raletových překladů; tyto se ocení samostatně. b) dodávku a montáž ralet, případně žaluzí; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a raletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
VV			Viz. výpis překladů-statika 02-4*16		16,000			
38	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm, výšky 73,8 cm, délky 150 cm	kus	36,000	420,34	15 132,24 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navližení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání příslušného překladu příslušné délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzájemnost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla minimálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady sražené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navližení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u záva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u záva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. v cenách -84.. (překlady vysoké sražené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navližení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonážích f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a světlou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sražené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sražených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC					36,000			
				kus	32,000	514,13	16 452,16	CŠ ÚRS 2017 01
VV	viz výpis překladů-statika 02-4'36							
39	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasně montážní podpěrky plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složné roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překlady a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramabetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce. d) dočasně montážní podpěrky zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami na krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozpráštění malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasně montážní podpěrky zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u stážených roletových překladů; tyto se ocení samostatně; b) dobovka a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm; délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.					
				kus	32,000	739,90	8 878,80	CS ÚRS 2017 01
40	K	317168135	Viz. výpis překladů-statika 02-4"32 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k sauboru cen:

- V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění překladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a zkušebního věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřížené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávka a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřížené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých spřížených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

VV		"viz. výpis překladů-statika 02-4"12		12,000			
41	K	317168136	překlady keramické vysoké osazené do maltového taže, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	16,000	910,91	14 574,56 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 3 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporamí ve třetinách šířky otvoru a otvěrná podpora při krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku vyztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) výpoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
42	K	317168140	"viz výpis překladů-statika 02-4"16 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm	kus	16,000	1 194,30	4 777,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -83.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytažené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytažené malty, b) dodání vnitřního keramabetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zděva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20: tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - placi pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod vodorovné polohy a začistění vytažené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svistou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.								
43	K	317941123	"viz. výpis překlady-statika 02-4"4		4,000			
			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,816	7 405,20	20 853,04	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátové lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných dílek z hrotů dílek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC			"viz. statika 02-4: výpis ocelových prvků"					
			"pro trapéz strop"					
			"I č.220"					
			"1-dl. 6,4m-8ks" ((6,4*31,1)/1000)*3		1,592			
			"I č.200"					
			"2-dl. 3,3m-1ks" (3,3*26,2)/1000		0,086			
			"3-dl. 1,8m-1ks" (1,8*26,2)/1000		0,047			
			"4-dl. 5,6m-1ks" (5,6*26,2)/1000		0,147			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	M	130107180	"I č. 160" "9-dl. 4,2m-3ks" ((4,2*17,9)*3)/1000 "10-dl. 4,3m-6ks" ((4,3*17,9)*6)/1000 Mezisoučet "spojovací materiál" 2,56*0,1 Součet ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm "viz. statika 02-4: výpis ocelových prvků" "I č. 160" "9-dl. 4,2m-3ks" ((4,2*17,9)*3)/1000 "10-dl. 4,3m-6ks" ((4,3*17,9)*6)/1000 Mezisoučet "spojovací materiál" 0,688*0,1 Součet 0,757*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm "viz. statika 02-4: výpis ocelových prvků" "pro trapez strop" "I č. 200" "2-dl. 3,3m-1ks" (3,3*26,2)/1000 "3-dl. 1,8m-1ks" (1,8*26,2)/1000 "4-dl. 5,6m-1ks" (5,6*26,2)/1000 Mezisoučet "spojovací materiál" 0,28*0,1 Součet 0,308*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,818	22 300,00	18 241,40	CS ÚRS 2017 01
45	M	130107220	"viz. statika 02-4: výpis ocelových prvků" "pro trapez strop" "I č. 200" "2-dl. 3,3m-1ks" (3,3*26,2)/1000 "3-dl. 1,8m-1ks" (1,8*26,2)/1000 "4-dl. 5,6m-1ks" (5,6*26,2)/1000 Mezisoučet "spojovací materiál" 0,28*0,1 Součet 0,308*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,333	22 300,00	7 425,90	CS ÚRS 2017 01
46	M	130107240	"viz. statika 02-4: výpis ocelových prvků" "pro trapez strop" "I č. 220" "1-dl. 6,4m-8ks" ((6,4*31,1)/1000)*8 Mezisoučet "spojovací materiál" 1,592*0,1 Součet 1,751*1,08 "Přepočtené koeficientem množství" Válcované nosníky dodatečně osazené do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,891	22 300,00	42 169,30	CS ÚRS 2017 01
47	K	317944323	Pozadí k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. "viz. statika 02-4"	t	1,696	33 500,00	56 816,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"I č.200"					
			"5-dl.3,85m 4ks"(26,2*3,85)*4/1000		0,403			
			"I č.220"					
			"6-dl.3,8m 3ks"(31,1*3,8)*3/1000		0,355			
			"7-dl.3,8m 3ks"(31,1*3,8)*3/1000		0,355			
			"8-dl.4,6m 3ks"(31,1*4,6)*3/1000		0,429			
			Mezisoučet		1,542			
			"spojovací materiál"1,542*0,1		0,154			
			Součet		1,696			
48	K	317998113	Izolace tepelná mezi překladky z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	16,750	77,46	1 297,46	CS ÚRS 2017 01
VV			"obvodové překlady"2,25*2*1,75*7		16,750			
			Sloup, pilíř, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C	m3	0,929	3 452,81	3 207,66	CS ÚRS 2017 01
			25/30					
			"S101"					
			"1.np-po průvlak"					
			(3,44*0,3*0,3)*3		0,929			
			Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka	m2	12,384	480,39	5 949,15	CS ÚRS 2017 01
			zřízení					
			"S101"					
			"1.np-po průvlak"					
VV			(3,44*0,3*4)*3		12,384			
			Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka	m2	12,384	86,04	1 065,52	CS ÚRS 2017 01
			odstranění					
			"dttto zřízení bednění"12,384		12,384			
			Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,260	25 000,00	6 500,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz.statika 02-7.výkaz výztuže-sloupy"260/1000		0,260			
			Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dĺ. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	31,839	395,64	12 596,78	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezer dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstruktivní výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líců; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 úprava líců při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.

"1.np"

"příčky"2,63*(0,95*2)+3,55*1,0-(0,7*1,97*2)

"přízdívky"3,53*(2,5+0,3*10+0,35+0,25*2+0,3*2)

5,789

24,534

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisoučet		30,323			
VV		30,323*0,05		1,516			
VV		Součet		31,839			
54 K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dL 290 mm (290x140x65 mm) a tl. 140 mm	m2	12,850	645,04	8 288,76	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc: tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění režného zdíva, b) spárování: tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdíva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdíva.							
VV		"1.np"					
VV		"přízdívky" 1,5*(0,95*2)		2,850			
VV		Mezisoučet		2,850			
VV		10		10,000			
VV		Součet		12,850			
55 K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	98,802	618,44	61 103,11	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.							
PSC		"1.np"					
VV		3,53*(5,5+3,3*2+5,2)		61,069			
VV		3,59*9,2		33,028			
VV		Mezisoučet		94,097			
VV		94,097*0,05		4,705			
VV		Součet		98,802			
56 K	342321410	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky tl. C 25/30	m3	16,799	2 864,12	48 114,35	CS ÚRS 2017 01
VV		"ŽB stěny tepelného kanálu-vnitřní" 1,38*0,2*(16,045*2+1,5*2)		9,685			
VV		"ŽB kanál-vnější" 1,52*0,15*(6,4*2+6,7*2+1,6*2+1,8)		7,114			
VV		Mezisoučet		16,799			
57 K	342351105	Bedněrní stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení	m2	201,281	396,76	79 860,25	CS ÚRS 2017 01
VV		"ŽB stěny tepelného kanálu-vnitřní" 1,38*2*(16,045*2+1,5*2)		96,848			
VV		"ŽB kanál-vnější" 1,52*2*(6,4*2+6,7*2+1,6*2+1,8)		94,848			
VV		Mezisoučet		191,696			
VV		191,696*0,05		9,585			
VV		Součet		201,281			
58 K	342351106	Bedněrní stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění	m2	201,281	170,00	34 217,77	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"dtto zřízení bednění" 201,281								
59	K	342362021	Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	31 125,42	0,00	CS ÚRS 2017 01
"Započítáno ve výztuži základních desek"								
60	K	345321515	Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železobetonového bez výztuže tří. C 25/30	m3	0,585	2 863,03	1 674,87	CS ÚRS 2017 01
"viz. statika výkres tvaru-výškový zlom sníženého stropu pod oc.vnější								
schodištěm"1,27*0,16*2,88								
			Mezisoučet		0,585			
			Součet		0,585			
61	K	345351101	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných zřízení	m2	7,315	368,27	2 693,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zidek se započítává plocha bedněních truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.								
"viz. statika výkres tvaru-výškový zlom sníženého stropu pod oc.vnější								
schodištěm"1,27*2,88								
			Mezisoučet		7,315			
			Součet		7,315			
62	K	345351102	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících plnostěnných odstranění	m2	7,315	146,11	1 068,79	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zidek se započítává plocha bedněních truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.								
"dtto zřízení bednění" 7,315								
63	K	345361821	Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek a mader z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5C 500	t	0,000	37 527,10	0,00	CS ÚRS 2017 01
"výztuž žb zidky započítána ve výztuži žb stropů"								
64	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	19,907	638,78	12 716,19	CS ÚRS 2017 01
"oc.průvláky"								
			0,3*2 (3,85+3,8+3,8+4,6+4,2+4,3*2)		17,310			
			Mezisoučet		17,310			
			17,31*0,15		2,597			
			Součet		19,907			
Vodorovné konstrukce								
65	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zatím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	49,000	172,87	8 470,63	CS ÚRS 2017 01
							2 106 502,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se oceňuje jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se oceňují ve specifikaci.								
VV			Viz. statika 02-10-výpis prefa 49		49,000			
66	M	593412250	deska stropní plná PZD 149x29x9 cm	kus	49,000	316,00	15 484,00	C5 ÚRS 2017 01
67	K	411321414	Stropy z betonu železobetonové (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových stoupů tř. C 25/30	m3	141,806	2 679,47	379 964,92	C5 ÚRS 2017 01
VV			Zalíci trapéz. plechů tl. 80mm/0,08*56		4,480			
VV			"plocha stropů bez obvodových k-cí (započítáno v průvlacích a věncích)"					
VV			"tl. 160mm" 0,16*(4,45*20,1*2+2,7*2,9)		29,875			
VV			"tl. 200mm" 0,2*(90,8+10,8+6,2*3,5+5,5*3,5+54,1)		39,330			
VV			"tl. 220mm" 0,22*(34,2+8,85*7,3+8,85*7,3+9,0*7,3+7,3*9,3)		65,340			
VV			Mezisoučet		139,025			
VV			139,025*0,02		2,781			
VV			Součet		141,806			
68	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	714,389	413,00	295 042,66	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monošlících kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
PSC			"BOKY-viz. průvlaky a věnce"					
VV			"SPODNÍ LÍČ"					
VV			"tl. 160mm" (4,45*20,1*2+2,7*2,9)		186,720			
VV			"tl. 200mm" (90,8+10,8+6,2*3,5+5,5*3,5+54,1)		196,650			
VV			"tl. 220mm" (34,2+8,85*7,3+8,85*7,3+9,0*7,3+7,3*9,3)		297,000			
VV			Mezisoučet		680,370			
VV			680,37*0,05		34,019			
VV			Součet		714,389			
69	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstřanění	m2	714,389	90,26	64 480,75	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monošlících kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
PSC			"dttto zřízení" 714,389					
VV					714,389			
70	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	714,389	245,07	175 075,31	C5 ÚRS 2017 01
VV			"dttto bednění" 714,389					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	714,389	58,62	41 877,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dřito zřízení" 714,389		714,389			
72	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	56,000	645,43	36 144,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... ; Je-li předepsáno u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.								
PSC								
VV			"viz. statika 02-4"		56,000			
VV			"strop mezi přístavbou a stáv.dílnami" 56					
73	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	56,000	20,65	1 156,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... ; Je-li předepsáno u této sprážené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.								
PSC								
VV			"viz. statika 02-4"		56,000			
VV			"strop mezi přístavbou a stáv.dílnami" 56					
74	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, větnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	14,369	30 400,00	436 817,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. statika 02-5"					
VV			"stropní deska" 8120/1000		8,120			
VV			"distanční prvky" 820/1000		0,820			
VV			"trapéz strop" 215/1000		0,215			
VV			"viz. statika 02-6"					
VV			"stropní deska" 3770/1000		3,770			
VV			"distanční prvky" 380/1000		0,380			
VV			Mezisoučet		13,305			
VV			13,305*0,08		1,064			
VV			Součet		14,369			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
75	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vertikálních, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,249	30 400,00	7 569,60	CS ÚRS 2017 01
			"viz. statika 02-5"					
			"pro trapez strop" 249/1000		0,249			
76	K	413232221	Zadávka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami	kus	66,000	188,88	12 466,08	CS ÚRS 2017 01
			"trapez.strop" 22		22,000			
			"oc.průvlaky" 44		44,000			
			Mezisoučet		66,000			
77	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	21,482	2 658,24	57 104,31	CS ÚRS 2017 01
			"viz. statika (výška prvků vč. stropních desek)"					
			"P101" 0,46*0,3*20,8		2,870			
			"P102" 0,72*0,4*8,225		2,369			
			"P103" 0,72*0,4*4,2		1,210			
			"P104 (část 1 a 2)" 0,62*0,4*(15,45+15,35)		7,638			
			"P105" 0,62*0,4*10,5		2,604			
			"P106" 0,37*0,3*4,7		0,522			
			"P107" 0,42*0,4*3,6		0,605			
			"P108" (0,42*0,3*3,4)*3		2,041			
			"P109" 0,5*0,3*4,0		0,600			
			Mezisoučet		20,459			
			20,459*0,05		1,023			
			Součet		21,482			
78	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	156,440	490,97	76 807,35	CS ÚRS 2017 01
			"viz. statika"					
			"BOKY"					
			"P101" 0,46*2*20,8		19,136			
			"P102" 0,72*2*8,225		11,844			
			"P103" 0,72*2*4,2		6,048			
			"P104 (část 1 a 2)" 0,62*2*(15,45+15,35)		38,192			
			"P105" 0,62*2*10,5		13,020			
			"P106" 0,37*2*4,7		3,478			
			"P107" 0,42*2*3,6		3,024			
			"P108" (0,42*2*5,4)*3		13,608			
			"P109" 0,5*2*4,0		4,000			
			Mezisoučet		112,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"SPODNÍ LIC"					
	W		"P101"0,3*20,8		6,240			
	W		"P102"0,4*8,225		3,290			
	W		"P103"0,4*4,2		1,680			
	W		"P104 (část 1 a 2)"0,4*(15,45+15,35)		12,320			
	W		"P105"0,4*10,5		4,200			
	W		"P106"0,3*4,7		1,410			
	W		"P107"0,4*3,6		1,440			
	W		"P108"(0,3*5,4)*3		4,860			
	W		"P109"0,3*4,0		1,200			
	W		Mezisoučet		36,640			
	W		148,99*0,05		7,450			
	W		Součet		156,440			
79	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových dřah, volných trámů, průvláků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neprůměrného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakř.	m2	156,440	490,97	76 807,35 CS ÚRS 2017 01	
	W		"dtto zřízení bednění"156,44					
80	K	413351213	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení	m2	38,472	412,84	15 882,78 CS ÚRS 2017 01	
	W		"SPODNÍ LIC"					
	W		"P101"0,3*20,8		6,240			
	W		"P102"0,4*8,225		3,290			
	W		"P103"0,4*4,2		1,680			
	W		"P104 (část 1 a 2)"0,4*(15,45+15,35)		12,320			
	W		"P105"0,4*10,5		4,200			
	W		"P106"0,3*4,7		1,410			
	W		"P107"0,4*3,6		1,440			
	W		"P108"(0,3*5,4)*3		4,860			
	W		"P109"0,3*4,0		1,200			
	W		Mezisoučet		36,640			
	W		36,64*0,05		1,832			
	W		Součet		38,472			
81	K	413351214	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění	m2	38,472	101,81	3 916,83 CS ÚRS 2017 01	
	W		"dtto zřízení"38,472					
82	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových dřah, volných trámů, průvláků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod, tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné sřešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb	t	1,640	39 995,00	65 591,80 CS ÚRS 2017 01	
	W		"Viz.statika výkaz výztuže průvlaky"					
	W		"02-7 průvlaky/1"115/1000		1,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
83	K	417351515	"02-8 přírůdky/2"525/1000 Mezisoučet		0,525 1,640			
			Zhužijící pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	45,038	2 784,74	125 419,12 CS ÚRS 2017 01	
			"atkovy		10,095			
			věnc"0,2*0,3*(22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		0,438			
			"atka nízká střecha"0,2*0,3*(3,5+3,8)		10,533			
			Mezisoučet					
			"viz.statika 02-7,02-8"					
			V101"0,4*0,5*42,6		8,520			
			V102"0,5*0,3*55,2		8,280			
			V103"0,47*0,4*3,5		0,658			
			V104"0,5*0,3*10,7		1,605			
			V105"0,37*0,4*16,7		2,472			
			V106"0,5*0,3*25,6		3,840			
			V107"0,45*0,4*3,8		0,684			
			V108"0,25*0,3*58		4,350			
			V109"0,5*0,25*7,0		0,875			
			V110"0,39*0,4*3,2		0,499			
			V111"0,39*0,3*3,0		0,351			
			V112"0,26*0,3*2,9		0,226			
			Mezisoučet		32,360			
			42,893*0,05		2,145			
			Součet		45,038			
84	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	279,019	328,93	91 777,72 CS ÚRS 2017 01	
			"atkovy		67,300			
			věnc"0,2*2*(22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		2,920			
			"atka nízká střecha"0,2*2*(3,5+3,8)		70,220			
			Mezisoučet					
			"viz.statika 02-7,02-8"					
			V101"0,5*2*42,6		42,600			
			V102"0,5*2*55,2		55,200			
			V103"0,47*2*3,5		3,290			
			V104"0,5*2*10,7		10,700			
			V105"0,37*2*16,7		12,358			
			V106"0,5*2*25,6		25,600			
			V107"0,45*2*3,8		3,420			
			V108"0,25*2*58		29,000			
			V109"0,5*2*7,0		7,000			
			V110"0,39*2*3,2		2,496			
			V111"0,39*2*3,0		2,340			
			V112"0,26*2*2,9		1,508			
			Mezisoučet		195,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		265,732*0,05		13,287			
	WV		Součet		279,019			
85	K	41735116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	279,019	71,60	19 977,76	CS ÚRS 2017 01
	WV		"ditto zřízení" 279,019		279,019			
86	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,902	34 000,00	98 668,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"atika"					
	W		"odhad 70kg/m3*10,533*0,07		0,737			
	WV		"viz statika-věnce 02-8*2165/1000		2,165			
	WV		Mezisoučet		2,902			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
D	6						2 999 422,68	
87	K	61131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %)	m2	642,741	74,27	47 736,37	CS ÚRS 2017 01
	WV		"ditto omítka stropů 642,741		642,741			
88	K	61131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	49,454	61,52	3 042,41	CS ÚRS 2017 01
	WV		"ditto oprava stropů 10% 494,54*0,1		49,454			
89	K	61131141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	642,741	394,25	253 400,64	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každý dalších 1 započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
W			"stropy mimo podhledy-přístavba"					
			"102-111,114-					
W			116*68,06+31,16+22,49+19,37+21,87+10,92+65,87+64,78+64,78+15,22+10,29+115,43+68,31		578,550			
			"obvod-horní					
W			špalety 0,3*(1+1,4*16+2,2+1,8+1,4*3+0,7+2)+0,2*(2*2+1,8+1,15*9+0,95*2+1,6+1+1,1)		14,640			
W			"vnitřní-horní špalety 0,3*(1+1+1+1+4,5*3+1+2+1,8*2+2+1+1,1+1,6)		8,940			
W			"dvěře-horní špalety 0,15*(1,15*10+0,9*2)		1,995			
W			"stáv.dílina"					
W			"obvod-horní špalety 0,15*(2,4+1,5+5,25*2)		2,160			
W			"vnitřní-horní špalety 0,3*(4,056+3,258+3,3+1,15*2+1)+0,5*3,35		5,849			
W			Mezisoučet		612,134			
W			612,134*0,05		30,607			
W			Součet		642,741			
90	K	611325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	10,000	252,51	2 525,10	CS ÚRS 2017 01
91	K	611335421	Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	491,540	101,54	49 910,97	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m² se použije ceny souboru cen 61. 33-52.. Cementová omítka jednotlivých malých ploch.								
	PSC							
	VV		"autodilný-vnitřní prostor" 538,18-46,64		491,540			
92	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřik nanášený ručně střívkem (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m ²	1 470,035	74,27	109 179,50	C5 ÚRS 2017 01
	VV		"dřto omítky štukové" 1470,035		1 470,035			
93	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	57,868	61,52	3 560,04	C5 ÚRS 2017 01
	VV		"dřto oprava omítek stěn 108" 578,675*0,1		57,868			
94	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu skřovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m ²	80,700	120,28	9 706,60	C5 ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"stáv.dílňa"		46,405			
	VV		"dřzdřivky" (2,05*5,8)*3+0,95*(3,2+1,4+1,9+2,7+1,05*2)		3,045			
	VV		"boční špalety-obvod" 0,15*(1,6*2+2,55*2+3,0*4)		11,250			
	VV		"boční špalety-vnitřní" 0,3*(3,0*2+3,3*4+2,85*2+2,1*6)		60,700			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		20		80,700			
	VV		Součet		100,000	120,28	12 028,00	C5 ÚRS 2017 01
95	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu skřovláknitým provizorním přichycením stěn	m ²	100,000			
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.		100,000			
	VV		"přechody materiálu" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		68,196	212,22	14 472,56	C5 ÚRS 2017 01
96	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvová, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svistých konstrukcí stěn	m ²				
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"dřto obklady" KQ		68,196			
97	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrtvová, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svistých konstrukcí stěn	m ²	1 470,035	290,44	426 956,97	C5 ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		"1.np"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"101-podhled" 3,0*(3,8+28+9,7+2,9+6,8+1,4+31,8+2,875+2)- (1,8*2,9+1,8*2,4+2*2,1+0,9*1,97*6+0,7*1,97*2+2*2,2+1*2,8+4,5*1,2*3)		217,289			
VV			"102" 3,55*(9,3*2+7,3*2)-(0,9*1,97+1*2,4+2*1,4+1,4*1,8*3+1,5*1,2)		101,527			
VV			"103" 3,55*(7+5,5+2,3+1,2+0,6+7,3)-(0,9*1,97+1*2,4+2*1,4+0,7*1,8)		76,612			
VV			"104" 3,55*(8,1+9,8+5,4)-(0,9*1,97)		80,942			
VV			"105" 3,55*(5,5*2+3,5*2)-(1,1*1,4+1*2,4+1,6*1,4+2*1,8)		54,120			
VV			"106" 3,55*(6,2*2+3,5*2)-(0,9*1,97)		67,097			
VV			"107" 3,55*(6,3+5,7+3,5+0,5)-(0,9*1,97)		55,027			
VV			"108" 3,55*(9*2+7,3*2)-(0,9*1,97+1,4*1,8*3+4,5*1,2)		100,997			
VV			"109" 3,55*(8,8*2+7,3*2)-(0,9*1,97+1,4*1,8*3+4,5*1,2)		99,577			
VV			"110" 3,55*(8,8*2+7,3*2)-(0,9*1,97+1*2,4+1*1,4+1,8*3+4,5*1,2)		95,777			
VV			"111" 3,55*(2,7+4,6+5,2+3,8)-(1*2,4+1*1,4+2*1,4+2,2*1,8)		47,305			
VV			"112-nad obklady po podhled" (3,5+2,2)*(1,1*2+1,5*2+1,7*2)+(2,63+2,2)*(1,1*2)		12,126			
VV			"113-nad obklady po podhled" (3,5+2,2)*(1,1*2+1,5*2+1,7*2)+(2,63+2,2)*(1,1*2)		12,126			
VV			"114" 3,55*(2,8+2,1+2,9+1,6+3,3)-(0,9*1,97)		43,312			
VV			"115" 3,55*(12,5*2+9,2+0,3*8)-(0,9*1,97+2*2,4+1,4*1,7+3*2,8+1*2,4+1,4*1,8*4)		98,697			
VV			"116" 3,55*(7,4*2+9,2+0,3*4)-(3*2,8*2+1,4*1,8*2)		67,620			
VV			"117-část v přístavbě" 3,55*(5,8+9,7+5,3+1,4+6,9)-(3*2,8+1,8*2,1+3,35*2,85+3,3*3,3)		70,688			
VV			"boční špalety"					
VV			0,3*(2,8*2+1,7*2+2,8*6+1,8*42+2,9*2)+0,15*(2,1*28+2,4*4+1,4*6)		43,680			
VV			0,3*(1,2*6)		2,160			
VV			"průvlaky" 0,3*(3,825*2+5,125*6)		11,520			
VV			"odpočet-za umyvadly"-1,8*(2+1,2+0,7+2,5+2,3+1,4+1,25+0,6+1,25+0,6+1,5+0,6)		-28,620			
VV			"stáv. dílny"					
VV			"117-ze strany stáv.dílen" 4,6*(6,9+1,52+5,3)-(1,8*2,1+3*2,8)		50,932			
VV			"na dozdvíkách ve stáv.dílnách"					
VV			"dozdívky" (2,05*5,8)*3+0,95*(3,2+1,4+1,9+2,7+1,05*2)		46,405			
VV			"boční špalety-obvod" 0,15*(1,6*2+2,55*2+3,0*4)		3,045			
VV			"boční špalety-vnitřní" 0,3*(3,0*2+3,3*4+2,85*2+2,1*6)		11,250			
VV			Mezisoučet		1 441,211			
VV			1441,211*0,02		28,824			
VV			Součet		1 470,035			
98	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,900	817,59	5 641,37	CS ÚRS 2017 01
VV			"zapravení po výbaur.příčkách" 4,6*0,15*10		6,900			
99	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	20,000	456,65	9 133,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	10,000	391,37	3 913,70	CS ÚRS 2017 01
101	K	612335421	Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	578,675	101,54	58 758,66	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61-33-52... Cementová omítka jednotlivých malých ploch.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"stáv.dílňy"					
VV			4,6*(12,3*2+5,9*2+22,6*2+18,1*2+0,75*8+0,45*8+5,8+9,7)		657,340			
VV			-(4,45*5,8*3+5,25*3*2+3,2*3,13+1,5*2,55+2,4*1,6+0,9*0,6*4+3,35*2,85*2+3,3*3*2)		-167,666			
VV			obvod (budoucí část 117 vnitřní stávající stěny) 3,55*(5,83+9,9)-(3,3*3+3,35*2,85)		36,394			
VV			Mezisoučet		526,068			
VV			526,068*0,1		52,607			
VV			Součet		578,675			
102	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 224,060	13,84	16 940,99	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
VV			"vnitřní plochy" 1224,06		1 224,060			
103	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	249,418	14,74	3 676,42	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
VV			"otvory ve fasádě"		98,180			
VV			"přístavba" 1,8*2,9+1,4*1,8*9+2,2*1,8+1,4*1,8*6+3*2,8*3+1,4*1,7+1*2,8+3*2,0*1,8+0,7*1,8+1,4*1,8*3		51,238			
VV			"stáv.dílňy" 2,4*1,6+1,5*2,55+3*3,13+5,25*3+1,85*4,45+3,4*3,0		149,418			
VV			Mezisoučet		100,000			
VV			"ostatní" 100		249,418			
VV			Součet		2,683	49,60	133,08	CS ÚRS 2017 01
104	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2				
VV			"stáv.dílňy-na dozdvíčkách (mimo KZS)"					
VV			1,45*1,85		2,683			
105	K	622135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	9,623	265,00	2 550,10	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započítány náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 62-14-10. Potazování vnějších ploch pleťem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 netže použít, je-li předepřáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítkání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
VV			"stáv.dílňy-na dozdvíčkách (mimo KZS)"					
VV			1,45*1,85		2,683			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"špalety měněných otvorů 0,2*(2,4+1,6*2+1,5+2,55*2+5,25*2+3,0*4)		6,940			
VV			Mezisoučet	m	9,623	25,30		
106	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	19,000		480,70	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně účinného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochranou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
VV			pro vnitřní omítky (přípoj, přístavby a stáv.dílení) 1,15*2+2,1*4+1,4*2+3,7*1,8		19,000			
107	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm	m	19,950	188,50	3 760,58	CS ÚRS 2017 01
VV			19*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,950			
108	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	457,033	435,00	198 809,36	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a tatirovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtvarné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
VV			"XPS tl.120mm"		36,494			
VV			"soklová část v-300 nad UT"		-4,440			
VV			0,3*(6,7+22,8+10,24+20,765+30,6+8,7+7,04+10+4,8)		32,054			
VV			-0,3*(3*4+1+1,8)					
VV			Mezisoučet		547,403			
VV			"EPS tl.120mm"		7,810			
VV			4,5*(6,7+22,8+10,24+20,765+30,6+8,7+7,04+10+4,8)					
VV			"atika-snížená střecha", 1*(4,1+3,0)					
VV			"přístavba-výplně"		-98,180			
VV			(1,8*2,9+1,4*1,8*9+2,2*1,8+1,4*1,8*6+3*2,8*3+1,4*1,7+1*2,8+3*2,8+2,0*1,8+0,7*1,8+1,4*1,8*3)					
VV			"odpočet XPS"-32,054		-32,054			
VV			Mezisoučet		424,979			
VV			Součet		457,033			
109	M	283759800	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	433,479	1 178,60	510 898,35	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce:					
			lambo-0,035 [m / m K]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"EPS tl. 120mm" 424,979		424,979			
VV			424,979*1,02 Přepočtené koeficientem množství		433,479			
110	M	283764230	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm	m2	32,695	338,00	11 050,91	CS ÚRS 2017 01
VV			"XPS tl. 120mm" 32,054		32,054			
VV			32,054*1,02 Přepočtené koeficientem množství		32,695			
111	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	14,970	531,00	7 949,07	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a tařifovými hmoždinkami. b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové výztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace: tyto se oceňují ve specifikaci, ztrátové lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náčertem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení těší; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořená izolačním jádrem z graficového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
VV			~stáv. dílny-na zazděných okenních otvorech"10,6*0,9)*4		2,160			
VV			~atika-snížená střecha"1,1*(4,1+3,0)		7,810			
VV			Mezisoučet		9,970			
VV			5		5,000			
VV			Součet		14,970			
112	M	283759870	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	15,269	303,00	4 626,51	CS ÚRS 2017 01
VV			14,97*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15,269			
113	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špatet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	124,700	115,00	14 340,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace: tyto se oceňují ve specifikaci; ztrátové lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náčertem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1., Montáž kontaktního zateplení.

"XPS tl. 30mm"

0,3*4

Mezisoučet

"EPS tl. 30mm"

(2,8-0,3)*2*(2,9-0,3)*2+1+1,8

1,200

1,200

13,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
114	M	283759430	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	25,194	48,00	1 209,31	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lamda=0,035 [W / m K]					
	VV		"EPS tl.30mm"123,5*0,2		24,700			
	VV		24,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,194			
115	M	283764150	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm	m2	0,245	85,00	20,83	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Pro ploché střechy, obrácené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.					
	VV		"XPS tl.30mm"1,2*0,2		0,240			
	VV		0,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		0,245			
116	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek tloušťky přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	34,400	135,00	4 644,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení skloizolitné vyztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží tloušťky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2. - 1... Montáž kontaktního zateplení.					
	VV		"garáž.vrata"		2,400			
	VV		"XPS tl.30mm"		2,400			
	VV		0,3*8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"EPS tl.30mm"		32,000			
	VV		(2,8-0,3)*8+3,0*4		32,000			
	VV		Mezisoučet		34,400			
	VV		Součet					
117	M	283759430	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	13,056	48,00	626,69	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: lamda=0,035 [W / m K]					
	VV		"EPS tl.30mm"32*0,4		12,800			
	VV		12,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,056			
118	M	283764150	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm	m2	0,979	85,00	83,22	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Pro ploché střechy, obrácené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.					
	VV		"XPS tl.30mm"2,4*0,4		0,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	622251101	0,96*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotvů s pověřitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	0,979 472,003	8,50	4 012,03	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevňovací desky (tepelné a talířové) hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovlnitě vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení tlšť; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách - 1101 a - 1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. senovřetvé uspořádané deska tvořena izolačním jádrem z graficového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
VV			"ditto zateplení"					
VV			"KZS tl.120" 457,033		457,033			
VV			"KZS tl.200mm" 14,97		14,970			
VV			Mezisoučet		472,003			
120	K	622252001	Montáž list kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	135,845	25,30	3 436,88	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení tlšť. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%. 3. Položku -2002 nelze použít v případech montáže listů kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.								
VV			"120mm"					
VV			[6,7+22,8+10,24+20,765+30,6+8,7+7,04+10+4,8]		121,645			
VV			"atika-snížená střecha" (4,1+3,0)		7,100			
VV			Mezisoučet		128,745			
VV			"200mm"					
VV			"atika-snížená střecha" (4,1+3,0)		7,100			
VV			Mezisoučet		7,100			
VV			Součet		135,845			
121	M	590516570	tláška soklová AI s okapníčkou, základací U 20 cm, 0,95/200 cm	m	7,100	126,00	894,60	CS ÚRS 2017 01
VV			7,1		7,100			
122	M	590516490	tláška soklová AI s okapníčkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	135,182	55,00	7 435,01	CS ÚRS 2017 01
VV			128,745		128,745			
VV			128,745*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		135,182			
123	K	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. tepelných do tmele	m	31,500	18,50	582,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení tlaz. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky látk; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátové lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže list kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.								
PSC								
VV			"roh" 4,5*3		13,500			
VV			"dilatční stěnový" 4,5*2		9,000			
VV			"dilatční rohový" 4,5*2		9,000			
VV			Mezisočet		31,500			
124	M	590514800	lístka rohová AL 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	14,175	11,50	163,01	CS ÚRS 2017 01
VV			13,5		13,500			
VV			13,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		14,175			
125	M	590515000	profil dilatční stěnový, dl. 2,5 m	m	9,450	188,00	1 776,60	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
VV			9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,450			
126	M	590515020	profil dilatční rohový, dl. 2,5 m	m	9,450	225,00	2 126,25	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
VV			9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		9,450			
127	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	11,783	155,00	1 826,37	CS ÚRS 2017 01
VV			"KZS tl.200mm-stáv.dílny-na zazděných okenních otvorech"(0,6*0,9)*4		2,160			
VV			"stáv.dílny-na dozdvíčkách (mimo KZS)"1,45*1,85		2,683			
VV			"špatky meněných otvorů"0,2*(2,4+1,6)*2+1,5*2,55*2+5,25*2+3,0*4)		6,940			
VV			Mezisočet		11,783			
128	K	622325201	Oprava vápno-cementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	317,415	385,00	122 204,78	CS ÚRS 2017 01
VV			"stáv.dílny"		339,900			
VV			5,5*(13,3+25,3+23,2)		-51,341			
VV			-(0,9*0,6*4+2,4*1,6+1,5*2,55+3,2*3,13+5,25*3,0*2)		288,559			
VV			Mezisočet		28,856			
VV			288,559*0,1		317,415			
VV			Součet		500,618	255,00	127 657,59	
129	K	6225310-01	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm	m2	500,618	255,00	127 657,59	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			s protipásovou přísadou		457,033			
VV			"dtko zateplení"		14,970			
VV			"KZS tl.120"457,033		18,799			
VV			"KZS tl.200mm"14,97		490,802			
VV			"špatky"25,194*0,2+34,4*0,4		9,816			
VV			Mezisočet		500,618			
VV			490,802*0,02					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
130	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélých rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	390,030	45,30	17 668,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zocelšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		okolo		290,030			
	VV		objektu 1,5*7,05+8,7+30,6+20,8+10,24+22,9+19,9+25,3+23,2+4,8+9,963+0,9*11)		290,030			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		ostatní 100		390,030			
	VV		Součet		149,418	33,50	5 005,50	CS ÚRS 2017 01
131	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zocelšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		otvory ve fasádě		98,180			
	VV		přístavba 1,8*2,9+1,4*1,8*9+2,2*1,8+1,4*1,8*6+3*2,8*3+1,4*1,7+1*2,8+3*2,8+2,0*1,8+0,7*1,8+1,4*1,8*3		51,238			
	VV		stáv. dílny 2,4*1,6+1,5*2,55+3*3,13+5,25*3+1,85*4,45+3,4*3,0		149,418			
	VV		Mezisoučet		149,418			
	VV		Součet		52,688	3 015,66	158 889,09	CS ÚRS 2017 01
132	K	63131114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatimováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemi (v holých apod.) ceny souborů cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 41* 31* - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		"podkladní mazanina-základy"		0,681			
	VV		"patky"					
	VV		0,05*(12,0*2,0)*3+(0,9*0,9)*2)					
	VV		"pasy"					
	VV		0,05*10,9*(10,5+21+10,5+21+31+9,5+3,5+28+10,5+5,5+13)+1,0*(32+8+8+8+6,5+4+4+8,5+3,5)+0,8*(7+8+3,5+19+3,5*2)+0,57*2,5)		13,356			
	VV		Mezisoučet		14,037			
	VV		"pod základovou deskou"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,05*9,1*19,95+31,96+8,65*7,15*2=8,85*7,15+90,48+8,62*3,2*5,95+3,2*5,325+48,99+7,15*9+45,88)		34,744			
	VV		-0,05*(0,8*0,8)*3		-0,096			
	VV		Mezisoučet		34,648			
	VV		"tepelný kanál"0,05*1,8*16,595		1,494			
	VV		Mezisoučet		1,494			
	VV		50,179*0,05		2,509			
	VV		Součet		52,688			
133	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	3,952	2 954,48	11 676,10	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hruškového betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v hálkách apod.) ceny souborů cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		"okapový chodník"0,1*0,5*(10,74+21,1+30,95+9,44+6,8)		3,952			
	VV		Mezisoučet		3,952			
134	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 25/30	m3	124,316	2 948,37	366 529,56	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zateplováním hruškového betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v hálkách apod.) ceny souborů cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		"podlaha tl.142mm-drátkobeton"		102,947			
	VV		"přistavba"PP1*0,142		10,499			
	VV		"stav.dřlny-117-část s novým souvrstvím"PP3*0,142		113,446			
	VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová souřadnice
	VV		"dno tepelného kanálu" 0,2*1,5*16,5		4,950			
	VV		Mezisoučet		4,950			
	VV		118,396*0,05		5,920			
	VV		Součet		124,316			
135	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,952	524,04	2 071,01	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi. Když se oceňuje druhé srážení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	VV		"okapový chodník" 3,952		3,952			
136	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	124,316	262,02	32 573,28	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi. Když se oceňuje druhé srážení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	VV		"dtto mazanina tl. 120-240mm" 124,316		124,316			
137	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	3,952	71,88	284,07	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi. Když se oceňuje druhé srážení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	VV		"okapový chodník" 3,952		3,952			
138	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	113,447	1 090,00	123 657,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto podlaha tl. 142mm-drátkobeton" (PP1+PP3)*0,142		113,447			
139	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	9,193	272,03	2 500,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okapový chodník" 0,1*(10,74+21,1+30,95+9,44+6,8)		7,903			
	VV		Mezisoučet		7,903			
	VV		"výrov. potěr v otvorech (výměna výplně-stáv.dílů)" 0,05*2*(5,25*2+2,4)		1,290			
	VV		Mezisoučet		1,290			
	VV		Součet		9,193			
140	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	9,193	74,04	680,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dtto zřízení bednění" 9,193		9,193			
141	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,040	31 591,71	1 263,67	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
VV			"v podlaže D1" (D1*5,325)/1000		0,040			
VV			Mezisoučet		0,040			
VV			"výztuž dna tep.kanálu-viz. základ.deska"0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		0,040			
142	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměře (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	3,870	472,95	1 830,32 CS ÚRS 2017 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora dvojitě lože při kladení plošných prefabrikátů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podkittenovaných poték usazených strojů a technologických zařízení, s následným zařezáváním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační tlácou nebo dřevěným kladítkem.								
VV			"stáv. dílny-výměna výplně"0,3*(5,25*2+2,4)		3,870			
143	K	6324533-02	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 80 mm do 90 mm tl. C 25/30	m2	7,540	1 050,19	7 918,43	
VV			viz.podlahy"D1		7,540			
144	K	6324812-01	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie-zesílená	m2	724,980	30,19	21 887,15	
VV			viz.podlahy"PP1		724,980			
145	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	7,540	30,19	227,63 CS ÚRS 2017 01	
VV			viz.podlahy"D1		7,540			
146	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nárošů	m2	417,600	43,83	18 303,41 CS ÚRS 2017 01	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na frézování masného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s příměsí křemičitého písku k zastavení vzlinání oleje.								
VV			"autodílňny-vnitřní prostor"PP2		417,600			
147	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	542,194	62,00	33 616,03 CS ÚRS 2017 01	
VV			"1.rp"					
VV			"101"3,8+28+9,7+2,9+6,8+1,4+31,8+2,875+2		89,275			
VV			"102"9,3+2+7,3+2		33,200			
VV			"103"7+5,5+2,3+1,2+0,6+7,3		23,900			
VV			"104"8,1+9,8+5,4		23,300			
VV			"105"5,5+2+3,5+2		18,000			
VV			"106"6,2+2+3,5+2		19,400			
VV			"107"6,3+5,7+3,5+0,5		16,000			
VV			"108"9+2+7,3+2		32,600			
VV			"109"8,8+2+7,3+2		32,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	634661111	"110"8,8*2+7,3*2		32,200			
			"111"2,7+4,6+5,2+3,8		16,300			
			"112"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		10,800			
			"113"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		10,800			
			"114"2,8+2,1+2,9+1,6+3,3		12,700			
			"115"12,5*2+9,2*2+0,3*8		45,800			
			"116"7,4*2+9,2*2+0,3*4		34,400			
			"117"-část v přístavbě"5,8+9,7+5,3+1,4+6,9		29,100			
			"117"-část s novou podlahou (stávající)"12,3*2+5,9*2		36,400			
			Mezisoučet		516,375			
			516,375*0,05		25,819			
			Součet		542,194			
			Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	304,395	74,00	22 525,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spár papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.								
149	K	634911114	"1.np"2,9*2+2,2*1+7,3*3+9,3*2+3,5*2+7,3*9+9*1+8,8*2+12,5+9,2*4+9,2*2+7,4*3+5,9*3		277,400			
			"okapový chodník"0,5*(4+7+10+2+2)		12,500			
			Mezisoučet		289,900			
			289,9*0,05		14,495			
			Součet		304,395			
			Řezání dilatačních nebo smířovacích spár v čerstvě betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	304,395	328,17	99 893,31	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
150	K	635111215	"1.np"2,9*2+2,2*1+7,3*3+9,3*2+3,5*2+7,3*9+9*1+8,8*2+12,5+9,2*4+9,2*2+7,4*3+5,9*3		277,400			
			"okapový chodník"0,5*(4+7+10+2+2)		12,500			
			Mezisoučet		289,900			
			289,9*0,05		14,495			
			Součet		304,395			
			Násep ze štrkopiesku, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím ze štrkopiesku	m ³	6,223	1 050,86	6 539,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro násep vodorovný nebo ve směru pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násep na plochých střechách.								
151	K	635111215	"podklad okapového chodníku tl.150mm"					
			0,15*0,5*(10,74+21,1+30,95+9,44+6,8)		5,927			
			Mezisoučet		5,927			
			5,927*0,05		0,296			
			Součet		6,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D 9							900 057,25	
151	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	696,071	45,00	31 323,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
<i>Přístavba+stáv.dílů</i> 3,6*(7,05+8,7+30,6+20,8+10,24+22,9+19,9+25,3+23,2+4,8+9,963+0,9*11)								
PSC			Mezisoučet		696,071			
VV			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	62 646,390	1,30	81 440,31	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC			"dílto lešení" 696,071*90		62 646,390			
VV			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	696,071	32,00	22 274,27	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
PSC			"dílto lešení" 696,071		696,071			
VV			Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	386,706	42,00	16 241,65	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.								
<i>Přístavba+stáv.dílů</i> 2*(7,05+8,7+30,6+20,8+10,24+22,9+19,9+25,3+23,2+4,8+9,963+0,9*11)								
PSC			Mezisoučet		386,706			
VV			Montáž ochranného zábradlí trubkového Připlatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	34 803,540	0,50	17 401,77	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešení trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.								
VV			"dtto zábradlí" 386,706*90		34 803,540			
156	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvouúrovňového	m	386,706	15,60	6 032,61	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 25 m.								
VV			"dtto zábradlí" 386,706		386,706			
157	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	696,071	8,50	5 916,60	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
VV			"dtto lešení" 696,071		696,071			
158	K	944511211	Montáž ochranné sítě příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	62 646,390	0,10	6 264,64	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
VV			"dtto lešení" 696,071*90		62 646,390			
159	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	696,071	4,00	2 784,28	C5 ÚRS 2017 01
VV			"dtto lešení" 696,071		696,071			
160	K	94522-01	Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obstupy a dopravy	Sh	10,000	1 200,00	12 000,00	
Poznámka k položce: upřesnit dle skutečnosti								
161	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m	den	90,000	2 500,00	225 000,00	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotelny, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmuti lávky; b) úpravu střechy před vylážením krakorců a provázání zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvíhu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.								
162	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	253,970	85,00	21 587,45	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, potřebné a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
			"pro podhledy"		54,180			
			"SDK 3,77*2+46,64		99,790			
			"skladaný 99,79		153,970			
			Mezisoučet		100,000			
			"ostatní" 100		253,970			
			Součet					
163	K	95-01	Celkové náklady na stěhování stávajícího zařízení-nábytku (v rozsahu požadavků investora)	hod	60,000	200,00	12 000,00	
164	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení	hod	350,000	220,00	77 000,00	
165	K	95-02.1	Doplnění skladby střechy ploché s napojením na stáv.k-ce v ploše 0,25m2 po DM TZ potrubí VZT (dle stávajících vrstev střechy) D=M	ks	10,000	800,00	8 000,00	
166	K	95-02.2	Dodávka+montáž-hasící přístroj PHP 21A (viz. TZ požární ochrana)	ks	6,000	680,00	4 080,00	
Poznámka k položce: Přenosné hasící přístroje se umísťují na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru na svlé stavební konstrukci; v případě, že jsou k tomu konstruktivně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasícího přístroje umístěného na svlé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. Hasící přístroje umístěné na podlaží nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Vzdálenost mezi přístroji : 20 - 50 dm Orientační umístění PHP je vyznačeno ve výkresové dokumentaci.								
VV			"viz. TZ PO odd.13-přenosné hasící přístroje"		6,000			
VV								
167	K	952901111	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	1 651,667	86,43	142 753,58	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění podý a rovné střechy budov, pokud deflativní úprava umožní, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světelný, dveře apod.). Na výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světelný nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
VV			"1.np-přístavba 845		845,000			
VV			"střecha-přístavba 845/3		281,667			
VV			"stáv.dílň 525		525,000			
VV			Mezisoučet		1 651,667			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	953312112	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek řasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm.	m2	94,390	128,88	12 164,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		Mezi stáv. dílnami a přístavbou 5,75* (0,4*3+19)-(5,8*2,4*3)		74,390			
	VV		Mezisoučet		74,390			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		94,390			
169	K	953942121	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	50,000	91,75	4 587,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zlata se nestaví. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (raťový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, žehlících, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny plátů za každé zlatí.					
170	M	553-01	Ochranný úhelník na rohy dle 1,5m, AL-bílý	ks	50,000	120,00	6 000,00	
171	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,700	2 529,53	1 770,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		Základ pož.schodiště 0,5*0,7*2,0		0,700			
172	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	226,798	106,15	24 074,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"příčky" 4,7*15,9*2,2*2+6,3*1,8*2+4,2*2+5,95*5,855)		222,334			
	VV		"odpočet dveří" - (0,8*1,97*5+0,9*1,97*2+0,6*1,97*4)		-16,154			
	VV		Mezisoučet		206,180			
	VV		206,18*0,1		20,618			
	VV		Součet		226,798			
173	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	27,649	618,01	17 087,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	VV		0,3* (3,0* (5+4*2+5+3+0,9)+1,4* (1,0+1,15*2))		21,096			
	VV		0,5*2,85* (0,45*2)+0,5*2,25* (0,9*2+0,65)		4,039			
	VV		Mezisoučet		25,135			
	VV		25,135*0,1		2,514			
	VV		Součet		27,649			
174	K	962052210	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,455	3 364,36	4 895,14	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2210 a -2211 jako bourání zdíva nadzákladového železobetonového.					
	VV		Ototovar do šachty-tepelný kanál 0,3*1,38*1,1		0,455			
	VV		Mezisoučet		0,455			
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,455			
175	K	965024121	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy do 1 m2	m2	12,000	55,65	667,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"pod. schodiště-stupně+podesta 0,3*1,5*17+0,9*1,5+2,0*1,5		12,000			
176	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,167	2 141,71	15 349,64	CS ÚRS 2017 01
VV			"prostor stáv. šaten"					
VV			0,09*12,27*5,9		6,515			
VV			Mezisoučet		6,515			
VV			6,515*0,1		0,652			
VV			Součet		7,167			
177	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylotitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	79,632	49,19	3 917,10	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odeškami sokliků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"prostor stáv. šaten"					
VV			12,27*5,9		72,393			
VV			Mezisoučet		72,393			
VV			72,393*0,1		7,239			
VV			Součet		79,632			
178	K	965081611	Odeškami sokliků včetně otlučení podkladní omítky až na zděvo rovných	m	36,340	19,32	702,09	CS ÚRS 2017 01
VV			"prostor stáv. šaten (mimo sokliků na bour. přícháčkách)"12,27*2*5,9*2		36,340			
179	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	102,177	200,61	20 497,73	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.					
VV			"viz.stáv.stav"					
VV			5,25*3,03*2+3,2*3,0+2,4*1,6		45,255			
VV			1*0,6*7		4,200			
VV			5,8*3,03*3		52,722			
VV			Mezisoučet		102,177			
180	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,912	290,41	5 492,23	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.					
VV			"viz.stáv.stav 0,8*1,97*12		18,912			
181	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	15,600	110,70	1 726,92	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadrokartonové příčky.								
	PSC							
	VV		"viz. stáv.stav" 3,2*3+2,4*2,5		15,600			
182	K	973031325	vysekaní výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm	kus	22,000	206,89	4 551,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		pro uložení oc.nosníků stropu"22		22,000			
183	K	974031666	vysekaní rýh ve zdivu chelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtařování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	61,295	229,00	14 036,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"oc.přívětky"		53,300			
	VV		3,95*4+3,9*3+3,9*3+4,7*3		53,300			
	VV		Mezisoučet		7,995			
	VV		53,3*0,15		61,295			
	VV		Součet					
184	K	977151113	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrčení vrtů jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtů.								
	PSC							
	VV		"pro profese"0,2*40		8,000			
185	K	977151118	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	4,000	2 410,00	9 640,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opatření diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrčení vrtů jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtů.								
	PSC							
	VV		"pro profese"0,2*20		4,000			
186	K	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	4,960	1 995,00	9 895,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.								
	PSC							
	VV		"otvor do šachty-tepelný kanál"1,38*2+1,1*2		4,960			
187	K	977211191	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	4,960	100,00	496,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.								
	PSC							
	VV		"otvor do šachty-tepelný kanál"1,38*2+1,1*2		4,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
188	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	36,340	705,00	25 619,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"prostor stáv. šaten-pro vybourání podlahy 12,27*2+5,9*2"		36,340			
189	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	491,540	7,39	3 632,48	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.		491,540			
190	K	978011191	"autodiliny-vnitřní prostor" 538,18-46,64	m2	4,320	81,26	351,04	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.		4,320			
	W		"stáv. dílny-horní špalety měněných výplní"					
	W		0,3*(2,4+1,5+5,25*2)		4,320			
191	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraňáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	596,844	7,39	4 410,68	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.		596,844			
	W		4,6*(12,3*2+5,9*2+22,6*2+18,1*2+0,75*8+0,45*8+5,8+9,7)		657,340			
	W		-(4,45*5,8*3+5,25*3*2+3,2*3,13+1,5*2,55+2,4*1,6+0,9*0,6*4+3,35*2,85*2+3,3*3*2)		-167,666			
	W		"obvod (budoucí část (17 vnitřní stávající stěny)" 4,6*(5,83+9,9)+(3,3*3+3,35*2,85)		52,911			
	W		Mezisoučet		542,585			
	W		542,585*0,1		54,259			
	W		Součet		596,844			
192	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraňáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,090	64,02	389,88	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.		6,090			
	W		"stáv. dílny-boční špalety měněných výplní"					
	W		0,3*(1,6*2+2,55*2+3,0*4)		6,090			
D	997		Přesun sutě				164 548,81	
193	K	997013111	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	156,570	463,90	72 632,82	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započítány i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezipřistádku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zatláčení investora (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje samostatně cenou 997 01-33 Shoz sutí. 4. Černý - 3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztláčení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	156,570	67,26	10 530,90	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
195	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 565,700	16,98	26 585,59	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV			156,57*10 Přepočtené koeficientem množství		1 565,700			
196	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	156,570	350,00	54 799,50	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D	998		Přesun hmot				888 880,10	
197	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3 527,162	252,01	888 880,10	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 187 513,34	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				245 665,60	
198	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	919,484	12,00	11 033,81	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"dtto asf.pás" 919,484		919,484			
199	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,276	31 700,00	8 749,20	CS ÚRS 2017 01
VV			919,484*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,276			
200	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním	m2	145,422	13,50	1 963,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"dtto asf.pás svislý" 145,422		145,422			
201	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,051	31 700,00	1 616,70	CS ÚRS 2017 01
VV			145,422*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,051			
202	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v	m2	919,484	75,00	68 961,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"stáv.dílňý"		73,940			
VV			"prostor stáv.šaten" 73,94		7,394			
VV			"napojení" 73,94*0,1		81,334			
VV			Mezisoučet		830,500			
VV			"přístavba"		7,650			
VV			"skladba viz.řezy" 830,5		838,150			
VV			"připočet tepelný kanál (mimo obvod přístavby)" 1,5*(1,6+3,5)		919,484			
VV			Mezisoučet		1 057,407			
VV			Součet		1 057,407	85,00	89 879,60	CS ÚRS 2017 01
203	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnný posyp	m2	1 057,407			
VV			919,484*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 057,407			
204	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé s	m2	145,422	98,00	14 251,36	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			"vytažení na obvod stěny" 0,5*168,6		84,300			
VV			"tepelný kanál" 1,67*(16,5*2+1,8*2)		61,122			
VV			Mezisoučet		145,422			
205	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rovno minerální jemnozrnný posyp	m2	174,506	85,00	14 833,01	CS ÚRS 2017 01
VV			145,422*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		174,506			
206	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti napovými foliemi základy nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m	m2	129,150	185,47	23 953,45	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započítány náklady na ukončení izolace hlízou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi. "ochrana izolace základů" 1,0* (10,5+21+21+31+9,5+7+7+10,5+5,5) Mezisoučet 123*0,05 Součet								
207	K	711493-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná náterová vč. penetrace a výztužné sítě-interiér	m2	7,917	59,42	470,43	
	W		"viz. podlahy"D1		7,540			
	W		Mezisoučet		7,540			
	W		D1*0,05		0,377			
	W		Součet		7,917			
208	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč. penetrace a výztužné sítě-interiér	m2	40,887	96,15	3 931,29	
	W		"pro D1-vytažení na stěny"					
	W		"1120,2*(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		2,160			
	W		"1130,2*(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		2,160			
	W		"za umyvadly v 112,113 (2,2+0,2)*(1,5*2)		6,000			
	W		"za umyvadly 1,8*(2+1,2+0,7+2,5+2,3+1,4+1,25+0,6+1,25+0,6+1,5+0,6)		28,620			
	W		Mezisoučet		38,940			
	W		38,94*0,05		1,947			
	W		Součet		40,887			
209	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,085	850,00	6 022,25	CS ÚRS 2017 01

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712					518 332,31			
210	K	712-01	Příplatek za mechanické kotvení povlakových krytin (vč. vrstev tepelné izolace)	m2	886,155	55,00	48 738,53	
	W		"dto folie (plocha -vytažení)"830+56,155		886,155			
211	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovňováním povrchu	m2	574,000	25,00	14 350,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"stáv.střecha dílen"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	712341559	plocha vč. atik"525 "vytažení"0,5*98 Mezisoučet Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plíně ploše. Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "stáv. střecha dílen" "plocha vč. atik"525	m2	525,000 49,000 574,000 525,000	95,00	49 875,00	CS ÚRS 2017 01
213	M	628321320	pás těžký asfaltovaný V 60 S JS 525*1,15 Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "plocha střechy vč. atiky (přístavba)"830 Mezisoučet fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm 830*1,15 Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech do 10' připravení izolace kotvicími pásy nebo úhelníky (vč. kotvicích prvků)-D+M	m2	525,000 603,750 603,750 830,000 830,000 954,500 954,500	85,00 172,00	51 318,75	CS ÚRS 2017 01
214	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plíně ploše. Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují s kladně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "plocha střechy vč. atiky (přístavba)"830 Mezisoučet fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm 830*1,15 Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech do 10' připravení izolace kotvicími pásy nebo úhelníky (vč. kotvicích prvků)-D+M	m2	830,000 830,000 954,500 954,500	172,00	142 760,00	CS ÚRS 2017 01
215	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm 830*1,15 Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech do 10' připravení izolace kotvicími pásy nebo úhelníky (vč. kotvicích prvků)-D+M	m2	830,000 830,000 954,500 954,500	129,00	123 130,50	CS ÚRS 2017 01
216	K	7123911-01	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vstřvy textilní podkladní Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolací vstřvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. "střecha" "vytažení" "vč. střecha (řezy), záteplení atiky" (22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7) "snížená střecha" (3+4,1)*2 Mezisoučet	m	182,450 182,450 830,000	120,00 13,00	21 894,00	CS ÚRS 2017 01
217	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vstřvy textilní podkladní Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolací vstřvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. "střecha" "vytažení" "vč. střecha (řezy), záteplení atiky" (22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7) "snížená střecha" (3+4,1)*2 Mezisoučet	m2	830,000 954,500 954,500	16,50	15 749,25	CS ÚRS 2017 01
218	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m 830*1,15 Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy na suchu na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou "dtto folie"56,155	m2	830,000 954,500 954,500	14,00	786,17	CS ÚRS 2017 01
219	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy na suchu na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou "dtto folie"56,155	m2	56,155 56,155	14,00	786,17	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
220	M	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m					
	VV		56,155*1,2 Přepočtené koeficientem množství	m2	67,386	16,50	1 111,87	CS ÚRS 2017 01
221	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NALP	m2	49,000	100,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.střecha dílen"					
	VV		"vytažení"0,5*98		49,000			
222	M	628321320	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	58,800	85,00	4 998,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		49*1,2 Přepočtené koeficientem množství		58,800			
223	K	712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytážením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově	m2	56,155	190,00	10 669,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"střecha"					
	VV		"vytažení"					
	VV		"viz.střecha (řezy),zateplení		50,475			
	VV		atliky"0,3*(22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+20,5+20,7+9,7)		5,680			
	VV		"snížená střecha"0,4*(3+4,1)*2		56,155			
	VV		Mezisoučet					
224	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	67,386	129,00	8 692,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		56,155*1,2 Přepočtené koeficientem množství		67,386			
225	K	998742101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,355	1 600,00	8 568,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámková k súboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud-li může určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientální procentní sazbu. Touto sazbou se vyndobí rozpočítivé náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztřízňených podtlínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	713	Izolace tepelné			1 178 552,00
Z26	K 713/21111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	740,060	27,59
		Poznámka k souboru cen:			
	P5C	1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodní podlahy.			
	WV	"viz. podlahy"			
	WV	"XPS tl. 80mm"			
	WV	Pp1			
	WV	Mezisoučet		724,980	
	WV	"EPS 100Z tl. 50mm"		724,980	
	WV	D1			7 540

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		7,540			
W			"EPS 100Z tl.80mm"					
W			D1		7,540			
W			Mezisoučet		7,540			
W			Součet		740,060			
227	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 50 mm	m2	7,842	131,80	1 033,58	CS ÚRS 2017 01
W			"EPS 100Z tl.50mm"					
W			D1		7,540			
W			Mezisoučet		7,540			
W			7,54*1,04 Přepočtené koeficientem množství		7,842			
228	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm	m2	7,842	211,29	1 656,94	CS ÚRS 2017 01
W			"EPS 100Z tl.80mm"					
W			D1		7,540			
W			Mezisoučet		7,540			
W			7,54*1,04 Přepočtené koeficientem množství		7,842			
229	M	283764420	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80 mm	m2	739,480	423,63	313 265,91	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
W			"XPS tl.80mm"		724,980			
W			PP1		724,980			
W			Mezisoučet		739,480			
W			724,98*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
230	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) tepením celoplošně	m2	128,425	25,00	3 210,63	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svítlých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách 1161 až 1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
W			"EPS 100S tl.100mm"		117,775			
W			"viz.střecha (řezy), zateplení					
W			atiky 0,7 (22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		5,680			
W			"snížená střecha 0,8" (3+4,1)		123,455			
W			Mezisoučet					
W			"EPS 100S tl.200mm"		4,970			
W			"snížená střecha (pod oc.vnější schodištěm) 0,7" (3+4,1)		4,970			
W			Mezisoučet		128,425			
W			Součet		4,970	325,00	1 615,25	CS ÚRS 2017 01
231	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 200 mm	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	M	283723090	"tl. 200mm" 4,97 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K] "tl. 100mm" 123,455 123,455*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodové	m2	4,970 125,924	163,00	20 525,61	CS ÚRS 2017 01
233	K	713131145	"tl. 100mm (izolace základů)" "od koty -1,0 po horní líc zákl. desky -0,23m" 0,77* (10,5+21+21+31+9,5+7+7+10,5+5,5) Mezisoučet 94,71*0,05 Součet	m2	123,455 125,924 99,446	101,92	10 135,54	CS ÚRS 2017 01
234	M	283764220	deska z polystyrenu XPS, hrana potažká a hladký povrch tl 100 mm 99,446*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	101,435 101,435	529,28	53 687,52	CS ÚRS 2017 01
235	K	713131151	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svíslých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořísovací zář; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. "tl. 80mm" "v průvlacích" 0,6*6,225+0,6*4,2+0,3*3,6+0,62*10,5 "ve věncích obvodových" 0,62* (15,45+15,35)+0,8*42,6+0,47*3,5+0,5*10,7+0,37*16,7+0,45*3,8+0,39*3,2+0,26*2,9 5 Mezisoučet "tl. 120mm-spodní líc" 0,4* (8,225+4,2+3,6) Mezisoučet Součet	m2	82,537 13,845 57,282 5,000 76,127 6,410 6,410 82,537	143,13	11 813,52	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
236	M	283759360	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	79,933	212,34	16 972,97	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] "tl.80mm"76,127 76,127*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
237	M	283759390	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	6,731	265,68	1 788,29	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] "tl.120mm"6,41 6,41*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
238	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá	m2	760,200	17,00	12 923,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.								
"viz, střecha" "EPS 100S tl.100mm-plocha bez atik" 750,2+10 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm 760,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
239	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	775,404	163,00	126 390,85	CS ÚRS 2017 01
"viz, střecha" "EPS 100S tl.100mm-plocha bez atik" 750,2+10 deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm 760,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
240	K	713141335	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově	m2	760,200	45,00	34 209,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.								
"viz, střecha" "EPS 100S tl.100mm-plocha bez atik spádové tl.100-280mm (prům.tl.190mm)" 750,2+10 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm 760,2*0,19 144,438*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
241	M	283761410	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm	m3	151,660	1 915,00	290 428,90	CS ÚRS 2017 01
"viz, střecha" "EPS 100S tl.100mm-plocha bez atik spádové tl.100-280mm (prům.tl.190mm)" 750,2+10 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm 760,2*0,19 144,438*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
242	K	713291122	Montáž tepelné izolace chlazenejch a temperovanejch místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	973,335	75,00	73 000,13	CS ÚRS 2017 01
"plocha střechy vč. atiky"830 "vytažení"								
					830,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"Viz. střecha (fezy), zateplení atiky 0,7* (22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		117,775			
	VV		"snížená střecha 1,8*(3+4,1)*2		25,560			
	VV		Mezisoučet		973,335			
243	M	628522640	posyp s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	1 119,335	85,00	95 143,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		973,335*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 119,335			
244	K	713291142	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem	m2	973,335	12,00	11 680,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"otto parozábrana asf.pásem 973,335		973,335			
245	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ tj) bal 9 kg	t	1,947	31 700,00	61 719,90	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	VV		973,335*0,002 Přepočtené koeficientem množství		1,947			
246	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	15,393	1 100,00	16 932,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
							43 909,00	
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana					
247	K	727121112	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	10,000	1 329,90	13 299,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro profese 10		10,000			
248	K	727121131	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 D 50	kus	30,000	957,00	28 710,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro profese 30		30,000			
249	K	998727-01	Přesun hmot propožární ochranu -vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál; ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	762		Konstrukce tesařské				51 101,36	
250	K	7623410-01	Bednění střež rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných-podklad oplechování atiky	m2	136,716	360,00	49 217,76	
P			Poznámka k položce: vč. spojovacích prvků a dodávky desek OSB impregnovaných					
VV			"pod oplechování atiky"		87,490			
VV			0,52*(22,8+6,8+6,25+10+18,9+5+10,1+7,3+3,3+4,1+3,6+9,2+30,5+20,7+9,7)		3,796			
VV			"atika nízká střecha"0,52*(3,5+3,8)		38,920			
VV			"stáv. dílny"0,4*(13,3+25,3+23,2+19+10+6,5)		130,206			
VV			Mezisoučet		6,510			
VV			130,206*0,05		136,716			
VV			Součet					
251	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,216	850,00	1 883,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	763		Konstrukce suché výstavby				179 975,28	
252	K	763121411	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	7,920	545,00	4 316,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.								
VY			"zakrytování svodu" 3,3*10,3*8)		7,920			
253	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,920	21,10	167,11 CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.								
PSC								

254	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez T	m2	46,640	690,00	32 181,60 CS ÚRS 2017 01	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	--------------------------	--

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -1612 a -1613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								

VY			"117-přístavba (pod stropem z trapéz. plechu)" 46,64		46,640			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
255	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše optaštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,540	549,00	4 139,46	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			"112,113"3,77*2		7,540			
256	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	46,030	280,00	12 888,40	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			"112,113"40,95*2+1,5*2+1,7*2]**2		16,600			
VV			"117-přístavba"5,83+9,9+5,3+1,5+6,9		29,430			
VV			Mezisoučet		46,030			
257	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	54,180	24,00	1 300,32	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			"dtko SDK podhled H2"7,54		7,540			
VV			"SDK 2xDF 12,5"46,64		46,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Mezisoučet								
258	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	54,180	340,00	33 928,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže podhledu -100% až -120% jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...								
"101"99,79								
259	M	590305960	podhled kozetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl. 8 mm 600 x 600 mm	m2	99,790	648,00	67 897,44	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách montáže podhledu -100% až -120% jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...								
"101"3,8+28+9,7+2,9+6,8+1,4+31,8+2,875+2								
Mezisoučet								
89,275								
89,275								
4,464								
Součet								
93,739								
261	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,143	2 057,00	4 408,15	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.								
Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
332 342,88								
D	764							
262	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	97,300	63,00	6 129,90	CS ÚRS 2017 01
"stáv. dílny"13,3+25,3+23,2+19+10+6,5								
263	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	97,300	63,00	2 305,80	CS ÚRS 2017 01
"stáv. dílny"0,9*3+0,9*4+2,4+5,25*2+5,8*3								
264	K	764041322	Dílační lišta z titanizinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rs 120 mm	m	42,750	387,00	16 544,25	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	K	764042414	"viz. výpis klempíř 302"47,5"0,9		42,750			
			Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm	m	42,200	87,00	3 671,40	CS ÚRS 2017 01
266	K	764042416	"viz. výpis klempíř 304"42,2		42,200			
			Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 670 do 800 mm	m	223,500	133,00	29 725,50	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 301"126		126,000			
			"303"97,5		97,500			
			Mezisoučet		223,500			
267	K	764042417	Strukturální oddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	47,500	166,00	7 885,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 302"47,5		47,500			
268	K	764244308	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	223,500	863,00	192 880,50	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 301"126		126,000			
			"303"97,5		97,500			
			Mezisoučet		223,500			
269	K	764244311	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	47,500	898,00	42 655,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 302"47,5		47,500			
270	K	764245346	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	14,000	552,00	7 728,00	CS ÚRS 2017 01
			"pro atiku"14		14,000			
271	K	764246304	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohu rš 330 mm	m	42,200	412,42	17 404,12	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 304"42,2		42,200			
272	K	764345322	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	1,000	897,00	897,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 306"1		1,000			
273	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 305"1		1,000			
274	K	764345324	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	2,000	1 173,00	2 346,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. výpis klempíř 307"2		2,000			
275	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,491	761,51	1 135,41	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přestupovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přestupovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťje.								
D	766	Konstrukce truhlářské						
276	K	766-201	201-Vnitř. dř.h.l.pl.dveře 900/1970mm HPL,vč.oc.zárubně tl.150mm do zdi s nátěrem,zámek vložkový,kování,klika-klika,Rw=27dB-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	9,000	9 683,00	87 147,00	
P			Poznámka k položce: kování-šitý-níkl satén,závěs 3x na křídla,těsnění celocobodové sítkonové spojeno v rozích,zárubně ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná s nátěrem					
277	K	766-202	202-Dř.vnitř.h.l.pl.dveře 700/1970mm HPL,kování,zámek-mechanický s knoflíkem WC (WC klička),Rw=27dB,oc.zárubně tl.150mm do zdi vč.nátěru-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	2,000	9 483,00	18 966,00	
P			Poznámka k položce: celocobodové sítkonové těsnění spojeno v rozích,kování: šitý-níkl satén,závěs 3x na křídla,klika-klika,zárubně-ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná do zdi tl.150mm vč.nátěru					
278	K	766-203	203-Dř.vnitř.h.l.pl.dveře 700/1970mm HPL,kování,zámek-mechanický s knoflíkem WC (WC klička),Rw=27dB,oc.zárubně tl.100mm do zdi vč.nátěru-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	2,000	9 483,00	18 966,00	
P			Poznámka k položce: celocobodové sítkonové těsnění spojeno v rozích,kování: šitý-níkl satén,závěs 3x na křídla,klika-klika,zárubně-ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná do zdi tl.100mm vč.nátěru					
279	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	13,000	160,00	2 080,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
VV			"stáv.dílny"13					
280	K	766691918	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných vratových, plochy přes 4 m2	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
VV			"stáv.dílny"2					
281	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodobránná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	939,248	3,72	3 494,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů otevíracích ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 767								
282	K	767-101	101-Sekční vrata 3000/2800mm, oc. dvoustěnný plast s polyuret. jádrem tl.42mm, lamely v-560mm, U=1,2W/m2K, el.hřídlový motor,el.ovládání,vč.prosvětl.oken v jedné z lamel,čas.spínač,čidlo pohybu,dálk.ovl.,větr.mřížky 2x 225cm2-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	4,000	75 000,00	300 000,00	1 347 031,06
P								
Poznámka k položce: rychlost otevírání 0,5m/s, časté lžetvření-10x za den, navíc 5ks ovladačů čtyřkanalových, pohon vč.vodících ústí,průžin a pod. systémové osazení								
283	K	767-102	102-Vnějš. plast. okno 1400/1700mm, dvoukř. dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana)-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	7 981,20	7 981,20	
284	K	767-103	103-Vnějš. plast. vchodové dveře s pevným nadsvětlikem 1000/2800mm, zaskleno bezp. izol. sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana), dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	42 705,60	42 705,60	
285	K	767-104	104-Vnějš. plast. okno 2400/1600mm, dvoukř., zaskleno izol sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana)-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	10 692,00	10 692,00	
286	K	767-105	105-Vnějš. plast. vchodové dveře s pevným nadsvětlikem dvoukř. 1500/2550mm, zaskleno bezp. izol. sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana), dle vyhl. 398/2009Sb. -D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	61 028,40	61 028,40	
287	K	767-106	106-Vnějš. celoprosklená AL stěna 5250/3000mm s průes. tep.mostem, dělená sloupky a poutci, zaskleno izol. sklem, vč.kování, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana), pevná s třemi díly otevíracími-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	2,000	111 217,20	222 434,40	
288	K	767-107	107-Vnějš. plast. okno 2000/1800mm, dvoukř. dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana)-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	14 336,40	14 336,40	
289	K	767-108	108-Vnějš. plast. okno 700/1800mm, dvoukř. dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč.kování a vnitř. plast. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana)-D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	5 990,40	5 990,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	767-109	109-Vnější, plast, okno 1400/1800mm, dvířek, dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč. kování a vnitř. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana) - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	3,000	8 265,60	24 796,80	
291	K	767-110	110-Vnější, plast, vchodové dveře s pevným nadsvětlením dvířek, 1800/2900mm, zaskleno bezp. izol. sklem, vč. kování, zámek bezpečnostní, paniková klika, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana), dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	64 801,20	64 801,20	
292	K	767-111	111-Vnější, plast, okno 1400/1800mm, dvířek, dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč. kování a vnitř. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana) - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	15,000	8 265,60	123 984,00	
293	K	767-112	112-Vnější, plast, okno 2200/1800mm, dvířek, dělené poutcem, zaskleno izol sklem, vč. kování a vnitř. parapetu, syst. osazení (APU lišty, těsnění, parozábrana) - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	14 992,80	14 992,80	
294	K	767-113	113-Vnitř, plast, okno jednoduché 4500/1200mm, tříř. dělené sloupky-pevné, zaskleno bezp. sklem - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	3,000	15 894,00	47 682,00	
295	K	767-114	114-Vnitř, plast, okno jednoduché 1500/1200mm, jednorč. - pevné, zaskleno bezp. sklem - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	5 241,60	5 241,60	
296	K	767-115	115-Vnitř, plast, stěna celoprosklená s jednorč. dvířmi 1000/2400+1000/1400mm, okno pevné, zaskleno bezp. sklem, kování, zámek bezpečnostní, madlo, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	30 855,60	30 855,60	
297	K	767-116	116-Vnitř, plast, stěna celoprosklená s jednorč. dvířmi 1000/2400+1000/1400mm, okno pevné, zaskleno bezp. sklem, kování, zámek bezpečnostní, madlo, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	30 855,60	30 855,60	
298	K	767-117	117-Vnitř, plast, stěna celoprosklená s jednorč. dvířmi 1000/2400+2000/1400mm, okno pevné, zaskleno bezp. sklem, kování, zámek bezpečnostní, madlo, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	30 855,60	30 855,60	
299	K	767-118	118-Vnitř, plast, stěna celoprosklená s jednorč. dvířmi 1100/1400+1000/2400+1600/1400mm, okno pevné, zaskleno bezp. sklem, kování, zámek bezpečnostní, madlo, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	35 275,20	35 275,20	
300	K	767-119	119-Vnitř, vchod, celoproskl. AL dveře dvířek, 1800/2200mm, zaskl. bezp. sklem, kování, klika-klika, madla, koordinátor postup. zavírání, aut.zatřeka, zaskl. dle vyhl. 398/2009Sb., EW30DP3-C-KZ - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	36 922,80	36 922,80	
301	K	767-120	120-Vnitř, plast, vchod, celoproskl. dveře dvířek, 2000/2400mm, pevný nadsvětlik v 400mm, bezp. sklo, kování, bezp. zámek, klika-klika, dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	39 103,20	39 103,20	
302	K	767-121	121-Vnitř, plast, vchod, celoproskl. dveře dvířek, 1800/2200mm, bezp. sklo, kování, bezp. zámek, klika-klika, dle vyhl. 398/2009Sb. - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	34 684,80	34 684,80	
303	K	767-122	122-Přiz. venkovní rohový 900/600mm, výška rohože 12,5mm, prům. kruh, děr 14mm, vč. syst. náběhového profilu, zapuštěná do zám. dlažby - D-M(plný popis viz. výpis zámečnick)	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	767-123	123-Vnitřní čistící rohož v AL rámu-textilní materiál a polypropylen, v pruzích mezi hliníkové profily, v-17mm-D-M(pltý popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
305	K	767-124	124-Vnější-oc.zábradlí jednoram.přímého schodiště,v-1m,dl.7,3m (kovové madlo,kovová výplň pásovina 50/8mm),kotvené zboku k ocelové schodnici,žár.pozink-D-M(pltý popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	24 112,00	24 112,00	
Poznamka k položce: P ve dleenské dokumentace (viz.VOM)								
306	K	767-125	125-Vnější-oc.zábradlí jednoram.přímého schodiště,v-1m,dl.9,7m (kovové madlo,kovová výplň pásovina 50/8mm),kotvené zboku k ocelové schodnici,žár.pozink-D-M(pltý popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	32 040,00	32 040,00	
Poznamka k položce: P ve dleenské dokumentace (viz.VOM)								
307	K	767-126	126-Oc.venkovní žebřík pro výlez na střechu vč.och.košé,dl.6,2m,kotvená do obvod.cih.zdiva,přesah horní úrovně atiky 1,2m,och.koš od 2,5m,ze spodní strany koše uzavěra s možností zamknutí,žár.pozink vč.kotvení-D-M(pltý popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	26 880,00	26 880,00	
308	K	767-127	127-Poklop 900/600mm pro bet.výplň (průmyslová podlahy),vodotěsný,plynotěsný,vč.osaz.rámu,provedení nerez-D-M(pltý popis viz.výpis zámečnick)	ka	1,000	2 471,95	2 471,95	
309	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	1 750,000	28,80	50 400,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
VW								
310	K	998767201	"stáv.venkovní pož.schodiště vč.zábradlí"1750 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (3%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	15 148,500	1,33	20 147,51	CS ÚRS 2017 01

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Podlahy z dlaždic

207 067,03

D 771

Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním tepidkem-pro ukončení soklíku-D+M

94 797,36

K 771-01

"ditto soklík"KS

526,652

m

180,00

VW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
312	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) Impregnovanými provazci	m	548,252	25,00	13 706,30	
	W		"styk dlažba-obklad"					
	W		"112"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		10,800			
	W		"113"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		10,800			
	W		"styk podlaha-soklík (ditto soklík)"KS		526,652			
	W		Mezisoučet		548,252			
313	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	575,665	7,00	4 029,66	
	W		548,252*1,05 přepočtené koeficientem množství		575,665			
314	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	526,652	60,00	31 599,12	CS ÚRS 2017 01
	W		"1.np"					
	W		"101"3,8*28+9,7+2,9+6,8+1,4+31,8*2,875+2+0,3*4-(1,8+1,8*2+0,9*6+0,7*2+2+1)		75,075			
	W		"102"9,3*2+7,3*2+0,15*4-(1,15+1)		31,650			
	W		"103"7+5,5+2,3*1,2+0,6+7,3+0,15*2-(1+1,15)		22,050			
	W		"104"8,1+9,8+5,4+0,15*2-1,15		22,450			
	W		"105"5,5*2+3,5*2+0,15*2-1		17,300			
	W		"106"6,2*2+3,5*2+0,15*2-1,15		18,550			
	W		"107"6,3+5,7+3,5+0,5+0,15*2-1,15		15,150			
	W		"108"9*2+7,3*2+0,15*2-1,15		31,750			
	W		"109"8,85*2+7,3*2+0,15*2-1,15		31,450			
	W		"110"8,85*2+7,3*2+0,15*2-(1,15+1)		30,450			
	W		"111"7,7+4,6+5,2+3,85+1		15,350			
	W		"114"2,8+2,1+2,9+1,6+3,3+0,15*2-1,15		11,850			
	W		"115"12,525*2+9,2*2+0,3*8-(2+3+0,9+1)		38,950			
	W		"116"7,425*2+9,2*2+0,3*4-(3*2)		28,450			
	W		"117-část v přístavbě"5,8+9,7+5,3+1,4+6,9-(3+3,3+1,8+3,35)		17,650			
	W		"117-oslatní"5,9*2+12,3*2+22,6*2+18,1*2+0,75*8+0,45*8-(4*2+3,2*2+1,5*3,2)		108,200			
	W		Mezisoučet		516,325			
	W		516,325*0,02		10,327			
	W		Součet		526,652			
315	M	5976111R2	dlaždice keramické protiskluzné-specifikace viz. TZ	m2	57,932	370,00	21 434,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravouhlém rasteru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slínuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lících hran. Nosakovitost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provazy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. Kolísání odětinů, barev V3. Dlažby budou rozměru 300x300 mm, (200x200, 200x250) mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architektů.								
316	K	771574113	KS*0,1					
			52,665					
			57,932					
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	7,540	320,00	2 412,80	CS ÚRS 2017 01
			"viz. podlahy D1"					
317	M	5976111RZ	"112,113*3,77+3,77 dlaždice keramické protiskluzné-specifikace viz. TZ	m2	7,540 8,294	370,00	3 068,78	
Poznámka k položce: Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravouhlém rasteru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slínuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravouhlosti a rovinnosti lících hran. Nosakovitost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provazy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. Kolísání odětinů, barev V3. Dlažby budou rozměru 300x300 mm, (200x200, 200x250) mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architektů.								
318	K	771579191	7,54*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,294			
			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,540	25,00	188,50	CS ÚRS 2017 01
			"dtko D1"D1		7,540			
319	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	60,205	25,00	1 505,13	CS ÚRS 2017 01
			"dtko D1"D1		7,540			
			"ker.soklik"KS*0,1		52,665			
			Mezisoučet		60,205			
320	K	7715911-01	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických	m	526,652	10,00	5 266,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	VV	771591111	"dtto soklík"KS Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	526,652	20,00	1 204,10	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
VV			"dtto D1"D1		7,540			
VV			"soklík"KS*0,1		52,665			
VV			Mezisoučet		60,205			
322	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	548,252	38,00	20 833,58	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
VV			"styk dlažba-obklad"		10,800			
VV			"112"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		10,800			
VV			"113"(1,7*2+1,5*2+1,1*4)		526,652			
VV			"styk podlaha-soklík (dtto soklík)"KS		548,252			
VV			Mezisoučet		4,600	80,00	368,00	CS ÚRS 2017 01
323	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m				
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
VV			"dilatační profil v místě napojení přístavby a stáv. dílen"0,9*2+1+1,8		4,600			
324	M	5905415-01	profil dilatační podlahový AL	m	5,060	180,00	910,80	
VV			4,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,060			
325	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberce apod.)	m	1,400	50,00	70,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC								
VV			"1.np"0,7*2		1,400			
VV			Mezisoučet		1,400			
326	M	5905410-01	profil přechodový AL (8 x 20 x 2500mm)	m	1,540	40,00	61,60	
Poznámka k položce: Profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různé vysokých podlahových krytín. Vymezení spáry je definováno šířkou a navazující dlaždicí.								
P			1,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,540			
VV								
327	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,280	2 460,50	5 609,94	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se úmíto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 777 Podlahy lité							1 589 739,01	
328	K	77711111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 216,520	9,50	11 556,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Dtto podlahy"PP1+PP2+PP3		1 216,520			
329	K	777111131	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení frézováním	m2	1 216,520	72,00	87 589,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Dtto podlahy"PP1+PP2+PP3		1 216,520			
330	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý	m2	1 216,520	115,00	139 899,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Dtto podlahy"PP1+PP2+PP3		1 216,520			
331	K	777131123	Penetrační nátěr prósyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	1 216,520	16,00	19 464,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Dtto podlahy"PP1+PP2+PP3		1 216,520			
332	K	77751115-01	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 3 do 4 mm-D+M	m2	1 216,520	490,00	596 094,80	
Poznámka k položce: stěrkový epoxidový systém na bázi křemičitých písků, epoxidové pryskyřice a speciálních přísad, s přispěvem křemičitých písků (možnost regulace drsnosti povrchu) v lehce zrnité povrchové úpravě v jednobarevném provedení -tl. 4 mm-plný popl. viz.TZ								
	VV		"viz.podlahy"					
	VV		"PP1"					
	VV		"101-111,114-116"99,79+68,06+31,16+22,49+19,37+21,87+10,92+65,87+64,78+64,78+15,22+10,29+11		678,340			
	VV		5,43+68,31		46,640			
	VV		"117-přístavba"46,64		724,980			
	VV	PP1	Mezisoučet					
	VV		"PP2"					
	VV		"117-stáv.dílina (na stáv.podlahu)"417,6		417,600			
	VV	PP2	Mezisoučet		417,600			
	VV		"PP3"					
	VV		"117-stáv.dílina-nové souvrství (původní šatny)"73,94		73,940			
	VV	PP3	Mezisoučet		73,940			
	VV		Součet		1 216,520			
333	K	777611151	Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový	m2	1 216,520	290,00	352 790,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnicí okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.								
PSC								
VV								
334	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem	m2	1 216,520	312,00	379 554,24	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnicí okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.								
PSC								
VV								
335	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	12,700	219,58	2 788,67	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
336	K	781-01	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S	m	42,400	25,00	1 060,00	
VV			"1 np-kouty"2,2*16+1,8*4		42,400			
337	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	44,520	7,00	311,64	
VV			42,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		44,520			
338	K	781-474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	68,196	320,00	21 822,72	CS ÚRS 2017 01
VV			"112"2,2*(1,7*2+1,5*2+1,1*4)+0,15*1,1-(0,7*1,97*3)		19,788			
VV			"113"2,2*(1,7*2+1,5*2+1,1*4)+0,15*1,1-(0,7*1,97*3)		19,788			
VV			"za umyvadly"1,8*(2+1,2+0,7*2,5+2,3+1,4+1,25+0,6+1,25+0,6+1,5+0,6)		28,620			
VV	KO		Mezisoučet		68,196			
339	M	5976100R2	obkladačky keramické -specifikace viz TZ	m2	75,016	360,00	27 005,76	
VV			68,196*1,1 Přepočtené koeficientem množství		75,016			
340	K	781-479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	68,196	25,00	1 704,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"ditto obklady"KO		68,196			
341	K	781-494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	16,170	60,00	970,20	CS ÚRS 2017 01
VV			trhové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
PSC								
	W		112"1, 1+2,2*2+0,95		6,450			
	W		113"1, 1+2,2*2+0,95		6,450			
	W		1,8		1,800			
	W		Mezisoučet		14,700			
	W		14,7*0,1		1,470			
	W		Součet		16,170			
342	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	69,615	60,00	4 176,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
PSC								
	W		112"1, 1+2,2*2+1,1*4		10,800			
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		10,800			
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		44,700			
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		66,300			
	W		Mezisoučet		3,315			
	W		66,3*0,05		69,615			
	W		Součet		68,196			
343	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2		25,00	1 704,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
PSC								
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		68,196			
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		39,200			
344	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m		38,00	1 489,60	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
PSC								
	W		113"1, 1+2,2*2+1,1*4		39,200			
345	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,170	2 746,00	3 212,82	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783								
Dokončovací práce - nátěry							93 939,98	
346	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	118,828	50,00	5 941,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz. statika 02-4-výpis ocelových prvků"					
	VV		"pro trapéz strop"					
	VV		"1 č. 220"					
	VV		"1-dl. 6,4m-8ks" (6,4*0,77)*8		39,424			
	VV		"1 č. 200"					
	VV		"2-dl. 3,3m-1ks" (3,3*0,71		2,343			
	VV		"3-dl. 1,8m-1ks" (1,8*0,71		1,278			
	VV		"4-dl. 5,6m-1ks" (5,6*0,71		3,976			
	VV		Mezisoučet		47,021			
	VV		"oc. průvlaky"					
	VV		"1 č. 200"					
	VV		"5-dl. 3,85m 4ks" (3,85*0,71)*4		10,934			
	VV		"1 č. 220"					
	VV		"6-dl. 3,8m 3ks" (3,8*0,77)*3		8,778			
	VV		"7-dl. 3,8m 3ks" (3,8*0,77)*3		8,778			
	VV		"8-dl. 4,6m 3ks" (4,6*0,77)*3		10,626			
	VV		"1 č. 160"					
	VV		"9-dl. 4,2m-3ks" (4,2*0,57)*3		7,182			
	VV		"10-dl. 4,3m-6ks" (4,3*0,57)*6		14,706			
	VV		Mezisoučet		61,004			
	VV		108,025*0,1		10,803			
	VV		Součet		118,828			
347	K	783801521	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	317,415	80,00	25 393,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omýví ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.					
	VV		"stáv. dílny"					
	VV		5,5*(13,3+25,3+23,2)		339,900			
	VV		-(0,9*0,6*4+2,4*1,6+1,5*2,55+3,2*3,13+5,25*3,0*2)		-51,341			
	VV		Mezisoučet		288,559			
	VV		288,559*0,1		28,856			
	VV		Součet		317,415			
348	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čílenosti 1 a 2 silikonový	m2	329,502	40,00	13 180,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv. dílny"					
	VV		5,5*(13,3+25,3+23,2)		339,900			
	VV		-(2,4*1,6+1,5*2,55+3,2*3,13+5,25*3,0*2)		-49,181			
	VV		"špalety otvorů" (0,2*(2,4+1,6*2+1,5+2,55*2+3,0*4+3,2+3,13*2)		8,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		Mezisoučet		299,551			
	W		299,51*0,1		29,951			
	W		Součet		329,502			
349	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 s lískonový	m2	329,502	150,00	49 425,30	C5 ÚRS 2017 01
	W		"dtto penetrace"329,502		329,502			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				188 257,00	
350	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 040,591	20,00	20 811,82	C5 ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrabáních vrstev barvy.					
	W		"stáv. dílny"					
	W		"stropy"538,18-46,64		491,540			
	W		"stěny"					
	W		4,6*(12,3*2+5,9*2+22,6*2+18,1*2+0,75*8+0,45*8+5,8+9,7)		657,340			
	W		-(4,45*5,8*3+5,25*3*2+3,2*3,13+3,35*2,85*2+3,3*3*2)		-157,841			
	W		Mezisoučet		991,039			
	W		991,039*0,05		49,552			
	W		Součet		1 040,591			
351	K	784121013	Rozmýváním podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 040,591	10,00	10 405,91	C5 ÚRS 2017 01
	W		"dtto oškrabání"1040,591		1 040,591			
352	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 078,029	12,00	24 936,35	C5 ÚRS 2017 01
	W		"přístavba"					
	W		"stropy mimo podhledy-přístavba"					
	W		"102-111,114"					
	W		116*68,06+31,16+22,49+19,37+21,87+10,92+65,87+64,78+64,78+15,22+10,29+115,43+6		578,550			
	W		8,31					
	W		Mezisoučet		578,550			
	W		"stěny"					
	W		"1.np"					
	W		"101-podhled"3,0*(3,8+28+9,7+2,9+6,8+1,4+31,8+2,875*2)-					
	W		(1,8*2,9+1,8*2,4+2*2,1+4,5*1,2*3)		237,885			
	W		"102"3,55*(9,3*2+7,3*2)		117,860			
	W		"103"3,55*(7+5,5+2,3+1,2+0,6+7,3)		84,845			
	W		"104"3,55*(8,1+9,8+5,4)		82,715			
	W		"105"3,55*(5,5*2+3,5*2)		63,900			
	W		"106"3,55*(6,2*2+3,5*2)		68,870			
	W		"107"3,55*(6,3+5,7+3,5+0,5)		56,800			
	W		"108"3,55*(9*2+7,3*2)-(4,5*1,2)		110,330			
	W		"109"3,55*(8,8*2+7,3*2)-(4,5*1,2)		108,910			
	W		"110"3,55*(8,8*2+7,3*2)-(4,5*1,2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"11"3,55*(2,7+4,6+5,2+3,8)-(2,2*1,8)		53,905			
VV			"12- nad obklady po podhled" (3,5-2,2)*(1,1*2+1,5*2+1,7*2)+(2,63-2,2)*(1,1*2)		12,126			
VV			"13- nad obklady po podhled" (3,5-2,2)*(1,1*2+1,5*2+1,7*2)+(2,63-2,2)*(1,1*2)		12,126			
VV			"14"3,55*(2,8+2,1+2,9+1,6+3,3)		45,085			
VV			"15"3,55*(12,5*2+9,2+0,3*8)-(3*2,8)		121,530			
VV			"16"3,55*(7,4*2+9,2+0,3*4)-(3*2,8*2)		72,560			
VV			"17- část v přístavbě 3,55*(5,8+9,7+5,3+1,4+6,9)-(3*2,8+1,8*2,1+3,35*2,85+3,3*3,3)		70,688			
VV			"odpočet ker. obkladu za umyvadly"-		-28,620			
VV			1,8*(2+1,2+0,7+2,5+2,3+1,4+1,25+0,6+1,25+0,6+1,5+0,6)		1 400,525			
VV			Mezisoučet		98,954			
VV			1979,075*0,05		2 078,029			
VV			Součet		1 040,591	13,00	13 527,68	CS ÚRS 2017 01
353	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 040,591			
VV			"dtko oškrábání"1040,591		1 040,591			
354	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 133,209	39,00	83 195,15	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtko penetrace"2079,029		2 079,029			
VV			"dtko SDK podhled H2"7,54		7,540			
VV			"SDK 2x2DF 12,5"46,64		46,640			
VV			Mezisoučet		2 133,209			
355	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 040,591	34,00	35 380,09	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtko oškrábání"1040,591		1 040,591			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				17 088,39	
356	K	786624111	Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdrojovaných otevřených, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	39,060	62,68	2 448,28	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro okna v učebnách a kabinetech (102,103,105,108-110,111)"					
VV			"102"1,4*1,8*3		7,560			
VV			"103"0,7*1,8		1,260			
VV			"105"2*1,8		3,600			
VV			"108"1,4*1,8*3		7,560			
VV			"109"1,4*1,8*3		7,560			
VV			"110"1,4*1,8*3		7,560			
VV			"111"2,2*1,8		3,960			
VV			Mezisoučet		39,060			
357	M	6112434-01	žaluzie Hliníková interiérová horizontální, ovládání řetízíkem-popis viz. TZ	m2	39,060	373,44	14 586,57	
358	K	998786201	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	232,798	0,23	53,54	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozdnímka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Práce a dodávky M								
D	M		Montáž ocelových konstrukcí				170 000,00	
D	43-M		Vnější oc.schodiště vč.spojovacích prvků, chem.kotev a povrchové úpravy D+M (viz.statika 02-11)	kpl	1,000	170 000,00	170 000,00	
359	K	Oc.schodiště						
Poznámka k položce: Celková hmotnost c.k.-ce je 1744kg (z toho 700kg žár.zhukované-podlahový rošt+schod.stupně a 1044kg opatření náctěrem). - PŘED VÝROBOU OCELOVÝCH NOSNÍKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NAVAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ NUTNO UPRAVIT DÉLKOVÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH PRVKŮ UVEDENÝCH V TABULCE - OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE VYROBENA NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE (VIZ.VON) - PRO KOTVENÍ BUDE POUŽIT KOTVENÍ SYSTÉM HILTI - HIT-RE-500 + HIT-V - CHEMICKÉ KOTVY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ MIN. OKRAJOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A KOTVENÍCH HLoubEK - OCELOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA JAKO SVAROVANÁ. SVARY BUDOU PROVEDENY NA PLNOU UNOSNOST PŘÍPOJOVANÝCH PRŮŘEZŮ - VÝPIS KONSTRUKCE ZÁBRADÍ - VIZ ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY (STAVEBNÍ ČÁST) S235JR - konstrukce, třída provedení dle ČSN EN 1090-2: EXC2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM PRO STUPEŇ KOROZIVNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN ISO 12944-2: C3 STUPNĚ+PODLAHOVÝ ROST- ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ								
D	N00		Záchytný a zádržný systém				96 275,00	
D	N01		Záchytný a zádržný systém				96 275,00	
360	K	Záchytný systém	Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky-D+M (popis viz. TZ)	kpl	1,000	96 275,00	96 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P			Poznámka k položce: Komplet obsahuje: -montáž a dodávku nerez. kotvicích bodů do betonu Ú1-14ks, Ú2-7ks, montážní lana -revizí					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 3:

2017/049-2-01-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 801 34
Místo: CC-CZ: 23.05.2018
Zadavatel: IČ: 25507893
SPŠ Otrokovice DIČ: CZ25507893
Uchazeč: IČ: 25507893
Společnost KKS -POS DIČ: CZ25507893
Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Poznámka:
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovoutokovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH		516 530,57
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	516 530,57	108 471,42
		0,00
Cena s DPH		625 001,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Zadávatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Datum:

23.05.2018

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

516 530,57

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

15 277,73

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

8 137,50

721 - Vnitřní kanalizace

172 710,78

722 - Vnitřní vodovod

147 559,76

725 - Zařizovací předměty

73 990,73

726 - Instalační prefabrikáty

14 061,60

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

4 650,93

M46 - Zemní práce při montážích

73 328,50

721 - Vnitřní kanalizace

855,69

722 - Vnitřní vodovod

486,08

725 - Zařizovací předměty

787,08

726 - Instalační prefabrikáty

132,44

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

4 551,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-Z - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-Z-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-Z-01-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS -POS

Datum: 23.05.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

516 530,57

D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce	15 277,73
1	K	451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šetrkopisků	17,000 898,69 15 277,73

D	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	8 137,50
2	K	900 R02 HZS-rezerva pro případné připojení stávající detoxových svodů	25,000 325,50 8 137,50

D	721	Vnitřní kanalizace	172 710,78
3	K	721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	3,000 8,37 25,11
4	K	721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	4,000 21,39 85,56
5	K	721173416R00 Potrubí FRIAPHON zvuk tlumící svislé DN 100	39,000 1 460,10 56 943,90
6	K	721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	10,000 269,70 2 697,00
7	K	721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	6,000 295,74 1 774,44
8	K	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	6,000 361,77 2 170,62
9	K	721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	38,000 466,86 17 740,68
10	K	721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	68,000 258,54 17 580,72
11	K	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	74,000 292,95 21 678,30
12	K	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	63,000 385,02 24 256,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,000	51,15	613,80	
14	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	56,73	56,73	
15	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,000	68,82	137,64	
16	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	84,63	169,26	
17	K	721234104R00	Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu	kus	10,000	1 722,36	17 223,60	
18	K	721223423RT2	Výpust podlahové se zápchovou uzávěrkou HL 310N	kus	2,000	1 008,12	2 016,24	
19	K	72127320KRT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	1,000	718,89	718,89	
20	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	142,000	15,81	2 245,02	
21	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	63,000	21,39	1 347,57	
22	K	721-1000VD	Montáž plastových tvarovek HL	ks	17,000	174,84	2 972,28	
23	K	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,001	478,95	0,48	
24	K	721-89VD	Zaslepení kanalizačního potrubí	ks	3,000	85,56	256,68	

147 559,76

D 722 Vnitřní vodovod

25	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	32,000	44,64	1 428,48	
26	K	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,000	53,01	1 060,20	
27	K	722130233R00	Potrubí z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 25	m	1,000	348,75	348,75	
28	K	722130234R00	Potrubí z trub. závit. pozink. svařovan. 11343, DN 32	m	55,000	364,56	20 050,80	
29	K	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	30,000	19,53	585,90	
30	K	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	10,000	28,83	288,30	
31	K	722131914R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32	soubor	1,000	657,51	657,51	
32	K	722131916R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 50	soubor	1,000	1 181,10	1 181,10	
33	K	722181211RU1	Termoizolační trubice tl. stěny 6 mm	m	55,000	39,06	2 148,30	
34	K	722181222RU1	Termoizolační trubice tl. stěny 9 mm	m	55,000	55,80	3 069,00	
35	K	722181214RT7	Termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	39,000	91,14	3 554,46	
36	K	722181214RT8	Termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	41,000	104,16	4 270,56	
37	K	722181224RT7	Termoizolační trubice s AL folií tl. stěny 20 mm	m	19,000	90,21	1 713,99	
38	K	722181224RT8	Termoizolační trubice s AL folií tl. stěny 20 mm	m	59,000	95,79	5 651,61	
39	K	722181224RU1	Termoizolační trubice s AL folií tl. stěny 20 mm	m	5,000	109,74	548,70	
40	K	722181224RV9	Termoizolační trubice s AL folií tl. stěny 20 mm	m	33,000	117,18	3 866,94	
41	K	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22,000	116,25	2 557,50	
42	K	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,000	127,41	637,05	
43	K	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,000	135,57	135,57	
44	K	722190901R00	Uzávěření /otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	53,94	107,88	
45	K	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	4,000	268,77	1 075,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	72222011R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,000	76,26	2 287,80	
47	K	72222313R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	1,000	156,24	156,24	
48	K	722223712R00	Kohout kulový, Zvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	10,000	184,14	1 841,40	
49	K	7222237124R00	Kohout kulový, Zvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,000	536,61	1 073,22	
50	K	722237664R00	Klapka zpětná, Zvnitřní záv. GIACOMINI N5 DN 32	kus	1,000	518,94	518,94	
51	K	722234201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	1,000	7 365,60	7 365,60	
52	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	252,000	33,48	8 436,96	
53	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	252,000	29,76	7 499,52	
54	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,017	1 292,70	21,98	
55	K	722-12VD	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď	ks	20,000	183,21	3 664,20	
56	K	722-1VD	Výtokový ventil na hadici se zp.klapkou DN 20	ks	1,000	1 190,40	1 190,40	
57	K	722237122R00	Kohout kulový, Zvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,000	267,84	535,68	
58	K	722-921VD	Zkouška hydrantu	ks	1,000	418,50	418,50	
59	K	722-922VD	Hygienický rozbor vody	soubor	1,000	1 692,60	1 692,60	
60	K	722172340R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm	m	58,000	227,85	13 215,30	
61	K	722172341R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm	m	100,000	275,28	27 528,00	
62	K	722172342R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	5,000	328,29	1 641,45	
63	K	722172343R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm	m	33,000	410,13	13 534,29	

D 725

Zařizovací předměty

73 990,73

64	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	2,000	355,26	710,52	
65	K	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm	kus	9,000	102,30	920,70	
66	K	725014163R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	2,000	5 566,05	11 132,10	
67	K	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	10,000	1 915,80	19 158,00	
68	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,000	119,97	119,97	
69	K	725114926R00	Přefazání šroubu	kus	4,000	38,13	152,52	
70	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	97,65	195,30	
71	K	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	2,000	658,44	1 316,88	
72	K	725534222R00	Ohřivač elek. zásob, závěsný tlakový 50 L	soubor	2,000	2 880,21	5 760,42	
73	K	725590811R00	Přesun vybour. hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,073	1 032,30	75,36	
74	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	14,000	153,45	2 148,30	
75	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,000	1 581,00	9 486,00	
76	K	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	4,000	1 125,30	4 501,20	
77	K	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,000	1 227,50	1 227,50	
78	K	725-9451VD	Ohřivač vody tlakový elektrický TO IN 5L pod umyvadlo	ks	6,000	2 847,66	17 085,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 726 Instalální prefabrikáty								
79	K	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	2,000	7 030,80	14 061,60	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
80	K	767-1001VD	Podpůrné žlábký z pozink. plechu pro plastové potrubí 20 mm	m	19,000	26,04	494,76	
81	K	767-1003VD	Podpůrné žlábký z pozink. plechu pro plastové potrubí 25 mm	m	59,000	36,27	2 139,93	
82	K	767-1004VD	Podpůrné žlábký z pozink. plechu pro plastové potrubí 32 mm	m	5,000	52,08	260,40	
83	K	767-1005VD	Podpůrné žlábký z pozink. plechu pro plastové potrubí 40 mm	m	32,000	54,87	1 755,84	
D M46 Zemní práce při montážích								
84	K	460200413RT2	Výkop rýhy 55/60 cm hor.3-kanalizace	m	205,000	315,01	64 577,05	
85	K	460560413RT1	Zához rýhy 55/60 cm, hornina třídy 3-kanalizace	m	205,000	42,69	8 751,45	
D 721 Vnitřní kanalizace								
86	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 593,000	0,33	855,69	
D 722 Vnitřní vodovod								
87	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 736,000	0,28	486,08	
D 725 Zařizovací předměty								
88	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	937,000	0,84	787,08	
D 726 Instalální prefabrikáty								
89	K	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	154,000	0,86	132,44	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
90	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	45,000	101,15	4 551,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 3:

2017/049-2-01-04 - 04-Ústřední vytápění

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:	SPŠ Otrokovice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Společnost KKS -POS	IČ:	25507893
		DIČ:	CZ25507893
Projektant:	KB projekt, s.r.o.		

Poznámka: Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH			640 947,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	640 947,33	21,00%	134 598,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		775 546,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrkovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrkovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 3: 2017/049-2-01-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo: SPŠ Otrkovice
Zadavatel: Společnost KKS -POS
Úchazeč:

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	640 947,33
713 - Izolace tepelné	23 436,00
733 - Rozvod potrubí	1 060,20
734 - Armatury	329 591,52
735 - Otopná tělesa	52 203,02
733 - Rozvod potrubí	229 016,29
734 - Armatury	3 150,39
735 - Otopná tělesa	562,00
	1 927,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

640 947,33

D 90

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

1	K	904	02			72,000	325,50	23 436,00
---	---	-----	----	--	--	--------	--------	-----------

P

Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci

Poznámka k položce:

Topná zkouška

D 713

Izolace tepelné

2	K	713	400843			30,000	35,34	1 060,20
---	---	-----	--------	--	--	--------	-------	----------

P

Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy

Poznámka k položce:

výkres č.04-1, 30x1

D 733

Rozvod potrubí

3	K	733	363102			212,000	245,52	52 050,24
---	---	-----	--------	--	--	---------	--------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:

V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

P

Poznámka k položce:

výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 212x1

4 K 733363103

Potrubí z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 18 x 1,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:


V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 107x1								
5	K	733363104	Potrubi z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 22 x 1,0mm	m	76,000	268,77	20 426,52	
Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započítány náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 76x1								
6	K	733363105	Potrubi z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 28 x 1,5 mm	m	197,000	383,16	75 482,52	
Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započítány náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 197x1								
7	K	733363106	Potrubi z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 35 x 1,5 mm	m	64,000	501,27	32 081,28	
Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započítány náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 64x1								
8	K	733363107	Potrubi z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 42 x 1,5 mm	m	73,000	691,92	50 510,16	
Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započítány náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 73x1								
9	K	733363108	Potrubi z uhlíkaté oceli vně poz.-spoj lisovaný D 54 x 2,0 mm	m	53,000	830,49	44 015,97	
Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započítány náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 53x1								
10	K	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	84,000	119,97	10 077,48	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, 84x1								
11	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50	kus	12,000	488,25	5 859,00	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, 12x1								
12	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	729,000	7,44	5 423,76	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 729x1								
13	K	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	53,000	11,16	591,48	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 53x1								
14	K	733190801	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	80,000	2,79	223,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 80x1					
15	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	120,000	19,53	2 343,60	
P			Poznámka k položce: 120x1					
16	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	60,000	40,92	2 455,20	
P			Poznámka k položce: 60x1					
17	K	733191928	Navareňní odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus	2,000	315,27	630,54	
P			Poznámka k položce: 2x1					
18	K	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,710	918,84	652,38	
PSC			Poznámka k souboru cen: vodorovně do 100 m					
P			Poznámka k položce: 0,71x1					
D		734	Armatury				52 203,02	
19	K	734200821	Demontáž armatur se 2 závitů do G 1/2	kus	24,000	66,03	1 584,72	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2.04-3.04-4, 24x1					
20	K	734215132	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	12,000	172,05	2 064,60	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2.04-3.04-4, 12x1					
21	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	42,000	301,32	12 655,44	
P			Poznámka k položce: Hlavice kapalinná, výkres č.04-2.04-3.04-4, 42x1					
22	K	734226211	Ventil term.přímý, vnitř. z. dvojregulační 10	kus	31,000	457,56	14 184,36	
P			Poznámka k položce: bez termostatické hlavice, výkres č.04-2.04-3.04-4, 31x1					
23	K	734226212	Ventil term.přímý, vnitř. z. dvojregulační 15	kus	11,000	503,13	5 534,43	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2.04-3.04-4, 11x1					
24	K	734235125	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 40	kus	2,000	778,41	1 556,82	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2.04-3.04-4, 2x1					
25	K	734235126	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 50	kus	4,000	1 162,50	4 650,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2.04-3.04-4, 4x1					
26	K	734264121	Šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 10	kus	31,000	109,74	3 401,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, 31x1								
27	K	734264122	Sroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 15	kus	11,000	130,20	1 432,20	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, 11x1								
28	K	734295321	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	28,000	183,21	5 129,88	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, 28x1								
29	K	734890801	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,013	664,02	8,63	
PSC								
Poznámka k souboru cen: vedorovně do 100 m								
Poznámka k položce: 0,013x1								
							229 016,29	
D 735 Otopná tělesa								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 2x1								
30	K	735156140	Otopná tělesa panelová boční připojení 10 500/ 400	kus	2,000	939,30	1 878,60	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
31	K	735156143	Otopná tělesa panelová boční připojení 10 500/ 700	kus	1,000	1 227,60	1 227,60	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
32	K	735156144	Otopná tělesa panelová boční připojení 10 500/ 800	kus	1,000	1 320,60	1 320,60	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
33	K	735156265	Otopná tělesa panelová boční připojení 11 600/ 900	kus	2,000	2 380,80	4 761,60	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 2x1								
34	K	735156561	Otopná tělesa panelová boční připojení 21 600/ 500	kus	1,000	2 390,10	2 390,10	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
35	K	735156565	Otopná tělesa panelová boční připojení 21 600/ 900	kus	1,000	3 199,20	3 199,20	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
36	K	735156566	Otopná tělesa panelová boční připojení 21 600/1000	kus	6,000	3 403,80	20 422,80	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 6x1								
37	K	735156577	Otopná tělesa panelová boční připojení 21 600/1100	kus	6,000	3 608,40	21 650,40	
P								
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 6x1								
38	K	735156567	Otopná tělesa panelová boční připojení 21 600/1200	kus	6,000	3 813,00	22 878,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 6x1								
39	K	735156665	Otopná tělesa panelová boční připojení 22 600/ 900	kus	1,000	3 534,00	3 534,00	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
40	K	735156668	Otopná tělesa panelová boční připojení 22 600/1400	kus	1,000	4 761,60	4 761,60	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 1x1								
41	K	735156689	Otopná tělesa panelová boční připojení 22 900/1400	kus	2,000	6 919,20	13 838,40	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 2x1								
42	K	735156788	Otopná tělesa panelová boční připojení 33 900/1400	kus	12,000	10 044,00	120 528,00	
Poznámka k položce: výkres č.04-2,04-3,04-4, generováno počítačem, 12x1								
43	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	130,000	9,30	1 209,00	
PSC Poznámka k souboru cen: Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.								
44	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	92,000	15,81	1 454,52	
45	K	735890801	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	2,190	793,29	1 737,31	
PSC Poznámka k souboru cen: vodorovně do 100 m								
46	K	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	92,000	24,18	2 224,56	
D 733 Rozvod potrubí								
47	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3 746,000	0,84	3 150,39	3 150,39
D 734 Armatury								
48	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	562,000	1,00	562,00	562,00
D 735 Otopná tělesa								
49	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2 107,000	0,92	1 927,91	1 927,91



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

801 34

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25507893

CZ25507893

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalosti a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitka v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuje v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, šutky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je v plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Cena bez DPH

1 902 249,12

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 580 092,52	21,00%	331 819,43
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

2 234 068,55

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Datum:

23.05.2018

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávky

D2 - Elektromontáže

D3 - Demontáže

D4 - Přívod NH z objektu A

D5 - Doplnění rozvaděče RH v objektu A

D5 - Doplnění rozvaděče RH v objektu A

D6 - Svítidla, světelné zdroje

D7 - Vzduchotechnika

D8 - Spínače, zásuvky, instalační materiál

D9 - Kabely, úložné konstrukce

D10 - Hromosvod, uzemnění

D11 - Zednické výpomoci

D12 - Požární ucpávky

D13 - Požární ucpávky - celkem

D14 - Hodinové účtovací sazby

1 902 249,12

322 156,60

1 558 506,15

66 174,65

115 322,27

29 742,80

85 579,47

498 157,00

65 431,68

148 605,50

494 703,30

126 411,72

15 561,74

7 288,29

0,00

20 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01 - Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel: SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KKS -POS

Datum: 23.05.2018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 902 249,12

D		D1	Dodávky		322 156,60			
1	K	PC001	Rozvaděč R1- dílna Oceloplechová skříň 800x2600x400mm, IP43/20, uzamykatelné dveře	ks	1,000	134 675,11	134 675,11	157317,7669
2	K	PC002	Rozvaděč R2 - garáž nástěnná rozvodnice 24mod , IP54/20	ks	1,000	10 578,37	10 578,37	12356,89019
3	K	PC003	Rozvaděč R3 - učebny zapuštěná oceloplechová rozvodnice 800x1600x250mm, IP43/20	ks	1,000	110 425,22	110 425,22	128990,7914
4	K	PC004	Rozvaděč R4-dílina Nástěnná oceloplechová rozvodnice 600x1600x250mm, IP54/20, uzamykatelné dveře	ks	1,000	66 477,90	66 477,90	77654,69637

D		D2	Elektromontáže		1 558 506,15			
D		D3	Demontáže		66 174,65			
5	K	PC005	Svítlidlo obecné	ks	60,000	268,18	16 090,80	
6	K	PC006	Spínač univerzální	ks	20,000	45,46	909,20	
7	K	PC007	kábel do 5x6 mm2	m	1 500,000	20,74	31 110,00	
8	K	PC008	LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	250,000	43,71	10 927,50	
9	K	PC009	rozvaděč 300 kg	ks	1,000	2 423,25	2 423,25	
10	K	PC010	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	20,000	75,77	1 515,40	
11	K	PC011	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A	ks	5,000	124,85	624,25	
12	K	PC012	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 32 A	ks	5,000	124,85	624,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	PC013	ekologická tlividace	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	
D	D4		Prívod NN z objektu A				115 322,27	
D	D5		Doplnění rozvaděče RH v objektu A				29 742,80	
14	K	PC014	BC160NIF305-160-V Odřinač	ks	1,000	3 444,00	3 444,00	
15	K	PC015	SE-BD-0160-DTV3 Nadproudová spoušť	ks	1,000	13 481,00	13 481,00	
16	K	PC016	RP-BC-CK30 Blok ručního pohonu	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
17	K	PC017	CY 25 mm2, propojení	m	20,000	85,89	1 717,80	
18	K	PC018	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Úprava stávajícího rozvaděce	hod	20,000	350,00	7 000,00	
19	K	PC019	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zajištění beznapět. stavu	hod	5,000	350,00	1 750,00	
D	D5		Doplnění rozvaděče RH v objektu A				85 579,47	
20	K	PC020	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 125/100 s výkem	m	90,000	506,22	45 559,80	
21	K	PC021	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1KV AYKY-J 3x120+70 mm2	m	96,000	259,71	24 932,16	
22	K	PC022	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2	ks	2,000	1 188,09	2 376,18	
23	K	PC023	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DO 120 mm2	ks	8,000	110,93	887,44	
24	K	PC024	VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNE BETONOVÉ DO PRŮMĚRU 60mm Stěna do 300mm	ks	13,000	909,53	11 823,89	
D	D6		Svítilna, světelné zdroje				498 157,00	
25	K	PC025	"Svítilna "A"-dílny, sklady včetně světelných zdrojů Přisazené LED svítidlo, IP65, světelný tok 5 400 lm	ks	90,000	1 832,27	164 904,30	
26	K	PC026	"Svítilna "C"-chodby, WC včetně světelných zdrojů Svítidlo 1000 lm, 230V, IP40	ks	23,000	1 715,27	39 451,21	
27	K	PC027	"Svítilna "D"-učebny, kanceláře včetně světelných zdrojů Přisazené LED svítidlo, IP20, světelný tok 5 100 lm	ks	59,000	3 470,27	204 745,93	
28	K	PC028	"Svítilna "F"-tabule včetně světelných zdrojů Přisazené LED svítidlo, IP20, světelný tok 4 000 lm, asymetrické vyzářování	ks	4,000	4 211,27	16 845,08	
29	K	PC029	Svítilna "NEU"- nouzové, únikové cesty přisazené, LED, IP65 vlastní baterie 60 min. Nouzové LED svítidlo 2,5W, IP65, doba svícení 1h, optika pro únikové cesty	ks	3,000	3 727,67	11 183,01	
30	K	PC030	Svítilna "NP"- nouzové, protipanické, přisazené, LED, IP65 vlastní baterie 60 min. Nouzové LED svítidlo 2,5W, IP65, doba svícení 1h, optika protipanická	ks	13,000	3 727,67	48 459,71	
31	K	PC031	Svítilna "N"- nouzové, piktogram, přisazené, LED, IP65 vlastní baterie 60 min, Nouzové LED svítidlo 3W, IP65, doba svícení 1h, piktogram	ks	8,000	1 570,97	12 567,76	
D	D7		Vzduchotechnika				65 431,68	
32	K	PC032	Odtahový ventilátor axiální Axiální odtahový ventilátor D500, 230V, IP44	ks	2,000	32 715,84	65 431,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8 Spínače, zásuvky, instalační materiál								
33	K	PC033	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	5,000	167,91	839,55	148 605,50
34	K	PC034	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	10,000	202,28	2 022,80	
35	K	PC035	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	2,000	173,57	347,14	
36	K	PC036	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 Přepínač křížový, řazení 7;	ks	2,000	208,65	417,30	
37	K	PC037	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20 Spínač trojpólový-sporáková kombinace	ks	3,000	549,06	1 647,18	
38	K	PC038	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	8,000	188,14	1 505,12	215,78
39	K	PC039	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	1,000	215,78	215,78	
40	K	PC040	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	12,000	192,40	2 308,80	
41	K	PC041	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 Přepínač dvojité střídavý; řazení 6+6;	ks	6,000	228,34	1 370,04	
42	K	PC042	VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP43 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	2,000	241,99	483,98	
43	K	PC043	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kotlíkem, 16A, 230V	ks	59,000	192,12	11 335,08	0,00
44	K	PC044	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kotlíkem, 16A, 230V	ks	0,000		0,00	
45	K	PC045	ZÁSUVKA NIN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kotlíky, s ochranou před přepětím: 16A, 230V	ks	7,000	719,60	5 037,20	
46	K	PC046	ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE MXA - zás. skříň 2x16A/230V; 2x32A/400V jištěná s chráničem ; 2xB16/1, 2xB32/3, FI-40/4/003	ks	3,000	6 326,87	18 980,61	
47	K	PC047	ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE MXC - zás. skříň 1x24V ;1x16A/230V; 1x16A/400V; 1x32A/400V jištěná s chráničem ; 2xB16/1, 1x B16/3; 1xB32/3, FI-40/4/003	ks	3,000	8 649,40	25 948,20	
48	K	PC048	ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE MXC - zás. skříň 2x16A/230V; 2x16A/400V jištěná s chráničem ; 2xB16/1, 2xB16/3, FI-40/4/003	ks	5,000	6 141,66	30 708,30	4 669,60
49	K	PC049	ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCHU IP43 Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kotlíkem, 16A, 230V	ks	13,000	359,20	4 669,60	
50	K	PC050	ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCHU IP43 Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kotlíkem, 16A, 230V	ks	3,000	334,47	1 003,41	
51	K	PC051	ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCHU IP43 Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 3P+N+PE, 16 A, 400V	ks	0,000		0,00	
52	K	PC052	TLAČÍTKO POD SKLEM (total stop) 16A, 230V,	ks	1,000	841,29	841,29	
53	K	PC053	KRABICE KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	117,000	90,07	10 538,19	20 366,98
54	K	PC054	KRABICE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. 2,5, IP 54,	ks	94,000	216,67	20 366,98	
55	K	PC055	KRABICE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. 10, IP 54,	ks	23,000	348,65	8 018,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D D9								
			Kabely, úložné konstrukce				494 703,30	
56	K	PC056	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm ² ,	m	20,000	85,89	1 717,80	
57	K	PC057	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm ² , ŽL,	m	30,000	70,90	2 127,00	
58	K	PC058	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm ² , ŽL,	m	150,000	39,09	5 863,50	
59	K	PC059	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm ² ,	m	150,000	32,85	4 927,50	
60	K	PC060	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	0,000		0,00	
61	K	PC061	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	1 080,000	32,24	34 819,20	
62	K	PC062	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	720,000	39,27	28 274,40	
63	K	PC063	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	540,000	41,16	22 226,40	
64	K	PC064	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	894,000	52,67	47 086,98	
65	K	PC065	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm ²	m	576,000	73,60	42 393,60	
66	K	PC066	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 mm ²	m	150,000	97,22	14 583,00	
67	K	PC067	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x25 mm ²	m	42,000	249,76	10 489,92	
68	K	PC068	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 3x120+70 mm ²	m	48,000	220,26	10 572,48	
69	K	PC069	UKONČENÍ KABELŮ do 5x2,5 mm ²	ks	65,000	97,48	6 336,20	
70	K	PC070	UKONČENÍ KABELŮ do 5x10 mm ²	ks	16,000	225,19	3 603,04	
71	K	PC071	UKONČENÍ KABELŮ do 5x50 mm ²	ks	42,000	559,08	23 481,36	
72	K	PC072	UKONČENÍ KABELŮ do 4x150 mm ²	ks	2,000	1 188,09	2 376,18	
73	K	PC073	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm ²	ks	200,000	32,04	6 408,00	
74	K	PC074	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm ²	ks	50,000	45,32	2 266,00	
75	K	PC075	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm ²	ks	40,000	83,49	3 339,60	
76	K	PC076	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 120 mm ²	ks	8,000	110,93	887,44	
77	K	PC077	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ŽINEK, VČ. ZÁVĚSŮ, KONZOL Žlab 50/50 žárový zinek	m	50,000	351,19	17 559,50	
78	K	PC078	DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ŽINEK, VČ. ZÁVĚSŮ, KONZOL Žlab 150/50 žárový zinek	m	250,000	548,02	137 005,00	
79	K	PC079	LÍŠTA HRANATÁ + KRYTY 40x20 LÍŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	70,000	67,93	4 755,10	
80	K	PC080	CHRÁNICÍKA 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N 3 m barva světle šedá	m	950,000	45,71	43 422,60	
81	K	PC081	CHRÁNICÍKA 2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	0,000		0,00	
82	K	PC082	Kovové konstrukce úložné kovové konstrukce	kg	150,000	121,21	18 181,50	
D D10								
			Hromosvod, uzemnění				126 411,72	
83	K	PC083	DRÁT Drát 8 AUMGSI T/4 drát o 8mm AUMGSI T/4 (0,135kg/m) měkký	m	405,000	89,76	36 353,41	
84	K	PC084	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	250,000	88,86	22 215,00	
85	K	PC085	PODPĚRA VEDENÍ na ploch.střechy PVZ1	ks	300,000	93,95	28 185,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
86	K PC086	PODPĚRA VEDENÍ do zdiva l=200 mm	ks	15,000	96,58	1 448,70	
87	K PC087	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZc zkusební	ks	15,000	87,48	1 312,20	
88	K PC088	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací	ks	190,000	72,42	13 759,80	
89	K PC089	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP přípořovací	ks	45,000	75,14	3 381,30	
90	K PC090	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	45,000	82,71	3 721,95	
91	K PC091	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR za pro pásek 30x4mm	ks	15,000	76,13	1 141,95	
92	K PC092	· OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY OÚ 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	15,000	365,83	5 487,45	
93	K PC093	OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	30,000	97,32	2 919,60	
94	K PC094	JÍMACÍ TYČ JV2,0 Zm	ks	7,000	630,09	4 410,63	
95	K PC095	JÍMACÍ TYČ DJ40 d=20mm	ks	7,000	296,39	2 074,73	
15 561,74							

D	D11	Zednické výpomoci					
96	K PC096	VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRŮMĚRU 600mm (ventilátor) Stena do 150mm	ks	2,000	90,49	180,98	
97	K PC097	VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRŮMĚRU 60mm Stena do 150mm	ks	15,000	50,47	757,05	
98	K PC098	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	80,000	20,30	1 624,00	
99	K PC099	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm Šíře 30 mm	m	100,000	30,74	3 074,00	
100	K PC100	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm Šíře 70 mm	m	150,000	35,96	5 394,00	
101	K PC101	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Šíře do 150 mm	m2	10,000	390,00	3 900,00	
102	K PC102	VYSEKÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2 HL 300mm	ks	3,000	210,57	631,71	
7 288,29							

D	D12	Požární ucpávky					
103	K PC103	El 60 Kabeť. přepážka PROMASTOP - I	m2	1,000	7 288,29	7 288,29	
0,00							
D	D13	Požární ucpávky - celkem				20 850,00	
D	D14	Hodinové zúčtovací sazby				20 850,00	
104	K PC104	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Revizní technik	hod	30,000	695,00	20 850,00	
21 586,37							

D	D15	Zemní práce					
105	K PC105	HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	60,000	327,77	19 666,37	
106	K PC106	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 700mm	m	60,000	32,00	1 920,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017 /049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

KSO: 801 34 CC-CZ: Datum: 23.05.2018
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice IČ: DIČ:
Uchazeč: Společnost KKS - POS IČ: DIČ:
Projektant: KB projekt, s.r.o. IČ: 25507893 DIČ: CZ25507893

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dořbného a podružného materiálu potřebného pro montáž - Blíže popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

Cena bez DPH		302 643,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	302 643,00	63 555,03
		0,00
Cena s DPH		366 198,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SQ 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS - POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

302 643,00

Technologie - hlavní - Technologie - hlavní datový rozvaděč

84 092,00

Rozvody - Rozvody

205 851,00

Revize, koordinace, - Revize, koordinace, zkoušky

12 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - 50 01 -Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.1 - 05.2.1-Strukturovaná kabeláž

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

302 643,00

D Technologie Technologie - hlavní datový rozvaděč

84 092,00

1	K	1	RACK 19" : Datový rozvaděč nástěnný 18U, 60x50, šedý, dveře-skló	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	
Poznámka k položce: Viz. výkresy: 1.NP								
2	K	2	Ventilační jednotka, 1U, 4 ventilátory, termostat	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
Poznámka k položce: Viz. výkresy: 1.NP								
3	K	3	Patch panel 24xRJ45 cat.6 UTP, plně osazený	ks	2,000	2 880,00	5 760,00	
Poznámka k položce: 2x1 - Instalace do RACK rozvaděče p.č. 1								
4	K	4	Panel průchozí	ks	1,000	580,00	580,00	
Poznámka k položce: 1x1 - Instalace do RACK rozvaděče p.č. 1								
5	K	5	Optická vana - 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)	ks	2,000	2 690,00	5 380,00	
Poznámka k položce: 2x1 (1x pro RAC p.č. 1, 1x ve stávajícím objektu ve stávajícím RACK)								
6	K	6	Optické spojky SC-SC	ks	24,000	140,00	3 360,00	
Poznámka k položce: 24x1 pro optické vany p.č. 5								
7	K	7	Optický PatchCord SC-SC 3m	ks	24,000	170,00	4 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2x1 - příslušenství optických van p.č. 5					
8	K	3	Patch panel telefonní 25xRJ45, plně osazený	ks	2,000	1 980,00	3 960,00	
P			Poznámka k položce: 2x1 (1x pro RAC p.č. 1, 1x ve stávajícím objektu ve stávajícím RACK)					
9	K	9	Vyvažovací panel	ks	4,000	350,00	1 400,00	
P			Poznámka k položce: 2x1 - instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x1 - instalace do stávající RACK rozvaděče ve stávající budově					
10	K	10	Rozvodný panel ACAR 5x230V/50Hz s přepětovou ochranou	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
P			Poznámka k položce: 1x1 - instalace do RACK rozvaděče p.č. 1					
11	K	11	Patch kabel cat. 6 2m	ks	40,000	50,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: 40x1					
12	K	12	Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska)	ks	20,000	420,00	8 400,00	
P			Poznámka k položce: 20x1 v 1.NP					
13	K	13	Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska)	ks	2,000	1 380,00	2 760,00	
P			Poznámka k položce: 2x1 v 1.NP					
14	K	14	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 2x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink	ks	1,000	20 600,00	20 600,00	
P			Poznámka k položce: 1x1 - instalace do RACK rozvaděče p.č. 1					
15	K	15	WiFi router, 2.4GHz, zapojený jako přístupový bod pro WiFi internet	ks	2,000	2 600,00	5 200,00	
P			Poznámka k položce: 2x1 v 1.NP					
16	K	16	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	6,000	77,00	462,00	
P			Poznámka k položce: 6x1 - sadý šroubů a matic pro kompletaci rozvaděče a vložených modulů					
17	K	17	Úpravy ve stávajícím rozvaděči, příprava pro konektivitu k novému datovému rozvaděči	hod	8,000	300,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: 8x1 - práce zajišťující přípravu propojení					
18	K	18	Pomocné instalační práce	hod	18,000	350,00	6 300,00	
P			Poznámka k položce: 18x1 - drobné vedlejší výpomoci, bourací práce, zaprávění					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D Rozvody									
19	K	19	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH Poznámka k položce: 2x20x90, 2x90	m	3 780,000	24,50	92 610,00	205 851,00	
20	K	20	Kabel FO 5M 9/125 - 12 vláken Poznámka k položce: 1x300 - propojení od stávajícího objektu SPŠ	m	300,000	30,00	9 000,00		
21	K	21	Kabel SYMFY 10x2x0,5 Poznámka k položce: 1x300 - propojení od stávajícího objektu SPŠ	m	300,000	29,00	8 700,00		
22	K	22	Trubka PVC 16mm p.o. Poznámka k položce: 68x10	m	680,000	41,00	27 880,00		
23	K	23	Trubka PVC 23mm p.o. Poznámka k položce: 39x10	m	390,000	43,00	16 770,00	12 690,00	
24	K	24	Trubka PVC 29mm p.o. Poznámka k položce: 27x10	m	270,000	47,00	12 690,00		
25	K	25	Kabelový žlab plechový 62/50 (komplet) - společná trasa i pro ostatní instalace Poznámka k položce: 30x2 - 2x5	m	70,000	230,00	16 100,00		
26	K	26	Krabice KU 68 p.o. Poznámka k položce: 14x přístrojová krabice + 51x odbočná krabice trubkových tras	ks	65,000	53,00	3 445,00		
27	K	27	Krabice KO 97 p.o. Poznámka k položce: 42x1 odbočná krabice trubkových tras	ks	42,000	73,00	3 066,00	2 400,00	
28	K	28	Krabice KO 125 p.o. Poznámka k položce: 16x1 odbočná krabice trubkových tras	ks	16,000	150,00	2 400,00		
29	K	29	Skříň MIS1b Poznámka k položce: 1x1	ks	1,000	2 690,00	2 690,00		3 200,00
30	K	30	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele) Poznámka k položce: 4x1 protipožární ucpávky prostupů kabeláže z protipožárního tmele	ks	4,000	800,00	3 200,00		
31	K	31	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	20,000	85,00	1 700,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: 20x1								
32	K	32	Pomocné montážní práce	hod	16,000	350,00	5 600,00	
Poznámka k položce: 16x1								
					12 700,00			
D Revize, koor, Revize, koordinace, zkoušky								
33	K	33	Měření a kontrola met. vedení	ks	40,000	80,00	3 200,00	
34	K	34	Měření a kontrola opt. vedení do 12 vláken	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
35	K	35	Svařování optického vlákna SW 9/125	ks	24,000	250,00	6 000,00	
36	K	36	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
37	K	37	Revize systému	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.2 - 05.2.2-Elektrická zabezpečovací signalizace

KSO: 801 34 CC-CZ: 23.05.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
SPŠ Otrokovice IČ: DIČ:
Uchazeč: Společnost KKS -POS IČ: 25507893
Projektant: DIČ: CZ25507893
KB projekt, s.r.o.

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Blíží popis zařízení a jejich znázomnění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

Cena bez DPH	195 015,00	
DPH základní snížená	Základ daně 195 015,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 40 953,15 0,00
Cena s DPH	V CZK	235 968,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01 -Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.2 - 05.2.2-Elektrická zabezpečovací signalizace

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Datum:

23.05.2018

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Technologie - Technologie

195 015,00

Rozvody - Rozvody

87 525,00

Revize, koordinace, - Revize, koordinace, zkoušky

101 290,00

6 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrkovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrkovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.2 - 05.2.2-Elektrická zabezpečovací signalizace

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrkovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


195 015,00

D Technologie Technologie

1	K	1	Ústředna EZS: sběrnicevá, 8 podsystémů, až 192 zón	ks	1,000	5 000,00	87 525,00	5 000,00
Poznámka k položce: 1x1								
2	K	2	GSM komunikátor s hlasovým modulem	ks	1,000	8 450,00	8 450,00	
Poznámka k položce: 1x1 instalace do skříně ústředny								
3	K	3	Transformátor: 15/50 VA	ks	2,000	670,00	1 340,00	
Poznámka k položce: 2x1 - pro napájení ústředny a GSM modulu								
4	K	4	Akumulátor 12 V / 18 Ah	ks	2,000	940,00	1 880,00	
Poznámka k položce: 2x1 - pro napájení ústředny a GSM modulu								
5	K	5	Zdroj spínaný - 12/1,75	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	
Poznámka k položce: 2x1 - pro napájení ústředny a GSM modulu								
6	K	6	Box pro ústřednu, záložní zdroj	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
Poznámka k položce: 2x1 - pro uložení ústředny EZS p.č. 1 a skříně zdroje GSM modulu č. 2								
7	K	7	PIR detektor pohybu: 12x12 m	ks	12,000	800,00	9 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 12x1					
8	K	8	Optickoakustický detektor požáru (vč. Patice)	ks	17,000	1 580,00	26 860,00	
P			Poznámka k položce: 17x1					
9	K	9	Vnitřní polachová sířena	ks	2,000	980,00	1 960,00	
P			Poznámka k položce: 23x1					
10	K	10	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory a klávesnice	ks	23,000	105,00	2 415,00	
P			Poznámka k položce: 23x1					
11	K	11	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvět	ks	2,000	3 790,00	7 580,00	
P			Poznámka k položce: 4x1					
12	K	12	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	4,000	4 490,00	17 960,00	
P			Poznámka k položce: 4x1					
D Rozvody								101 290,00
13	K	13	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	2 748,000	22,00	60 456,00	
P			Poznámka k položce: 29x80, 2x70, 4x72					
14	K	14	Trubka PVC 16 mm p.o.	m	420,000	41,00	17 220,00	
P			Poznámka k položce: 42x10					
15	K	15	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	230,000	43,00	9 890,00	
P			Poznámka k položce: 23x10					
16	K	16	Krabice KU 68 p.o.	ks	42,000	53,00	2 226,00	
P			Poznámka k položce: 42x1					
17	K	17	Krabice KO 97 p.o.	ks	16,000	73,00	1 168,00	
P			Poznámka k položce: 16x1					
18	K	18	Požární úcpávky průstupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	4,000	800,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: 4x1 protipožární úcpávka průstupů kabeláže z protipožárního tmelu					
19	K	19	Průraz zdíkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	18,000	85,00	1 530,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
18x1								
20	K	20	Nespecifikované pomocné montážní práce	hod	16,000	350,00	5 600,00	
Poznámka k položce:								
16x1								
D Revize, koor Revize, koordinace, zkoušky								
21	K	21	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K	22	Revize systému	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
						6 200,00		



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.3 - 05.2.3-Jednotný čas

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
SPŠ Otrokovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Společnost KKS -POŠ		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Blíží popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

Cena bez DPH			100 985,50
DPH základní snížená	Základ daně 100 985,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 21 206,96 0,00
Cena s DPH	V CZK		122 192,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 4:
2017/049-2-01-05.2.3 - 05.2.3-Jednotný čas

Místo: SPŠ Otrokovice
Zadavatel: Společnost KKS -POS
Uchazeč:

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Technologie - Technologie	100 985,50
Rozvody - Rozvody	70 400,00
Revize, koordinace, - Revize, koordinace, zkoušky	24 385,50
	6 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 4:

2017/049-2-01-05.2.3 - 05.2.3-Jednotný čas

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 985,50


D Technologie Technologie

70 400,00

1	K	1	Hlavní hodiny, 4 interní spínací relé, 3 logické vstupy AND/OR.. RACKmount, 2 samostatné linky	ks	1,000	30 800,00	30 800,00	
Poznámka k položce: 1x1 instalace v 1.NP								
2	K	2	Přijímač DCF signálu 77,5 kHz	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
Poznámka k položce: 1x1 instalace v 1.NP								
3	K	3	Koncové podružné hodiny, jednostranné, digitální, výška displeje 57mm, formát HH:MM	ks	2,000	8 400,00	16 800,00	
Poznámka k položce: 2x v 1.NP								
4	K	4	Koncové podružné hodiny, oboustranné, digitální, výška displeje 57mm, formát HH:MM	ks	1,000	16 600,00	16 600,00	
Poznámka k položce: 1x v 1.NP								
5	K	5	Stropní závěs pro instalaci 2ks hodin na strop	ks	1,000	400,00	400,00	
Poznámka k položce: 1x1								
6	K	6	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	8,000	350,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 8x1					
D			Rozvody				24 385,50	
7	K	7	Kabel CRY 3x1,5	m	235,000	23,30	5 475,50	
P			Poznámka k položce: 2x85, 1x50, 1x15					
8	K	8	Kabel CYSY 3x1,5	m	40,000	25,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: 1x40					
9	K	9	Kabel UTP Cat. 6	m	40,000	19,80	792,00	
P			Poznámka k položce: 1x40					
10	K	10	Trubka PVC 16mm p.o.	m	110,000	41,00	4 510,00	
P			Poznámka k položce: 2x55					
11	K	11	Trubka PVC 23mm p.o.	m	68,000	43,00	2 924,00	
P			Poznámka k položce: 4x17					
12	K	12	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	8,000	85,00	680,00	
P			Poznámka k položce: 8x1					
13	K	13	Krabice KU68 p.o.	ks	30,000	53,00	1 590,00	
P			Poznámka k položce: 30x1 přístrojová krabice, odbočná krabice trubkových rozvodů					
14	K	14	Krabice KO 97 p.o.	ks	18,000	73,00	1 314,00	
P			Poznámka k položce: 18x1 odbočné krabice trubkových rozvodů					
15	K	15	Požární úcpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmele)	ks	2,000	600,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2x1					
16	K	16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	14,000	350,00	4 900,00	
P			Poznámka k položce: 14x1					
D			Revize, koor. Revize, koordinace, zkoušky				6 200,00	
17	K	17	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení, konfigurace, oživení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	18	Revize systému	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 3:

2017/049-2-01-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 34
Místo: CC-CZ: 23.05.2018
Datum:
Zadavatel: IČ: 25507893
SPŠ Otrokovice DIČ: CZZ5507893
Uchazeč: IČ: 25507893
Společnost KKS -POS DIČ:
Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka: Před započátkem prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnickýs investorem a projektantem interiérového řešení.

Cena bez DPH		80 894,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 894,00	21,00%	16 987,74
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	97 881,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-01 - SO 01 -Přístavba a vybavení odborných dílen
Úroveň 3:

2017/049-2-01-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

Místo:	Datum: 23.05.2018
Zadávatel: SPŠ Otrokovice	Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Společnost KKS -POS	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Zař.č.1 - Odtah od lisu v m.č.1.15	80 894,00
D2 - Zař.č.2 - Větrání kompresorovny m.č.1.07	23 072,00
D3 - Zař.č.3 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.12 a 13	17 175,00
D4 - Zař.č.4 - Větrání skladů	15 045,00
D5 - Zednické výpomoc	18 332,00
D6 - Lešení	1 920,00
D7 - Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení	450,00
	4 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-01 - SO 01-Přístavba a vybavení odborných dílen

Úroveň 3:

2017/049-2-01-06 - 06-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 894,00


D		D1		Zař.č.1 - Odtah od lisu v m.č.1.15		23 072,00	
1	K	1.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.200mm; Qv=730m3/h; ext.tlak.ztr.=200Pa; 50dB(A); 4,9kg; IP 44; 230V; 132W; 0,55A; třídačokový; vč.přetlakové klapky pr.200, upínacích spon	ks	1,000	7 978,00	7 978,00
2	K	1.1.1	Třípolohový přepínač otáček na omítku; 230V; 2,5A; IP55	ks	1,000	1 774,00	1 774,00
3	K	1.2	Filtrační kazeta do kruhového potrubí pr.200mm s vložkou EU3 (G4); š.244 x v.243 x hl.154mm;	ks	1,000	1 278,00	1 278,00
4	K	1.3	Odsávací zákryt z pozinkovaného plechu tl.0,8mm; dl.1700 x š.1200 x v.450mm s napojením pr.200mm	ks	1,000	3 740,00	3 740,00
5	K	1.4	Výdechové koleno pr.200mm s těsnící pryží ve spoji a síti proti prákům	ks	1,000	1 091,00	1 091,00
6	K	1.5	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vlnuté s těsnící pryží:trouba pr.200mm	m	2,000	255,00	510,00
7	K	1.6	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vlnuté s těsnící pryží:oblouk 45° pr.200mm	m	1,000	481,00	481,00
8	K	1.7	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vlnuté s těsnící pryží:odbočka jednostranná 45° pr.200-200mm	m	1,000	605,00	605,00
9	K	1.8	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vlnuté s těsnící pryží:záslep do tvarovky pr.200mm	m	1,000	215,00	215,00
10	K	1.9	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	30,000	30,00	900,00
11	K	Montáž zař.1	Montáž zař.č.1	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D2		Zař.č.2 - Větrání kompresorovny m.č.1.07				17 175,00	
12	K	2.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.200mm; Qv=730m3/h; ext.tlak.ztr.=200Pa; 50dB(A); 4,9kg; IP 44; 230V; 132W; 0,55A; vč.přetlakové klapky pr.200, upínacích spon	ks	1,000	7 978,00	7 978,00	
13	K	2.2	Ochranná mřížka na ventilátor pr.200mm proti vniknutí cizích těles a dotyku	ks	1,000	419,00	419,00	
14	K	2.3.2	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 20mm vč.úpevňov.rámečku do zdi 300x100mm	ks	4,000	419,00	1 676,00	
15	K	2.4	Výdechové koleno pr.200mm s těsnící pryží ve spoji a síti proti ptákům	ks	1,000	1 091,00	1 091,00	
16	K	2.5	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsnící pryží: trouba pr.200mm	m	2,000	255,00	510,00	
17	K	2.6	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsnící pryží: oblouk 45° pr.200mm	m	1,000	481,00	481,00	
18	K	2.7	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsnící pryží: odbočka jednostranná 45° pr.200-200mm	m	1,000	605,00	605,00	
19	K	2.8	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté s těsnící pryží:záslep do tvarovky pr.200mm	m	1,000	215,00	215,00	
20	K	2.9	Montážní, spojovací a těsnící materiál (konzole)	kg	20,000	30,00	600,00	
21	K	Montáž zař.2	Montáž zař.č.2	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
D	D3		Zař.č.3 - Větrání hygienických zařízení m.č.1.12 a 13				15 045,00	
22	K	3.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm; Qv=160m3/h; ext.tlak.ztr.=60Pa; 31dB(A); 2kg; IP 44; 230V; 28W; 0,12A; vč.přetlakové klapky pr.100, upínacích spon a časovace	ks	1,000	3 797,00	3 797,00	
23	K	3.2	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	4,000	136,00	544,00	
24	K	3.3	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.úpevňov.rámečku do zdi 300x100mm	ks	4,000	467,00	1 868,00	
25	K	3.4	Výfuková hlavice pr.100mm	ks	1,000	1 279,00	1 279,00	
26	K	3.5	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolovaná tl.25mm	m	4,000	157,00	628,00	
27	K	3.6	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: trouba pr.100mm	m	8,000	120,00	960,00	
28	K	3.7	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: odbočka jednostranná 90° pr.100-100mm	ks	4,000	198,00	792,00	
29	K	3.8	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: záslep do tvarovky pr.100mm	m	1,000	57,00	57,00	
30	K	3.9	Montážní, spojovací a těsnící materiál (konzole)	kg	20,000	30,00	600,00	
31	K	Montáž zař.3	Montáž zař.č.3	kpl	1,000	4 520,00	4 520,00	

D D4 **Zař.č.4 - Větrání skladů**

18 332,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	2.3	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 20mm vč. upevňtův, rámečku do zdi 300x100mm	ks	28,000	419,00	11 732,00	
33	K	2.3.1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	20,000	30,00	600,00	
34	K	Montáž zař. 4	Montáž zař. č. 4	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
D D5 Zednické výpomoce								
35	K	ZV	Zednické výpomoce	hod	8,000	240,00	1 920,00	
D D6 Lešení								
36	K	L	Lešení lehké 2x2m do výšky 2m	ks	3,000	150,00	450,00	
D D7 Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení								
37	K	Doprava	Celkové náklady na dopravu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
38	K	ZZO	Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení	hod	3,000	300,00	900,00	
P Poznámka k položce: 3 zařízení po 1hod								



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - ŠO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:

801 34

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB s.r.o.Zlín říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URŠ, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

1 387 589,34

DPH základní
snižena

Základ daně
1 387 589,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
291 393,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 678 983,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POŠ

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 387 589,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 070,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

242 414,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

219 134,64

997 - Přesun sutě

45 578,04

998 - Přesun hmot

12 228,03

PSV - Práce a dodávky PSV

790 163,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

101 166,04

713 - Izolace tepelné

17 856,28

763 - Konstrukce suché výstavby

34 907,83

766 - Konstrukce truhlářské

77 199,84

767 - Konstrukce zámečnické

87 865,97

771 - Podlahy z dlaždic

224 843,07

781 - Dokončovací práce - obklady

131 397,83

783 - Dokončovací práce - natěry

4 000,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

110 926,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 387 589,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317168122

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm

kus

3,000

306,95

920,85 CS ÚRS 2017 01

597 426,07

78 070,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81... až -82... (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání příslušného překlady přepracované dílky, c) dočasné montážní podperení plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83... (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podperení zespodu v celé světélce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dřevna podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84... (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodotěsné polohy a začátek vytlačení malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku vřutů d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáž f) dočasné montážní podperení zespodu v celé světélce překlady 4. V cenách -82... a -83... (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, c) vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, d. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady, c) u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.								
VV			Viz. výpis prefa 3		3,000			
2	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dL 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	45,645	395,64	18 058,99 CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitý příček se oceňuje jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční vyzub. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu šlíc; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 (úprava šlíc při zdění rezného zdíva, b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 (spárování vnitřních ploch pohledového zdíva, případně 62. 63-10 (spárování vnějších ploch pohledového zdíva.								
PSC								
VV			"1.np"					
VV			"po strop 3,3*(3,3+3,0)-40,7*1,97*2)					18,032
VV			"délka 2,5*(1*4+1,9*3+1,0)-40,7*1,97*3)					22,613
VV			Mezisoučet					40,645

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		5		5,000			
	WV		Součet		45,645			
3	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduše z cihel nebo příčtívek pálených na maltu MVC nebo MC plochých P 7,5 až P 15 dl, 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	11,600	645,04	7 482,46	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduše. 2. Izolační vložky vkládané do mezer dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310-90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva. případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.								
	WV		"Přízdívky" 1,5* (2, 3+0, 9*3+1,4)		9,600			
	WV		Mezisoučet		9,600			
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		11,600			
4	K	342248113	Příčky jednoduše z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	71,627	618,44	44 297,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
	PSC		"1. np"		60,777			
	WV		3,3* (3,1+3,9+5,5+1,8+3,3+2,25)-(0,8*1,97*3)		1,260			
	WV		0,6*2,1		7,590			
	WV		"Přízdívka 106*3, 3*2, 3		69,627			
	WV		Mezisoučet		2,000			
	WV		2		71,627			
	WV		Součet		74,500			
5	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	98,14		7 311,43	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukrojení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC		3,3*15+1,5*5+2,5*7		74,500			
	WV		Mezisoučet		74,500			
	WV		Součet		74,500			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					242 414,63			
6	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	17,198	61,52	1 058,02	CS ÚRS 2017 01
	WV		"oprava strop 10%"/171,98*0,1		17,198			
7	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	171,980	101,54	17 462,85	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m ² se použije ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápená omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			"strapy bez podhledů"					
VV			"101,104,105,107,108"15,35+94,46+9,65+37,19+7,14		163,790			
VV			Mezisoučet		163,790			
VV			163,79*0,05		8,190			
VV			Součet		171,980			
8	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně šířově (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m ²	254,544	74,27	18 904,98	CS ÚRS 2017 01
VV			"nové příčky"					
VV			"tl.100mm"45,645*2		91,290			
VV			"tl.150mm"71,627*2		143,254			
VV			Mezisoučet		234,544			
VV			20		20,000			
VV			Součet		254,544			
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	25,213	54,12	1 364,53	CS ÚRS 2017 01
VV			"oprava omítek stěn 10%252,13*0,1		25,213			
10	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružnic, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m ²	50,000	120,28	6 014,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			"styky materiálů"50		50,000			
11	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m ²	149,448	212,22	31 719,85	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
VV			"dřto obklady"KO		149,448			
12	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	160,384	290,44	46 581,93	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
VV			"nové příčky"					
VV			"tl.100mm"45,645*2		91,290			
VV			"tl.150mm"71,627*2		143,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	612325121	"odpočet obkladů (na nových přícháči)" - 2,2*(3,3+1*4+1,9*4-0,9*2+2,9+3,2+3+1*2+1,9*2+2,45*2+3,15*2)		-94,160			
			Mezisoučet		140,384			
			20		20,000			
			Součet		160,384			
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,400	817,59	1 962,22	CS ÚRS 2017 01
14	K	612325421	zapravení po výbaur.přícháči"3,2*0,15*5		2,400			
15	K	619991001	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	252,130	94,10	23 725,43	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61.32-52. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
			"stáv.stěny"		143,260			
			3,2*(3,3*2+7,7*2+4+2,9+3*2+6,2*2)-(1,8*1,5*3)		132,280			
			3,2*(18,7*7,7*2+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2)-(1,8*1,5*6)		-53,410			
			"odpočet odsekání omítek 100% (pod obklady)"-53,41		222,130			
			Mezisoučet		30,000			
			30		252,130			
			Součet		295,530	13,84	4 090,14	CS ÚRS 2017 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2				
16	K	619991011	Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
			"dotčené prostory"-195,53		195,530			
			"přístupové prostory"-100		100,000			
			Mezisoučet		295,530			
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	124,300	14,74	1 832,18	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
			"místnosti dotčené rekcí (101-106)"-1,8*1,5*3+1,8*1,5*6		24,300			
			100		100,000			
			Mezisoučet		124,300			
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	93,700	59,72	5 595,76	CS ÚRS 2017 01
17	K	619995001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
	PSC							
	W		0,8*2+1,97*4		9,480			
	W		"ker.soklik (místnosti bez nových omítek-na stáv.zdivu)"					
	W		"101"3,3+4,8*2-(0,8)		12,100			
	W		"104"12,4+7,7+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2		32,400			
	W		"105"3,2+3,25*2-(0,8)		8,900			
	W		"107"6,17+7,55+0,4*2		14,520			
	W		"na nové přičce ze strany šaten učňů 3,1+4-0,8		6,300			
	W		Mezisoučet		83,700			
	W		10		10,000			
	W		Součet		93,700			
18	K	63-001	Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny	m	36,600	280,00	10 248,00	
Poznámka k položce: po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vstříknout chem. lepidlo pruty armatury								
	P		"podkladní mazanina-pro kanalizaci"					
	W		"102"13,25*2+2,8*2		12,100			
	W		"103"2,95*2+3,8*2		13,500			
	W		"106"2,8*2+2,7*2		11,000			
	W		Mezisoučet		36,600			
19	K	631311/35	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do Z40 mm tl. C 20/25	m3	4,196	2 875,65	12 066,23	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i podjízdňé), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek upevněných strojí a technologických zařízení (s náležitým zatimaváním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27-31- Základy z betonu prostého a 27-32 - Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411-31 - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování žigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střížení povrchu mazaniny s urovnáním vbrační lištou nebo dřevěným bládkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvořeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 Řezání dilatačních nebo směrštvacích spár.								
	PSC							
	W		"pro kanalizaci-podkladní mazanina"					
	W		"podlahy s novým souvrstvím 102,103,106*0,15*18,85+10,96+8,16)		4,196			
	W		Mezisoučet		4,196			
20	K	631312/41	Doplnění dosavadních mazanin prstým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,629	3 373,02	5 494,65	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	631362021	"po výb. příchůch (místnost mimo celé nové souvrství)"					
			0,1*0,15*(3,3+2,3+3)		0,129			
			Mezisoučet		0,129			
			1,5		1,500			
			Součet		1,629			
21	K	631362021	Výstuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,265	31 591,71	8 371,80	CS ÚRS 2017 01
22	K	6324514-01	"ditto podlahy: Kari síť prům. 4mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
			((D2+D3)*2,376)/1000		0,082			
			Mezisoučet		0,082			
			"doplnění podkladní mazaniny podlah- kanalizace"					
			"Kari síť prům. 6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"		0,183			
			((D2+D3)*5,328)/1000		0,183			
			Mezisoučet		0,265			
			Součet		10,960	255,79	2 803,46	
			Potěr pískocementový běžný tl. přes 70 do 80 mm tř. C 30	m2				
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí následný), pod tenkovrstvě podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevnosti). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační tláčkou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehrazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehrazení povrchu hladítkou betonou..								
23	K	6324533-02	"ditto podlahy-prům.tl.potěru 76mm"D3		10,960			
			Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 80 mm do 90 mm tř. C 25/30	m2	23,410	1 050,19	24 584,95	
			"ditto podlahy"D2		23,410			
			Příplatky k cenám potěrů za sklon od vodorovné roviny přes 15 do 30 st., tl. potěru do 80 mm	m2	10,960	104,28	1 142,91	
			"ditto podlahy-prům.tl.potěru 76mm"D3		10,960			
			Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	34,370	30,19	1 037,63	CS ÚRS 2017 01
			"ditto podlahy"D2+D3		34,370			
			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	72,818	224,63	16 357,11	CS ÚRS 2017 01
24	K	6324591-01	"podlahy s novými souvrstvími"		17,700			
			"102"(3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		20,600			
			"103"(2,9*2+3,6*2+0,9*2+1*2+1,9*2)		17,700			
			"106"(3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		13,350			
			"108"(2,45*2+3,15*2+1,0*2+0,15)		69,350			
			Mezisoučet		3,468			
69,35*0,05		3,468						
Součet		72,818						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	127,230	113,27	14 411,34	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			"dtko SDK HZ27,23		27,230			
VV			"ostatní"100		100,000			
VV			Mezisoučet		127,230			
28	K	95-01	Celkové náklady na stěhování stávajícího zařízení-nábytku (v rozsahu požadavků investora)	hod	60,000	200,00	12 000,00	
29	K	95-01.1	Zednická výpomoc: pro ZTI,ÚT,EL (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	80,000	220,00	17 600,00	
30	K	952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	291,030	86,43	25 153,72	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dále vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
VV			"dotčené prostory"191,03		191,030			
VV			"přístupové prostory"100		100,000			
VV			Mezisoučet		291,030			
31	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	33,033	106,15	3 506,45	CS ÚRS 2017 01
"soc.zař."								
VV			3,3*(3,3+2,3+3)		28,380			
VV			"pro ZTI"0,5*3,3		1,650			
VV			Mezisoučet		30,030			
VV			30,03*0,1		3,003			
VV			Součet		33,033			
32	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,437	2 194,94	7 544,01	CS ÚRS 2017 01
VV			podlahy s novým souvrstvím 102,103,106,108*0,1*(D2+D3)		3,437			
VV			Mezisoučet		3,437			
33	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,085	1 854,47	7 575,51	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro kanalizační-podkladní mazanina"					
VV			"podlahy s novým souvrstvím 102,103,106*0,15*(8,85+10,96+7,42)		4,085			
VV			Mezisoučet		4,085			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	156,650	131,00	20 521,15	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrusušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění stářích nátěrů, tepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.								
Viz podlahy D4					156,650			
35	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	156,650	58,50	9 164,03	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbrusušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaošleovaných vrstev, odstranění stářích nátěrů, tepidel dlažby, vyrovnání povrchu - odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spár.								
Viz podlahy D4					156,650			
36	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,085	992,07	4 052,61	CS ÚRS 2017 01
"pro kanalizační-podkladní mazanina" "podlahy s novým souvrstvím 102, 103, 106*0, 15*(8,85+10,96+7,42) Mezisoučet								
Viz podlahy D4					156,650			
37	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	191,030	49,19	9 396,77	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
Viz podlahy 191,03					191,030			
38	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	93,100	19,32	1 798,69	CS ÚRS 2017 01
"stáv soklíky (mimo bourané příčky)" 3,3*2+7,7*2+2,9*4+0,5*2-0,8 3*2+6,2*2-0,8 18,7+7,7*2+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2 Mezisoučet								
Viz podlahy D4					191,030			
39	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,758	290,41	800,95	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadrokartonové příčky.								
Viz podlahy D4					2,758			
40	K	974042543	Vysekaní rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	17,300	145,52	2 517,50	CS ÚRS 2017 01
"příčky tl. 100mm" (3,3*2+1*4+1,9*3+1)								
41	K	974042544	Vysekaní rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	31,000	176,55	5 473,05	CS ÚRS 2017 01
"příčky tl. 150mm" (2,3*2+0,9*3+1,4) "příčky tl. 150mm" (3,1+3,8+5,4+2,1+3,4+1,8+2,7)								
Viz podlahy D4					8,700			
Viz podlahy D4					22,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		31,000			
42	K	97731112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	96,600	470,00	45 402,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"ryhy v podlahách" (17,3+31)*2		96,600			
43	K	97731213	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	36,600	705,00	25 803,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"podkladní mazanina-pro kanalizaci"					
	W		"102"(3,25*2+2,8*2)		12,100			
	W		"103"(2,95*2+3,8*2)		13,500			
	W		"106"(2,8*2+2,7*2)		11,000			
	W		Mezisoučet		36,600			
44	K	97801121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	171,980	7,39	1 270,93	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	W		"stropy bez podhledů"					
	W		"101,104,105,107,108"15,35+94,46+9,65+37,19+7,14		163,790			
	W		Mezisoučet		163,790			
	W		163,79*0,05		8,190			
	W		Součet		171,980			
45	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	233,237	7,39	1 723,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	W		"stáv.stěny"					
	W		3,2*(3,3*2+7,7*2+4+2,9+3*2+6,2*2)-(1,8*1,5*3)		143,260			
	W		3,2*(18,7+7,7*2+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2)-(1,8*1,5*6)		132,280			
	W		"odpočet odsekání omítek 100% (pod obklady)"-53,41		-53,410			
	W		Mezisoučet		222,130			
	W		222,13*0,05		11,107			
	W		Součet		233,237			
46	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	53,410	64,02	3 419,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	W		"stáv.stěny-pro nové obklady"					
	W		2,2*(3,3+2,9*2+3+4+0,5*2+3+2,9*2+0,3+1+0,4*2)-(1,8*1,3*3+0,15*(1,3*6))		53,410			
	W		Mezisoučet		53,410			
D	997		Přesun sítě				45 578,04	
47	K	997013111	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	€	43,368	463,90	20 118,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šloz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem stroje se oceňuje cenou souboru cen 997 01-33 Svoz sutí. 4. Ceny -3153 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,368	67,26	2 916,93	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem s jinými dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

49	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	433,680	16,98	7 363,89	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem s jinými dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

50	K	997013831	43,368*10 Přepočtené koeficientem množství	t	43,368	350,00	15 178,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun hmot

D	998	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stíškou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	48,522	252,01	12 228,03	CS ÚRS 2017 01
---	-----	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky ze zvláštního přesunu -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užit se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV								
							790 163,27	
							101 166,04	
52	K	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrady a tmely za studena na ploše vodorovné v nátěrem penetračním	m2	41,244	12,00	494,93	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednativě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
WV	"ditto podlahy" D2+D3							
WV	Mezisoučet							
WV	"napojení" (D2+D3)*0,2							
WV	Součet							
53	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ tj) bat 9 kg	t	0,012	31 700,00	380,40	CS ÚRS 2017 01
WV	41,244*0,0003 Přepočtené koeficientem množství							
54	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné v	m2	34,370	35,00	1 202,95	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů z folii bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.								
PSC								
WV	"pro kanalizaci-podkladní mazanina"							
WV	"podlahy s novým souvrstvím 102,103,106"D2+D3							
WV	Mezisoučet							
55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v	m2	41,244	75,00	3 093,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Izolace plochy jednativě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
WV	"ditto podlahy" D2+D3							
WV	Mezisoučet							
WV	"napojení" (D2+D3)*0,2							
WV	Součet							
56	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	47,431	85,00	4 031,64	CS ÚRS 2017 01
WV	41,244*1,15 Přepočtené koeficientem množství							
57	K	7114931R1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč.penetrace a těsnění pásy-interiérová	m2	200,571	304,00	60 973,58	
WV	"ditto podlahy" D2+D3+D4							
WV	Mezisoučet							
WV	(D2+D3+D4)*0,05							
WV	Součet							
58	K	7114931R2	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá nátěrová vč.penetrace a těsnění pásy-interiérová "šatny"	m2	97,459	304,00	29 627,54	
WV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"102*0,2*(3,25*2+2,8*2+1*2+1,9*2)		3,580			
W			"103*0,2*(2,9*2+3,7*2+0,9*2+1*2+1,9*2)		4,160			
W			"106*0,2*(2,95*2+2,95*2+1*2+1,9*2)		3,520			
W			"108*0,2*(2,45*2+3,15*2+1,0*2+0,15)		2,670			
W			"připočet ve sprchách na výšku obkladu+za umyvadly"(2,2-0,2)*{(0,9*3+0,9*6+0,9*3+2,3+0,6+0,5+2,3+0,6+0,5+1,0*6+2,15+0,3*2)		58,300			
W			"101*0,2*(3,3*2+4,8*2)		3,240			
W			"104*0,2*(18,7+7,7*2+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2)		9,280			
W			"105*0,2*(3,2*2+3,25*2)		2,580			
W			"107*0,2*(6,17*2+7,55*2)		5,488			
W			Mezisoučet		92,818			
W			92,818*0,05		4,641			
W			Součet		97,459			
59	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,602	850,00	1 361,70	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlátek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	713	Izolace tepelné						
60	K	713120821	Odstavení tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	34,370	61,70	2 120,63	CS ÚRS 2017 01
					17 856,28			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstavení jednotnové a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstavení polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nadešení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

W			"v místnostech s novým souvrstvím D2+D3		34,370			
61	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotnově	m2	88,680	27,59	2 446,68	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

62	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 50 mm	m2	33,507	131,80	4 416,22	CS ÚRS 2017 01
W			32,2179952968842*1,04 Přepočtené koeficientem množství		33,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
63	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu pro výsore zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm	m ²	24,346	94,66	2 304,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,41*1,04 Přepočtené koeficientem množství		24,346			
64	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rážovými, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) Kladenými volně dvouvrstvá	m ²	10,960	51,74	567,07	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajových pásů k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	VV		"ditto podlahy-2x50mm=100mm"D3		10,960			
65	M	283764400	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50 mm	m ²	22,358	264,64	5 916,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,96*2,04 Přepočtené koeficientem množství		22,358			
66	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,124	679,59	84,27	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační pracovní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zatížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	763	Konstrukce suché výstavby				34 907,83
67	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá, zavěšená, spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez T1	m2	27,230	549,00
						14 949,27
						CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na umělení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

	W				27,230		
68	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	61,600	280,00	17 248,00 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrstvou dřevěnou spádni konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průběh nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
			"102" (3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		17,700			
			"103" (2,9*2+3,6*2+0,9*2+1*2+1,9*2)		20,600			
			"106" (3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		17,700			
			Mezisoučet		56,000			
			56*0,1		5,600			
			Součet		61,600			
69	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhleděch ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	27,230	24,00	653,52	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvovrstvou dřevěnou spádni konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průběh nosného stropu přes 20 mm je započteno pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

"ditto SDK H2"27,23

					27,230			
70	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,360	5 714,00	2 057,04	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve ztížených podmínkách. 3. Příplatek k ceně -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	766-204	204-Dř.vnitř.hř.pl.dveře 800/1970mm HPL,kování,zámek-mechanický s knoflíkem WC (WC klíčka),Rw=27dB,oc.zárubeň tl.150mm do zdi vč.nátěru-D-M(viz.výpis truhlář)	ks	2,000	9 483,00	18 966,00	
Poznámka k položce: celoeobvodové sítkonové těsnění spojeno v rozích,kování: šřitý-nkl satén,závěs 3x na křídlo,klíčka, zárubeň:ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná do zdi tl.150mm vč.nátěru								
72	K	766-205	205-Dř.vnitř.hř.pl.dveře 700/1970mm HPL,kování,zámek-mechanický s knoflíkem WC (WC klíčka),Rw=27dB,oc.zárubeň tl.100mm do zdi vč.nátěru-D-M(viz.výpis truhlář)	ks	5,000	9 483,00	47 415,00	
Poznámka k položce: celoeobvodové sítkonové těsnění spojeno v rozích,kování: šřitý-nkl satén,závěs 3x na křídlo,klíčka, zárubeň:ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná do zdi tl.150mm vč.nátěru								
73	K	766-206	206-Dř.vnitř.hř.pl.dveře 800/1970mm HPL,kování,zámek-vložkový,Rw=27dB,oc.zárubeň tl.150mm do zdi vč.nátěru-D-M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	9 283,00	9 283,00	
Poznámka k položce: celoeobvodové sítkonové těsnění spojeno v rozích,kování: šřitý-nkl satén,závěs 3x na křídlo,klíčka, zárubeň:ocelová dvoudílná, typ DZD montovaná do zdi tl.150mm vč.nátěru								
74	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	3,000	95,00	285,00	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
parapety v soc.zař. 3					3,000			
75	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	521,182	2,40	1 250,84	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Konstrukce zámečnické							87 865,97	
76	K	767122812	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných stáv.drátěné výplně šaten vč.dveří 3,2*(5,23*10+17,5+18,7)	m2	283,200	306,29	86 741,33	C5 ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					283,200			
77	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	826,944	1,36	1 124,64	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 771 Podlahy z dlaždic								
78	K	771-01	Nerezové profily ukončovací tepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M	m	108,174	180,00	19 471,32	
			"dtto soklík"KS		108,174			
79	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazy	m	155,694	25,00	3 892,35	
			"dtto silikonování"155,694		155,694			
80	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	163,479	7,00	1 144,35	
			155,694*1,05 Přepočtené koeficientem množství		163,479			
81	K	771-47413	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	117,364	60,00	7 041,84	CS ÚRS 2017 01
82	M	597611R2	dlaždice keramické protiskluzné-specifikace viz.TZ	m2	11,899	370,00	4 402,63	
			KS*0,1		10,817			
			10,817*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,899			
83	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	191,020	320,00	61 126,40	CS ÚRS 2017 01
			"viz.podlahy"					
			"D2"					
			"102,106,108"8,85+7,42+7,14		23,410			
			Mezisoučet		23,410			
		D2	"D3"					
			"103"10,96		10,960			
			Mezisoučet		10,960			
		D3	"D4"					
			"101,104,105,108"15,35+94,46+9,65+37,19		156,650			
			Mezisoučet		156,650			
		D4	Součet		191,020			
84	M	597611R2	dlaždice keramické protiskluzné-specifikace viz.TZ	m2	210,122	370,00	77 745,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rástru, nebo nákos nebo v různých tvarových kombinacích. Slínuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchýtky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícnicí hran. Množkovost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použito protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. Kofažení odstínů barev V3. Dlažby budou rozměru 200x300 mm, (200x200, 200x250) mm apod., nerezuzdorné, povrch saténové matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (ometu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.								
			191,02*1,1 Přepočtené koeficientem množství		210,122			
85	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoústožkový spárovací tmel	m ²	201,837	25,00	5 045,93	CS ÚRS 2017 01
			"dtto podlahy"D2+D3+D4		191,020			
			"soklik"KS*0,1		10,817			
			Mezisoučet		201,837			
86	K	7715911-01	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických	m	108,174	10,00	1 081,74	
			"dtto soklik"KS		108,174			
87	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	201,837	20,00	4 036,74	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
			"dtto podlahy"D2+D3+D4		191,020			
			"soklik"KS*0,1		10,817			
			Mezisoučet		201,837			
88	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování sítikonem	m	192,317	38,00	7 308,05	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
			"styk dlažba-obklad"74,985		74,985			
			"styk dlažba-soklik"KS		108,174			
			Mezisoučet		183,159			
			183,159*0,05		9,158			
			Součet		192,317			
89	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	23,750	50,00	1 187,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
			"soc.zař*0,7*3+0,8+0,8+0,7*2+0,8		6,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
90	W		Šatny 5,5+4,8+5,15+0,8+0,8		17,050			
	W		Mezisoučet		23,750			
	M	5905410-01	profil přechodový AL (8 x 20 x 2500mm)	m	26,125	40,00	1 045,00	
P			Poznámka k položce:					
			Profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různé výškových podlažkových krytin. Vymezovatelem spáry je definována šířka spáry k navazující dlažbě.					
	W		23,75*1,1 přepočtené koeficientem množství		26,125			
91	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m ²	156,650	160,00	25 064,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k sauboru cen:					
			1. V cenách sauboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na doování samonivelační stěrky.					
	W		"viz. podlahy/D4"		156,650			
92	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,277	836,40	5 250,08	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k sauboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ozeřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
Dokončovací práce - obklady							131 397,83	
93	K	781-01	Provedení detailů dlaždicích spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé	m	98,000	25,00	2 450,00	
W			"ditto silikonování"98		98,000			
	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	102,900	7,00	720,30	
	W		98*1,05 přepočtené koeficientem množství		102,900			
95	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m ²	m ²	149,448	320,00	47 823,36	CS ÚRS 2017 01
W			Šatny					
	W		"102"2,2*13,25*2+2,8*2+1*2+1,9*2)+0,15*(0,9+2,3+1,8+1,3*2)-(0,7*1,97*3)		36,383			
	W		"103"2,2*12,9*2+3,7*2+0,9*2+1*2+1,9*2)+0,15*(0,9+1,4+1,8+1,3*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)		42,431			
W			"106"2,2*12,95*2+2,95*2+1*2+1,9*2)+0,15*(0,9+2,3+1,8+1,3*2)-(0,7*1,97*3)		35,723			
W			"108"2,2*12,45*2+3,15*2+1,0*2+0,15)-(0,8*1,97)		27,794			
W			Mezisoučet		142,331			
W			142,331*0,05		7,117			
W	KO		Součet		149,448			
96	M	5976100R2	obkládačky keramické -specifikace viz TZ	m ²	164,393	360,00	59 181,48	

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
97	K	781479196	149,448*1,1 přepočtené koeficientem množství Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	149,448	25,00	3 736,20	CS ÚRS 2017 01
98	K	781494111	ditto ker.obklad"KO Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	43,785	60,00	2 627,10	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		2,2*9+2,3*2+0,9*3+1,4		28,500			
	VV		1,8*3+1,3*6		13,200			
	VV		Mezisoučet		41,700			
	VV		41,7*0,05		2,085			
	VV		Součet		43,785			
99	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	74,985	60,00	4 499,10	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		"102" (3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		17,700			
	VV		"103" (2,9*2+3,6*2+0,9*2+1*2+1,9*2)		20,600			
	VV		"105" (3,25*2+2,7*2+1*2+1,9*2)		17,700			
	VV		"108" (2,45*2+3,15*2+1,0*2+0,15)		13,350			
	VV		Mezisoučet		69,350			
	VV		36,35*0,1		5,635			
	VV		Součet		74,985			
100	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	149,448	25,00	3 736,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		ditto ker.obklad"KO		149,448			
101	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	98,000	38,00	3 724,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		"kouty" 2,2*40		88,000			
	VV		Mezisoučet		88,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		98,000			
102	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,552	1 136,40	2 900,09	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečné přemísťuje.								
D 783								
103	K	783314201	Dokončovací práce - nátěry Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	80,000	50,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
					80,000			
							4 000,00	
D 784								
104	K	784121001	Dokončovací práce - malby a tapety Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 057,020	20,00	21 140,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrábaných výstev barvy. "stropy bez podhledů" "101, 104, 105, 107, 108, 15, 35, 94, 46+9, 65+37, 19+7, 14 "chodba (přílehlá k šatnám 104) 66, 9*3,0 "stěny stávající" 3,2*(3,3*2+7,7*2+4+2,9+3*2+6,2*2)-(1,8*1,5*3) 3,2*(18,7+7,7*2+0,3*2+0,5*15+0,9*2+1,2*2)-(1,8*1,5*6) "odpočet odšekání omítek 100% (pod obklady)" 53,41 "chodba přílehlá k šatnám 3,2*(66,9*2+3,0*2+1,6*2+2,0*2) Mezisoučet								
105	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 057,020	10,00	10 570,20	CS ÚRS 2017 01
					1 057,020			
							10 570,20	
106	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	250,700	12,00	3 008,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláště lze stanovit ve výši 5%. "chodba (přílehlá k šatnám 104) 66, 9*3 50 Mezisoučet								
					200,700			
					50,000			
					250,700			
107	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývající, 7u, 4 x 5 m	m2	263,235	5,00	1 316,18	CS ÚRS 2017 01
					263,235			
							1 316,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
108	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%.								
VV			100		100,000			
109	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývající, 7μ, 4 x 5 m	m2	105,000	5,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
VV			100*1,05 přepočtené koeficientem množství		105,000			
110	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zitravné lze stanovit ve výši 5%.								
VV			200		200,000			
111	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývající, 7μ, 4 x 5 m	m2	210,000	5,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 01
VV			200*1,05 přepočtené koeficientem množství		210,000			
112	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 257,274	12,00	15 087,29	CS ÚRS 2017 01
VV			stáv. plochy (dtto oškrábání) 1057,02		1 057,020			
VV			"nové příčky"					
VV			"tl. 100mm" 45,645*2		91,290			
VV			"tl. 150mm" 71,627*2		143,254			
VV			"odpočet obkladů (na nových příčkách)"		-94,160			
VV			2,2*13,3+1*4+1,9*4+0,9*2+2,9+3,2+3+1*2+1,9*2+2,45*2+3,15*2)					
VV			Mezisoučet		1 197,404			
VV			1197,404*0,05		59,870			
VV			Součet		1 257,274			
113	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	50,000	42,70	2 135,00	CS ÚRS 2017 01
VV			50		50,000			
114	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	250,700	35,00	8 774,50	CS ÚRS 2017 01
VV			chodba (přílehlá k šatnám 104) 66,9*3,0		200,700			
VV			50		50,000			
VV			Mezisoučet		250,700			
115	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 285,866	34,00	43 719,44	CS ÚRS 2017 01
VV			stáv. plochy (dtto oškrábání) 1057,02		1 057,020			
VV			"nové příčky"					
VV			"tl. 100mm" 45,645*2		91,290			
VV			"tl. 150mm" 71,627*2		143,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			odpočet obkladů (na nových příchách):-		-94,160			
VV			2,2*(3,3+1*4+1,9*4+0,9*2+2,9+3,2+3+1*2+1,9*2+2,45*2+3,15*2)		27,230			
VV			"dtto SDK H2*27,23		1	224,634		
VV			Mezisoučet		61,232			
VV			1224,634*0,05		1	285,866		
VV			Součet					



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten
Úroveň 3:

2017/049-2-02-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
SPŠ Otrokovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Společnost KKS -POS		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH			273 683,67
DPH základní snížená	Základ daně 273 683,67 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 57 473,57 0,00
Cena s DPH	v CZK		331 157,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten
Úroveň 3:

2017/049-2-02-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

ANÍsto:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS -POS

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

273 683,67

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

2 274,60

721 - Vnitřní kanalizace

20 207,04

722 - Vnitřní vodovod

119 849,10

725 - Zařizovací předměty

103 313,70

726 - Instalační prefabrikáty

21 092,40

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

3 085,74

M46 - Zemní práce při montážích

1 035,30

721 - Vnitřní kanalizace

866,20

722 - Vnitřní vodovod

499,95

725 - Zařizovací předměty

775,97

726 - Instalační prefabrikáty

131,67

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

552,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-03 - 03-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

273 683,67

D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						
1	K	45157311	Lože pod potrubí ze štrkopiesku	m3	2,500	909,84	2 274,60	

Poznámka k souboru cen:

Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá přílolek 45154-1192.

P

Poznámka k položce:

výkres č.03-2, 2x1

D	721	Vnitřní kanalizace						
2	K	721110906	oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125	kus	3,000	642,63	1 927,89	20 207,04

Poznámka k souboru cen:

vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s přízovým spojem.

P

Poznámka k položce:

výkres č.03-2, 2x1

3	K	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	4,000	269,70	1 078,80	
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

výkres č.03-2.03-4 specifikace TZ, 4x1

4	K	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,000	295,74	2 661,66	
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

výkres č.03-2.03-4 specifikace TZ, 3+3


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	721176115	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	2,000	466,86	933,72	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4 specifikace TZ, 1x1					
6	K	721176114	Potrubí HT odpadní svíslé D 75 x 1,9 mm	m	5,000	361,77	1 808,85	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4 specifikace TZ, 4x1					
7	K	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	35,000	258,54	9 048,90	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2 specifikace TZ, 30x1					
8	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,000	51,15	409,20	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4, 6x1					
9	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,000	56,73	453,84	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4, 6x1					
10	K	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,000	68,82	68,82	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4, 1x1					
11	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,000	84,63	253,89	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2,03-4, 3x1					
12	K	721223423	Vpust' podlahová se zápchovou uzávěrkou HL 310N	kus	1,000	1 008,12	1 008,12	
	P		Poznámka k položce: mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, , výkres č.03-2,03-4, 1x1					
13	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	35,000	15,81	553,35	
	P		Poznámka k položce: výkres č.03-2, 30x1					
D 722 Vnitřní vodovod							119 849,10	
14	K	722172340	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm	m	65,000	227,85	14 810,25	
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchytení, výkres č.03-3,03-4 specifikace TZ, generováno počítačem, 48x1					
15	K	722172341	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm	m	107,000	275,28	29 454,96	
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchytení, výkres č.03-3,03-4 specifikace TZ, generováno počítačem, 78x1					
16	K	722172342	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	54,000	328,29	17 727,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchytení, výkres č.03-3.03-4 specifikace T2, generováno počítačem, 54x1					
17	K	722131913	Oprava-potrubi závrtové,vsazení odbočky DN 25	soubor	4,000	512,43	2 049,72	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
18	K	722131912	Oprava-potrubi závrtové,vsazení odbočky DN 20	soubor	2,000	429,66	859,32	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
19	K	722181214	Termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	65,000	91,14	5 924,10	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm, výkres č.03-3.03-4, generováno počítačem, 48x1					
20	K	722181214	Termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	107,000	104,16	11 145,12	
PSC			Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
P			Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm, výkres č.03-3.03-4, generováno počítačem, 78x1					
21	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,000	116,25	5 928,75	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 27x1					
22	K	72220111	Nástěrnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	51,000	76,26	3 889,26	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 27x1					
23	K	722212440	Štítky orientační na zed'	soubor	5,000	266,91	1 334,55	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 4x1					
24	K	72223131	Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15	kus	4,000	156,24	624,96	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
25	K	722237121	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	3,000	184,14	552,42	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
26	K	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	4,000	156,24	624,96	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
27	K	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,000	389,67	779,34	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3.03-4, 2x1					
28	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	226,000	33,48	7 566,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, generováno počítačem, 180x1					
29	K	722290234	Praplach a dezinfekce vadovod, potrubí DN 80	m	226,000	29,76	6 725,76	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, generováno počítačem, 180x1					
30	K	722-73 PC	Rohový ventil s filtrem 1/2"	ks	19,000	101,37	1 926,03	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, 15x1					
31	K	722-922 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV, STAD-DN 15	soub	1,000	1 399,65	1 399,65	
32	K	722-12 PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď	ks	9,000	142,29	1 280,61	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, 6x1					
33	K	722 81 PC	Termoizolační trubice tl. stěny 20 mm	m	54,000	91,14	4 921,56	
Poznámka k souboru cen:								
PSC			V položce je kalkulováno dodávka izolační trubice, span a lepicí pásy.					
Poznámka k položce:								
P			vnitřní průměr 32 mm. výkres č.03-3.03-4, generováno počítačem, 5x1					
34	K	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,000	53,94	323,64	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4					
Zařizovací předměty								
D	725						103 313,70	
35	K	725014163	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	3,000	5 566,05	16 698,15	
Poznámka k souboru cen:								
PSC			Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se počítá samostatně.					
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, 3x1					
36	K	725017163	Umývadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé	soubor	8,000	1 915,80	15 326,40	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, 6x1					
37	K	725100005	Sprchová mísa 80/80, baterie, západková uzavěrka	kus	6,000	6 175,20	37 051,20	
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4, 4x1					
38	K	725016105	Pisoár ovládaní automatické, bílý	soubor	2,000	10 137,00	20 274,00	
Poznámka k souboru cen:								
PSC			Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 určitel (481 senzor system AUP-3), objednávat se zvlášť.					
Poznámka k položce:								
P			výkres č.03-3.03-4 specifikace T2, 2x1					
39	K	725823111	Baterie umývadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu	kus	8,000	1 581,00	12 648,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3,03-4, 6x1					
40	K	725-063 PC	Zdroj do pro 3 zřízení 12 V	ks	1,000	1 315,95	1 315,95	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3,03-4, 1x1					
D	726		Instalační prefabrikáty				21 092,40	
41	K	726211321	Modul WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	3,000	7 030,80	21 092,40	
P			Poznámka k položce: vč. ovládání, výkres č.03-3,03-4, 3x1					
D	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 085,74	
42	K	767-1001 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm	m	24,000	26,04	624,96	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3, generováno počítačem, 19x1					
43	K	767-1003 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm	m	42,000	36,27	1 523,34	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3, generováno počítačem, 32x1					
44	K	767-1004 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm	m	18,000	52,08	937,44	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-3, generováno počítačem, 18x1					
D	M46		Zemní práce při montážích				1 035,30	
45	K	460200203	Výkop Kabelové rýhy 50/20 cm hor.3	m	35,000	29,58	1 035,30	
P			Poznámka k položce: výkres č.03-2					
D	721		Vnitřní kanalizace				866,20	
46	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	355,000	2,44	866,20	
D	722		Vnitřní vodovod				499,95	
47	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 515,000	0,33	499,95	
D	725		Zařizovací předměty				775,97	
48	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 651,000	0,47	775,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 726 Instalace prefabrikáty								
49	K	998726221	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	231,000	0,57	131,67	
							131,67	
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
50	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	30,000	18,40	552,00	
							552,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: Z017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten
Úroveň 3:

2017/049-2-02-04 - 04-Ústřední vytápění

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:	SPŠ Otrokovice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Společnost KKS -POS	IČ:	25507893
		DIČ:	CZ25507893
Projektant:	KB projekt, s.r.o.	IČ:	25507893
		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojejtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vyžádané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH				25 965,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	25 965,61	21,00%	5 452,78	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				31 418,39
			V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-02 - S0 02-Technické zhodnocení šaten
Úroveň 3:
2017/049-2-02-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo: SPŠ Otrokovice
Zadavatel: Společnost KKS -POS
Uchazeč:

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		25 965,61
733 - Rozvod potrubí		13 568,70
734 - Armatury		1 725,15
735 - Otopná tělesa		5 028,68
733 - Rozvod potrubí		3 152,08
734 - Armatury		563,20
735 - Otopná tělesa		1 927,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-04 - 04-Ústřední vytápění

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

25 965,61

D		733	Rozvod potrubí		13 568,70			
1	K	733113113	Příplatek za zhotavení přípojky DN 15	kus	6,000	77,19	463,14	
P		Poznámka k položce: výkres č.04-2, 6x1						
2	K	733141102	Odvzdušňovací nádobky z trub. ocelových do DN 50	kus	2,000	488,25	976,50	
P		Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1						
3	K	733161902	Propojení měděného potrubí D 15 mm	kus	2,000	189,72	379,44	
P		Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1						
4	K	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	42,000	243,66	10 233,72	
PSC		Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.						
P		Poznámka k položce: výkres č.04-2, 28x1						
5	K	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	2,000	281,79	563,58	
PSC		Poznámka k souboru cen: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.						
P		Poznámka k položce: výkres č.04-2, 16x1						
6	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	44,000	7,44	327,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 44x1					
7	K	733191924	Navažení odbočky na potrubí, DN odbočky Z0	kus	4,000	156,24	624,96	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1					
Armatury								
D		734					1 725,15	
8	K	734235121	Kohout uzavírací vnitřní z. DN 15	kus	2,000	184,14	368,28	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1					
9	K	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	1,000	301,32	301,32	
P			Poznámka k položce: Hlavice kapilová, výkres č.04-2, 1x1					
10	K	734226212	Ventil term.přímý, vnitř.z. dvojneregulační DN 15	kus	1,000	503,13	503,13	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 1x1					
11	K	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,000	183,21	366,42	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1					
12	K	734264122	Šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 15	kus	1,000	130,20	130,20	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 1x1					
13	K	734890801	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,050	1 116,00	55,80	
PSC			Poznámka k souboru cen: vodorovné do 100 m					
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 05x1					
Otopná tělesa								
D		735					5 028,68	
14	K	735156665	Otopná tělesa panelová boční připojení 22 600/ 900	kus	1,000	3 534,00	3 534,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 1x1					
15	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových Zřadých, 1500 mm	kus	2,000	93,93	187,86	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1					
16	K	735159210	Montáž panelových těles Zřadých do délky 1140 mm	kus	2,000	252,96	505,92	
P			Poznámka k položce: výkres č.04-2, 2x1					
17	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	30,000	9,30	279,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.</i>								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>výkres č.04-2, 30x1</i>					
18	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	mZ	30,000	15,81	474,30	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>výkres č.04-2, 30x1</i>								
P			<i>Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m</i>	č	0,060	793,29	47,60	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>vodorovně do 100 m</i>								
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>0,06x1</i>					
D 733 Rozvod potrubí								
20	K	998733Z01	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	164,000	19,22	3 152,08	
							3 152,08	
D 734 Armatury								
21	K	998734Z01	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	16,000	35,20	563,20	
							563,20	
D 735 Otopná tělesa								
22	K	998735Z01	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	51,000	37,80	1 927,80	
							1 927,80	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO:

801 34

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nezahrnuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případně chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přimocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevnění montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Cena bez DPH

156 514,16

DPH základní
snížená

Základ daně
122 626,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 751,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

182 265,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

156 514,16

D1 - Elektromontáže

156 514,16

D2 - Demontáže

10 619,21

D3 - Doplnění stávajícího rozvaděče

23 268,80

D4 - Svítidla, světelné zdroje

36 687,32

D5 - Vzduchotechnika

51 016,14

D6 - Spínače, zásuvky, instalační materiál

6 715,06

D7 - Kabeľy, úložné konstrukce

15 583,35

D8 - Zednické výpomoci

4 284,28

D9 - Hodinové zúčtovací sazby

8 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-02 - SO 02-Technické zhodnocení šaten

Úroveň 3:

2017/049-2-02-05.1 - 05.1-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

156 514,16

D D1 Elektromontáže

156 514,16

D	D2	Demontáže						
1	K	PC001	Svítilno obecné	ks	17,000	309,50	5 261,50	
2	K	PC002	Spínač univerzální	ks	11,000	52,46	577,06	
3	K	PC003	Kabel do 5x6 mm2	m	150,000	23,93	3 589,50	
4	K	PC004	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	5,000	87,43	437,15	
5	K	PC005	ekologická likvidace	kpl	1,000	754,00	754,00	

D D3 Doplnění stávajícího rozvaděče

23 268,80

D	D3	Doplnění stávajícího rozvaděče						
6	K	PC006	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPŘOUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA 10B-1N-030A -10A	ks	3,000	2 302,00	6 906,00	
7	K	PC007	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPŘOUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA 16B-1N-030A -16A	ks	3,000	3 158,16	9 474,48	
8	K	PC008	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 2.5 , drátování	m	3,000	76,44	229,32	
9	K	PC009	Uprava stávajícího rozvaděče	hod	5,000	1 331,80	6 659,00	

D D4 Svítidla, světelné zdroje

36 687,32

D	D4	Svítidla, světelné zdroje						
10	K	PC010	"Svítidlo "A" včetně světelného zdroje Přisazené LED svítidlo, IP65, světelný tok 5 400 lm	ks	4,000	1 832,27	7 329,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	PC011	"Svítilno "C"-chodby, WC včetně světelného zdroje Svítidlo 1000 lm, 230V, IP40	ks	3,000	1 715,27	5 145,81	
12	K	PC012	"Svítilno "G" včetně světelného zdroje Svítidlo 1000 lm, 24V, IP43	ks	9,000	2 690,27	24 212,43	
D D5 Vzduchotechnika								51 016,14
13	K	PC013	Ventilátor radiální do průtrubi D100, 230V, IP44, tichý, časový doběh	ks	3,000	8 104,02	24 312,06	
14	K	PC014	Ventilátor axiální do stěny D100, 230V, IP44, tichý, časový doběh	ks	4,000	4 633,02	18 532,08	
15	K	PC015	Průtrubi D100, vč. úchytů,	m	12,000	681,00	8 172,00	
D D6 Spínače, zásuvky, instalační materiál								6 715,06
16	K	PC016	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BILÝ, IP20 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	1,000	167,91	167,91	
17	K	PC017	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BILÝ, IP20 Přepínač střídavý; řazení 6;	ks	4,000	173,57	694,28	
18	K	PC018	VYPÍNAČ NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BILÝ, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	1,000	188,14	188,14	
19	K	PC019	VYPÍNAČ NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BILÝ, IP43 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	8,000	241,99	1 935,92	
20	K	PC020	ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	3,000	192,12	576,36	
21	K	PC021	KRABICE KU 63-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	35,000	90,07	3 152,45	
D D7 Kabele, úložné konstrukce								15 583,35
22	K	PC022	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm ² , ŽŽ,	m	35,000	39,09	1 368,15	
23	K	PC023	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	210,000	32,24	6 770,40	
24	K	PC024	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	160,000	39,27	6 283,20	
25	K	PC025	UKONČENÍ KABELŮ do 5x2,5 mm ²	ks	6,000	97,48	584,88	
26	K	PC026	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH Do 2,5 mm ²	ks	18,000	32,04	576,72	
D D8 Zednické výpomoci								4 284,28
27	K	PC027	VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRŮMERU 60mm Stěna do 150mm	ks	3,000	58,01	174,03	
28	K	PC028	VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRŮMERU 150mm Stěna do 150mm	ks	12,000	90,49	1 085,88	
29	K	PC029	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	35,000	20,30	710,50	
30	K	PC030	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm Sire 30 mm	m	45,000	30,74	1 383,30	
31	K	PC031	OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU Sire do 150 mm	m ²	2,000	360,00	720,00	
32	K	PC032	VYSEKÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm ² HL 300mm	ks	1,000	210,57	210,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D9		Hodinové zúčtovací sazby				8 340,00	
33	K	PC033	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	12,000	695,00	8 340,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis:

2017/049-2-03.1 - SO 03.1-Přeložka nn

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
SPŠ Otrokovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Společnost KKS -POS		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-03.1 - SO 03.1-Přeložka nn
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice
Uchazeč: Společnost KKS -POS
Kód dílu - Popis

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

0,00
0,00
0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SP5 Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soups:

2017/049-2-03.1 - ŠO 03.1-Přeložka nn

Misto:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč: Společnost KK5 - PO5

2

Type

Kód

Popis

W

Možnosti


J. cena

Cena celkem [CZK]

cenová
sústava

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			
D	8	Trubní vedení celkové tlakové napětí na přetlakovní soustavě t _{un} - tlak přeměny v tlak p _n - neobčíslovat	kpl		0,00
1	K SO 03.1				0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: Z017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis:

2017/049-2-03.2 - SO 03.2-Přeložka horkovodu

KSO:	827 4	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
SPŠ Otrokovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Společnost KKS -POS		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojeektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Cena bez DPH	1 081 720,72	
DPH základní snížená	Základ daně 1 081 720,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 227 161,35 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 308 882,07	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-03.2 - SO 03.2-Přeložka horkovodu

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 081 720,72

11 - Přípravné a přidružené práce

11 445,00

12 - Povrchové úpravy terénu

7 415,00

13 - Hloubené vykopávky

29 446,40

14 - komunikace - demontáže

33 907,00

16 - Přemístění výkopku

21 320,00

17 - Konstrukce ze zemin, Podkladní a vedlejší konstrukce

24 366,52

18 - Pažení

37 800,00

21 - Kryty šterkových a živičných komunikací a ploch- zřízení (komunikace)

100 325,36

30 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

7 144,00

33 - Přesuny sutí

28 805,20

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

483 274,00

713 - Izolace tepelné

26 660,00

733 - Rozvod potrubí (přes autodílnu)

196 014,28

734 - Armatury	48 677,96
735 - napuštění systému	2 220,00
783 - Nátěry	5 465,00
M21 - Elektromontáže - propojení monitorování PI potrubí	15 815,00
D1 - Ostatní materiál	1 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-03.2 - SO 03.2-Přeložka horkovodu

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 081 720,72

D

11

Přípravné a přidružené práce

11 445,00

1	K	119000001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu (voda+kanalizace křížení)	m	5,000	609,00	3 045,00	RTS I / 2016
2	K	111VD	zajištění výkopu výstražnou páskou	m	84,000	25,00	2 100,00	
3	K	881-001VD	vytýčení inženýrských sítí-vodovod + Eon	soub	2,000	1 575,00	3 150,00	
4	K	881-002VD	vytýčení inž. sítí - kanalizace, voda	km	0,500	6 300,00	3 150,00	

D

12

Povrchové úpravy terénu

7 415,00

5	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,000	131,00	1 179,00	RTS I / 2016
6	K	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	30,000	16,00	480,00	RTS I / 2016
7	K	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	30,000	173,00	5 190,00	RTS I / 2016
8	K	25234022.A	TOUCHDOWN QUATRO herbicid totální bal. po 20 l - postřik ornice	l	2,000	173,00	346,00	RTS I / 2016
9	K	59VD	travní semeno	kg	2,000	110,00	220,00	

D

13

Hloubené vykopávky

29 446,40

10	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně	m3	85,600	344,00	29 446,40	RTS I / 2011
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--------------

D

14

komunikace - demontáže

33 907,00

11	K	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm - komunikace	m2	51,000	99,00	5 049,00	RTS I / 2011
12	K	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.dřené tl.20 cm - komunikace	m2	51,000	152,00	7 752,00	RTS I / 2011


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živ.č. pojívem - komunikace	m2	51,000	131,00	6 681,00	RTS I / 2016
14	K	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm - komunikace	m2	51,000	151,00	7 701,00	RTS I / 2016
15	K	919735112R00	Řezání stávajícího živ.čného krytu tl. 5 - 10 cm - komunikace	m	82,000	82,00	6 724,00	RTS I / 2016
D 16 Přemístění výkopku							21 320,00	
16	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m (odvoz na skládku Bělov)	m3	65,600	194,00	12 726,40	RTS I / 2016
17	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 (odvoz na skládku)	m3	65,600	131,00	8 593,60	RTS I / 2016
D 17 Konstrukce ze zemín, Podkladní a vedlejší konstrukce							24 366,52	
18	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zemínou)	m3	20,000	92,00	1 840,00	RTS I / 2016
19	K	175100020RAB	Obrys potrubí šterkopiskem (dodávka + mont.) (žlutý kopaný písek)	m3	15,500	620,00	9 610,00	RTS I / 2016
20	K	1451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (dodávka + mont.) (žlutý kopaný písek)	m3	8,000	620,00	4 960,00	RTS I / 2016
21	K	979082318R00	Vodorovná doprava suť a hmot po suchu do 6000 m	t	41,013	194,00	7 956,52	RTS I / 2016
D 18 Pažení							37 800,00	
22	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	72,000	399,00	28 728,00	RTS I / 2016
23	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	72,000	126,00	9 072,00	RTS I / 2016
D 21 Kryty šterkových a živ.čných komunikací a ploch- zřízení (komunikace)							100 325,36	
24	K	171151101R00	Hutnění šterkové vrstvy - komunikace	m2	100,800	47,00	4 737,60	RTS I / 2016
25	K	451973111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby - komunikace	m2	51,000	41,00	2 091,00	RTS I / 2016
26	K	564112220R00	Podklad z bet. recyklátu fr.16-32 po zhuťn.tl.20 cm	m2	215,000	110,00	23 650,00	RTS I / 2016
27	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhuťnění tloušťky 15 cm - komunikace	m2	50,400	152,00	7 660,80	RTS I / 2016
28	K	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem K2C 1 tl.16 cm - komunikace	m2	50,400	247,00	12 448,80	RTS I / 2016
29	K	573111112R00	Postřik živ.čný infiltr.,+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 - komunikace	m2	50,400	30,00	1 512,00	RTS I / 2016
30	K	573211111R00	Postřik živ.čný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace	m2	50,400	24,00	1 209,60	RTS I / 2016
31	K	577112114RT3	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm - komunikace	m2	50,400	415,00	20 916,00	RTS I / 2016
32	K	919722212R00	Dilatační spáry řežané příčné, podélné 9 mm,zaliti za tepla - komunikace	m	80,000	92,00	7 360,00	RTS I / 2016
33	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živ.čný	t	127,480	147,00	18 739,56	RTS I / 2016
D 30 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							7 144,00	
34	K	59019VD	autojeřábové práce-manipulace	hod	8,000	893,00	7 144,00	

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 33 Přesuny sutí								
35	K	19900000R00	Poplatek za skládku sutí	t	40,400	263,00	10 625,20	RTS I / 2011
36	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,400	194,00	7 837,60	RTS I / 2016
37	K	97908221R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	202,000	25,00	5 050,00	RTS I / 2016
38	K	97908721R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	40,400	131,00	5 292,40	RTS I / 2016
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných								
39	K	pol01	WTS 1 P DN150/250 12m al. N	m	120,000	994,00	119 280,00	
Poznámka k položce: předřiz. rovná trubka dle EN 253; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,0; tlaková řada PN25								
40	K	pol02	WTS 1 E DN150/250 90° R=1,5D al. N	ks	7,000	4 477,00	31 339,00	
Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,0; tlaková řada PN25								
41	K	pol03	WTS 1 E DN150/250 90° R=1,5D L=1,5x1m al. N	ks	1,000	5 002,00	5 002,00	
Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,0; tlaková řada PN25								
42	K	pol04	WTS 1 E DN150/250 90° R=1,5D BZ L=2x1,5m al. N	ks	4,000	6 132,00	24 528,00	
Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; bezešvý; s detekcí Nordic; 168,3 * 4,5; tlaková řada PN25								
43	K	pol05	WTS 1 FSJ DN150/250 al. N	ks	2,000	5 124,00	10 248,00	
Poznámka k položce: flexibilní smřovací spoj - koleno; s detekcí Nordic;								
44	K	pol06	WTS 1 E DN50/125 90° R=3D al. N	ks	3,000	1 173,00	3 519,00	
Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 60,3 * 2,9; tlaková řada PN25								
45	K	pol07	WTS 1 E DN50/125 90° R=3D L=2x1,5m al. N	ks	1,000	2 007,00	2 007,00	
Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 60,3 * 2,9; tlaková řada PN25								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	pol08	WTS 1 E DN100/200 90° R=3D al. N Poznámka k položce: předřiz. oblouk dle EN 448; s detekcí Nordic; 114,3 * 3,6; tlaková řada PN25	ks	2,000	1 982,00	3 964,00	
47	K	pol09	WTS P-T 1-DN150/250 x 1-DN100/200 al. N Poznámka k položce: předřiz. T-odbočka paralelní dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25	ks	2,000	4 072,00	8 144,00	
48	K	pol10	WTS E-T 1-DN150/250 x 1-DN50/125 al. N Poznámka k položce: předřiz. T-odbočka elevační dle EN 448; s detekcí Nordic; tlaková řada PN 25	ks	2,000	3 857,00	7 714,00	
49	K	pol11	DSJ SET D125 - montážní sada Poznámka k položce: smišťovací rukáv, uzavírací pásk, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	sada	6,000	262,00	1 572,00	
50	K	pol12	Krycí smišťitelné pouzdro vč. mastíku D125 L=600 mm	ks	6,000	181,00	1 086,00	
51	K	pol13	Směšné lahve typ 3 Poznámka k položce: DN 50/125 DN 65/140 DN 32,40/125	ks	6,000	238,00	1 428,00	
52	K	pol14	DSJ SET D200 - montážní sada Poznámka k položce: smišťovací rukáv, uzavírací pásk, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	sada	4,000	272,00	1 088,00	
53	K	pol15	Krycí smišťitelné pouzdro vč. mastíku D200 L=600 mm	ks	4,000	346,00	1 384,00	
54	K	pol16	Směšné lahve typ 6,1 DN 100/200	ks	4,000	317,00	1 268,00	
55	K	pol17	DSJ SET D250 - montážní sada Poznámka k položce: smišťovací rukáv, uzavírací pásk, odvz. zátky, tavné zátky 25, podpěrky a konektory detekčního vodiče	sada	30,000	340,00	10 200,00	
56	K	pol18	Krycí smišťitelné pouzdro vč. mastíku D250 L=600 mm	ks	30,000	470,00	14 100,00	
57	K	pol19	Směšné lahve typ 8 DN 150/250 DN 100/225	ks	30,000	393,00	11 790,00	
58	K	pol20	WTS E5 Koncepové těsnění 250 Poznámka k položce: koncepové těsnění izolace	ks	6,000	525,00	3 150,00	
59	K	pol21	WTS FPP Ditační PE podložka 2000x1000x40mm Poznámka k položce: barva bílá/přirodní, PE pěna, 26	ks	4,000	730,00	2 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	po122	WTS CR 250 DN150	ks	8,000	242,00	1 936,00	
P Poznámka k položce: Gumová průchodka stěnou; DN150								
61	K	po123	doprava	kpl	1,000	12 320,00	12 320,00	
62	K	po124	Montáž předizolovaného potrubí	kpl	1,000	127 945,00	127 945,00	
63	K	po125	Kontrolní prozáření svarů, snímek, doprava -DN 50	ks	6,000	725,00	4 350,00	
64	K	po126	Kontrolní prozáření svarů, snímek, doprava -DN 100	ks	4,000	867,00	3 468,00	
65	K	po127	Kontrolní prozáření svarů, snímek, doprava -DN150	ks	68,000	993,00	67 524,00	
D 713 Izolace tepelné							26 660,00	
66	M	631020VD	JAC páska samolepicí 100m x 50 mm	m	20,000	29,00	580,00	
67	M	63171VD	Izolace trub min. vlna tl. 50 mm, DN42	m	5,000	106,00	530,00	
68	M	63187VD	Izolace trub min. vlna tl. 100 mm, DN159	m	82,000	275,00	22 550,00	
69	K	71341111R00	Izolace tepelná potrubí rohožení a drátem 1vrstvá	m2	24,000	125,00	3 000,00	RTS I / 2016
D 733 Rozvod potrubí (přes autodilnu)							196 014,28	
70	M	316101092	Ohyb 90° R3 OH 159 x 4,5 mm	kus	8,000	1 920,00	15 360,00	RTS I / 2016
71	K	733111213R00	Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 15	m	7,000	345,00	2 415,00	RTS I / 2016
72	K	733111216R00	Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 (objektová VS)	m	5,000	587,00	2 935,00	RTS I / 2016
73	K	733121175R00	Potrubí hladké bezešvé níz. / středotlaké D 159x4,5	m	82,000	1 619,00	132 758,00	RTS I / 2016
74	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	5,000	7,40	37,00	RTS I / 2016
75	K	733190235R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159	m	82,000	31,00	2 542,00	RTS I / 2016
76	K	733194915R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí, D odbočky 38	kus	2,000	215,00	430,00	RTS I / 2016
77	K	7670020VD	Objímky potrubí komplet dodávka + montáž	ks	20,000	1 859,00	37 180,00	
78	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,996	1 181,00	2 357,28	RTS I / 2016
D 734 Armatury							48 677,96	
79	M	0422002VD	Kulový kohout přívárovací, DN 15 (odvzdušnění)	ks	4,000	770,00	3 080,00	
80	M	4220204VD	Klapka uzavírací mezipřírubová 2 Excentrická, DN 150	ks	2,000	12 730,00	25 460,00	
81	M	4220211VD	Šnekový pohon ke klapce do DN 150	ks	2,000	3 625,00	7 250,00	
82	K	734109219R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 150 (uzavírací klapky)	soubor	2,000	3 210,00	6 420,00	RTS I / 2016
83	K	734173422R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 150 (ke klapce)	soubor	2,000	2 580,00	5 160,00	RTS I / 2016
84	K	734319113R00	Montáž horkovod.regulačního ventilu přívaz., DN 15	kus	4,000	279,00	1 116,00	RTS I / 2016
85	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,214	897,00	191,96	RTS I / 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735 napuštění systému								
86	K	90072VD	Napuštění a vypuštění tepelné sítě	m3	20,000	111,00	2 220,00	
D 783 Nátěry								
87	K	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	5,000	27,00	135,00	RTS 1 / 2016
88	K	783426760R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní	m	82,000	65,00	5 330,00	RTS 1 / 2016
D M21 Elektromontáže - propojení monitorování PI potrubí								
89	K	210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 v liště (propojení monitorování)	m	42,000	115,00	4 830,00	RTS 1 / 2016
90	K	590037VD	montáž krabic - pár	soub.	2,000	450,00	900,00	
91	K	590038VD	vypřacování protokolu o měření	soub.	1,000	6 250,00	6 250,00	
92	K	59040VD	propojovací krabice monitor. vlhkosti BSI	ks	2,000	1 735,00	3 470,00	
93	K	59045VD	šroub kadmiový M8 x 25 52 ks	ks	4,000	16,00	64,00	
94	K	59046VD	matice kadmiová M8 104 ks	ks	8,000	9,00	72,00	
95	K	59047VD	Podložka kadmiová 8,3 104 ks	ks	8,000	7,00	56,00	
96	K	59048VD	bužírka silikon tepelně smrštitelná RC 4,8/2,4 10 m	m	1,000	45,00	45,00	
97	K	59049VD	Cínová pájka, hmoždinky, podružný elektromateriál,...	soub.	1,000	128,00	128,00	
D D1 Ostatní materiál								
98	K	5915VD	výstražná fólie zelená	m	120,000	9,00	1 080,00	
99	K	5915VD.1	výstražná fólie oranžová	m	60,000	9,00	540,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-03.3 - SO 03.3-Přeložka slaboproudu

KSO: B28 8 CC-CZ: Datum: 23.05.2018
Místo:
Zadavatel: SPŠ Otrokovice IČ: DIČ:
Uchazeč: Společnost KKS -POS IČ: DIČ:
Projektant: KB projekt, s.r.o. IČ: 25507893 DIČ: CZ25507893

Poznámka:
- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného materiálu potřebného pro montáže - Blížší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

Cena bez DPH	97 230,00	
DPH základní snížená	Základ daně 97 230,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 20 418,30 0,00
Cena s DPH	v CZK 117 648,30	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-03.3 - SO 03.3-Přeložka slaboproudu

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

97 230,00

Technologie - Technologie

94 230,00

Revize, koordinace, - Revize, koordinace, zkoušky

3 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soudis:

2017/049-2-03.3 - SO 03.3-Přelozka slaboproudu

Wisto:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazet:

Společnost KKS - POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem


97 230,00

D Technologie Technologie				94 230,00	
1	K 1	Geodetické zaměření trasy	m	165,000	40,00
2	K 2	Kable FO SM 9/125 - 12 vláken	m	290,000	32,00
3	K 3	Zemní optická spojka (optická spojka vč. vany, kazety, optických 12ks spojek SC-SC, 24 ks pigtailů FO SM 9/125 a drobného kompletačního materiálu)	ks	5,000	4 700,00
4	K 4	Svařování optické kabeláže v rámci optických spojek a přeložek optické kabeláže - 1 vláknem	ks	120,000	250,00
5	K 5	Pomocné montážní práce	hod	20,000	250,00
6	K 6	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	4 000,00
7	K 7	Lišta vkladací 20x20	m	80,000	40,00
8	K 8	Práce spojené se zakončením optického kabelu a jeho připojení ke stávajícímu rozvodu v rámci stávajících rozvaděčů ve stávajících objektech	hod	20,000	250,00
9	K 9	Kabelová chránička HDPE 40, včetně 2ks mikrotrubiček HDPE 10/8	m	90,000	85,00
					7 650,00

D Revize, koorRevize, koordinace, zkoušky

3 000,00

10	K 10	1,000	3 000,00
Měření a kontrola přetáčeného apt. vedení		kš	3 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-04 - SO 04-Areálová kanalizace

KSO: 827 2

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Technické a kvalitativní podmínky: Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: V soupise jsou vzhledem ke specifickým stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek: Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Cena bez DPH

792 194,31

DPH základní
snížená

Základ daně
792 194,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
166 360,81
0,00

Cena s DPH

958 555,12

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-Z - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-Z-04 - SO 04-Areálová kanalizace

Místo: SPŠ Otrokovice
Zadavatel: Společnost KKS -POS
Uchazeč:

Datum: 23.05.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	792 194,31
4 - Vodotrubné konstrukce	184 553,03
5 - Komunikace	10 089,77
8 - Trubní vedení	90 365,62
96 - Bourání konstrukcí	340 686,78
99 - Staveništní přesun hmot	48 000,00
	118 499,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-04 - SO 04-Areálová kanalizace

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

792 194,31

D 1

Zemní práce

1	K	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	172,317	147,50	25 416,76	
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Polozka obsahuje hloubení rýh traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění nypadet polštářů, udržování pracovního a ochranného výkopového stěrkového vodu z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo opavěním, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napodávek, urovňování dna výkopu.

2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	172,317	30,90	5 324,60	
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	218,284	204,50	44 639,08	
4	K	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	218,284	119,00	25 975,80	
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	86,159	105,50	9 089,77	

Poznámka k položce:

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopů, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.; a) hloubení jam; objemu do 100 m3 100 %; objemu do 1000 m3 80 %; objemu nad 1000 m3 3 %; objemu nad 10000 m3 2 %; b) hloubení rýh š. do 60 cm; bez ohledu na objem 100 %; c) hloubení rýh š. do 200 cm; objemu do 100 m3 100 %; objemu nad 100 m3 50 %; d) hloubení zářezů; objemu do 1000 m3 neocení se; objemu nad 10000 m3 neocení se

6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	63,544	261,00	16 584,98	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	63,544	63,00	4 003,27	
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	63,544	15,50	984,93	
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	108,773	109,00	11 856,26	
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez průhození sypaniny pouze pro gravitační část přípojky	m3	31,944	485,00	15 492,84	

Poznámka k položce:

Je-li pro obsyp použít jiný materiál než vyztěžená sypanina, oceňuje se ve specifické. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

11	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	5,445	7,90	43,02	
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	63,544	130,00	8 260,72	
13	M	00572451	Směs travní sodová II - střední zátěž PROF	kg	0,136	107,10	14,57	
VV								
Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřeby cca 2,5 kg na 100m2 trávníku:								
VV	5,4450/100*2,5							
VV	Součet							
14	M	58337304	Štěrka písek frakce 0-16 B	7	63,888	264,00	16 866,43	

Vodorovné konstrukce

D	4	Lože pod potrubí ze štěrka píska do 63 mm	m3	10,632	949,00	10 089,77	10 089,77	
---	---	---	----	--------	--------	-----------	-----------	--

Komunikace

16	K	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	44,935	255,49	11 480,44	
17	K	113107143R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	44,935	252,62	11 351,48	
18	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kam.hrubě drceným	t	16,177	495,50	8 015,79	
19	K	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kam.obal.asfaltem	t	8,987	2 145,00	19 277,12	
20	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopecí asf.betonem tl.do 5 cm	m2	44,935	251,50	11 301,15	

Poznámka k položce:

Položka není určena pro cementobetonové kryty: a) vyztužené, které se oceňují podle individuální specifikace; b) komunikací pro pěši, které se oceňují položkami souboru 581 11-4 kryt z prostého betonu komunikací pro pěši; c) letištních ploch, které se oceňují položkami souboru 581 1-3 a 581 1-6 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L: V položce nejsou zahrnutovány náklady na přípravu projektu předpokladé živé nebo pasivní, náklady na mezivrstvy, vložky z lepenky, provedení dilatačních spár řezaných, provedení dilatačních spár vkladných, pasťky povrchu ochrannou emulzí, úpravy povrchu krytu broušením, kotvení a kluzné trny spár, které se oceňují R-položkou.

21	K	919735113R00	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 10 - 15 cm	m	72,200	109,00	7 869,80	
22	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km generováno softwarem automaticky	t	123,796	15,60	1 931,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky	t	24,759	298,50	7 390,56	
24	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,759	124,50	3 082,50	
25	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky	t	24,759	350,00	8 665,65	
D 8 Trubní vedení								
26	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	52,991	40,00	2 116,04	
VV					52,991			
VV					52,991			
27	K	877343123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150 viz situace a podélný profil	kus	3,000	67,60	202,80	
28	K	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 viz situace a podélný profil	kus	1,000	162,00	162,00	
29	K	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	4,000	3 140,00	12 560,00	
30	K	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz revizní šachta	kus	2,000	1 721,00	3 442,00	
Pozámka k položce: Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.								
31	K	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 viz revizní šachta	kus	4,000	12 060,00	48 240,00	
32	K	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz revizní šachta	kus	5,000	836,00	4 180,00	
Pozámka k položce: Položka je určena pro osazení poklopů tlitnových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zahrnutelné náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zahrnutelné i náklady na cementovou maltu.								
33	K	831350113R00	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm viz situace a technická zpráva	m	17,800	1 286,00	22 890,80	
Pozámka k položce: V položce je zahrnutelná: Nalobení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásepě na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štrkopiesku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrubých průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých řt kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štrkopieskem, zásep rýhy symetrickou se zhuštěním.								
34	K	nc01	Zřízení retenční nádrže, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a retenční nádrž	komple	1,000	94 700,00	94 700,00	
Pozámka k položce: Položka obsahuje kompletní železobetonovou nádrž montovanou ze tří dílů, dále kompletní revizní šachtu vyváženou na RN trojicí vyrovnávacích prstenců výšky 120 mm. Poklop je oceněn samostatně. Dále jsou v položce obsaženy kompletní vrstvy pro uložení RN. Napojení přítoků a odtoků, osazení stupadel poplastovaných a osazení vřetenového šoupěte včetně ovládací tyče a uličního poklopu. Součástí RN je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	nc02	Napojení nové šachty na stávající stoku viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	2,000	8 600,00	17 200,00	
Poznámka k položce: Položka obsahuje práci i dodávku materiálu pro propojení stávajícího potrubí s novou šachtou, včetně zarovnání a utěsnění spoje.								
P								
36	M	28614516	Trubka PP SN 10 DN 315/6000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	9,000	8 860,00	79 740,00	
37	M	28651662.A	Koleno kanalizační 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	3,000	55,57	166,71	
38	M	28651717.A	Odbočka kanalizační 315/160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,000	751,17	751,17	
39	M	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta a tapáč tuků	kus	5,000	4 841,00	24 205,00	
Poznámka k položce: Katalogové číslo výrobce 175504; litinový rám s vloženým těsnícím kružkem a litinový poklop; zatěžitelný do 40 t								
P								
40	M	59224175	Prstenec vyrovnávací 625/60/120 viz revizní šachta	kus	1,000	161,06	161,06	
41	M	59224177	Prstenec vyrovnávací 625/100/120 viz revizní šachta	kus	5,000	211,48	1 057,40	
Poznámka k položce: rozměr 625/120/100 mm, dřívě 4R-V 625x100; Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1								
P								
42	M	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 625/120/120 viz revizní šachta	kus	4,000	236,04	944,16	
Poznámka k položce: Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1								
P								
43	M	59224351.A	Konus šachetní 100-63/58 LS viz revizní šachta	kus	4,000	1 230,86	4 923,44	
Poznámka k položce: rozměr 1000/625/580 mm, dřívě SHM L 1000/625; Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1; Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace; PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku								
P								
44	M	59224356.A	Skrůž šachetní 100/25 viz revizní šachta	kus	2,000	805,75	1 611,50	
45	M	59224359.A	Skrůž šachetní 100/50 viz revizní šachta	kus	3,000	1 004,50	3 013,50	
46	M	59224366.A	Dna šachetní přímé TBZ-Q 1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz revizní šachta	kus	4,000	4 604,80	18 419,20	
Poznámka k položce: rozměr 1000/600/200 mm; Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1; Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace; PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku								
P								
D	96		Bourání konstrukcí				48 000,00	
47	K	nc99	Zrušení stávající kanalizace viz situace a technická zpráva	komple	1,000	48 000,00	48 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Položka obsahuje: - odstranění šachet; - utěsnění místa napojení rušené stoky, aby nedošlo k protečení zaplňovací směsí do dalších prostor mimo stoku; - zaplnění stávajícího potrubí určeného ke zrušení v délce cca 44 m hruškovou betonovou směsí; - zasypání a zahutnění výkopů; - odvoz a ekologická likvidace zbylé suti; - přepojení přírodních přípojek a drenážních potrubí napojených na rušenou část kanalizace								
D	99		Staveništní přesun hmot				118 499,11	
48	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	136,835	866,00	118 499,11	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-05 - SO 05-Oplocení

KSO: 801 34

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 23.05.2018

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB s.r.o.Zlín říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a přvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

24 762,18

DPH základní
snížená

Základ daně
24 762,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 200,06
0,00

Cena s DPH

V CZK

29 962,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-05 - SO 05-Oplocení

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

24 762,18

2 - Zakládání

24 762,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 310,00

998 - Přesun hmot

16 787,78

5 664,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-05 - SO 05-Oplocení

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 762,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 762,18

D 2

Zakládání

2 310,00

1	K	233211113	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 66 mm, délky 650 mm	kus	8,000	210,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "pro oplocení"

VV "vzpěry"4

VV "sloupky"4

VV Mezisoučet

2	K	233211116	Zemní ocelové vruty pro plotové brány průměru 114, délky 1000 mm	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Případné předvrtání tvrdého podkladu se oceňuje položkami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "pro bránu"2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 787,78

3 K


338171124

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšek do 2,60 m do zemního vrutu

178,00

1 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr ráhových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškovou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplacení. 5. V cenách osazování do zeminého vrutu je započten i šlérk fixující sloupek.								
PSC								
VV			"pro oplacení"		4,000			
VV			"vzpěry" 4		6,000			
VV			"sloupky" 6		10,000			
VV			Mezisoučet		6,000	168,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	6,000			
VV			"sloupky" 6		6,000			
5	M	553422750	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchtem, 3000 mm	kus	4,000	256,00	1 024,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"vzpěry" 4		4,000			
6	K	348101240	Montáž vrat a vrátek k oplacení na sloupky ocelové, ploché jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC			"brána dvoukřídlá" 1		1,000			
VV								
7	M	5534234-01	Oc. brána 5-4m, v-2m dvoukřídlá vč. kování a zámku, stavební křídla, nářez	kus	1,000	8 065,00	8 065,00	
8	K	348401130	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	9,800	144,00	1 411,20	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů. tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC			"oplocení" 9, 8		9,800			
VV								
9	M	313275040	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 200 cm	m	10,290	102,00	1 049,58	CS ÚRS 2017 01
VV			9,8*1,05 přepočtené koeficientem množství		10,290			
D		998	Přesun hmot				5 664,40	
10	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m	t	0,238	23 800,00	5 664,40	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu - 2111 lze použít i pro oplacení ze sloupků a ocelu prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových								
PSC								



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis:

2017/049-2-06 - SO 06-Zpevněné plochy

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:		IČ:	
SPŠ Otrokovice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Společnost KKS -POS		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB s.r.o. Zlín října 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový materiál a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

767 369,00

DPH základní
snížená

Základ daně
767 369,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
161 147,49
0,00

Cena s DPH

928 516,49

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis: 2017/049-2-06 - SO 06-Zpevněné plochy

Místo: Datum: 23.05.2018
Zadavatel: SPŠ Otrokovice Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: Společnost KKS -POS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

767 369,00

HSV - Práce a dodávky HSV

761 270,33

1 - Zemní práce

140 303,24

5 - Komunikace pozemní

239 309,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 457,91

997 - Přesun sutě

168 794,28

998 - Přesun hmot

53 405,37

PSV - Práce a dodávky PSV

6 098,67

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 098,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-06 - SO 06-Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

767 369,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

761 270,33

D 1

Zemní práce

140 303,24

1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	Kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-j Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou valného kácení. O volně kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

PSC

VV "vřz.situace"1				1,000				
2	K	112201103	Odstaranění pařezů s jejich vykopáním, vytřháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	Kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Záspoj jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
viz.situace*1								
4	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	36,000	516,00	18 576,00	CZ ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplátek, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápny, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltý nebo podkladů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství není získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997-22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714... -718... a -724... nete použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

viz.situace-bet.plochy*36								
3	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	315,000	34,80	10 962,00	CZ ÚRS 2017 01

36,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazačky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opadlých živých nebo natěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýněných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýněných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
VV			"viz. situace-podklad asf. a bet.plochy"36+279		315,000			
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	279,000	36,80	10 267,20	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mazačky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opadlých živých nebo natěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýněných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýněných ploch části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
VV			"viz. situace-asf. plochy"779		279,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	11320211	Vytrhání obrub s vybauráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	47,000	83,90	3 943,30	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě, 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné osazení: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 a b) osazení vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku, 3. vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek, 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálů z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
"vřz. situace" 47					47,000			
7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	55,500	184,00	10 212,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, bází, předpruhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátek a hazi se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhacích, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na převoz výkopku na přílehleém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svlék přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
"pro výměnu zeminy v podloží" 70, 3*185					55,500			
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	55,500	22,50	1 248,75	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro přitěná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při technicko-technických měřeních (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podkáněk, výhonů a pro základy záti, dlažeb, rovinání, plátek a hadí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu země. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití lžhván, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení zapážených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě a na přehazení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na sovislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC					55,500			
9	K	132201101	"dtto jámy" 55,5 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³	m ³	6,000	268,50	1 611,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na sovislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC					6,000			
10	K	132201109	"pro kanalizaci" 1,0*0,6*10 Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	6,000	236,50	1 419,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na sovislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC					6,000			
11	K	162201101	"dtto rýha" 6,0 Vodovodní přemístění výkopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m ³	7,200	36,40	262,08	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za fyz. ložené vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. - - Uložení sypaniny do nasyptišti a 171 20-120t Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na z jednoho obyčejného dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato ložené vodorovné přemístění výkopku v každém tisku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
WV								
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	1,000	32,20	32,20 CS ÚRS 2017 01	
PSC								
WV								
13	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	471,00	471,00 CS ÚRS 2017 01	
PSC								
WV								
14	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 960,00	1 960,00 CS ÚRS 2017 01	
PSC								
WV								
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,900	261,00	15 111,90 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předejde-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 4. . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-120 (Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovná přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . . Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustavení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vztahuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
			"výkopy celkem"					
			"výhy 6,0		6,000			
			"jámy 55,5		55,500			
			Mezisoučet		61,500			
			"odpočet zásypů 3,6		-3,600			
			Mezisoučet		-3,600			
			Součet		57,900			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,600	221,50	797,40	C5 ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m sváže; sváže vzdálenost se měří od pracovní hládky vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou sváží vzdáleností 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedení v bodu a) kratší než 20 m nejmenší a trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rozřím storu horniny.								
	PSC							
			"pro zásypů 3,6		3,600			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	15,50	55,80	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Šejtnův ornice nebo těsní pudy do 50 m. nebo oceňuje-li se vodotěsné přemísťování výkopku do 20 m o 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním: tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vstřevách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			"meziskládka zásypů 3,6		3,600			
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92,640	130,00		
18	K	171201211					12 043,20	CS ÚRS 2017 01

VV

18 K 171201211

"meziskládka zásypů" 3,6

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rostlém stavu a předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodotěčí a prohlubní v terénu bez podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na brambory podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadne nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-110). Sejmuti ornice nebo lesní pudy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodotěsné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... - 0. Uložení sypaniny do výkopu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě. 6. Cena -121 lze po dohodě upravit podle mísených podílníků.					
					92,640			
				m3	3,600	104,23		
							375,23	C5 ÚRS 2017 01

WV

19 K 174101101

Zemina na odvoz 57,9*1,6

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhutnění zásepů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenných pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ození se zásep individuálně. 3. Ceny nelze počítat pro zásep rýh pro dřevěný trávníky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. 4. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhutnění zásepů odvodňovacích korytů z částí A 03 Zemní práce pro objekty obru 831 až 833. Mezhrutněný zásep odvodňovací koryto z betonových a železobetonových trub v palcích a tůčích třetích se oceňuje cenou 1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku koryta; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od brany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení (s jejich obklopy a podkladů (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obklopy, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neudělený - cenami souboru cen 167 10-1101 a 167 10-1103, b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopu. V případě, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopu, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu neodklízí, výkopek se neodklízí ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neudělí, výkopek podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhrutněných zásepů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do zásepů z hornin splyškových. Je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšením o objem výkopu, který byl již odklizen, 9. Míra zhutnění předepisuje projekt.								
WV			"rýhy" 6,0		6,000			
WV			"odpočet obsypu" -2,4		-2,400			
WV			Mezisoučet		3,600			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohlazení sypaniny	m3	2,400	485,00	1 164,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Objem odpadu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsahu nad, případně i pod potrubím. Pro odědicí objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se používá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuté náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
VV			"pro kanalizaci" 0,4*0,6*10		2,400			
21	M	581523100	písek stěvarenský prany ST 56	t	4,800	715,00	3 432,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2,4*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,800			
22	K	181111111	Plošná úprava terénu v zeminné tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	27,50	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1... Zhutnění podloží pod nasypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podniky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV			"trávník" 145		145,000			
VV			"asf. plochy" 10		10,000			
VV			"žákn. dlažba" 165		165,000			
VV			Mezisoučet		320,000			
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	30,50	4 422,50	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrhávací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vyplétání a 185 80-43 Zalévání rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podniky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV			"viz. situace- trávník" 145		145,000			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,175	105,00	228,38	CS ÚRS 2017 01
VV			145*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,175			
25	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,000	16,60	7 221,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.								
PSC			"pro trávníky tl. 150mm" 145*3		435,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	103715000	substrát pro travníky A VL					
	VV		4350,038 přepočtené koeficientem množství	m3	25,230	935,00	23 590,05	C5 ÚRS 2017 01
27	K	185803111	Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	4,25	616,25	C5 ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypleť; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť; b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalít rostlin vodou c) chemické doplnění; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické doplnění trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení; 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením srahu na dopravní prostředek s odvozem do vzdálenosti 20 km a vylážením srahu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV			"viz. situace-travník"145		145,000			
D 5 Komunikace pozemní								
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	185,000	207,50	38 387,50	C5 ÚRS 2017 01
VV			"viz. situace"185		185,000			
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	185,000	293,95	54 380,75	C5 ÚRS 2017 01
VV			"viz. situace-výměna podloží"185		185,000			
30	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	165,000	272,00	44 880,00	C5 ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 přípousti pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) posílení proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další posílení, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.								
VV			"viz. situace-zámk. dlažba"165		165,000			
31	K	577144131	Asfaltový beton vstřeva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10,000	820,00	8 200,00	C5 ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
VV			"viz. situace asf."10		10,000			
32	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva lžéného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	165,000	165,50	27 307,50	C5 ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro vešbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků o více tvarů, nebo z obrázků o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby oboustranných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dovoz zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9 příplatek za krájoých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
viz. situace-zámk. dlažba "165					165,000			
33	M	592452080	dlažba skladebná betonová základní 19,6x9,6x8 cm borevná	m ²	173,250	381,84	66 153,78	CS ÚRS 2017 01
165*1,05 "přepočtené koeficientem množství					173,250			
Ostatní konstrukce a práce, bourání							159 457,91	
D	9							
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	9,000	251,00	2 259,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenného těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 těž náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
viz. situace-silniční obrubník 9					9,000			
35	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	Kus	9,450	107,95	1 020,13	CS ÚRS 2017 01
9*1,05 "přepočtené koeficientem množství					9,450			
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžké značky	m	39,000	251,00	9 789,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenného těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 těž náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
viz. situace-chodníkový obrubník 39					39,000			
37	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	Kus	40,950	90,08	3 688,78	CS ÚRS 2017 01
39*1,05 "přepočtené koeficientem množství					40,950			
38	K	919735113	Řezání stávajícího živčinného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	39,000	109,00	4 251,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
VV			"viz. situace"39		39,000			
39	K	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z litiny	m	39,000	3 550,00	138 450,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přepravní obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kamalizační potrubí, které se oceňuje cenami částí A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní oděková - přípojná - vodorovdy a kanalizače, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV			"viz. situace"39		39,000			
D	997		Přesun sutě				168 794,28	
40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	240,215	205,85	49 448,26	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	240,215	33,63	8 078,43	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen:								
PSC			1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
42	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 402,150	11,32	27 192,34	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen:								
PSC			1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			240,215*10 Přepráčené koeficientem množství		2 402,150			
43	K	9970138-01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného (převážně betonového a z kameniva)	t	240,215	350,00	84 075,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Úložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demoliční objektů.								
D	998		Přesun hmot				53 405,37	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždičným dopravním vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	79,567	671,20	53 405,37	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 098,67	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 098,67	
45	K	721174057	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 150	m	9,000	618,53	5 566,77	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 3315 až 3317 se oceňuje svlésté potrubí od střešního vstupu po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18. Ochrana potrubí, části A 02.3. V cenách potrubí z polypropylenových trub jsou započítány náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
"přípojka PVC Dn 150"9 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
VV					9,000			
46	K	998721201		%	53,190	10,00	531,90	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Objekt: 2017/049-Z - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen
Soupis:

2017/049-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 34	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.05.2018
Zadavatel:	SPŠ Otrokovice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Společnost KKS -POS		IČ:	25507893
Projektant:	KB projekt, s.r.o.	DIČ:	CZ25507893

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB s.r.o.Zlín říjnu 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava UPS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VĚ VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení cen dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a přvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

849 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
849 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
178 395,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 027 895,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Datum:

23.05.2018

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

849 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

849 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

409 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

185 000,00

VRN5 - Finanční náklady

110 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Objekt:

2017/049-2 - SPŠ Otrokovice-přístavba a vybavení odborných dílen

Soupis:

2017/049-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 23.05.2018

Zadavatel:

SPŠ Otrokovice

Uchazeč:

Společnost KKS -POS

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

849 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

849 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 000,00

1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CZ ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

P Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.

2	K	01324000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	CZ ÚRS 2017 01
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Zpracování difených dokumentací -dle smlouvy o dílo.

3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CZ ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, že kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatelů a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vyzáčet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesi)								
D	VRN3		Zařízení staveniště				409 500,00	
4	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Náklady na zřízení, demontáž a opatření nebo pronájem stavebních buňek (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i přípoje, kdy jsou pro tyto účely připraveny stávající objekty.								
P								
5	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.								
P								
6	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Náklady na přípojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, opod.) včetně elektrifikací, vodoměrů aj. a zařízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.

P

7	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplacení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00 CS ÚRS 2017 01	
8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	162 000,00	162 000,00 CS ÚRS 2017 01	

Poznámka k položce:

Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

P

9	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2017 01	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	--------------------------	--

Poznámka k položce:

Zohledňuje náklady na výrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

P

10	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00 CS ÚRS 2017 01	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	--------------------------	--

Poznámka k položce:

Poslужuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

P

11	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00 CS ÚRS 2017 01	
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	--------------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, záleň, ...)								
D		VRN4	Inženýrská činnost				185 000,00	
12	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).					
13	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Zkoušky hutitelnosti stávající podlaží (viz. TČ statika) Dosažení požadované hodnoty Edef2-pod podlahou bude provedeno před realizací na 3 zkušebních vzorcích úpravy podlaží a protokolárně doloženo certifikovanou zkušebnou.					
14	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost kompletační činnost	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: * činnosti souvisejících se zakázkou- tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční tůtě. * poradenství (technická pomoc, aj.) * podkladů (výřesů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby, * účastí zúčastněných zainteresovaných stran na jednotlivých zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků. * kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. Předání záručních listů, popř. návrhů k obstará v českém jazyce. Zajištění a předání oteklé a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro profese: EL, VZT, ÚT, MGR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např. odtrhové zkoušky, výtažné, apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyhlášením. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLOUVNÍMI PODMÍNKAMI.								
D	VRN5		Finanční náklady				110 000,00	
15	K	051002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CZ ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.								
P								
16	K	056002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CZ ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Ke krytí finančních nároků objednatel za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smlouvené době plnění, které zhotovitel nesplní ani po předchozí výzvě objednatel.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

P

D		VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
17	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v plně se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

P

D		VRN9	Ostatní náklady				15 000,00	
18	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOO. Povinnost konzultovat grafický název veřejnostního reklamního panelu a stále vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

P

