

SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH 2480/2016

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
ve věcech technických:

(dále jako objednatel)

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
00287113
CZ00287113
Komerční banka, a. s., číslo účtu 27-1477670217/0100
starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939, 603 169 611

O právním úkonu zachyceném na této listině bylo
rozhodnuto na 3. zasedání RADY města
Bystřice pod Hostýnem konaném dne 03.02.2016



Zhotovitel:

se sídlem

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dále jako zhotovitel)

IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
61943134
CZ61943134
GE Money Bank a.s., č.ú. 160886138/0600
Ing. Františkem Dvorníkem – jednatelem společnosti

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci „**Oprava povrchu parkoviště Za kostelem v Bystřici pod Hostýnem**“.

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovými rozpočty předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku a předloženou PD zpracovanou f. S-projekt plus a.s., tř.T.Batí 508,Zlín pod zakázkovým číslem 15-6408-046. Tyto rozpočty jsou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí zejména:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- oznámení zahájení stavebních prací příslušným subjektům v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správcům sítí apod.),
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejm., ploch veřejné zeleně),
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí vydaných ke stavbě dle stavebního zákona,
- zpracování havarijního plánu pro dobu provádění stavby dle § 39 zákona č.254/2001 Sb.,

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkových rozpočtech, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 02.05.2016

III.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle tohoto harmonogramu plnění:

převzetí staveniště (zahájení realizace plnění)	02.05.2016
dokončení a předání dílčího plnění včetně vyklizení staveniště	15.06.2016

III.3 Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne **15.06.2016**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.4 Místem plnění je město Bystřice pod Hostýnem.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena díla činí bez DPH:	1 470 000,00 Kč
DPH 21%	308 700,00 Kč
Celková cena díla činí včetně DPH:	1 778 700,00 Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a zaručuje úplnost položkových rozpočtů ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněných položkových rozpočtů nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.3 Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Nárok na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli až po dokončení díla.

V.2 Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů.

V.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli jednotlivá staveniště nejpozději v termínech uvedených v čl. III.3 smlouvy.

VII.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je

zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude jednotlivé dílčí plnění, příp. dílo jako celek, připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí plnění není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla nebo jeho dílčího plnění.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- stavební deník

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Rovněž jednotlivé dílčí plnění díla je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční

lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejím odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z **celkové** ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 1% z **celkové** ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.

XII.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XII.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIII. ZMĚNY SMLOUVY

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 3. února 2016.

V Bystřici pod Hostýnem dne 4. února 2016

Ve Valašském Meziříčí dne 27.1.2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Zdeněk Pánek



IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
Zašovská 750 • tel. 571 612 647 ①
752 01 Valašské Meziříčí •
DIČ CZ61943134 • IČO 61943134


Ing. František Dvorník

Výkaz výměr - Soupis prací dodávek a služeb

Datum: 27.1.2016

Stavba : 5-6408-046

Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýnem

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.

IČO : 61943134
DIČ : CZ61943134

Za zhotovitele :

Ing.et Ing. Dvorník Pavel

IDS VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 612 647, 603 881 751
DIČ: CZ61943134, IČO: 61943134

Za objednatele :

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem
Rozpočtové náklady

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 470 000,00
DPH	21 %	308 700,00
Cena celkem za stavbu		1 778 700

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO 101 Oprava parkoviště	1 778 700		1 470 000	308 700	100,0
Celkem za stavbu	1 778 700		1 470 000	308 700	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
IO 101	00 Vedlejší a ostatní náklady	6 423		5 308	1 115	0,4
IO 101	101 Oprava parkoviště	1 772 277		1 464 692	307 585	99,6
Celkem za stavbu		1 778 700		1 470 000	308 700	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON Ostatní náklady	0,1		1 500			
00 VN Vedlejší náklady	0,3		3 808			
1 Zemní práce	10,4	153 047				
21 Úprava podloží a základ.spáry	5,3	77 411				
5 Komunikace	59,0	867 688				
8 Trubní vedení	7,3	107 416				
91 Doplňující práce na komunikaci	11,1	163 724				
99 Staveništní přesun hmot	1,2	18 194				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5,3	77 212				
Celkem za stavbu	100,0	1 464 692	5 308			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
IO 101	Oprava parkoviště		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 577
5-6408-046	Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýnem		Náklady na m.j.	3
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem 5 308		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem 5 308		
	HZS		
	ZRN+HZS 5 308		
	ZRN+ost.náklady+HZS 5 308		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Dvorník P.	Jméno : <i>Alex Winkler</i>
Datum :	Datum : 27.1.2016	Datum : <i>4.2.16</i>
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 IDS VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ s.r.o. INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 612 547, 603 881 751 DIČ: CZ61943134, IČO: 61943134	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem 9
Základ pro DPH 21,0 %		5 308 Kč
DPH 21,0 %		1 115 Kč
Základ pro DPH %		
DPH %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 423 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýnem	Rozpočet : 00
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 ON Ostatní náklady		1 500			
00 VN Vedlejší náklady		3 808			
CELKEM OBJEKT		5 308			

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 00
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Vedlejší a ostatní náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00 ON	Ostatní náklady				
1	005211040	Dokumentace skutečného provedení stavby Komplet zahrnuje 3paré+CD-ROM	komple	1,00	500,00	500,00
2	005211080	Informační tabule o stavbě Komplet zahrnuje výrobu, dodání, osazení a demontáž s odvozem	komple	1,00	500,00	500,00
3	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí vyhotovení 3 x v listinné podobě+na CD ve formátu pdf	komple	1,00	500,00	500,00
Celkem za 00 ON Ostatní náklady						1 500,00
Díl:	00 VN	Vedlejší náklady				
4	005111010	Geodetické práce zaměření stávajících sítí Komplet zahrnuje : zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany	kompl	1,00	1 308,00	1 308,00
5	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektu ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	500,00	500,00
6	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje sociální zařízení a dále : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	500,00	500,00
7	005121030	Zařízení staveniště - odstranění a uvedení ploch a zařízení do původního stavu - náklady spojené s likvidací objektů ZS	komple	1,00	500,00	500,00
8		Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány. Dodání dopravních značek, jejich rozmístění , přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	komple	1,00	500,00	500,00
9		Geodetické práce v průběhu výstavby	komple	1,00	500,00	500,00
Celkem za 00 VN Vedlejší náklady						3 808,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Oprava parkoviště	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
IO 101	Oprava parkoviště		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 577
5-6408-046	Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýnem		Náklady na m.j.	929
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	1 464 692	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	1 464 692	
	HZS		
	ZRN+HZS	1 464 692	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 464 692	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Dvorník P.	Jméno : <i>Aleš Winkler</i>
Datum :		Datum : 27.1.2016	Datum : <i>4.2.16</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		IDS VALAŠSKÉ MEZIRČÍ s.r.o. INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 612 647, 603 381 751 DIČ: CZ61943134, IČO: 61943134	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem 9
Základ pro DPH		21,0 %	1 464 692 Kč
DPH		21,0 %	307 585 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 772 277 Kč

Poznámka :

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýnem	Rozpočet : 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	153 047				
21 Úprava podloží a základ.spáry	77 411				
5 Komunikace	867 688				
8 Trubní vedení	107 416				
91 Doplnňující práce na komunikaci	163 724				
99 Staveništní přesun hmot	18 194				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	77 212				
CELKEM OBJEKT	1 464 692				

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vedle školy - předláždit:53 vedle školy - zrušit :12 u pomníku u vjezdu :32 P automat + vedle:6+7 předlaž podél obruby - u kostela:18*0,5 - u školy :12*0,5 viz situace, zpráva:	m2	125,00 53,00 12,00 32,00 13,00 9,00 6,00	30,00	3 750,00
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém klín u vjezdu :2,5 viz situace, zpráva:	m2	2,50 2,50	35,00	87,50
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm vybour.zálivu-přijezdu k vodě :32 přípojky kanalizace:50*1 viz situace, zpráva:	m2	82,00 32,00 50,00	52,00	4 264,00
4	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm podklad rozebr. dlažeb :125	m2	125,00 125,00	70,00	8 750,00
5	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm ostrůvky se stromy:90+5 viz situace, zpráva:	m2	95,00 95,00	90,00	8 550,00
6	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm před hasič.zbrojnicí :120 kolem vpustí :3,5 k vodě:32 přípojky kanalizace:50*1 viz situace, zpráva:	m2	205,50 120,00 3,50 32,00 50,00	70,00	14 385,00
7	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm před hasič.zbrojnicí :120 kolem vpustí :3,5 viz situace, zpráva:	m2	123,50 120,00 3,50	120,00	14 820,00
8	113151314R00	Fréz.živč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm plocha - frézování narušeného krytu ve 2 vrstvách 0-5cm:1455*2 viz situace, vzorový řez, zpráva:	m2	2 910,00 2 910,00	20,00	58 200,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých zapust :17 k vodě :15 podél stromů :48 u školy :11 chodník :45 ch.u sochy :22 ostrůvek:5+3 parkoviště :40+37 napojení:4 viz situace, zpráva:	m	247,00 17,00 15,00 48,00 11,00 45,00 22,00 8,00 77,00 4,00	35,00	8 645,00
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 2-ŘÁDEK PODÉL OBRUBNÍKU :2*16 viz situace, zpráva:	m	32,00 32,00	35,00	1 120,00
11	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 vedle školy :12*0,35	m3	23,40 4,20	213,00	4 984,20

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		u vpusti:4*0,3		1,20		
		před hasič. :120*0,15		18,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
12	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	23,00	15,00	345,00
		viz odkop :23		23,00		
13	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.4	m3	9,00	15,00	135,00
		viz hloubení :9		9,00		
14	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	9,80	315,00	3 087,00
		nová vpust:1*2		2,00		
		oprava vpusti:3*1		3,00		
		drenáž:15*0,4*0,5		3,00		
		výkop pro přípojky v agregované položce:				
		úprava větší šachty - rýha kolem:(2*2,3+1,8)*0,3*0,5+0,04		1,00		
		zaslepení menší šachty :(4*1,3)*0,3*0,5+0,02		0,80		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,20	109,00	3 618,80
		viz odkop:23,4		23,40		
		viz rýhy :9,8		9,80		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	33,20	16,00	531,20
		viz odkop :23,4		23,40		
		viz rýhy :9,8		9,80		
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	248,50	9,00	2 236,50
		před hasič.zbrojnicí :120		120,00		
		ex chodník u školy:12		12,00		
		u vpusti :3,5		3,50		
		chodníky:125-12		113,00		
		viz situace, zpráva:				
18	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	136,00	35,00	4 760,00
		ochrana stromu :17 *4*2		136,00		
		viz situace, zpráva:				
19	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	136,00	25,00	3 400,00
		ochrana stromu :17 *4*2		136,00		
		viz situace, zpráva:				
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	33,20	110,00	3 652,00
		viz odkop :23,4		23,40		
		viz rýhy :9,8		9,80		
21	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	13,80	30,00	414,00
		sejmutí drnu, uložení na mezideponii pro terénní úpravy:92*0,15		13,80		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
22	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	92,00	36,00	3 312,00
		TERÉNNÍ ÚPRAVY, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ :92		92,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				153 047,20
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
23	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	101,65	100,00	10 165,00
		zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:				
		před hasič.zbrojnicí :120*0,5		60,00		
		ex chodník u školy:12*0,5		6,00		

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		u vpuští :3,5*0,5		1,75		
		chodníky:113*0,3		33,90		
		viz situace, zpráva:				
		skutečný rozsah a způsob zlepšení (výměna, zlepš.hydraulickými pojivky) určí geotechnik po odkrytí pláně a provedení zkoušek:				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	101,65	100,00	10 165,00
		zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:101,65		101,65		
		viz situace, zpráva:				
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	101,65	14,00	1 423,10
		zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:101,65		101,65		
		viz situace, zpráva:				
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	248,50	9,00	2 236,50
		paraplán při zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:				
		před hasič.zbrojnicí :120		120,00		
		ex chodník u školy:12		12,00		
		u vpuští :3,5		3,50		
		chodníky:113		113,00		
		viz situace, zpráva:				
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	101,65	110,00	11 181,50
		zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:101,65		101,65		
		viz situace, zpráva:				
28	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	384,00	110,00	42 240,00
		výměna - zlepšení v aktivní zóně v případě zjištění nevyhovující zeminy v podloží:				
		před hasič.zbrojnicí :120*2		240,00		
		ex chodník u školy:12*2		24,00		
		u vpuští :3,5*2		7,00		
		chodníky:113		113,00		
		viz situace, zpráva:				
		skutečný rozsah a způsob zlepšení (výměna, zlepš.hydraulickými pojivky) určí geotechnik po odkrytí pláně a provedení zkoušek:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				77 411,10
Díl:	5	Komunikace				
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	113,00	121,00	13 673,00
		chodníky:				
		u školy :53		53,00		
		pomník-vjezd :32		32,00		
		P automat a vedle:(6+7)		13,00		
		podél obr.:(18+12)*0,5		15,00		
30	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	135,50	127,00	17 208,50
		před hasič.zbrojnicí :120		120,00		
		ex chodník:12		12,00		
		u vpuští :3,5		3,50		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
31	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	135,50	240,00	32 520,00
		ex chodník:12		12,00		
		u vpuští:3,5		3,50		

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		hasič: 120		120,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
32	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	135,50	190,00	25 745,00
		před hasič.zbrojnicí :120		120,00		
		ex chodník:12		12,00		
		u vpusti :3,5		3,50		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
33	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	135,50	12,00	1 626,00
		ex chodník:12		12,00		
		u vpusti:3,5		3,50		
		hasič: 120		120,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
34	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 181,00	12,00	38 172,00
		plocha:1455*2		2 910,00		
		ex chodník:12*2		24,00		
		u vpusti:3,5*2		7,00		
		hasič:120*2		240,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
35	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 590,50	185,00	294 242,50
		oprava plochy parkoviště:1455		1 455,00		
		ex chodník:12		12,00		
		u vpusti:3,5		3,50		
		hasič:120		120,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
36	577151123R00	Beton asfalt, ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	1 590,50	250,00	397 625,00
		oprava plochy parkoviště:1455		1 455,00		
		ex chodník:12		12,00		
		u vpusti:3,5		3,50		
		hasič:120		120,00		
		viz příprava území, situace, zpráva:				
37	589116112R00	Kryt ploch pro hlinitopísčité tl. 5 cm	m2	95,00	61,00	5 795,00
		hlinito - štěrkopísčitý mlat - "zelený" pruh stromů:95		95,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
38	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky.lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1,00	190,00	190,00
		předláždění podél napojení u vjezdu:1		1,00		
		dlažděno z rozebranych kostek:				
		viz situace, zpráva:				
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	113,00	190,00	21 470,00
		u školy :53		53,00		
		pomník-vjezd :32		32,00		
		P automat a vedle:6+7		13,00		
		podél obruby u kostela, u školy :(18+12)*0,5		15,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
40	597092162R00	Napojení střeš.svodu	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
		dodávka a montáž konektoru stř.svodu - svod vedle brány u školy:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
41	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	105,26	122,00	12 841,72
		viz kladení dl.:113*1,02		115,26		
		slepecká :-10		-10,00		
42	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	10,89	402,00	4 379,23

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		slepecká - varovný pás 40cm podél sníž.obrubníku <8cm:(5+3,2+4,5+14)*0,4*1,02		10,89		
	Celkem za	5 Komunikace				867 687,95
Díl: 8		Trubní vedení				
43	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		dodávka a osazení poklopu s rámem šachty Š2 v pojižděné ploše parkoviště :1		1,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
44	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu D 400	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		dodávka a osazení poklopu s rámem šachty Š1 v zeleném pruhu cca 1,2x1,8m:1		1,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	1 300,00	7 800,00
		6		6,00		
		viz situace, zpráva:				
46	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,54	2 200,00	3 388,00
		odbourání části velké šachty Š1 pro překrytí deskou (pod vozovkou) a pro nový poklop (v trávě):3*2*0,2*0,5+(2*1,5+2)*0,2*0,3		0,90		
		pro překrytí malé šachty Š3 vozovkou:4*1*0,2*0,5		0,40		
		pro nový poklop malé šachty Š2:4*1*0,2*0,3		0,24		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
47	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	48,00	75,00	3 600,00
		oprava přípojek dešť vpusti - výměnou:22+17+9		48,00		
		(výkop viz agreg.položka přípojky kanalizace):				
		viz situace, zpráva:				
48	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	15,00	220,00	3 300,00
		PŘED HASIČ :15		15,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
49	274320030RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	2,50	2 500,00	6 257,50
		základ.pas pro překrytí části velké šachty Š1 vozovkou:3*2,3*0,3*0,5		1,04		
		základ.pas pro překrytí malé šachty vozovkou Š3:4*1,3*0,3*0,5		0,78		
		zapravení a dobetonování velké šachty Š1 :4*2*0,2*0,2		0,32		
		zapravení pro překrytí malé šachty vozovkou Š3:4*1,3*0,2*0,2		0,21		
		dobetonování pro nový poklop malé šachty Š2:4*1*0,2*0,2		0,16		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
50	311200001RAA	Oprava kamenného obkladu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
		Oprava opevnění vyústění dešťové přípojky z břehu potoka:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
51	411320032RAB	Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	7,85	1 200,00	9 420,00
		překrytí části velké šachty Š1 vozovkou:2,3*2,3		5,29		
		překrytí malé šachty Š3 vozovkou:1,6*1,6		2,56		
		včetně ztraceného bednění (trápěz.plech) a výztuže při obou lících (síť 100/100/6):				
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
52	831350114RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	73,00	550,00	40 150,00
		oprava přípojek dešť vpusti - výměnou:22+17+9		48,00		

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přípojka nové vpusti :25 výkop rhy, lože, dod.a položení nového potrubí vč.napojení na vpust, obsyp, zásyp : (vytrhání starého potrubí viz samostatná položka): viz situace, zpráva:		25,00		
53	894411020RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem DN 200, mříž litina 500x500 40 t	kus	4,00	6 500,00	26 000,00
		nová ul.vpust před výjezdem z parkoviště :1		1,00		
		oprava uličních vpustí výměnou -:				
		- v rohu parkoviště :1		1,00		
		- před hasič.zbrojnicí (zaústěny přípojky svodů) :1		1,00		
		- centrální (zaústěna přípojka od rohové vpusti):1		1,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				107 415,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
54	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	13,00	650,00	8 450,00
		výměna nebo přesun značky :11		11,00		
		nové značky :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
55	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	29,00	150,00	4 350,00
		výměna a přesun stáv.značek + dodat.k.tabulek:14+11		25,00		
		nové značky + dodat.k.tabulky:2+2		4,00		
56	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	464,00	15,00	6 960,00
		žlutá V12d :15		15,00		
		bílé:				
		parkov. V10b + 10a:38*5 + 9*(2+1)		217,00		
		kolem stínů :47		47,00		
		parkov :5+10		15,00		
		přerušovaná :170		170,00		
		viz situace, zpráva:				
57	915711121R00	Vodor. značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	464,00	25,00	11 600,00
		žlutá V12d :15		15,00		
		bílé:				
		parkov. V10b + 10a:38*5 + 9*(2+1)		217,00		
		kolem stínů :47		47,00		
		parkov :5+10		15,00		
		přerušovaná :170		170,00		
		viz situace, zpráva:				
58	915712211R00	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm	m	47,00	50,00	2 350,00
		šrafo - stíny :47		47,00		
		viz situace, zpráva:				
59	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	4,00	40,00	160,00
		O1:2*2		4,00		
		viz situace, zpráva:				
60	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	27,50	305,00	8 387,50
		šrafo - stíny :47*0,5		23,50		
		O1:2*2		4,00		
		viz situace, zpráva:				
61	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	464,00	4,00	1 856,00
		viz značení:464		464,00		

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	91613111RT1	Osazení obruby z kostek bez boční opěry včetně kostek, lože C 12/15	m	32,00	90,00	2 880,00
		přídlažba - 2-řádek podél obrubníku u vjezdu :2*16		32,00		
		viz situace, zpráva:				
63	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	222,50	180,00	40 050,00
		silniční-chodníkový 15/25 :				
		podél stromů v.8cm:45		45,00		
		kolem školy v.8 a 10cm:37		37,00		
		u sochy v.12cm:18		18,00		
		výměna v parkovišti v.8cm:40+37		77,00		
		Mezisoučet		177,00		
		snížený 15/15 :				
		brána na dvůr v.2cm:5,5		5,50		
		u kostela v.2cm:16,5		16,50		
		přejížd.u školy v.2cm :11		11,00		
		u sochy vstup v.2cm:3+2		5,00		
		Mezisoučet		38,00		
		k zeleni 8/25 :				
		u sochy :4,5+3		7,50		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
64	919722212R00	Dilatační spáry řezané,zaliti za tepla	m	31,00	95,00	2 945,00
		vjezd/výjezd parkoviště:17		17,00		
		u hasičů :8,5		8,50		
		vjezd na dvůr :5,5		5,50		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
65	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	147,00	95,00	13 965,00
		vjezd/výjezd parkoviště:17		17,00		
		u hasičů :8,5		8,50		
		vjezd na dvůr :5,5		5,50		
		kanalizace:2*50		100,00		
		vpusti:4*4		16,00		
		viz situace, vzorový řez, zpráva:				
66	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	11,00	290,00	3 190,00
		demontáž - výměna/přesun značek vč.sloupku:11		11,00		
67	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupků nebo konzolí	kus	14,00	33,40	467,60
		demontáž značek a dodat.tabulek (další na stejném sloupku):11+3		14,00		
68	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	290 000,00	2 262,00
		viz řezání a zalití:31*0,00025		0,01		
69	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	650,00	650,00
		P4 :1		1,00		
70	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	7,00	660,00	4 620,00
		B28 :3		3,00		
		B20a -20 :1		1,00		
		B4 :1		1,00		
		B29 :1		1,00		
		B1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
71	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli 1, EG7letá	kus	4,00	540,00	2 160,00
		IP12 RESERVE:2		2,00		
		IP12 + O1:2		2,00		

Výkaz výměr

Stavba :	5-6408-046 Parkoviště za kostelem Bystřice p.Hostýn	Rozpočet: 101
Objekt :	IO 101 Oprava parkoviště	Oprava parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
72	40445052.A	Značka dopr inf IP14a-25b, 1000/1500 fóli 1, EG7letá	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
		zóna parkování - začátek, konec:2+2		4,00		
		viz situace, zpráva:				
73	40445149.A	Značka dopr dodat E3a,b,4,5 500/150 fóli 1, EG7letá	kus	1,00	260,00	260,00
		E5 3,5t:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
74	40445157.A	Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fóli 1, EG 7letá	kus	5,00	260,00	1 300,00
		E8c:1		1,00		
		E8a:1		1,00		
		E8e:3		3,00		
75	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	7,00	520,00	3 640,00
		E13 text:7		7,00		
		viz situace, zpráva:				
76	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka, upevňovač	kus	13,00	490,00	6 370,00
		výměna nebo přesun značky :11		11,00		
		nové značky :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
77	40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60	kus	13,00	370,00	4 810,00
		výměna nebo přesun značky :11		11,00		
		nové značky :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
78	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	9,00	105,00	945,00
		viz osazení obr:7,5*1,2		9,00		
79	59217452	Obrubník chodníkový BO15/25 99,9x14,8x25 cm	kus	212,40	80,00	16 992,00
		viz osazení obr:177*1,2		212,40		
80	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	45,60	90,00	4 104,00
		viz osazení obr:38*1,2		45,60		
81	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00	250,00	1 000,00
		přechodový obrubník:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
82	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00	250,00	1 000,00
		přechodový obrubník:4		4,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				163 724,10
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
83	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	909,71	20,00	18 194,25
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 194,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	607,97	32,00	19 454,88
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 471,69	5,00	27 358,43
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	607,97	50,00	30 398,25
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				77 211,56