



SMLOUVA O DÍLO

ev.číslo zhotovitele :

ev.číslo objednatele :

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Městys Chlum u Třeboně

Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně

Zastoupen Ing. Petrem Kolezsarem, starostou

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 0603184339/0800

IČ: 002 46 816

DIČ: CZ00246816

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Ambrož

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Petr Kolezsar

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Ing. Markéta Zemanová

1.2 Zhotovitel:

BINTER spol s r.o.

Kontaktní adresa: Husova 4, 370 01 České Budějovice

Telefon: 608 900 095

Zastoupený Arnoštem Binterem, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8406 ze dne 13.ledna 1999

IČ: 25187627 DIČ: CZ25187627

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 259940472/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Arnošt Binter

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů): Arnošt Binter, Luděk Brož

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Luděk Brož

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Stavební úpravy a zateplení objektu p.č. 559/2, Chlum u Třeboně**“ (dále jen „veřejná zakázka“), která zahrnuje zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení podlahy půdy, a to za účelem zlepšení tepelných vlastností a snížení energetické náročnosti tohoto objektu.

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

- a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 10.7.2015
- b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- c. zadávací dokumentací poskytnuté v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku z června 2015 (dále jen ZD)

- d. projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. arch. Radkem Zemanem – architektonickou kanceláří, adresou: Táboritská 1053/II, 379 01 Třeboň, zodpovědným projektantem Ing. arch. Radkem Zemanem. (dále jen DPS)

- 2.3 Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy má být spolufinancována ze zdrojů EU, konkrétně z dotace Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/15.28276, ev.č. IS SFŽP 15249963.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2015 a podmínek objednatele stanovených v ZD a DPS.
- 3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	877.941,18 Kč
DPH 21%	184.367,65 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.062.308,83 Kč

- 3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.5. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude doložena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).
- 3.7. Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.
- 3.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících ze změněných podmínek při provádění díla, z jakýchkoliv požadavků objednatele, vlivem třetích stran, zásahem vyšší moci, avšak bez zavinění zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Hodnota těchto prací bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. Soupis bude uveden vždy za počitatelnou měrnou jednotku, nelze účtovat souhrnně, tj. komplet. V tomto soupisu budou zvlášť vyčísleny přípočty a zvlášť odpočty. V případě, že nebude možné použít jednotkové ceny bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran.

- 3.9. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu (10% zádržné je možné nahradit bankovní zárukou).
- 3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.11. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.

IV. Doba plnění

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před požadovaným termínem zahájení díla (předpoklad 07/2015).
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a **dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě maximálně 4 měsíců**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.
- 4.3 Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin:
- a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
 - c) v důsledku vyšší moci

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s požadavky objednatele uvedenými v ZD, DPS a položkovém rozpočtu.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na celé dílo v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 5.3 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
- 5.4 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 5.5 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 5.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu anos.bmcr@seznam.cz

- 5.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, ze DPS, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
- 6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.
- 6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

- 7.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.**
- 7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů **ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.** Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.7.** (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
- 7.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 7.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli.
- 7.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2 Zateplení bude provedeno jako kontaktní zateplovací systém v souladu s doporučenými normami ČSN 73 0540 a ČSN 73 2901v platném znění.
- 8.3 Všechny navrhované konstrukce vyhovují tepelně – technickým požadavkům dle ČSN 730540-2 (znění říjen 2011) a budou realizovány v kvalitě a za podmínek stanovených v ZD a ZPD.
- 8.4 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan Ig. Milan Paleček, autorizovaný v oboru pozemní stavby dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění..
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan: Jaroslav Ambrož.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména:
- 8.8.1 zajistit zřízení staveniště – veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS
 - 8.8.2 zajistit osazení měřičů vody a elektřiny, aby bylo možno přesně vyčíslit náklady na spotřebu;
 - 8.8.3 zajistit povolení záboru veřejného prostranství či zvláštního užívání komunikací v případě, že to bude pro provádění stavby nezbytné, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.);
 - 8.8.4 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
 - 8.8.5 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle DPS, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů
 - 8.8.6 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech;
 - 8.8.7 provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
 - 8.8.8 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činnosti;
 - 8.8.9 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu;
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.

- 8.11 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.12 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. **Seznam techniků pro montáž kontaktního zateplovacího systému je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.** Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání), nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:
- (a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
 - (b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
 - (c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo
 - (d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese, v případech týkajících se techniků uvedených v seznamu dle přílohy č. 3 této smlouvy, je povinen předložit i osvědčení o jejich odborné kvalifikaci (proškolení výrobcem).
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů, jejichž seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. **Vlastní kapacitou (prostřednictvím vlastních zaměstnanců) se zhotovitel zavazuje realizovat alespoň montáž kontaktního zateplovacího systému.**
- 8.14 Změna subdodavatele, který je uveden v uvedeném seznamu subdodavatelů, je v průběhu provádění díla možná po písemném oznámení objednateli. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v poptávkovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.15 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany subdodavatelů.
- 8.16 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 8.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

- 9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

- 9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

- 9.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **1.000.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.
- 9.3.2 Doklady o tomto pojištění (kopie) se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti k uzavření smlouvy o dílo.
- 9.3.3 Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle čl. 14 ZD nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 9.3.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění:

- 9.4.1 Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - g) vandalismem,
 - h) nárazem dopravního prostředku.
- 9.4.2 Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli.
- 9.4.4 Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy, případně může objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Tyto doklady se stanou přílohou č. 5 této smlouvy.

9.4.5 Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

9.5 Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

9.6 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

9.6.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

9.6.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

9.6.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- (a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
- (b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- (c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splnutí),
- (d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení,
- (e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o více jak 20 dní,
- (f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu nebo ho nerealizovat vůbec v případě zrušení či ukončení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z OPŽP, v takovém případě má objednatel rovněž právo od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit.

10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka vyplývající ze ZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit.

11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.


- 11.3 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.6 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Přehled subdodavatelů
 - Příloha č. 3 - Seznam techniků pro montáž KZS
 - Příloha č. 4 - Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škody (nemusí být součástí nabídky)
 - Příloha č. 5 - Kopie dokladů o stavebně montážním pojištění (nemusí být součástí nabídky)

V Chlumu u Třeboně dne 3.8. 2015 V Českých Budějovicích dne 3.8.2015

Za objednatele:


Ing. Petr Kolesář
starosta města


Za zhotovitele:


Arnošt Binter, jednatel
BINTER spol. s r.o.
Plastová, dřevěná okna a dveře
Husova 4, České Budějovice
Tel./ fax: 387 310 487
IČO: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Městys Chlum u Třeboně

Projektant

Zhotovitel

BINTER spol. s r.o.

25187627

CZ2587627

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

10.7.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	381 352,67 Kč	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2			9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	435 188,52 Kč	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4			11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	- Kč				17	Ostatní	
6						18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	816 541,18 Kč	12	DN (ř. 8-11)		19	Ostatní a vedlejší náklady	61 400,00 Kč
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	877 941,18 Kč
Objednatel						24	DPH 15,00 % z	
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z	184 367,65 Kč
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 062 308,83 Kč
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

BINTER spol. s r.o.
Plastová, dřevěná okna a dveře
Husova 4, České Budějovice
Tel./ fax: 387 310 487
IČO: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ	JKSO	801 69
Název objektu	Stavební úpravy a zateplení objektu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	BINTER spol. s r.o.	25187627	CZ25187627
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10.7.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	381 352,67 Kč	8 Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2			9 Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	435 188,52 Kč	10 Kulturní památka	15	Územní vlivy
4			11	16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	816 541,18 Kč	12 DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

BINTER spol. s r.o.
 Plastová, dřevěná okna a dveře
 Husova 4, České Budějovice
 Tel./ fax: 387 310 487
 IČO: 25187627, DIČ: CZ25187627

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	816 541,18 Kč
24	DPH 15,00 % z	
25	DPH 21,00 % z	171 473,65 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	988 014,83 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ

Objekt: Stavební úpravy a zateplení objektu

JKSO: 801 69

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	5
HSV	Práce a dodávky HSV	381 352,67 Kč
1	Zemní práce	6 512,42 Kč
5	Komunikace	10 095,80 Kč
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
61	Úprava povrchů vnitřní	32 413,04 Kč
62	Úprava povrchů vnější	260 819,73 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 797,50 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 706,88 Kč
94	Lešení a stavební výtahy	40 710,00 Kč
99	Přesun hmot	9 297,30 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	435 188,52 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 932,91 Kč
713	Izolace tepelné	61 033,16 Kč
740	Elektromontáže	12 890,00 Kč
764	Konstrukce klempířské	54 889,62 Kč
766	Konstrukce truhlářské	246 530,45 Kč
767	Konstrukce zámečnické	29 994,44 Kč
771	Podlahy z dlaždic	7 858,93 Kč
784	Dokončovací práce - malby	2 059,00 Kč
<u>Celkem</u>		<u>816 541,18 Kč</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ

Objekt: Stavební úpravy a zateplení objektu

JKSO: 801 69

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.7.2015

Objednatel:

Zhotovitel: BINTER spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

6 512,42 Kč

1	R	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,650	39,00 Kč	688,35 Kč
<i>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kame- ninových dlaždic, desek nebo tvarovek</i>							
			předpoklad rozebrání kolem celého domu				
			(23,6+8,8+2,9)*0,5		17,650		
			Součet		17,650		
2	R	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3- kolem objektu	m3	10,290	130,00 Kč	1 337,70 Kč
<i>Odkopávky kolem objektu</i>							
			"předpoklad hloubka" 0,5m				
			"šířka" 0,6m				
			(23,1+8,8+2,4)*0,5*0,6		10,290		
			Součet		10,290		
3	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,290	20,00 Kč	205,80 Kč
<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>							
			viz. odkopávky				
			10,29		10,290		
			Součet		10,290		
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,058	260,00 Kč	535,08 Kč
<i>Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>							
			odkopávky - zasyp				
			10,29+8,232		2,058		
			Součet		2,058		
5	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m- předpoklad 14km	m3	8,232	230,00 Kč	1 893,36 Kč
<i>Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i>							
			viz. vodorovné přemístění				
			2,058		2,058		
			Součet		2,058		
6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,058	15,00 Kč	30,87 Kč
<i>Uložení sypaniny na skládky</i>							
			viz. vodorovné přemístění				
			2,058		2,058		
			Součet		2,058		
7	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,910	350,00 Kč	1 368,50 Kč
<i>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>							
			viz. vodorovné přemístění * přepočít na tuny				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2,058*1,9		3,910		
			Součet		3,910		
8 R		174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,232	55,00 Kč	452,76 Kč
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
			předpoklad, že 80% odkopavek bude vráceno zpět				
			10,29*0,8		8,232		
			Součet		8,232		
5			Komunikace				10 095,80 Kč
9 R		596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	3,530	260,00 Kč	917,80 Kč
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
			"kladení původní dlažby předpoklad" 20%				
			(23,6+8,8+2,9)*0,5*0,2		3,530		
			Součet		3,530		
10 R		x20	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm vč. jemného šterkového lože	m2	14,120	650,00 Kč	9 178,00 Kč
			Okapový chodník z dlaždic betonových vč. jemného šterkového lože tl. dlaždic 50 mm				
			"předpoklad provedení 80% nového okapového chodníku				
			(23,6+8,8+2,9)*0,5*0,8		14,120		
			Součet		14,120		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 413,04 Kč
61			Úprava povrchů vnitřní				
11 R		612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	71,000	397,00 Kč	28 187,00 Kč
			Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního štuková				
			"hloubka ostění předpoklad" 0,5m				
			(2,05+1,5+2,05)*16*0,5		44,800		
			(2,05+1,2+2,05)*5*0,5		13,250		
			(0,6+0,4+0,6)*4*0,5		3,200		
			(2,05+0,7+2,05)*2*0,5		4,800		
			(0,9+2,2+0,9)*1*0,5		2,000		
			(2,55+0,8+2,55)*1*0,5		2,950		
			Součet		71,000		
12 R		632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,828	430,00 Kč	4 226,04 Kč
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm				
			vyrovnání pod vnitřní parapety				
			1,5*0,27*16		6,480		
			1,2*0,27*4		1,296		
			2,4*0,27*1		0,648		
			0,4*0,27*4		0,432		
			0,7*0,27*2		0,378		
			2,2*0,27*1		0,594		
			Součet		9,828		
62			Úprava povrchu vnější				260 819,73 Kč
13 R		610991111	Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	74,079	30,00 Kč	2 222,37 Kč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

<i>X Zakrývání výplní a obalení před znečištěním vnitřních i vnějších okenních a dveřních otvorů a obalení předmětů, konstrukcí nebo osazených dveřních zárubní před úpravami povrchu včetně pozdějšího odkrytí, prováděné folií a lepicí páskou</i>							
			okna viz. tabulka				
			1,5*2,05*16		49,200		
			1,2*2,05*5		12,300		
			0,4*0,6*4		0,960		
			0,7*2,05*2		2,870		
			2,2*0,9*1		1,980		
			0,8*2,66*1		2,128		
			dveře				
			2,1*2,21		4,641		
			Součet		74,079		
14	R	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	261,866	15,00 Kč	3 927,99 Kč
<i>X Mytí vnějších omítek tlakovou vodou s odmaštěním pomocí vysokotlakového horkovodního stroje, stupně členitosti omítek I a II</i>							
			"viz. KZS 160+KZS 100+ potažení sklovláknitým pletivem+ osteni" *0,2				
			184,25+27,016+23,38+(129,7+0,3+6,1)*0,2		261,866		
			Součet		261,866		
15	R	622461111	Oprava vnějších omítek šlechtěných škrábaných v rozsahu do 10 %	m2	261,866	39,00 Kč	10 212,77 Kč
<i>X Oprava vnějších omítek šlechtěných umělých škrábaných v rozsahu opravované plochy do 10 %</i>							
			"viz. mytí omítek				
			261,866		261,866		
			Součet		261,866		
16	R	X11	Základní penetrační nátěr pod KZS	m2	261,866	20,00 Kč	5 237,32 Kč
			"viz. mytí omítek				
			261,866		261,866		
			Součet		261,866		
17	R	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	23,380	196,00 Kč	4 582,48 Kč
<i>X Potažení pletivem vnějších ploch (2) stěn, (3) piliřů, (9) ostatních ploch rovných i zaoblených v ploše nebo pruzích, na plném podkladě (pod omítkou) vtačením do tenkovrstvé hmoty, pletivem sklovláknitým</i>							
			"viz. pohled JV				
			10,5		10,500		
			"pohled SV				
			"balkon				
			3,0+0,5+0,5		4,000		
			podhled balkonu				
			1,2*7,4		8,880		
			Součet		23,380		
18	R	622711213	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	18,700	430,00 Kč	8 041,00 Kč
<i>X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace přes 20 do 30 mm</i>							
			izolace nik a vyklenků				
			"pohled SV				
			0,9*2+1,2*(7+7)+0,1		18,700		
			Součet		18,700		
19	R	622711218	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu EPS tl 80 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	6,540	480,00 Kč	3 139,20 Kč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace přes 70 do 80 mm							
			3,8+3,7		7,500		
			-0,24*4		-0,960		
			Součet		6,540		
20	R	622711226	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	184,250	560,00 Kč	103 180,00 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace přes 150 do 160 mm							
			ponled SV				
			163,0		163,000		
			-otvory				
			-				
			(1,2*2,05*2+1,5*2,05*12+0,4*0,6*4+0,7*2,05*2+0,8*2,55)		-47,690		
			-(1,85+2,25)		-4,100		
			-balcon				
			-2,96		-2,960		
			ponled JZ				
			15,0		15,000		
			-otvory				
			-(2,2*0,9)		-1,980		
			ponled SZ				
			60,0		60,000		
			-otvory				
			-(4,92+2,46+3,07*2)		-13,520		
			ponled JV				
			16,5		16,500		
			Součet		184,250		
21	R	622712220	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	27,016	650,00 Kč	17 560,40 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného polystyrénu XPS s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace přes 90 do 100 mm							
			predpoklad vyska 0,8m				
			(23,06+8,4+2,31)*0,8		27,016		
			Součet		27,016		
22	R	622717226	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	6,500	760,00 Kč	4 940,00 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) stěn budov pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z minerálních vláken s kolmou orientací vláken s talířovými hmoždinkami s kovovým trnem tloušťka izolace přes 150 do 160 mm							
			ponled SV				
			6,5		6,500		
			Součet		6,500		
23	R	622731113	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 30 mm	m	129,700	80,00 Kč	10 376,00 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) vnějšího ostění nebo nadpraží hloubky špalet do 200 mm s vrstvou tepelné izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS tloušťka izolace přes 20 do 30 mm vč. rohových lišt							
			ostění a nadpraží oken				
			dle tabulky oken				
			(2,05+1,5+2,05)*16		89,600		
			(2,05+1,2+2,05)*3		15,900		
			(2,05+1,2)*2		6,500		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			(0,6+0,4+0,6)*4		6,400		
			(2,05+0,7)*2		5,500		
			(0,9+2,2+0,9)*1		4,000		
			(0,5+0,8+0,5)*1		1,800		
			Součet		129,700		
24	R	622731115	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm	m	37,200	90,00 Kč	3 348,00 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) vnějšího ostění nebo nadpraží hloubky špalet do 200 mm s vrstvou tepelné izolace z desek z expandovaného polystyrénu EPS tloušťka izolace přes 40 do 50 mm vč. rohových lišt							
			'parapet				
			'viz. klempířské prvky				
			37,2		37,200		
			Součet		37,200		
25	R	622731213	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu XPS tl 30 mm	m	0,300	95,00 Kč	28,50 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) vnějšího ostění nebo nadpraží hloubky špalet do 200 mm s vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného polystyrénu XPS tloušťka izolace přes 20 do 30 mm vč. rohových lišt							
			'kolem soklu dveří				
			0,15+0,15		0,300		
			Součet		0,300		
26	R	x8	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z minerální vaty tl 30 mm	m	6,100	90,00 Kč	549,00 Kč
X Kontaktní zateplovací systémy (KZS) vnějšího ostění nebo nadpraží hloubky špalet do 200 mm s vrstvou tepelné izolace z desek z minerální vaty tloušťka izolace přes 20 do 30 mm vč. rohových lišt							
			'kolem dveří				
			1,95+2,2+1,95		6,100		
			Součet		6,100		
27	R	622752232	KZS lišta rohová sténová PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm	m	186,500	21,00 Kč	3 916,50 Kč
Lišty k zateplovacím systémům rohové sténové PVC s tkaninou 11/14, 10/15 mm							
			'rohy objektu				
			7,5+7,5+7,5		22,500		
			'balkon				
			7,4+1,2+1,2+0,5+0,5		10,800		
			pod strechou				
			8,8+8,3		17,100		
			'kolem vnitřního ostění a nadpraží oken				
			'viz. apu lišty				
			136,1		136,100		
			Součet		186,500		
28	R	622751326	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm	m	33,770	65,00 Kč	2 195,05 Kč
Lišty k zateplovacím systémům základací soklové s okapničkou Al tl. 1 mm, délky 2000 mm, šířky 163 mm							
			(23,06+8,4+2,31)		33,770		
			Součet		33,770		
29	R	622754111	KZS lišta zacíšťovací s tkaninou u oken, dveří, vylon	m	136,100	18,00 Kč	2 449,80 Kč
Lišty k zateplovacím systémům začíšťovací u oken, dveří, výloh apod. s tkaninou							
30	R	622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní	m	37,200	30,00 Kč	1 116,00 Kč
Lišty k zateplovacím systémům připojovací parapetní							
			'viz. klempířské prvky				
			37,2		37,200		
			Součet		37,200		
31	R	620471812	Nátěr základní penetrační pro silikátové tenkovrstvé omítky	m2	256,518	20,00 Kč	5 130,36 Kč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Základní penetrační nátěr pro vnější tenkovrstvé omítky silikátový nátěr							
			viz. KZS 160+ostění 0,36+potázení pletivem				
			184,25+(129,7+6,1)*0,36+23,38		256,518		
			Součet		256,518		
32	R	620471235	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená tl 1,5 mm	m2	256,518	250,00 Kč	64 129,50 Kč
Vnější tenkovrstvá omítka silikátová na jakoukoliv konstrukci tl. 1,5 mm							
			viz. základní penetrační nátěr				
			256,518		256,518		
			Součet		256,518		
33	R	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m2	10,431	435,00 Kč	4 537,49 Kč
Vnější tenkovrstvá omítka akrylátová na jakoukoliv konstrukci mozaiková tl. do 4 mm							
			"předpoklad" 0,3m				
			(23,06+8,4+2,31)*0,3		10,131		
			spaléta kolem dveří				
			0,3		0,300		
			Součet		10,431		
63 Podlahy a podlahové konstrukce							2 797,50 Kč
34	R	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,710	3 690,00 Kč	2 619,90 Kč
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20							
			"předpoklad" 0,08m				
			mazanina na balkone				
			plocha balkonu				
			7,4*1,2*0,08		0,710		
			Součet		0,710		
35	R	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	8,880	20,00 Kč	177,60 Kč
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie							
			viz. plocha balkonu				
			7,4*1,2		8,880		
			Součet		8,880		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							18 706,88 Kč
36	R	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	8,967	83,00 Kč	744,26 Kč
Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
37	R	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,967	260,00 Kč	2 331,42 Kč
X Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
38	R	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km- předpoklad 15km	t	125,538	17,00 Kč	2 134,15 Kč
39	R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,967	1 350,00 Kč	12 105,45 Kč
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
40	R	X15	Bourání pochozích vrstev balkonu- předpoklad 80mm	m3	0,710	1 960,00 Kč	1 391,60 Kč
			7,4*1,2*0,08		0,710		
			Součet		0,710		
94 Lešení a stavební vytahy							40 710,00 Kč
41	R	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	295,000	40,00 Kč	11 800,00 Kč
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m							
			viz. plocha pohledu				
			220,0		220,000		
			63,0		63,000		
			12,0		12,000		
			Součet		295,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	R	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití- předpoklad 60 dní	m2	17 700,000	1,00 Kč	17 700,00 Kč
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112				
			předpoklad 60 dní				
			295,0*60		17 700,000		
			Součet		17 700,000		
43	R	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	295,000	20,00 Kč	5 900,00 Kč
			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
			viz. demontáž				
			295,0		295,000		
			Součet		295,000		
44	R	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	295,000	3,00 Kč	885,00 Kč
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
			viz. montáž lešení				
			295,0		295,000		
			Součet		295,000		
45	R	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 700,000	0,20 Kč	3 540,00 Kč
			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
			viz. příplatek lešení				
			17700,0		17 700,000		
			Součet		17 700,000		
46	R	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	295,000	3,00 Kč	885,00 Kč
			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
			viz. demontáž lešení				
			295,0		295,000		
			Součet		295,000		
99 Presun hmot							9 297,30 Kč
47	R	999281111	Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	18,230	510,00 Kč	9 297,30 Kč
			Presun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 25 m				
PSV 711 Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							19 932,91 Kč
48	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,880	9,00 Kč	79,92 Kč
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
			plocha balkónu				
			7,4*1,2		8,880		
			Součet		8,880		
49	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	26,760	15,00 Kč	401,40 Kč
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
			provedení hydroizolace soklu				
			"předpoklad" 0,8m				
			(22,9+8,4+2,15)*0,8		26,760		
			Součet		26,760		
50	III	111631500	lak asfaltový	t	0,012	46 000,00 Kč	552,00 Kč
51	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,880	90,00 Kč	799,20 Kč
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			plocha balkonů				
			1,4*1,2		8,880		
			Součet		8,880		
52	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,760	99,00 Kč	2 649,24 Kč
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S							
			provedení hydroizolace soklu				
			"předpoklad" 0,8m				
			(22,9+8,4+2,15)*0,8		26,760		
			Součet		26,760		
53	628	628311120	pás asfaltovaný	m2	42,768	130,00 Kč	5 559,84 Kč
54	R	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky šířky 1,0 m- novová folie	m2	16,885	65,00 Kč	1 097,53 Kč
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi základů nebo stěn přidání folie k hydroizolaci pro běžné podmínky, šířky 1,0 m							
			"předpoklad" 0,5				
			(23,06+8,4+2,31)*0,5		16,885		
			Součet		16,885		
55	R	711491272	Provedení izolace proti vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	16,885	43,00 Kč	726,06 Kč
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné							
			viz. novová folie				
			16,885		16,885		
			Součet		16,885		
56	673	673524830	geotextilie	m2	17,729	21,00 Kč	372,31 Kč
57	R	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	33,770	210,00 Kč	7 091,70 Kč
Izolace proti vodě a vlhkosti - ostatní lišta pro překrytí okraje izolace krycí z plastu							
			obvod soklu				
			(23,06+8,4+2,31)		33,770		
			Součet		33,770		
58	R	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,775	779,00 Kč	603,73 Kč
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky přes 6 do 12 m							
713			Izolace tepelné				61 033,16 Kč
59	R	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	336,000	41,00 Kč	13 776,00 Kč
Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně zateplení stropu							
			168,0*2		336,000		
60	631	631481040	deska minerální střešní izolační tl. 100 mm	m2	171,360	77,00 Kč	13 194,72 Kč
61	631	631481060	deska minerální střešní izolační tl. 140 mm	m2	171,360	110,00 Kč	18 849,60 Kč
62	R	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	168,000	45,00 Kč	7 560,00 Kč
Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím celé plochy izolace se slepením přesahů a vyvedením na stěny do výše 100 mm (materiál v ceně) fólií PE tl. 0,2 mm							
			zateplení stropu				
			168,0		168,000		
			Součet		168,000		
63	R	x52	D+M kontaktní difúzní jednovrstve folie	m2	168,000	39,00 Kč	6 552,00 Kč
			zateplení stropu				
			168,0		168,000		
			Součet		168,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
64	R	998/13102	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,508	730,00 Kč	1 100,84 Kč
			<i>Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky přes 6 m do 12 m</i>				
		740	Elektromontáže				12 890,00 Kč
65	R	x22	Demontáž stávajícího hromosvodu vc. držáku	m	7,000	70,00 Kč	490,00 Kč
			jeden svod hromosvodu				
			/,0		7,000		
			Součet		7,000		
66	R	x26	Zpětná montáž hromosvodu vc. uchyty	m	7,000	200,00 Kč	1 400,00 Kč
			viz. demontáž				
			/,0		7,000		
			Součet		7,000		
67	R	x27	Kvíze hromosvodu	kus	1,000	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
68	R	x28	Demontáž osvětlení na fasádě	kus	5,000	300,00 Kč	1 500,00 Kč
			viz. fotografie				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
69	R	x29	Zpětná montáž osvětlení na fasádě vč. případné úpravy	kus	5,000	300,00 Kč	1 500,00 Kč
			viz. demontáž				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
70	R	x37	Demontáž zvonkového tabla	kus	1,000	500,00 Kč	500,00 Kč
			viz. foto				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
71	R	x38	Zpětná montáž zvonkového tabla vc. případné úpravy	kus	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
72	R	x41	Demontáž stávajících dvířek rozvaděčů	kus	3,000	100,00 Kč	300,00 Kč
			viz. foto				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
73	R	x42	D+M nových dvířek rozvaděčů po zateplení	kus	3,000	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
			viz foto				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
		764	Konstrukce klempírske				54 889,62 Kč
74	R	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný řs 250 mm do 30°	m	16,500	21,00 Kč	346,50 Kč
			<i>Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných řs 250 mm, sklonu do 30 st.</i>				
			měřeno v pohledech				
			8,4+8,1		16,500		
			Součet		16,500		
75	R	764252501	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový řs 250 mm	m	0,800	430,00 Kč	344,00 Kč
			<i>Žlaby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace řs 250 mm</i>				
			viz. klempírské prvky				
			0,8		0,800		
			Součet		0,800		
76	R	764252511	Montáž Zn-Ti žlab podokapní půlkruhový	m	16,500	430,00 Kč	7 095,00 Kč
			<i>Žlaby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu podokapní půlkruhové montáž žlabu půlkruhového</i>				
			zpětná montáž původního žlabu				
			16,5		16,500		
			Součet		16,500		
77	R	764421850	Demontáž oplechování říms řs do 330 mm- oplechování balkonu	m	9,800	29,00 Kč	284,20 Kč
			<i>Demontáž oplechování říms řs od 250 do 330 mm</i>				
			demontáž oplechování balkonu				
			1,2+1,2+7,4		9,800		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Součet		9,800		
78	R	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	14,200	21,00 Kč	298,20 Kč
			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm				
			viz. pohledy				
			7,1+7,1		14,200		
			Součet		14,200		
79	R	764555502	Montáž Zn-Ti odpadní trouby kruhové průměr 120 mm	m	14,200	430,00 Kč	6 106,00 Kč
			Odpadní trouby ze zinkotitanového Zn-Ti plechu montáž kruhových trub, průměru 120 mm				
			zpětná montáž svodu				
			14,2		14,200		
			Součet		14,200		
80	R	764410880	Demontáž oplechování parapetu rs do 600 mm	m	37,200	29,00 Kč	1 078,80 Kč
			Demontáž oplechování parapetů rs od 350 do 600 mm				
			viz. klempířské prvky				
			24+4,8+2,4+1,6+1,4+2,2+0,8		37,200		
			Součet		37,200		
81	R	x10	Oplechování parapetu Zn-Ti rs 350 mm včetně rohu	m	37,200	290,00 Kč	10 788,00 Kč
			Oplechování parapetů ze zinkotitanového Zn-Ti plechu včetně rohů rs 350 mm				
			viz. klempířské prvky				
			37,2		37,200		
			Součet		37,200		
82	R	x12	Lemovací listy FeZn rs 350 mm	m	26,000	250,00 Kč	6 500,00 Kč
			viz. klempířské prvky				
			26,0		26,000		
			Součet		26,000		
83	R	x13	Okapnicka Al rs 350 mm	m	9,500	320,00 Kč	3 040,00 Kč
			viz. klempířské prvky				
			9,5		9,500		
			Součet		9,500		
85	R	x71	Demontáž části plechové krytiny	m ²	23,700	50,00 Kč	1 185,00 Kč
			předpokladané množství				
			23,7*1,0		23,700		
			Součet		23,700		
86	R	x72	Krytina střešní z tabule 2000x1000 mm sklonu do 30°	m ²	30,810	560,00 Kč	17 253,60 Kč
			předpokladané množství				
			23,7*1,3		30,810		
			Součet		30,810		
84	R	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,373	1 529,00 Kč	570,32 Kč
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky přes 6 do 12 m				
766			Konstrukce truhlarské				246 530,45 Kč
87	R	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	35,00 Kč	210,00 Kč
			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky do 1m				
			viz. vypsí parapetu				
			4+2		6,000		
			Součet		6,000		
88	R	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	22,000	35,00 Kč	770,00 Kč
			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m				
			viz. vypsí parapetu				
			16+4+1+1		22,000		
			Součet		22,000		
89	R	766621851	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel do 1m ²	m ²	0,960	230,00 Kč	220,80 Kč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Demontáž okenních konstrukcí rámu s křídly, oken zdvojených, plochy otvoru do 1 m2							
			Okno U3				
			0,4*0,6*4		0,960		
			Součet		0,960		
90	R	766621852	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel do 2m2	m2	4,850	210,00 Kč	1 018,50 Kč
Demontáž okenních konstrukcí rámu s křídly, oken zdvojených, plochy otvoru do 2 m2							
			OknoU4				
			0,7*2,05*2		2,870		
			OknoU5				
			2,2*0,9*1		1,980		
			Součet		4,850		
91	R	766621853	Demontáž rámu zdvojených oken včetně křídel do 4m2	m2	63,540	155,00 Kč	9 848,70 Kč
Demontáž okenních konstrukcí rámu s křídly, oken zdvojených, plochy otvoru do 4 m2							
			OknoU1				
			1,5*2,05*16		49,200		
			OknoU2				
			1,2*2,05*5		12,300		
			Dveře -d2				
			0,8*2,55*1		2,040		
			Součet		63,540		
92	R	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,940	547,00 Kč	1 608,18 Kč
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m							
			OknoU3				
			0,4*0,6*4		0,960		
			OknoU5				
			2,2*0,9*1		1,980		
			Součet		2,940		
93	R	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	64,370	547,00 Kč	35 210,39 Kč
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
			OknoU1				
			1,5*2,05*16		49,200		
			Okno U2				
			1,2*2,05*5		12,300		
			OknoU4				
			0,7*2,05*2		2,870		
			Součet		64,370		
94	R	766621213	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	2,040	547,00 Kč	1 115,88 Kč
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m							
95	x10	x100	Plastové okno 1500/2050mm	kus	16,000	7 302,00 Kč	116 832,00 Kč
PLASTOVÉ OKNO , Jednokřídlé s poutcem otevíravé, sklopné, s vnitřními žaluziemi, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna. , Kování: OS pravé - spárové větrání, poutec S - uzamykatelné, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna. , Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.							
96	x10	x101	Plastové okno 1200/2050mm	kus	5,000	6 664,00 Kč	33 320,00 Kč

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PLASTOVÉ OKNO, Jednokřídle s poutcem otevíravé, sklopné s vnitřními žaluziemi, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna, Kování: OS pravé - spárové větrání, poutec S - uzamykatelné, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna, Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.

97	x10	x102	Plastové okno 400/600mm	kus	4,000	3 292,00 Kč	13 168,00 Kč
----	-----	------	-------------------------	-----	-------	-------------	--------------

PLASTOVÉ OKNO, Jednokřídle s poutcem otevíravé, sklopné s vnitřními žaluziemi, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Kování: OS pravé - spárové větrání, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna, Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.

98	x10	x103	Plastové okno 700/2050mm	kus	2,000	4 449,00 Kč	8 898,00 Kč
----	-----	------	--------------------------	-----	-------	-------------	-------------

PLASTOVÉ OKNO, Jednokřídle s poutcem otevíravé, sklopné s vnitřními žaluziemi, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Kování: OS pravé - spárové větrání, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna, Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.

99	x10	x104	Plastové okno 2200/900mm	kus	1,000	5 278,00 Kč	5 278,00 Kč
----	-----	------	--------------------------	-----	-------	-------------	-------------

PLASTOVÉ OKNO, Jednokřídle s poutcem otevíravé, sklopné, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna, Kování: OS pravé - spárové větrání, poutec S - uzamykatelné, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna, Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.

100	x10	x105	Plastové okno 800/2550mm	kus	1,000	6 185,00 Kč	6 185,00 Kč
-----	-----	------	--------------------------	-----	-------	-------------	-------------

PLASTOVÉ OKNO, Jednokřídle s poutcem otevíravé, s vnitřními žaluziemi, Barva: Bílý plast, Výplň: izolační dvojsklo F4-16-4PL., okno s celkovým U=1,1 W/m2K, Včetně těsnící pásky (parozábrany) lepenou na rám okna, Kování: OS pravé - spárové větrání, poutec S - uzamykatelné, Součástí oken bude automatický větrací systém pro zajištění průběžného větrání instalovaný do rámu přes celou šířku okna, Před objednáním oken je třeba přesně zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů! Ve výkazech jsou uvedeny rozměry stavebních otvorů.

101	R	x5	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	100,00 Kč	600,00 Kč
-----	---	----	--	-----	-------	-----------	-----------

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

14

4

4,000

15

2

2,000

Součet

6,000

102	R	x6	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	20,000	140,00 Kč	2 800,00 Kč
-----	---	----	--	-----	--------	-----------	-------------

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

11

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			1b		16,000		
			1z				
			4		4,000		
			Součet		20,000		
103	R	x7	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	230,00 Kč	460,00 Kč
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm				
			13				
			1		1,000		
			1b				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
104		x22	parapet plastový vnitřní	m	36,400	216,00 Kč	7 862,40 Kč
			Parapet plastový vnitřní šířka 270mm				
			viz. výpis parapetu				
			1,5*16+1,2*4+2,4*1+0,4*4+0,7*2+2,2*1		36,400		
			Součet		36,400		
105	R	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,404	801,00 Kč	1 124,60 Kč
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		167	Konstrukce zamečnické				
							29 994,44 Kč
106	R	x1	Demontaz okenních mříží 1450x2000mm	kus	9,000	290,00 Kč	2 610,00 Kč
			viz. pohled				
			1+2		9,000		
			Součet		9,000		
107	R	x2	Demontaz okenních mříží 350x550mm	kus	4,000	100,00 Kč	400,00 Kč
			viz. pohled				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
108	R	x3	Demontaz okenních mříží 2150x850mm	kus	1,000	250,00 Kč	250,00 Kč
			viz. pohled				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
109	R	x31	Demontaz tabulek na fasádě a vyvesních stůlů	kus	4,000	35,00 Kč	140,00 Kč
			viz. fotografie				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
110	R	x4	Demontaz zábradlí	m	9,200	130,00 Kč	1 196,00 Kč
			viz. detail zábradlí				
			1,26+0,97+0,97		9,200		
			Součet		9,200		
111	R	x20.1	D+M zábradlí 9200x1170mm	kus	1,000	13 900,00 Kč	13 900,00 Kč
			Ocelové profily: hranol 40/40/1,5, 40/60/1,5, pásovina 8/50, platě 100x100x8, ošetřené ochranným nátěrem., Kotvení do obvodové zdi a stávající konstrukce, balkonu. Barevné provedení dle výběru investora.				
112	R	x21	D+M mříže 1500x2050mm	kus	3,000	1 800,00 Kč	5 400,00 Kč
			Mříže zhotovené z ocelových prutů pr. 8 mm ošetřené ochranným nátěrem., Kotvení bude provedeno do stávající obvodové zdi, Barevné provedení dle výběru investora.				
113	R	x22.1	D+M mříže 400x600mm	kus	4,000	700,00 Kč	2 800,00 Kč
			Mříže zhotovené z ocelových prutů pr. 8 mm ošetřené ochranným nátěrem., Kotvení bude provedeno do stávající obvodové zdi, Barevné provedení dle výběru investora.				
114	R	x23	D+M mříže 2200x900mm	kus	1,000	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
			Mříže zhotovené z ocelových prutů pr. 8 mm ošetřené ochranným nátěrem., Kotvení bude provedeno do stávající obvodové zdi, Barevné provedení dle výběru investora.				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
115	R	x32	Zpětná montáž tabulek a vyvěsních štítů vč. případné úpravy	kus	4,000	320,00 Kč	1 280,00 Kč
			viz. demontaz				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
116	R	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,520	997,00 Kč	518,44 Kč
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech výšky přes 6 do 12 m							
771 Podlahy z dlaždic							7 858,93 Kč
117	R	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	6,000	70,00 Kč	420,00 Kč
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm							
			sokl na balkone				
			3,3+2,7		6,000		
			Součet		6,000		
118		x1	dlaždice keramické mrazuvzdorne sokl	m	6,000	156,00 Kč	936,00 Kč
			sokl na balkone				
			3,3+2,7		6,000		
			Součet		6,000		
119	R	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,880	336,00 Kč	2 983,68 Kč
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2							
			plocha balkonu				
			7,4*1,2		8,880		
			Součet		8,880		
120	597	597614330	dlaždice mrazuvzdorne (predpoklad 350 Kč/m2)	m2	9,768	350,00 Kč	3 418,80 Kč
121	R	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,245	410,00 Kč	100,45 Kč
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky přes 6 do 12 m							
784 Dokoncovací práce - malby							2 059,00 Kč
122	R	784453401	Malby bílé jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	71,000	29,00 Kč	2 059,00 Kč
Malby z malířských směsí jednonásobné s penetračním nátěrem v místnostech výšky do 3,80 m							
			viz. omítka ošetření				
			71,0		71,000		
			Součet		71,000		
<u>Celkem</u>							

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374,
CHLUM U TŘEBONĚ

Název objektu

Ostatní a vedlejší náklady

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

BINTER spol. s r.o.

25187627

CZ25187627

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

10.7.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	Ostatní a vedlejší náklady	61 400,00 Kč
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	61 400,00 Kč
24	DPH 15,00 % z	
25	DPH 21,00 % z	12 894,00 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	74 294,00 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

JKSO:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	5

OST	Ostatní a vedlejší náklady	61 400,00 Kč
------------	-----------------------------------	---------------------

Celkem

61 400,00 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU NA č.p. 374, CHLUM U TŘEBONĚ

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.6.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
OST			Ostatní a vedlejší náklady				61 400,00 Kč
0 R		x100	Provedení tahových zkoušek řasady	Kč	1,000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
0 R		x101	Zařízení staveniště	Kč	1,000	13 900,00 Kč	13 900,00 Kč
			<i>Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř. rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.</i>				
0 R		x202	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			<i>Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi.</i>				
0 R		x203	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
			<i>Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 5 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.</i>				
0 R		x204	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy	Kč	1,000	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
0 R		x205	Dílenská a výrobní dokumentace	Kč	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
			<i>Obsahuje vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby</i>				
1 R		x206	Propagace	Kč	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2 R		x207	Rozpočtová rezerva	Kč	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3 R		x208	Projektová příprava	Kč	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4 R		x209	Technický a autorsky dozor	Kč	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
			Celkem				

Čestné prohlášení

Prohlašuji za firmu Binter spol. s r.o., se sídlem v Husově ulici č.p.4 v Č. Budějovicích, IČO: 25187627, DIČ: CZ25187627, že firma nebude pro plnění této zakázky využívat žádné subdodavatele.

V Českých Budějovicích dne 10. 7. 2015

Za :


Arnošt Binter - jednatel

BINTER spol. s r.o.
Plastová, dřevěná okna a dveře
Husova 4, České Budějovice
Tel./fax: 387 310 487
IČO: 251 87 627, DIČ: CZ25187627



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přehled subdodavatelů

podílejících se na plnění předmětu zakázky
v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„ Stavební úpravy a zateplení objektu p.č. 559/2, Chlum u Třeboně “

1) Obchodní jméno subdodavatele:	
IČ	
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Přehled dokladů: *	

2) Obchodní jméno subdodavatele:	
IČ	
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	
Přehled procentuálního rozsahu plnění:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	
Přehled dokladů: *	

*Týká se subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů.
Uchazeč uvede přehled dokladů, které mu subdodavatel poskytl k prokázání kvalifikace

OSVĚDČENÍ

číslo: H_259

o zaškolení pro správnou aplikaci výrobků společnosti LB Cemix, s.r.o. v souladu s příslušným Technologickým předpisem

K provádění:

Vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů Cemix THERM

Pro firmu:

BINTER spol. s r.o.

Sídlo:

Husova 1821/4, Č.Budějovice 37001

IČ: 25187627

Proškolené osoby:

Luděk Brož, Arnošt Binter, Martin Jankula, Milan Šrom, František Fencel

Školení dne:

16. leden 2014

Školitel: Jiří Dočekal

Platnost

osvědčení do:

16. leden 2016

LB Cemix, s.r.o.
Tovární 36, 373 12, Broumov

člen skupiny LASSELSBERGER

Cemix®

Vnějších tepelněizolačních systémů


Čestné prohlášení

Prohlašuji za firmu Binter spol. s r.o., se sídlem v Husově ulici č. p. 4 v Č. Budějovicích, IČO: 25187627 DIČ: CZ25187627, že se v případě realizace zakázky „Stavební úpravy a zateplení objektu p. č. 559/2, Chlum u Třeboně „, se budou na montáži vnějšího zateplovacího systému podílet tito proškolení technici:

- Luděk Brož
- Arnošt Binter
- Martin Jankula
- Milan Šrom
- František Fencel

V Českých Budějovicích dne 10.7.2015

Za :


Arnošt Binter - jednatel

BINTER spol. s r.o.
Plastová, dřevěná okna a dveře
Husova 4, České Budějovice
Tel./ fax: 387 310 487
IČO: 251 87 627, DIČ: CZ25187627

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

Binter spol. s.r.o.

Sídlem: Husova 1821/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 87 627

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2734900890** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14, UCZ/Odp/14 a UCZ/Odp-P/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.

Počátek pojištění: 23. 3. 2014

Konec pojištění: 23. 3. 2015, s automatickým prodlužováním

Aktuální pojistný rok: 23. 3. 2015 – 23. 3. 2016

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti

Limit plnění: 20.000.000 Kč

Spoluúčast v Kč: 1.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: 20.000.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: 100.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: 200.000 Kč

Spoluúčast: 1.000 Kč

Územní platnost: Česká republika




Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: **200.000 Kč**

Spoluúčast: **1.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika**

V Praze dne 10. 04. 2015



Pešková

Ing. Milada Vokáčová
junior upisovatel
pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti