

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávněni
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Objednatel**)

Domov seniorů Drachtinka

Erbenova 1631, Hlinsko
Bc. Marek Bíško - ředitel

Bc. Marek Bíško

275 20 269

CZ27520269

plátce DPH

Komerční banka, a.s.

35 - 9892060287/0100

a

Zhotovitel

adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen **Zhotovitel**)

SAPA-LPJ, spol. s r. o.

Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
krajský soud Hradec Králové

Ing. Stanislav Lněnička

Ing. Stanislav Lněnička

Ing. Stanislav Lněnička

Ing. Stanislav Lněnička

620 636 34

CZ620 636 34

plátce

KB Vysoké Mýto

43-2247470257/0100

ČI. 2 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby veřejného víceúčelového parku sloužícího pro volnočasové aktivity Domova seniorů Drachtinka a obyvatel města Hlinska.

Členění stavby na objekty a provozní soubory (viz projektová dokumentace):

SO 01 Terénní úpravy

SO 02 Zpevněné plochy, opěrné zídky a terénní schodiště v areálu

SO 03 Veřejné osvětlení, elektro a příprava pro kamerový systém

SO 04 Příprava plochy hřiště na petanque

SO 05 Příprava plochy pro venkovní tělocvičnu

SO 06 Příprava plochy pro dětské hřiště

SO 07 Prvky zahradní architektury (altány, lavičky, koše, informační pylon ...)

SO 08 Lávka přes Drachtinku

SO 09 Informační systém ekoparku

SO 10 Výsadba zeleně

Realizace zakázky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 29. 07. 2013 a zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, doplněných oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (položkovým rozpočtem). Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby. PD byla vypracována firmou KUPROS s.r.o. Vlkova 23, Praha 3.

Veškeré podklady pro zhotovení stavby uvedené výše budou předány zhotoviteli spolu s podpisem této smlouvy.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.1 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pro stavební povolení a zadání stavby s podrobnými výkazy výměr, předanou Objednatelům Zhotoviteli při podpisu smlouvy. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

2.1.2 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.2.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.2.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.2.3 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.2.4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.2.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.2.6 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.2.7 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.2.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.2.9 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 2.1.2.10 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 2.1.2.11 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.1.2.12 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.1.2.13 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.

Čl. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Termínem zahájení stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Údaj o předání a převzetí staveniště bude prvním zápisem ve stavebním deníku.
- 3.2 Zhotovitel je povinen započít stavební práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.3 Termín zahájení je stanoven na **9. září 2013**, pokud se strany následně nedohodnou jinak, nebo pokud z objektivních příčin, které nezapříčinila ani jedna ze smluvních stran, nebude možné termín dodržet.
- 3.4 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 3.5 Lhůta plnění je doba ode dne předání Staveniště do Termínu dokončení.

- 3.6** Zhotovitel se zavazuje, že dílo sjednané dle této Smlouvy dokončí a předá nejpozději: **9. prosince 2013.**
- 3.7** Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.8** Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.9** Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.10** Místem plnění je katastrální území města Hlinsko, poz. parcely sousedící s Domovem seniorů Drachtinka, Pardubický kraj (viz. projektová dokumentace).

Čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla	6 598 794,- Kč bez DPH
Rozpočtová rezerva	500 000,- Kč bez DPH
Cena díla včetně rozpočtové rezervy	7 098 794,- Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%	1 490 747,- Kč
Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy (v základní sazbě 21%)	8 589 541,- Kč s DPH

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1** Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách .
- 4.2.2** Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3** K ceně bude zahrnuta rozpočtová rezerva, pro případ neočekávaných výdajů (víceprací). Čerpání této rezervy musí být odsouhlaseno Objednatelem a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.
- 4.2.4** Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.5** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.6** Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina

nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3 Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4 Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

ČI. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2 Postup plateb

- 5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně na základě odsouhlasených soupisů stavebních prací. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků.
- 5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného

měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.3** Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla do výše 70 % z celkové sjednané ceny. Zbývajících 30 % ceny díla bude Zhotovitelem fakturováno k 20.2.2014 a Objednatel uhradí nejpozději do 31.3.2014.

5.4 Náležitosti faktury

- 5.4.1 Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a Zákona o DPH v platném znění.
- 5.4.2 Součástí faktury musí být jednoznačná specifikace prací, které byly provedeny a jsou fakturovány, tzn. soupis prací, ve kterém budou podrobně rozepsány jednotlivé fakturované položky, včetně jejich množství a ceny za měrnou jednotku.

5.5 Lhůty splatnosti

Faktury je Zhotovitel povinen vystavit vždy do 10. kalendářního dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 40 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Čl. 6 MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2 Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

- 6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 6.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4 Sankce za nevyklizení staveniště**
- 6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.4.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na úhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 6.5 Sankce za nedodržení splatnosti**
- Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

ČI. 7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Předání a převzetí Staveniště**
- 7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.1.2 Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2 Vybudování zařízení staveniště**
- 7.2.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.2.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 7.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 7.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.3.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i

- za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.3.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 7.4** Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 7.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 7.5** Vyklizení staveniště
- 7.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

ČI. 8 STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1** Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.
- 8.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

- 8.1.6 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2 Kontrolní dny

- 8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 8.2.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.2.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.2.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

ČI. 9 ZMĚNY V REALIZACI DÍLA

9.1 Postup při schvalování změn

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen oznámit všechny změny v realizaci díla, a to s dostatečným předstihem před jejich provedením. Součástí oznámení změn bude popis změny, zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny. Zhotovitel je Objednateli musí ohlásit dříve než 10 pracovních dnů před plánovaným provedením změny.
- 9.1.2 V případě změn, které nemohly být předem očekávány a provedení těchto změn ve vztahu k řádné realizaci projektu nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen ohlásit Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních dní ode dne jejího zjištění.

ČI. 10 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

10.1 Klasifikace víceprací a méněprací

- 10.1.1 Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla dle této Smlouvy, a to vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu.
- 10.1.2 Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle této Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování sledovaných parametrů projektu).
- 10.1.3 Pro uplatnění více či méněprací v průběhu realizace je Zhotovitele povinen zabezpečit, aby:

- 10.1.3.1 každá více a méněpráce byla řádně a úplně zdokumentována a zaznamenána ve Stavebním deníku nebo jiném adekvátním dokumentu, podepsána Technickým dozorem Objednatele.
- 10.1.3.2 souhrn více a méněprací byl ve finančním vypořádání vzájemně kompenzován, tj. bude proveden jejich vzájemný zápočet.
- 10.1.3.3 objem víceprací nepřesáhl 10 % celkové sjednané ceny a současně nebyl vyšší než objem méněprací, a to ani v rámci měsíční fakturace.

ČI. 11 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

11.1 Pokyny Objednatele

- 11.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 11.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 11.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11.4 Podmínky při změně subdodavatele

V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen Zhotovitel změnu nahlásit a doložit, že nový subdodavatel splňuje podmínky dané zákonem o veřejných zakázkách. V opačném případě není změna subdodavatele možná.

11.5 Koordinační opatření

Zhotovitel bere na vědomí, že současně s plněním předmětu této smlouvy bude v místě plnění realizována i veřejná zakázka „Revitalizace toku Drachtinky“.

Zhotovitel se zároveň zavazuje vzájemně spolupracovat s dodavatelem této druhé veřejné zakázky. Koordinačním řízením je pověřen Objednatel.

11.6 Další podmínky pro zajištění řádného plnění

Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků. Předmětné stavební práce budou provedeny v souladu s ustanoveními následujících dokumentů (dokumenty jsou seřazeny v sestupném pořadí, tzn. že ustanovení dokumentů uvedených výše v pořadí jsou nadřazena ustanovením dokumentů uvedených v pořadí nižším):

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- mezinárodní normy, nebo
- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

11.6.1 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků.

11.6.2 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

11.6.3 Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

ČI. 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Organizace předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.1.2 Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného díla na Objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.
- 12.1.3 Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 12.1.4 Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako celek, případně může probíhat po jednotlivých zcela dokončených dílčích etapách nebo objektech, schopných samostatného užívání. V případě dílčích přejímek bude dohodnut způsob užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané části objektu.

12.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 12.2.2 Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty na materiál, originály stavebních a montážních deníků. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby.
- 12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad
- 12.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 12.2.6 Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci, která bude zachycovat stav před realizací, průběh výstavby a výsledný stav po realizaci. Tuto fotodokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí díla.

ČI. 13 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1 Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Po dobu záruční doby má

Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.

- 13.1.2 Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 kalendářních měsíců a začíná běžet dnem protokolárního předání díla.
- 13.1.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 13.1.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování Objednatelem a jím určenými osobami v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval.
- 13.1.7 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 13.1.8 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 13.1.9 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.
- 13.1.10 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.
- 13.1.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.1.12 Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, Objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
 - veškeré provedené stavební a montážní práce,
 - veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž

poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla a které byly v míře stanovené touto smlouvou Objednatelem schváleny.

13.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 13.2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení konkurzu na Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

ČI. 14 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2 Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

ČI. 15 VYŠŠÍ MOC

15.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. 16 ZMĚNA SMLOUVY

16.1 Forma změny smlouvy

- 16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Čl. 17 Odstoupení od smlouvy

17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

17.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

- 17.2.1 prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 90 dnů,
- 17.2.2 nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 17.2.3 pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, Objednatel zjedná nápravu požadoval a Zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

17.3 Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

17.4 Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

17.5 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- 17.5.1 Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- 17.5.2 Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- 17.5.3 zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- 17.5.4 Zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá Objednateli k odsouhlasení,
- 17.5.5 Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- 17.5.6 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

- 17.5.7 Objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- 17.5.8 Zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací Objednatelům podle předchozího odstavce,
- 17.5.9 Zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- 17.5.10 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této smlouvy.

Čl. 18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1** Smlouva a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
- 18.2** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 18.3** Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 18.4** Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výši uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatel od smlouvy odstoupit.
- 18.5** Zavínil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 18.6** Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit Objednateli informace o tom, že Technický dozor Objednatel vykonává osoba s ním propojená nebo sám Zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení Objednatel od smlouvy.

- 18.7 Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozornil Objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.
- 18.8 Obě strany předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.1 06/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách), se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
- 18.9 Projektovou dokumentaci poskytnutou Objednatelem Zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací, stavby může Zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá Objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
- 18.10 Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.
- 18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá ze smluvních strana obdrží po dvou.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Protokol o změně díla – vzor změnového listu
2. Oceněný položkový rozpočet + příloha rozpočtu - situace výměr
3. Časový harmonogram prací

V Hlinsku dne 09. 09. 2013

Ve Vysokém Mýtě dne 09. 09. 213


Za Objednatele:



Bc. Marek Bíško
Ředitel

 **DOMOV SENIORŮ
DRACHTINKA**
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
IČO:27520269 DIČ:CZ27520269

Za Zhotovitele:



Ing. Stanislav Lněnička
jednatel

SAPA - LPJ spol. s r.o.
tel.: 465 420 282 fax: 465 423 890
586 01 Vysoké Mýto
IČO: 620 63634 DIČ: CZ62063634
Zápis do OR v Hr. Králové 10.1. 95.
odd C vložka 7472 -2-

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel:

Investor:

Datum:

Název akce:

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

datum:

dkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné ní co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá umentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby Hlinsko - víceúčelový park Drachtinka

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

18.07.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	212 213	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	5 957 113	9	Bez pevné podl.		0	14	Finanční rezerva		500 000
3	PSV	Dodávky	42 061	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		
4		Montáž	202 751	11			0	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž	184 657					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		6 598 794	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		500 000
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		7 098 794,48
24	15 %	DPH	
25	21 %	7 098 794,48 DPH	1 490 746,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		8 589 541,38

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		
28	Klouzavá doložka		
29	Zvýhodnění + -		

ROZPOČET

Stavba: Hlinsko - víceúčelový park Drachtinka

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				4 360 232,27	2 951,143
1		Zemní práce				803 142,96	0,152
001		Javor mléčný-Acer platanoides Crimson King, OK 12-14cm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	2						
002		Javor - Acer pseudoplatanus Purpurascens OK 14-16 cm	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	
	2						
003		Bříza - Betula jacquemontii, OK 12-14cm	kus	3,000	1 840,00	5 520,00	
	3						
004		Buk lesní - Fagus sylvatica OK 12-14 cm	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	
	3						
005		Jinan dvoulaločný - Gingko biloba, OK 12-14 m	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	
	1						
00572400R		směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	93,900	98,00	9 202,20	
		(2200+930)*0,03					
006		Třešeň ptačí-Prunus Avium Plena, OK 12-14 cm	kus	4,000	980,00	3 920,00	
	4						
007		Trnovník akát-Robinia pseudoacacia „Umbraculifera", OK 14-16cm	kus	4,000	2 650,00	10 600,00	
	4						
008		Lípa - Tilia x vulgaris „Pallida" OK 14-16 cm, bal	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	
	3						
009		Kalina bodnantská- Viburnum x bodnantense Dawn, 60-80 cm	kus	3,000	32,00	96,00	
	3						
010		Kalina svráskatá - Viburnum rhytidophyllum 60-80 cm	kus	8,000	32,00	256,00	
	8						
011		Cotoneaster dammerri ,Coral Beauty, 20-30cm	kus	715,000	15,00	10 725,00	
	715						
012		Tavolnia alinolistá - physocarpus opulifolius ,Luters,30-40cm	kus	15,000	24,00	360,00	
	15						
013		Pěnišník velkokvětý - Rhododendron x ,Cunningham White, - kultivar 30-40 cm	kus	64,000	125,00	8 000,00	
	64						
014		Růže pokryvné, směs růžových odstínů, 20-30cm	kus	135,000	42,00	5 670,00	
	135						
015		Tavolník - Spiraea x cinerea ,Grefsheim, 30-40 cm	kus	230,000	24,00	5 520,00	
	230						
016		Tavolník japonský - Spiraea x japonica , Darts Red, 20-30	kus	36,000	22,00	792,00	
	36						
017		Tavolník japonský - Spiraea x japonica ,Little Princess, 15-20 cm	kus	55,000	22,00	1 210,00	
	55						
018		Tavolník - Spiraea x vanhouti 1526 Weigela x ,Eva Rathke,30-40cm	kus	23,000	24,00	552,00	

	8+15						
	019	Vajgérie kvělnatá - Weigela x Purpurea Nana, 15-20cm	kus	25,000	24,00	600,00	
	25						
	02656015R	dřevina listnatá Brslen; Euonymus fortunei; velikost 15 až 20 cm; kontejner o velikosti 9x9x10 cm	kus	360,000	20,00	7 200,00	
	360						
	02656016R	dřevina listnatá Forzýtie; Forsythia x intermedia; velikost 40 až 60 cm; kontejner o objemu 1,5 l	kus	16,000	24,00	384,00	
	16						
	050	Vyhrabání a vyčištění stávajícího porostu	m2	300,000	7,80	2 340,00	
	300						
	051	Promísání zeminy půdním kondicionérem	kus	43,000	10,00	430,00	
	43						
	052	Montáž folie vč. výkopu rýhy a fin. úprava po výkopu	m	18,000	221,00	3 978,00	
	18						
	053	Výchovný řez při výsadbě	kus	43,000	91,00	3 913,00	
	43						
	054	Výměna půdy pro rododendrony (45m2*hl.0,4m)	m3	18,000	169,00	3 042,00	
	45*0,4						
	055	Příprava půdy ve svahu - ruční	m2	1 380,000	15,20	20 976,00	
	450+930						
	056	Javor - Acer pseudoplatanus, obvod kmene 14-16cm	kus	8,000	920,00	7 360,00	
	8						
	057	Javor mléčný-Acer platanoides,vysokokmen OK 14-16cm	kus	6,000	920,00	5 520,00	
	6						
	058	Habr - Carpinus betulus OK 12-14 cm	kus	7,000	2 390,00	16 730,00	
	7						
	059	Šeřík obecný - Syringa vulgaris 60-80 cm	kus	9,000	84,00	756,00	
	9						
	060	Pustoryl nepravý - Philadelphus coronarius 30-40	kus	40,000	24,00	960,00	
	40						
	061	Folie rootcontrol-racibloc, š.1,0m	m	18,000	220,00	3 960,00	
	18						
	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	23,400	580,00	13 572,00	
	18*1,3						
	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	62,600	700,00	43 820,00	
	43*0,1+133*0,1+450*0,1						
	25191155R	hnojivo bezchloridové	T	0,186	22,50	4,19	
	0,00005*(133+450+2200+930)						
46	345713520	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná DN63	m	240,000	12,00	2 880,00	0,084
	25234000.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	2,228	370,00	824,36	
	(133+450+2200+930)*0,0006						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	80,000	18,00	1 440,00	
2	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	17,000	55,00	935,00	
3	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	4,000	79,00	316,00	
4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	17,000	55,00	935,00	0,000
5	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	57,00	228,00	0,000
6	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	120,000	38,00	4 560,00	0,005
7	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	671,144	14,00	9 396,02	
8	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a	m3	29,519	180,00	5 313,42	
9	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	3,762	150,00	564,30	
10	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 926,000	65,00	125 190,00	

12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - strojně	m3	72,000	80,00	5 760,00	
11	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	72,000	1,00	72,00	
14	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - strojně	m3	220,385	80,00	17 630,80	
13	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	220,385	1,00	220,39	
15	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,600	54,00	3 110,40	0,048
16	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	57,600	16,70	961,92	
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 251,666	5,00	11 258,33	
18	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 371,000	8,00	10 968,00	
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	555,000	12,00	6 660,00	
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	555,000	5,00	2 775,00	
45	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	555,000			
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 696,666	38,00	64 473,31	
22	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 130,000	10,00	31 300,00	
23	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 979,924	6,00	17 879,54	
24	181201102	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 371,000	8,00	10 968,00	
25	182001111	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	3 713,000	5,00	18 565,00	
26	182201101	Svahování násypů	m2	4 958,850	12,00	59 506,20	
27	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	360,000	15,50	5 580,00	
28	183101114	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	37,00	740,00	
29	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	43,000	128,00	5 504,00	
30	183105113	Hloubení jamek bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	1 354,000	25,50	34 527,00	
31	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 666,000	1,30	6 065,80	
32	183403131	Obdělání půdy rytím hornina tř 1 a 2 v rovině a svahu do	m2	123,300	12,00	1 479,60	
33	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 666,000	1,40	6 532,40	
34	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1	m2	2 760,000	2,50	6 900,00	
35	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	1 734,000	16,00	27 744,00	
36	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	43,000	195,00	8 385,00	
37	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m	kus	43,000	247,00	10 621,00	0,014
38	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 713,000	1,40	5 198,20	
39	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	43,000	3,50	150,50	
40	184806114	Řez stromů průklestem stromů netritých D koruny do 8 m	kus	74,000	250,00	18 500,00	
41	184921094	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	626,000	24,00	15 024,00	
42	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,186	3 280,00	610,08	
43	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	33,450	50,00	1 672,50	
44	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	33,450	310,00	10 369,50	

2	Zakládání					215 508,92	199,982
47	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného	m3	33,193	250,00	8 298,25	63,747
48	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	132,770	42,00	5 576,34	1,152
49	212971121	Opláštění žeber geotextilií ve svahu nad 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	265,540	25,00	6 638,50	0,082
50	272321411	Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25	m3	54,228	2 080,00	112 794,24	133,037

51	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	30,404	54,00	1 641,82	0,035
52	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	30,404	15,00	456,06	
53	277321117	Základové pilíře z betonu železového C 25/30 XA	m3	18,202	2 150,00	39 134,30	
54	277354111	Bednění základových pilířů - zřízení	m2	62,745	54,00	3 388,23	0,090
55	277354211	Bednění základových pilířů - odstranění	m2	62,745	15,00	941,18	0,003
56	277361316	Výztuž základových pilířů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,832	20 000,00	36 640,00	1,836
3		Svislé a kompletní konstrukce				933 238,45	323,980
60	311113113	Stěny z betonových bednicích tvárníc š.250mm,zálivka betonu C25/30	m2	246,207	650,00	160 034,55	138,868
63	311211123	Zdivo z kamene neopracovaného,jednostranně lícované vč.spárování	m3	58,715	6 620,00	388 693,30	151,319
64	283232210	fólie nepová tl.0,5mm	m2	290,938	25,00	7 273,45	0,291
61	317121122	Montáž římsových tvárníc nebo konzol na opěrných zdech hmotnosti do 3 t	kus	132,770	980,00	130 114,60	11,313
62	317361016	Výztuž říms zdí a valů z betonářské oceli 10 425	t	11,324	18 000,00	203 832,00	11,463
88	348181	D+M drenážní trubka DN60mm,havarijní přepad opěrných	ks	44,257	150,00	6 638,55	7,540
83	348181112	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní	m	18,700	1 960,00	36 652,00	3,186
4		Vodorovné konstrukce				321 142,50	43,102
65	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů	m3	0,785	18 100,00	14 208,50	0,497
66	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,400	4 040,00	42 016,00	25,515
67	430361921	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi	t	1,068	20 000,00	21 360,00	1,131
68	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	126,000	393,00	49 518,00	4,367
69	583880100	stupeň schodišťový plný 150x300x1500 mm rovná podstupnice	kus	84,000	2 310,00	194 040,00	11,592
469		Stavební práce při elektromontážích				18 771,19	4,569
57	275311110	Základové patky z betonu C16/20 vč.bednění,odbednění a podkladu ze šterkopisku tl.100mm	m3	3,762	3 620,00	13 618,44	4,289
58	283232210	fólie nepová tl.0,5mm	m2	14,921	25,00	373,03	0,015
59	693699500	geotextilie PP 200g/m2	m2	265,540	18,00	4 779,72	0,266
5		Komunikace				1 551 260,34	2 166,541
75	5611211	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie,příplatek za upevnění 10skob/m2	m2	3 130,000	22,00	68 860,00	
70	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 50 mm	m2	530,431	30,00	15 912,93	53,680
71	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	2 061,404	65,00	133 991,26	625,863
72	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	530,410	70,00	37 128,70	104,464
73	565154111	Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 70 mm š do 3 m	m2	2 061,404	240,00	494 736,96	380,597
74	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150	m2	2 061,404	195,00	401 973,78	777,644
76	577133111	Asfaltový beton ABJ I tl 40 mm š do 3 m	m2	2 061,404	192,00	395 789,57	213,829
77	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 třída B	t	10,464	274,00	2 867,14	10,464
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				517 167,91	212,817
81	91616	D+M parková lavička celodřevěná nebo kombinace kov a dřevo s madly a opěradly,přichycení k podkladu vč.dodávky řeziva 4/6cm	ks	28,000	2 000,00	56 000,00	3,078
82	916161	D+M odpadkový koš samozhášecí,kovový se středovou nohou vč.kotvení k podkladu vč.pryžové dlažby tl. 30mm	ks	10,000	1 150,00	11 500,00	1,099
78	916161111	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého vč.dlažebních kostek	m	1 897,106	195,00	369 935,67	208,530
99		Přesun hmot				73 512,24	
79	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	3 063,010	9,00	27 567,09	
80	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 6 m	t	3 063,010	15,00	45 945,15	

Propagace,náklady spojené s povinou publicitou,propagační							
113	916161111R	informační billboardy,tabule,investorovu propagaci,tiskoviny,stálá informační tabulka 30x40cm	kpl	1,000	6 220,00	6 220,00	0,110
PSV		Práce a dodávky PSV				444 901,71	6,654
762		Konstrukce tesařské				220 427,95	6,486
84	762342212	Zřízení laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 220 mm vč.dodávky latí 40/60mm	m2	59,666	255,00	15 214,83	
93	7627121	D+M střešní krytina ze štípaného šindele,dvoji kryti	m2	59,666	366,00	21 837,76	0,152
94	76271211	Dřevěná lavička altánu D+M	ks	9,000	915,00	8 235,00	0,023
90	762712110	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 3 m průřezové plochy do 120 cm2	m	161,832	85,00	13 755,72	0,413
95	762712111	D+M dřevěná kláda opracovaná,volně ložená,prům.300mm,dl.3,5m	m3	0,989	3 880,00	3 837,32	0,003
96	605151110	hranolek SM/JD 25-75cm2,l=1000-1750mm,jakost II	m3	0,226	5 400,00	1 220,40	0,124
97	605151110R	hranolek SM/JD 76-100cm2,l=2000-3500mm,jakost II	m3	1,294	5 400,00	6 987,60	0,712
98	605151110R1	hranol SM/JD,tl.120mm,š.120mm,i=3000-6000mm,jakost I	m3	5,866	5 400,00	31 676,40	3,226
99	605151110R2	hranol SM/JD,tl.160mm,š.160mm,i=3000-6000mm,jakost I	m3	0,403	5 400,00	2 176,20	0,222
91	762712120	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 3 m průřezové plochy do 224 cm2	m	587,598	128,00	75 212,54	1,498
92	762712130	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 3 m průřezové plochy do 288 cm2	m	43,802	152,00	6 657,90	0,112
85	7629211	Impregnace dřeva tlakovakuová,ochrana proti dřevokazným houbám,plísni a dřevokaznému hmyzu	m3	10,319	400,00	4 127,60	0,002
87	9987621	D+M dřevěný rám s mřížovinou altánu,rám 20x20/50mm,výplň 20x20 s oky 100mm vč.dodávky řeziva	m2	9,349	420,00	3 926,58	
86	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	8,655	1 320,00	11 424,60	
89	99876211	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého exotického s protismykovou úpravou drážkováním - z prken	m3	0,725	19 500,00	14 137,50	
767		Konstrukce zámečnické				200 090,60	
020		D+M ocelových statických kotevních patek z ocelového plechu S235JR	ks	40,000	580,00	23 200,00	
		infosloup a infopanel : 4*1+2*6; altán : 8*3					
040		D+M, informační tabule 0,7*1,1m, plech z AL, infosloup a infopanel, včetně spojovacího materiálu	ks	7,000	2 350,00	16 450,00	
		6*1					
045		D+M Ocelové zábradlí, žárově pozinkované, zámečnické prvky označ. S1-Viz. teréni schodiště	m	50,500	1 950,00	98 475,00	
		(5,45+7,55+12,25)*2					
046		D+M Ocelové zábradlí, žárově pozinkované, zámečnické prvky, ozn S2	m	9,600	1 950,00	18 720,00	
		4,8*2					
049.1		D+M zábradlí ocelové, altán č.1,2, včetně montáže a kotvení, viz.zábradlí na opěrných zidkách	m	29,220	1 480,00	43 245,60	
		1,66*2+3,18*2+2,94+(3,65+3,18)*2+2,94					
783		Dokončovací práce - nátěry				24 383,16	0,168
100	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací vč.montáže a demontáže lešení	m2	270,924	90,00	24 383,16	0,168
M		Práce a dodávky M				1 793 660,50	143,167
21-M		Elektromontáže				1 609 003,50	
210101133R00		Koncovka eprosín.1kV,klasick.kabely do 4x95/3x120/	kus	60,000	35,00	2 100,00	
210202015R01		SvitidloD2 LED 40W/BP 3K CL2 R/3 RS (STD), ZDROJ LED 40W	kus	30,000	27 000,00	810 000,00	
210204002R01		Stožár osvětlovací sadový	kus	30,000	13 400,00	402 000,00	

210204121R0							
0	Patice stožárová litinová pro sadové stožáry	kus	30,000	218,00	6 540,00		
210204202R0							
0	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	30,000	279,00	8 370,00		
210220021R0							
0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	900,000	44,50	40 050,00		
210810005R0							
0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	180,000	32,00	5 760,00		
210810013R0							
0	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm ² volně uložený	m	900,000	32,00	28 800,00		
28314141.AR	folie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm	kg	144,999	3,60	522,00		
	435*0,33333						
31673300.AR	stožár ocelový osvětlovací; kuželový-kruh.průřez; zapuštěný do země; výška = 3,0 m; zapuštěná hloubka = 0,7 m; horní pr. 60 mm; spodní pr. 120 mm; výška celk. L = 3,7 m; tl. plechu = 3 mm; Tn 0,65 kN	kus	30,000	1 170,00	35 100,00		
31677736R	výložník počet ramen 1; obloukový; vnější průměr výložníku 76 mm; délka ramena 1 000 mm; poloměr ramene R 800 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek	kus	30,000	112,00	3 360,00		
31678610.AR	rozvodnice stožárová	kus	30,000	279,00	8 370,00		
34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	180,000	46,50	8 370,00		
34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 4; průřez vodiče 10,0 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	945,000	14,20	13 419,00		
34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 4; průřez vodiče 16,0 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	483,000	53,50	25 840,50		
	460*1,05						
34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 6,0 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	168,000	102,00	17 136,00		
	160*1,05						
3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr. = 32,	m	870,000	50,50	43 935,00		
	870						
3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr. = 52,	m	160,000	116,00	18 560,00		
	160						
34760515R	výbojka vysokotlaká, sodíková; 250 W; trubkovitá; l = 257 mm; d = 49 mm; patice E 40	kus	30,000	137,00	4 110,00		
34844651R01	Svitidlo THORN D2 LED 40W/BP 3K CL2 R/3 RS (STD)	kus	30,000	396,00	11 880,00		
35436462.AR	koncovka kabelová kompletní, pro 3 a 4 žilové kabely; bez pancíře, bez kabel.ok; izolace plastová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 70-150 mm ²	kus	60,000	63,50	3 810,00		
35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	900,000	40,00	36 000,00		
35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	160,000	40,00	6 400,00		

150*1

35441865R	svorka k zemnicí tyči; provedení Fe/Zn	kus	25,000	585,00	14 625,00	
	25					
35442085R	tyč zemnicí; provedení Fe/Zn; délka 1 500 mm	kus	25,000	425,00	10 625,00	
	25					
460490012R T1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm	m	230,000	6,20	1 426,00	
	230					
59269902R	víko žlabu; beton; š = 250 mm; l = 500 mm; h = 50 mm	kus	1 330,000	31,50	41 895,00	
	665/0,5					
69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2		25,00		

46-M**Zemní práce při extr.mont.pracích****184 657,00****143,167**

101	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	7,500	355,00	2 662,50	
102	460080012	Pouzdrový základ pro stožáry VO	m3	7,500	383,00	2 872,50	16,923
103	460080012R	Pouzdrový základ 250x800mm mimo osu trasy	ks	30,000	383,00	11 490,00	67,690
104	460200253	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	900,000	70,00	63 000,00	
105	460200253	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	620,000	70,00	43 400,00	
106	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	900,000	24,00	21 600,00	58,500
107	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 33cm	m	900,000	5,00	4 500,00	0,054
108	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	900,000	16,00	14 400,00	
109	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	620,000	16,00	9 920,00	
110	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	900,000	11,10	9 990,00	
111	460620013R	D+M napojení na stáv.stožár VO 20-73 jistič 20 A	kus	1,000	430,00	430,00	
112	460620013R1	D+M pilíř zděný pro skříň elektra vč.jističe 16 A	kus	1,000	392,00	392,00	

Celkem**6 598 794,48****3 100,963**

HARMONOGRAM STAVBY

Název: Hlinsko - víceúčelový park Drachtinka

Postup stavebních prací

	září 20013			říjen			listopad			prosinec
přípravné práce										
zemní a sadové práce	9.9.2013									
zakládání										
svislé kce										
vodorovné kce										
kommunikace										
ostatní kce										
tesařské kce										
zámečnické práce										
elektromontáže										
dokončovací práce										
										9.12.2013

V závislosti na klimatických podmínkách

Ve Vysokém Mýtě dne 09. 09. 2013



Ing. Stanislav Lněnička