

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 018/2019

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov,
k.ú. Zvíkov**

Místo plnění díla: *Katastrální území Zvíkov, ZUJ 535591 Zvíkov, CZ0311535591,
okres České Budějovice.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Zvíkov

sídlo: Lišovská 60, 373 72 Zvíkov

statutární zástupce: Josef Šafář, starosta

IČ: 00581968

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 3296528309/0800

1.2 Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

statutární zástupce: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal, jednatelé společnosti

IČ: 25168002

DIČ: CZ25168002

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 61301544/0600

Registrace: C 7410 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Josef Šafář, starosta obce Zvíkov

ve věcech technických: technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal. tel. 602 445 763, 606 601 603

ve věcech technických: Ing. Michal Kučera, stavbyvedoucí, tel. 725 505 220

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov, k.ú. Zvíkov“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení.

Předmětem díla jsou stavební úpravy z obou stran zastavěné místní komunikace v obytné zóně včetně odvodnění vozovky do nově vybudovaných uličních vpustí, které budou napojeny do stávající kanalizace a uložení kabelu mimo komunikaci do chráničky, dále výškové vyrovnání kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů na niveletu komunikace, výměna kanalizace.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci investora (TDI) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce investora (TDI) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace (PD), kterou zpracoval:

Ing. Pavel Lukš (IČ 43851878)

Neklanova 715/2, 37004 České Budějovice – České Budějovice 3 (11/2017)

kancelář: Kodetka, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- bezpečností opatření v průběhu realizace stavby;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákonů a předpisů, předepsaných zkoušek, revizí, atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách;
- dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 1x v digitální podobě ve formátu *.DWG, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5. Případná správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.10. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení stavebních prací	duben 2019
Dokončení stavebních prací	září 2019

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZZV.

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.4. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov, k.ú. Zvíkov	
Cena celkem bez DPH	2 683 581,03 Kč
DPH 21 %	563 552,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 247 133,05 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle **přílohy č. 1** této smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Platba faktur – daňových dokladů bude prováděna až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Splatnost faktur je 28 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10% ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.

5.4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektové dokumentace předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění bez vědomí objednatele další zhotovitele – podzhotovitele – uvedené v seznamu podzhotovitelů dle čl. 6.9 této smlouvy. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou podzhotovitelů nese zhotovitel.

6.8. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit podzhotovitele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řízení prokázána kvalifikace zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako podzhotovitel původní.

6.9. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací doložit objednateli seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli finálovou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

6.10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.11. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10-ti let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, je-li vydán, nebo od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.

6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- stavební povolení na předmětnou akci, je-li vydáno;
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytyčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.8. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omezovány právy třetích osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatel.

7.10. Prodleva při předání staveniště ze strany objednatel má automaticky vliv na termín plnění díla.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečně odkrýt prací provést. Pokud objednatel bude na odkrýtí trvat, nese veškeré náklady na odkrýtí a zakrýtí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakrýté práce byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitel doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatel potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatel a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatel, je zhotovitel povinen na žádost objednatel formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů při realizaci díla.

8.9. Spolupůsobení objednatel je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušování bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

K jednání je zhotovitel povinen připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;

- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při převímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepiší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o převímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce **60 měsíců** (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápisu o vadě vadu popisuje, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápisu zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo a rovněž před podpisem této smlouvy o dílo.

15. Odborný dozor objednatele

15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem odborného dozoru v souladu s ust. § 153 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů a vyhlášek č. 93/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

17. Vyšší moc

17.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

18.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjištěn úpadek zhotovitele,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek zhotovitele.

18.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

18.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

18.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány.

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

19.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného

zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ve Zvíkově dne 8.5. 2019

V Rudolfově dne 8.5. 2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Josef Šafář
starosta obce Zvíkov

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfovo
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056



Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
jednatelé společnosti
Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní
a inženýrské stavby


Rekapitulace rozpočtů

Opravy povrchů a kanalizace v ul. Nová v obci Zvíkov

Název objektu	Cena bez DPH
Oprava povrchů komunikace ul. Nová	2 134 443,91 Kč
Oprava kanalizace ul. Nová	549 137,12 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 683 581,03 Kč
DPH 21%:	563 552,02 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 247 133,05 Kč

V Rudolfově 12.3.2019

Stavitelectví Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 844 0600, tel. 387 228 056



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 44/2018

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

JKSO: 822 2

Místo: Zvíkov

CC-CZ:

Datum: 12.3.2019

Objednatel:

Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfovice

IČ:

25168002

DIČ:

CZ25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 134 439,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	4,00

Cena bez DPH	2 134 443,91
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 134 443,91	448 233,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 582 677,13
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:



Zhotovitel

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfovice
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301-544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 44/2018

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Místo: Zvíkov

Datum: ##

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní 125, :

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Tř. Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 134 439,91	2 582 672,29
44-1/2018	Opravy povrchu Nové ulice	2 097 717,31	2 538 237,95
44-2/2018	Dopravní značení během výstavby	22 842,40	27 639,30
44-3/2018	Dopravní značení trvalé	13 880,20	16 795,04
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		4,00	4,84
Ostatní náklady		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 134 443,91	2 582 677,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov
Objekt: 44-1/2018 - Opravy povrchu Nové ulice

JKSO: 822 2
Místo: Zvíkov

CC-CZ:
Datum: 27.02.2019

Objednatel:
Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ: 25168002
DIČ: CZ25168002

Projektant:
Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 097 711,31
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	2 097 717,31
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 097 717,31	440 520,64
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 538 237,95
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301-544/0600, tel. 387 228 056

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-1/2018 - Opravy povrchu Nové ulice

Místo: Zvíkov

Datum:

27.02.2019

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Severní 125, 37

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 097 711,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 999 711,31

1 - Zemní práce	879 623,70
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	70 572,97
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	289 311,37
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	25 336,30
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	7 875,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	302 154,01
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	178 718,92
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 655,13
2 - Zakládání	62 692,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 662,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 090,25
5 - Komunikace	567 071,48
8 - Trubní vedení	55 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	317 064,39
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	277 904,39
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	39 160,00
997 - Přesun sutě	76 375,46
998 - Přesun hmot	38 650,62

OST - Ostatní

98 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 000,00

2) Ostatní náklady

6,00

Zařízení staveniště	1,00
Projektové práce	1,00
Územní vlivy	1,00
Provozní vlivy	1,00
Jiné VRN	1,00
Kompletační činnost	1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 097 717,31

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-1/2018 - Opravy povrchu Nové ulice

Místo: Zvíkov

Datum: 27.02.2019

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 01 Zvíkov

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 097 711,31

HSV - Práce a dodávky HSV

1 999 711,31

1 - Zemní práce

879 623,70

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

70 572,97

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 podkladní vrstva - ŠD tl. 200 mm "stávající asfaltová vozovka" 402,84	m2	402,840	32,30	13 011,73
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 "stávající asfaltová vozovka" 402,84	m2	402,840	136,00	54 786,24
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "odfrézování stávající komunikace v místě napojení"	m2	7,500	188,00	1 410,00
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	91,00	1 365,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

289 311,37

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "výkopy pro komunikaci a sjezdy" 396,45 "odkopávka pro výměnu zeminy" 213,19 Součet	m3	609,640	114,00	69 498,96
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	609,640	37,30	22 739,57
7	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 lomová skrývka na výměnu "výměna zeminy v tl. 500 mm" 213,19	m3	213,190	172,00	36 668,68
8	M	597990001	lomová skrývka 213,19*1,9	t	405,061	396,00	160 404,16

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

25 336,30

9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rýha pro drenáž DN 150 105,0*(0,30+0,45)/2*0,55	m3	21,656	633,00	13 708,25
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,656	181,00	3 919,74
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 přípojky k uliční vpusti a liniovému odvodnění - potrubí DN 150 17,5*0,70*1,5	m3	18,375	395,50	7 267,31
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,375	24,00	441,00

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

7 875,00

13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m přípojky k uliční vpusti a liniovému odvodnění - potrubí DN 150 17,5*2*1,5	m2	52,500	125,00	6 562,50
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,500	25,00	1 312,50

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

302 154,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "ryha pro kanalizaci DN 150" 18,375	m3	18,375	123,50	2 269,31
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytečná zemina "celkem výkop" 609,64+21,656+18,375 "odpočet zásypu" -14,087 Mezisoučet "lomová prosivka na výměnu - dovoz" 213,19 Součet	m3	848,774	264,50	224 500,72
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dovoz lomové prosivky ze Ševětína (27 km) 213,19*17	m3	3 624,230	20,80	75 383,98
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							178 718,92
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky přebytečná zemina "celkem výkop" 609,64+21,656+18,375 "odpočet zásypu" -14,087 Součet	m3	635,584	16,30	10 360,02
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 635,584*1,7	t	1 080,493	150,00	162 073,95
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "výkop pro přípojku DN 150" 18,375 "odpočet obsypu" -3,063 "odpočet lože" -1,225 Součet	m3	14,087	121,00	1 704,53
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m obsyp potrubí - 100 mm nad horní hranu potrubí přípojka k uliční vpusti a liniovému odvodnění - potrubí DN 150 17,5*0,70*0,25	m3	3,063	645,00	1 975,64
22	M	583373440	štěrkopísek frakce 0-32 třída A 3,063*1,7 "15 % na zhutnění" 5,207*1,15	t	5,988	435,00	2 604,78
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							5 655,13
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "zámková dlažba - sjezdy" 8,63 "asfaltová komunikace" 426,38 Součet	m2	435,010	13,00	5 655,13
2 - Zakládání							62 692,91
24	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop "drenáž DN 150" 105,0	m	105,000	219,00	22 995,00
25	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm "drenáž - v. 0,55 m, š. 0,35 m" 105,0	m	105,000	144,00	15 120,00
26	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B ztratiné 5% 105,0*0,35*0,55*1,05*1,7	t	36,079	469,00	16 921,05
27	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm "drenážní potrubí DN 150" 105,0	m	105,000	19,20	2 016,00
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m "kolem a pod kačírky" 94,9	m2	94,900	13,90	1 319,11
29	M	69311069	geotextilie netkaná PP 350g/m2	m2	109,135	39,60	4 321,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 662,50

30	K	359901211	Monitoring stoky (kamerová prohlídka) na nové kanalizaci	m	17,500	95,00	1 662,50
			"potrubí DN 150" 17,5		17,500		

4 - Vodorovné konstrukce

1 090,25

31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,225	890,00	1 090,25
			lože tl. 100 mm				
			přípojky k uliční vpusti a liniovému odvodnění - potrubí DN 150				
			17,5*0,70*0,10		1,225		

5 - Komunikace

567 071,48

32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	66,090	185,50	12 259,70
			"pod kačírek" 66,09		66,090		
33	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	426,380	207,50	88 473,85
			"asfaltová komunikace" 426,38		426,380		
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,630	216,00	1 864,08
			"zámková dlažba - sjezdy" 8,63		8,630		
35	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm	m2	435,010	286,00	124 412,86
			"asfaltová komunikace" 426,38		426,380		
			"zámková dlažba- sjezdy" 8,63		8,630		
			Součet		435,010		
36	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	426,380	425,00	181 211,50
			"asfaltová komunikace" 426,38		426,380		
37	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	433,880	13,50	5 857,38
			spojovací postřík 0,25 kg/m2				
			"asfaltová komunikace" 426,38		426,380		
			"doplnění odfrézované komunikace u napojení" 7,50		7,500		
			Součet		433,880		
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	433,880	267,00	115 845,96
			spojovací postřík 0,25 kg/m2				
			"asfaltová komunikace" 426,38		426,380		
			"doplnění odfrézované komunikace u napojení" 7,50		7,500		
			Součet		433,880		
39	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	8,630	255,00	2 200,65
			"dlažba zámková - sjezdy" 8,63		8,630		
40	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	8,803	321,00	2 825,76
41	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	66,090	486,00	32 119,74

8 - Trubní vedení

55 480,00

42	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	17,500	460,00	8 050,00
			"přípojka k uliční vpusti a liniovému odvodnění - potrubí DN 150" 17,5		17,500		
43	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m	17,500	40,00	700,00
44	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,000	2 125,00	10 625,00
45	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	824,00	4 120,00
46	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	5,000	530,00	2 650,00
47	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	247,00	1 235,00
48	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm	kus	5,000	824,00	4 120,00
49	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	5,000	694,00	3 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000	792,00	3 960,00
51	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000	1 850,00	9 250,00
52	M	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	5,000	1 460,00	7 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

317 064,39

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

277 904,39

53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	223,500	295,00	65 932,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"silniční obrubník - 150/250/1000" 223,50

223,500

54	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	225,735	115,00	25 959,53
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

ztrátě 1%

223,50*1,01

225,735

55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,800	290,00	2 552,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

"silniční obrubník - 100/250/1000" 8,80

8,800

56	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	8,888	95,00	844,36
----	---	----------	---	---	-------	-------	--------

ztrátě 1%

8,80*1,01

8,888

57	K	R/959220001	Obnažení kabelů a uložení do chráničky (dělené) DN 150	m	354,000	374,00	132 396,00
----	---	-------------	--	---	---------	--------	------------

"kabel vedení E.ON a v.o." 3*108,0

324,000

"2x rezervní chránička" 2*15,0

30,000

Součet

354,000

58	K	R/959220002	Přeložení kabelového vedení E.ON a v. o. (vč. zemních prací)	m	108,000	465,00	50 220,00
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

39 160,00

59	K	935932421	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	7,000	3 980,00	27 860,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

60	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 000,000	9,50	9 500,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	------	----------

61	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 000,000	1,80	1 800,00
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

997 - Přesun sutě

76 375,46

62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	206,409	43,10	8 896,23
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"asfaltové povrchy" 88,625+0,960

89,585

"kamenivo" 116,824

116,824

Součet

206,409

63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 857,681	10,40	19 319,88
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

celkem 10 km

206,409*9

1 857,681

64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,075	135,00	415,13
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"obrubníky" 3,075

3,075

65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	27,675	10,40	287,82
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

celkem 10 km

3,075*9

27,675

66	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,075	260,00	799,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	89,585	260,00	23 292,10
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

88,625+0,960

89,585

68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	116,824	200,00	23 364,80
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

38 650,62

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	647,414	59,70	38 650,62
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

OST - Ostatní

98 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							98 000,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	20 000,00	20 000,00
71	K	10000000	Statická zkouška na pláni	kus	4,000	9 500,00	38 000,00
72	K	959770000	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
73	K	959770001	Vytyčení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
74	K	959770002	Zaměření stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-2/2018 - Dopravní značení během výstavby

JKSO: 822 2

Místo: Zvíkov

CC-CZ:

Datum: 12.03.2019

Objednatel:

Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ:

DIČ:

25168002

CZ25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 836,40
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	22 842,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 842,40	4 796,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 639,30
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Stavatelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-2/2018 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Zvíkov

Datum:

12.03.2019

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 01 Zvíkov

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **22 836,40**

HSV - Práce a dodávky HSV 22 836,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 836,40

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 22 836,40

2) Ostatní náklady **6,00**

Zařízení staveniště 1,00

Projektové práce 1,00

Územní vlivy 1,00

Provozní vlivy 1,00

Jiné VRN 1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **22 842,40**

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-2/2018 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Zvíkov Datum: 12.03.2019
Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 01 Zvíkov
Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 836,40

HSV - Práce a dodávky HSV

22 836,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 836,40

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

22 836,40

1	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	9,000	11,10	99,90
			"značka A15" 2		2,000		
			"značka A6b" 2		2,000		
			"značka C4b" 1		1,000		
			"značka B20a" 2		2,000		
			"značka B1 + E13" 1		1,000		
			"značka B20b" 1		1,000		
			Součet		9,000		
2	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	270,000	3,60	972,00
			celkem 1 měsíc				
			9*1*30		270,000		
3	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	10,000	44,30	443,00
			"značka A15" 2		2,000		
			"značka A6b" 2		2,000		
			"značka C4b" 1		1,000		
			"značka B20a" 2		2,000		
			"značka B1 + E13" 1+1		2,000		
			"značka B20b" 1		1,000		
			Součet		10,000		
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	300,000	40,00	12 000,00
			celkem 1 měsíc				
			10*1*30		300,000		
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m	kus	1,000	66,50	66,50
			"značka Z2" 1		1,000		
6	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	23,00	690,00
			celkem 1 měsíc				
			1*1*30		30,000		
7	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	165,00	165,00
			"značka Z4" 1		1,000		
8	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	30,000	280,00	8 400,00
			celkem 1 měsíc				
			1*1*30		30,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-3/2018 - Dopravní značení trvalé

JKSO: 822 2

Místo: Zvíkov

CC-CZ:

Datum: 12.03.2019

Objednatel:

Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ: 25168002

DIČ: CZ25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 874,20
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	13 880,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	13 880,20	2 914,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	16 795,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Stavatelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301-344 / 0600, tel. 887 228 056

Datum a podpis:

12/3/2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-3/2018 - Dopravní značení trvalé

Místo: Zvíkov

Datum: 12.03.2019

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 01 Zvíkov

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **13 874,20**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 874,20**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **13 874,20**

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch **13 578,40**

99 - Přesun hmot **295,80**

2) Ostatní náklady **6,00**

Zařízení staveniště **1,00**

Projektové práce **1,00**

Územní vlivy **1,00**

Provozní vlivy **1,00**

Jiné VRN **1,00**

Kompletační činnost **1,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **13 880,20**

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchu Nové ulice v obci Zvíkov k. ú. Zvíkov

Objekt: 44-3/2018 - Dopravní značení trvalé

Místo: Zvíkov

Datum: 12.03.2019

Objednatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 01 Zvíkov

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby,

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 874,20

HSV - Práce a dodávky HSV

13 874,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 874,20

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

13 578,40

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	174,00	696,00
			"značka P2" 1		1,000		
			"značka P6" 1		1,000		
			"značka B20a" 1		1,000		
			"značka IP10a" 1		1,000		
			Součet		4,000		
2	M	40444062	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 900mm	kus	1,000	950,00	950,00
3	M	40444236	značka dopravní svislá FeZn NK 750 x 750 mm	kus	2,000	1 690,00	3 380,00
			"značka P2" 1		1,000		
			"značka IP10" 1		1,000		
			Součet		2,000		
4	M	40444116	značka dopravní svislá zákazová B FeZn NK 900 mm	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
			"značka B20a" 1		1,000		
5	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,000	731,00	2 924,00
			"značka P2" 1		1,000		
			"značka P6" 1		1,000		
			"značka B20a" 1		1,000		
			"značka IP10a" 1		1,000		
			Součet		4,000		
6	M	404452350	sloupek silniční pro dopravní značky Al 60 - 3500 mm	kus	4,000	345,00	1 380,00
7	M	404452400	patka sloupku hliníková HP 60	kus	4,000	690,00	2 760,00
8	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	46,00	184,00
9	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	42,10	168,40
			Součet				
			99 - Přesun hmot				295,80
10	K	998151111	Přesun hmot pro objekty pozemní různé z kovů v do 10 m	t	0,493	600,00	295,80

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/2019
Stavba: Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace

KSO: 827 2
Místo: Zvíkov

CC-CZ:
Datum: 12.3.2019

Zadavatel:
Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavítelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ: 25168002
DIČ: CZ25168002

Projektant:
Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	549 133,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	4,00

Cena bez DPH	549 137,12
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	549 137,12	115 318,80
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	664 455,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavítelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
Č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/2019

Stavba: Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace

Místo: Zvíkov

Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš, Severní
125, 373 71 Hlincova Hora

Uchazeč: Stavitelelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Tř Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		549 133,12	664 451,08
15/2019	Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace	549 133,12	664 451,08
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		4,00	4,84
Ostatní náklady		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Vyplň vlastní		1,00	1,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		549 137,12	664 455,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace

KSO: 827 2
Místo: Zvíkov

CC-CZ:
Datum: 12.03.2019

Zadavatel:
Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Staviteľství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rud

IČ: 25168002
DIČ: CZ25168002

Projektant:
Ing Pavel Lukš, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			549 133,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	549 133,12	21,00%	115 317,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			664 451,08
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



*Staviteľství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301-544/0600 tel/ 387 228 056*

Datum a podpis:

8.5.2019

Razítko

Datum a podpis:

12/3/2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace

Místo:

Zvíkov

Datum:

12.03.2019

Zadavatel:

Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant:

Ing Pavel Lukš,
Severní 125, 373
71 Hlincova Hora
Němcová Dagmar

Uchazeč:

Staviteľství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

549 133,12

HSV - Práce a dodávky HSV

500 633,12

1 - Zemní práce	238 079,65
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	37 217,88
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	44 928,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	66 920,59
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	89 013,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 260,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 074,08
8 - Trubní vedení	244 219,39
998 - Přesun hmot	14 158,19
OST - Ostatní	48 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvíkov, Nová ulice - Kanalizace

Místo: Zvíkov

Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Obec Zvíkov, 373 75 Zvíkov

Projektant: Ing Pavel Lukš,
Severní 125, 373
71 Hlincova Hora

Uchazeč: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

549 133,12

D HSV Práce a dodávky HSV 500 633,12

D 1 Zemní práce 238 079,65

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 37 217,88

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	136,080	249,50	33 951,96
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV		výkop pro demontáž původního a položení nového kanalizačního potrubí (od úrovně -0,50 m)			129,600		
VV		108,0*0,80*1,5					
VV		rozšířený výkop pro šachty - 3 ks			6,480		
VV		3*1,2*1,2*1,5					
VV		Součet			136,080		

2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	136,080	24,00	3 265,92
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 44 928,00

3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	345,600	115,00	39 744,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		výkop pro demontáž původního a položení nového kanalizačního potrubí			324,000		
VV		108,0*2*1,5					
VV		rozšířený výkop pro šachty - 3 ks			21,600		
VV		3*(1,2+1,2)*2*1,5					
VV		Součet			345,600		

4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	345,600	15,00	5 184,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 66 920,59

5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	136,080	123,50	16 805,88
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	139,472	105,50	14 714,30
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV		zemina na meziskládku - 1 km (nevejde se vedle výkopů)					
VV		"odvoz zeminy na zásyp na skládku" 69,736			69,736		
VV		"dovoz zpět zeminy na zásyp" 69,736			69,736		
VV		Součet			139,472		

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	66,344	264,50	17 547,99
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV		odvoz přebytečné zeminy					
VV		"celkem výkop" 136,08			136,080		
VV		"odpočet zeminy na zásyp" -69,736			-69,736		
VV		Součet			66,344		

8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	69,736	256,00	17 852,42
VV		"naložení zeminy zpět na zásyp" 69,736			69,736		

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 89 013,18

9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	69,736	26,30	1 834,06
VV		"uložení zeminy na zásyp" 69,736			69,736		

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,344	16,30	1 081,41
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

VV		přebytečná zemina					
VV		"celkem výkop" 136,08			136,080		
VV		"odpočet zeminy na zásyp" -69,736			-69,736		
VV		Součet			66,344		

11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	112,785	150,00	16 917,75
VV		66,344*1,7			112,785		

12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	69,736	121,00	8 438,06
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV		"celkem výkop" 136,08			136,080		
VV		"odpočet obsypu vč. potrubí" -51,84			-51,840		
VV		"odpočet lože" -9,072			-9,072		
VV		"odpočet šachet - 3 ks" -3*3,14*0,62*0,62*1,5			-5,432		
VV		Součet			69,736		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	36,914	645,00	23 809,53
	W		obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí		51,840		
	W		108,0*0,80*0,60		-14,926		
	W		"odpočet potrubí DN 400" -108,0*0,1382		36,914		
	W		Součet				
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	84,902	435,00	36 932,37
	W		hutnění 15%		42,451		
	W		36,914*1,15		84,902		
	W		42,451*2 "Přepočtené koeficientem množství				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 260,00
15	K	359901211	Monitoring stoky (kamerová prohlídka) na nové kanalizaci	m	108,000	95,00	10 260,00
	W		"potrubí DN 400" 108,0		108,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 074,08
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,072	890,00	8 074,08
	W		"lože pod potrubí DN 400" 108,0*0,80*0,10		8,640		
	W		"lože pod šachty - 3 ks" 3*1,2*1,2*0,10		0,432		
	W		Součet		9,072		
D	8		Trubní vedení				244 219,39
17	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 400	m	108,000	71,30	7 700,40
18	M	R/28617299	potrubí kanalizační PP DN 400 DN 8 - 6m	kus	19,000	7 310,00	138 890,00
	W		ztrátě 1,5%				
	W		108,0/6,0*1,015		18,270		
	W		"zaokrouhleno" 19		19,000		
19	K	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	7,000	247,50	1 732,50
20	M	28617407	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/150	kus	7,000	2 940,00	20 580,00
21	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	2 560,00	15 360,00
	W		šachtová skruž				
	W		"TBS-Q.1 100/50" 3		3,000		
	W		šachtové dno				
	W		"TBZ-Q.1 100/885 KOM tl. 25cm" 3		3,000		
	W		Součet		6,000		
22	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,000	1 125,00	3 375,00
23	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm	kus	3,000	5 840,00	17 520,00
24	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	265,00	1 590,00
25	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	2 390,00	7 170,00
	W		šachtový kónus				
	W		"TBR-Q.1 100-63/58" 3		3,000		
26	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	3,030	1 610,00	4 878,30
	W		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,030		
27	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	495,00	1 485,00
	W		"poklop D400" 3		3,000		
28	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	3 260,00	9 780,00
D	998		Přesun hmot				14 158,19
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	103,723	136,50	14 158,19
D	OST		Ostatní				48 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 500,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	12 500,00	12 500,00
31	K	10000000	Statická zkouška na pláni	kus	4,000	2 350,00	9 400,00
32	K	959770000	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
33	K	959770001	Vytyčení stavby	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
34	K	959770002	Zaměření stavby	kus	1,000	8 600,00	8 600,00