



Dodatek č.1

**Smlouvy o dílo č.: 133057
uzavřená v souladu se zněním § 536
a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen
„obchodní zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Kateřinice
756 21 Ratiboř, Kateřinice 242
IČO: 00303917
č.ú. 94-912851/0710, ČNB
zastoupena Ing.Vojtěchem Zubíčkem, Ph.D., starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: REPONT s.r.o.

IČO: 26863057
DIČ: CZ26863057
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2653232/0800
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Baroš, MBA
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Baroš

(Dále jen zhotovitel)

Výše uvedení odpovědní zástupci obou stran se dohodli na změně čl. III.1 a IV. 1. SOD 133057 a to v následujícím znění.

III. Termín plnění

1.

Z důvodu klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

Původní termín: 15.10.2013
Nový termín: 30.11.2013

Upravený Harmonogram je přílohou tohoto dodatku

IV. Cena za dílo

1.

Z důvodu nutnosti řešit změnu zajištění přilehlých svahů chodníků, bylo nutno provést změnu položkového rozpočtu a tím i změnu ceny. Původně navržené palisády, budou nahrazeny opěrnými zdmi, které svah zajistí do požadované výšky, než navržené palisády

Původní cena díla bez DPH:	2 690 261,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 690 901,67 Kč
21% DPH nové ceny díla:	565 089,40 Kč
Nová cena díla včetně 21% DPH:	3 255 991,07 Kč

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 133057 ze dne 11.6.2013 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 133057 ze dne 11.6.2013.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle smluvních stran, na důkaz čehož tyto připojují níže uvedené podpisy.

V Kateřinicích dne 15.10.2013



.....
Objednatel

Ing. Vojtěch Zubíček Ph.D., starosta obce




OBEC KATEŘINICE
Kateřinice 242
756 21 RATIBOŘ
IČ: 00303917
DIČ: CZ00303917

Přílohy:

Položkový rozpočet

Finanční a časový harmonogram



.....
Zhotovitel

Ing. David Baroš, MBA, jednatel spol.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice - I.Etapa obecní úřad-točna	JKSO	
Název objektu	Chodník I.Etapa obecní úřad-točna	EČO	
		Místo	Kateřinice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kateřinice	00303917	CZ00303917
Projektant			
Zhotovitel	REPONT s.r.o.	26863057	CZ26863057
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
133057	Ing. Petr Baroš	15.10.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0.00		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0.00			
2		Montáž	2 690 901.67		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0.00			
3	PSV	Dodávky	0.00		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0.00			
4		Montáž	0.00		11			0	16	Provozní vlivy		0.00			
5	"M"	Dodávky	0.00						17	Ostatní		0.00			
6		Montáž	0.00						18	NUS z rozpočtu		0.00			
7	ZRN (ř. 1-6)		2 690 901.67		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0.00			
20	HZS		0.00		21	Kompl. činnost		0.00	22	Ostatní náklady		0.00			
Projektant										D			Celkové náklady		
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22		2 690 901.67		
Objednatel										24	DPH 15.00 % z 0.00		0.00		
Datum a podpis					Razítko					25	DPH 21.00 % z 2 690 901.67		565 089.40		
Zhotovitel										26	Cena s DPH (ř. 23-25)		3 255 991.07		
Datum a podpis					Razítko					E				Přípočty a odpočty	
										27	Dodávky zadavatele		0.00		
										28	Klouzavá doložka		0.00		
										29	Zvýhodnění + -		0.00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice - I.Etapa obecní úřad-točna

Objekt: Chodník I.Etapa obecní úřad-točna

Objednatel: Obec Kateřinice

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

JKSO:

Datum: 15.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	0.00	215 425.00	215 425.00
2	Zatrubnění příkopu a odvodnění	0.00	334 106.20	334 106.20
3	Chodník - konstrukce	0.00	576 428.50	576 428.50
4	Komunikace	0.00	397 764.20	397 764.20
5	Opěrné zdi	0.00	873 483.16	873 483.16
6	Palisády	0.00	25 557.61	25 557.61
6A	Ostatní	0.00	160 000.00	160 000.00
7	Staveništní přesun hmot	0.00	108 137.00	108 137.00
	<u>Celkem</u>	<u>0.00</u>	<u>2 690 901.67</u>	<u>2 690 901.67</u>

ROZPOČET

Stavba: Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice - I.Etapa obecní úřad-točna

Objekt: Chodník I.Etapa obecní úřad-točna

Objednatel: Obec Kateřinice

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Petr Baroš

Datum: 15.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce						215 425.00	0.000
1	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	117.000	32.00	3 744.00	0.000
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	262.000	87.00	22 794.00	0.000
3	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	229.000	84.00	19 236.00	0.000
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 351.000	21.00	91 371.00	0.000
5	PC1	Składkovné	t	412.000	190.00	78 280.00	0.000
2 Zatrubnění příkopu a odvodnění						334 106.20	0.000
6	871 11-1104.R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	33.000	154.00	5 082.00	0.000
7	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	85.000	241.00	20 485.00	0.000
8	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 100 mm	m3	8.000	292.00	2 336.00	0.000
9	286-11165.A	Trubka PVC kanalizační hladká d315x7,7x5000mm SN4	kus	40.000	3 460.00	138 400.00	0.000
10	894 41-1111.R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	10.000	1 020.00	10 200.00	0.000
11	PC2	Uliční vpust'	ks	10.000	7 700.00	77 000.00	0.000
12	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	200.000	30.10	6 020.00	0.000
13	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	3.000	2 630.00	7 890.00	0.000
14	899 62-3111.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 5	m3	12.000	2 350.00	28 200.00	0.000
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55.000	88.00	4 840.00	0.000
16	583-44154	Štěrkodrtě frakce 0-22 A	T	40.000	261.00	10 440.00	0.000
17	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	524.000	44.30	23 213.20	0.000
3 Chodník - konstrukce						576 428.50	0.000
18	564 75-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	596.400	125.00	74 550.00	0.000
19	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	596.400	35.00	20 874.00	0.000
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	44.000	229.00	10 076.00	0.000
21	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	44.000	79.00	3 476.00	0.000
22	592-45266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	44.000	180.00	7 920.00	0.000
23	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3cm	m2	44.000	235.00	10 340.00	0.000
24	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	596.400	204.00	121 665.60	0.000
25	592-45308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	587.100	125.00	73 387.50	0.000
26	592-45309	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	9.300	308.00	2 864.40	0.000
27	917 16-1111.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	65.000	220.00	14 300.00	0.000
28	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	766.000	210.00	160 860.00	0.000
29	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	65.000	99.00	6 435.00	0.000
30	592-17450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat I = 1000mm	kus	442.000	110.00	48 620.00	0.000
31	592-17469	Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat	kus	324.000	65.00	21 060.00	0.000
4 Komunikace						397 764.20	0.000
32	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	152.600	75.00	11 445.00	0.000
33	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	261.000	250.00	65 250.00	0.000
34	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	282.400	325.00	91 780.00	0.000
35	573 21-1111.R00	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	282.400	17.00	4 800.80	0.000
36	631 62-1116.R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 60 mm	m2	230.000	301.00	69 230.00	0.000
37	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	177.600	219.00	38 894.40	0.000
38	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	361.000	35.00	12 635.00	0.000
39	59914	Asfaltová záливka prac.spáry a spáry u obrubníků	m	1 030.600	85.00	87 601.00	0.000
40	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	32.000	150.00	4 800.00	0.000
41	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	38.400	46.00	1 766.40	0.000
42	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	345.600	11.00	3 801.60	0.000
43	PC3	Składkovné	t	38.400	150.00	5 760.00	0.000
5 Opěrné zdi						873 483.16	0.000
44	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	50.240	35.00	1 758.40	0.000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
45	275 35-4111.R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	437.460	710.00	310 596.60	0.000
46	275 35-4211.R00	Bednění základových patek odstranění	m2	437.460	264.00	115 489.44	0.000
47	275 36-1211.R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 505 R	t	3.580	26 900.00	96 302.00	0.000
48	711 15-0014.RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x Sklobit	m2	3.450	289.00	997.05	0.000
49	711 11-2001.R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	330.180	31.80	10 499.72	0.000
50	711 12-2131.R00	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka	m2	330.180	45.80	15 122.24	0.000
51	277 32-1117.R00	Železobeton zákl. pilířů z cem. portlandských B30 XF4	m3	119.110	2 700.00	321 597.00	0.000
52	620 41-3121.R00	Pačkování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m2	53.110	19.60	1 040.96	0.000
53	283-757	Deska polystyren. tl. 10 mm	m2	3.190	25.00	79.75	0.000
6		Palisády				25 557.61	0.000
54	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	6.120	35.00	214.20	0.000
55	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	9.200	325.00	2 990.00	0.000
56	273 31-3621.R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	2.188	2 510.00	5 491.88	0.000
57	PC4	Palisáda 180/180 - L=1200 mm	ks	48.650	307.00	14 935.55	0.000
58	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	9.200	148.00	1 361.60	0.000
59	182 00-1132.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	8.750	64.50	564.38	0.000
6A		Ostatní				160 000.00	0.000
60	PC5	Provizorní doptavní značení	kpl	1.000	50 000.00	50 000.00	0.000
61	PC6	Skutečné zaměření stavby	pol.	1.000	50 000.00	50 000.00	0.000
62	PC7	Autorský dozor	pol.	1.000	25 000.00	25 000.00	0.000
63	PC8	Dokumentace skutečného provedení stavby	pol	1.000	35 000.00	35 000.00	0.000
7		Staveništní přesun hmot				108 137.00	0.000
64	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	590.000	160.00	94 400.00	0.000
65	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	241.000	57.00	13 737.00	0.000
Celkem						2 690 901.67	0.000