

S M L O U V A O D Í L O
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Ing. Zbyňkem Lysým, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Zbyněk Lysý, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
tel.: +420 602 584 912
E-mail: martinek.karel@email.cz
(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v í t e l: TD LKW s.r.o.
se sídlem: Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče
IČO: 29380421
DIČ: CZ29380421
zastoupený: Tomášem Krossem
bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 107-138820247/0100
tel.: 725 995 996
E-mail: info@td-lkw.cz
stavbyvedoucí: Ing. Martin Rambousek

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Obnova krytu na ul. Fr.Vlacha Dubňany**“ v k.ú. Dubňany, v rozsahu a za podmínek, jež je specifikován projektovou dokumentací ze dne 01/2021, kterou zpracoval Ing. Peter Štefančík, Na Výhoně 3223 69501 Hodonín, IČO:68052626 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“), v délce cca 822 m. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci včetně stavebního povolení a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za částečného provozu a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě a jejich úhrada bude provedena samostatně. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- předání staveniště v den zahájení prací
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dokončení a předání díla **do 80 kalendářních dnů** od předání staveniště.
- 3.2. Termín dokončení a předání díla dle zadávacích podmínek je stanoven jako limitní termín.
- 3.3. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně, nebo se smluvní strany při komplikacích díla dohodnou dodatkem.
- 3.4. Termín dokončení a předání díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. O této skutečnosti se uvede záznam ve stavebním deníku.
- 3.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD

5. Cena za díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

celková cena za dílo bez DPH	3 843 076,55Kč
DPH 21%	807 046,08 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	4 650 122,63 Kč

5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, záruční listy apod.
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací dle jednotlivých stavebních objektů, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Přílohou daňového dokladu (faktury)

bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 6.3. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do výše 90% ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka.
- 6.4. Částka rovnající se pozastávce dle bodu 6.3 bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě závěrečného předávacího protokolu) a následném odstranění případných zjištěných vad sepsaných v předávacím protokolu.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.6. Pozastávka propadá Objednateli, pokud:
 - Zhotovitel neodstranil všechny zjištěné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,
 - bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen zajistit dodržení svých povinností v záruční době.
- 6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 6.8. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném provedení a předání celého díla a odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště, předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena do 15 dnů se splatností 30 dnů ode dne doručení a bude obsahovat mimo jiné i všechny provedené měsíční fakturace dle bodu 6.2.
- 6.9. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Zástupce Zhotovitele na této stavbě je stavbyvedoucí Ing. Martin Rambousek, tel. Číslo 725 752 757. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele

prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Stavbyvedoucí bude přítomen na staveništi minimálně vždy v úterý a čtvrtky v době od 9.00 do 12.00 hod. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi a nejbližším okolí (komunikace, zeleň) na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 9.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
-vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k podstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 9.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 9.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

10. Uplatnění práva z vadného plnění

- 10.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 10.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 10.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

11. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

- 11.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

12. Sankce

- 12.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 12.6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ust. čl. 7.3 Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
- 12.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 12.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 12.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 12.11. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

13. Odstoupení od smlouvy


- 13.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

- 13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 13.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 13.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

14. Jiná ujednání

- 14.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 14.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 14.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 14.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 14.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 14.6. Smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne 4.10.2023 usnesením č.4b/33/23.
- 14.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
1. Nabídkový položkový rozpočet

V Dubňanech, dne: 16.10.2023



Za Objednatele

Ing. Zbyněk Lysý
Starosta



Za Zhotovitele

Tomáš Kross
jednatel

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/01
Stavba: Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

KSO:
Místo: Dubňany

Zadavatel:
Město Dubňany

Uchazeč:
TD LKW s.r.o.

Projektant:
Ing. Peter Štefančík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 29380421
DIČ: CZ29380421

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 843 076,55
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 843 076,55	807 046,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 650 122,63
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO DUBŇANY
 nám. 15. dubna 1149
 696 03 Dubňany
 20284882, DIČ: CZ00284882

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/01

Stavba: Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Místo: Dubňany

Datum: 14. 8. 2023

Zadavatel: Město Dubňany

Projektant: Ing. Peter Štefančík

Uchazeč: TD LKW s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 843 076,55 4 650 122,63

01 úsek I.

2 894 905,87 3 502 836,10

02 úsek II.

948 170,68 1 147 286,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

01 - úsek I.

KSO:

Místo: Dubňany

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2023

Zadavatel:

Město Dubňany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

IČ:

29380421

DIČ:

CZ29380421

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 894 905,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 894 905,87	21,00%	607 930,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 502 836,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

01 - úsek I.

Místo:

Dubňany

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Město Dubňany

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 894 905,87

HSV - Práce a dodávky HSV

2 894 905,87

1 - Zemní práce	286 490,50
5 - Komunikace pozemní	1 479 006,50
8 - Trubní vedení	79 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	617 670,00
997 - Přesun sutě	394 662,74
998 - Přesun hmot	37 576,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

01 - úsek I.

Místo:

Dubňany

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Město Dubňany

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 894 905,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 894 905,87

D 1

Zemní práce

286 490,50

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze ve sjezdech	m2	122,850	70,00	8 599,50
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

PP

Rozebrání dlažeb ve sjezdech s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva a s jakoukoliv výplní spár ručně - DLAŽBA BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA

VV

0,5*(3+2,2+2+4+4+1+3,5+2+2+1+3+4+3+4,5+6+4+17+4+4+17+4+3,5+3,5+3+3)

54,100

VV

0,5*(4+3,5+4+4+3+3+10,5+5+6+7,5+6,5+8+6+20+8+5,5+4+4+4+12+5+4)

68,750

VV

Součet

122,850

2	K	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 953,700	30,00	118 611,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV

"frézování obrusné vrstvy" 3438

3 438,000

VV

"frézování podkladní vrstvy-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 3438*0,15

515,700

VV

Součet

3 953,700

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 245,000	80,00	99 600,00
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV

"Obrubníky"

1 245,000

135,5+132,5+136,5+132,5+106,5+102,5+253,5+82+163,5

4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	746,000	80,00	59 680,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

VV

"přídlažba z kostek" 135,5+132,5+136,5+132,5+106,5+102,5

746,000

D 5

Komunikace pozemní

1 479 006,50

5	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	515,700	335,00	172 759,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV

"podkladní vrstva-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 3438*0,15

515,700

6	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	260,000	100,00	26 000,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm

VV

"příčná trhlina v trase" 52*5

260,000

7	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	3 438,000	13,00	44 694,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV

"pod obrusnou vrstvu" 3438

3 438,000

8	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	515,700	20,00	10 314,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2

VV

"pod podkladní vrstvu-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 3438*0,15

515,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 438,000	342,00	1 175 796,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		"obrusná vrstva" 3438		3 438,000		
10	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	122,850	280,00	34 398,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2				
	VV		0,5*(3+2,2+2+4+4+1+3,5+2+2+1+3+4+3+4,5+6+4+17+4+4+17+4+3,5+3,5+3+3)		54,100		
	VV		0,5*(4+3,5+4+4+3+3+10,5+5+6+7,5+6,5+8+6+20+8+5,5+4+4+4+12+5+4)		68,750		
	VV		Součet		122,850		
11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	100,300	150,00	15 045,00
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou				
	VV		17+21,55+5,05+6,05+5,4+6,65+7,6+16+15		100,300		
	D	8	Trubní vedení				79 500,00
12	K	899231111	Výšková úprava uliční vpusti	kus	53,000	1 500,00	79 500,00
	PP		Výšková úprava uličních vpustí, poklopů šachet a krycích hmců šoupat				
	VV		"ul. Fr. Vlácha" 53		53,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				617 670,00
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 245,000	280,00	348 600,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		135,5+132,5+136,5+132,5+106,5+102,5+253,5+82+163,5		1 245,000		
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	842,500	120,00	101 100,00
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		1245-300,5-102,0		842,500		
15	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	300,500	120,00	36 060,00
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		7*3,0+3*3,5+21*4+4,5+2*5,0+5*6,0+6,5+7,5+2*8+9+10+10,5+12+15+17+17+20		300,500		
16	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	102,000	130,00	13 260,00
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		"51 sjezdů = 51 levých + 51 pravých" 51+51		102,000		
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1 582,000	75,00	118 650,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	VV		"spára v napojení" 17+5,05+6,05+5,4+6,65+7,6+16+15		78,750		
	VV		"příčná spára v trase" 52*5		260,000		
	VV		"podél bouraných obrub"		1 243,250		
	VV		134,75+132,5+136,5+132,2+106,5+102,6+253,3+81,4+163,5		1 582,000		
	VV		Součet		1 582,000		
	D	997	Přesun sutě				394 662,74
18	K	997221561	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	795,691	180,00	143 224,38
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Hodonín 23,1 km				
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	18 300,893	2,00	36 601,79
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		795,691*23 'Přepočtené koeficientem množství		18 300,893		
20	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	255,225	270,00	68 910,75
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	454,676	270,00	122 762,52
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
22	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	85,790	270,00	23 163,30
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
VV			85,790		85,790		
D 998			Přesun hmot				37 576,13
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	835,025	45,00	37 576,13
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

02 - úsek II.

KSO:

Místo: Dubňany

Zadavatel:

Město Dubňany

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

29380421

DIČ:

CZ29380421

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

948 170,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	948 170,68	21,00%	199 115,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 147 286,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

02 - úsek II.

Místo:

Dubňany

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Město Dubňany

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

948 170,68

HSV - Práce a dodávky HSV

948 170,68

1 - Zemní práce	76 570,25
5 - Komunikace pozemní	530 072,75
8 - Trubní vedení	13 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 968,75
997 - Přesun sutě	120 307,28
998 - Přesun hmot	12 751,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubňany - obnova krytu ul. Fr. Vlacha

Objekt:

02 - úsek II.

Místo:

Dubňany

Datum:

14. 8. 2023

Zadavatel:

Město Dubňany

Projektant:

Ing. Peter Štefančík

Uchazeč:

TD LKW s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

948 170,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV				948 170,68	
D	1	Zemní práce				76 570,25	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze ve sjezdech	m2	42,525	70,00	2 976,75
PP		Rozebrání dlažeb ve sjezdech s přemístěním hmot na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva a s jakoukoliv výplní spár ručně - DLAŽBA BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA					
VV		"sjezdy" 0,5*(4+4+1,2+1,5)				5,350	
VV		"chodník" 0,5*(74,35)				37,175	
VV		Součet				42,525	
2	K	113154353	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 415,650	30,00	42 469,50
PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV		"frézování obrusné vrstvy" 1231				1 231,000	
VV		"frézování podkladní vrstvy-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 1231*0,15				184,650	
VV		Součet				1 415,650	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	389,050	80,00	31 124,00
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
VV		"Obrubníky" 116+96,7+74,35+102				389,050	
D	5	Komunikace pozemní				530 072,75	
4	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	184,650	335,00	61 857,75
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštění v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm					
VV		"podkladní vrstva-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 1231*0,15				184,650	
5	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	85,000	100,00	8 500,00
PP		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm					
VV		"příčná trhlina v trase" 17*5				85,000	
6	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 231,000	13,00	16 003,00
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
VV		"pod obrusnou vrstvu" 1231				1 231,000	
7	K	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	184,650	20,00	3 693,00
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
VV		"pod podkladní vrstvu-vyspravení narušených míst - odhad 15% plochy" 1231*0,15				184,650	
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 231,000	342,00	421 002,00
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm					
VV		"obrusná vrstva" 1231				1 231,000	
9	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	42,525	280,00	11 907,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2				
		PP					
		VV	"sjezdy" 0,5*(4+4+1,2+1,5)		5,350		
		VV	"chodník" 0,5*(74,35)		37,175		
		VV	Součet		42,525		
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	47,400	150,00	7 110,00
		PP	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou				
		VV	5,0+5,0+9,8+27,6		47,400		
	D	8	Trubní vedení				13 500,00
11	K	899231111	Výšková úprava uliční vpusti, šachty a šoupat	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
		PP	Výšková úprava uličních vpustí, poklopů šachet a krycích hmců šoupat				
		VV	"šoupe" 2		2,000		
		VV	"poklop, mříž" 7		7,000		
		VV	Součet		9,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				194 968,75
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	389,050	280,00	108 934,00
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		VV	116,0+96,7+74,35+102		389,050		
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	317,850	120,00	38 142,00
		PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
		VV	389,05-47,2-24		317,850		
14	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	47,200	120,00	5 664,00
		PP	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
		VV	4+4+4+3+1,2+4+1,5+4,5+6+5+5+5		47,200		
15	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	24,000	130,00	3 120,00
		PP	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
		VV	"12 sjezdů = 12 levých + 12 pravých" 12+12		24,000		
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	521,450	75,00	39 108,75
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
		VV	"spára v napojení" 5,0+5,0+9,8+27,6		47,400		
		VV	"příčná spára v trase" 17*5		85,000		
		VV	"podél bouraných obrub" 116+96,7+74,35+102		389,050		
		VV	Součet		521,450		
	D	997	Přesun sutě				120 307,28
17	K	997221561	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	242,555	180,00	43 659,90
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Hodonín 23,1 km				
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	5 578,765	2,00	11 157,53
		PP	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
		VV	242,555*23 'Přepočtené koeficientem množství		5 578,765		
19	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	79,755	270,00	21 533,85
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
20	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	162,800	270,00	43 956,00
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	D	998	Přesun hmot				12 751,65
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	283,370	45,00	12 751,65
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				