

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 09/2018/Na

Objednatel

Obec Zdounky

Sídlo: Zdounky 27, 768 02 Zdounky

Oprávněný zástupce: Ing. Martin Drkula, starosta obce – starosta obce

IČO: 00287938

DIČ: CZ00287938

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ČAK CZ s.r.o.

Sídlo : Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

doručovací adresa : Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

zastoupený : Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem společnosti

IČO : 25515608

DIČ : CZ25515608

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 8314670257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Tomáš Reli, stavbyvedoucí, tel. +420 736 631 552

Ing. Zdeněk Čevela, zástupce stavbyvedoucího, tel. +420 736 631 555

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C29576.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v účinném znění
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „SILNICE II/432: TĚŠÁNKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“, podle :

- projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový soupis prací s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ ZHOTOVITELE NENÍ ÚPRAVA SILNICE II/432, ANI REKONSTRUKCE BUS ZÁLIVŮ. TOTO JE PŘEDMĚTEM JINÉ ZAKÁZKY, JEJÍMŽ ZADAVATELEM JE ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. SOHLEDEM NA POVAHU STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY STAVEBNÍ PRÁCE PROBÍHALY SOUČASNĚ A BYLY VZÁJEMNĚ KOORDINOVÁNY SE ZHOTOVITELEM TÉTO STAVBY.

- pravomocného stavebního povolení
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf;
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě ve formátu umožňujícím další využití).
- zpracování geodetického zaměření díla se zakreslením průběhu inženýrských sítí odpovědným geodetem, zpracování geometrických plánů
Geodetické zaměření díla bude obsahovat situační výkresy s uvedením názvů, délek a hloubek stok a šachet ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM), geometrické plány pro vklad stavby a věcných břemen do katastru nemovitostí v 7 listinných vyhotoveních a 1 v datové formě v editovatelném formátu (na CD ROM) a doklady o vytýčení stavby;
- ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací,
- zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace pro ty prvky díla, které to vyžadují. Dokumentace bude předána 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu a zároveň ve formátu .pdf.
- pořízení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na CD při předání díla;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 4 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do nabídkové ceny.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle :

- **PROJEKTU;**
- Soupisu prací dodávek a služeb - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy
- stavebního povolení;
- nabídky Zhotovitele ze dne 16.3.2018, včetně jejího případného pozdějšího objasnění v rámci daného zadávacího řízení, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy a v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- Vlastní text této smlouvy o dílo;

- Vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci zadávacího řízení
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- Stavební povolení;
- Územní rozhodnutí;
- Ostatní části zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- Protokol o předání a převzetí staveniště;
- Protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat obdobně jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavců 1.2.1. a 1.2.2 této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a posudky, položkový rozpočet apod... Změnový list bude odsouhlasen a podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených:

- 2.1.1. zahájení provádění díla: **15. 5. 2018**
- 2.1.2. řádné ukončení a předání díla: **nejpozději do 7 měsíců ode dne předání prostoru staveniště zhotoviteli**
- 2.1.3. za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání staveniště.
- 2.1.4. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací objednateli v souladu Nabídkou před zahájením stavebních prací.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný Harmonogram prací zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory místní části Břidličná-Vajglov.

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	4 893 853,80 Kč
DPH 21% :	1 027 709,30 Kč
Celková cena s DPH:	5 921 563,10 Kč

- 4.2. DPH bude účtována podle daňových zákonů účinných v době zdanitelného plnění.
- 4.3. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího

řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.

- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. nebo 1.2.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS (nebo RTS) v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele.

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

- 4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

Změny díla se fakturují samostatně.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- uvedení příslušné etapy díla (1. nebo 2. etapa)
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku
- soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu dle čl. 2.1 smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za :

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť a nadbytečný výkopek, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 6.4.2. Předchozí ustanovení se pro případ převzetí prací a dodávek k odstranění vad a nedodělků použije přiměřeně.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

- 6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení

dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v účinném znění. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

- 7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané četnosti nejméně 1x za 2 týdny.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.
- 7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hroící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- 8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
- 8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

- 8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako příloha č. II. Jiné osoby jako podzhotovitele může zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ani tyto třetí, ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat provedení zemních prací a veškerých prací souvisejících s prováděním trubního vedení (pokládka potrubí, osazení šachet, apod.).
- 8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.
- 8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich věcného a finančního podílu na akci.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.

- 8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatелеm. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí.
- 8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla ve věcech technických a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatелеm přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11. Zhotovitel je povinen oznámit TDS a Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (např. kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :
- jedno odběrné místo elektrické energie, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.4.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

- 9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

- 9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.9. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích v účinném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelém v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelém. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelém.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5. let od data úplného předání poslední části díla.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram předání díla. Na tomto základě TDS svolá předávací a převjímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u předávacího a převjímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních (pokud není v této smlouvě, nebo v PROJEKTU stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrické plány;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM);
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- další dokumenty stanovené touto smlouvou o dílo

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
 - označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - prohlášení Objednatele o převzetí díla
 - datum a místo sepsání protokolu
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
 - seznam předané dokumentace
 - soupis faktur od zahájení po dokončení díla
 - termín vyklizení staveniště
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
- 12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo technickými normami.
- 12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti této smlouvě a zadávací dokumentaci k předmětné zakázce.
- 12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.
- 12.7. Úplným dokončeným, předání a převzetí poslední částí díla se rozumí předání díla a prací a dodávek vedoucích k odstranění vad a nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady

Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní v přiměřené lhůtě, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.2. má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do termínu splnění.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 14.3.** V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.4.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl stanoven při předání a převzetí díla nebo jeho částí, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6.** V případě prodlení Zhotovitele s plněním smluvními stranami sjednaného termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.7.** V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, za každý zjištěný případ.
- 14.8.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ.
- 14.9.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10.** V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle odst. 10.6. této smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 14.11.** V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli do 2 dnů od písemného vyžádání aktuální seznam podzhotovitelů dle čl. 8.3.4 této smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.

- 14.12. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam podzhotovitelů dle čl. 8.3.5 této smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.13. V případě prodlení Zhotovitele se splněním dílčích termínů uvedených v podrobném Harmonogramu prací, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do termínu splnění.
- 14.14. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli podrobný Harmonogram prací dle projektové dokumentace v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.15. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu podzhotovitelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.16. V případě, že se na provedení zemních prací a veškerých prací souvisejících s prováděním trubního vedení (pokládka potrubí, osazení šachet, apod.), budou podílet, nebo samostatně vykonávat jiné osoby než Zhotovitel, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.18. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu újmy z téhož titulu.
- 14.19. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.20. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených HARMONOGRAM PRACÍ z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele
- 15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že

poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, kterým byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy; to vše vyjma případů povinností stanovených kterékoliv smluvní straně zákonem nebo podmínkami poskytovatele dotace.

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny měnit a dále zpracovat takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
- příloha číslo I. - ROZPOČET;
 - příloha číslo II - SEZNAM PODZHOTOVITELŮ
- 17.8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 17.9. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557 (pravidlo contra proferentem).
- 17.10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 17.11. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.
- 17.12. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
- 17.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.14. Tato smlouva byla odsouhlasena Radou obce Zdounky na jejím zasedání dne 4. 4. 2018 pod č. usnesení RO 4/2018/52.

Ve Zdoukách dne 2.5.2018

V Kroměříži dne 27. 04. 2018


.....
Za Objednatele
Ing. Martin Drkula
Starosta obce

OBEC ZDOUNKY
768 02 Zdounky
okr. Kroměříž -3-
tel./fax 573 365 108
IČO 287938, DIČ CZ00287938


.....
Za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Čevela
Jednatel společnosti


Havlíčková 2782/135, 767 01 Kroměříž
IČO: 25515608, DIČ: CZ25515608
info@cak.cz (2)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-201
Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zdounky
Uchazeč:
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant:
PK OSSENDORF, s.r.o. Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH			4 893 853,80
DPH základní sazba	21,00%	Základ daně	4 893 853,80
DPH snížená sazba	15,00%		0,00
Cena s DPH			5 921 563,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-201
Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)

Místo: Datum: 5.12.2017
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o. Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		4 893 853,80	5 921 563,10	
SO 000	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady	153 000,00	185 130,00	STA
SO 102.1	SO 102.1 Stavební úprava stávajících chodníků	1 046 490,06	1 266 252,97	STA
SO 102.1.1	SO 102.1.1 Stavební úprava stávajících obrub	535 077,75	647 444,08	STA
SO 102.2	SO 102.2 Výstavba nového chodníku	125 608,94	151 986,82	STA
SO 102.2.1	SO 102.2.1 Výstavba nových obrub	161 591,08	195 525,21	STA
SO 103	SO 103 Napojení místních a úřadových komunikací, úprava sjezdů	985 784,19	1 192 798,87	STA
SO 301.1	SO 301.1 Přestavba stávající kanalizace	555 792,04	672 508,37	STA
SO 301.2	SO 301.2 Výstavba nové kanalizace	1 327 277,74	1 606 006,07	STA
SO 401	SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN	0,00	0,00	STA
SO 431	SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO	3 232,00	3 910,72	STA

ČAK a.s.

Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608, DIČ: CZ25515608
info@osk.cz

②

15. 03. 2018

55

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)
Objekt: SO 000 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH				153 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 153 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 32 130,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			185 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)
Objekt: SO 000 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	153 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	153 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN5 - Finanční náklady	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)
Objekt: SO 000 - SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 000,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				153 000,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	1	1,000	40 000,00	40 000,00	
	VV		Geodetické práce					
	VV		(vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí, doměření pro RDS a během stavby,					
	VV		činnost zodpovědného geodeta, kontrolní měření, zaměření skut provedení díla)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		

2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 02
			(výkresové a textové) pro provedení stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby 4					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				5 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	011114000	POMOC PRÁCE ŽÍŘÍ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 6					
	VV		POMOC PRÁCE ŽÍŘÍ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kopané sondy		1,000			
	VV		kopané sondy pro ověření polohy stáv. IS - dle aktuální potřeby		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet				20 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště 5					
	VV		Zařízení stavby komplet - zřízení, provoz a odsouzení - na náklady zhotovitele		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				20 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	043002000	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU 7					
	VV		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU		1,000			
	VV		vše dle PD, TP, TKP včetně odebrání vzorků		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	043002001	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU 8					
	VV		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU		1,000			
	VV		vše dle PD, TP, TKP včetně odebrání vzorků		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet				23 000,00	
D	VRN5		Finanční náklady	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	053002002	Náklady stanovené zvláštními předpisy 10					
	VV		Náklady stanovené zvláštními předpisy		1,000			
	VV		(náklady na stanovení trvalého DZ)		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	059002000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby 9					
	VV		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby		1,000			
	VV		(ochrana stávajících IS při realizaci)		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1 - SO 102.1 Stavební úprava stávajících chodníků

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zdounky
Uchazeč:
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant:
PK OSSENDORF, s.r.o., Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH 1 046 490,06

DPH základní určení	Základ daně 1 046 490,06 0,00	Sazba daně 21,00% 19,00%	Výše daně 219 762,91 0,00
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 1 266 252,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1 - SO 102.1 Stavební úprava stávajících chodníků

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF,
s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 046 490,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 040 432,15

1 - Zemní práce 188 556,62

5 - Komunikace 419 714,23

8 - Trubní vedení 14 516,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 203,75

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 18 885,00

997 - Přesun sutě 213 650,24

998 - Přesun hmot 22 791,31

PSV - Práce a dodávky PSV 6 057,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 057,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1 - SO 102.1 Stavební úprava stávajících chodníků

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 046 490,06

b HSV Práce a dodávky HSV 1 040 432,15

b 1 Zemní práce 188 556,62

1	K	111201101	Odstavení dřevin a stromů s odstraněním kořenního průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1:3, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	18,000	30,00	540,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby" 18,00		18,000		
2	K	111201401	Spáření odstraněných dřevin a stromů na hromadách průměru kmenů do 100 mm pro lokální plochy	m ²	18,000	21,00	378,00 CS ÚRS 2017 02
3	K	112106121	Akce odstranění dřevní hmoty (kmenů) pro píči, vozovky a plochy s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro píči s ložem s kamennými nebo živice a s výplní spár s betonových nebo keramických dlaždic, desek nebo tvárůvek	m ²	1 059,300	34,00	36 016,20 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, Stávající stav - FOTO, 50% porušených na skládce 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku"		1 002,300		
	VV		994,50+1,70+4,10		57,000		
	VV		"pro předkládání, B2 Koordinátní situace stavby, očistění, paletizace" 57,00		1 059,300		
	VV		Součet				
4	K	113107132	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu	m ²	8,250	680,00	5 610,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		prostiže, o d. vrstvy přes 150 do 300 mm		1,000		
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, tl. 0,20 m" 1,00		7,250		
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, tl. 0,25 m" 14,50*0,50		8,250		
	VV		Součet				
5	K	113107151	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² z kamenných těžnic, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	1 002,300	14,00	14 032,20 CS ÚRS 2017 02
	VV		1002,30		1 002,300		
6	K	113202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubních stojatých	m	550,500	39,00	21 469,50 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, Stávající stav - FOTO, 50% porušených na skládce 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku"		238,600		
	VV		"80/230 cm" 9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+0,10+10,60+54,90		311,900		
	VV		"150/230 cm" 44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40		550,500		
	VV		Součet				
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	6,015	24,00	144,36 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"		6,015		
	VV		40,10*0,15				
8	K	122202201	Odkopávky a protikopávky nezapažené pro stínice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	m ³	199,775	102,00	20 377,05 CS ÚRS 2017 01
	VV		tl. 3 do 100 m ³				
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, 05 Řez - Tělníky"		195,375		
	VV		0,80*10,60+0,24*44,60+0,26*28,00+0,66*57,20+0,10*0,24+0,13*23,90+19,70*0,30+0,15*173,00+0,07*209,30+0,15*335,50		4,400		
	VV		"schody" 4,40		199,775		
	VV		Součet				
9	K	122202209	Odkopávky a protikopávky nezapažené pro stínice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině	m ³	199,775	18,00	3 595,95 CS ÚRS 2017 01
	VV		tl. 3 Příplatek k ceně za nepřesnost horniny tl. 3				
10	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozetnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	200,775	112,00	22 484,80 CS ÚRS 2017 02
	VV		199,775+1,00		200,775		
11	K	171101104	Uložení sypaviny do náspy s rozprostřením sypaviny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu náspy z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen P5) přes 100 do 100 k P5	m ³	54,767	54,00	2 957,42 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 05 Řez - Tělníky"		54,767		
	VV		0,45*44,60+0,47*28,00+0,81*25,50+29,40*0,03				
12	M	583172000	železnopísečnatý (nečistý) zdisypavý materiál	t	104,057	159,00	16 545,06 CS ÚRS 2017 02
	VV		54,767+1,900		104,057		
13	K	171201201	Uložení sypaviny na skládce	m ³	286,790	12,00	2 481,48 CS ÚRS 2017 01
14	K	171201211	Uložení sypaviny s poplatkem za uložení sypaviny na skládce (skládkové)	t	372,222	20,00	7 444,44 CS ÚRS 2017 01
	VV		206,79+1,800		372,222		
15	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	364,500	30,00	10 935,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby" 364,50		364,500		
16	M	10201	odkup ornice	m ³	48 633	150,00	7 294,95
	VV		364,50*0,13+0,03		48,633		
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsivem včetně	m ²	364,500	11,00	4 009,50 CS ÚRS 2015 02
	VV		utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	kg	11,482	72,00	1 054,34 CS ÚRS 2015 02
18	M	003724100	Odvážení písečnaté travní bořiny obvyklé 25 kg parkové	kg	11,482		
	VV		364,50*0,03+1,05				
19	K	181951101	Úprava pláň vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 bez zhuštění	m ²	364,500	4,00	1 458,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, pod konečnou úpravou terénu" 364,50		364,500		
20	K	181951102	Úprava pláň vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	994,500	8,00	7 956,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby" 112,50+76,30+270,10+60,70+474,30+0,50		994,500		
21	K	183403153	Obdělání půdy traktátem v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	364,500	2,00	729,00 CS ÚRS 2015 02
22	K	183403161	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	364,500	0,50	182,25 CS ÚRS 2017 02
23	K	183602113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 uměleým hnojivem na široko	t	0,020	3 096,00	73,92 CS ÚRS 2015 02
	VV		364,50*0,00005+1,08		0,020		
24	M	231911350	Hnojivo průmyslové azotitní Čeravit (bal. 5 kg)	kg	20,000	18,00	360,00 CS ÚRS 2015 02
	VV		0,020*1000		20,000		
25	K	183804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²	m ³	0,729	255,99	186,62 CS ÚRS 2016 02
	VV		"21/m ² " 364,50*2*0,001		0,729		
26	M	002113210	voda pitná pro ostění odběratele	m ³	0,729	32,00	23,33 CS ÚRS 2016 02
27	K	183851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	0,729	232,00	169,13 CS ÚRS 2016 02
28	K	183851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každý další 1 započatých 1000 m	m ³	2,916	14,00	40,82 CS ÚRS 2016 02
	VV		40,729		2,916		
							419 714,23
D 5 Komunikace							
29	K	944851111	Podklad ze železobetonu ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	1 001,750	85,00	85 148,75 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, ŠDA 0/32"		1 001,750		
	VV		994,50+14,50*0,50				

30	K	596211111	Kladení dlažby z betonových stávkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenného těženého nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vstřikování a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici št. 40 mm	m2	1 065,650	178,00	189 685,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, ŠDA 0/22"					
	VV		994,50+14,50+0,50		1 001,750			
	VV		"schody" 2,90		2,900			
	VV		"Tedažba na reléf" 4,00		4,000			
	VV		"Předkládání, stávající po očištění" 57,00		57,000			
	VV		Součet		1 065,650			
31	M	592452140	dlažba skladebná betonová základní 20x20x6 cm přírodní	m2	1 014,697	140,00	142 057,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ztrátě 1%"					
	VV		(994,50+14,50+0,50)*1,01		1 011,748			
	VV		"schody" 2,90*1,01		2,929			
	VV		Součet		1 014,697			
32	M	592452630.1	dlažba skladebná betonová základní 30x20x6 cm barevná	m2	4,223	180,00	760,14	
	VV		"ztrátě 3%" 4,10*1,03		4,223			
33	M	592452670.1	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,931	260,00	2 062 04	
	VV		"ztrátě 3%" (4,00+3,70)*1,03		7,931			
								D 8
								Trubní vedení
								14 516,00
34	K	899431111	Výškové úprava silničního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením krycího hrnce, koupě nebo hydrantu bez igrový armatur	kus	19,000	764,00	14 516,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, šoupě" 15		15,000			
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, hydrant" 4		4,000			
	VV		Součet		19,000			
								D 9
								Ostatní konstrukce a práce, bourání
								181 203,75
35	K	916231213	Odstranění chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zabetonováním spár cementovou maltou stálajícího s boční opěrou z betonu prosáhlého št. C 12/15, do lože z betonu prosáhlého těle značily	m	508,500	149,00	75 766,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"					
	VV		10,60+44,60+28,00+54,90+12,60+29,60+30,30+25,60+36,00+4,20+56,90+8,50+10,30+10,70+24,00+10,00+25,60+6,10+10,60+22,40+31,70		493,200			
	VV		"schody" 15,30		15,300			
	VV		Součet		508,500			
36	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	513,585	80,00	41 086,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ztrátě 1%" 508,50*1,01		513,585			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosáhlého št. C 16/70	m3	20,340	2 184,00	44 422,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 508,50*0,04		20,340			
38	K	938901131	Očištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyčištění bahna z nádrže	m3	1,000	394,00	394,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, prohlížení účelů vstupu" 1*1,00		1,000			
39	K	966005111	Rozetření a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstranění sloupků a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky přemístěnými z betonových patřaví	m	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby" 2,00		2,000			
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	0,070	425,00	29,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"silniční zábradlí" 2,00*0,035		0,070			
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	0,070	12,00	0 84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku majitele do vzd. 2 km, bez poplatku" 1*0,07		0,070			
								D 97
								Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
								18 885,30
42	K	979054441	Očištění vybraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odlišením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvárů s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	358,150	22,00	12 279,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, Stávající stav - FOTO, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku"					
	VV		(994,50+3,70+4,10)*0,50		501,150			
	VV		"pro předkládání, B2 Koordinátní situace stavby, 100%" 57,00		57,000			
	VV		Součet		558,150			
43	K	979024443	Očištění vybraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odlišením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár stávkových	m	275,250	24,00	6 606,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinátní situace stavby, Stávající stav - FOTO, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku"					
	VV		"80/250 cm" (9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+6,10+10,60+56,90)*0,50		119,300			
	VV		"150/250 cm"		155,950			
	VV		(44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40)*0,50		275,250			
	VV		Součet		275,250			
								D 997
								Přesun sutě
								213 650,24
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze výplně materiálu, na vzdálenost do 1 km	t	190,674	31,00	5 910,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivý těžen" 1059,30*0,18		190,674			
45	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	953,370	7,00	6 673,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamenivý těžen na skládku do 5 km" 1059,30*0,18*5		953,370			
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	255,586	35,00	8 945,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlažba porušená na skládku 5 km, 50%" 1002,30*0,50*0,255		127,793			
	VV		"dlažba neporušená na skládku majitele 2 km, 50%" 1002,30*0,50*0,255		127,793			
	VV		Součet		255,586			
47	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	638,946	9,00	5 750,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlažba porušená na skládku 5 km, 50%" 1002,30*0,50*0,255*4		511,173			
	VV		"dlažba neporušená na skládku majitele 2 km, 50%" 1002,30*0,50*0,255*1		127,793			
	VV		Součet		638,946			
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	118,009	424,00	50 035,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"beton št. do 300 mm na skládku do 3 km" 8,25*0,625		5,156			
	VV		"betonové obrubníky, 50% porušených na skládku 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku"					

58

VV		*80/250 cm (9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+6,10+10,60+56,90)*0,205		48,913		
VV		*150/250		63,940		
VV		cm (44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40)*0,205		118,009		
VV		Součet				
49	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý dátil i započaty 1 km přes 1 km	t	302,757	12,00 3 633,08 CS ÚRS 2017 01
VV		*beton tl. do 300 mm na skládce do 5 km		8,25*0,625*4	20,625	
VV		*betonové obručnický, 50% porušených na skládce 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce 2 km, bez poplatku				
VV		*80/250 cm		97,826		
VV		(9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+6,10+10,60+56,90)*0,50*0,205*4				
VV		*80/250 cm		24,457		
VV		(9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+6,10+10,60+56,90)*0,50*0,205*1				
VV		*150/250		127,879		
VV		cm (44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40)*0,50*0,205*4				
VV		*150/250		31,970		
VV		cm (44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40)*0,50*0,205*1				
VV		Součet		302,757		
50	K	997221611	Naládění na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	446,260	117,00 52 212,42 CS ÚRS 2017 01
VV		*sut 190,674		190,674		
VV		*sut z kusových materiálů, paletizace 255,586		255,586		
VV		Součet		446,260		
51	K	997221612	Naládění na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	118,009	360,00 42 483,24 CS ÚRS 2017 01
52	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	189,376	100,00 18 937,60 CS ÚRS 2017 01
VV		*dlažba porušená na skládce 5 km, 50% 1001,30*0,50*0,255		127,793		
VV		*beton tl. do 300 mm na skládce do 5 km		8,25*0,625	5,156	
VV		*betonové obručnický, 50% porušených na skládce 5 km s poplatkem				
VV		*80/250 cm (9,00+36,00+4,30+29,80+51,70+8,60+25,60+6,10+10,60+56,90)*0,205*0,50		24,457		
VV		*150/250		31,970		
VV		cm (44,60+28,00+57,20+24,00+23,90+19,70+12,60+30,70+30,30+12,50+28,40)*0,205*0,50				
VV		Součet		189,376		
53	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	190,674	100,00 19 067,40 CS ÚRS 2017 01
D	998	Přesun hmot				22 791,31
54	K	998215111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli dělíku objektu	t	474,819	48,00 22 791,31 CS ÚRS 2017 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 057,91
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 057,91
55	K	711491373	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše větší 5 z testů, vrstvy z napové fólie	m2	22,260	36,00 801,36 CS ÚRS 2013 02
VV		*B2 Koordinační situace stavby, B4 Vzorové příčné řezy, Stávající stav FOTO		22,260		
VV		(14,00+10,30+26,70+2,50+20,70)*0,30				
56	M	283230240	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z níž fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky FONDALINE Plus 400, 0,4 mm	m2	26,712	33,00 881,50 CS ÚRS 2013 02
VV		*20 % na přesahy a ztrátě přesahy a ztrátě 22,26*1,20		26,712		
57	M	283230410	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z níž fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky FONDALINE	kus	37,100	98,00 3 635,80 CS ÚRS 2013 02
VV		*Hlta horní protivlhkostní 2 m		37,100		
VV		*B2 Koordinační situace stavby, B4 Vzorové příčné řezy, Stávající stav FOTO		37,100		
VV		(14,00+10,30+26,70+2,50+20,70)*1				
58	M	283230340	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z níž fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky FONDALINE	100 kus	2,473	85,00 210,31 CS ÚRS 2013 02
VV		*Hlta horní protivlhkostní 2 m		2,473		
VV		*B2 Koordinační situace stavby, B4 Vzorové příčné řezy, Stávající stav FOTO		2,473		
VV		(14,00+10,30+26,70+2,50+20,70)*1				
59	M	283230370	Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z níž fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky FONDALINE	balení	6,870	74,00 508,38 CS ÚRS 2013 02
VV		*Hlta horní protivlhkostní 2 m		6,870		
VV		*B2 Koordinační situace stavby, B4 Vzorové příčné řezy, Stávající stav FOTO		6,870		
VV		(14,00+10,30+26,70+2,50+20,70)*1				
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033	626,06 20,64 CS ÚRS 2013 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1.1 - SO 102.1.1 Stavební úprava stávajících ohrub

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zdounky
Uchazeč:
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant:
PK OSSENDORF, s.r.o., Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH				535 077,75
DPH základní snížení	Základ daně 535 077,75	Sazba daně 21,00%	Výše daně 112 366,33	
	0,00	18,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			647 444,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1.1 - SO 102.1.1 Stavební úprava stávajících ohrub

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	535 077,75
HSV - Práce a dodávky HSV	535 077,75
1 - Zemní práce	52 346,74
5 - Komunikace	8 366,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	298 891,88
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 374,80
997 - Přesun sutě	163 448,88
998 - Přesun hmot	12 024,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.1.1 - SO 102.1.1 Stavební úprava stávajících ohrub

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							535 077,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				535 077,75	
D	1		Zemní práce				52 346,74	
1	K	113106121	rozšíření stávající a nové komunikace pro PCH, vozovek a ploch s přemístěním hmot na základě na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro PCH s ložem z kaménka nebo žlvice a s výplní spár z betonových nebo keramických dlaždic, desek nebo keramik	m2	47,000	34,00	1 598,00	CS ÚRS 2017 01
VV				82 Koordinační situace stavby, pro předkládací		47,00		

2	X	113107121	Odstavení podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kamenné hrubé drceniny o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	47,000	138,00	6 486,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, pro předkládku v tl. 0,03 m" 47,00		47,000		
3	K	113202111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubníků stojatých	m	888,400	39,00	34 647,60 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, stávající stav FOTO, 50% poradených na skládku do 3 km, 50% na sklad majitele do 2 km"		888,400		
	VV		380,40+229,30+103,30+243,00+69,60				
4	K	113203111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	69,600	44,00	3 062,40 CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, stávající stav FOTO, 100% na sklad majitele do 2 km"		69,600		
	VV		3,60+3,70+4,10+4,00+4,20+10,20+4,00+3,50+3,50+3,70+6,80+3,60+3,8+3,4+3,4+4,10				
5	K	122202201	Odkopávky a prohlubně nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 do 100 m ³	m ³	8,385	102,00	855,27 CS ÚRS 2017 01
	VV		"Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 55,900,15		8,385		
6	K	122202209	Odkopávky a prohlubně nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 Příklad k ceně za lepení horniny tl. 3	m ³	8,385	18,00	150,93 CS ÚRS 2017 01
7	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo vypaní po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozvrstvení z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	8,385	112,00	939,12 CS ÚRS 2017 02
8	K	171201201	Uložení vypaní na skládku	m ³	8,385	12,00	100,62 CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211	Uložení vypaní poplatek za uložení vypaní na skládce (skládkovné)	t	15,093	20,00	301,86 CS ÚRS 2017 01
	VV		8,385*1,800		15,093		
10	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 povrchové ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	55,900	30,00	1 677,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		"Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 55,90		55,900		
11	M	181301	náklad ornice	m ³	8,385	130,00	1 092,75
	VV		55,900,15		8,385		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utlačení parteru v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	55,900	11,00	614,90 CS ÚRS 2015 02
13	M	005724100	Ořez pícnin směsí travní bořiny obvyklé 25 kg parteru	kg	1,761	92,00	162,01 CS ÚRS 2015 02
	VV		55,900,03*1,05		1,761		
14	K	181951101	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 bez ztuhnutí	m ²	55,900	4,00	223,60 CS ÚRS 2017 02
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	55,900	2,00	111,80 CS ÚRS 2015 02
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	55,900	0,50	27,95 CS ÚRS 2017 02
17	K	183802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělym hnojivem na široko	t	0,003	3 696,67	11,09 CS ÚRS 2015 02
	VV		55,900,00005*1,00		0,003		
18	M	251911530	Hnojivo průmyslové ortostil Cererit (bat. 5 kg)	kg	3,019	18,00	54,34 CS ÚRS 2015 02
	VV		55,900,00005*1,00*1000		3,019		
19	K	183804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m ²	m ²	0,112	255,98	28,67 CS ÚRS 2016 02
	VV		"23/m ² " 55,90*20,001		0,112		
20	M	082113210	voda pitná pro ošetření odběratele	m ³	0,112	31,96	3,58 CS ÚRS 2016 02
21	K	183851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	0,112	231,96	25,98 CS ÚRS 2016 02
22	K	183851129	Dovoz vody pro závlahu rostlin Příklad k ceně za každý další i započatých 1000 m	m ³	0,448	14,00	6,27 CS ÚRS 2016 02
	VV		40,112		0,448		
							8 366,00
D 5 Komunikace							
23	K	396211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenné těžené nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 40 mm	m ²	47,000	178,00	8 366,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, předkládku stávající dlažbou po očistění" 47,00		47,000		
							298 891,88
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
24	K	916231213	Odstavení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatěsněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého tl. 28 značkov	m	958,000	149,00	142 742,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		"Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"		139,000		
	VV		"betonový obrubník 150/150/1000 mm" 10,00+9,00+5,50+3,30+10,20+3,00+4*24,00		28,000		
	VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm L" 28		29,000		
	VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm P" 29		723,000		
	VV		"betonový obrubník 150/250/1000 mm" 380,40+229,30+103,30+243,00-139,00 57,00-39,00		39,000		
	VV		"betonový obrubník 150/200/1000 mm" 39,00		958,000		
	VV		Součet				
25	M	592173100	obrubník betonový stínění nájezdový 100x15x15 cm	kus	140,390	94,00	13 196,66 CS ÚRS 2017 02
	VV		"ztrátě 1%" 139,00*1,01		140,390		
26	M	592174690	obrubník betonový stínění přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	57,570	230,00	13 241,10 CS ÚRS 2017 02
	VV		"ztrátě 1%"		28,280		
	VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm L" 28*1,01		29,290		
	VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm P" 29*1,01		57,570		
	VV		Součet				
27	M	592174960	obrubník betonový stínění 100x15x25 cm šedí	kus	730,230	95,00	69 371,85 CS ÚRS 2017 02
	VV		"ztrátě 1%" 723,00*1,01		730,230		
28	M	592174500	obrubník betonový chodníkový stínění vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	39,390	144,00	5 750,94 CS ÚRS 2017 02
	VV		"ztrátě 1%" 39,00*1,01		39,390		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajnicí nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m ³	22,992	2 184,00	50 214,53 CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonové lože navíc" 958,00*0,024		22,992		
							4 374,80
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
30	K	979054441	Očištění vybouraných otvorů komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m ²	47,000	23,00	1 034,00 CS ÚRS 2017 02
	VV		dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenným těženým		47,000		
			"B2 Koordinační situace stavby, pro předkládku" 47,00				
31	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár železným nebo cementovou maltou	m ²	69,600	48,00	3 340,80 CS ÚRS 2017 02

D 997		Přesun sutě	163 448,88				
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze pytlých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,990	31,00	247,69 CS ÚRS 2017 01
	VV		"sut z kaméniva" 47°0,170		7,990		
33	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,960	7,00	223,72 CS ÚRS 2017 01
	VV		"sut z kaméniva na skládku do 5 km" 47°0,990		31,960		
34	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,004	33,00	280,14 CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlažební kostky" 69,60°0,115		8,004		
35	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,004	9,00	72,04 CS ÚRS 2017 01
	VV		"na sklad majitele 2 km" 1°8,004		8,004		
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	182,122	424,00	77 319,73 CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinační stavby starby, stávající stav FOTO, 50% porušených na skládku do 5 km, 50% na sklad majitele do 2 km"				
	VV		888,40°0,305		182,122		
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	555,250	12,00	6 463,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		"50% na sklad majitele do 2 km" 888,40°0,50°0,250°1		111,050		
	VV		"50% porušených na skládku do 5 km" 888,40°0,50°0,250°4		444,200		
	VV		Součet		555,250		
38	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	27,979	117,00	3 273,34 CS ÚRS 2017 01
	VV		"kam. drc." 7,990		7,990		
	VV		"dlažba pro předkládku - paletizace" 47,00°0,235		11,985		
	VV		"dlažební kostky" 69,60°0,115		8,004		
	VV		Součet		27,979		
39	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	182,122	360,00	45 563,92 CS ÚRS 2017 01
	VV		182,122		182,122		
40	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	91,061	100,00	9 106,10 CS ÚRS 2017 01
	VV		"50% porušených obrubníků na skládku do 5 km"				
	VV		888,40°0,50°0,305		91,061		
41	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kaméniva	t	7,990	100,00	799,00 CS ÚRS 2017 01
D 998		Přesun hmot	12 024,25				
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kaméniva, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu	t	255,815	47,00	12 024,25 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.2 - SO 102.2 Výstavba nového chodníku

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zdounky
Uchazeč:
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant:
PK OSSENDORF, s.r.o., Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH				125 608,94
DPH základní snížená	Základ daně 125 608,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 26 377,88 0,00	
Cena s DPH	v CZK			151 986,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:
SO 102.2 - SO 102.2 Výstavba nového chodníku

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	125 608,94
HSV - Práce a dodávky HSV	125 608,94
1 - Zemní práce	38 571,70
5 - Komunikace pozemní	49 994,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 857,69
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8,69
997 - Přesun sutě	131,15
998 - Přesun hmot	6 053,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/PDPS)
Objekt:
SO 102.2 - SO 102.2 Výstavba nového chodníku

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 608,94	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				125 608,94	
0	1		Zemní práce				38 571,70	
1	K	113106121	Klasifikace dle žeb a dle komunikací pro pěší, vozových a ploch s průměrnými hmot na základě na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenné nebo žlvice a s výplní spár z betonových nebo keramických dlažeb, ploch nebo tvorových	m2	3,100	34,00	105,40	CS ÚRS 2017 01

VV		"B2 Koordinátní situace stavby, Stávající stav - FOTO, 50% porušených na skládce 5 km s poplathem, 50% na skládce 2 km, bez poplathu" 3,10		3,100			
2	K	121101101	Seřazení ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	14,360	24,00	344,64 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 0,20' (68,90+1,36+1,60)		14,360		
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 100 m3	m3	43,184	102,00	4 404,77 CS ÚRS 2017 01
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, 05 Řez Těšínský" 0,20'18,00+0,16'48,00+3,43'0,16'15,80'58,10'10,82'20,00'10,57'10,30'		43,184		
4	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příplatek k ceně za lepší horní tř. 3	m3	43,180	18,00	777,24 CS ÚRS 2017 01
5	K	162601102	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na srovnatelném dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 3 000 m	m3	43,180	113,00	4 879,34 CS ÚRS 2017 01
6	K	171101104	Uložení sypání do náspy a rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhrnutých s uzavřením povrchu náspy z horní soudržných s předepsanou mírou zhrutnosti v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102,5 PS	m3	39,315	54,00	2 123,01 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, 05 Řez Těšínský" 0,73'16,00+1,15'20,00+0,45'10,30		39,315		
7	M	583312000	Štrkapatek netříděný zdivový materiál	t	74,699	159,00	11 877,14 CS ÚRS 2017 02
VV			39,315*1,900		74,699		
8	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	43,180	12,00	518,16 CS ÚRS 2017 01
9	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	77,731	20,00	1 554,62 CS ÚRS 2017 01
VV			43,184*1,800		77,731		
10	K	181301102	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	95,000	30,00	2 850,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 95,00		95,000		
11	M	10301	Nákup ornice	m3	14,250	400,00	5 700,00
VV			95,00*0,15		14,250		
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně ustaté parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	11,00	1 045,00 CS ÚRS 2015 02
13	M	005724100	Osvěta plánu směr trávní boření obvykle 25 kg parkové	kg	2,993	92,00	275,36 CS ÚRS 2015 02
VV			95,00*0,31*1,05		2,993		
14	K	181951101	Úprava plánu vyrovnání výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 bez zhrutnění	m2	95,000	4,00	380,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"pod ornici" 95,00		95,000		
15	K	181951102	Úprava plánu vyrovnání výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	123,200	8,00	985,60 CS ÚRS 2017 01
VV			"pod kci chodníků" 123,20		123,200		
16	K	183403153	Občasná půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	2,00	190,00 CS ÚRS 2015 02
17	K	183403161	Občasná půdy vláčením v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	0,50	47,50 CS ÚRS 2017 02
18	K	184852312	Řez stromu prováděný lezeckou technikou vychytný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	1,000	296,00	296,00 CS ÚRS 2017 02
19	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5 umělejím hnojivem na šroko	t	0,005	3 696,00	18,48 CS ÚRS 2015 02
VV			95,00*0,0005*1,08		0,005		
20	M	251911550	Hnojiva průmyslové ostatní Cererit (bal. 5 kg)	kg	5,000	18,00	90,00 CS ÚRS 2015 02
VV			0,005*1000		5,000		
21	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m2	0,190	256,00	48,64 CS ÚRS 2016 02
VV			"21/m2" 95,00*0,001		0,190		
22	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,190	32,00	6,08 CS ÚRS 2016 02
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,190	232,00	44,08 CS ÚRS 2016 02
24	K	185851129	Dovoz vody pro závlahu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších (započítaných 1000 m	m3	0,760	14,00	10,64 CS ÚRS 2016 02
VV			40,19		0,760		
D	5		Komunikace pozemní				49 994,56
25	K	364851111	Podklad ze železobetonu s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 150 mm	m2	123,200	85,00	10 472,00 CS ÚRS 2017 01
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 123,20		123,200		
26	K	364211111	Kladení dlažby z betonových železobetonových dlažeb komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 40 mm	m2	123,200	178,00	21 929,60 CS ÚRS 2017 01
27	M	592453140	dlažba skláděná betonové zdlažební 20x20x6 cm přírodní	m2	125,664	148,00	17 592,96 CS ÚRS 2017 01
VV			"zratané 2x" 123,20*1,02		125,664		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 857,69
28	K	916231213	Osazení chodničového obrubníku betonového se ztavením laze, s vyplněním a zavrácím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu protijíždě těže značny	m	91,000	149,00	13 559,00 CS ÚRS 2017 01
VV			"B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 91,00		91,000		
29	M	592174100	obrubník betonový chodničový 100x10x25 cm	kus	91,910	80,00	7 352,80 CS ÚRS 2017 01
VV			"stratně 1x" 91,00*1,01		91,910		
30	K	916991121	Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,550	2 184,00	9 937,20 CS ÚRS 2017 01
VV			91,00*0,05		4,550		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8,69
31	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m	m2	0,395	22,00	8,69 CS ÚRS 2017 02
VV			"dlažba očištěná na skládce do 2 km 50% 2,10*0,50*0,255		0,395		
D	997		Přesun sutě				131,15
32	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,790	35,00	27,65 CS ÚRS 2017 01
VV			"dlažba poškozená na skládce do 5 km 50% 3,10*0,50*0,255		0,395		
VV			"dlažba očištěná na skládce do 2 km 50% 3,10*0,50*0,255		0,395		
VV			Součet		0,790		
33	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý delší 1 km přes 1 km	t	1,976	9,00	17,78 CS ÚRS 2017 01
VV			"dlažba poškozená na skládce do 5 km 50% 3,10*0,50*0,255*4		1,581		
VV			"dlažba očištěná na skládce do 2 km 50% 3,10*0,50*0,255*1		0,395		

VV		Součet		1,976		
34	K	997211611	Nehladění na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,395	117,01
	VV		"dlažba ořezaná 50%, paletizace" 3,10*0,50*0,255*1		0,395	
35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) betonového	t	0,395	100,00
	VV		"dlažba ořezaná na skládce do 2 km 50%" 3,10*0,50*0,255		0,395	
D		998	Přesun hmot			6 053,84
36	K	998223111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli dělní objektu	t	128,805	47,00
						6 053,84 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2016-201 Sállice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt:

SO 102.2.1 - SO 102.2.1 Výstavba nových obrub

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Zdounky
Uchazeč:
ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Projektant:
PK OSSENDORF, s.r.o., Brno
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.12.2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901

Cena bez DPH			161 591,08
DPH základní snížená	Základ daně 161 591,08 0,00	Sazba daně 21,00% 13,00%	Výše daně 33 934,13 0,00
Cena s DPH	v CZK		195 525,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2016-201 Sállice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt: SO 102.2.1 - SO 102.2.1 Výstavba nových obrub

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	161 591,08
HSV - Práce a dodávky HSV	161 591,08
1 - Zemní práce	7 966,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 218,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	15 952,11
998 - Přesun hmot	5 454,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-201 Sállice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)
Objekt: SO 102.2.1 - SO 102.2.1 Výstavba nových obrub

Místo:
Zadavatel: Obec Zdounky
Uchazeč: ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum: 5.12.2017
Projektant: PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 591,08	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				161 591,08	
0	1		Zemní práce				7 966,15	
1	K	113107242	Očistění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² švihových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	77,800	29,00	2 254,20	CS ÚRS 2017 02
	WV		81. Koordinátní útlace stavby, 04 Vzorové příčné řezy 1296,00+93,00 RO 20		77,800			
2	K	112202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině (U - 3 do 100 m)	m ³	11,889	102,00	1 212,68	CS ÚRS 2017 01

VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, 05 Řezy Těšinky"				11,889			
VV		0,02*(294,00+93,00)*0,07*58,70)							
3	K	122202209	Odšuplávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za každý horninový tř. 1	m3	11,899	18,00		214,18	CS ÚRS 2017 01
4	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	11,889	113,00		1 343,46	CS ÚRS 2017 01
5	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	11,899	12,00		142,79	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	21,418	20,00		428,36	CS ÚRS 2017 01
VV		11,899*1,800				21,418			
7	K	181301102	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	31,400	30,00		942,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 31,40				31,400			
8	M	10301	náklad ornice	m3	4,710	150,00		706,50	
VV		31,40*0,15				4,710			
9	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsvcem včetně uložení parkovacího v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,400	11,00		345,40	CS ÚRS 2015 02
10	M	005724100	Osiva písní směsí travní směsí obvyklé 25 kg parkové	kg	0,989	92,00		90,99	CS ÚRS 2015 02
VV		31,40*0,03*1,05				0,989			
11	K	181951101	Úprava písní vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	31,400	4,00		125,60	CS ÚRS 2017 02
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,400	2,00		62,80	CS ÚRS 2015 02
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,000	0,50		15,50	CS ÚRS 2017 02
14	K	185802113	Hrazení půdy nebo trávniku v rovině nebo ve svahu do 1:5 umětím hrazením na široko	t	0,002	3 695,00		7,39	CS ÚRS 2015 02
VV		31,40*0,00005*1,08				0,002			
15	M	251911550	Hrazení průmyslové odstraň Cererit (bal. 5 kg)	kg	2,000	18,00		36,00	CS ÚRS 2015 02
VV		0,002*1000				2,000			
16	K	185804311	Zalévk rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m2	0,063	256,03		16,13	CS ÚRS 2016 02
VV		"Zl/m2" 31,40*2*0,001				0,063			
17	M	042113210	voda pitná pro ozdobní odběratelé	m3	0,063	32,06		2,02	CS ÚRS 2016 02
18	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,063	232,06		14,62	CS ÚRS 2016 02
19	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každý dalších 1 za poplatky 1000 m	m3	0,252	14,01		3,53	CS ÚRS 2016 02
VV		4*0,063				0,252			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					132 218,80	
20	K	916231213	Otvor chodbičky obrubník betonového se záclonou loží, s výprávním a záclonem spale cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	389,000	149,00		57 961,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"							
VV		"betonový obrubník 150/150/1000" 4*11,00*5,00				49,000			
VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm L" 11				11,800			
VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm P" 11				11,800			
VV		"betonový obrubník 150/250/1000 mm" 389,00-49,00-22,00				218,000			
VV		Součet				389,000			
21	M	592173100	obrubník betonový stínící nájezdový 100x15x15 cm	kus	49,490	94,00		4 652,06	CS ÚRS 2017 02
VV		"ztracené lité"							
VV		"betonový obrubník 150/150/1000" (4*11,00*5,00)*1,01				49,490			
22	M	592174690	obrubník betonový stínící přechodový L - P vibrátorem 100x15x15-25 cm	kus	22 220	230,00		5 110,40	CS ÚRS 2017 02
VV		"ztracené lité"							
VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm L" 11*1,01				11,110			
VV		"betonový obrubník 150/150-250/1000 mm P" 11*1,01				11,110			
VV		Součet				22,220			
23	M	592174960	obrubník betonový stínící 100x15x25 cm šedí	kus	321,180	95,00		30 512,10	CS ÚRS 2017 02
VV		"ztracené lité"							
VV		"betonový obrubník 150/250/1000 mm" (389,00-49,00-22,00)*1,01				321,180			
24	K	916991121	Lokle pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	15,560	2 184,00		33 983,04	CS ÚRS 2017 01
VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"							
VV		(92,00+296,00)*0,04				15,560			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	
D	997		Přesun sutě					15 952,11	
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	17,116	424,00		7 257,18	CS ÚRS 2017 01
26	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	68,464	12,00		821,57	CS ÚRS 2017 01
27	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	17,116	360,00		6 161,76	CS ÚRS 2017 01
28	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	17,116	100,00		1 711,60	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot					5 454,02	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo železobetonovým vzdálenost do 200 m jakýmkoliv dělníky	t	116,043	47,00		5 454,02	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 103 - SO 103 Napojení místních a účelových komunikací, úprava sjezdů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.12.2017

IČ:

00287938

DIČ:

CZ00287938

IČ:

25515608

DIČ:

CZ25515608

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Cena bez DPH

985 784,19

DPH základní

Základ daně

985 784,19

Sazba daně

21,00%

Výše daně

207 014,48

snížení

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 192 798,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 103 - SO 103 Napojení místních a účelových komunikací, úprava sjezdů

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF,
s.r.o., Brno

Kód dílu - Pops

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

985 784,19

HSV - Práce a dodávky HSV

982 697,67

1 - Zemní práce

203 759,86

4 - Vodorovné konstrukce

13 802,88

5 - Komunikace

474 115,51

8 - Trubní vedení

12 305,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

182 430,95

91 - Doplnky k konstrukci a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

8 124,00

96 - Bourání konstrukcí

1 428,03

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

847,08

997 - Přesun sutě

82 726,94

998 - Přesun hmot

13 555,93

PSV - Práce a dodávky PSV

616,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

616,92

M - Práce a dodávky M

2 469,60

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2 469,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdní úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 103 - SO 103 Napojení místních a účelových komunikací, úprava sjezdů

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							985 784,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							982 697,67	
D 1 Zemní práce							203 759,86	
1	K	113106161	Rozetření dlažby a odtok komunikací pro jízdu, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m ² z drobných kosek nebo oděvků s ložem z kamene	m ²	64,400	38,00	2 447,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto, výjezd, 100% na sklad obce do 2 km"					
	VV		7,20-5,30-20,5-24,60-6,80		64,400			
2	K	113106171	Rozetření dlažby a odtok komunikací pro jízdu, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m ² ze zámkové dlažby s ložem z kamene	m ²	158,000	48,00	7 584,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto"					
	VV		"50% porušených na skládku do 3 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku"					
	VV		19,90-7,00-4,00-22,20-12,10-17,70-8,00-6,00-6,10-5,20-5,80-6,00-8,60-1,10-5,60-6,00-7,60-7,60		156,500			
	VV		"pro předkládku, odtěžení, paletizace" 1,50		1,500			
	VV		Součet		158,000			
3	K	113107142	Odstranění podkladu nebo krytí s převzetím hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	93,600	120,00	11 232,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto, výjezd"					
	VV		22,00-8,70-7,70-9,00-8,00-14,40-5,60-10,00-8,20		93,600			
4	K	113107143	Odstranění podkladu nebo krytí s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 200 do 350 mm	m ²	66,200	368,00	24 361,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto, výjezd"					
	VV		"- pro rýhy kan. příkopů" 33,10-2,00		66,200			
5	K	113154113	Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	28,005	118,00	3 304,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"- pro sanaci ACP 16-" 22,00-4,67		26,670			
	VV		"- pro podklad pod přídlažku" 26,70-0,05		1,335			
	VV		Součet		28,005			
6	K	113154114	Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	108,900	150,00	16 335,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"- vozovka" 108,90		108,900			
7	K	113202111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajních nebo obrubních stojatých	m	36,000	40,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto"					
	VV		"50% porušených na skládku do 3 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku"					
	VV		12,00-6,00-10,00-8,80		36,000			
8	K	113203111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kosek	m	46,000	43,00	1 978,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, Stávající stav - foto, přídlažka u MK - dvojitá"					
	VV		"100% na sklad obce do 2 km"					
	VV		23,00-2		46,000			
9	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, horytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemísťováním sutí na bremady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprobídaného	m ³	21,755	1 055,00	22 951,53	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby"					
	VV		"- beton ve výjezdech"					
	VV		0,80-12,20-0,15-11,20-0,15-54,50-0,15-21,60-0,15-10,30-0,15-7,60-0,15-9,70-0,15		19,863			
	VV		"- lože pod bet. přídlažkou" 23,50-0,20-0,10		0,470			
	VV		"- beton, základy u č.p. 77" 2-0,50-0,70		0,700			
	VV		Mezisoučet		21,035			
	VV		"- pásové vpusti" 8,00-0,30-0,30		0,720			
	VV		Součet		21,755			
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemísťováním vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 do 100 m ³	m ³	197,016	103,00	20 291,65	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"- výjezd"					
	VV		2,50-0,42-19,90-0,37-6,00-0,42-10,00-0,42-15,60-0,42-7,50-0,42-2,00-0,42-6,00-0,42		47,731			
	VV		2-7,00-0,37-4,00-0,37-7,20-0,32-27,30-0,42-5,30-0,32					
	VV		22,20-0,37-12,10-0,37-22,00-0,32-20,50-0,32-16,70-0,42-11,80-0,42-12,70-0,42-12,2		59,102			
	VV		0,27-17,70-0,37-8,00-0,36-8,70-0,32					
	VV		7,30-0,38-8,00-0,38-7,70-0,32-5,20-0,37-9,00-0,37-8,00-0,37-24,60-0,37-5,80-0,37-		34,568			
	VV		14,40-0,32-6,00-0,37					
	VV		8,60-0,37-11,20-0,37-6,80-0,32-1,10-0,37-54,50-0,27-21,60-0,27-9,60-0,32-6,00-0,32		36,129			
	VV		7-10,30-0,37					
	VV		5,10-0,42-7,60-0,27-10,00-0,32-9,70-0,27-7,60-0,37-7,60-0,37-8,20-0,32		18,261			
	VV		"základ" 3,50-0,35		1,225			
	VV		Součet		197,016			
11	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemísťováním vykopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tl. 3	m ³	197,016	18,00	3 546,29	CS ÚRS 2017 02
12	K	132201101	Houbení zapálených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 do 100 m ³	m ³	6,890	456,00	3 141,84	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, pro pásové vpusti" 6,89		6,890			
13	K	132201109	Houbení zapálených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tl. 3	m ³	6,890	130,00	895,70	CS ÚRS 2017 02
14	K	132201201	Houbení zapálených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tl. 3 do 100 m ³	m ³	30,570	292,00	14 746,44	CS ÚRS 2017 02
	VV		"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, pro přípojky vpusti" 30,570		30,570			

15	K	132201209	Houbení zapálených i nezapálených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leptavost horniny tř. 3	m3	50,570	18,00	910,26	CS ÚRS 2017 02
16	K	151101101	Uložení pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryh příslušné pro jakoukoliv mezerovitost, Houbení do 2 m "B2 Koordinátní situace stavby, pro přípojky vpustí" 13,00-27,40-34,10-17,30	m2	92,000	74,00	6 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				92,000			
17	K	151101111	Odstupnění pažení a rozpeření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příslušné, Houbení do 2 m Vodorovné přemístění výkopku nebo zypariny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m "odkop pro komunikaci" 197,016 "ryha pro pásovou vpust" 6,89 "ryha pro kanalizační přípojky" 50,57 Součet	m2	92,000	14,00	1 288,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo zypariny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m "bourání betonových kcl" 21,733	m3	254,476	112,00	28 501,31	CS ÚRS 2017 01
	VV				197,016			
	VV				6,890			
	VV				50,570			
	VV				254,476			
19	K	162601152	Vodorovné přemístění výkopku nebo zypariny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m "bourání betonových kcl" 21,733	m3	21,733	144,00	3 132,72	CS ÚRS 2017 02
	VV				21,733			
20	K	171201201	Uložení zypariny na skládce	m3	276,231	12,00	3 314,77	CS ÚRS 2017 01
	VV				276,231			
21	K	171201211	Uložení zypariny poplatků za uložení zypariny na skládce (skládkovné)	t	505,918	20,00	10 118,36	CS ÚRS 2017 01
	VV				254,476*1,800			
	VV				21,733*2,200			
	VV				505,918			
22	K	174101101	Zásep zyparinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jem. laches, ryh nebo kolem objektů v laches vykopávkách "B2 Koordinátní situace stavby, ryh kan. přípojek" 28,72	m3	28,720	62,00	1 780,64	CS ÚRS 2015 02
	VV				28,720			
23	M	58312000	Štěrpkové netříděný zásepový materiál	t	57,440	159,00	9 132,16	
	VV				28,72*2,000			
	VV				57,440			
24	K	181951102	Úprava pláňe vytvořením výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	542,000	8,00	4 496,00	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							13 802,88	
25	K	451573111	Leže pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpků do 63 mm "B2 Koordinátní situace stavby, leže a obrys kan. přípojek" 5,46+16,38	m3	21,840	632,00	13 802,88	CS ÚRS 2017 02
	VV				21,840			
D 5 Komunikace							474 115,51	
26	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy, ŠD 0/32" 2,50+19,40+6,00+10,00+2,00+15,60+7,50+6,00+7,10+38,60+28,80+10,00+42,50+17,00+9,70 10,80+12,20+17,70+8,00+8,70+7,30+8,00+12,40+9,00+8,00+24,60+5,80+20,30+8,40+11,20 6,80+1,10+34,30+20,10+21,60+6,50+5,60+21,00+7,60+10,00+9,70+7,60+7,60+8,28 Součet	m2	542,000	85,00	47 770,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				222,700			
	VV				172,600			
	VV				166,700			
	VV				542,000			
27	K	565135111.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "ACP 16+ 50/70" "- 20% sanace" 22,00 "- po příkážbě" 23,50*0,20 Součet	m2	26,700	182,00	4 859,40	
	VV				22,000			
	VV				4,700			
	VV				26,700			
28	K	567122114	Podklad ze směsi stoučené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (BSC I), po zhuštění tl. 150 mm "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "SC 0/32, C8/10" 562,00	m2	562,000	232,00	130 384,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				562,000			
29	K	573211107.1	Posádky spojevací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "- ACO" 108,90	m2	108,900	8,00	871,20	
	VV				108,900			
30	K	573211109.1	Posádky spojevací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "- ACL" 108,90 "- ACP" 26,70 Součet	m2	135,600	10,00	1 356,00	
	VV				108,900			
	VV				26,700			
	VV				135,600			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "- ACO 11+ 50/70" 108,90	m2	108,900	184,00	20 037,60	CS ÚRS 2017 01
	VV				108,900			
32	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" "- ACL 16+ 50/70" 108,90	m2	108,900	208,00	22 651,20	CS ÚRS 2017 01
	VV				108,900			
33	K	596211111	Ukládání dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm "dlažba A, pro plochu přes 20 do 100 m2" 1,50 "překážková stěna kcl dlažbov. po očištění" 1,50	m2	1,500	178,00	267,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				1,500			
34	K	596212210	Ukládání dlažby z betonových zámkových dlaždic poterních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm "dlažba A, pro plochu přes 100 m2" 562,00 "B2 Koordinátní situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy" 562,00	m2	562,000	230,00	129 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				562,000			
35	M	597453110.1	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	469,247	180,00	84 464,46	
	VV				469,247			
	VV				469,247			
36	M	597453670.8	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná retěpělá	m2	83,245	305,00	25 389,73	
	VV				83,245			
	VV				83,245			
37	M	597453670dr	dlažba skládací betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	13,802	260,00	3 588,52	
	VV				13,802			
	VV				13,802			

65

38	K	599141111.1	Vyplnění spár mezi stříkacími dílci jakéhokoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	34,100	44,00	1 500,40
VV			"B2 Koordinační situace stavby"				
VV			"- podél obrub" 34,10		34,100		
39	K	599141111.1.1	Vyplnění spár mezi stříkacími dílci jakéhokoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	39,000	44,00	1 716,00
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 06b odvodnění SO 103"				
VV			"- podél pásové vpusti" (4,00+4,00+4,00+4,00+3,50)*2		39,000		
D 8 Trubní vedení							12 305,60
40	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Náděho	m	33,100	296,00	9 797,60 CS ÚRS 2017 02
VV			plnostěnného vícevrstevného, tloušťka 50 mm DN 12 DN 150				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 06b odvodnění SO 103" 33,10		33,100		
41	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP Náděho	kus	2,000	240,00	480,00 CS ÚRS 2017 02
VV			plnostěnného odboček DN 150				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 06b odvodnění SO 103" 2		2,000		
42	M	286172050	odbočka kanalizační PP DN 16 45° DN 150/DN 150	kus	2,000	506,00	1 012,00 CS ÚRS 2017 02
43	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	8,000	127,00	1 016,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"Koordinační situace, vybourání pásové vpusti 2x4 m" 8		8,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							182 430,95
44	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z A	m	12,000	136,00	1 632,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinační situace stavby" 12,00		12,000		
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se ztlumením lože, s vyplněním a zatavením	m	110,100	149,00	16 404,90 CS ÚRS 2017 01
VV			spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do				
VV			spře z betonu prostého tl. C 12/15				
VV			"B2 Koordinační situace stavby"				
VV			"- výjezd"		71,100		
VV			5,00+1,00+8,80+6,40+13,50+1,80+3,80+1,90+7,10+3,90+7,00+2,00+2,00+1,20+5,50		39,000		
VV			"- podél pásové vpusti, z obou stran" (4,00+4,00+4,00+3,50)*2		110,100		
VV			Součet		110,100		
46	M	592174600	obrubník betonový chodníkový stíněný vibračněvstavaný 100x15x25 cm	kus	111,201	95,00	10 564,10 CS ÚRS 2017 01
VV			ztlumení 1% 110,1071,01		111,201		
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C	m ³	14,945	2 184,00	32 639,88 CS ÚRS 2017 01
VV			16/20				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 06b odvodnění SO 103, obetavování beton C 25/30				
VV			XF3"				
VV			"- pásové vpusti" 0,40*(4,00+4,00+4,00+3,50)		7,800		
VV			"- odvodňovací žlab" 0,33*18,70		4,301		
VV			"- beton pod obruby navíc, C 16/20" 71,10*0,04		2,844		
VV			Součet		14,945		
48	K	919112213	Řezání dlažebních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro uzavření záplivky šířky 10	m	30,000	36,00	1 080,00 CS ÚRS 2017 02
VV			mm, hloubky 25 mm				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"				
VV			"sanace tržlin díle dlažby a TP 115" 30,00		30,000		
49	K	919121213	Učesání dlažebních spár záplivkou ze směsi z cementobetonového nebo živičného	m	30,000	110,00	3 300,00 CS ÚRS 2017 02
VV			krytu včetně adhezivního náletu bez těsnicího profilu pod záplivkou, pro komůrky šířky				
VV			10 mm, hloubky 25 mm				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"				
VV			"sanace tržlin díle dlažby a TP 115" 30,00		30,000		
50	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	34,100	44,00	1 568,60 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinační situace stavby"				
VV			"- křížovka s místní komunikací - podél obrub" 34,10		34,100		
51	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatavením spár cementovou	m	2,000	141,00	282,00 CS ÚRS 2017 02
VV			maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 z betonových příkopových				
VV			trnů dnů do 500 mm		2,000		
VV			"B2 Koordinační situace stavby" 2,00		2,000		
52	M	592177310	žlabovka betonová 30x20x8 cm	kus	6,733	23,00	154,86 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinační situace stavby ž. 0,20 m, ztlumení 1%"				
VV			2,8870,3071,01		6,733		
53	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím rožkem polymerbetonového žlabu do 200 mm	m	19,500	310,00	6 045,00 CS ÚRS 2017 01
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 06b odvodnění SO 103, pásové vpusti"				
VV			4,00+4,00+4,00+4,00+3,50		19,500		
54	M	592270000.1	žlab odvodňovací polymerbeton vč. litinové mříže, železa a vpusti, DN 150, tl. ztlumení	kus	20,000	1 450,00	29 000,00
VV			C 250				
55	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím rožkem polymerbetonového žlabu přes 200 mm	m	18,700	480,00	8 976,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"B2 Koordinační situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"				
VV			"odvodňovací žlab" 18,70		18,700		
56	M	592270000.2	žlab odvodňovací polymerbeton vč. litinového usazovacího rožku, železa a vpusti,	kus	18,700	2 200,00	59 840,00
VV			DN 400, tl. ztlumení 8000				
57	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,	m ²	108,900	4,00	435,60 CS ÚRS 2017 02
VV			betonového nebo dlažebního				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, plocha ACL" 108,90		108,900		
58	K	938909311	Čištění vozovek metáním bílé, práchu nebo hliněného nánosu a odklizením na	m ²	217,800	0,50	108,90 CS ÚRS 2017 02
VV			hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně				
VV			povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
VV			"B2 Koordinační situace stavby, plocha ACL - po odříznutí" 217,80		217,800		
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							8 124,00
59	K	914111111	Montáž svítké dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo	kus	2,000	142,00	284,00 CS ÚRS 2017 01
VV			korozí				
VV			"09 Situace dopravního značení P4 1x, P6 1x" 2		2,000		
60	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo korozí velikosti do 1 m ²	kus	1,000	320,00	320,00 CS ÚRS 2017 02
VV			"09 Situace dopravního značení" 1		1,000		
61	M	404452010	Zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm	kus	1,000	4 104,00	4 104,00 CS ÚRS 2017 02
62	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	640,00	1 280,00 CS ÚRS 2017 02
63	M	404452250	sloupek Zn 60 - 150	kus	2,000	400,00	800,00 CS ÚRS 2017 01
64	M	40401	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	120,00	240,00
65	M	404453400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	432,00	864,00 CS ÚRS 2017 01
66	M	404453530	vložka plastová na sloupek 60	kus	2,000	12,00	24,00 CS ÚRS 2017 01
67	M	404453560	spínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	4,000	52,00	208,00 CS ÚRS 2017 01
D 96 Bourání konstrukcí							1 428,03
68	K	944006132	Odstavení dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na	kus	2,000	256,00	512,00 CS ÚRS 2017 01
VV			vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho				
VV			zhuštění s betonovou patkou				
VV			"09 Situace dopravního značení P4 1x, P6 1x" 2		2,000		

69	K	946006231	Odstřeni dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové žstí s odhlazením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo horního	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"09 Síťové dopravní značení" 1		1,000			
70	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	0,351	423,99	148,82	CS ÚRS 2017 01
71	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1,404	12,00	18,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku do 5 km, odkoupi zhotovitel" 0,351*4		1,404			
72	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,351	340,00	128,36	CS ÚRS 2017 01
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				847,08	
73	K	977151123	Jídrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obládků, dlažeb, kamene) průměry přes 130 do 130 mm	m	0,160	2 088,00	334,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		"B2 Koordinace situace stavby" 2*0,08		0,160			
74	K	977221610	Univerzální beton DN 150 mm na potrubí z betonu	m	2,000	240,00	480,00	
	VV		"B2 Koordinace situace stavby, pro napojení potrubí do bet. rovy" 2		2,000			
75	K	979054441	Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odhlazením a uložení očistěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenným těsněním	m2	1,500	22,00	33,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"pro předkládání" 1,50		1,500			
	D	997	Přesun sutě				82 726,94	
76	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,463	31,00	975,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku do 5 km, odkoupi zhotovitel"					
	VV		"tržbová žvíce tl. 50 mm" 28,00*0,128		3,585			
	VV		"tržbová žvíce tl. 100 mm" 108,90*0,256		27,878			
	VV		Součet		31,463			
77	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	125,852	7,00	880,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		31,463*4		125,852			
78	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	72,066	35,00	2 522,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		"- zámkové dlažby, 50% porušených na skládku do 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku" 154,50*0,295		46,168			
	VV		"KK, vjezdy, 100% na sklad obce do 2 km" 64,40*0,320		20,608			
	VV		"dvojitá z KK, 100% na sklad obce do 2 km" 23,00*2*0,115		5,290			
	VV		Součet		72,066			
79	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	256,736	9,00	2 310,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"- zámkové dlažby, 50% porušených na skládku do 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku" 154,50*0,295*(4+1)		230,838			
	VV		"KK, vjezdy, 100% na sklad obce do 2 km" 64,40*0,320*1		20,608			
	VV		"dvojitá z KK, 100% na sklad obce do 2 km" 23,00*2*0,115*1		5,290			
	VV		Součet		256,736			
80	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	66,500	414,00	28 196,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"žvíce tl. do 100 mm, vjezdy" 93,60*0,220		20,592			
	VV		"žvíce tl. do 250 mm, pro rýhy kan. přípojek" 66,20*0,582		38,528			
	VV		"betonové obrubníky 50% porušených na skládku do 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku" 36,00*0,205		7,380			
	VV		Součet		66,500			
81	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	273,382	12,00	3 280,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"žvíce tl. do 100 mm, vjezdy" 93,60*0,220*4		82,368			
	VV		"žvíce tl. do 250 mm, pro rýhy kan. přípojek" 66,20*0,582*4		134,114			
	VV		"betonové obrubníky 50% porušených na skládku do 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku" 36,00*0,205*(4+1)		36,900			
	VV		Součet		273,382			
82	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	103,972	117,00	12 164,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"sut' ze sypaných mat." 31,463		31,463			
	VV		"- zámkové dlažby, 50% porušených na skládku do 5 km s poplatkem, 50% na sklad obce bez poplatku" 154,50*0,295		46,168			
	VV		"KK, vjezdy, 100% na sklad obce do 2 km" 64,40*0,320		20,608			
	VV		"dvojitá z KK, 100% na sklad obce do 2 km" 23,00*2*0,115		5,290			
	VV		"pro předkládání, paletizace" 1,50*0,295		0,443			
	VV		Součet		103,972			
83	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	66,500	358,00	23 807,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	26,774	100,00	2 677,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonové obrubníky, 50% porušených" 36,00*0,205*0,50		3,690			
	VV		"- zámkové dlažby, 50% porušených" 154,50*0,295*0,50		23,084			
	VV		Součet		26,774			
85	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu	t	59,120	100,00	5 912,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"žvíce tl. do 100 mm, vjezdy" 93,60*0,220		20,592			
	VV		"žvíce tl. do 250 mm, pro rýhy kan. přípojek" 66,20*0,582		38,528			
	VV		Součet		59,120			
	D	998	Přesun hmot				13 555,93	
86	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, anolitickým betonovým nebo živičným na dopravní vzdálenost do 200 m nakládání dle objemu	t	288,424	47,00	13 555,93	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				616,92	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				616,92	
87	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše oválné s 3 z tenkými, vrstvy z nepov. fólie	m2	2,310	36,00	83,16	CS ÚRS 2013 02
	VV		"B2 Koordinace situace stavby, 04 Vzorové příčné řezy"					
	VV		(1,50*0,90-0,80-0,90-0,70-1,90)*0,30		2,310			
88	M	243230240	Fólie z polyetylénu a jemnozrnné výrobky z níh fólie hydroizolační (nepov.) FONDALINE - vícevrstevná protivlhkastrá a protitřašková fólie Fondaline Plus 400, 8,4 mm	m2	2,657	23,00	87,48	CS ÚRS 2013 02
	VV		"na přehrádky a ztužbu 15%"					
	VV		(2,50*0,90-0,80-0,90-0,70-1,90)*0,30*1,15		2,657			

89	M	283230410	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky - FONDALINE šlota horní pro- 7,70/2,00	kus	3,850	96,00	349,60	CS ÚRS 2013 02
	VV				3,850			
90	M	283230360	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky - FONDALINE tloušťka 2,7 ± 0,0 mm	100 kus	0,257	85,02	21,85	CS ÚRS 2013 02
	VV				0,257			
91	M	283230370	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (napové) FONDALINE - víceúčelové protivlhkostní a protiradonové fólie doplňky - FONDALINE tloušťka 2,7 ± 0,0 mm	bolesti	0,713	74,00	52,76	CS ÚRS 2013 02
	VV				0,713			
92	K	998711101	Pracovní hmota pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 4 m	t	0,003	623,33	1,87	CS ÚRS 2013 02
	D	M	Práce a dodávky M				2 469,60	
	D	22-M	Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby				2 469,60	
93	K	220182092.1	Montáž ochranné trubky - pálená chránička DN 110 mm, včetně trubky	m	7,350	336,00	2 469,60	
	VV		"B1 Koordináční situace stavby" 7,35		7,350			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 301.1 - SO 301.1 Přestavba stávající kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.12.2017

IČ:

00287938

DIČ:

CZ00287938

IČ:

25515608

DIČ:

CZ25515608

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Cena bez DPH

555 792,04

DPH základní
sazby

Základ daně
555 792,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
116 716,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

672 508,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 301.1 - SO 301.1 Přestavba stávající kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF,
s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

555 792,04

HSV - Práce a dodávky HSV

555 792,04

1 - Zemní práce

234 958,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 487,24

4 - Vodorovné konstrukce

25 536,27

5 - Komunikace

9 681,39

8 - Trubní vedení

159 595,90

997 - Přesun sutě

1 646,80

998 - Přesun hmot

105 886,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 301.1 - SO 301.1 Přestavba stávající kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							555 792,04	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				555 792,04	
0	1		Zemní práce				234 958,36	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	3,100	30,00	93,00	
2	K	111201101	Kácení stromů ústředních Ø kmenů do 300 mm	kus	4,000	108,00	432,00	

3	K	113107022	Odstánění podkladu plochy do 15 m ² z kamenné drceného tl 200 mm při překozech hrází	m ²	4,210	320,00	1 347,20
	VV		4,21 výkaz výměr a materiálů		4,210		
	VV		Součet		4,210		
4	K	113107043	Odstánění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 150 mm při překozech hrází	m ²	6,210	320,00	1 987,20
5	K	115101201	Čerpadlo vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	6,00	720,00
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	34,00	680,00
7	K	119001401	Doučasně zajištění potrubí ocelového DN 200	m	3,000	192,00	576,00
	VV		2*1,50		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	K	119001421	Doučasně zajištění kabelů a kabelových trati z 3 volně ložených kabelů	m	3,000	156,00	468,00
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl 3 objem do 1000 m ³	m ³	354,590	108,00	38 295,72
	VV		334,43 stoka AC - výkaz výměr a materiálů		334,430		
	VV		4,42 připojení horáké vpusti - výkaz výměr a materiálů		4,420		
	VV		15,74 Přepojení kanalizační přípojky - výkaz výměr a materiálů		15,740		
	VV		Součet		354,590		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	31,440	24,00	754,56
	VV		22,23 stoka AC - výkaz výměr a materiálů		22,230		
	VV		9,21 připojení horáké vpusti - výkaz výměr a materiálů		9,210		
	VV		Součet		31,440		
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	511,920	48,00	24 577,16
	VV		483,30 stoka AC - výkaz výměr a materiálů		483,300		
	VV		28,62 připojení přípojky - výkaz výměr a materiálů		28,620		
	VV		Součet		511,920		
12	K	151101111	Odstánění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	31,440	8,00	251,52
13	K	151101112	Odstánění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	511,920	16,00	8 190,72
14	K	161101101	Swistlé přemístění výkopu z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	87,900	58,00	5 098,20
	VV		87,90 výkaz výměr a materiálů		87,900		
	VV		Součet		87,900		
15	K	161101102	Swistlé přemístění výkopu z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	246,530	96,00	23 646,88
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tl 1 až 4	m ³	390,020	56,00	21 841,12
	VV		195,01 * 2 tam a zpět		390,020		
	VV		Součet		390,020		
17	K	162401102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypání z horniny tl 1 až 4	m ³	135,730	112,00	15 281,76
18	K	167101102	Nahledání výkopu z horniny tl 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	195,010	42,00	8 345,43
19	K	171201201	Uložení sypání na skládny	m ³	525,730	12,00	6 309,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	135,730	20,00	2 714,60
21	K	174101101	Zásep zhrutný jam lachet rýh nebo kolem objektů	m ³	226,230	64,00	14 478,72
22	M	583439308	Kamenivo drcené hrubé, frakce 16-32	t	68 684	328,00	22 528,35
23	K	175151101	Očistění potrubí strojné sypáním bez prohazování, uloženou do 3 m	m ³	73,186	144,00	10 538,78
24	M	583334250	Kamenivo číštěné hrubé prand frakce 4-8	t	68 690	376,00	25 827,44
D 3 Swistlé a kompletní konstrukce							18 487,24
25	K	358315114	Bourání stávy kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m ³	12,168	1 053,00	12 837,24
	VV		3,35 Potrubí - výkaz výměr a materiálů		3,350		
	VV		(P16)(0,270,27-0,150,15)) Potrubí beton DN 300 - výkaz výměr a materiálů		0,958		
	VV		Mezisoučet		4,308		
	VV		(P12,60)(0,700,70-0,500,50)) * 3 * 1/2 - výkaz výměr a materiálů		9,881		
	VV		(P192,0)(0,150,15-0,1250,125)) Potrubí plast DN 250 - výkaz výměr a materiálů		1,987		
	VV		Mezisoučet		7,868		
	VV		Součet		12,168		
26	K	899102211	Demontáž podkladů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	1,000	296,00	296,00
27	K	997013501	Odvaz sutí na skládny a vybourání hmot nebo mezikládny do 1 km se složením	t	26,770	168,00	4 497,36
28	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybourání hmot na skládny ZSD 1 km přes 1 km	t	107,080	8,00	856,64
D 4 Vodorovné konstrukce							25 536,27
29	K	431573111	Lože pán potrubí otevřený výkop ze železobetonu	m ³	32,380	624,00	20 205,12
	VV		31,19 stoka AC - výkaz výměr a materiálů		31,190		
	VV		0,36 potrubí DN 300 - horníá vpust - výkaz výměr a materiálů		0,360		
	VV		0,83 přepojení přípojky - výkaz výměr a materiálů		0,830		
	VV		Součet		32,380		
30	K	432112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	7,000	109,00	763,00
31	K	432112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	2,000	160,00	320,00
32	M	592243920	prstec betonový vyrovnávací - 62,5 x 10 x 12 cm	kus	2,820	210,00	424,20
33	M	592243920.1	prstec betonový vyrovnávací - 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,020	220,00	444,40
34	M	592243920	prstec betonový vyrovnávací - 62,5 x 8 x 12 cm	kus	4,840	195,00	787,80
35	M	592243910	prstec betonový vyrovnávací - 62,5 x 6 x 12 cm	kus	1,010	175,00	176,75
	VV		1*1,01		1,010		
	VV		Součet		1,010		
36	K	432311131	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevřený výkop	m ³	1,150	2 100,00	2 415,00
D 5 Komunikace							9 681,39
37	K	564901143	Vyspravení podkladu po překozech hrází plochy do 15 m ² kamenným hrubým drceným tl. 200 mm	m ²	6,210	208,00	1 291,68
	VV		4,21 stoka AC - výkaz výměr a materiálů		4,210		
	VV		0,28/0,14 stoka DN 300, horníá vpust - výkaz výměr a materiálů		2,000		
	VV		Součet		6,210		
38	K	564901161	Vyspravení podkladu po překozech hrází plochy do 15 m ² obelovaným kamenným ACP (OK) tl. 100 mm	m ²	6,210	533,00	3 309,93
39	K	564901173	Vyspravení podkladu po překozech hrází plochy do 15 m ² směsí stonetenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m ²	6,210	800,00	4 968,00
40	K	573111113	Postřik živičný infiltrací z posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ²	m ²	6,210	18,00	111,78
D 8 Trubní vedení							159 595,90
41	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy S10 DN 400	m	97,480	810,00	79 120,80
42	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých ploštěných DN 150	kus	4,000	100,00	400,00
43	M	286172350	Ispojka přeuvné DN 150	kus	4,000	100,00	400,00

44	K	877390320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých ploškových DN 400	kus	7,000	250,00	1 750,00
45	M	286122310	odbočka kanalizační z PVC - 400/150/45°	kus	8,000	1 900,00	11 400,00
46	M	286122340	odbočka kanalizační z PVC - 400/300/45°	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
47	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	380,00	4 180,00
48	M	592243070	skruž betonové šachetní - D100x100x12 cm	kus	3,030	1 350,00	4 090,50
	VV		3*1,01		3,030		
	VV		Součet		3,030		
49	M	592243060	skruž betonové šachetní - D100x50x12 cm	kus	3,030	900,00	2 727,00
50	M	592243050	skruž betonové šachetní - D100x25x12 cm	kus	5,050	700,00	3 535,00
	VV		5*1,01		5,050		
	VV		Součet		5,050		
51	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	400,00	2 000,00
52	M	592243120	korun šachetní betonové - 100x42,5x58 cm	kus	5,050	1 100,00	5 555,00
53	M	592242480	přechodní elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000, D-M	kus	16,160	160,00	2 585,60
	VV		16*1,01		16,160		
	VV		Součet		16,160		
54	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	5,000	600,00	3 000,00
55	M	592243380.R	dno betonové šachty kanalizační příčné, KOM V max. 600	kus	1,016	4 200,00	4 267,00
56	M	592243370.R	dno betonové šachty kanalizační příčné, KOM V max. 400	kus	4,040	4 000,00	16 160,00
	VV		4*1,01		4,040		
	VV		Součet		4,040		
57	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 30 do 100 kg	kus	5,000	400,00	2 000,00
58	M	552434420.1	poklop na vstupní šachtu litinový D600, zatížení 40 t	kus	5,000	2 600,00	13 000,00
D 997 Přesun sutě							1 646,80
59	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	7,868	100,00	786,80
60	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	4,300	200,00	860,00
D 998 Přesun hmot							105 886,08
61	K	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	165,447	640,00	105 886,08

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 301.2 - SO 301.2 Výstavba nové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.12.2017

IČ:

00287938

DIČ:

CZ00287938

IČ:

25515608

DIČ:

CZ25515608

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Cena bez DPH

1 327 277,74

DPH základní
saňčené

Základ daně
1 327 277,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
278 728,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 606 006,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 301.2 - SO 301.2 Výstavba nové kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF,
s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 327 277,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 327 277,74

1 - Zemní práce

743 544,58

4 - Vodorovné konstrukce

39 631,84

8 - Trubní vedení

224 301,00

998 - Přesun hmot

319 800,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/PDPS)

Objekt:

SO 301.2 - SO 301.2 Výstavba nové kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 327 277,74	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 327 277,74	
D	1		Zemní práce				743 544,58	
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých Ø kmenů do 300 mm	kus	5,000	108,00	540,00	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	6,00	1 500,00	
3	K	115101301	Pohotovost čerpadel soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	34,00	1 020,00	
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového DN 200	m	6,000	192,00	1 152,00	
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500	156,00	1 170,00	
VV					5*1,50	7,500		

VV		Součet		7,500			
6	K	132301202	Hlaubení rýh šířka 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	907,530	108,00	98 013,24
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	878,630	48,00	42 174,24
VV			878,63 *stoka AC-1 - výkaz výměr a materiálů		878,630		
VV		Součet			878,630		
8	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	485,540	80,00	38 844,80
VV			485,54 *stoka AC-1 - výkaz výměr a materiálů		485,540		
VV		Součet			485,540		
9	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	878,630	16,00	14 058,08
10	K	151101113	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	485,540	32,00	15 537,92
11	K	161101102	Svrátce přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	582,530	96,00	55 922,88
12	K	161101103	Svrátce přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	325,000	192,00	62 400,00
VV			325,0		325,000		
VV		Součet			325,000		
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 301,520	58,00	75 488,16
14	K	162301103	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	221,210	112,00	24 775,52
VV			221,21 *stoka AC-1 - výkaz výměr a materiálů		221,210		
VV		Součet			221,210		
15	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	650,740	43,00	27 982,68
16	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	1 522,730	11,00	16 750,03
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	221,210	20,00	4 424,20
18	K	174101101	Zátyp zhrutný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	695,690	62,00	43 132,78
19	M	583339300	kamenivo drcené hrubé, frakce 16-32	t	98,846	328,00	32 421,49
20	K	175151101	Obtupění potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	295,744	144,00	42 587,14
21	M	583334250	kamenivo lžďané hrubé prand frakce 4-8	t	376,166	376,00	141 938,42
22	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	67,000	24,00	1 608,00
23	K	181411121	Založení lučního trávniku výsivem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,000	4,00	268,00
24	M	005724720	osivo směs travní krajinné - rovinové	kg	3,330	100,00	235,00
							39 631,84
D		4	Vodorovné konstrukce				
25	K	451573111	Labe pod potrubí otevřený výkop ze škrabáky	m3	57,470	616,00	35 401,52
VV			57,47 *stoka AC-1 - výkaz výměr a materiálů		57,470		
VV		Součet			57,470		
26	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	109,00	654,00
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	162,00	162,00
28	M	592243930	prstenec betonový vyrovnávací - 62,5 x 10 x 12 cm	kus	3,030	220,00	666,60
29	M	592243930.1	prstenec betonový vyrovnávací - 62,5 x 12 x 12 cm	kus	1,010	216,00	218,16
30	M	592243970	prstenec betonový vyrovnávací - 62,5 x 8 x 12 cm	kus	3 630	196,00	593,88
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,920	2 104,00	1 935,68
VV			0,23 * 4 šachty		0,920		
VV		Součet			0,920		
							224 301,00
D		8	Trubní vedení				
32	K	871395321	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky 548 DN 400	m	180,000	810,00	145 800,00
33	K	877290320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	8,000	250,00	2 000,00
34	M	286122310	odbočka kanalizační z PVC - 400/150/45°	kus	8,000	1 900,00	15 200,00
35	M	286122320	odbočka kanalizační z PVC - 400/200/45°	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
36	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	380,00	4 180,00
37	M	592243070	skruž betonové šachetní - Ø100x100x12 cm	kus	8,080	1 350,00	10 908,00
VV			8*1,01		8,080		
VV		Součet			8,080		
38	M	592243060	skruž betonové šachetní - Ø100x50x12 cm	kus	3,020	900,00	1 818,00
39	M	592243050	skruž betonové šachetní - Ø100x25x12 cm	kus	1,010	700,00	707,00
VV			1*1,01		1,010		
VV		Součet			1,010		
40	K	894402311	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	400,00	1 600,00
41	M	592243120	kusy šachetní betonové - 100x62,5x58 cm	kus	4,040	1 100,00	4 444,00
42	M	592243480	(černé) elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000, D=4	kus	15,150	160,00	2 424,00
VV			15*1,01		15,150		
VV		Součet			15,150		
43	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	4,000	400,00	1 600,00
44	M	592243370.R	desky betonové šachty kanalizační přílné TBZ-Q, 1 100/604 KOM V max. 400	kus	4,040	4 000,00	16 160,00
45	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	4,000	400,00	1 600,00
46	M	332434420.1	poklop na vstupní šachty litinový Ø400, zatížení 40 t	kus	5,000	2 600,00	13 000,00
							319 800,32
D		998	Přesun hmot				
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	499,688	640,00	319 800,32

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 401 - SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5.12.2017

IČ:

00287938

DIČ:

CZ00287938

IČ:

25515608

DIČ:

CZ25515608

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

srovnání

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 401 - SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

K - Konstrukce vozovek asfaltových

0,00

HSV - HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových - viz situace

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace)

0,00

Ostatní - Ostatní

0,00

CH - Konstrukce chodníky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (DSP/POPS)

Objekt:

SO 401 - SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

0,00

D	M	Práce a dodávky M				0,00
D	K	Konstrukce vozovek asfaltových				0,00
I	M	58941250 směs pro asfaltový beton podkladní ACP 22 - pojiva 50/70 do 22 mm (OKH) tř. 1	t	5,000	0,00	0,00
VV		10° S		5,000		
VV		Součet		5,000		
D	HSV	HSV				0,00
D	I	Zemní práce				0,00
2	K	113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překopecch inž stl	m ²	5,000	0,00	0,00
3	K	113107030 Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 100 mm při překopecch inž stl	m ²	5,000	0,00	0,00
4	K	113107032 Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl 300 mm při překopecch inž stl	m ²	5,000	0,00	0,00
D	5	Komunikace pozemní				0,00
5	K	544861111 Podklad ze šlákladu 50 tl 200 mm	m ²	5,000	0,00	0,00
6	K	545156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m ²	5,000	0,00	0,00
7	K	573111113 Posázka živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m ²	m ²	5,000	0,00	0,00
D	745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových - viz situace				0,00
B	K	745904112 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	16,000	0,00	0,00
D	M	Práce a dodávky M				0,00
D	21-M	Elektromontáže				0,00
9	M	343711110 trubka elektroizolační parafádová pevná z PH L3m 8050	m	6,000	0,00	0,00
10	K	210010020 Montáž trubek plastových tuhých D 48 mm uložených pevně	m	6,000	0,00	0,00
11	K	210040001-0 Demontáž sloupů na betonových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	0,00	0,00
12	K	210100544 Uložení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe šly do 3x35+25 mm ²	kus	4,000	0,00	0,00
13	K	210120102 Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	0,00	0,00
14	M	258232320 pojistka nízkotřídová PHN4000 50A provedení normální, charakteristika gG	kus	2,000	0,00	0,00
15	K	210191505 Montáž skříní pojistkových tenkocestmentových přípojkových SP 3 až 5/1	kus	1,000	0,00	0,00
16	M	257117170 skříní přípojkové plastové SP100/PSP1P 3x100A provedení C	kus	1,000	0,00	0,00
17	K	210200002 Zhoubky a prohlídky el rozvodů a zařízení celkové prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	210200351 Zhoubky kabelů síťových do 1 kV, počtu a průřezu šl do 4x25 mm ²	kus	1,000	0,00	0,00
19	K	210901090 Montáž hliníkových kabelů ATKY, AMCM, TFSP, NATY-J-RE(-O-SM) 14V 4x25 mm ² pevné uložení	m	25,000	0,00	0,00
20	M	341131200 kabel síťový s Al jádrem 1-ATKY 4x25/3 mm ²	m	25,000	0,00	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)				0,00
21	K	460010024 Vyrojení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,015	0,00	0,00
22	K	460010025 Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,015	0,00	0,00
23	K	460080112 Bourání základu betonového se záhazem jámy rýpaninou	m ³	1,000	0,00	0,00
24	K	460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	5,000	0,00	0,00
25	K	460200303 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	10,000	0,00	0,00
26	K	460421082 Kůže kabelů z pisku nebo šlákladu tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	5,000	0,00	0,00
27	K	460421182 Kůže kabelů z pisku nebo šlákladu tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	10,000	0,00	0,00
28	K	460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obzypem, průměru do 10 cm	m	20,000	0,00	0,00
29	K	460540143 Zárys rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	5,000	0,00	0,00
30	K	460540273 Zárys rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	10,000	0,00	0,00
31	K	460600021 Vodorovné přemístění horniny jakéhokoli účely do 50 m	m ³	1,850	0,00	0,00
VV		5° 35' 2" 10° 5' 3"		1,850		
VV		Součet		1,850		
32	K	460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých délek 1000 m	m ³	27,750	0,00	0,00
VV		1.850*15		27,750		
VV		Součet		27,750		
33	K	460600061 Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,350	0,00	0,00
VV		10° 5' 47"		2,350		
VV		Součet		2,350		
34	K	460600071 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	35,250	0,00	0,00
VV		2.35*15		35,250		
VV		Součet		35,250		
35	K	460600071 11 Poplatek za skládku zeminy	t	2,960	0,00	0,00
VV		1.85*1.6		2,960		
VV		Součet		2,960		
36	K	460600071 12 Poplatek za skládku sutí	t	2,350	0,00	0,00
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace)				0,00
37	K	580103009-R01 Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
D	Ostatní	Ostatní				0,00
D	CH	Konstrukce chodníky				0,00
38	K	460300033 Rozesbrání dlažeb ručně z kostek drobných do pisku spáry nezalíté	m ²	1,100	0,00	0,00
VV		2° 35'		1,100		
VV		Součet		1,100		
39	K	460650041 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šlákladu se zhutněním tloušťky do 5 cm	m ²	1,100	0,00	0,00
40	K	460650062 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm	m ²	0,700	0,00	0,00

		VV	21.35			0,700		
		VV	Součet			0,700		
41	K	440650922	Kladení dlažby po přechopech z kostek kamenných drobných do láže z kamenná těžného	m2	1,100	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/POPS)

Objekt:

SO 431 - SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.12.2017

IČ:

00287938

DIČ:

CZ00287938

IČ:

25515608

DIČ:

CZ25515608

IČ:

25564901

DIČ:

CZ25564901

Cena bez DPH

3 232,00

DPH základní
snížení

Základ daně
3 232,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
678,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 910,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/POPS)

Objekt:

SO 431 - SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF,
s.r.o., Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 232,00

M - Práce a dodávky M

3 232,00

21-M - Elektromontáže (viz situace a schema)

3 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2016-201 Silnice II/432 Těšánky, průjezdni úsek (OSP/POPS)

Objekt:

SO 431 - SO 431 Přeložka nadzemního vedení VO

Místo:

Zadavatel:

Obec Zdounky

Uchazeč:

ČAK CZ s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Datum:

5.12.2017

Projektant:

PK OSSENDORF, s.r.o., Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 232,00	
0	M		Práce a dodávky M				3 232,00	
0	21-M		Elektromontáže (viz situace a schema)				3 232,00	
2	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník viz situace	kus	1,000	285,00	285,00	
3	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	1,000	285,00	285,00	
4	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednosramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	1,000	850,00	850,00	
7	M	316722 SV1300	Jednoduchý výložník na beton. sloupi délka 1500mm	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
3	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednosramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	1,000	690,00	690,00	
5	K	210810004	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYA, NYT, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	2,000	18,00	36,00	
6	M	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	2,000	18,00	36,00	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam předpokládaných poddodavatelů v rámci veřejné zakázky

„SILNICE II/432: TĚŠÁNKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro účastníka zadávacího řízení:

Název dodavatele ČAK CZ s.r.o.
Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608

1	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/jméno:	GEOKAR s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Nádražní 524, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
	IČ:	29243394
	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Geodetické a zeměměřičské práce
	Finanční objem podávky (v Kč bez DPH)	100.000,- Kč

2	Informace o poddodavateli	
	Obchodní firma/jméno:	Josef Sklenařík
	Sídlo/místo podnikání:	Hlinsko p. Hostýnem 67, 768 41 Bystřice p. Hostýnem
	IČ:	72322063
	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Montážní práce – veřejné osvětlení, NN
	Finanční objem podávky (v Kč bez DPH)	3.200,- Kč

V Kroměříži dne 15.3.2018



 Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
 IČO: 25515608, DIČ: CZ25515608
 info@cakcz.cz ②

 podpis oprávněné osoby
 účastníka zadávacího řízení vč. razítka