

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l:	Město Dubňany
Sídlo:	Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČO:	284882
DIČ:	CZ00284882
Bankovní spojení:	1523671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Ing. Zbyňkem Lysým, starostou města
ve věcech technických:	Terezií Kratochvílovou, Odbor investic a správy majetku Petrem Landkamerem, technickým dozorem investora
telefon	518 695 535, +420 606 731 018
email	kratochvilovat@dubnany.eu , lvqvatro@centrum.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:	Bauall s.r.o.
Sídlo:	Fr. Vlacha 754, 696 03 Dubňany
IČO:	01469118
DIČ:	CZ01469118
zapsaný v OR	vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 78219
Bankovní spojení:	Komerční banka č. účtu: 107-4707400217/0100
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Dipl. Ing. Alešem Hartmanem, Milanem Šrutkou
ve věcech technických:	Dipl. Ing. Alešem Hartmanem, Milanem Šrutkou
telefon	728 150 062
email	hartmik@seznam.cz
stavbyvedoucí	Dipl. Ing. Aleš Hartman

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**Stavebně interiérové úpravy objektu bytových jednotek – č.p. 1078, Dubňany**“, a to v rozsahu a obsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací k veřejné zakázce, realizační technickou dokumentací vypracovanou Kamilem Zatloukalem, DiS, Palackého 1783, Dubňany a cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

- 2.2. Dokumenty uvedené v čl. 2.1. této smlouvy jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, realizační technickou dokumentací a prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.
- 2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že do dodávaného díla budou souběžně doplňovány technologické celky dalšími dodavateli. Zhotovitel bude respektovat koordinaci díla s dalšími dodavateli dle pokynů objednatele a nebude bránit zhotovení díla dalších dodavatelů.

3. Termíny a místo provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 7 dnů od předání staveniště
dokončení a předání díla	do 6 měsíců od předání staveniště

- 3.2. Změna termínu provedení díla může být provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně. Zhotovitel může přerušit práce z důvodů značně nepříznivého počasí pro stavbu, oprávněnost vznikne denním zápisem stavu

počasí do stavebního deníku a stvrzením zápisu podpisem stavebního dozoru, čímž se doloží prodloužení termínu dokončení a předání díla.

- 3.3. Místem provedení díla je 6 bytových jednotek nacházejících se v bytovém domě na ulici Hornická č. p. 1078, obec a katastrální území města Dubňany.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště

5. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Cena díla bez DPH	3.289.048,56Kč
DPH z ceny díla ve výši 15 %	493. 357,28Kč
Celková cena díla, včetně DPH	3.782.405,84Kč

- 5.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- a další náležitosti stanovené rozhodnutím stavebního úřadu.

- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 6.2. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek za minulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví fakturu, kterou vyúčtuje provedené práce. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 6.6. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele (dále jen TDO) vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a další náležitosti dle stavebního povolení.
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Následujícím dnem po dni převzetí díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání díla objednateli, s výjimkou těch částí díla, na které původní výrobce poskytuje omezenou záruční dobu. Soupis těchto částí díla (s dílčí zárukou) předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli ve lhůtách podle předchozího odstavce tohoto článku, ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiné povinnosti plynoucího z této smlouvy a konkretizované písemným upozorněním nebo zápisem ve stavebním deníku zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dubňany na své 27. schůzi dne 2.8.2023 usnesením č. 7/27/23.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
- Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet

Za objednatele:

V Dubňanech dne: 3.8.2023

Ing. Zbyňek Lysý, starosta

Za zhotovitele:

V Dubňanech dne:

BAU ALL s.r.o.
STAVEBNÍ SPÓLEČNOST

CZ - 696 03 Dubňany, Fr. Vlácha 754

IČ: 114 69 118, DIČ: CZ01469118

Telefon: +420 801 163 286

Milan Šrutka

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2301_22_2 Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II

Zadavatel **Město Dubňany** IČO: 00284882
Nám. 15.dubna 1149 DIČ: CZ00284882
69603 Dubňany

Zhotovitel: **Bauall s.r.o.** IČO: O1469118
Fr.Vlacha 754,Dubňany 696 03 DIČ: CZ01469118

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 260 427,56
PSV			1 905 621,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			123 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 289 048,56

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	3 289 048,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3289048,56 CZK

v

BAU ALL s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

CZ 696 03 Dubňany, Fr. Vlacha 754

O14 69 118 / DIČ: CZ01469118

+436 801 163 286

Za zhotovitele

dne

3. 8. 2023

MĚSTO DUBŇANY

Nám. 15. dubna 1149

696 03 Dubňany

IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

-14-

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Byt č.1	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
02	Byt č.2	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
03	Byt č.3	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
04	Byt č.4	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
05	Byt č.5	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
06	Byt č.6	548 174,76	0,00		548 174,76	####
1	01 Stavebni práce	548 174,76	0,00		548 174,76	####
Celkem za stavbu					3 289 048,56	####

Popis stavby: 2301_22_2 - Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II

Popis objektu: 01 - Byt č.1

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Popis objektu: 02 - Byt č.2

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Popis objektu: 03 - Byt č.3

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Popis objektu: 04 - Byt č.4

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Popis objektu: 05 - Byt č.5

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Popis objektu: 06 - Byt č.6

Popis rozpočtu: 1 - 01 Stavebni práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			86 640,00	2,6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			198 141,96	6,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			143 257,50	4,4
64	Výplně otvorů	HSV			12 000,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 400,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			150 292,80	4,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 936,90	2,6
97	Prorážení otvorů	HSV			379 073,04	11,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 290,10	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			23 659,50	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			8 400,00	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			61 350,00	1,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			146 880,00	4,5
725	Zařizovací předměty	PSV			147 000,00	4,5
733	Rozvod potrubí	PSV			134 396,10	4,1
734	Armatury	PSV			16 912,80	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			90 139,80	2,7
763	Dřevostavby	PSV			9 600,00	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			465 360,00	14,1

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			77 280,78	2,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			34 752,00	1,1
776	Podlahy povlakové	PSV			449 522,34	13,7
781	Obklady keramické	PSV			129 419,70	3,9
784	Malby	PSV			110 947,98	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			176 395,26	5,4
VN	Vedlejší náklady	VN			123 000,00	3,7
Cena celkem					3 289 048,56	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64 Výplně otvorů								
10	642942111RU4	dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
11	941955001R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
17	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
18	968061125R00	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97 Prorážení otvorů								
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě								
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné								
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
39	72191	Zednická výpomoc						
40	721200001RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.	m	16,00000	150,00	2 400,00	AP-PSV	RTS 23/ I
41	721200002RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm	m	5,50000	300,00	1 650,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.						
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 15 m ³ /hod,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
50	722991	Zednická výpomoc						Vlastní
51	722300011RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.	m	32,00000	250,00	8 000,00	AP-PSV	RTS 23/ I
52	722300012RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	13,50000	200,00	2 700,00	AP-PSV	RTS 23/ I
		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.						
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s výjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc						Vlastní
64	551450092R	Baterie termostatická směšovací (TMV) použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
			kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	55145002R	Baterie mechanická směšovací použití: bidet; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	Baterie mechanická směšovací použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; šířka = 800,0 mm; hl. = 800 mm; barva: bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 733 Rozvod potrubí								
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734 Armatury								
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
22 399,35								
2 818,80								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735 Otopná tělesa								
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763 Dřevostavby								
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
99	766660034RA0	Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	76660110RAA	Montáž dveří dřevěných otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut dřevěné plně, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	AP-PSV	RTS 23/ I
101	766690010RAB	Parapetní desky dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00	AP-PSV	RTS 23/ I
102	76601	dodávka a montáž parapetních desek z aglomerovaného dřeva jakkoliv upevněných.						
103	76602	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
104	61581624	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
105	766695213R00	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřež, digestoř s odtahem, ne sektor., zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
106	61187401R	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
107	998766202R00	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové								
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové								
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
		položky neobsahují žádný materiál						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů						
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: oranžová	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 784		Malby						
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25	AP-PSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobné, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	platnost RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
138	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
139	979017112R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,						
140	979017192R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,						
141	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
145	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
146	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
		s hrubým urovnáním,						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	20 500,00					
148	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
			Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	01	Byt č.1
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						548 174,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm				14 440,00		
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
				3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárcíkových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami				23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64 Výplně otvorů								
10	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
						25 048,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97 Prorážení otvorů								
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 548,35		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 943,25		
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmota pro povrchovou ochranu betonu	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnicí	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 400,00		
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 225,00		
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m						
39	72191	Zednická výpomoc						
40	721200001RA0	vnitřní, D 50x1,8 mm	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
41	721200002RA0	vnitřní, D 110x2,2 mm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
			m	5,50000	300,00	1 650,00		RTS 23/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 480,00		
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontální, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontální , jmenovitý průtok 15 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
50	722991	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
51	722300011RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	m	32,00000	250,00	8 000,00		RTS 23/ I
52	722300012RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	13,50000	200,00	2 700,00		RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
64	551450092R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání otáčivé segmenty; povrch chrom	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
65	55145002R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; objem 48 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I

Díl: 733	Rozvod potrubí				22 399,35			
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				2 818,80		
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				15 023,30		
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763		Dřevostavby				1 600,00		
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 760,00		
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 500,00		
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				67 800,00		
99	766660034RA0	šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		RTS 23/ I
100	766660110RAA	dřevěné plné, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
101	766690010RAB	dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 23/ I
102	76601	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
103	76602	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	61581624	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřez, digestoř s odtahem, ne sektor,, zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
105	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
106	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
107	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	12 880,13					
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	5 792,00					
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové	74 920,39					
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						

Díl: 781	Obklady keramické					13 742,00		
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálů	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 97	Prorážení otvorů					3 163,60		
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						

Díl: 781	Obklady keramické					7 827,95		
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 784	Malby					18 491,33		
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobné, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 399,21					
138	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
139	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
140	979017192R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
145	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady	20 500,00					
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
148	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	02	Byt č.2
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	548 174,76							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 440,00		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				33 023,66		
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 876,25		
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				2 000,00		
10	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 400,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 048,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
16	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příchkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97 Prorážení otvorů								
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě						
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmoty pro povrchovou ochranu betonu	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnicí	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné						
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m						
39	72191	Zednická výpomoc						
40	721200001RA0	vnitřní, D 50x1,8 mm	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
41	721200002RA0	vnitřní, D 110x2,2 mm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
			m	5,50000	300,00	1 650,00		RTS 23/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 480,00		
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 15 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie						
50	722991	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
51	722300011RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
52	722300012RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	32,00000	250,00	8 000,00		RTS 23/ I
			m	13,50000	200,00	2 700,00		RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
64	551450092R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání otáčivé segmenty; povrch chrom	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
65	55145002R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; objem 48 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				22 399,35		
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734 Armatury					2 818,80			
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735 Otopná tělesa					15 023,30			
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763		Dřevostavby				1 600,00		
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 760,00		
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 500,00		
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				67 800,00		
99	766660034RA0	šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		RTS 23/ I
100	766660110RAA	dřevěné plně, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
101	766690010RAB	dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 23/ I
102	76601	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
103	76602	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	61581624	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřež, digestoř s odtahem, ne sektor,, zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
105	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
106	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
107	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	12 880,13					
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	5 792,00					
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové	74 920,39					
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 781	Obklady keramické					13 742,00		
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 97	Prorážení otvorů					3 163,60		
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 781	Obklady keramické					7 827,95		
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 784	Malby					18 491,33		
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobné, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	29 399,21					
138	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
139	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
140	979017192R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
145	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady	20 500,00					
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
148	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	03	Byt č.3
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem

548 174,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 440,00		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				33 023,66		
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 876,25		
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				2 000,00		
10	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 400,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 048,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí			12 656,15					
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97 Prorážení otvorů			60 015,24					
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 548,35		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 943,25		
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmoty pro povrchovou ochranu betonu	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnicí	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						1 400,00		
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MVV) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						10 225,00		
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m						
39	72191	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
40	721200001RA0	vnitřní, D 50x1,8 mm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
41	721200002RA0	vnitřní, D 110x2,2 mm	m	5,50000	300,00	1 650,00		RTS 23/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 480,00		
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 15 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
50	722991	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
51	722300011RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	m	32,00000	250,00	8 000,00		RTS 23/ I
52	722300012RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	13,50000	200,00	2 700,00		RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
64	551450092R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání otáčivé segmenty; povrch chrom	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
65	55145002R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; objem 48 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				22 399,35		
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				2 818,80		
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				15 023,30		
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763		Dřevostavby	1 600,00					
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	9 760,00					
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 500,00					
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	67 800,00					
99	766660034RA0	šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		RTS 23/ I
100	766660110RAA	dřevěné plné, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
101	766690010RAB	dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 23/ I
102	76601	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
103	76602	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	61581624	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřez, digestoř s odtahem, ne sektor., zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
105	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
106	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
107	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	12 880,13					
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	5 792,00					
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I

Díl: 776		Podlahy povlakové	74 920,39					
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I

118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I
vodorovně do 50 m								

Díl: 781	Obklady keramické					13 742,00		
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 97	Prorážení otvorů					3 163,60		
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								

Díl: 781	Obklady keramické					7 827,95		
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva oranžová; mat	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 784	Malby					18 491,33		
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobně, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 399,21		
138	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
139	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
140	979017192R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
145	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalích i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 500,00		
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
148	VRN1	Oborová přirážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	04	Byt č.4
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	548 174,76						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 440,00		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				33 023,66		
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 876,25		
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				2 000,00		
10	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 400,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 048,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	12 656,15					
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	60 015,24					
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 548,35		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 943,25		
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmota pro povrchovou ochranu betonu	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnicí	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						1 400,00		
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						10 225,00		
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m						
39	72191	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
40	721200001RA0	vnitřní, D 50x1,8 mm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
41	721200002RA0	vnitřní, D 110x2,2 mm	m	5,50000	300,00	1 650,00		RTS 23/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 480,00		
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 15 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
50	722991	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
51	722300011RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	m	32,00000	250,00	8 000,00		RTS 23/ I
52	722300012RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	13,50000	200,00	2 700,00		RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
64	551450092R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání otáčivé segmenty; povrch chrom	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
65	55145002R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; objem 48 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 733 Rozvod potrubí					22 399,35			
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				2 818,80		
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				15 023,30		
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763		Dřevostavby				1 600,00		
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 760,00		
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 500,00		
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				67 800,00		
99	766660034RA0	šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		RTS 23/ I
100	766660110RAA	dřevěné plné, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
101	766690010RAB	dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 23/ I
102	76601	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
103	76602	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	61581624	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřez, digestoř s odtahem, ne sektor,, zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
105	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
106	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
107	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 880,13		
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				5 792,00		
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				74 920,39		
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické	13 742,00					
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	3 163,60					
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 781		Obklady keramické	7 827,95					
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér, barva oranžová; mat	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 784		Malby	18 491,33					
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobné, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				29 399,21		
138	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
139	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
140	979017192R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
145	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 500,00		
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
148	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	05	Byt č.5
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem						548 174,76		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 440,00		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	801-1	RTS 23/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	11,60000	800,00	9 280,00	801-1	RTS 23/ I
3	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	3,66000	1 000,00	3 660,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				33 023,66		
4	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	28,96080	200,00	5 792,16	801-4	RTS 23/ I
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-4	RTS 23/ I
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	46,40000	100,00	4 640,00	801-4	RTS 23/ I
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	19,35000	450,00	8 707,50	801-1	RTS 23/ I
8	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	74,84000	100,00	7 484,00	801-4	RTS 23/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 876,25		
9	632441013R00	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami	m2	31,83500	750,00	23 876,25	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				2 000,00		
10	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 400,00		
11	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	28,00000	50,00	1 400,00	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 048,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubňany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	58,96000	80,00	4 716,80	801-1	RTS 23/ I
13	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,20000	200,00	4 040,00	801-4	RTS 23/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	589,60000	20,00	11 792,00	801-4	RTS 23/ I
15	953761131R00	Odvětrání svislé trouby kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm	m	2,50000	1 800,00	4 500,00	801-1	RTS 23/ I
s obetonováním ve stropních prostupech								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	12 656,15					
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	9,67500	450,00	4 353,75	801-3	RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,25500	10 000,00	2 550,00	801-3	RTS 23/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 23/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,80000	680,00	2 584,00	801-3	RTS 23/ I
20	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,85200	900,00	2 566,80	801-3	RTS 23/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
21	965041331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,44800	450,00	201,60	801-3	RTS 23/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	60 015,24					
22	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,00000	80,00	6 400,00	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	28,96080	300,00	8 688,24	801-3	RTS 23/ I
24	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	74,84000	300,00	22 452,00	801-3	RTS 23/ I
25	979011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ I
26	979011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	150,00000	70,00	10 500,00	801-3	RTS 23/ I
27	979011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
28	979011335R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem rukávu proti prachu dl.15 m	den	10,00000	100,00	1 000,00	801-3	RTS 23/ I
29	979011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	801-3	RTS 23/ I
30	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,45000	3 500,00	1 575,00	801-3	RTS 23/ I
31	970033160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm	m	0,45000	2 000,00	900,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 548,35		
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,09670	500,00	3 548,35	801-4	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 943,25		
33	711212012RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmoty pro povrchovou ochranu betonu	m2	3,55450	500,00	1 777,25	800-711	RTS 23/ I
34	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	6,44000	150,00	966,00	800-711	RTS 23/ I
35	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna, Páska těsnicí	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-711	RTS 23/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						1 400,00		
36	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MVV) tvar: deska; použití: podlahy; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,035...	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-713	RTS 23/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						10 225,00		
37	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	150,00	525,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo dešťového,						
38	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m						
39	72191	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
40	721200001RA0	vnitřní, D 50x1,8 mm	m	16,00000	150,00	2 400,00		RTS 23/ I
41	721200002RA0	vnitřní, D 110x2,2 mm	m	5,50000	300,00	1 650,00		RTS 23/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				24 480,00		
42	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 23/ I
43	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 23/ I
44	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	32,00000	50,00	1 600,00	800-721	RTS 23/ I
45	722181212RY1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 60 mm	m	13,50000	50,00	675,00	800-721	RTS 23/ I
46	722262151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 50 °C, montáž horizontálně, vertikálně i šikmo, jmenovitý průtok 50 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
47	722263151R00	Vodoměr přírubový, DN 50, pro teplotu vody do 130 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 15 m3/hod, ,	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
48	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,09500	15 000,00	1 425,00	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 100 m,						
49	72295	Oprava odvětrání koupelky, nové mřížky a žaluzie	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
50	722991	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
51	722300011RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 20 mm	m	32,00000	250,00	8 000,00		RTS 23/ I
52	722300012RA0	trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 20, D 40 mm	m	13,50000	200,00	2 700,00		RTS 23/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				24 500,00		
53	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 23/ I
54	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 23/ I
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
57	725829301RT2	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
58	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 23/ I
59	725860107R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
60	725860181RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, přívzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
61	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 23/ I
62	725860227RT2	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty DN 50; pro sprchové kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s chromovanou krytkou	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 13/ II
63	725901	Zednická výpomoc	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
64	551450092R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání otáčivé segmenty; povrch chrom	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 23/ I
65	55145002R	baterie bidetová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
66	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
67	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; objem 48 l; akrylátová; bílá	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
68	55484450.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	SPCM	RTS 23/ I
69	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-721	RTS 23/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				22 399,35		
70	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
71	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	21,00000	100,00	2 100,00	800-731	RTS 23/ I
73	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	7,00000	500,00	3 500,00	800-731	RTS 23/ I
74	733166003R00	Zhotovení ohybu na potrubí CU D 18 mm, jednoduchého	kus	16,00000	300,00	4 800,00	800-731	RTS 23/ I
75	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-731	RTS 23/ I
76	733191816R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 44,5	kus	12,00000	50,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
77	733191823R00	Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 do D 76	kus	4,00000	50,00	200,00	800-731	RTS 23/ I
78	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	18,00000	100,00	1 800,00	800-731	RTS 23/ I
79	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	7,00000	200,00	1 400,00	800-731	RTS 23/ I
80	733191111R00	Manžety prostupové do DN 20	kus	6,00000	200,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
81	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m	t	0,11000	15 000,00	1 650,00	800-731	RTS 23/ I
82	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04329	15 000,00	649,35	800-731	RTS 23/ I
Díl: 734		Armatury				2 818,80		
83	734211112R00	Ventil odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 8, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	100,00	300,00	800-731	RTS 23/ I
84	734223223R00	Ventil radiátorový, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 20, ruční hlavice součástí ventilu, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	800,00	2 400,00	800-731	RTS 23/ I
85	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00396	30 000,00	118,80	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				15 023,30		
86	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,16000	700,00	1 512,00	800-731	RTS 23/ I
87	735151168R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	800-731	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 2660 mm s hliníkovými lamelami	kus	1,00000	500,00	500,00	800-731	RTS 23/ I
89	735171509R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,1 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-731	RTS 23/ I
90	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2,16000	400,00	864,00	800-731	RTS 23/ I
91	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m	t	0,04000	15 000,00	600,00	800-731	RTS 23/ I
92	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,06982	15 000,00	1 047,30	800-731	RTS 23/ I
Díl: 763		Dřevostavby				1 600,00		
93	713582114RT2	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-713	RTS 23/ I
94	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	600,00	600,00	800-763	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 760,00		
95	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-766	RTS 23/ I
96	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 23/ I
97	998766192R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	t	0,18400	15 000,00	2 760,00	800-766	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 500,00		
98	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3,00000	500,00	1 500,00	801-3	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				67 800,00		
99	766660034RA0	šířky 80 cm	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00		RTS 23/ I
100	766660110RAA	dřevěné plné, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost PB 30	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
101	766690010RAB	dřevěné, dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	3,00000	400,00	1 200,00		RTS 23/ I
102	76601	Dveře lamino, kování, jednokřídlové	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
103	76602	Obložková zárubeň jednokřídlová	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	61581624	Linka kuchyňská atypická 240 cm sporák, čtyřplotýnka + trouba, dřez, digestoř s odtahem, ne sektor., zakáz. výr	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
105	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 23/ I
106	61187401R	práh buk; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
107	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000	50,00	500,00	800-766	RTS 23/ I

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	12 880,13					
108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,85200	300,00	855,60	800-771	RTS 23/ I
109	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,78000	50,00	839,00	800-771	RTS 23/ I
111	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,85200	400,00	1 140,80	800-771	RTS 23/ I
112	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	2,85200	500,00	1 426,00	800-771	RTS 19/ II
113	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,27980	350,00	1 147,93	SPCM	RTS 23/ I
114	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	42,20000	150,00	6 330,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	5 792,00					
115	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	28,96000	200,00	5 792,00	800-775	RTS 23/ I

Díl: 776		Podlahy povlakové	74 920,39					
116	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	28,96000	400,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I

117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

118	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	33,90000	80,00	2 712,00	800-775	RTS 23/ I
119	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	33,90000	200,00	6 780,00	800-775	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	57,92000	200,00	11 584,00	800-775	RTS 23/ I
121	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	26,10800	800,00	20 886,40	800-775	RTS 23/ I
122	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	26,10000	200,00	5 220,00	800-775	RTS 23/ I
123	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	26,10800	100,00	2 610,80	800-775	RTS 23/ I
124	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	52,21600	50,00	2 610,80	800-773	RTS 23/ I
125	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	332,86370	25,00	8 321,59	800-775	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 781	Obklady keramické					13 742,00		
126	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,38000	300,00	4 314,00	800-771	RTS 23/ I
127	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,38000	400,00	5 752,00	800-771	RTS 23/ I
128	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	14,38000	200,00	2 876,00	800-771	RTS 23/ I
129	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	4,00000	200,00	800,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 97	Prorážení otvorů					3 163,60		
130	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	14,38000	220,00	3 163,60	801-3	RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Díl: 781	Obklady keramické					7 827,95		
131	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4,00000	135,00	540,00	800-771	RTS 23/ I
132	597813608R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér, barva oranžová; mat	m2	16,53700	350,00	5 787,95	SPCM	RTS 23/ I
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	10,00000	150,00	1 500,00	800-771	RTS 23/ I

Díl: 784	Malby					18 491,33		
134	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
135	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	108,77080	35,00	3 806,98	800-784	RTS 23/ I
136	784450010RAB	disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	108,77080	60,00	6 526,25		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	784157102R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , akrylát, jednonásobné, tl, vrstvy 1,5 mm	m2	108,77800	40,00	4 351,12	800-784	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						29 399,21		
138	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	6,82116	870,00	5 934,41	821-1	RTS 23/ I
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
139	979017112R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m	t	6,82116	1 000,00	6 821,16	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
140	979017192R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky vybouraných hmot,	t	27,28465	100,00	2 728,47	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,								
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82116	500,00	3 410,58	801-3	RTS 23/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,49628	50,00	4 774,81	801-3	RTS 23/ I
143	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t	6,82116	100,00	682,12	801-3	RTS 23/ I
144	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	6,82116	200,00	1 364,23	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
145	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	40,92698	60,00	2 455,62	800-2	RTS 23/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,82116	180,00	1 227,81	800-6	RTS 23/ I
s hrubým urovnáním,								
Díl: VN Vedlejší náklady						20 500,00		
147	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
148	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
149	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
150	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2301_22_2	Ubytovna Dubřany č.p. 1078 - Etapa II
O:	06	Byt č.6
R:	1	01 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
152	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
153	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
154	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
155	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
156	005231010R	Revize, pož ucpávka a dvířka	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem						548 174,76		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--