

SMLOUVA O DÍLO

č. S 18 - 034 - 0115

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okres Hodonín		Číslo dopor. zásilky
Došlo 4. 10. 2014	Zpracovatel: EK	
ku j. 1796/2014	Úkl. znak 056.2	
Přílohy		

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
- 1.2. Objednatel: **Obec Dolní Bojanovice**
Sídlo: Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený : Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČ: 00284858
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
zhotovitele: Jaroslav Slováček, j.slovacek@swietelsky.cz , 724 634 361
(dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „ZTV Zasiťování průmyslové zóny Záhumenice – Dolní Bojanovice, 2. etapa“
Místo: Obec Dolní Bojanovice

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „ZTV Zasiťování průmyslové zóny Záhumenice – Dolní Bojanovice, 2. etapa“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.

- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště do 5 dnů od podpisu smlouvy
 - zahájení prací v den předání staveniště,
 - termín dodání díla do 60 dnů od předání staveniště.
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště pravo třetích osob

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

3 795 573,76 Kč **bez DPH**

797 070,49 Kč **DPH 21 %**

4 592 644,25 Kč **vč. DPH**

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
 - opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
 - pojištění díla a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- #### 7. Platební podmínky
- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude provedena na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO a to po řádném dodání díla. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.

- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Dílo bude předáno v okamžiku provedení všech prací s výjimkou položek ošetření a zálivka trávníků, které budou předány samostatně.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky

- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání celého díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet


Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

V Dolních Bojanovicích dne 4. 10. 2017

V Hodoníně, dne 4. 10. 2017



Objednatel



Zhotovitel

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 799/2015 **Zasíťování prům.zóny Záhumenice**

Objekt: SO.101 **Komunikace**

Rozpočet: 2 **Komunikace**

Objednatel: Obec Dolní Bojanovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 786 573,76
PSV			0,00
MON			9 000,00
			0,00
			0,00
Celkem			3 795 573,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 795 573,76 CZK
Základní DPH	21 %	797 070,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

4 592 644,25 CZK

v **Hodoníně**


dne **8.8.2017**

SWIETELSKY stavební s.r.o. ^③
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032



Za zhotovitele

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858
-5



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 383 405,40	36
11	Zemní práce	HSV			23 371,20	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			172 509,09	5
5	Komunikace	HSV			1 214 358,95	32
8	Trubní vedení	HSV			267 900,00	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			406 138,10	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			311 043,77	8
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 000,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 847,25	0
Cena celkem					3 795 573,76	100

Položkový rozpočet

S:	799/2015	Zasíťování prům.zóny Záhumenice
O:	SO.101	Komunikace
R:	2	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 383 405,40
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Začátek provozního součtu kanalizace : 7,5+5,0 plynovod STL : 18,0 vodovod : 30,0 Konec provozního součtu 60,5*(1,0+1,0)*0,55	m3	66,55000	220,00	14 641,00
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, pro drenáž odečteno z EPD: : T1 : (0,35+0,6)*0,55/2*(123,9-10,5)*2 T2 : (0,35+0,6)*0,55/2*(36,4-3)*2	m3	76,70300	336,00	25 772,21
3	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice pro ohumusování : 1152*0,125	m3	144,00000	46,00	6 624,00
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - ornice ornice pro ohumusování : 1152*0,125	m3	144,00000	37,00	5 328,00
5	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých - násyp pod ohumusování 1152*1,1-319,1*0,3*1,1 odpočet klínu : -(0,6+1,8)*0,5*1,2*319,1 Začátek provozního součtu obvod staveniště : 30,0+5,0+1,0+9,0+9,0+13,0+88,0+12,0 43,0+8,0+28,0+20,0+26,0+11,0+55,0+6,0 Konec provozního součtu svahování 1:2 : 364*1,26*2,52*0,5	m3	1 280,27940	94,00	120 346,26
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sejmutá ornice : 1248,406 odpočet pro ohumusování : -1152*0,125	m3	1 104,40600	26,00	28 714,56
7	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím okolo obrubníků Začátek provozního součtu silniční obrubníky : 246,3+59,5 nájezdové obrubníky : 6,0+3,3 přechodové obrubníky : 4,0 Konec provozního součtu 319,1*0,2*0,25	m3	15,95500	210,00	3 350,55
8	174101103R00	Zásyp zeminou vhodnou do násypů se ztuhnutím (986,2+301,4*0,25+319,1*0,15+319,1*0,3)*(1,18-0,46) (0,6+1,8)*0,5*1,2*319,1	m3	1 327,20840	185,00	245 533,55
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, vyrovnaním výškových rozdílů se ztuhnutím, pro jakoukoliv míru ztuhnutí Eedf,2 = 70 a 100 MPa pod komunikací : (986,2+301,4*0,25+319,1*0,15+319,1*0,3) pod chodníky : 14,70	m2	1 219,84500	21,00	25 616,75
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalití trávníku 5x odečteno z EPD : 1152,0*0,01 5x : 11,52*4	m3	57,60000	30,00	1 728,00
11	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km odečteno z EPD : 1152,0*0,01 5x : 11,52*4	m3	57,60000	300,00	17 280,00

12	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora bez poplatku, odvoz do 1 km odečteno z EPD: : zatravněné plochy : 1152,0*0,55 vozovka : (724,7+261,5)*0,55 silniční obrubníky : (246,3+59,5+6,0+3,3+4,0)*0,15*0,55 přídlažba : 301,4*0,25*0,55 chodníkové obrubníky : (9,3+10,1+0,6)*0,1*0,55 chodníky : (13,30+1,4)*(0,55-0,31)	m3	1 248,40625	260,00	324 585,63
13	180400120RAO	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsí, total. herbicidu a obdělání půdy frézováním odečteno z EPD: : 1152,0	m2	1 152,00000	25,00	28 800,00
14	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tl. do 15 cm, zhutněno lehkým válcem, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou odečteno z EPD: : 1152	m2	1 152,00000 1 152,00000	39,00	44 928,00
15	58344155R	Zemina vhodná do násypů z položky 1327,208 m3 : 1327,208*1,854 Začátek provozního součtu silniční obrubníky : 246,3+59,5 nájezdové obrubníky : 6,0+3,3 přechodové obrubníky : 4,0 Konec provozního součtu	t	2 476,59863 2 460,64363	170,00	421 021,77
16	59691018.AR	zásyp okolo obrubníků : 319,1*0,2*0,25 Zemina pod ohumusování z položky : 1280,28*1,8	t	15,95500 2 304,50400 2 304,50400	30,00	69 135,12
Díl:	11	Zemní práce				23 371,20
17	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD: : v ploše nové vozovky : 28,0	m2	28,00000	32,00	896,00
18	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 5 cm odečteno z EPD: : v ploše nové vozovky : 28,0	m2	28,00000	78,00	2 184,00
19	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, štěrkodrt' 0-32 tl. 20 cm 28	m2	28,00000	130,00	3 640,00
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových odečteno z EPD: : 38,40	m	38,40000	43,00	1 651,20
21	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, likvidace, zásypu	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				172 509,09
22	212571112R00	Výplň odvodňov. trativodů říčním štěrkem 8/16 odečteno z EPD: : T1 : (0,35+0,6)*0,55/2*(123,9-10,5)*2 T2 : (0,35+0,6)*0,55/2*(36,4-3)*2	m3	76,70300	1 136,00	87 134,61
23	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100, bez lože odečteno z EPD: : T1 : (123,9-10,5)*2 T2 : (36,4-3)*2	m	293,60000	12,00	3 523,20
24	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 Začátek provozního součtu délka : 293,6 obvod : 0,6*2+0,35+0,6+0,5 Konec provozního součtu 293,6*2,65	m2	778,04000	24,00	18 672,96
25	28611218R	Trubka PVC drenážní perforovaná DN100 SN 8 + spojky, dl. 6 m 16 ks odečteno z EPD: : T1 : (123,9-10,5)*2 T2 : (36,4-3)*2	m	293,60000	75,00	22 020,00
26	67390524R	Geoextilie filtrační netkaná PP 200 g/m2 Začátek provozního součtu délka : 293,6	m2	894,74600	46,00	41 158,32
				293,60000		

		obvod : 0,6*2+0,35+0,6+0,5 Konec provozního součtu 293,6*2,65*1,15		2,65000 894,74600		
Díl: 5		Komunikace				1 214 358,95
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním Začátek provozního součtu plocha - poměr střední příčky k ploše ACO : (6,0+0,25*2+0,15*2+0,1*2+0,12*2)/6,0 Konec provozního součtu odečteno z EPD : 986,20*1,21	m2	1 193,30200 1,20667 1 193,30200	153,00	182 575,21
28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním Začátek provozního součtu plocha - poměr střední příčky k ploše ACO : (6,0+0,25*2+0,15*2+0,1*2+0,1*2+0,06*2)/6,0 Konec provozního součtu odečteno z EPD : 986,20*1,22 chodník : 13,1+1,4	m2	1 217,66400 1,22000 1 203,16400 14,50000	196,00	238 662,14
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2	8,00000	98,00	784,00
30	565151211RT2	štěrkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : 20*0,4 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm (ČSN EN 13108-1), plochy 201-1000 m2, s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD: :	m2	8,00000 986,20000	412,00	406 314,40
31	573111112R00	trasa T1 : 724,70 trasa T2 : 261,50 Postřík živичný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129)- napojení stáv.asf.kom. odečteno z EPD: :	m2	724,70000 261,50000 986,20000	24,00	23 668,80
32	573231110R00	trasa T1 : 724,70 trasa T2 : 261,50 Postřík živичný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129)- napojení stáv.asf.kom. odečteno z EPD: :	m2	724,70000 261,50000 986,20000	19,00	18 737,80
33	577132111RT2	trasa T1 : 724,70 trasa T2 : 261,50 Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm (ČSN EN 13108-1), plochy 201-1000 m2, s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD: :	m2	724,70000 261,50000 986,20000	343,00	338 266,60
34	596215021R	trasa T1 : 724,70 trasa T2 : 261,50 Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vóln špár s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním špár,s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu : odečteno z EPD :	m2	13,30000 1,40000 14,70000	170,00	2 499,00
35	58380120.AR	šedá : 13,3 slepecká černá s výstupky : 1,4 Kostka dlažební drobná 10/10/10 cm, 1t = 5 m2 kolem poklopu odvodňovače : 0,5	m2	0,50000 0,50000	550,00	275,00
36	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v přírodní barvě odečteno z EPD :	m2	13,30000	150,00	1 995,00
37	592451151R	šedá : 13,3 Certifikovaná betonová dlažba 20x10x6 cm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, hmatová úprava pro nevidomé odečteno z EPD: : 1,4	m2	13,30000 1,40000 1,40000	415,00	581,00
Díl: 8		Trubní vedení				267 900,00
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00

39	84000001R	odečteno z EPD: : 1 Poklop a tyč plynovodu STL - zrušeno, nový litinový poklop pro zatížení D400, vč.obdláždění žul.kostkami kostky 10/10/10 cm : 1	kpl	1,00000 1,00000 1,00000	4 000,00	4 000,00
40	831350111RAD	lože z betonu C 25/30 tl.min.10 cm : Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a uloř.zem.lože a obsyp ŠP.. hutnění ,rřha řířkv 0.9 m. hloubkv 1.5 m odečteno z EPD: : připojka UV1 : 1,30 připojka UV2 : 1,00 připojka UV3 : 1,10 připojka UV4 : 6,70 připojka UV5 : 1,10 připojka UV6 : 6,70 připojka UV7 : 11,40 připojka UV8 : 1,10	m	30,40000 1,30000 1,00000 1,10000 6,70000 1,10000 6,70000 11,40000 1,10000	3 500,00	106 400,00
41	895940312R	Zřídění UV z bet.dílčů DN 600,integ.zápach.uz,nízké kaliřtě,koř do UV pozink, osazení mříže s řámem , vč.řtně dodávky vřech dílčů pro UV,zemních prací,obsyp ŠP odečteno z EPD: : 8	kus	8,00000 8,00000	19 500,00	156 000,00
Díl:	91	Doplřující práce na komunikaci				406 138,10
42	914001125R00	Osazení svislé dopř.značky na sloupek nebo konzolu, vč.dodávky upevřovadel odečteno z EPD: : 2	kus	2,00000 2,00000	150,00	300,00
43	914001121R00	Osaz.sloupku dopř.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce odečteno z EPD: : 2	kus	2,00000 2,00000	600,00	1 200,00
44	916561111R00	Osazení chodníkových obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou odečteno z EPD: : chodníkový obrubník : vel.100/250/1000 mm : výřka podstupnice 0 mm : přímé úřeky : 9,30 chodníkový obrubník : vel.100/250/1000 mm : výřka podstupnice 60 mm : přímé úřeky : 10,10 chodníkový obrubník : vel.100/250/1000 mm : proměnná výřka podstupnice : ulořžení říkmo, délka á 0,30 m; 2 ks : 0,60	m	20,00000 9,30000 10,10000 0,60000	310,00	6 200,00
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z EPD: : silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výřka podstupnice 150 mm : přímé úřeky : 246,30 silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výřka podstupnice 150 mm : oblouky R= 9,00 m : 21,80 oblouky R= 12,00 m : 37,70 nájezdový obrubník přímý : vel.150/150/1000 mm : výřka podstupnice 20 mm : přímé úřeky : 6,00	m	319,10000 246,30000 21,80000 37,70000 6,00000	340,00	108 494,00

		nájezdový obrubník přímý : vel.150/150/1000 mm : výška podstupnice 20 mm : oblouky R= 9,00 m : 3,30			3,30000		
		přechodový kus : vel.150/150-250/1000 mm : levé : 2,0 pravé : 2,0			2,00000 2,00000		
46	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm viz situace B.3 : 25,65	m		25,65000	46,00	1 179,90
47	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm viz situace B.3 : 25,65	m		25,65000	79,00	2 026,35
48	599142111R00	Prořezání,vyčištění a zalití spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD : 25,65	m		25,65000	83,00	2 128,95
49	915491211R	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C25/30, š= 25 cm odečteno z EPD :	m		301,40000	310,00	93 434,00
50	917862112R	beton.silniční přídlažba : vel.250/500/100 mm : 301,40 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z EPD : silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výška podstupnice 150 mm : přímé úseky : 246,30	m		301,40000 319,10000	340,00	108 494,00
		silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výška podstupnice 150 mm : oblouky R= 9,00 m : 21,80 oblouky R= 12,00 m : 37,70			246,30000 21,80000 37,70000		
		nájezdový obrubník přímý : vel.150/150/1000 mm : výška podstupnice 20 mm : přímé úseky : 6,00			6,00000		
		nájezdový obrubník přímý : vel.150/150/1000 mm : výška podstupnice 20 mm : oblouky R= 9,00 m : 3,30			3,30000		
51	918101112R	přechodový kus : vel.150/150-250/1000 mm : 4 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 odečteno z EPD :	m3		4,00000 4,52100	2 495,00	11 279,90
52	19431508R	přídlažba : 301,4*0,1*0,15*1,0 Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky odečteno z EPD : 2	ks		2,00000 2,00000	900,00	1 800,00
53	40444972.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, EG 7letá odečteno z EPD : 1	kus		1,00000 1,00000	950,00	950,00
54	40444999.AR	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá odečteno z EPD : 1	kus		1,00000 1,00000	950,00	950,00
55	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní Začátek provozního součtu odečteno z EPD : 301,40/0,5 Konec provozního součtu 603	kus		603,00000 602,80000 603,00000	56,00	33 768,00
56	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní odečteno z EPD :	kus		307,00000	97,00	29 779,00

		silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výška podstupnice 150 mm : přímé úseky : 247		247,00000		
		silniční obrubník přímý : vel.150/250/1000 mm : výška podstupnice 150 mm : oblouky R= 9,00 m : 22 oblouky R= 12,00 m : 38		22,00000 38,00000		
57	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý odečteno z EPD: : 10,0+11,0+1,0	kus	22,00000	92,00	2 024,00
58	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý odečteno z EPD: : 6+4	kus	10,00000	89,00	890,00
59	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý odečteno z EPD: : levé : 2 pravé : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	310,00	1 240,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				311 043,77
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6 347,83198	49,00	311 043,77
Díl: M46		Zemní práce při montážích				9 000,00
61	460510021R	Žlab kabelový bet.dvoudílný TK3, výkop, lože, uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění odečteno z EPD: : uložení stáv.kabelů CETIN : 9,0	m	9,00000	550,00	4 950,00
62	460512	Chráníčka plast.korung.D 110, lanko, ucpávky Ball Marker, uložení, výkop, lože, obsyp z ŠP,hutnění odečteno z EPD: : 9,0	m	9,00000 9,00000 9,00000	450,00	4 050,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 847,25
63	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 40 km a asfalt 10 km : kam.drcené 5 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,11 šterkodrt' 20 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,44	t	15,40000	36,00	554,40
64	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 40 km a asfalt 10 km : kam.drcené 5 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,11*9 šterkodrt' 20 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,44*9	t	3,08000 12,32000 138,60000	12,00	1 663,20
65	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 10 km : zámková - 10 km : 28*0,225 obrubníky stojaté - 10 km : 38,4*0,145	t	27,72000 110,88000 11,86800	66,00	783,29
66	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 10 km : zámková - 10 km : 28*0,225*1 obrubníky stojaté - 10 km : 38,4*0,145*1	t	6,30000 5,56800 11,86800	21,00	249,23
67	979990102R00	Poplatek za recyklaci suti a vybouraných hmot výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 10 km : zámková - 10 km : 28*0,225 obrubníky stojaté - 10 km : 38,4*0,145	t	6,30000 5,56800 11,86800	100,00	1 186,80
68	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : max vzdálenost pro uložení suti je 10 km :	t	6,30000 5,56800 11,86800	46,00	545,93

69	979087212R00	zámková - 10 km : 28*0,225	t	6,30000	36,00	554,40
		obrubníky stojaté - 10 km : 38,4*0,145		5,56800		
		Nakládání suti na dopravní prostředky		15,40000		
70	979999997R00	výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS	t		150,00	2 310,00
		:				
		max vzdálenost pro uložení suti je 40 km a asphalt 10 km :				
		kam.drcené 5 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,11		3,08000		
		štěrkodrt' 20 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,44		12,32000		
		Poplatek za skládku čistá suť		15,40000		
		výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS				
		:				
		max vzdálenost pro uložení suti je 40 km a asphalt 10 km :				
		kam.drcené 5 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,11		3,08000		
		štěrkodrt' 20 cm - 10 km - pod zámkovou dl. : 28*0,44		12,32000		