

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OURADOVESNICEI
Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ul. Nad Potokem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.09.2021

Zadavatel:
Obec Radovesnice I

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150

Projektant:
Aleš Jambor

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 246 592,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 246 592,30	Výše daně 261 784,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 508 376,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
☎ 321 763 031, www.halko-sro.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OURADOVESNICEI

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ul. Nad Potokem

Místo:

Datum:

10.09.2021

Zadavatel: Obec Radovesnice I

Projektant:

Aleš Jambor

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 246 592,30	1 508 376,68
1	Úpravy komunikace ulice Nad Potokem	1 246 592,30	1 508 376,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ul. Nad Potokem

Objekt:

1 - Úpravy komunikace ulice Nad Potokem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2021

Zadavatel:

Obec Radovesnice I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

IČ:

43090150

DIČ:

CZ43090150

Projektant:

Aleš Jambor

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 246 592,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 246 592,30	21,00%	261 784,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 508 376,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
☎ 321 763 031, www.halko-sro.cz
-1-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ul. Nad Potokem

Objekt:

1 - Úpravy komunikace ulice Nad Potokem

Místo:

Datum:

10.09.2021

Zadavatel:

Obec Radovesnice I

Projektant:

Aleš Jambor

Uchazeč:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 246 592,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 178 092,30

1 - Zemní práce

61 411,59

5 - Komunikace pozemní

878 188,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 119,65

998 - Přesun hmot

30 372,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy místní komunikace ul. Nad Potokem

Objekt:

1 - Úpravy komunikace ulice Nad Potokem

Místo:

Datum:

10.09.2021

Zadavatel:

Obec Radovesnice I

Projektant:

Aleš Jambor

Uchazeč:

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 246 592,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 178 092,30

D 1

Zemní práce

61 411,59

33	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	17,441	365,00	6 365,97
	VV		"nové vjezdy" 19,7*0,42*1,08		8,936		
	VV		"oprava vjezdů" 18,75*0,42*1,08		8,505		
	VV		Součet		17,441		
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,770	384,00	7 591,68
	VV		"obruby komunikace" 329,5*0,06		19,770		
	VV		Součet		19,770		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,211	374,00	13 916,91
	VV		17,441+19,77		37,211		
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	372,110	13,00	4 837,43
	VV		37,211*10		372,110		
14	K	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	66,980	275,00	18 419,50
	VV		37,211*1,8		66,980		
27	K	R1	Odstranění stávajících povrchů ve vjezdech (beton, dlažba, živice)	m2	30,000	225,00	6 750,00
	VV		"beton" 18		18,000		
	VV		"živice" 5		5,000		
	VV		"dlažba" 7		7,000		
	VV		Součet		30,000		
28	K	R2	Odvoz sutí a likvidace - stávající povrchy ve vjezdech (beton, dlažba, živice)	t	8,405	420,00	3 530,10

D 5

Komunikace pozemní

878 188,64

18	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	41,526	258,00	10 713,71
	VV		"vjezdy nově" 19,7*1,08		21,276		
	VV		"vjezdy rekonstrukce" 18,75*1,08		20,250		
	VV		Součet		41,526		
2	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 30mm	m2	1 616,000	202,00	326 432,00
3	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu	m2	3 232,000	12,50	40 400,00
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 616,000	296,00	478 336,00
16	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,450	262,00	10 073,90
	VV		"vjezdy nově" 19,7		19,700		
	VV		"vjezdy rekonstrukce" 18,75		18,750		
	VV		Součet		38,450		
17	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	38,835	315,00	12 233,03
	VV		38,45*1,01		38,835		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

208 119,65

7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	351,900	198,00	69 676,20
	VV		"komunikace" 329,5		329,500		
	VV		"vjezdy" 10,4+12		22,400		
	VV		Součet		351,900		
8	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	355,419	106,00	37 674,41
	VV		351,9*1,01		355,419		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,076	2 920,00	41 101,92
	VV		351,9*0,04		14,076		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	919122121	Zalítí asfaltovou zálivkou	m	49,800	98,00	4 880,40
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	49,800	66,40	3 306,72
1	K	938909311	Čištění vozovek zametením	m2	1 616,000	2,50	4 040,00
34	K	R3	Napojení na komunikaci SÚS včetně řezání a ošetření spáry	m2	50,000	788,00	39 400,00
VV		50*1			50,000		
35	K	R4	Srovnání stávajících betonových obrub	m	20,000	402,00	8 040,00
D 998			Přesun hmot				30 372,42
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	116,817	260,00	30 372,42
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				68 500,00
36	K	070001000	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
31	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
32	K	090001000	Náklady na dopravní opatření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
37	K	013002000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00