

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 20KE00xx

Objednatel

Obec Zdounky

Se sídlem: Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Zastoupený: Ing. Martin Drkula, starosta obce
IČO: 00287938
DIČ: CZ00287938
Adresa pro doručování: Zdounky 27, 768 02 Zdounky

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

KERAMO D – Dohorák s.r.o.]

Sídlo: Zahradní 583 , 768 21 Kvasice
Doručovací adresa : Hlávkova 1789 , 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Michalem Dohorákem
Ve věcech smluvních: Michalem Dohorákem
Ve věcech technických: Bohdan Kopecký
Vedoucí stavby s autorizací
v oboru Pozemní stavby: Ing.Radomil Jarý
IČO: 277 16 104
DIČ: CZ27716104
Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
Číslo účtu: 212583690/0300

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno
oddíl C vložka 54030

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění
tuto smlouvu o dílo tohoto znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY – NĚTČICE**“.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle

- **Projektové dokumentace zpracované společností** PROJEKTinvest, s.r.o., IČO: 64510476, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový rozpočet s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.
- **Společný souhlas** pod č.j. OU/61/2020
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ; *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení.*
- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 4 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.
- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační

rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny díla dle této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- Položkového rozpočtu s výkazem výměr - zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří **přílohu č.I** této smlouvy;
- společného souhlasu;
- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci zadávacího řízení
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- společného souhlasu;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

- 1.2.2.** Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy. Objednatel stanovil rozpočtovou rezervu, která je součástí ceny díla. Rozpočtová rezerva slouží výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných, dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu provádění díla.
- 1.2.3.** Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dílčích termínech dále uvedených:

2.1.1. zahájení a předání díla:

Zahájení	Předání (nejpozději)
28.5.2020	31. 1. 2021

2.1.2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

2.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání v termínech dle odst. 2.1.1 tohoto článku.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla je uveden **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH bez rezervy:	8 294 868,22 Kč
Rozpočtová rezerva	331 794,73 Kč
Celková cena bez DPH s rezervou:	8 626 662,95 Kč
DPH (21%):	1 811 599,22 Kč
Celková cena s DPH s rezervou:	10 438 262,17 Kč

- 4.2.** Objednatel pořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti.
- 4.3.** V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.
- 4.4.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.
- 4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.5.1.** Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze

za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. 1** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele.

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku bez DPH
- soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit

Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývajících částku k úhradě. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou obce Zdounky, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. TDS nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení.

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí díla a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky.

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla
- b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době

5.7.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **400.000,- Kč**,

- b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.7.4.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem.
- 5.7.5.** Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 5.7.6.** Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše **400.000,- Kč**,
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 5.7.7.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.
- 5.7.8.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv

částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

- 5.7.9.** Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
- 5.7.10.** Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
- 5.7.11.** V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého časového harmonogramu prací.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
 - 8.4.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako **příloha č. III**. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani tyto třetí, ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat dohled nad stavbou (tj. stavbyvedoucí).
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má být vyměněn.

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan, paní Ing. Radomil Jarý ve funkci stavbyvedoucího

pan bohdan Kopecký ve funkci stavbyvedoucího

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě

Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Dozor Zhotovitele musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení k této zakázce.

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací v technologickém postupu.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště :
- jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) .
- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít

Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.

- 9.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu.
- 9.7.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.7.7.2.** se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.7.7.3.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 9.9.** Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.
- 10.9.** Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZ po celou dobu přípravy a realizace díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši **min. 10.000.000,- Kč** a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních (pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM);
- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla

- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis faktur od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky za dílo
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.

12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí **60 měsíců**. Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a náterových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo

jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním termínu** uvedeného v odstavci 2.1.1. má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla** za každý den prodlení.
- 14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
- 14.4. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
- 14.5. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6. V případě **prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,-Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.8. V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.9. V případě, že **Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10. Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové změny bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.11. V případě, není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s touto smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené.

- 14.12.** V případě, že se na výkonu dohledu nad stavbou (tj. stavbyvedoucí), bude podílet, nebo samostatně vykonávat jiná osoba než osoba uvedená v odst 8.9.1. této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.13.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.14.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.15.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK** z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele
- 15.3.** V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
- 16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a

nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2.** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen přenést i na své případné podzhotovitele.
- 17.3.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.4.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.5.** Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.7.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 17.8.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 17.9.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
 - příloha číslo I. – ROZPOČET;
 - příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK;
 - příloha číslo III. – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.
- 17.10.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
- 17.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 17.12** Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady obce Zdounky dne 6. 5. 2020 usnesením č. RO 4/2020/93.

Ve Zdouňkách dne

V Kroměříži

.....
Za Objednatele
Ing. Martin Drkula, starosta obce

.....
Za Zhotovitele
Michal Dohorák
Jednatel firmy

REKAPITULACE

Stavba / objekt: Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky - Nětčice Projektant: PROJEKTinvest, Nám T.G.Masaryka 1281, Zlín Investor: Obec Zdounky, 768 02, Zdounky č.p. 27 Datum: Květen / 2019			
			Kč
ČÁST 1)			
STAVEBNÍ OBJEKTY			
SO 001	Rekon. bytov. domu č.p. 23		7 817 790,86
SO 001.1	Oplocení		49 270,00
SO 001.2	Oprava chodníku a zatravnění zahrady		47 404,00
SO 001.3	Dešťová a splašková kanalizace		95 162,67
	ČÁST 1) - CELKEM		8 009 627,53
ČÁST 2)			
OSTATNÍ NÁKLADY			
	Prostorové výtýčení stavby		15 000,00
	Zřízení staveniště 2,5%		200 240,69
	Kompletační činnost		20 000,00
	Dozor statika po dobu celou dobu výstavby		50 000,00
	ČÁST 2) - CELKEM		285 240,69
ČÁST 3)			
ROZPOČTOVÁ REZERVA			
	Nepředvídané náklady, rozpočtová rezerva 4 %		331 794,73
	ČÁST 3) - CELKEM		331 794,73
	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY bez DPH bez rezervy		8 294 868,22
	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY bez DPH S rezervou		8 626 662,95
	DPH 21%		1 811 599,22
	CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY S 21% DPH s rezervou		10 438 262,17

Poznámka:

Interiery nejsou součástí rozpočtu

Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvené buňky

Zadavatel pevně stanovil položky (rozpočtová rezerva, zařízení staveniště, dozor statika)

Zařízení staveniště:

Vybudování zařízení staveniště - náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících míst a zřízení, případná příprava území pro objekty staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Pronájem mobilních buněk, oplocení. Informační tabule na staveništi. Dopravní značení na staveništi.

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0009** **Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice**

Objekt: **SO 001b** **Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice**

Rozpočet: **003** **Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

IČO: **277 16 104**

Zahradní 583

DIČ: **CZ27716104**

768 21

Kvasice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 526 885,79
PSV			3 908 834,14
MON			382 070,93
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 817 790,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 817 790,86 CZK
Základní DPH	21 %	1 641 736,00 CZK

Zaokrouhlení

0,14 CZK

Cena celkem s DPH

9 459 527,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Položky označené PC vychází s individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi a dlouhodobým průzkumem. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			119 725,20	2
111	Zemní práce	HSV			31 012,75	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			18 609,20	0
27	Základy	HSV			184 355,43	2
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			292 214,55	4
34	Stěny a příčky	HSV			155 348,18	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			441 177,82	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			361 653,86	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 005 756,98	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			127 184,68	2
64	Výplně otvorů	HSV			51 700,65	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			4 600,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			123 552,30	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 109,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			172 965,50	2
97	Bourání konstrukcí	HSV			30 415,85	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 035,70	1
711	Izolace proti vodě	PSV			108 619,51	1
713	Izolace tepelné	PSV			236 408,50	3

720	Zdravotechnická instalace	PSV			502 091,00	6
723	Vnitřní plynovod	PSV			99 291,00	1
730	Ústřední vytápění	PSV			583 433,00	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			644 875,35	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			462 990,38	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 812,15	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			189 558,49	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			372 557,42	5
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			248 998,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			98 056,46	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			131 075,09	2
776	Podlahy povlakové	PSV			38 870,17	0
781	Obklady keramické	PSV			60 547,86	1
784	Malby	PSV			58 179,76	1
789	Hasící zařízení	PSV			1 470,00	0
799	Ostatní	PSV			30 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			339 594,39	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			42 476,54	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			256 467,34	3
Cena celkem					7 817 790,86	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				119 725,20		144 867,49
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. okapový chodník : 45,0*0,60*0,30	m3	8,10000	440,10	3 564,81	21,00	4 313,42
					8,10000			
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek prohloubení na kotu (-0,60) : 4,30*(3,10+4,68)*0,40 3,10*4,68*0,40 5,70*1,0*0,40*2 2,62*1,90*0,40 4,95*2,80*0,40 3,70*0,60*(2,0-1,40)	m3	32,61200	1 198,00	39 069,18	21,00	47 273,71
					13,38160			
					5,80320			
					4,56000			
					1,99120			
					5,54400			
					1,33200			
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. prohloubení na kotu -0,60 : 32,60 okapový chodník : 8,10	m3	40,70000	112,05	4 560,44	21,00	5 518,13
					32,60000			
					8,10000			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vyvezení před budovu : 32,60	m3	32,60000	222,75	7 261,65	21,00	8 786,60
					32,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 32,60	m3	32,60000	197,10	6 425,46	21,00	7 774,81
				32,60000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 40,70	m3	40,70000	14,94	608,06	21,00	735,75
				40,70000				
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, m.č.001 : 3,10*3,10*2,20 m.č.115,125 : 4,40*3,85*0,60*2	m3	41,47000	437,40	18 138,98	21,00	21 948,17
				21,14200				
				20,32800				
8	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, m.č.115,125 : 4,40*3,85*2 m.č.001 : 3,10*3,10	m2	43,49000	11,97	520,58	21,00	629,90
				33,88000				
				9,61000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 32,60+8,10	m3	40,70000	254,25	10 347,98	21,00	12 521,06
				40,70000				
10	PC 1-01	Dodávka netříděný šterkopísek	t	78,35940	373,00	29 228,06	21,00	35 365,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		41,46*1,89		78,35940				
Díl: 111		Zemní práce				31 012,75		37 525,43
11	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek (1,50+12,0+1,40+1,10+2,0+0,50+0,50+0,80+1,20+1,50+0,50+1,0+0,4+1,0+0,50+1,20+0,70)*0,6 0*0,60	m3	10,00800	1 198,00	11 989,58	21,00	14 507,39
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10,0	m3	10,00000	112,05	1 120,50	21,00	1 355,81
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vyvezení před budovu : 10,0	m3	10,00000	222,75	2 227,50	21,00	2 695,28
14	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 10,0	m3	10,00000	197,10	1 971,00	21,00	2 384,91
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 10,0	m3	10,00000	14,94	149,40	21,00	180,77
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	1,66200	111,60	185,48	21,00	224,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		kubatura výkopu :						
		10,0		10,00000				
		odpočet :						
		lože :						
		-1*1,668		-1,66800				
		obsyp :						
		-1*6,67		-6,67000				
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	6,67200	529,20	3 530,82	21,00	4 272,29
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		27,80*0,60*0,40		6,67200				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,00000	254,25	2 542,50	21,00	3 076,43
		10,0		10,00000				
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,66800	981,00	1 636,31	21,00	1 979,94
		v otevřeném výkopu,						
		lože :						
		27,80*0,60*0,10		1,66800				
20	PC 111-01	Dodávka písek kopaný	t	12,60630	356,00	4 487,84	21,00	5 430,29
		6,67*1,89		12,60630				
21	PC 111-02	Dodávka netříděný šterkopísek	t	3,13740	373,50	1 171,82	21,00	1 417,90
		1,66*1,89		3,13740				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				18 609,20		22 517,13
22	PC 21-01	D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80	m	16,00000	43,70	699,20	21,00	846,03
		16,0		16,00000				
23	PC 21-02	D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100	m	52,00000	55,00	2 860,00	21,00	3 460,60
		52,0		52,00000				
24	PC 21-03	D+M trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 125	m	18,00000	80,00	1 440,00	21,00	1 742,40
		18,0		18,00000				
25	PC 21-04	D+M potrubí PVC DN 100	m	4,00000	585,00	2 340,00	21,00	2 831,40
		4,0		4,00000				
26	PC 21-05	D+M potrubí PVC DN 125	m	4,00000	675,00	2 700,00	21,00	3 267,00
		4,0		4,00000				
27	PC 21-06	D+M větrací mřížka kruhová DN 100	ks	2,00000	296,00	592,00	21,00	716,32
		2,0		2,00000				
28	PC 21-07	D+M větrací mřížka kruhová DN 125	ks	2,00000	354,00	708,00	21,00	856,68
		2,0		2,00000				
29	PC 21-08	Vrty do betonu průměru přes 110 do 120mm pro drenážní potrubí DN 100mm	m	1,20000	2 405,00	2 886,00	21,00	3 492,06
		1,20		1,20000				
30	PC 21-09	Vrty do betonu průměru přes 130 do 150mm pro drenážní potrubí DN 100mm	m	1,60000	2 740,00	4 384,00	21,00	5 304,64
		pro drenážní potrubí DN 125mm : 0,80*2		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 27		Základy				184 355,43		223 070,07
31	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže v.č.D.1.2.01 : D01 : 8,05 D02 : 1,92 D03 : 2,62 D04 : 2,90 D05 : 4,02 D06 : 2,77 D07 : 3,57	m3	25,85000	2 650,50	68 515,43	21,00	82 903,67
32	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, m.č.115,125 : (9,70+4,15*2)*0,20	m2	3,60000	721,80	2 598,48	21,00	3 144,16
33	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 3,60	m2	3,60000	116,10	417,96	21,00	505,73
34	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků v.č.D.1.2.05 : 1,97	t	1,97000	31 500,00	62 055,00	21,00	75 086,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
35	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	2,42262	2 551,50	6 181,31	21,00	7 479,39
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		3,70*0,60*0,60*1,035		1,37862				
		vyrovnání stáv. základ. pasu :						
		(10,0+3,70*2)*0,60*0,10		1,04400				
36	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	5,58000	522,90	2 917,78	21,00	3 530,51
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		vyrovnání pasu :						
		(10,0+4,30*2)*0,15*2		5,58000				
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	5,58000	116,10	647,84	21,00	783,89
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		5,58		5,58000				
38	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,35000	33 000,00	11 550,00	21,00	13 975,50
		včetně distančních prvků						
		Bude upřesněno v DD, vč. propojení s deskou a svislé výztuže.						
		0,35		0,35000				
39	311112330RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20	m2	21,25000	1 386,90	29 471,63	21,00	35 660,67
		(ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,						
		m.č.115,125 :						
		(9,70+3,85*3)*1,0		21,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				292 214,55		353 579,61
40	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	7,49150	3 942,00	29 531,49	21,00	35 733,10

včetně pomocného pracovního lešení

suterén :

m.č.001 :

0,80*0,80*2,0

1,28000

Mezisoučet

1,28000

1NP :

m.č.121 :

1,0*0,45*2,0

0,90000

m.č.104 :

0,95*0,45*1,20

0,51300

m.č.124 :

0,90*0,30*2,0

0,54000

m.č.123 :

1,0*0,45*2,0

0,90000

Mezisoučet

2,85300

2NP :

m.č.217 :

0,90*0,45*1,20

0,48600

0,80*0,45*2,0

0,72000

m.č.211 :

1,0*0,30*2,0

0,60000

m.č.212 :

1,10*0,45*1,50

0,74250

m.č.202 :

0,90*0,30*3,0

0,81000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Mezisoučet				3,35850				
41	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, 1NP : m.č.115,125 : 9,70*3,0 3,85*3,0*2 -1*1,60*1,80 -1*1,60*1,50 -1*2,0*0,24 půda, štíty : 9,80*4,40*1/2*2	m2	89,56000	1 186,20	106 236,07	21,00	128 545,64
					29,10000			
					23,10000			
					-2,88000			
					-2,40000			
					-0,48000			
					43,12000			
42	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, půda, štíty : 9,80*0,50*2	m2	9,80000	1 699,20	16 652,16	21,00	20 149,11
					9,80000			
43	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, 1NP : m.č.122 : 2,95*2,98 2NP : m.č.214 :	m2	19,29100	1 069,20	20 625,94	21,00	24 957,39
					8,79100			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		3,0*2,90 0,90*2,0		8,70000 1,80000				
44	311238136R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, 1NP : m.č.115,125 : 3,85*3,0	m2	11,55000	1 775,70	20 509,34	21,00	24 816,30
45	314231129R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25 MPa, na MC 15 s osazením a dodáním komínových zděří nový komín z úrovně stropu : nad 2NP : 0,45*0,45*(12,75-6,50)	m3	1,26563	4 612,50	5 837,72	21,00	7 063,64
46	316381117R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 100 do 120 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, 0,60*0,60	m2	0,36000	2 079,00	748,44	21,00	905,61
47	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm včetně pomocného pracovního lešení 1NP : RZP 150 : 14 RZP120 :	kus	28,00000	330,30	9 248,40	21,00	11 190,56
				14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1		1,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
		2NP :						
		RZP150 :						
		8		8,00000				
		RZP120 :						
		2		2,00000				
		RZP :						
		3		3,00000				
48	317121351R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm včetně pomocného pracovního lešení 2NP : RZP 255 : 1	kus	1,00000	367,65	367,65	21,00	444,86
				1,00000				
49	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. 1NP : 1,0 2NP : 4,0	kus	5,00000	296,10	1 480,50	21,00	1 791,41
				1,00000				
				4,00000				
50	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	2,00000	330,30	660,60	21,00	799,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1NP :						
		2		2,00000				
51	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	498,60	997,20	21,00	1 206,61
		Včetně dodávky překladů.						
		1NP :						
		1,0		1,00000				
		2NP :						
		1,0		1,00000				
52	317168117R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	538,20	538,20	21,00	651,22
		Včetně dodávky překladů.						
		1NP :						
		1,0		1,00000				
53	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	385,75	1 157,25	21,00	1 400,27
		1NP : 3,0		3,00000				
54	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	665,10	2 660,40	21,00	3 219,08
		1NP :						
		4,0		4,00000				
55	319300011RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce do 300 mm	m	7,00500	805,50	5 642,53	21,00	6 827,46
		1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(3,50+4,60+9,90+3,50)*0,30			6,45000			
		(1,25+1,25+1,20)*0,15			0,55500			
56	319300013RT1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm	m	38,93250	1 604,70	62 474,98	21,00	75 594,73
		Poznámka v cenách podřezání zdiva je započtena i polyetylenová fólie 1NP : (13,50+11,95+6,15)*0,60 (8,55+9,70)*0,60 11,95*0,45 2,80*0,45 5,30*0,45			18,96000 10,95000 5,37750 1,26000 2,38500			
57	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	3,03000	177,75	538,58	21,00	651,68
		3*1,01			3,03000			
58	59321101R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	22,22000	214,65	4 769,52	21,00	5 771,12
		22*1,01			22,22000			
59	59321103R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	3,03000	374,85	1 135,80	21,00	1 374,32
		3*1,01			3,03000			
60	59321104R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 254,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	1,01000	397,80	401,78	21,00	486,15
		1*1,01			1,01000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Díl: 34	Stěny a příčky					155 348,18		187 971,30
----------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

61	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	16,00000	634,50	10 152,00	21,00	12 283,92
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2NP :

štíty nad m.č.115,125 :

4,0*4,0*1/2*2

16,00000

62	342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	29,54400	544,50	16 086,71	21,00	19 464,92
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

1NP :

m.č.102 :

1,15*1,50

1,72500

m.č. 103 :

1,30*2,50

3,25000

-1*0,80*1,97

-1,57600

1,45*2,98

4,32100

m.č.104,105 :

(2,90+1,60)*2,98

13,41000

-1*0,80*1,97*2

-3,15200

koupelny pokoje :

(0,70*2+0,60*3)*2,98

9,53600

Mezisoučet

27,51400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

2NP :

m.č.212 :

0,70*2,90

2,03000

Mezisoučet

2,03000

63	342248120R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K	m2	80,06660	693,00	55 486,15	21,00	67 138,24
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

1NP :

m.č.113 :

4,75*3,40*2

32,30000

-1*1,25*2,10

-2,62500

-1*0,80*1,97

-1,57600

-1*0,93*2,06

-1,91580

m.č.123 :

3,50*3,40*2

23,80000

-1*1,25*2,10

-2,62500

-1*1,0*1,97

-1,97000

-1*1,13*2,06

-2,32780

m.č.111 :

1,80*3,40

6,12000

-1*0,70*1,97

-1,37900

Mezisoučet

47,80140

2NP :

m.č. 212,213 :

(3,80*2+2,50)*2,90

29,29000

-1*0,70*1,97*3

-4,13700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.211 :						
		(2,50+1,70)*2,90			12,18000			
		-1*0,80*1,97*2			-3,15200			
		-1*0,93*2,06			-1,91580			
		Mezisoučet			32,26520			
64	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	22,73000	873,90	19 863,75	21,00	24 035,14
		1NP :						
		m.č.112 :						
		0,90*3,40			3,06000			
		1,80*1,20*2			4,32000			
		1,80*0,80			1,44000			
		m.č.122 :						
		2,15*1,20			2,58000			
		1,75*0,80			1,40000			
		Mezisoučet			12,80000			
		2NP :						
		0,90*2,90			2,61000			
		(1,70+0,70)*1,20			2,88000			
		2,50*1,20			3,00000			
		1,80*0,80			1,44000			
65	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	27,84300	1 050,30	29 243,50	21,00	35 384,64
		1NP :						
		m.č.112-114 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,60*1,80*2*3		6,48000				
		m.č.114,124 :						
		0,60*2,06*2*2		4,94400				
		m.č.101 :						
		0,45*2,10*2*2		3,78000				
		Mezisoučet		15,20400				
		2NP :						
		m.č.214,215 :						
		0,45*1,60*2*4		5,76000				
		m.č.202 :						
		0,30*2,10*2		1,26000				
		m.č.215 :						
		0,30*2,02*2		1,21200				
		0,30*2,08*2		1,24800				
		m.č.217 :						
		0,45*1,45*2		1,30500				
		0,45*2,06*2		1,85400				
		Mezisoučet		12,63900				
66	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	3,61500	1 560,60	5 641,57	21,00	6 826,30
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1NP :						
		m.č.123,124 :						
		0,60*1,50*2		1,80000				
		2NP :						
		0,45*1,45		0,65250				
		m.č.201 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,60*1,45		0,87000				
		m.č.105 :						
		0,45*0,65		0,29250				
67	PC 34-01	Ukotvení příček plochými nerez kotvami k cihelným kcím tl.do 100mm	m	34,82000	225,00	7 834,50	21,00	9 479,75
		1NP :						
		m.č.102 :						
		1,50*2		3,00000				
		m.č.103 :						
		2,50*2		5,00000				
		m.č.104,105 :						
		2,98*4		11,92000				
		koupelny, pokoje :						
		2,98*5		14,90000				
68	PC 34-02	Ukotvení příček plochými nerez kotvami k cihelným kcím tl. přes100mm	m	48,00000	230,00	11 040,00	21,00	13 358,40
		1NP :						
		3,40*9		30,60000				
		2NP :						
		2,90*6		17,40000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				441 177,82		533 825,16
69	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	20,48000	2 853,00	58 429,44	21,00	70 699,62
		v.č..D.1.2.02 :						
		D11 :						
		6,93		6,93000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D12 :						
		3,96		3,96000				
		D13 :						
		5,27		5,27000				
		D14 :						
		0,82		0,82000				
		Mezisoučet		16,98000				
		v.č.D.1.2.03 :						
		D21 :						
		3,50		3,50000				
		Mezisoučet		3,50000				
70	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	50,52250	481,50	24 326,58	21,00	29 435,16
		D11 :						
		9,10*3,85		35,03500				
		D21 :						
		5,25*2,95		15,48750				
71	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	50,52000	110,25	5 569,83	21,00	6 739,49
		50,52		50,52000				
72	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	127,82250	184,05	23 525,73	21,00	28 466,13
		D11 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		9,10*3,85 D12-D14 : 77,30 D21 : 5,25*2,95		35,03500 77,30000 15,48750				
73	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 127,82	m2	127,82000	50,31	6 430,62	21,00	7 781,05
74	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. Začátek provozního součtu dle v.č. D.1.2.06 : 238,0 v.č.D.1.2.07 : 464,0 v.č.D.1.2.08 : 123,0 Konec provozního součtu 825,0*0,001	t	0,82500	31 500,00	25 987,50	21,00	31 444,88
75	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	1,12595	33 000,00	37 156,35	21,00	44 959,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Začátek provozního součtu						
		dle.v.č.D.1.2.06 :						
		465,92		465,92000				
		D.1.2.07 :						
		477		477,00000				
		D.1.2.08 :						
		183,0		183,00000				
		Konec provozního součtu						
		1125,95*0,001		1,12595				
76	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	2,44000	9 108,00	22 223,52	21,00	26 890,46
		I , IE, U , UE nebo L						
		dle v.č. D.1.2.02 :						
		2,44		2,44000				
77	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	11,07850	2 988,00	33 102,56	21,00	40 054,10
		v.č.D.1.2.02 :						
		u desky D11 :						
		(9,70+3,85*2)*0,25*0,20		0,87000				
		3,85*0,30*0,20		0,23100				
		D.1.2.03 :						
		u D21 :						
		6,15*0,40*0,20		0,49200				
		2,95*0,40*0,20*2		0,47200				
		/+7,10/ :						
		(13,35+8,50)*2*0,60*0,30		7,86600				
		8,50*0,45*0,30		1,14750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
78	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení u D11 : (9,70+4,15*2)*0,20 (9,10+3,85*4)*0,04 u D 21 : (3,40*2+6,15)*0,20 (5,25+2,95*2)*0,04 /7,10/ : (13,35+8,50)*2*0,30*2 8,50*0,30*2	m2	38,93600	379,80	14 787,89	21,00	17 893,35
79	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění 38,94	m2	38,94000	90,00	3 504,60	21,00	4 240,57
80	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. dle v.č.D.1.2.09 : 510,0*0,001	t	0,51000	33 000,00	16 830,00	21,00	20 364,30
81	PC 41-01	Bednění stropů ztracené ocelové žebrové TR 50/250mm, vč. snýtování, utěsnění sváry u zdíva pur pěno dle v.č. D.1.2.02 : 92,75	m2	92,75000	968,00	89 782,00	21,00	108 636,22
82	PC 41-03	Zabetonování zhlaví ocel. nosníků betonem tř. C25/30, vč. bednění vel. 20*30*30 38,0	ks	38,00000	319,00	12 122,00	21,00	14 667,62
83	PC 41-02	Dodávka stropní nosníky ocelové IPE 220, vč. základního nátěru	kg	2 442,00000	27,60	67 399,20	21,00	81 553,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

dle v.č. D.1.2.02 :

2442,0

2 442,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	361 653,86	437 601,17
----------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

84	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové	m2	10,88500	516,60	5 623,19	21,00	6 804,06
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

m.č.101 část :

1,60*1,60+1,25*0,60

3,31000

m.č.103 :

1,60*1,45

2,32000

m.č.104 :

1,45*2,30

3,33500

m.č.105 :

1,60*1,20

1,92000

85	611473123R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí schodišťových konstrukcí štukové	m2	4,71500	523,80	2 469,72	21,00	2 988,36
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství

m.č.102 :

jen schod. rameno :

1,15*(2,70+1,40)

4,71500

86	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	88,73650	302,40	26 833,92	21,00	32 469,04
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

pod keramické obklady :

1NP :

m.č.112 :

(2,70+2,10)*2*2,20

21,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2,70*0,15			0,40500			
		1,90*0,15			0,28500			
		0,70*2,20*2			3,08000			
		0,60*(2,20-0,90)*2			1,56000			
		odpočet :						
		-1*0,70*1,97			-1,37900			
		-1*1,60*(2,20-0,90)			-2,08000			
		m.č.122 :						
		(2,95+1,90+0,70+0,50)*2*2,20			26,62000			
		2,15*0,15			0,32250			
		odpočet :						
		-1*0,70*1,97			-1,37900			
		-1*0,90*(2,20-0,90)			-1,17000			
		Mezisoučet			47,38450			
		2NP :						
		m.č.212 :						
		(2,50+2,70)*2*2,20			22,88000			
		2,50*0,15*2			0,75000			
		0,70*2,20*2			3,08000			
		odpočet :						
		-1*0,70*1,97*2			-2,75800			
		-1*0,80*(2,20-1,10)			-0,88000			
		m.č.213 :						
		(2,35+0,90)*2*1,60			10,40000			
		odpočet :						
		-1*0,70*1,60			-1,12000			
		komín na půdě :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

0,45*4*5,0

9,00000

Mezisoučet

41,35200

87	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	767,18100	409,50	314 160,62	21,00	380 134,35
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku a jádrové omítky.

1NP :

(2,10+3,0+10,80+1,60+8,70+0,35+0,45)*2,78

75,06000

odpočet :

-1*1,50*2,50

-3,75000

-1*0,90*1,97*2

-3,54600

-1*0,80*1,97*2

-3,15200

m.č.102,103 :

7,60*2,78*2

42,25600

1,15*1,30

1,49500

1,30*2,50*2

6,50000

1,50*2,78

4,17000

-1*0,80*2,0*3

-4,80000

m.č.104 :

(1,45+2,30)*2*2,78

20,85000

0,65*3*0,35

0,68250

-1*0,80*1,97

-1,57600

-1*0,65*0,65

-0,42250

m.č.105 :

(1,60+1,20)*2*2,78

15,56800

0,65*3*0,35

0,68250

-1*0,80*1,97

-1,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*0,65*0,65				-0,42250		
		m.č.111 :						
		(2,10+1,75)*2*2,75				21,17500		
		(1,10+2,10*2)*0,35				1,85500		
		odpočet :						
		-1*0,80*1,97				-1,57600		
		-1*0,70*1,97				-1,37900		
		-1*0,90*1,97				-1,77300		
		m.č.112 :						
		(1,95+0,70+3,30)*2*(2,75-2,20)				6,54500		
		m.č.113 :						
		(4,60+2,85)*2*2,75				40,97500		
		(1,60+1,80*2)*0,50				2,60000		
		odpočet :						
		-1*1,25*2,10				-2,62500		
		-1*0,80*1,97				-1,57600		
		-1*1,60*1,80				-2,88000		
		m.č.114 :						
		(3,50+4,75)*2*2,75				45,37500		
		(1,0+2,06*2)*0,50				2,56000		
		(1,60+1,80*2)*0,50				2,60000		
		odpočet :						
		-1*1,25*2,10				-2,62500		
		-1*1,60*1,80				-2,88000		
		-1*0,80*1,97				-1,57600		
		m.č.115 :						
		(4,40+3,85)*2*2,84				46,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(1,60+1,80*2)*0,20				1,04000		
		odpočet :						
		-1*0,80*1,97				-1,57600		
		-1*1,60*1,80				-2,88000		
		m.č. 121 :						
		(3,50+1,80+0,60)*2*2,75				32,45000		
		(1,10+2,10*2)*0,35				1,85500		
		odpočet :						
		-1*0,70*1,97				-1,37900		
		-1*1,0*1,97				-1,97000		
		-1*0,90*1,97				-1,77300		
		m.č. 122 :						
		(2,95+1,75)*2*(2,75-2,20)				5,17000		
		(0,60*2+0,90)*0,55				1,15500		
		0,90*0,35				0,31500		
		m.č. 123 :						
		(3,0+3,50)*2*2,75				35,75000		
		(1,60+1,50*2)*0,50				2,30000		
		odpočet :						
		-1*1,25*2,10				-2,62500		
		-1*0,10*1,97				-0,19700		
		-1*1,60*1,50				-2,40000		
		m.č. 124 :						
		(3,65+3,50)*2*2,75				39,32500		
		(1,60+1,50*2)*0,60				2,76000		
		(1,0+2,06*2)*0,50				2,56000		
		odpočet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*1,25*2,10			-2,62500			
		-1*0,80*1,97			-1,57600			
		-1*1,60*1,50			-2,40000			
		m.č.125 :						
		(3,85+4,40)*2*2,84			46,86000			
		(1,60+1,50*2)*0,20			0,92000			
		odpočet :						
		-1*1,60*1,50			-2,40000			
		-1*0,80*1,97			-1,57600			
		Mezisoučet			446,75700			
		2NP :						
		m.č.201 :						
		(6,30+5,0+1,30*2)*2,80			38,92000			
		(1,60*1,45*2)*0,50			2,32000			
		odpočet :						
		m.č.202 :						
		(6,30+5,0+1,40+1,70+0,30)*2,80			41,16000			
		odpočet :						
		-1*0,90*1,97			-1,77300			
		m.č.211 :						
		(7,05+1,70+0,70)*2*2,80			52,92000			
		(1,0+2,06*2)*0,35			1,79200			
		(1,10+2,10*2)*0,15			0,79500			
		odpočet :						
		-1*0,80*1,97*3			-4,72800			
		-1*0,70*1,97*2			-2,75800			
		-1*0,90*1,97			-1,77300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.212 :						
		(2,50+2,70)*2*(2,80-2,20)				6,24000		
		m.č.213 :						
		(2,50+0,90)*2*(2,80-1,60)				8,16000		
		odpočet :						
		-1*0,70*(1,97-1,60)				-0,25900		
		m.č.214 :						
		(2,35+3,0)*2*2,80				29,96000		
		1,60*3*0,365				1,75200		
		(1,0+2,08*2)*0,20				1,03200		
		odpočet :						
		-1*1,60*1,60				-2,56000		
		-1*1,0*1,97				-1,97000		
		m.č.215 :						
		(8,85+4,75)*2*2,80				76,16000		
		1,60*3*0,35*3				5,04000		
		odpočet :						
		-1*1,60*1,60*3				-7,68000		
		-1*1,0*1,97				-1,97000		
		-1*0,80*1,97*3				-4,72800		
		m.č.216 :						
		(3,80+4,40)*2*2,80				45,92000		
		(1,60+1,45*2)*0,35				1,57500		
		(0,90+2,02*2)*0,20				0,98800		
		odpočet :						
		-1*1,60*1,45				-2,32000		
		-1*0,70*1,97				-1,37900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*0,80*1,97		-1,57600				
		m.č.217 :						
		(5,25+2,95)*2*2,65		43,46000				
		(1,60+1,45*2)*0,35		1,57500				
		(0,90+1,45*2)*0,35		1,33000				
		odpočet :						
		-1*1,60*1,45		-2,32000				
		-1*0,90*1,45		-1,30500				
		-1*0,80*1,97		-1,57600				
		Mezisoučet		320,42400				

88	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	767,18000	16,38	12 566,41	21,00	15 205,36
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		767,18		767,18000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 005 756,98		1 216 965,95
89	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	46,18500	42,30	1 953,63	21,00	2 363,89

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

p. severovýchodní :

1,60*1,80*4 11,52000

1,50*2,50 3,75000

1,60*1,60*4 10,24000

p. jihovýchodní :

0,65*0,65*2 0,84500

1,50*1,60*3 7,20000

1,60*1,45*2 4,64000

0,80*1,20 0,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		p. jihovýchodní :						
		0,90*1,45*2		2,61000				
		p. severozápadní :						
		1,60*1,45		2,32000				
		1,0*2,10		2,10000				
90	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷ 2	m2	557,71000	300,00	167 313,00	21,00	202 448,73
		Podkladní omítka pro srovnání podkladu pod KZS- fasáda stěny						
		fasáda :						
		sokl :						
		86,47		86,47000				
		fasáda stěny :						
		471,24		471,24000				
91	PC 62-01	D+M potažení vnitřních ploch perlínkou vlačením do tenkovrstvé hmoty	m2	181,05000	170,00	30 778,50	21,00	37 241,99
		Půda - konečná úprava atik a polyst. izolace						
		(12,75+8,80)*2*(1,0+0,60)*2		137,92000				
		8,80*0,50*2		8,80000				
		6,45*1,0		6,45000				
		8,80*0,60*3		15,84000				
		vnitřní část komína na půdě :						
		(0,80+0,60)*2*4,30		12,04000				
92	PC 62-02	Příplatek za zbrúsení KZS fasády stěn z polystyrenu tl. 15,0cm na tl. 12,0cm	m2	31,08450	180,00	5 595,21	21,00	6 770,20
		Zbrúsení polystyrenu na fasádě viz výkres pohledy D.1.1.15						
		fasáda :						
		p. severovýchodní :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1NP dveře :						
		2,20*3,65			8,03000			
		-1*1,50*2,50			-3,75000			
		1NP okno :						
		2,60*3,20			8,32000			
		-1*1,60*1,80			-2,88000			
		p. jihovýchodní :						
		1NP okno :						
		2,55*3,20			8,16000			
		-1*1,50*1,60			-2,40000			
		2NP :						
		okno :						
		2,85*3,05			8,69250			
		-1*1,60*1,45			-2,32000			
		p. jihovýchodní :						
		2NP okno :						
		1,85*2,90			5,36500			
		-1*0,90*1,45			-1,30500			
		p. severozápadní :						
		1NP dveře :						
		2,40*3,03			7,27200			
		-1*1,0*2,10			-2,10000			
93	PC 62-03	D+M venkovní tenkovrstvá omítka soklová	m2	86,31760	560,00	48 337,86	21,00	58 488,81
		p. severovýchodní :						
		4,15*(1,35+1,71)*1/2			6,34950			
		13,65*(0,35+1,35)*1/2			11,60250			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Mezisoučet		17,95200				
		p. jihozápadní :						
		6,45*(1,43+1,85)*1/2		10,57800				
		7,05*(1,85+2,15)*1/2		14,10000				
		4,30*2,15		9,24500				
		Mezisoučet		33,92300				
		p. jihovýchodní :						
		3,43*2,15		7,37450				
		10,12*(2,15+1,71)*1/2		19,53160				
		p. severozápadní :						
		10,13*0,43		4,35590				
		3,42*(0,43+1,43)*1/2		3,18060				
94	PC 62-04	Pentrační nátěr	m2	567,53000	42,00	23 836,26	21,00	28 841,87
		sokl : 86,4		86,40000				
		fasáda : 481,13		481,13000				
95	PC 62-05	Vnější tenkovrstvá omítka stěny	m2	487,13510	294,00	143 217,72	21,00	173 293,44
		p. severovýchodní :						
		4,15*(3,20+6,70)*1/2		20,54250				
		(1,60+1,80*2)*0,15		0,78000				
		-1*1,60*1,80		-2,88000				

		13,65*7,33		100,05450				
		(1,60+1,80*2)*0,15*3		2,34000				
		(1,60+1,60*2)*4		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(1,50+2,50*2)*0,25			1,62500			
		-1*1,60*1,60*4			-10,24000			
		-1*1,60*1,80*3			-8,64000			
		-1*1,50*2,20			-3,30000			
		rožky :						
		1,50*0,70			1,05000			
		čelo zkos :						
		1,0*12,70			12,70000			
		Mezisoučet			133,23200			
		p. jihozápadní : 6,45*7,33			47,27850			
		(1,60+1,45*2)*0,15			0,67500			
		(0,65+0,65*25)*0,15			2,53500			
		-1*0,65*0,65*-2			0,84500			
		-1*1,60*1,45			-2,32000			
		7,05*7,33			51,67650			
		(1,50+1,60*2)*0,15			0,70500			
		(0,80+1,20*2)*0,15			0,48000			
		(1,60+1,45*2)*0,15			0,67500			
		--- :						
		4,30*(6,70+3,15)*1/2			21,17750			
		(1,50+1,60*2)*0,15			0,70500			
		-1*1,50*1,60			-2,40000			
		1,50*0,70			1,05000			
		1,0*12,70			12,70000			
		Mezisoučet			135,78250			
		p. jihovýchodní :						
		3,43*(6,15+7,33)*1/2			23,11820			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(0,90+1,45*2)*0,15*2		1,14000				
		-1*0,90*1,45*2		-2,61000				
		1,50*0,70*3		3,15000				
		10,12*3,50		35,42000				
		1,0*0,90		0,90000				
		10,12*0,60		6,07200				
		10,12*4,50*1/2		22,77000				
		Mezisoučet		89,96020				
		p. severozápadní :						
		10,13*7,33		74,25290				
		(1,0+2,10*2)*0,20		1,04000				
		(1,60+1,45*2)*0,15		0,67500				
		10,13*4,50*1/2		22,79250				

		3,40*(7,0+6,0)*1/2		22,10000				
		1,50*0,70*2		2,10000				
		komín :						
		(0,80+0,50)*2*2,0		5,20000				
		Mezisoučet		128,16040				
96	PC 62-10	D+M KZS- fasádní polystyren římsa ETICS EPS-F, tl. 50mm	m2	43,45200	919,00	39 932,39	21,00	48 318,19
		Dodávka + montáž KZS kontaktního zateplovacího systému z 5cm fasádního polystyrenu, přikotveného na OSB desku vč. zatažení perlínekou						
		fasáda římsa :						
		42,60*1,02		43,45200				
97	PC 62-11	Zateplovací systém fasáda EPS Greywall Plus, tl.120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	46,94000	940,00	44 123,60	21,00	53 389,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Položka neobsahuje penetrační nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. p. severozápadní : 3,55*(6,0+7,0)*1/2 p. jihozápadní : 4,30*(3,60+7,50)*1/2						
					23,07500			
					23,86500			
98	PC 62-12	Zateplovací systém fasáda sokl EPS Dekperimetr SD, tl.150 mm	m2	98,74950	1 075,00	106 155,71	21,00	128 448,41
		Položka neobsahuje penetrační nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK. p. severovýchodní : 17,80*(2,31+0,95)*1/2 p. jihozápadní : 17,80*(1,68+2,40)*1/2 p. jihovýchodní : 13,55*(2,40+1,96)*1/2 p. severozápadní : 13,55*(1,03+1,75)*1/2 odpočet : sokl tl. 12cm : -1*14,95						
					29,01400			
					36,31200			
					29,53900			
					18,83450			
					-14,95000			
99	PC 62-13	Zateplovací systém fasáda sokl EPS Dekperimetr SD, tl.120 mm	m2	15,07380	960,00	14 470,85	21,00	17 509,73
		Položka neobsahuje penetrační nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. p. jihozápadní : 4,30*2,40 10,32000 p. severozápadní : 3,42*(1,03+1,75)*1/2 4,75380						
100	PC 62-14	Zateplovací systém fasáda EPS -F, tl.100 mm	m2	51,84000	760,00	39 398,40	21,00	47 672,06
		Položka neobsahuje penetrační nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. vyrovnání fasády : p. severovýchodní : 12,0*6,0 72,00000 odpočet : -1*1,80*1,60*7 -20,16000						
101	PC 62-15	Zateplovací systém fasáda Dekterm Elastic EPS 70F, tl.150 mm	m2	453,04590	694,00	314 413,85	21,00	380 440,76
		Položka neobsahuje penetrační nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. p. severovýchodní : 4,15*(7,50+4,20)*1/2 24,27750 -1*1,60*1,80 -2,88000 --- : 13,65*7,68 104,83200 -1*1,60*1,80*3 -8,64000 -1*1,50*2,15 -3,22500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*1,60*1,60*4				-10,24000		
		střecha :						
		0,45*7,0*2			6,30000			
		Mezisoučet			110,42450			
		p. jihozápadní :						
		17,80*7,68			136,70400			
		-1*0,65*0,65*2			-0,84500			
		-1*1,50*1,60*3			-7,20000			
		-1*1,60*1,45			-2,32000			
		-1*0,80*1,20			-0,96000			
		-1*1,60*1,45			-2,32000			
		4,30*(7,50+3,70)*1/2			24,08000			
		-1*1,50*1,60			-2,40000			

		střecha :						
		0,45*7,0*2			6,30000			
		Mezisoučet			151,03900			
		p. jihovýchodní :						
		3,43*(6,50+7,70)*1/2			24,35300			
		-1*0,90*1,45*2			-2,61000			
		10,12*4,0			40,48000			
		10,12*3,20			32,38400			
		štít :						
		10,12*4,50*1/2			22,77000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		boky :						
		7,0*0,45*2			6,30000			
		Mezisoučet			123,67700			
		p. severozápadní :						
		3,42*(7,0+6,0)*1/2			22,23000			
		10,13*7,33			74,25290			
		štít :						
		10,13*4,50*1/2			22,79250			
		-1*1,60*1,45			-2,32000			
		-1*1,0*2,10			-2,10000			
		Mezisoučet			114,85540			
		odpočet EPS Greywall plus tl.12cm :						
		-1*46,95			-46,95000			
102	PC 62-16	D+M lišta pro KZS ostění oken a dveří	m	94,00000	106,00	9 964,00	21,00	12 056,44
		ostění :						
		p. severovýchodní :						
		(1,60+1,80*2)*1			5,20000			
		(1,60+1,60*2)*4			19,20000			
		(1,60+1,80*2)*3			15,60000			
		(1,50+2,50*2)*1			6,50000			
		Mezisoučet			46,50000			
		p. jihozápadní :						
		0,65*3*2			3,90000			
		(0,80+1,20*2)*1			3,20000			
		(1,60+1,45*2)*2			9,00000			
		(1,50+1,60*2)*3			14,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Mezisoučet		30,20000				
		p. jihovýchodní :						
		(0,90+1,45*2)*2		7,60000				
		p. severozápadní :						
		(1,60+1,45*2)*1		4,50000				
		(1,0+2,10*2)*1		5,20000				
		Mezisoučet		17,30000				
103	PC 62-17	D+M kovové rohové lišty k KZS	m	89,00000	96,00	8 544,00	21,00	10 338,24
		p. jihovýchodní :						
		8,50+9,50*2		27,50000				
		p. jihozápadní :						
		9,0*2+5,50		23,50000				
		p. severozápadní :						
		8,0*2		16,00000				
		p. severovýchodní :						
		5,0+8,0		13,00000				
		rohy :						
		1,50*6		9,00000				
104	PC 62-18	D+M kovové zakládací lišty k KZS	m	39,00000	198,00	7 722,00	21,00	9 343,62
		římky						
		13,0*3		39,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				127 184,68		153 893,46
105	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	14,69664	3 500,00	51 438,24	21,00	62 240,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Začátek provozního součtu						
		skl. A1 :						
		m.č.101 : 22,49				22,49000		
		m.č.103 : 2,16				2,16000		
		m.č.104 : 3,34				3,34000		
		m.č.105 : 1,92				1,92000		
		m.č.111 : 3,73				3,73000		
		m.č.121 : 6,63				6,63000		
		Konec provozního součtu						
		40,27*0,06				2,41620		
		Mezisoučet				2,41620		
		skl. A2 :						
		m.č.112,122 :						
		(4,91+5,61)*0,058				0,61016		
		Mezisoučet				0,61016		
		Začátek provozního součtu						
		skl. A3 :						
		m.č.114 : 17,45				17,45000		
		m.č.115 : 16,88				16,88000		
		m.č.124 : 13,65				13,65000		
		m.č.125 : 16,88				16,88000		
		Konec provozního součtu						
		64,86*0,063				4,08618		
		Mezisoučet				4,08618		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skl. A4 :						
		m.č.113,123 :						
		(13,32+10,74)*0,069				1,66014		
		Mezisoučet				1,66014		
		2NP :						
		skl. B1 :						
		m.č.202,211 :						
		(5,96+12,26)*0,054				0,98388		
		Mezisoučet				0,98388		
		skl. B2 :						
		m.č.212,213 :						
		(6,01+2,23)*0,062				0,51088		
		Mezisoučet				0,51088		
		skl. B3 :						
		m.č.215,216,217 :						
		(37,01+16,96+15,49)*0,057				3,95922		
		Mezisoučet				3,95922		
		skl. B4 :						
		m.č.214 :						
		7,46*0,063				0,46998		
		Mezisoučet				0,46998		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
106	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 14,69	m3	14,69000	175,95	2 584,71	21,00	3 127,50
107	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Začátek provozního součtu sít 4/4-100/100 : A1-A4 : 40,27+10,52+64,86+24,06 B1-B4 : 18,22+8,24+69,46+7,46 Konec provozního součtu 243,09*1,15*2,02*0,001 14,69	t	0,56470	29 900,00	16 884,53	21,00	20 430,28
108	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl. A1-4, tl. 200mm : 4,15*9,70*0,20 3,10*(4,30+3,10)*0,20 4,68*(4,30+3,10)*0,20 2,625*1,90*0,20 5,7*1,0*0,20*2 4,95*2,80*0,20	m3	25,61490	1 020,00	26 127,20	21,00	31 613,91
109	PC 63-01	D+M okapového chodníku z betonových dlaždic tl. 60mm, kladených do písku, vč. geotextilie	m2	22,50000	800,00	18 000,00	21,00	21 780,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

45,0*0,50

22,50000

110	PC 63-02	D+M betonový obrubník pro okapový chodník zahradní stojatý do lože z betonu	m	45,00000	270,00	12 150,00	21,00	14 701,50
-----	----------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

45,0

45,00000

Díl: 64	Výplně otvorů					51 700,65		62 557,79
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

111	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	6,00000	720,00	4 320,00	21,00	5 227,20
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------

1/T : 3,0

3,00000

2/T : 3,0

3,00000

112	642946911R00	Ostatní a doplňkové práce při osazení zárubní začistění skryté zárubně hranolem z extrudovaného polystyrenu a stěrkou s výztužnou tkaninou, tloušťka zdiva do 150 mm	m	3,00000	128,25	384,75	21,00	465,55
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------

3/T : 2,0

2,00000

4/T : 1,0

1,00000

113	642946913R00	Ostatní a doplňkové práce při osazení zárubní začistění skryté zárubně hranolem z extrudovaného polystyrenu a stěrkou s výztužnou tkaninou, tloušťka zdiva od 200 mm do 300 mm	m	1,00000	315,90	315,90	21,00	382,24
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------

4/T : 1,0

1,00000

114	PC 64-01	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, pro 1-křídlo, průchozí šíře 1000mm	kus	4,00000	11 670,00	46 680,00	21,00	56 482,80
-----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

3/T : 2,0

2,00000

4/T : 2,0

2,00000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					4 600,00		5 566,00
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
115	PC 89-01	D+M napojení přípojky dešťové kanalizace do stávající jednotné kanalizace, vč. dotěsnění	kompl	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00

1,0

1,00000

116	PC 89-02	D+M napojení přípojky dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace, vč. dotěsnění	kompl	1,00000	2 300,00	2 300,00	21,00	2 783,00
-----	----------	---	-------	---------	----------	----------	-------	----------

1,0

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					123 552,30	149 498,28
117	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	552,58900	55,00	30 392,40	21,00	36 774,80

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

pohled severovýchodní :

(17,80+1,0*2)*(8,50-1,80)

132,66000

p. jihozápadní :

(17,80+1,0*2)*(8,90-1,80)

140,58000

p. jihovýchodní :

(10,12+1,0*2)*(13,90-1,80)

146,65200

(3,43+1,0)*(9,70-1,80)

34,99700

odpočet :

-1*10,12*4,40*1/2

-22,26400

pohlede severozápadní :

(10,12+1,0)*(12,20-1,80)

115,64800

(3,43+1,0)*(7,80-1,80)

26,58000

odpočet :

-1*10,12*4,40*1/2

-22,26400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
118	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Bude upřesněno na stavbě 552,60*2	m2	1 105,20000	34,00	37 576,80	21,00	45 467,93
				1 105,20000				
119	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m 552,60	m2	552,60000	42,00	23 209,20	21,00	28 083,13
				552,60000				
120	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1NP : m.č.101-125 : 143,50 2NP : m.č.201-217 : 114,80	m2	258,30000	65,00	16 789,50	21,00	20 315,30
				143,50000				
				114,80000				
121	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 12,70*8,80	m2	111,76000	90,00	10 058,40	21,00	12 170,66
				111,76000				
122	PC 94-01	Dodávka + montáž + demontáž ochranné sítě na lešení z textilie 552,60	m2	552,60000	10,00	5 526,00	21,00	6 686,46
				552,60000				
Díl: 95						38 109,80		46 112,86
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
123	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	472,99720	70,00	33 109,80	21,00	40 062,86

1NP :

17,80*10,12

180,13600

6,42*3,43

22,02060

2NP :

13,50*10,12

136,62000

6,42*3,43

22,02060

půda :

12,75*8,80

112,20000

124	PC 95-01	Zednické výpomoci	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
		1,0		1,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	172 965,50	209 288,26
----------------	---------------------------	-------------------	-------------------

125	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,44675	2 350,00	3 399,86	21,00	4 113,83
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		garáž :						
		9,60*0,60*0,15			0,86400			
		3,70*0,45*0,15			0,24975			
		3,70*0,60*0,15			0,33300			

126	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	63,11450	690,00	43 549,01	21,00	52 694,30
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		garáž :						
		9,60*0,60*5,60			32,25600			
		3,70*0,60*(5,60+7,80)*1/2			14,87400			
		3,70*0,45*(5,60+7,80)*1/2			11,15550			
		-1*2,50*2,60*0,45			-2,92500			
		-1*0,90*1,20*0,60			-0,64800			
		m.č.109,110 :						
		(4,60+3,50)*0,30*3,10			7,53300			
		-1*0,80*2,0*0,30*2			-0,96000			
		m.č.111 :						
		2,95*0,20*3,10			1,82900			
127	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	3,37500	1 037,70	3 502,24	21,00	4 237,71
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		0,45*0,45*(12,75-6,50)			1,26563			
		0,75*0,45*6,25			2,10938			
128	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	1,12500	216,45	243,51	21,00	294,65
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,25*0,90			1,12500			
129	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	0,21600	3 235,50	698,87	21,00	845,63
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		deska nad venkovním schodištěm : 1,60*1,0*(0,15+0,12)*1/2		0,21600				
130	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 12,0*4	kus	48,00000	360,00	17 280,00	21,00	20 908,80
131	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 48,0	kus	48,00000	400,00	19 200,00	21,00	23 232,00
132	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, půdovky tl. 70mm : strop nad 2NP : dle v.č. D.1.1.07 : m.č.201-208 : 115,41	m2	115,41000	45,72	5 276,55	21,00	6 384,63
133	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 1NP : 8,55*3,70*0,135 4,75*3,50*0,135 4,60*5,30*0,135 3,50*3,50*0,135	m3	18,72011	1 150,00	21 528,13	21,00	26 049,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		3,50*5,30*0,135		2,50425				
		2,80*1,90*0,135		0,71820				
		11,95*(1,25+1,20)*0,135		3,95246				
		2,10*0,30*0,135		0,08505				
134	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1NP : m.č.101 : 6,49 m.č.111 : 6,0 Mezisoučet 2NP : m.č.208 : 5,30 Mezisoučet	m2	17,79000	58,86	1 047,12	21,00	1 267,02
135	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 strop nad 1NP : 106,41*0,13	m3	13,83330	318,60	4 407,29	21,00	5 332,82
136	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 0,65*0,65	m2	0,42250	371,70	157,04	21,00	190,02
137	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP :	m2	2,88000	228,60	658,37	21,00	796,63

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		0,90*1,20		1,08000				
		1,20*1,50		1,80000				
138	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 1,90*1,80*3 2NP : 1,90*1,60*4	m2	22,42000	177,30	3 975,07	21,00	4 809,83
				10,26000				
				12,16000				
139	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 1,0*2,0 0,70*2,0*2 0,80*2,0*2 Mezisoučet 2NP : 0,70*2,0*2 0,80*2,0*2 Mezisoučet	m2	14,00000	213,75	2 992,50	21,00	3 620,93
				2,00000				
				2,80000				
				3,20000				
				8,00000				
				2,80000				
				3,20000				
				6,00000				
140	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,50*2,50	m2	3,75000	202,05	757,69	21,00	916,80
				3,75000				
141	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat, plochy přes 5 m2	m2	6,50000	104,85	681,53	21,00	824,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), garáž : 2,50*2,60				6,50000		
142	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,80000	341,55	5 054,94	21,00	6 116,48
		1NP : 0,70*2,0*2 0,80*2,0*4 Mezisoučet 2NP : 0,60*2,0*1 0,70*2,0*2 0,80*2,0*1			2,80000 6,40000 9,20000 1,20000 2,80000 1,60000			
143	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	5,83000	198,00	1 154,34	21,00	1 396,75
		1NP : 0,90*1,20 0,95*1,20 2NP : 1,0*1,45 0,90*1,20*2			1,08000 1,14000 1,45000 2,16000			
144	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	11,21000	146,70	1 644,51	21,00	1 989,86
		1NP : 1,90*1,50*2 2NP :			5,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,90*1,45*2		5,51000				
145	PC 96-01	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	6,59450	121,00	797,93	21,00	965,50
		1NP :						
		m.č.107 :						
		0,65*2,95		1,91750				
		m.č.106 :						
		1,30*2,95-0,70*1,97		2,45600				
		Mezisoučet		4,37350				
		2NP :						
		m.č.202 :						
		1,20*3,0-0,70*1,97		2,22100				
		Mezisoučet		2,22100				
146	PC 96-02	z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	38,25650	158,00	6 044,53	21,00	7 313,88
		1NP :						
		m.č.105 :						
		2,95*3,10-0,80*1,97		7,56900				
		1,25*3,10-0,95*1,97		2,00350				
		Mezisoučet		9,57250				
		2NP :						
		m.č.203 :						
		3,20*3,0-0,80*1,97		8,02400				
		m.č.206,208 :						
		2,95*3,0*2		17,70000				
		(1,40+0,90)*3,0		6,90000				
		-1*0,60*1,97		-1,18200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*0,70*1,97*2			-2,75800			
147	PC 96-03	Demontáž dřevěné šopy, vč. betonové podlahy, střechy, nosné kce, vel. cca 5,0*2,50*3,0	kompl	1,00000	21 000,00	21 000,00	21,00	25 410,00
		1,0		1,00000				
148	PC 96-05	Bourání venkovního schodiště z prostého betonu, vč. betonových zdí	m3	3,17850	2 490,00	7 914,47	21,00	9 576,51
		1,90*0,90*0,30		0,51300				
		1,90*0,30*(1,0+2,10)*1/2		0,88350				
		podesta vč. zdí :						
		(1,50+0,90)*0,30*2,10		1,51200				
		1,50*0,90*0,20		0,27000				
Díl: 97 Bourání konstrukcí						30 415,85		36 803,18
149	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	2,52360	1 110,60	2 802,71	21,00	3 391,28
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		2NP :						
		1,05*2,08*0,30		0,65520				
		1,10*2,10*0,30		0,69300				
		1,0*2,10*0,30		0,63000				
		0,90*2,02*0,30		0,54540				
150	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	5,55900	1 248,30	6 939,30	21,00	8 396,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1NP : 1,0*2,06*0,60*2 1,10*2,10*0,45*2 Mezisoučet 2NP : 1,0*2,06*0,45 snížení parapetu m.č. 111 : 0,90*0,45*0,20			2,47200 2,07900 4,55100 0,92700 0,08100			
151	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pol. 1 : 8*2 pol.2 : 8*2 pol.3 : 3*2	kus	38,00000	240,00	9 120,00	21,00	11 035,20
152	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1NP : RZP : 1,50*14 1,20*1 Mezisoučet 2NP : RZP :	m	44,55000	200,00	8 910,00	21,00	10 781,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,50*8		12,00000				
		1,20*2		2,40000				
		1,80*3		5,40000				
		2,55*1		2,55000				
		Mezisoučet		22,35000				
153	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	14,40000	183,60	2 643,84	21,00	3 199,05
		venk. schody : 7,90		7,90000				
		vnitřní schody : 6,50		6,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				112 035,70		135 563,20
154	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	448,14280	250,00	112 035,70	21,00	135 563,20
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				108 619,51		131 429,61
155	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	192,66250	11,16	2 150,11	21,00	2 601,63
		1NP :						
		skl. A1-4 :						
		6,15*3,40		20,91000				
		9,85*13,35		131,49750				
		9,70*4,15		40,25500				
156	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m2	192,66000	99,45	19 160,04	21,00	23 183,65
		192,66		192,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
157	PC 711-03	D+M systémová izolace do koupelen proti vodě natěradly za studena - vodorovná	m2	18,76000	400,00	7 504,00	21,00	9 079,84

Vč. těsnících rohových pásků a dotěsnění spojů.Např. Schomburg

skl. A2 :

1NP :

m.č.112 : 4,91

4,91000

m.č.122 : 5,61

5,61000

Mezisoučet

10,52000

skl. B2 :

2NP :

m.č.212 : 6,01

6,01000

m.č.213 : 2,23

2,23000

158	PC 711-04	D+M systémová izolace do koupelen proti vodě natěradly za studena - svislá	m2	83,79400	400,00	33 517,60	21,00	40 556,30
-----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Vč. těsnících rohových pásků a dotěsnění spojů.Např. Schomburg

1NP :

skl. A2 :

m.č.112 : (1,80+2,70+0,70)*2*2,20

22,88000

-1*0,70*1,97

-1,37900

-1*(1,60*(2,20-0,90))

-2,08000

m.č.122 : (2,95+0,50+1,90+0,70)*2*2,20

26,62000

-1*0,70*1,97

-1,37900

-1*(0,90*(2,20-0,90))

-1,17000

Mezisoučet

43,49200

2NP :

skl. B2 :

m.č.212 : (2,50+2,75+0,70)*2*2,20

26,18000

-1*0,70*1,97*2

-2,75800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-1*(0,80*(2,20-1,10))		-0,88000				
		m.č.213 :						
		(5,0+0,90)*2*1,60		18,88000				
		-1*0,70*1,60		-1,12000				
159	PC 711-01	Dodávka penetrační asfaltová emulze	kg	57,79800	105,00	6 068,79	21,00	7 343,24
		192,66*0,30		57,79800				
160	PC 711-02	Dodávka modifikovaný asf. pas vyztužený skelnou tkaninou , např. Glastek 40 Speciál minerál	m2	221,49000	165,00	36 545,85	21,00	44 220,48
		192,60*1,15		221,49000				
161	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	1 049,46390	3,50	3 673,12	21,00	4 444,48
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				236 408,50		286 054,29
162	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	103,38000	40,05	4 140,37	21,00	5 009,85
		2NP :						
		skl. B1 tl. 30mm : 18,22		18,22000				
		skl. B2 tl. 20mm : 8,24		8,24000				
		skl. B3 tl. 30mm : 69,46		69,46000				
		skl. B4 tl. 30mm : 7,46		7,46000				
163	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	139,71000	35,64	4 979,26	21,00	6 024,90
		skl. A1-4 :						
		EPS 150 :						
		139,71		139,71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
164	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	136,72000	145,00	19 824,40	21,00	23 987,52

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

izolace atiky půda obvod :

polyst. tl. 15cm :

(12,75+8,80)*2*1,0

43,10000

(8,80*(0,60+0,50))*2

19,36000

12,75*0,60*2*2

30,60000

6,45*1,0

6,45000

--- :

izol. věnce střed půdy :

polyst. tl. 15cm :

8,80*(0,80*2+0,60)

19,36000

Mezisoučet

118,87000

izol kolem věnce :

polyst. tl. 5cm :

12,75*0,20*2

5,10000

12,75*0,50*2

12,75000

Mezisoučet

17,85000

165	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	307,95000	36,90	11 363,36	21,00	13 749,67
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

skl. A1-4 : 139,71

139,71000

skl. B1-4 : 103,38

103,38000

skl. A3 zesílení : 64,86

64,86000

166	PC 713-03	Montáž tepelné izolace stropů kladené mezi dřevěné stropní trámk	m2	101,64000	86,00	8 741,04	21,00	10 576,66
-----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

půda :

skl. E1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		minerální vlákna q tl. 160mm : 8,80*(12,75-0,12*10)		101,64000				
167	PC 713-05	D+M difúzně propustná folie, odolná impregnaci dřeva, UV odolná skl. E1 : 8,80*12,75 skl. E2 : 3,90*9,40 5,80*3,30	m2	168,00000	69,00	11 592,00	21,00	14 026,32
				112,20000				
				36,66000				
				19,14000				
168	PC 713-06	D+M tepelná izol. z minerálních vláken na CD profilu, krokový závěs tl. 120mm 0,035W.M-1.K-1 skl. E1 : 8,80*12,75	m2	112,20000	268,00	30 069,60	21,00	36 384,22
				112,20000				
169	PC 713-07	D+M parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva folie polyethylen/hliník lehkého typu, lepené spoje Např. Dekfol N AL 170 speciál skl. E1 : 8,80*12,75	m2	112,20000	97,00	10 883,40	21,00	13 168,91
				112,20000				
170	PC 713-08	D+M tepelná izolace z minerálních vláken vložená mezi dřevěným roštem z fošen 50/140mm tl. 140mm, 0,035W.M-1.K-1 skl. E2-2x/ : 3,90*9,40*2 5,80*3,30*2	m2	111,60000	305,00	34 038,00	21,00	41 185,98
				73,32000				
				38,28000				
171	PC 713-09	D+M separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích, např. Deksepar skl. E2 : 3,90*9,40 5,80*3,30	m2	55,80000	49,00	2 734,20	21,00	3 308,38
				36,66000				
				19,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
172	PC 713-01	Dodávka polystyren tl. 15cm <i>izolace atiky půda obvod : 118,87*1,02</i>	m2	121,24740	240,00	29 099,38	21,00	35 210,25
				121,24740				
173	PC 713-02	Dodávka polystyren tl. 5cm <i>kolem věnců půda : 17,85*1,02</i>	m2	18,20700	58,00	1 056,01	21,00	1 277,77
				18,20700				
174	PC 713-04	Dodávka rohož z minerálních vláken tl. 160mm 0,035 W-1*.M.K-1 <i>skl. E1 půda : 101,64*1,02</i>	m2	103,67280	320,00	33 175,30	21,00	40 142,11
				103,67280				
175	PC 713-10	Dodávka podlahový polystyren EPS 150, 0,035W/mK <i>139,71*0,12*1,02</i>	m3	17,10050	1 520,00	25 992,76	21,00	31 451,24
				17,10050				
176	PC 713-11	Dodávka Rigiflor 400 tl. 20mm <i>8,24*1,02</i>	m2	8,40480	32,90	276,52	21,00	334,59
				8,40480				
177	PC 713-12	Dodávka Rigiflor 400 tl. 30mm <i>(18,22+69,46+7,46)*1,02</i>	m2	97,04280	51,00	4 949,18	21,00	5 988,51
				97,04280				
178	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 329,14780	1,50	3 493,72	21,00	4 227,40
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				502 091,00		607 530,11
179	PC 720-01	Zdravotechnická instalace-viz příloha /SO 001-720/	komp	1,00000	502 091,00	502 091,00	21,00	607 530,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

1,0

1,00000

Díl: 723	Vnitřní plynovod					99 291,00		120 142,11
180	PC 723-01	Vnitřní plynovod-viz příloha /SO 001-723/	kompl	1,00000	99 291,00	99 291,00	21,00	120 142,11

1,0

1,00000

Díl: 730	Ústřední vytápění					583 433,00		705 953,93
181	PC 730-01	Ústřední vytápění-viz příloha /SO 001-730/	kompl	1,00000	583 433,00	583 433,00	21,00	705 953,93

1,0

1,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské					644 875,35		780 299,17
182	762214811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m	m	5,70000	249,75	1 423,58	21,00	1 722,53

dřevěné schodiště /0,0/-/+2,92/ :

5,0+0,70

5,70000

183	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm ²	m	202,25000	174,38	35 268,36	21,00	42 674,72
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

dle v.č.D.1.1.13 :

označení 3-vrchol. vaznice :

12,75*1

12,75000

6 kleštiny 6/16cm :

6,0*26

156,00000

7 kleštiny 6/19cm :

1,20*26

31,20000

15 pásek 10/10cm :

1,15*2

2,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
184	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	366,03000	226,55	82 924,10	21,00	100 338,16
		1 pozednice 16/14cm : 12,75*2		25,50000				
		4 krokev 10/18cm : 7,41*23		170,43000				
		5 krokev 10/18cm : 6,69*7		46,83000				
		8 výměna 10/18cm : 0,95*5		4,75000				
		9 pozednice 16/14cm : 5,85*1		5,85000				
		10 krokev 10/18cm : 4,54*8		36,32000				
		11 pozednice 16/14cm : 9,40*1		9,40000				
		13 sloupek 14*14cm : 3,35*1		3,35000				
		14 krokev 10/18cm : 6,36*10		63,60000				
185	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	35,20000	271,35	9 551,52	21,00	11 557,34
		2 vaznice 16/16cm : 12,75*2		25,50000				
		12/ trám 14/18cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		9,70*1		9,70000				
186	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	202,00000	49,05	9 908,10	21,00	11 988,80
		výměra dle montáže : 202		202,00000				
187	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	366,00000	61,47	22 498,02	21,00	27 222,60
		366,0		366,00000				
188	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	35,00000	73,98	2 589,30	21,00	3 133,05
		35,0		35,00000				
189	762342203R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	275,02350	74,97	20 618,51	21,00	24 948,40
		6,36*10,0		63,60000				
		6,45*4,33		27,92850				
		12,75*7,41		94,47750				
		6,75*7,41		50,01750				
		6,0*6,50		39,00000				
190	762342204R00	Bednění a laťování montáž kontralaťí přibitím, , bez dodávky řeziva	m2	275,00000	26,46	7 276,50	21,00	8 804,57
		275,0		275,00000				
191	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí přes 22 do 50 cm	m2	275,00000	21,69	5 964,75	21,00	7 217,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		275,0		275,00000				
192	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	35,00000	63,27	2 214,45	21,00	2 679,48
		35,0		35,00000				
193	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	18,97680	1 208,70	22 937,26	21,00	27 754,08
		dle výpisu :						
		pol. 1-15 :						
		9,62		9,62000				
		pol. 16 :						
		271,0*0,06*0,04		0,65040				
		pol. 17 :						
		1093,0*0,10*0,028		3,06040				
		pol. 18 :						
		267,0*0,02		5,34000				
		osb desky :						
		20,40*0,015		0,30600				
194	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	106,41000	84,51	8 992,71	21,00	10 881,18
		strop nad 1NP :						
		m.č.101 : 6,49		6,49000				
		m.č.103 : 7,79		7,79000				
		m.č.104 : 6,11		6,11000				
		m.č.105 : 4,50		4,50000				
		m.č.106 : 5,16		5,16000				
		m.č.107 : 17,72		17,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.108 : 23,23		23,23000				
		m.č.109 : 12,54		12,54000				
		m.č.110 : 16,87		16,87000				
		m.č.111 : 6,0		6,00000				
195	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	164,10000	108,45	17 796,65	21,00	21 533,95
		skl. E1,E2 :						
		půlka prkna 24mm :						
		12,75*8,80		112,20000				
		9,10*3,60+5,80*3,30		51,90000				
196	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	243,63000	34,65	8 441,78	21,00	10 214,55
		243,63		243,63000				
197	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	127,00000	76,95	9 772,65	21,00	11 824,91
		trám 12*22cm :						
		3,40*10		34,00000				
		9,30*10		93,00000				
198	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	221,82000	57,60	12 776,83	21,00	15 459,96
		sondy V1,2 :						
		strop nad 1NP :						
		106,41		106,41000				

		sondy V3,6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		strop nad 2NP :						
		115,41		115,41000				
199	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	221,82000	70,65	15 671,58	21,00	18 962,61
		dle sond V1-6 :						
		strop nad 1a2.NP :						
		221,82		221,82000				
200	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	243,63000	48,96	11 928,12	21,00	14 433,03
		omítka otlučena v díle 97 :						
		243,63		243,63000				
201	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	7,29120	159,30	1 161,49	21,00	1 405,40
		trámy :						
		0,12*0,22*127,0		3,35280				
		prkna :						
		164,10*0,024		3,93840				
202	762-01	D+M bednění římsy fasády OSB deskou tl. 15cm	m2	20,40000	304,00	6 201,60	21,00	7 503,94
		OSB deska pro poklad nalepení polystyrenu u věnce na půdě.						
		půda kolem věnců : 12,75*0,80*2		20,40000				
203	PC 762-01	Montáž bednění střech šikmých z desek dřevovláknitých	m2	267,22000	216,00	57 719,52	21,00	69 840,62
		dle výpisu :						
		267,22		267,22000				
204	PC 762-02	Dodávka řezivo jehličnaté hraněné , 1. třída, vč. impregnačního nátěru	m3	10,58200	7 900,00	83 597,80	21,00	101 153,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		pol. 1-15 : 9,62*1,10		10,58200				
205	PC 762-03	Dodávka řezivo jehličnaté, 1. tř., latě, kontralatě, vč. impregnace	m3	4,08100	7 900,00	32 239,90	21,00	39 010,28
		pol. 13,17 : (0,65+3,06)*1,10		4,08100				
206	PC 762-04	Dodávka desky dřevotřískové difuzní tl. 15mm, například EGGER DHF	m2	280,58100	238,00	66 778,28	21,00	80 801,72
		267,22*1,05		280,58100				
207	PC 762-05	D+M okapová římsa z desek OSB tl. 22mm, vč. nosné kce	m2	34,60000	346,00	11 971,60	21,00	14 485,64
		(12,75*2+9,10)*1,0		34,60000				
208	PC 762-06	Dodávka prkna jehličnaté tl. 24mm impregnované	m3	4,25520	7 600,00	32 339,52	21,00	39 130,82
		3,94*1,08		4,25520				
209	PC 762-07	Dodávka řezivo jehličnaté hraněné, 1. tř., vč. impregnace	m3	3,61800	7 900,00	28 582,20	21,00	34 584,46
		3,35*1,08		3,61800				
210	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6 291,46680	2,50	15 728,67	21,00	19 031,69
Díl: 764		Konstrukce klempířské				462 990,38		560 218,36
211	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	211,03500	60,21	12 706,42	21,00	15 374,77
		6,45*4,30		27,73500				
		12,75*7,40		94,35000				
		6,75*7,40		49,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		6,0*6,50		39,00000				
212	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	25,50000	41,58	1 060,29	21,00	1 282,95
		12,75*2		25,50000				
213	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	23,70000	36,18	857,47	21,00	1 037,54
		8,60*2		17,20000				
		6,50*1		6,50000				
214	PC 764-01	D+M střešní falcovaná krytina Ruukki Classic C , vč. příslušenství-1-8/K,12-14/K	kompl	1,00000	389 978,00	389 978,00	21,00	471 873,38
		Viz příloha cenová nabídka dodávky fa Ruukki Classic C /Ruukki 50+50um/ Podrobný popis viz výpis klempířských výrobků D.1.1.20 Cena obsahuje dodávku+montáž+dopravu 1/K střešní krytina falcovaná Ruukki Classic C-271,0m2 barevné provedení antracitová, vč. kotvení, střešní lávky, záchytného systému, sněhových zábran a veškerého příslušenství. 2/K hřebenač pro plechovou krytinu s odvětráním-12,8m vč. kotvení a vešker. příslušenství. 3/K okapní plech, rš.250mm-35,10m vč. kotvení a veškerého příslušenství 4/K závětrná lišta, rš.330mm-11,8m vč. kotvení a veškerého příslušenství 5/K přechodová lišta sklonu střešní krytiny-6,0m vč. kotvení, dotěsnění mezi krytinou lemováním a veškerého příslušenství 6/K lemování štítové stěny na šikmé střeše, rš.330mm-38,50m plech oboustranně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm vč. kotvení a veškerého příslušenství						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		7/K oplechování štitové stěny, rš.600mm-38,50m s návazností na lemování štitové stěny 8/K oplechování u štitové stěny, rš.300mm-10,5m plech oboustranně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm vč. kotvení, dotěsnění mezi krytinou lemování a veškerého příslušenství 12/K oplechování komínu 450*750mm-1ks vč. příslušenství 13/K odvětrávací komín-6ks vč. kotvení, dotěsnění a veškerého přísluš. 14/K okapní plech, rš.200mm-35,10m vč.kotvení a veškerého příslušenství 1,0						
				1,00000				
215	PC 764-02	D+M okapový systém Ruukki-9,10,11/K	kompl	1,00000	49 800,00	49 800,00	21,00	60 258,00

Viz příloha cenová nabídka dodávky fa Ruukki Classic C /Ruukki 50+50um/
Podrobný popis viz výpis klempířských výrobků D.1.1.20
Cena obsahuje
dodávku+montáž+dopravu
9/K podokapní žlab půlkruhový-35,10m
d=160mm, rš.330mm
plech oboustranně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm
vč. kotvení, čel. háků, příslušenství
10/K žlabový kotlík konický-4ks
plech oboustranně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm
vč. kotvení, čel. háků, příslušenství
11/K odpadní trouba kruhového průřezu-29,60m
d=125mm,rš.400mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		plech oboustraně pozinkovaný lakovaný tl. 0,6mm vč. zděří, odskoků, výtokových kolen a ukotvení 1,0		1,00000				
216	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 544,02180	1,89	8 588,20	21,00	10 391,72
Díl: 765		Krytiny tvrdé				41 812,15		50 592,70
217	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	64,00000	61,20	3 916,80	21,00	4 739,33
		garáž : 6,40*10,0		64,00000				
218	PC 765-01	D+M difuzně otevřená folie lehkého typu např. Dekten Multi Pro II	m2	271,00000	132,00	35 772,00	21,00	43 284,12
		skl. S1 : 271,0		271,00000				
219	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	396,88800	5,35	2 123,35	21,00	2 569,25
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				189 558,49		229 365,77
220	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	510,00	4 590,00	21,00	5 553,90
		5/T : 4,0		4,00000				
		6/T : 1,0		1,00000				
		7/T : 1,0		1,00000				
		---- :						
		2/T : 3,0		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
221	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	520,00	1 560,00	21,00	1 887,60
		1/T : 3,0		3,00000				
222	766662112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	419,40	1 677,60	21,00	2 029,90
		8/T : 3,0		3,00000				
		9/T : 1,0		1,00000				
223	PC 766-020	Montáž dveří do posuvného pouzdra	ks	4,00000	490,00	1 960,00	21,00	2 371,60
		3/ T : 2,0		2,00000				
		4/T : 2,0		2,00000				
224	PC 766-021	Montáž obložkové zárubně pro dveře jednokřídlové, tloušťka stěny do 170mm	ks	5,00000	850,00	4 250,00	21,00	5 142,50
		5/T : 4,0		4,00000				
		6/T : 1,0		1,00000				
225	PC 766-022	Montáž obložkové zárubně pro dveře jednokřídlové, tloušťka stěny přes 170mm do 350mm	ks	1,00000	970,00	970,00	21,00	1 173,70
		7/T : 1,0		1,00000				
226	PC 766-023	Montáž zárubní dřevěných rámových, jednokřídlových, pro dveře roz: 800*1970mm	ks	4,00000	1 300,00	5 200,00	21,00	6 292,00
		8/T : 3,0		3,00000				
		9/T : 1,0		1,00000				
227	PC 766-030	Dodávka dřevěná rámová zárubeň, vč. obložení pro dveře vel. 800*1970mm	ks	3,00000	3 770,00	11 310,00	21,00	13 685,10
		8/T : 3,0		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
228	PC 766-031	Dodávka dřevěná rámová zárubeň, vč. obložení pro dveře vel. 700*1970mm	ks	1,00000	3 410,00	3 410,00	21,00	4 126,10
		9/T : 1,0		1,00000				
229	PC 766-040	Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 700*1970mm, tl. zdi 12,5cm	ks	4,00000	3 410,00	13 640,00	21,00	16 504,40
		5/T : 4,0		4,00000				
230	PC 766-041	Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 800*1970mm, tl. zdi 12,5cm	ks	1,00000	3 770,00	3 770,00	21,00	4 561,70
		6/T : 1,0		1,00000				
231	PC 766-042	Dodávka dřevěná obložková zárubeň pro dveře vel. 800*1970mm, tl. zdi 30,0cm	ks	1,00000	3 770,00	3 770,00	21,00	4 561,70
		7/T : 1,0		1,00000				
232	PC 766-001	Dodávka dveře dřevěné vnitřní bytové, vč. zárubně, roz: 900*1970mm-1/T	ks	3,00000	6 370,00	19 110,00	21,00	23 123,10
		Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.						
		1+2		3,00000				
233	PC 766-002	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-2/T	ks	3,00000	6 170,00	18 510,00	21,00	22 397,10
		Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.						
		3,0		3,00000				
234	PC 766-003	Dodávka dveře dřevěné vnitřní do pozdra Z-1, roz: 800*1970mm-3/T	ks	2,00000	5 600,00	11 200,00	21,00	13 552,00
		Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.						
		1,0+1,0		2,00000				
235	PC 766-004	Dodávka dveře dřevěné vnitřní do pozdra Z-2, roz: 1000*1970mm-4/T	ks	2,00000	5 900,00	11 800,00	21,00	14 278,00
		Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.						
		1,0+1,0		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
236	PC 766-005	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 700*1970mm-5/T <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.</i> 1+2+1	ks	4,00000	5 570,00	22 280,00	21,00	26 958,80
				4,00000				
237	PC 766-006	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-6/T <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.</i> 1,0	ks	1,00000	6 170,00	6 170,00	21,00	7 465,70
				1,00000				
238	PC 766-007	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-7/T <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.</i> 1,0	ks	1,00000	6 170,00	6 170,00	21,00	7 465,70
				1,00000				
239	PC 766-008	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 800*1970mm-8/T <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.</i> 1,0+1,0+1,0	ks	3,00000	6 170,00	18 510,00	21,00	22 397,10
				3,00000				
240	PC 766-009	Dodávka dveře dřevěné vnitřní, roz: 700*1970mm-9/T <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků.</i> 1,0	ks	1,00000	5 570,00	5 570,00	21,00	6 739,70
				1,00000				
241	PC 766-010	Dodávka+montáž půdní výlez se stahovacími schody, EW 15 DP3-10/T 1,0	ks	1,00000	8 290,00	8 290,00	21,00	10 030,90
				1,00000				
242	PC 766-011	Dodávka+montáž střešní výlez, roz: 450*730mm-11/T 1,0	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00	21,00	3 811,50
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
243	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 868,67600	1,44	2 690,89	21,00	3 255,98
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				372 557,42		450 794,48
244	PC 767-001	Dodávka ocelová zárubeň pro zdění, roz: 900*1970mm, vč. 2xnás.nátěru+1x základní 1/T : 1+2	ks	3,00000	1 940,00	5 820,00	21,00	7 042,20
245	PC 767-002	Dodávka ocelová zárubeň pro zdění, roz: 800*1970mm, vč. 2xnás.nátěru+1x základní 2/T : 3,0	ks	3,00000	1 940,00	5 820,00	21,00	7 042,20
246	PC 767-003	Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 800*1970, tloušťka zdi 12,5cm-1/Z 3/T : 2,0	ks	2,00000	11 432,00	22 864,00	21,00	27 665,44
247	PC 767-004	Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 1000*1970, tloušťka zdi 12,5cm-2/Z 4/T : 1,0	ks	1,00000	12 104,00	12 104,00	21,00	14 645,84
248	PC 767-005	Dodávka stavební pouzdro pro 1-křídlové dveře rou: 1000*1970, tloušťka zdi 30,0cm-2/Z 4/T : 1,0	ks	1,00000	12 104,00	12 104,00	21,00	14 645,84
249	PC 767-010	D+M přechodové podlahové lišty na rozhraní materiálu, nebo dřevěný prah 20,0	m	20,00000	380,00	7 600,00	21,00	9 196,00
250	PC 767-020	D+M sádkokartonový podhled s požární odolností REI 30-3/Z Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, výkres č. D.1.1.19 83,0	m2	83,00000	826,00	68 558,00	21,00	82 955,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
251	PC 767-021	D+M sádrokartonový podhled-4/Z <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, výkres č. D.1.1.19</i> 34,0+16,0	m2	50,00000	620,00	31 000,00	21,00	37 510,00
				50,00000				
252	PC 767-022	D+M zapuštěný podlahový poklop pro osazení keramické dlažby-5/Z <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, výkres č. D.1.1.19</i> 1,0	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00	21,00	6 534,00
				1,00000				
253	PC 767-023	D+M schodištové madlo nerezové -6/Z <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, výkres č. D.1.1.19</i> 1,0	kompl	1,00000	26 000,00	26 000,00	21,00	31 460,00
				1,00000				
254	PC 767-024	D+M sádrokartonový samonosný podhled Knauf D131 -7/Z <i>Podrobný popis viz výpis truhlářských výrobků, výkres č. D.1.1.19</i> 6,0	m2	6,00000	894,00	5 364,00	21,00	6 490,44
				6,00000				
255	PC 767-025	D+M systémový SDK podhled na CD profilu s akustickým závěsem, tepelná izol. , požární odolnost R 15 <i>Dodávka + montáž systémový SDK podhled na CD profilu s akustickým závěsem, tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 60mm, 0,035Wm-1K-1, požární odolnost R 15</i> skl. E1 : 112,20	m2	112,20000	1 450,00	162 690,00	21,00	196 854,90
				112,20000				
256	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 653,24000	1,98	7 233,42	21,00	8 752,44
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				248 998,00		301 287,58
257	PC 769-01	Dodávka plastové vstupní dveře 2-křídlo, roz: 1500*2500mm-1/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i>	ks	1,00000	40 157,00	40 157,00	21,00	48 589,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1		1,00000				
258	PC 769-02	Dodávka plastové vstupní dveře 1-křídlo, roz: 1000*2100mm-2/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i>	ks	1,00000	20 780,00	20 780,00	21,00	25 143,80
		1		1,00000				
259	PC 769-03	Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1800mm-3/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i> <i>D+M vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu.</i>	ks	3,00000	10 980,00	32 940,00	21,00	39 857,40
		3		3,00000				
260	PC 769-04	Dodávka plastové okno 2-křídlo, neprůhledné, roz: 1600*1800mm-4/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i> <i>D+M vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu.</i>	ks	1,00000	12 256,00	12 256,00	21,00	14 829,76
		1		1,00000				
261	PC 769-05	Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1500mm-5/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i> <i>Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu.</i>	ks	3,00000	9 680,00	29 040,00	21,00	35 138,40
		3		3,00000				
262	PC 769-06	Dodávka plastové okno1-křídlo, roz: 900*1400mm-6/P <i>Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17</i> <i>Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu.</i>	ks	1,00000	5 290,00	5 290,00	21,00	6 400,90
		1		1,00000				
263	PC 769-07	Dodávka plastové okno1-křídlo, roz: 650*650mm-7/P	ks	2,00000	3 250,00	6 500,00	21,00	7 865,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu. 2		2,00000				
264	PC 769-08	Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1600mm-8/P Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu. 2	ks	2,00000	10 200,00	20 400,00	21,00	24 684,00
		2,00000						
265	PC 769-09	Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1450mm-9/P Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu. 2	ks	2,00000	10 160,00	20 320,00	21,00	24 587,20
		2,00000						
266	PC 769-10	Dodávka plastové okno 2-křídlo, roz: 1600*1450mm-10/P Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu. 1,0	ks	1,00000	10 160,00	10 160,00	21,00	12 293,60
		1,00000						
267	PC 769-11	Dodávka plastové okno 1-křídlo, roz: 800*1200mm-11/P Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu. 1,0	ks	1,00000	5 210,00	5 210,00	21,00	6 304,10
		1,00000						
268	PC 769-12	Dodávka plastové okno 1-křídlo, roz: 900*1450mm-12/P Podrobný popis viz výpis plastových oken a dveří D.1.1.17 Vč.vnějšího a vnitřního dřevotřískového parapetu.	ks	1,00000	6 045,00	6 045,00	21,00	7 314,45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

1,0 1,00000

269	PC 769-20	Montáž plastových výrobků, vč. těsnících a kotvicích prvků	kompl	1,00000	39 900,00	39 900,00	21,00	48 279,00
-----	-----------	--	-------	---------	-----------	-----------	-------	-----------

1,0 1,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					98 056,46	118 648,32	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	--

270	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	89,90300	20,00	1 798,06	21,00	2 175,65
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

keram. dlažba místnosti :

60,09+17,58 77,67000

-- :

schodiště :

stupně :

m.č.201 :

1,30*0,33*15 6,43500

m.č.202 :

1,30*0,33*2 0,85800

podstupně :

m.č.201 :

1,30*0,20*16 4,16000

m.č.202 :

1,30*0,20*3 0,78000

271	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	22,10000	200,00	4 420,00	21,00	5 348,20
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------

schodiště :

m.č.201 :

1,30*15 19,50000

m.č.202 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,30*2		2,60000				
272	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	24,70000	200,00	4 940,00	21,00	5 977,40
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		1,30*16		20,80000				
		m.č.202 :						
		1,30*3		3,90000				
273	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	86,40000	90,00	7 776,00	21,00	9 408,96

Montáž keramický sokl místnosti

1NP :

m.č.101 :

(3,0+11,0)*2-(1,25+0,90*2+1,50+1,0+0,80)

21,65000

0,70*2

1,40000

0,45*3

1,35000

m.č.103 :

(1,50+1,60)*2-0,80

5,40000

m.č.104 :

(1,45+2,30)*2-0,80

6,70000

m.č.105 :

(1,60+1,20)*2-0,80

4,80000

m.č.111 :

(2,0+2,0)*2-(0,80+0,70+0,90)

5,60000

0,45*2

0,90000

m.č.121 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(1,80+3,50)*2-(0,70+1,0+0,90)		8,00000				
		0,45*2		0,90000				
		m.č.202 :						
		(1,80+5,0)*2-(1,30+0,90)		11,40000				
		m.č.211 :						
		(1,70+6,40+1,40+5,0+0,30)-0,90		13,90000				
		1,0*2+0,30*2		2,60000				
		0,60*2+0,30*2		1,80000				
274	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	25,40000	135,00	3 429,00	21,00	4 149,09
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		0,40*16*2		12,80000				
		0,30*15*2		9,00000				
		m.č.202 :						
		0,40*3*2		2,40000				
		0,30*2*2		1,20000				
275	PC 771-01	Montáž keramické dlažby lepené standartním lepidlem	m2	60,09000	450,00	27 040,50	21,00	32 719,01
		Montáž keramické dlažby lepené standartním lepidlam, vč. rozměření, řezání spárování.						
		1NP :						
		skl A1 :						
		m.č.101 :						
		3,0*2,10		6,30000				
		1,50*0,60		0,90000				
		1,25*7,0		8,75000				
		0,90*0,40		0,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1,60*1,60		2,56000				
		m.č.103 :						
		2,16		2,16000				
		m.č.104 :						
		3,34		3,34000				
		m.č.105 :						
		1,92		1,92000				
		m.č.111 :						
		2,10*1,80		3,78000				
		1,10*0,45		0,49500				
		m.č.121 :						
		1,80*3,50		6,30000				
		1,10*0,45		0,49500				
		Mezisoučet		37,36000				
		skl. B1 :						
		m.č.201,202 :						
		podesta schodiště :						
		3,0*1,40		4,20000				
		4,20*1,40		5,88000				
		m.č.211 :						
		1,70*7,0		11,90000				
		1,0*0,45		0,45000				
		1,0*0,30		0,30000				
		Mezisoučet		22,73000				
276	PC 771-02	Montáž keramické dlažby lepené disperzním lepidlem	m2	17,58250	490,00	8 615,43	21,00	10 424,67

Montáž keramické dlažby lepené disperzním lepidlem, vč. spárování, řezání, rozměření

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1NP :						
		skl. A1 :						
		m.č.112 :						
		4,91			4,91000			
		m.č.122 :						
		1,75*2,15			3,76250			
		1,0*0,60			0,60000			
		Mezisoučet			9,27250			
		2NP :						
		skl. B2 :						
		m.č.212 :						
		6,01			6,01000			
		m.č.213 :						
		2,30			2,30000			
		Mezisoučet			8,31000			
277	PC 771-07	D+M schodišťová kovová hrana na schodišťové stupně	m	22,10000	120,00	2 652,00	21,00	3 208,92
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		1,30*15			19,50000			
		m.č.202 :						
		1,30*2			2,60000			
278	PC 771-03	Dodávka keramická dlažba koupelny, WC	m2	18,45900	300,00	5 537,70	21,00	6 700,62
		17,58*1,05			18,45900			
279	PC 771-04	Dodávka keramická dlažba - chodby, sklady, schody podesty	m2	63,09450	300,00	18 928,35	21,00	22 903,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		60,09*1,05		63,09450				
280	PC 771-05	Dodávka keramická dlažba - stupnice protiskuzné schodišťové	m2	7,65765	350,00	2 680,18	21,00	3 243,02
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		1,30*0,33*15*1,05		6,75675				
		m.č.202 :						
		1,30*0,33*2*1,05		0,90090				
281	PC 771-06	Dodávka keramická dlažba - podstupnice protiskuzné schodišťové	m2	4,48676	300,00	1 346,03	21,00	1 628,70
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		1,30*0,173*16*1,05		3,77832				
		m.č.202 :						
		1,30*0,173*3*1,05		0,70844				
282	PC 771-09	Dodávka keramický sokl schodišťový stupňový	m2	2,74320	500,00	1 371,60	21,00	1 659,64
		Začátek provozního součtu						
		schodiště :						
		m.č.201 :						
		0,40*0,10*16*2		1,28000				
		0,30*0,10*15*2		0,90000				
		m.č.202 :						
		0,40*0,10*3*2		0,24000				
		0,30*0,10*2*2		0,12000				
		Konec provozního součtu						
		2,54*1,08		2,74320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
283	PC 7714-08	Dodávka keramický sokl rovný, výšky do 10cm - místnosti 86,40*0,10*1,08	m2	9,33120	500,00	4 665,60	21,00	5 645,38
				9,33120				
284	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	952,00450	3,00	2 856,01	21,00	3 455,77
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				131 075,09		158 600,86
285	775413023R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt připevněné vruty, výšky přes 80 do 100 mm	m	118,00000	93,00	10 974,00	21,00	13 278,54

bez základního nátěru

včetně spojovacích prostředků.

skl. A3 :

1NP :

m.č.114 :

(4,75+3,50+0,50+0,15)*2

17,80000

-1*(1,25+0,80)

-2,05000

m.č.115 :

(4,40+3,85)*2

16,50000

-1*0,80

-0,80000

m.č.124 :

(3,50+3,65+0,50+0,15)*2

15,60000

-1*(1,25+0,80)

-2,05000

m.č.125 :

(4,40+3,85)*2

16,50000

-1*0,80

-0,80000

Mezisoučet

60,70000

2NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skl. B3 : m.č.215 : (4,75+8,85+0,15*3+0,30)*2 -1*(0,80*3+1,0) m.č.216 : (3,80+4,40+0,15)*2 -1*(0,80+0,70) Mezisoučet skl. C1 : m.č.217 : (5,25+3,55)*2 -1*0,80						
					28,70000			
					-3,40000			
					16,70000			
					-1,50000			
					40,50000			
					17,60000			
					-0,80000			
286	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	128,81000	115,00	14 813,15	21,00	17 923,91
		1NP : m.č.108 : 23,23 m.č.109 : 12,54 m.č.110 : 16,87 Mezisoučet 2NP : m.č.204 : 42,04 m.č.205 : 34,13 Mezisoučet						
					23,23000			
					12,54000			
					16,87000			
					52,64000			
					42,04000			
					34,13000			
					76,17000			
287	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) - lamely ve specifikaci položení podlah lamelových se zámkovým spojem podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.	m2	134,32000	170,00	22 834,40	21,00	27 629,62
		1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		skl. A3 :						
		m.č.114 : 17,45		17,45000				
		m.č.115 : 16,88		16,88000				
		m.č.124 : 13,65		13,65000				
		m.č.125 : 16,88		16,88000				
		Mezisoučet		64,86000				
		2NP :						
		skl. B3 :						
		m.č.215 : 37,01		37,01000				
		m.č.216 : 16,96		16,96000				
		m.č.217 : 15,49		15,49000				
		Mezisoučet		69,46000				
288	PC 775-01	D+M vyrovnávací a tlumící pěnové podložky tl. 5,0mm	m2	134,32000	70,00	9 402,40	21,00	11 376,90
		134,32		134,32000				
289	PC 775-04	D+M separační polyetylenová folie slepovaná např. Deksepar	m2	134,32000	11,50	1 544,68	21,00	1 869,06
		134,32		134,32000				
290	PC 775-05	D+M sádrovláknitá deska podlahová Fermacell 2E 22, tl. 25mm	m2	15,49000	850,00	13 166,50	21,00	15 931,47
		skl. C1-m.č.217 :						
		15,49		15,49000				
291	PC 775-06	D+M vyrovnávací rychlotuhnoucí podsyp Fermacell	m2	3,56270	402,00	1 432,21	21,00	1 732,97
		m.č.217 :						
		15,49*0,23		3,56270				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
292	PC 775-02	Dodávka laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 8mm 134,32*1,03	m2	138,34960	313,00	43 303,42	21,00	52 397,14
293	PC 775-03	Dodávka soklíků z tvrdého dřeva s povrchovou úpravou 118,0*1,03	m	121,54000	95,00	11 546,30	21,00	13 971,02
294	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,96190	1 049,00	2 058,03	21,00	2 490,22
Díl: 776		Podlahy povlakové				38 870,17		47 032,91
295	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m.č.113 : (4,60+2,85+0,15)*2 -1*(1,25+0,80) m.č.123 : (3,50+3,0+0,15)*2 -1*(1,25+1,0) m.č.214 : (3,0+2,35+0,30)*2 -1*1,0	m	34,50000	93,00	3 208,50	21,00	3 882,29
296	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž, skl. A4 : 1NP : m.č.113 : 4,60*2,85+1,60*0,15	m2	31,44000	206,00	6 476,64	21,00	7 836,73
								13,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.123 :						
		3,50*3,0+1,60*0,15			10,74000			
		Mezisoučet			24,09000			
		skl. B4 :						
		2NP :						
		m.č.214 :						
		3,0*2,35+1,0*0,30			7,35000			
297	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	78,60000	44,19	3 473,33	21,00	4 202,73
		31,44*2,5			78,60000			
298	PC 776-01	D+M vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou, tl. 4mm	m2	31,44000	207,00	6 508,08	21,00	7 874,78
		31,44			31,44000			
299	PC 776-02	D+M penetrace podkladu	m2	31,44000	23,00	723,12	21,00	874,98
		31,44			31,44000			
300	PC 776-03	Dodávka vinylová podlahová krytina v dílcích tl. 3,0mm	m2	32,69760	495,00	16 185,31	21,00	19 584,23
		31,44*1,04			32,69760			
301	PC 776-04	Dodávka soklíku z PVC, vč. příslušenství	m	35,19000	57,00	2 005,83	21,00	2 427,05
		34,50*1,02			35,19000			
302	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	385,80810	0,75	289,36	21,00	350,13
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				60 547,86		73 262,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
303	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	72,00000	20,00	1 440,00	21,00	1 742,40

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

72,0

72,00000

304	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	71,37400	450,00	32 118,30	21,00	38 863,14
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

1NP :

m.č.112 :

(1,80+2,70)*2*2,20

19,80000

(0,70*2+0,10)*2,20

3,30000

1,80*0,70

1,26000

-1*0,70*1,97

-1,37900

-1*1,60*1,30

-2,08000

Mezisoučet

20,90100

m.č.122 :

(1,75+3,50)*2*2,20

23,10000

(0,70*2+0,10)*2,20

3,30000

-1*0,70*1,97

-1,37900

-1*0,90*1,30

-1,17000

Mezisoučet

23,85100

2NP :

m.č.212 :

(2,90+2,80)*2*2,20

25,08000

(0,80*2+0,10)*2,20

3,74000

3,0*0,70

2,10000

2,80*0,30*2

1,68000

-1*0,70*1,97*2

-2,75800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		-14*0,80*1,30		-14,56000				
		Mezisoučet		15,28200				
		m.č.213 :						
		(0,90+2,90)*2*1,60		12,16000				
		01,0*0,30		0,30000				
		-1*0,70*1,60		-1,12000				
		Mezisoučet		11,34000				
305	PC 781-02	D+M plastové ukončovací a rohové lišty k obkládům	m	59,00000	59,20	3 492,80	21,00	4 226,29
		1NP :						
		m.č.112 :						
		1,0+2,0*2		5,00000				
		1,60+1,30*2		4,20000				
		2,20*2		4,40000				
		1,80		1,80000				
		Mezisoučet		15,40000				
		m.č.122 :						
		1,0+2,0*2		5,00000				
		0,90+1,30*2		3,50000				
		1,80		1,80000				
		2,20*3		6,60000				
		Mezisoučet		16,90000				
		2NP :						
		m.č.212 :						
		(1,0+2,0*2)*2		10,00000				
		0,80+1,30*2		3,40000				
		2,20*2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		2,0+1,0		3,00000				
		Mezisoučet		20,80000				
		m.č.213 :						
		0,90		0,90000				
		1,0+2,0*2		5,00000				
		Mezisoučet		5,90000				
306	PC 781-03	Dodávka keramický obklad stěn	m2	75,60000	280,00	21 168,00	21,00	25 613,28
		72,0*1,05		75,60000				
307	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	582,19100	4,00	2 328,76	21,00	2 817,80
Díl: 784		Malby				58 179,76		70 397,51
308	PC 784-01	Malba 2-násobná bílá otěruvzdorná, vč. penetrace	m2	1 118,84150	52,00	58 179,76	21,00	70 397,51
		1NP :						
		m.č.101 :						
		(2,10+3,0+10,80+1,60+8,70+0,35+0,45)*2,78		75,06000				
		3,0*2,10		6,30000				
		8,70*1,25		10,87500				
		m.č.102,103 :						
		7,60*2,78*2		42,25600				
		1,15*1,30		1,49500				
		1,30*2,50*2		6,50000				
		1,50*2,78		4,17000				
		1,15*(2,70+1,40)		4,71500				
		1,60*1,45		2,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.104 :						
		(1,45+2,30)*2*2,78				20,85000		
		0,65*3*0,35				0,68250		
		2,30*1,45				3,33500		
		m.č.105 :						
		1,60*1,20				1,92000		
		(1,60+1,20)*2*2,78				15,56800		
		0,65*3*0,35				0,68250		
		m.č.111 :						
		(2,10+1,75)*2*2,75				21,17500		
		(1,10+2,10*2)*0,35				1,85500		
		2,10*1,75				3,67500		
		m.č.112 :						
		2,70*2,10				5,67000		
		(2,70+2,10)*2*0,55				5,28000		
		m.č.113 :						
		4,60*2,85				13,11000		
		(4,60+2,85)*2*2,75				40,97500		
		(1,60+1,80*2)*0,50				2,60000		
		m.č.114 :						
		4,75*3,50				16,62500		
		(4,75+3,50)*2*2,75				45,37500		
		(1,0+2,06*2)*0,50				2,56000		
		(1,60+1,80*2)*0,50				2,60000		
		m.č.115 :						
		4,40*3,85				16,94000		
		(4,40+3,85)*2*2,84				46,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(1,60+1,80*2)*0,20				1,04000		
		m.č.121 :						
		3,50*1,80				6,30000		
		(3,50+1,80+0,60)*2*2,75				32,45000		
		(1,10+2,10 *2)*0,35				1,85500		
		m.č.122 :						
		2,95*1,75				5,16250		
		(2,95+1,75)*2*0,55				5,17000		
		m.č.123 :						
		3,0*3,50				10,50000		
		(3,0+3,50)*2*2,75				35,75000		
		(1,60+1,50*2)*0,50				2,30000		
		m.č.124 :						
		3,65*3,50				12,77500		
		(3,65+3,50)*2*2,75				39,32500		
		(1,60+1,50*2)*0,50				2,30000		
		(1,0+2,06*2)*0,50				2,56000		
		m.č.125 :						
		3,85*4,40				16,94000		
		(3,85+4,40)*2*2,84				46,86000		
		(1,60+1,50*2)*0,20				0,92000		
		Mezisoučet				644,23650		
		2NP :						
		m.č.201 :						
		6,30*1,30				8,19000		
		(6,30+5,0+1,30*2)*2,80				38,92000		
		(1,60+1,45*2)*0,50				2,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		m.č.202 :						
		6,30*1,40				8,82000		
		(6,30+5,0+1,40+1,70+0,30)*2,80				41,16000		
		m.č.211 :						
		7,05*1,70				11,98500		
		(7,05+1,70+0,70)*2*2,80				52,92000		
		(1,0+2,06*2)*0,35				1,79200		
		(1,10+2,10*2)*0,15				0,79500		
		m.č.212 :						
		2,50*2,70				6,75000		
		(2,50+2,70)*2*0,60				6,24000		
		m.č.213 :						
		2,50*0,90				2,25000		
		(2,50+0,90)*2*1,20				8,16000		
		m.č.214 :						
		2,35*3,0				7,05000		
		(2,35+3,0)*2*2,80				29,96000		
		1,60*3*0,35				1,68000		
		(1,0+2,08*2)*0,20				1,03200		
		m.č.215 :						
		(8,85+4,75)*2*2,80				76,16000		
		1,60*3*0,35*3				5,04000		
		4,75*7,03				33,39250		
		1,82*1,65				3,00300		
		m.č.216 :						
		3,80*4,40				16,72000		
		(3,80+4,40)*2*2,80				45,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		(1,60+1,45*2)*0,35		1,57500				
		(0,90+2,02*2)*0,20		0,98800				
		m.č.217 :						
		5,25*2,95		15,48750				
		(5,25+2,95)*2*2,65		43,46000				
		(1,60+1,45*2)*0,35		1,57500				
		(0,90+1,45*2)*0,35		1,33000				
		Mezisoučet		474,60500				
Díl: 789		Hasící zařízení				1 470,00		1 778,70
309	PC 789-01	D+M práškový přenosný hasící přístroj 6kg, hasící schopnost 34A, 233B,C	ks	1,00000	1 470,00	1 470,00	21,00	1 778,70
		1,0		1,00000				
Díl: 799		Ostatní				30 000,00		36 300,00
310	PC 799-01	Nutné pochycení a zabezpečení stávajících konstrukcí při bouracích pracích	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00
		Fakturovat dle skutečnosti potvrzené zástupcem investora do stavebního deníku.						
		1,0		1,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				339 594,39		410 909,21
311	PC M21-01	Elektromontáže-silnoproud-viz příloha / SO 001-M21/	kompl	1,00000	339 594,39	339 594,39	21,00	410 909,21
		1,0		1,00000				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				42 476,54		51 396,61
312	PC M22-01	Montáž sdělovací a zabezp. techniky-viz příloha /SO 001-M22/	kompl	1,00000	42 476,54	42 476,54	21,00	51 396,61
		1,0		1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				256 467,34		310 325,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001b	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice
R:	003	Rekon. bytov. domu č.p.23 Zdounky-Nětčice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
313	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	137,85000	220,00	30 327,00	21,00	36 695,67
		2NP : 275,70*1/2		137,85000				
314	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,57010	160,00	4 411,22	21,00	5 337,58
		půda : 275,701/100*10		27,57010				
315	PC D96-01	Poplatek za uložení suti na skládce	t	275,70000	330,00	90 981,00	21,00	110 087,01
		275,7		275,70000				
316	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	275,65965	190,00	52 375,33	21,00	63 374,15
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
317	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	275,65965	14,31	3 944,69	21,00	4 773,07
318	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	275,65965	220,00	60 645,12	21,00	73 380,60
319	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	551,31931	25,00	13 782,98	21,00	16 677,41
Celkem						7 817 790,86		

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice	
Projekt	Zdravotní instalace	
Investor	obec Zdounky	
Z. č.	11 19 01	
A. č.	19-001	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	493 091 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	9 000 Kč	
Demontáže	0 Kč	
Základní náklady celkem		502 091 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		502 091 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	0 Kč	0 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	502 091 Kč	75 314 Kč
Náklady celkem s DPH		577 405 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
721 - Vnitřní kanalizace	153 345,46	307,00
722 - Vnitřní vodovod	116 532,41	1 120,00
725 - Zařizovací předměty	139 359,48	77,00
767 - Konstrukce zámečnické	39 975,84	92,00
713 - Izolace tepelné	43 877,83	0,00
789 - HZS	9 000,00	0,00
Vypracoval	ing. David Hertl	
Kontroloval		
Datum	16.5.2019	
Zpracovatel	PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín	
CÚ	RTS 2019/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		721 - Vnitřní kanalizace				
002		POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC (SN 8)				
003		KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI				
004		D 110 x 3,2	m	13,00	650,00	8 450,00
005		POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC (SN 4)				
006		KG SYSTÉM SVODNÉ (LEŽATÉ) V ZEMI				
007	721 17-6222	D 110 x 3,2	m	68,00	645,00	43 860,00
008		POTRUBÍ WAVIN SiTech+ PŘIPOJOVACÍ				
009	721 17-7702	D 40 x 2,0	m	4,00	307,50	1 230,00
010	721 17-7703	D 50 x 2,1	m	31,00	332,50	10 307,50
011	721 17-7704	D 75 x 2,6	m	2,00	479,00	958,00
012	721 17-7705	D 110 x 3,6	m	18,00	1 191,00	21 438,00
013		POTRUBÍ WAVIN SiTech+ ODPADNÍ SVISLÉ				
014	721 17-7715	D 110 x 3,6	m	20,00	742,00	14 840,00
015		ČISTÍCÍ KUS WAVIN SiTech+ SVISLÝ				
016	721 17-7725	DN 110	ks	2,00	475,00	950,00
017		POTRUBÍ WAVIN SiTech+ ODPADNÍ				
018		LEŽATÉ ZAVĚŠENÉ				
019	721 17-7735	D 110 x 3,6	m	9,00	980,00	8 820,00
020		POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)				
021		HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ				
022	721 17-5102	D 40 x 1,8 - kondenzátní potrubí	m	12,00	237,50	2 850,00
023		ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE				
024		V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760				
025		VODOU				
026	721 29-0111	DO DN 125	m	177,00	24,40	4 318,80
027		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH				
028		VÝPUSTEK				
029	721 19-4104	D 40 x 1,8	ks	8,00	77,60	620,80
030	721 19-4105	D 50 x 1,8	ks	6,00	86,00	516,00
031	721 19-4109	D 110 x 2,3	ks	4,00	128,00	512,00
032		SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE				
033		HL 810 DN 110	ks	2,00	630,00	1 260,00
034		MONTÁŽ HL PRVKŮ				
035		DN 50 - 100	ks	2,00	220,00	440,00
036		VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU				
037		HL 21 DN 30 - napojení kotlů	ks	3,00	443,00	1 329,00
038		ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA , i pro suchý stav				
039		HL 136N DN 40, ke kondenzátu	ks	4,00	779,00	3 116,00
040		PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA				
041		HL 406 s připojením a ventilem	ks	3,00	2 470,00	7 410,00
042		MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK				
043	725 86-9218	DN 40	ks	10,00	158,00	1 580,00
044		DVÍŘKA REVIZNÍ POD OBKLADY				
045		150 x 300 mm	ks	2,00	290,00	580,00
046		MONTÁŽ DVÍŘEK				
047	725 98-9901	plastových nebo ocelových	ks	2,00	139,00	278,00
048		LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KOŠEM , ZU,				
049		S ČISTÍCÍM VÍKEM				
050		HL 660/2 DN 110/125	ks	4,00	720,00	2 880,00
051		MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN				

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
052		DN 110	ks	4,00	247,00	988,00
053		REVIZNÍ ŠACHTA TEGRA D 425				
054		dno šachetní T D 110	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
055		korugovaná trouba D 425 / 1500	ks	1,00	1 740,00	1 740,00
056		teleskop vč. těsnění D 425	ks	1,00	1 980,00	1 980,00
057		poklop na teleskop D 425 / A15	ks	1,00	1 640,00	1 640,00
058		OSAZENÍ PLASTOVÉ ŠACHTY Z DÍLŮ SYSTÉMU WAVIN				
059	894 43-2112	průměr 425 mm	ks	1,00	1 268,00	1 268,00
060						0,00
061		PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI				
062		V OBJEKTECH VÝŠKY				
063	998 72-1202	přes 6 do 12 m	%	1,85	1 505,60	2 785,36
064		721 - Vnitřní kanalizace - celkem				153 345,46
065						
066		722 - Vnitřní vodovod				
067		POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT EVO PN 16 SVAŘOVANÝCH				
068		POLYFUZNĚ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ				
069	722 17-2311	D 20x2,3	m	76,00	291,00	22 116,00
070	722 17-2312	D 25x2,8	m	114,00	328,50	37 449,00
071	722 17-2313	D 32x3,6	m	25,00	419,00	10 475,00
072	722 17-2314	D 40x4,5	m	3,00	588,00	1 764,00
073		TLAKOVÉ ZKOUŠKY				
074		VODOVODNÍHO POTRUBÍ				
075	722 28-0106	do DN 32	m	218,00	14,50	3 161,00
076		PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ				
077	722 29-234	do DN 80	m	218,00	31,20	6 801,60
078		PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm				
079		D 20	m	31,00	54,00	1 674,00
080		D 25	m	68,00	61,00	4 148,00
081		D 32	m	25,00	73,00	1 825,00
082		D 40	m	3,00	84,00	252,00
083		MONTÁŽ POZINKOVANÉHO ŽLABU				
084		D 20 - 63	m	127,00	56,00	7 112,00
085		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK				
086	722 19-0401	DN 15	ks	20,00	224,50	4 490,00
087		NÁSTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20				
088	722 22-2213	D 20 x G 1/2"	ks	20,00	61,40	1 228,00
089		KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VYPOUŠTĚCÍ				
090		A NAPOUŠTĚCÍ NA PITNOU VODU				
091		G 1/2"	ks	5,00	186,00	930,00
092		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
093		S JEDNÍM ZÁVITEM				
094	722 22-9101	1/2"	ks	5,00	110,00	550,00
095		PŘECHODKA ISO PE NA VNĚJŠÍ ZÁVIT				
096		D 40 / 6/4"	ks	1,00	320,00	320,00
097		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ				
098		S PÁČKOU NA PITNOU VODU				
099		G 1"	ks	6,00	356,00	2 136,00
100		G 6/4"	ks	2,00	490,00	980,00
101		ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ NA PITNOU VODU				
102		G 6/4"	ks	1,00	392,00	392,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
103		MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR				
104		SE DVĚMA ZÁVITY				
105	722 23-9103	G 1	ks	6,00	119,00	714,00
106	722 23-9105	G 6/4	ks	4,00	186,00	744,00
107		VODOMĚR NA STUDENOU VODU PMK- AQUABASIC				
108		DN 20, Qn = 4,0	ks	3,00	820,00	2 460,00
109		MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH				
110		JEDNOVOTOKOVÝCH				
111	722 26-9112	G 3/4"	ks	3,00	336,00	1 008,00
112	722 26-9114	G 5/4" - stávající vodoměr	ks	1,00	501,00	501,00
113		MONTÁŽ ŠTÍTKŮ				
114	732 19-9100	orientačních vč.dodávky štítků	ks	12,00	160,00	1 920,00
115						
116		PŘESUN HMOT PRO				
117		VNITŘNÍ VODOVOD				
118		V OBJEKTECH VÝŠKY				
119	998 72-2202	přes 6 do 12 m	%	1,20	1 151,51	1 381,81
120		722 - Vnitřní vodovod - celkem				116 532,41
121						
122		725 - Zařizovací předměty				
123		U1 - Umývadlo				
124		UMÝVADLO DITURVITOVÉ LYRA PLUS				
125		H 81438 3 - 600 x 490 mm s otvorem pro bat. bílé	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
126		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
127		H 89034 9 instalační sada pro umývadlo	ks	3,00	88,00	264,00
128		H 89424 9 sifon umývadlový chromovaná ABS	ks	3,00	640,00	1 920,00
129		A392 celokovová výpust' click/clack Alcaplast	ks	3,00	1 134,00	3 402,00
130		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE JIKA LYRA				
131		H 31127 1 bez otvírání odpadu vč. přípoj. trubiček	ks	3,00	1 470,00	4 410,00
132		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
133		G 1/2" x 3/8"	ks	6,00	227,00	1 362,00
134		MONTÁŽ UMYVADEL				
135	725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	3,00	838,00	2 514,00
136		MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
137	725 82-9301	stojánkových	ks	3,00	226,50	679,50
138		MONTÁŽ VENTILŮ				
139	725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	6,00	186,50	1 119,00
140						
141		U2 - Umývátko				
142		UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ LYRA PLUS				
143		H 81538 13 - 400 x 310 mm s otvorem pro bat. bílé	ks	1,00	790,00	790,00
144		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
145		H 89034 9 instalační sada pro umývadlo	ks	1,00	88,00	88,00
146		H 89424 9 sifon umývadlový chromovaná ABS	ks	1,00	640,00	640,00
147		A392 celokovová výpust' click/clack Alcaplast	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
148		STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE JIKA LYRA				
149		H 31127 1 bez otvírání odpadu vč. přípoj. trubiček	ks	1,00	1 470,00	1 470,00
150		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
151		G 1/2" x 3/8"	ks	2,00	227,00	454,00
152		MONTÁŽ UMYVADEL				
153	725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1,00	838,00	838,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
154		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
155	725 82-9301	stojánkových	ks	1,00	226,50	226,50
156		MONTÁŽ VENTILŮ				
157	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00	186,50	373,00
158						
159		K - Závěsný klozet				
160		ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ LYRA PLUS				
161		H 82338 2 zkrácený 490 x 360 mm s hlubokým splachováním	ks	4,00	2 714,00	10 856,00
162		PŘÍSLUŠENSTVÍ				
163		H 89338 5 sedátko s pomalým sklápěním SLOWCLOSE	ks	4,00	1 070,00	4 280,00
164		H 89034 9 instalační sada s chromovanými krytkami	ks	4,00	84,00	336,00
165		110.300.00.5 kombifix Geberit	ks	4,00	4 270,00	17 080,00
166		457.888.26.1 podpěry kombifix	ks	4,00	1 840,00	7 360,00
167		115.770.46.5 tlačítko SIGMA01chrom matný	ks	4,00	1 210,00	4 840,00
168		MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS				
169	725 11-9306	závěsných	ks	4,00	774,00	3 096,00
170		MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ				
171	725 11-9401	pro zazdění	ks	4,00	953,00	3 812,00
172						
173		D1 - Dřez				
174		NEREZOVÝ DŘEZ S PŘEPADEM				
175		vč. odpadního ventilu - není dodávkou ZI	ks	3,00	1 320,00	3 960,00
176		STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ JIKA LYRA				
177		H 35127 1 - vč. připojovacích trubiček	ks	3,00	1 560,00	4 680,00
178		ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM				
179		G 1/2" x 3/8"	ks	6,00	227,00	1 362,00
180		PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZU				
181	725 31-4290	v kuchyňské sestavě	ks	3,00	350,50	1 051,50
182		MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH				
183	725 82-9301	stojánkových	ks	3,00	226,50	679,50
184		MONTÁŽ VENTILŮ				
185	725 81-9402	rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	6,00	186,50	1 119,00
186						
187		V1 - Vana				
188		VANA OBDÉLNÍKOVÁ RIHO MIAMI				
189		1700 x 700 mm vč. podpěr	ks	2,00	9 200,00	18 400,00
190		ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA				
191		Viega multiplex 70 cm	ks	2,00	2 400,00	4 800,00
192		NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VANOVÁ JIKA LYRA				
193		H 32127 7 - chrom	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
194		SPRCHOVÁ SADA				
195		ruční sprcha 3-funkční, držák, hadice kovová 1,7 m	ks	2,00	990,00	1 980,00
196		MONTÁŽ VAN				
197	725 22-9102	ocelových a plastových vč. odtokové soupravy	ks	2,00	2 225,00	4 450,00
198		MONTÁŽ BATERÍ VANOVÝCH				
199	725 83-9203	nástěnných G 1/2"	ks	2,00	324,00	648,00
200	725 84-9302	montáž držáku sprchy	ks	2,00	88,60	177,20
201						
202		V2 - Vana				
203		VANA ASYMETRICKÁ RIHO DELTA LEVÁ				
204		1600 x 800 mm vč. podpěr	ks	1,00	8 900,00	8 900,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
205		ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA				
206		Viega multiplex 70 cm	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
207		NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE VANOVÁ JIKA LYRA				
208		H 32127 7 - chrom	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
209		SPRCHOVÁ SADA				
210		ruční sprcha 3-funkční, držák, hadice kovová 1,7 m	ks	1,00	990,00	990,00
211		MONTÁŽ VAN				
212	725 22-9102	ocelových a plastových vč. odtokové soupravy	ks	1,00	2 225,00	2 225,00
213		MONTÁŽ BATERÍ VANOVÝCH				
214	725 83-9203	nástěnných G 1/2"	ks	1,00	324,00	324,00
215	725 84-9302	montáž držáku sprchy	ks	1,00	88,60	88,60
216						0,00
217		PŘESUN HMOT PRO				
218		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
219		V OBJEKTECH VÝŠKY				
220	725 72-5202	přes 6 do 12 m	%	0,31	1 389,29	430,68
221		725 - Zařizovací předměty - celkem				139 359,48
222						
223		767 - Konstrukce zámečnické				
224		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
225		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	92,00	206,00	18 952,00
226		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
227		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	92,00	220,00	20 240,00
228						
229		PŘESUN HMOT PRO				
230		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
231		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
232	998 76-7202	přes 6 do 12 m	%	2,00	391,92	783,84
233		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				39 975,84
234						
235		713 - Izolace tepelné				
236		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
237		Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm				
238		20 mm - SV ve stěně	bm	27,00	8,00	216,00
239		25 mm - SV ve stěně	bm	13,00	11,00	143,00
240		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
241		Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm				
242		18 mm - TV ve stěně	bm	17,00	37,00	629,00
243		20 mm - TV ve stěně	bm	11,00	41,00	451,00
244		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
245	722 18-2011	do DN 25	m	68,00	47,30	3 216,40
246		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR				
247		Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 6 mm				
248		20 mm - SV volně vedená	bm	18,00	29,00	522,00
249		25 mm - SV volně vedená	bm	43,00	36,00	1 548,00
250		32 mm - SV volně vedená	bm	22,00	42,00	924,00
251		40 mm - SV volně vedená	bm	3,00	52,00	156,00
252		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON POLAR				
253		Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLIÍ tl. 20 mm				
254		20 mm - TV volně vedená	bm	14,00	78,00	1 092,00
255		25 mm - TV volně vedená	bm	47,00	90,00	4 230,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
256		32 mm - TV volně vedená	bm	3,00	103,00	309,00
257		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ S AL FÓLIÍ				
258	722 18-2021	do DN 25	m	122,00	191,00	23 302,00
259	722 18-2024	do DN 40	m	28,00	223,50	6 258,00
260						
261		PŘESUN HMOT PRO				
262		IZOLACE TEPELNÉ				
263	998 71-3202	přes 6 do 12 m	%	2,05	429,96	881,43
264		713 - Izolace tepelné - celkem				43 877,83
265						
266		789 - HZS				
267		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
268		drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání	hod	30,00	300,00	9 000,00
269		789 - HZS - celkem				9 000,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice	
Projekt	Rozvod plynu	
Investor	obec Zdounky	
Z. č.	11 19 01	
A. č.	19-001	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	78 469 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	11 700 Kč	
Demontáže	9 122 Kč	
Základní náklady celkem		99 291 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		99 291 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	0 Kč	0 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	99 291 Kč	14 894 Kč
Náklady celkem s DPH		114 184 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
723 - Demontáže plynovodu	9 121,74	679,00
723 - Rozvod plynu	68 446,09	833,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 517,80	15,00
783 - Nátěry	3 505,20	3,00
789 - HZS	11 700,00	0,00
Vypracoval	ing. Oldřich Trčka	
Kontroloval		
Datum	30.4.2019	
Zpracovatel	PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín	
CÚ	RTS 2019/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		723 - Demontáže plynovodu				
002		DEMONTÁŽ STŘEDOTLAKÝCH REGULÁTORŮ				
003		TLAKU PLYNU				
004	723 23-0802	stávajících	soub	1,00	325,50	325,50
005		DEMONTÁŽ PLYNOMĚRU				
006	723 23-0801	stávajícího	ks	1,00	205,00	205,00
007		DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ				
008		vč. armatur a uložení	soub	1,00	5 400,00	5 400,00
009						
010		PŘESUN VYBOURANÝCH HMOT - PLYNOVODY				
011		V OBJEKTECH VÝŠKY				
012	723 29-0822	přes 6 do 12 m	t	0,68	1 993,00	1 355,24
013		EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH HMOT				
014		vč. odvozu	t	0,68	2 700,00	1 836,00
015		723 - Demontáže plynovodu - celkem				9 121,74
016						
017		723 - Rozvod plynu				
018		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD				
019		za kulovým kohoutem DN 20	sada	1,00	800,00	800,00
020		POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT.				
021		ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM				
022		běžných jakost 11 353.0				
023	723 12-0203	DN 20	m	29,00	513,00	14 877,00
024	723 12-0206	DN 40	m	17,00	623,00	10 591,00
025		ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ				
026	723 19-0907	potrubí	m	46,00	30,70	1 412,20
027		HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM				
028		0.6 MPA-ČSN 38 6413				
029	230 23-0016	DN 50	m	46,00	83,70	3 850,20
030		CHRÁNIČKY				
031	723 15-0365	DN 32 (3x 0,3 m + 3x 0,45 m + 1x 0,85)	m	3,10	312,00	967,20
032	723 15-0367	DN 50 (1x 0,45 m + 1x 0,4 m)	m	0,85	453,50	385,48
033		VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYN.				
034		VÝPUSTEK NA POTRUBÍ				
035	723 19-0252	DN 20 - připojení kotle	ks	3,00	341,50	1 024,50
036		ŠROUBENÍ PŘÍMÉ				
037	734 26-5313	G 3/4	ks	3,00	215,00	645,00
038		KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 950				
039		S ATESTEM NA PLYN				
040		G 1/2"	ks	1,00	389,00	389,00
041		G 3/4"	ks	3,00	412,00	1 236,00
042		G 1"	ks	6,00	489,00	2 934,00
043		G 6/4"	ks	1,00	563,00	563,00
044		MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH				
045		SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ				
046	723 23-9101	do G 1/2	ks	1,00	93,90	93,90
047	723 23-9102	G 3/4	ks	3,00	115,50	346,50
048	723 23-9103	G 1	ks	6,00	127,00	762,00
049	723 23-9105	G 6/4	ks	1,00	194,50	194,50
050		PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT				
051		BEZ OCHOZU				
052	723 16-0204	G 1	soub	3,00	1 698,00	5 094,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
053	723 16-0205	G 5/4 - fakturační	soub	1,00	2 185,00	2 185,00
054		ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM				
055	723 16-0334	G 1	soub	3,00	454,50	1 363,50
056	723 16-0335	G 5/4 - fakturační	soub	1,00	455,00	455,00
057		REGULÁTOR TLAKU FRANCE B10				
058		se stítkem	ks	1,00	4 150,00	4 150,00
059		MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU				
060		STŘEDOTL. ZÁVITOVÉHO				
061	723 23-9211	jednoduchého	soub	1,00	307,50	307,50
062		PLYNOMĚR FAKTURAČNÍ				
063		DN 25, rozteč 250 mm, dodávka plynáren	ks	1,00	300,00	300,00
064		PLYNOMĚR ELSTER BK-G4				
065		DN 25, rozteč 100 mm	ks	3,00	3 150,00	9 450,00
066		MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ				
067		S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOUŠENÍM				
068	723 26-1912	G4 - G6	ks	4,00	224,50	898,00
069		OCELOVÝ RÁM S PLECHOVÝMI DVÍŘKY				
070		S OTVORY PRO VĚTRÁNÍ A ODEČET PLYNOMĚRU				
071		rozměr 700 x 700 mm	ks	1,00	1 940,00	1 940,00
072		MONTÁŽ SKŘÍNĚK OCELOVÝCH				
073	723 23-9112	na HUP a regulátor	ks	1,00	420,00	420,00
074						
075		PŘESUN HMOT PRO				
076		VNITŘNÍ PLYNOVOD				
077		V OBJEKTECH VÝŠKY				
078	998 72-3202	přes 6 do 12 m	%	1,20	676,34	811,61
079		723 - Rozvod plynu - celkem				68 446,09
080						
081		767 - Konstrukce zámečnické				
082		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
083		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	15,00	206,00	3 090,00
084		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
085		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	15,00	220,00	3 300,00
086						
087		PŘESUN HMOT PRO				
088		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
089		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
090	998 76-7202	přes 6 do 12 m	%	2,00	63,90	127,80
091		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				6 517,80
092						
093		783 - Nátěry				
094		NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ				
095		do DN 50 mm				
096	783 42-4240	základní 1x + 1x email	m	46,00	76,20	3 505,20
097		783 - Nátěry - celkem				3 505,20
098						
099		789 - HZS				
100		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
101		drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání (3x 4 hod)	hod	12,00	350,00	4 200,00
102		REVIZE				
103		plynového potrubí a zařízení	kpl	3,00	2 500,00	7 500,00
104		789 - HZS - celkem				11 700,00

Poz.č.	Č.položky	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Akce	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Nětčice	
Projekt	Ústřední vytápění	
Investor	obec Zdounky	
Z. č.	11 19 01	
A. č.	19-001	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	549 425 Kč	
Lešení	0 Kč	
Hodinové zúčtovací sazby	15 750 Kč	
Demontáže	18 258 Kč	
Základní náklady celkem		583 433 Kč
Vedlejší a ostatní náklady		
Vedlejší náklady		0 Kč
Ostatní náklady		0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady celkem		0 Kč
Náklady celkem		583 433 Kč
Základ a hodnota DPH 21%	0 Kč	0 Kč
Základ a hodnota DPH 15%	583 433 Kč	87 515 Kč
Náklady celkem s DPH		670 948 Kč
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
70 - Demontáže ÚV	18 258,30	1 653,00
731 - Kotelny	329 041,56	21,00
733 - Rozvod potrubí	77 377,73	106,00
734 - Armatury	52 672,27	4,00
735 - Otopná tělesa	56 310,04	456,00
767 - Konstrukce zámečnické	15 565,20	35,00
713 - Izolace tepelné	18 458,21	0,00
789 - HZS	15 750,00	0,00
Vypracoval	ing. Oldřich Trčka	
Kontroloval		
Datum	30.4.2019	
Zpracovatel	PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín	
CÚ	RTS 2019/I	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	

Pozice	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
001		70 - Demontáže ÚV				
002	1	DEMONTÁŽ KOTLŮ ZÁVĚSNÝCH NA PLYNNÉ PALIVO				
003		vč. odkouření	ks	2,00	852,00	1 704,00
004	2	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES				
005		vč. radiátorových armatur	soub	1,00	4 200,00	4 200,00
006	3	DEMONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ				
007		vč. izolace, armatur a uložení	soub	1,00	7 500,00	7 500,00
008						
009	4	VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ				
010		DEMONTOVANÝCH HMOT OTOPNÝCH TĚLES				
011		V OBJEKTECH VÝŠKY				
012	735 89-0802	přes 6 do 12 m	t	1,65	1 542,00	2 544,30
013	5	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÝCH HMOT				
014		vč. odvozu	t	1,65	1 400,00	2 310,00
015		70 - Demontáže ÚV - celkem				18 258,30
016						
017		731 - Kotelny				
018	6	NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX				
019		PLUS GB 192-15i VČ. REGULAČNÍHO PŘÍSTROJE				
020		LOGAMATIC RC 310 S VENKOVNÍM ČIDLEM				
021		vč. připojovacích kohoutů HKA	ks	3,00	58 700,00	176 100,00
022	7	PŘÍSLUŠENSTVÍ				
023		sady sifonu G-TA	ks	3,00	490,00	1 470,00
024		expanzní nádrž 15 l, pro vestavu do GB 192i	ks	3,00	2 300,00	6 900,00
025	8	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX S120/5S				
026		vč. propojovací sady a čidla TV	ks	3,00	16 400,00	49 200,00
027	9	MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH KOTLŮ S TUV				
028	731 24-9322	turbo odkouření	soub	3,00	5 140,00	15 420,00
029	10	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH				
030	731 21-9301	do 200 l	soub	3,00	1 900,00	5 700,00
031	11	UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU				
032		servisní firmou	ks	3,00	2 600,00	7 800,00
033	12	ODKOUŘENÍ KOTLE				
034		sada odkouření DO-S, 80/125 mm, vč. patního kolene	ks	3,00	4 552,00	13 656,00
035		Koleno 80/125 mm, 45°	ks	2,00	610,00	1 220,00
036		Trubka 80/125 mm, 1000 mm	ks	5,00	913,00	4 565,00
037		Trubka 80/125 mm, 2000 mm	ks	11,00	2 200,00	24 200,00
038		Sada odkouření přes střechu DO, 80/125 mm, hlavice 500 mm přes střechu	ks	3,00	2 150,00	6 450,00
039	13	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ				
040		DN80/125	sada	3,00	2 570,00	7 710,00
041						
042	14	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY				
043		UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE)				
044	998 73-1202	přes 6 do 12 m	%	2,70	3 203,91	8 650,56
045		731 - Kotelny - celkem				329 041,56
046						
047		733 - Rozvod potrubí				
048		POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH				
049		VÍCEVRSTVÝCH IVAR.ALPEX-DUO				
050	733 17-8112	16 x 2,0 mm	m	218,00	161,00	35 098,00
051	733 17-8114	20 x 2,0 mm	m	61,00	204,50	12 474,50
052	733 17-8115	26 x 3,0 mm	m	22,00	298,00	6 556,00

Pozice	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
053		ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ				
054	733 39-1101	do D 32	m	301,00	16,40	4 936,40
055		PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY				
056	733 11-3113	DN 15	ks	32,00	117,00	3 744,00
057		OCHRANNÁ TRUBKA IVAR HK				
058		D 25	m	84,00	105,00	8 820,00
059		NASUNUTÍ TRUBKY DO OCHRANNÉ HADICE				
060		D 16 / D 25	m	84,00	36,00	3 024,00
061						
062		PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ				
063		V OBJEKTECH VÝŠKY				
064	998 73-3203	přes 6 do 24 m	%	3,65	746,53	2 724,83
065		733 - Rozvod potrubí - celkem				77 377,73
066						
067		734 - Armatury				
068		KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R 250 DS				
069		S VYPOUŠTĚNÍM				
070		G 3/4"	ks	9,00	1 360,00	12 240,00
071		FILTR GIACOMINI R 74 A				
072		G 3/4"	ks	3,00	320,00	960,00
073		MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
074		SE 2 ZÁVITY				
075	734 20-9114	3/4"	kus	12,00	106,50	1 278,00
076		PS1 - RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ HEIMEIER				
077		VEKOLUX - rohové provedení				
078		pro otopná tělesa s vestavěnými ventily				
079		0531-50.000 G 1/2"	ks	14,00	512,00	7 168,00
080		PS1 - ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ L-KUS CHROMOVANÝ				
081		D 15/1,0	ks	28,00	243,00	6 804,00
082		PS1 - SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ A PŘESNÉ				
083		TRUBKY HEIMEIER				
084		3831-15.351 D 15	ks	28,00	89,00	2 492,00
085		PS1 - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER TYP K				
086		6000-09.500 s vestavěným čidlem	ks	14,00	350,00	4 900,00
087		PS2 - ARMATURA HM S INTEGROVANÝM VENTILEM,				
088		REGULAČNÍM ŠROUBENÍM A TERMOSTAT. HLAVICÍ				
089		přímá Z-D023 bílá	ks	2,00	1 576,00	3 152,00
090		PS2 - ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ L-KUS CHROMOVANÝ				
091		D 15/1,0	ks	2,00	243,00	486,00
092		PS2 - SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDĚNÉ A PŘESNÉ				
093		TRUBKY HEIMEIER				
094		3831-15.351 D 15	ks	2,00	89,00	178,00
095		PS2 - EL. TOPNÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM				
096		REGULÁTOREM TEPLoty				
097		600 W Z-KT7R-0600	ks	2,00	3 410,00	6 820,00
098		MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH				
099		SE 2 ZÁVITY				
100	734 20-9113	1/2"	kus	32,00	85,00	2 720,00
101		MONTÁŽ				
102	734 29-1951	hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	16,00	71,20	1 139,20
103		VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ				
104	735 00-0912	s termostatickým ovládáním	ks	16,00	132,50	2 120,00

Pozice	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
105						
106		PŘESUN HMOT PRO ARMATURY				
107		V OBJEKTECH VÝŠKY				
108	998 73-4202	přes 6 do 24 m	%	0,41	524,57	215,07
109		734 - Armatury - celkem				52 672,27
110						
111		735 - Otopná tělesa				
112		OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA				
113		RADIK VENTIL KOMPAKT (VČ. UCHYCENÍ)				
114		typ 11VK-600/900 mm	ks	1,00	2 227,00	2 227,00
115		typ 11VK-600/1000 mm	ks	4,00	2 706,00	10 824,00
116		typ 11VK-600/1100 mm	ks	1,00	2 823,00	2 823,00
117		typ 11VK-600/1200 mm	ks	2,00	2 943,00	5 886,00
118		typ 21VK-600/1100 mm	ks	2,00	3 190,00	6 380,00
119		typ 21VK-600/1200 mm	ks	3,00	3 450,00	10 350,00
120		typ 22VK-900/700 mm	ks	1,00	3 688,00	3 688,00
121		MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES RADIK				
122	735 15-9111	do 1600 mm	ks	14,00	450,00	6 300,00
123		OTOPNÁ TRUBKOVÁ TĚLESA KORALUX				
124		LINEAR MAX-M SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM				
125		typ KLMM 1820.600	ks	1,00	2 875,00	2 875,00
126		typ KLMM 1820.750	ks	1,00	3 112,00	3 112,00
127		MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES				
128	735 17-9110	koupelnových (žebříků)	ks	2,00	384,00	768,00
129						
130		PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA				
131		V OBJEKTECH VÝŠKY				
132	998 73-5202	přes 6 do 12 m	%	1,95	552,33	1 077,04
133		735 - Otopná tělesa - celkem				56 310,04
134						
135		767 - Konstrukce zámečnické				
136		ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
137		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	35,00	206,00	7 210,00
138		MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCÍ				
139		z pozinkovaných profilů (Muepro, Hilti)	kg	35,00	230,00	8 050,00
140						
141		PŘESUN HMOT PRO				
142		KOVOVÉ STAVEBNÍ				
143		A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				
144	998 76-7202	přes 6 do 12 m	%	2,00	152,60	305,20
145		767 - Konstrukce zámečnické - celkem				15 565,20
146						
147		713 - Izolace tepelné				
148		TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE MIRELON PRO				
149		Z PĚNOVÉHO PE tl. 20 mm				
150		18 mm	bm	134,00	33,40	4 475,60
151		20 mm	bm	61,00	35,60	2 171,60
152		26 mm	bm	22,00	39,80	875,60
153		MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ				
154	722 18-2011	do DN 25	m	195,00	47,30	9 223,50
155	722 18-2014	do DN 40	m	22,00	60,96	1 341,12
156						

Pozice	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
157		PŘESUN HMOT PRO				
158		IZOLACE TEPELNÉ				
159	998 71-3202	přes 6 do 12 m	%	2,05	180,87	370,79
160		713 - Izolace tepelné - celkem				18 458,21
161						
162		789 - HZS				
163		TOPNÁ ZKOUŠKA				
164		.. dle ČSN 060310 (3x 8 hod)	hod	24,00	350,00	8 400,00
165		NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
166		drobné stavební výpomoci, sekání, vrtání (3x 5 hod)	hod	15,00	350,00	5 250,00
167		NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE				
168		vyregulování systému (3x 2 hod)	hod	6,00	350,00	2 100,00
169		789 - HZS - celkem				15 750,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	EnergServis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	12.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	95 536,56	Doprava dodávek		11 577,08	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	14 813,04	Přesun dodávek		3 215,86	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Rizika a pojištění		3 215,86	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	112 917,66				Ostatní		0,00
	Montáž	98 318,34				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		321 585,60	DN celkem		18 008,79	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	339 594,39
Základ 21%	339 594,39	DPH 21%	71 314,82	Celkem včetně DPH	410 909,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	Energoservis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	12.05.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava dodávek		3,60	321 585,60	11 577,08
Přesun dodávek		1,00	321 585,60	3 215,86
Rizika a pojištění		1,00	321 585,60	3 215,86
Celkem DN				18 008,79

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	18 008,79
-------------------	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE	Doba výstavby:	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant:	Energoservis Plus s.r.o.
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 12.05.2019	Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1.0	Bytový dům - elektroinstalace	185 015,27	89 728,33	274 743,60
1.1	Bytový dům - Hromosvod	23 438,96	23 403,04	46 842,00
Celkem:				321 585,60

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE			Doba výstavby:		Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.			
Druh stavby:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			Začátek výstavby:		Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.			
Lokalita:		Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		12.05.2019		Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
		Bytový dům - elektroinstalace				185 015,27	89 728,33	274 743,60		
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				786,96	14 813,04	15 600,00		
1	974029132R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm	m	200,00	78,00	786,96	14 813,04	15 600,00	RTS II / 2019	
		M21 Elektromontáže				100 768,31	74 915,29	175 683,60		
2	220110563R00	Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi	kus	4,00	264,00	8,45	1 047,55	1 056,00	RTS II / 2019	
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,00	18,00	0,00	2 700,00	2 700,00	RTS II / 2019	
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00	36,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS II / 2019	
5	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	30,00	318,00	5 811,91	3 728,09	9 540,00	RTS II / 2019	
6	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	200,00	40,80	1 888,34	6 271,66	8 160,00	RTS II / 2019	
7	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	500,00	50,40	8 241,67	16 958,33	25 200,00	RTS II / 2019	
8	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	100,00	37,20	968,66	2 751,34	3 720,00	RTS II / 2019	
9	222260024R00	Krabice KO 97 pod omítku + vysekání	kus	140,00	55,20	0,00	7 728,00	7 728,00	RTS II / 2019	
10	34536498	Kryt spínače Tango 3558A-A00933	kus	13,00	18,00	234,00	0,00	234,00	RTS II / 2019	
11	34536715	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	6,00	21,60	129,60	0,00	129,60	RTS II / 2019	
12	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	9,00	90,00	810,00	0,00	810,00	RTS II / 2019	
13	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	9,00	66,00	0,00	594,00	594,00	RTS II / 2019	
14	34535444	Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	16,00	146,40	2 342,40	0,00	2 342,40	RTS II / 2019	
15	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	16,00	66,00	0,00	1 056,00	1 056,00	RTS II / 2019	
16	34535443	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5	kus	6,00	153,60	921,60	0,00	921,60	RTS II / 2019	
17	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	6,00	66,00	0,00	396,00	396,00	RTS II / 2019	
18	34535446	Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7	kus	3,00	162,00	486,00	0,00	486,00	RTS II / 2019	
19	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	3,00	66,00	0,00	198,00	198,00	RTS II / 2019	
20	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	27,00	129,60	3 499,20	0,00	3 499,20	RTS II / 2019	
21	34536710	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	6,00	90,00	540,00	0,00	540,00	RTS II / 2019	
22	34536715	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	3,00	141,60	424,80	0,00	424,80	RTS II / 2019	
23	210201002VD	STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/V PODHLEDU 36W/LED	kus	10,00	1 020,00	10 200,00	0,00	10 200,00		
24	210201001VD	STROPNÍ SVÍTIDLO 2x36W / LED	kus	2,00	1 176,00	2 352,00	0,00	2 352,00		
25	210201003VD	STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 18W/LED	kus	24,00	936,00	22 464,00	0,00	22 464,00		
26	34828414	Svítlidlo nouzové Multibaset-I-WR, 9 W,1 h	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	0,00	8 100,00	RTS II / 2019	
27	210201006VD	SVÍTIDLO LED 18W, IP66, VČETNĚ SOUMRAKOVÉHO A POHYBOVÉHO SPÍNAČE	kus	2,00	3 108,00	6 216,00	0,00	6 216,00		
28	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	44,00	312,00	0,00	13 728,00	13 728,00	RTS II / 2019	
29	34531501	Čidlo pohybu stropní Kanlux ZONA JQ-37-W bílé	kus	8,00	780,00	6 240,00	0,00	6 240,00	RTS II / 2019	
30	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	59,00	78,00	3 085,67	1 516,33	4 602,00	RTS II / 2019	
31	35811071	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod	kus	1,00	144,00	144,00	0,00	144,00	RTS II / 2019	
32	210111061R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	RTS II / 2019	
33	210140650R00	Termostat prostorový	kus	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2019	
34	34561409	Svorka WAGO 273-100 3x1,5	kus	150,00	25,20	3 780,00	0,00	3 780,00	RTS II / 2019	
35	34561405	Svorka WAGO 273-102 4x2,5	kus	150,00	26,40	3 960,00	0,00	3 960,00	RTS II / 2019	
36	34561404	Svorka WAGO 273-104 3x2,5	kus	150,00	25,20	3 780,00	0,00	3 780,00	RTS II / 2019	
37	34561401	Svorka WAGO 273-101 5x1,5	kus	150,00	27,60	4 140,00	0,00	4 140,00	RTS II / 2019	
38	220890202R00	Revize	h	16,00	660,00	0,00	10 560,00	10 560,00	RTS II / 2019	
		M357VD Rozvaděče				83 460,00	0,00	83 460,00		
39	357160010VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS3, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.07	kus	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	RTS II / 2018	
40	357160009VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS2, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.06	kus	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	RTS II / 2018	
41	357160008VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS1, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.05	kus	1,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	RTS II / 2018	
42	357160007VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RE+RH, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.04	kus	1,00	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	RTS II / 2018	
		Bytový dům - Hromosvod				23 438,96	23 403,04	46 842,00		
		M21 Elektromontáže				23 438,96	23 403,04	46 842,00		
43	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	16,00	150,00	765,09	1 634,91	2 400,00	RTS II / 2019	
44	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	80,00	132,00	3 366,37	7 193,63	10 560,00	RTS II / 2019	
45	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm	m	80,00	162,00	4 619,99	8 340,01	12 960,00	RTS II / 2019	
46	35441490	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	15,00	198,00	2 970,00	0,00	2 970,00	RTS II / 2019	

47	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	24,00	78,00	1 872,00	0,00	1 872,00	RTS II / 2019
48	35441520	Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17	kus	18,00	90,00	1 620,00	0,00	1 620,00	RTS II / 2019
49	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	4,00	264,00	401,33	654,67	1 056,00	RTS II / 2019
50	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	8,00	102,00	816,00	0,00	816,00	RTS II / 2019
51	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	20,00	58,80	93,99	1 082,01	1 176,00	RTS II / 2019
52	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	4,00	78,00	83,89	228,11	312,00	RTS II / 2019
53	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	4,00	102,00	83,72	324,28	408,00	RTS II / 2019
54	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3a Cu	kus	8,00	90,00	720,00	0,00	720,00	RTS II / 2019
55	35443122	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3b Cu	kus	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00	RTS II / 2019
56	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1	kus	2,00	114,00	38,58	189,42	228,00	RTS II / 2019
57	35443172	Tyč jímací s rovným koncem Cu	kus	1,00	780,00	780,00	0,00	780,00	RTS II / 2019
58	35444172	Tyč jímací s rovným koncem JR4	kus	2,00	864,00	1 728,00	0,00	1 728,00	RTS II / 2019
59	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stf.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	1 140,00	0,00	3 420,00	3 420,00	RTS II / 2019
60	210950101R00	Štítek označovací na hromosvod	kus	8,00	42,00	0,00	336,00	336,00	RTS II / 2019
61	354431380	Stříška ochranná OSH Cu	kus	2,00	162,00	324,00	0,00	324,00	RTS II / 2019
62	354431381	Stříška ochranná OSD Cu	kus	2,00	174,00	348,00	0,00	348,00	RTS II / 2019
63	35441232	Držák jímací tyče DJ 4H na krov	kus	2,00	864,00	1 728,00	0,00	1 728,00	RTS II / 2019
64	34572312	Pásky stahovací SP 360 x 7,5	100 ks	20,00	18,00	360,00	0,00	360,00	RTS II / 2019
65	34571524	Krabice přístrojová KO 125E, včetně ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	540,00	540,00	0,00	540,00	RTS II / 2019
						Celkem:		321 585,60	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:		REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE		Doba výstavby:		Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.			
Druh stavby:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Začátek výstavby:		Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.			
Lokalita:		Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne: 12.05.2019		Zpracoval: Ing. Pavel Cholevík			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
97		Bytový dům - elektroinstalace Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				104 251,67	89 728,33	193 980,00	
						786,96	14 813,04	15 600,00	
1	974029132R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 5 x 7 cm	m	200,00	78,00	786,96	14 813,04	15 600,00	RTS II / 2019
M21		Elektromontáže				20 004,71	74 915,29	94 920,00	
2	220110563R00	Montáž celoplech.rozvaděče C 1 do zdi	kus	4,00	264,00	8,45	1 047,55	1 056,00	RTS II / 2019
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	150,00	18,00	0,00	2 700,00	2 700,00	RTS II / 2019
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	30,00	36,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS II / 2019
5	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	30,00	318,00	5 811,91	3 728,09	9 540,00	RTS II / 2019
6	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	200,00	40,80	1 888,34	6 271,66	8 160,00	RTS II / 2019
7	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	500,00	50,40	8 241,67	16 958,33	25 200,00	RTS II / 2019
8	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	100,00	37,20	968,66	2 751,34	3 720,00	RTS II / 2019
9	222260024R00	Krabice KO 97 pod omítku + vysekání	kus	140,00	55,20	0,00	7 728,00	7 728,00	RTS II / 2019
10	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	9,00	66,00	0,00	594,00	594,00	RTS II / 2019
11	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	16,00	66,00	0,00	1 056,00	1 056,00	RTS II / 2019
12	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	6,00	66,00	0,00	396,00	396,00	RTS II / 2019
13	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	3,00	66,00	0,00	198,00	198,00	RTS II / 2019
14	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	44,00	312,00	0,00	13 728,00	13 728,00	RTS II / 2019
15	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	59,00	78,00	3 085,67	1 516,33	4 602,00	RTS II / 2019
16	210111061R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	RTS II / 2019
17	210140650R00	Termostat prostorový	kus	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2019
18	220890202R00	Revize	h	16,00	660,00	0,00	10 560,00	10 560,00	RTS II / 2019
M357VD		Rozvaděče				83 460,00	0,00	83 460,00	
19	357160010VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS3, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.07	kus	1,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	RTS II / 2018
20	357160009VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS2, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.06	kus	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	RTS II / 2018
21	357160008VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RS1, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.05	kus	1,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	RTS II / 2018
22	357160007VD	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ RE+RH, dle výkresové dokumentace D.1.4.4.04	kus	1,00	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	RTS II / 2018
M21		Bytový dům - Hromosvod Elektromontáže				9 452,96	23 403,04	32 856,00	
						9 452,96	23 403,04	32 856,00	
23	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	16,00	150,00	765,09	1 634,91	2 400,00	RTS II / 2019
24	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm	m	80,00	132,00	3 366,37	7 193,63	10 560,00	RTS II / 2019
25	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30 x 4 mm	m	80,00	162,00	4 619,99	8 340,01	12 960,00	RTS II / 2019
26	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva	kus	4,00	264,00	401,33	654,67	1 056,00	RTS II / 2019
27	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	20,00	58,80	93,99	1 082,01	1 176,00	RTS II / 2019
28	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	4,00	78,00	83,89	228,11	312,00	RTS II / 2019
29	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	4,00	102,00	83,72	324,28	408,00	RTS II / 2019
30	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SJ 1	kus	2,00	114,00	38,58	189,42	228,00	RTS II / 2019
31	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	1 140,00	0,00	3 420,00	3 420,00	RTS II / 2019
32	210950101R00	Štítek označovací na hromosvod	kus	8,00	42,00	0,00	336,00	336,00	RTS II / 2019

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:		REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY-NĚTČICE			Doba výstavby:		Objednatel: PROJEKTInvest, s.r.o.			
Druh stavby:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			Začátek výstavby:		Projektant: EnergoServis Plus s.r.o.			
Lokalita:		Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		Zpracováno dne:			12.05.2019		Zpracoval:		Ing. Pavel Cholevík	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
		Bytový dům - elektroinstalace				80 763,60	0,00	80 763,60		
M21		Elektromontáže				80 763,60	0,00	80 763,60		
1	34536498	Kryt spínače Tango 3558A-A00933	kus	13,00	18,00	234,00	0,00	234,00	RTS II / 2019	
2	34536715	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	6,00	21,60	129,60	0,00	129,60	RTS II / 2019	
3	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	9,00	90,00	810,00	0,00	810,00	RTS II / 2019	
4	34535444	Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6	kus	16,00	146,40	2 342,40	0,00	2 342,40	RTS II / 2019	
5	34535443	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5	kus	6,00	153,60	921,60	0,00	921,60	RTS II / 2019	
6	34535446	Strojek spínače křížového Tango 3559-A07345 řaz.7	kus	3,00	162,00	486,00	0,00	486,00	RTS II / 2019	
7	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	27,00	129,60	3 499,20	0,00	3 499,20	RTS II / 2019	
8	34536710	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	6,00	90,00	540,00	0,00	540,00	RTS II / 2019	
9	34536715	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50	kus	3,00	141,60	424,80	0,00	424,80	RTS II / 2019	
10	210201002VD	STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/V PODHLEDU 36W/LED	kus	10,00	1 020,00	10 200,00	0,00	10 200,00		
11	210201001VD	STROPNÍ SVÍTIDLO 2x36W / LED	kus	2,00	1 176,00	2 352,00	0,00	2 352,00		
12	210201003VD	STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 18W/LED	kus	24,00	936,00	22 464,00	0,00	22 464,00		
13	34828414	Svítlidlo nouzové Multibaset-I-WR, 9 W,1 h	kus	6,00	1 350,00	8 100,00	0,00	8 100,00	RTS II / 2019	
14	210201006VD	SVÍTIDLO LED 18W, IP66, VČETNĚ SOUMRAKOVÉHO A POHYBOVÉHO SPÍNAČE	kus	2,00	3 108,00	6 216,00	0,00	6 216,00		
15	34531501	Čidlo pohybu stropní Kanlux ZONA JQ-37-W bílé	kus	8,00	780,00	6 240,00	0,00	6 240,00	RTS II / 2019	
16	35811071	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod	kus	1,00	144,00	144,00	0,00	144,00	RTS II / 2019	
17	34561409	Svorka WAGO 273-100 3x1,5	kus	150,00	25,20	3 780,00	0,00	3 780,00	RTS II / 2019	
18	34561405	Svorka WAGO 273-102 4x2,5	kus	150,00	26,40	3 960,00	0,00	3 960,00	RTS II / 2019	
19	34561404	Svorka WAGO 273-104 3x2,5	kus	150,00	25,20	3 780,00	0,00	3 780,00	RTS II / 2019	
20	34561401	Svorka WAGO 273-101 5x1,5	kus	150,00	27,60	4 140,00	0,00	4 140,00	RTS II / 2019	
		Bytový dům - Hromosvod				13 986,00	0,00	13 986,00		
M21		Elektromontáže				13 986,00	0,00	13 986,00		
21	35441490	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	15,00	198,00	2 970,00	0,00	2 970,00	RTS II / 2019	
22	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	24,00	78,00	1 872,00	0,00	1 872,00	RTS II / 2019	
23	35441520	Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17	kus	18,00	90,00	1 620,00	0,00	1 620,00	RTS II / 2019	
24	35441840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	8,00	102,00	816,00	0,00	816,00	RTS II / 2019	
25	35443124	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3a Cu	kus	8,00	90,00	720,00	0,00	720,00	RTS II / 2019	
26	35443122	Svorka zemnicí páska-drát Cu SR3b Cu	kus	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00	RTS II / 2019	
27	35443172	Tyč jímací s rovným koncem Cu	kus	1,00	780,00	780,00	0,00	780,00	RTS II / 2019	
28	35444172	Tyč jímací s rovným koncem JR4	kus	2,00	864,00	1 728,00	0,00	1 728,00	RTS II / 2019	
29	354431380	Stříška ochranná OSH Cu	kus	2,00	162,00	324,00	0,00	324,00	RTS II / 2019	
30	354431381	Stříška ochranná OSD Cu	kus	2,00	174,00	348,00	0,00	348,00	RTS II / 2019	
31	35441232	Držák jímací tyče DJ 4H na krov	kus	2,00	864,00	1 728,00	0,00	1 728,00	RTS II / 2019	
32	34572312	Pásky stahovací SP 360 x 7,5	100 ks	20,00	18,00	360,00	0,00	360,00	RTS II / 2019	
33	34571524	Krabičky přístrojová KO 125E, včetně ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	540,00	540,00	0,00	540,00	RTS II / 2019	
						Celkem:		94 749,60		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Č.P. 23 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	EnergoServis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	12.05.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 488,00	Doprava dodávek		1 448,06	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Přesun dodávek		402,24	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Rizika a pojištění		402,24	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Opravy v záruce		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00	Projektová dok.		0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	11 736,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		40 224,00	DN celkem		2 252,54	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	42 476,54
Základ 21%	42 476,54	DPH 21%	8 920,07	Celkem včetně DPH	51 396,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Projektant:	EnergioServis Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	29359490/CZ29359490
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík	Datum:	12.05.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Doprava dodávek		3,60	40 224,00	1 448,06
Přesun dodávek		1,00	40 224,00	402,24
Rizika a pojištění		1,00	40 224,00	402,24
Opravy v záruce	0,00			0,00
Projektová dok.	0,00			0,00
Celkem DN				2 252,54

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	2 252,54
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU	Doba výstavby:	Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.
	Č.P. 23			
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:	Projektant:	Energoservis Plus s.r.o.
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 12.05.2019	Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1.0	Bytový dům	28 488,00	11 736,00	40 224,00
		Celkem:		40 224,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23	Doba výstavby:		Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:		Projektant:	EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.05.2019	Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Bytový dům			28 488,00	11 736,00	40 224,00		
	M22	Elektromontáže			28 488,00	11 736,00	40 224,00		
1	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	4,00	330,00	0,00	1 320,00	RTS II / 2019	
2	3412652212	Kabel koaxiální Cu, včetně montáže	m	100,00	38,40	3 840,00	3 840,00	RTS II / 2019	
3	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	10,00	342,00	3 420,00	3 420,00	RTS II / 2019	
4	222290104R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e	kus	10,00	354,00	0,00	3 540,00	RTS II / 2019	
5	3580015VD	FTP kabel cat6, včetně montáže kabelů a ukončení	kus	250,00	45,60	11 400,00	11 400,00		
6	358892011VD	Elektrický zámek s nerezovým štítkem ELC12D6	kus	1,00	900,00	900,00	900,00		
7	358892010VD	Domácí telefon Audio kit 3 tlačítka 4130/AL, 4+n, včetně konc. přístrojů	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
8	38226806	Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem	kus	3,00	780,00	2 340,00	2 340,00	RTS II / 2019	
9	220711112R00	Montáž telefonního tabla	kus	1,00	1 020,00	0,00	1 020,00	RTS II / 2019	
10	358892012VD	Detektor kouře Siterwell GS508	kus	4,00	672,00	2 688,00	2 688,00		
11	220711301R00	Montáž detektoru	kus	4,00	144,00	0,00	576,00	RTS II / 2019	
12	220890202R00	Revize	h	8,00	660,00	0,00	5 280,00	RTS II / 2019	
Celkem:							40 224,00		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23	Doba výstavby:		Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:		Projektant:	Energoservis Plus s.r.o.
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.05.2019	Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Bytový dům				0,00	11 736,00	11 736,00	
	M22	Elektromontáže				0,00	11 736,00	11 736,00	
1	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	4,00	330,00	0,00	1 320,00	1 320,00	RTS II / 2019
2	222290104R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e	kus	10,00	354,00	0,00	3 540,00	3 540,00	RTS II / 2019
3	220711112R00	Montáž telefonního tabla	kus	1,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	RTS II / 2019
4	220711301R00	Montáž detektoru	kus	4,00	144,00	0,00	576,00	576,00	RTS II / 2019
5	220890202R00	Revize	h	8,00	660,00	0,00	5 280,00	5 280,00	RTS II / 2019
Celkem:								11 736,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23	Doba výstavby:		Objednatel:	PROJEKTInvest, s.r.o.
Druh stavby:	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Začátek výstavby:		Projektant:	EnergoServis Plus s.r.o.
Lokalita:	Parc.č. 26/2, 57, k.ú. Nětčice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.05.2019	Zpracoval:	Ing. Pavel Cholevík

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Bytový dům				28 488,00	0,00	28 488,00	
	M22	Elektromontáže				28 488,00	0,00	28 488,00	
1	3412652212	Kabel koaxiální Cu, včetně montáže	m	100,00	38,40	3 840,00	0,00	3 840,00	RTS II / 2019
2	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	10,00	342,00	3 420,00	0,00	3 420,00	RTS II / 2019
3	3580015VD	FTP kabel cat6, včetně montáže kabelů a ukončení	kus	250,00	45,60	11 400,00	0,00	11 400,00	
4	358892011VD	Elektrický zámek s nerezovým štítkem ELC12D6	kus	1,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
5	358892010VD	Domácí telefon Audio kit 3 tlačítka 4130/AL, 4+n, včetně konc. přístrojů	kus	1,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
6	38226806	Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem	kus	3,00	780,00	2 340,00	0,00	2 340,00	RTS II / 2019
7	358892012VD	Detektor kouře Siterwell GS508	kus	4,00	672,00	2 688,00	0,00	2 688,00	
Celkem:								28 488,00	

Poznámka:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0009** **Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice**

Objekt: **SO 001.1** **Oplocení**

Rozpočet: **001** **Oplocení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 150,00
PSV			41 120,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 270,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 270,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 347,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

59 617,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Položky označené PC vychází s individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi a dlouhodobým průzkumem. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 150,00	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 120,00	83
Cena celkem					49 270,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.1	Oplocení
R:	001	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 150,00		9 861,50
1	PC 96-01	Bourání plotu z drátěného pletiva se stínící tkaninou	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
		Bourání plotu z drátěného pletiva se stínící tkaninou výšky 1,60m, vč. betonové podezdívky výšky 150mm nad terén a betonových sloupků, branka šířky 1,0m, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 2km, délka plotu 10,5m, vč. poplatku za uložení na skládce.						
		1,0		1,00000				
2	PC 96-02	Bourání plotu plechového výšky 1,80m	kompl	1,00000	5 650,00	5 650,00	21,00	6 836,50
		Bourání plotu plechového výšky 1,80m, vč. plechové brány šířky 2,50m, sloupky ocelové v betonových patkách cca po 1,50m, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 2 km, poplatky za uskladnění, celková délka 31,0m.						
		1,0		1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				41 120,00		49 755,20
3	PC 767-01	D+M plot z pletiva ocelového poplastovaného výšky 1,60m	m	43,50000	520,00	22 620,00	21,00	27 370,20
		Dodávka + montáž plot z pletiva ocelového poplastovaného výšky 1,60m, na ocelových poplastovaných sloupcích, betonové patky.						
		přední strana : 10,50		10,50000				
		zadní strana : 33,0		33,00000				
4	PC 767-02	Dodávka + montáž ocelová branka dvoukřídlová, vel. 2,50m*1,60m	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	21,00	22 385,00
		1,0		1,00000				
Celkem						49 270,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
Objekt:	SO 001.2	Oprava stávajícího chodníku, zatravnění
Rozpočet:	001	Oprava stávajícího chodníku

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 404,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 404,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 404,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 955,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	57 359,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Položky označené PC vychází s individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi a dlouhodobým průzkumem. **UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.** Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. **TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.**

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			9 940,00	21
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			37 464,00	79
Cena celkem					47 404,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.2	Oprava stávajícího chodníku, zatravnění
R:	001	Oprava stávajícího chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				9 940,00		12 027,40
1	PC 18-01	Zatravnění stávající zahrady, doplnění a vyrovnaní plochy ornici, osetí travním semenem	m2	284,00000	35,00	9 940,00	21,00	12 027,40
		284,0		284,00000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				37 464,00		45 331,44
2	PC 56-01	Oprava stávajícího chodníku	m2	24,00000	1 240,00	29 760,00	21,00	36 009,60
		Oprava stávajícího chodníku rozebrání dlažby betonové vel. 300*300mm, nový podsyp šterkopísek tl. 200mm, očištění stávající dlažby, částečné doplnění poškozených dlaždic a položení dlažby.						
		20,0*1,20		24,00000				
3	PC 56-02	Nový chodník na zahradě, zámková dlažba tl. 60mm, podkladní lože, chodníkové obrubníky	m2	3,60000	2 140,00	7 704,00	21,00	9 321,84
		3,0*1,20		3,60000				
Celkem						47 404,00		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0009** **Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice**

Objekt: **SO 001.3** **Kanalizace dešťová a splašková**

Rozpočet: **001** **Kanalizace dešťová a splašková**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			95 162,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			95 162,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 162,67 CZK
Základní DPH	21 %	19 984,00 CZK

Zaokrouhlení

0,33 CZK

Cena celkem s DPH

115 147,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace, výpisy výrobků . Pro sestavení SOUPISU PRACÍ, byla použita cenová soustava RTS 2019, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Položky označené PC vychází s individuální cenové soustavy podložené zkušenostmi a dlouhodobým průzkumem. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Pokud je uveden název výrobku je pouze orientační, (určuje standart výrobku), může být nahrazen výrobkem, který splňuje stejné technické parametry, kvalitu a cenu.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			51 227,63	54
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 815,04	3
5	Komunikace	HSV			41 120,00	43
Cena celkem					95 162,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.3	Kanalizace dešťová a splašková
R:	001	Kanalizace dešťová a splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				51 227,63		61 985,43
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,96000	366,00	11 697,36	21,00	14 153,81

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

dešťová kan. :

D2,12,13 :

16,50*0,80*0,80

10,56000

D3,2,4 :

16,50*0,80*1,0

13,20000

rozšíření šachta :

1,0*(1,0-0,80)*1,0

0,20000

splašková kan. :

4,0*1,0*2,0

8,00000

2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,00000	129,00	2 064,00	21,00	2 497,44
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

splašková : 4,0*2,0*2

16,00000

3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	16,00000	27,90	446,40	21,00	540,14
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	--------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

16,0

16,00000

4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,00000	102,40	819,20	21,00	991,23
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

8,0

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.3	Kanalizace dešťová a splašková
R:	001	Kanalizace dešťová a splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina : podkladní lože : 3,04 obsyp potrubí : 12,16 netříděný šterkopísek : 9,96	m3	25,16000	99,60	2 505,94	21,00	3 032,19
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 25,16	m3	25,16000	15,40	387,46	21,00	468,83
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu kubatura výkopu : 31,96 odpočet : podkladní lože : -1*3,04 obsyp potrubí : -1*12,16	m3	16,76000	106,50	1 784,94	21,00	2 159,78
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, D2,12,13 : 16,50*0,80*0,40	m3	12,16000	471,00	5 727,36	21,00	6 930,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.3	Kanalizace dešťová a splašková
R:	001	Kanalizace dešťová a splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		D3,2,4 :						
		16,50*0,80*0,40		5,28000				
		splašková :						
		4,0*1,0*0,4		1,60000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	25,16000	300,00	7 548,00	21,00	9 133,08
		25,16		25,16000				
10	PC 1-01	Dodávka písek kopaný	t	22,98240	255,00	5 860,51	21,00	7 091,22
		12,16*1,89		22,98240				
11	PC 1-02	Dodávka šterkopísek netříděný pro zásyp ve zpevněné ploše	m3	18,82440	658,00	12 386,46	21,00	14 987,62
		Začátek provozního součtu						
		D2,12,13 :						
		16,50*0,80*(0,80-0,50)		3,96000				
		splašková kanalizace :						
		4,0*1,0*(2,0-0,50)		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		9,96*1,89		18,82440				
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						2 815,04		3 406,20
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	3,04000	926,00	2 815,04	21,00	3 406,20
		v otevřeném výkopu,						
		D2,12,13 :						
		16,50*0,80*0,10		1,32000				
		D3,2,4 :						
		16,50*0,80*0,10		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0009	Rekonstrukce bytového domu č.p. 23, Zdounky-Nětčice
O:	SO 001.3	Kanalizace dešťová a splašková
R:	001	Kanalizace dešťová a splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

splašková :

4,0*1,0*0,10

0,40000

Díl: 5	Komunikace					41 120,00		49 755,20
13	831990101RAA	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	16,50000	1 920,00	31 680,00	21,00	38 332,80

D2,12,13 :

16,50

16,50000

14	831990101RAB	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 1,00 m	m	4,00000	2 360,00	9 440,00	21,00	11 422,40
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

4,0

4,00000

Celkem						95 162,67		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Rekonstrukce bytového domu č.p. 23 Zdounky - Netčice

Časový harmonogram postupu prací

[illegible]

Příloha č. 3

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

<i>Název</i>	<i>Prováděné práce</i>	<i>Adresa</i>	<i>IČ</i>
<i>VD ELEKTRO s.r.o.</i>	<i>Elektroinstalace</i>	<i>17.listopadu 3981/6 767 01 Kroměříž</i>	<i>017 48 068</i>
<i>Jurášek , spol. s r.o.</i>	<i>ZTI,plyn ,UT</i>	<i>Mokrá I 311 , Mladcová 760 01 Zlín</i>	<i>262 73 837</i>
<i>TEMINI Stav s.r.o.</i>	<i>Bourací a zednické práce</i>	<i>Kotojedská 434/17d 767 01 Kroměříž</i>	<i>039 87 752</i>