



## SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Rozdrojovice  
**se sídlem:** Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice  
**zastoupený:** Ing. Danielelem Stráským, starostou města  
**ve věcech technických oprávněna jednat:** Ing. Hana Tupá, e-mail: ing.tupa@gmail.com  
**IČO:** 00282499  
**DIČ:** CZ00282499  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. ú.: 13522641/0100  
**ID datové schránky:** s2aa2f7  
dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** Bohumil Toman  
**se sídlem:** Turgeněvova 1131/14, 618 00 Brno 18 - Černovice  
**zastoupený:** Bohumilem Tomanem  
**ve věcech technických oprávněn jednat:** Bohumil Toman, e-mail: toman2007@seznam.cz, mob.: +420 606 739 154  
**IČO:** 13373081  
**DIČ:** CZ5904302019  
**bankovní spojení:** Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 304195919/5500  
**ID datové schránky:** 3gqjxbe  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna  
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

### Článek II.

#### ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ, 4. etapa“ (dále jen „Rekonstrukce místních komunikací“) (ID veřejné zakázky na profilu



Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P23V00000001) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce místních komunikací. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Rekonstrukce místních komunikací dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, nákladem a na své nebezpečí dílo, poskytnout všechna s tímto dílem související plnění a vykonat veškeré stavební práce potřebné k jeho včasnému a řádnému provedení. V rámci sjednaného plnění Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Bohumilem Tomanem, stavbyvedoucím, mob.: +420 606 739 154. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

## Článek III.

### DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
  - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
  - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 32 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
  - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají



prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

## Článek IV.

### CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: 3.897.117,99 Kč

DPH celkem (21 %): 818.394,78 Kč

cena včetně DPH celkem: 4.715.512,77 Kč

(cena bez DPH slovy celkem: třimiliónyosmsetdevadesátsedmtisícstosedmnáct korun českých a devadesátdevět haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně RTS z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

## Článek V.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 85% fakturované částky, resp. 85% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 15% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn



učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

## Článek VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatel, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatel určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.



5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
12. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
15. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 12.500.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,



o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

18. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé nejsou osobami, subjekty či orgány, které by měly zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17/03/2014, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 05/03/2014, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18/05/2006 a Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 08/04/2022.
19. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.
20. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

## Článek VII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

## Článek VIII.

### ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY





1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, která se vztahuje jak na vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, tak na vady, které se na díle objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 4.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16, 17 nebo 18 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.



11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

## Článek IX.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány věcně příslušným soudem, s místní příslušností určenou dle sídla Objednatele.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,





# Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

- b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
- c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. 7 ze dne 18/12/2023.
9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
10. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
12. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Rozdrojovicích dne:

V Brně dne:

---

za Objednatele  
Ing. Daniel Stráský  
starosta obce

---

za Zhotovitele  
Bohumil Toman



# Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

## Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019\_502    Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Bohumil Toman  
Turgeněvova14  
618 00      Brno**

IČO: **13373081**

DIČ: **CZ5904302019**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 3 816 117,99        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 37 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 44 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 897 117,99</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>3 897 117,99 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>818 394,78 CZK</b>   |

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**4 715 512,77 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                   | Název                                | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %           |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>SO 01</b>            | <b>Řad Pod Školou</b>                | <b>0,00</b>             | <b>660 324,31</b>       | <b>138 668,11</b> | <b>798 992,42</b>   | <b>####</b> |
| 2                       | SO 01.1 - Řad V Pod Školou           | 0,00                    | 536 039,16              | 112 568,22        | 648 607,38          | ####        |
| 3                       | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...         | 0,00                    | 18 979,19               | 3 985,63          | 22 964,82           | ####        |
| 4                       | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...         | 0,00                    | 105 305,96              | 22 114,25         | 127 420,21          | ####        |
| <b>SO 02</b>            | <b>Stoka Pod Školou</b>              | <b>0,00</b>             | <b>893 543,93</b>       | <b>187 644,23</b> | <b>1 081 188,16</b> | <b>####</b> |
| 5                       | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou         | 0,00                    | 714 806,15              | 150 109,29        | 864 915,44          | ####        |
| 6                       | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...         | 0,00                    | 30 692,63               | 6 445,45          | 37 138,08           | ####        |
| 7                       | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...         | 0,00                    | 148 045,15              | 31 089,48         | 179 134,63          | ####        |
| <b>SO 102</b>           | <b>Etapa II - ulice Pod Školou</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1 697 251,07</b>     | <b>356 422,72</b> | <b>2 053 673,79</b> | <b>####</b> |
| 102b                    | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2 | 0,00                    | 1 682 463,87            | 353 317,41        | 2 035 781,28        | ####        |
| 102c                    | Zemní práce CETIN                    | 0,00                    | 14 787,20               | 3 105,31          | 17 892,51           | ####        |
| <b>SO 302</b>           | <b>Etapa II - ulice Pod Školou</b>   | <b>0,00</b>             | <b>564 998,68</b>       | <b>118 649,72</b> | <b>683 648,40</b>   | <b>####</b> |
| 302b                    | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2 | 0,00                    | 564 998,68              | 118 649,72        | 683 648,40          | ####        |
| <b>VON</b>              | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>    | <b>0,00</b>             | <b>81 000,00</b>        | <b>17 010,00</b>  | <b>98 010,00</b>    | <b>####</b> |
| VON                     | Vedlejší a ostatní náklady           | 0,00                    | 81 000,00               | 17 010,00         | 98 010,00           | ####        |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                      | <b>0,00</b>             | <b>3 897 117,99</b>     | <b>818 394,78</b> | <b>4 715 512,77</b> | <b>####</b> |

Popis stavby: 2019\_502 - Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ

Popis objektu: SO 01 - Řad Pod Školou

Popis rozpočtu: 2 - SO 01.1 - Řad V Pod Školou

Popis rozpočtu: 3 - SO 01.2 - Řad V Pod Školo...

Popis rozpočtu: 4 - SO 01.3 - Řad V Pod Školo...

Popis objektu: SO 02 - Stoka Pod Školou

Popis rozpočtu: 5 - SO 02.1 - Stoka K Pod Školou

Popis rozpočtu: 6 - SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...

Popis rozpočtu: 7 - SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...

Popis objektu: SO 102 - Etapa II - ulice Pod Školou

Popis rozpočtu: 102b - Etapa II - ulice Pod Školou - část 2

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací.

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: 102c - Zemní práce CETIN

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací.

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis objektu: SO 302 - Etapa II - ulice Pod Školou

Popis rozpočtu: 302b - Etapa II - ulice Pod Školou - část 2

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací.

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|--------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| 0P    | Poznámky                             | HSV      |  |  | 0,00         | 0,0  |
| 1     | Zemní práce                          | HSV      |  |  | 1 530 514,60 | 39,3 |
| 1a    | Zemní práce - stavební činnost       | HSV      |  |  | 9 050,00     | 0,2  |
| 1b    | Zemní práce - materiál               | HSV      |  |  | 5 737,20     | 0,1  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání         | HSV      |  |  | 880,00       | 0,0  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                 | HSV      |  |  | 23 100,00    | 0,6  |
| 5     | Komunikace                           | HSV      |  |  | 707 227,23   | 18,1 |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací        | HSV      |  |  | 115 671,94   | 3,0  |
| 8     | Trubní vedení                        | HSV      |  |  | 79 490,00    | 2,0  |
| 8.1   | Montáž, osazení, drobné materiály    | HSV      |  |  | 153 466,80   | 3,9  |
| 8.2   | Šachtové objekty                     | HSV      |  |  | 108 000,00   | 2,8  |
| 8.3   | Armatury a tvarovky                  | HSV      |  |  | 116 935,00   | 3,0  |
| 8.4   | Trubní materiál                      | HSV      |  |  | 157 190,00   | 4,0  |
| 89    | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV      |  |  | 69 940,00    | 1,8  |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce, bourání  | HSV      |  |  | 20 109,72    | 0,5  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání          | HSV      |  |  | 107 329,00   | 2,8  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci       | HSV      |  |  | 57 186,90    | 1,5  |
| 99    | Přesun hmot                          | HSV      |  |  | 29 257,78    | 0,8  |
| 99    | Staveništní přesun hmot              | HSV      |  |  | 140 103,90   | 3,6  |
| K     | Komunikace                           | HSV      |  |  | 6 155,74     | 0,2  |



|             |                                 |     |  |  |              |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| Ostatní     | Ostatní                         | HSV |  |  | 20 650,00    | 0,5   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 358 122,18   | 9,2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 37 000,00    | 0,9   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 44 000,00    | 1,1   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 3 897 117,99 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Poznámky</b>                                                            |     |          |           | <b>0,00</b>       |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | Poznámka 1                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Poznámka 2                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            | Poznámka 3                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04            | Poznámka 4                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05            | Poznámka 5                                                                 | 1   | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Poznámka 6                                                                 | 1   | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>324 772,32</b> |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 42,00000 | 20,00     | 840,00            | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 7*6 :<br>42                                                                                               |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 7,00000  | 1,00      | 7,00              | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 7 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |                          |               |
|      |               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,00000  |           |           |                          |               |
| 9    | 119001401     | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm<br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401</a><br>0,80*5 :                   | m  | 4,00000  | 382,00    | 1 528,00  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,00000  |           |           |                          |               |
| 10   | 119001411     | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm<br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411</a><br>0,80*1 : | m  | 0,80000  | 484,00    | 387,20    | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,80000  |           |           |                          |               |
| 11   | 119001421     | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů<br>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a><br>0,80*5 :              | m  | 4,00000  | 307,00    | 1 228,00  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,00000  |           |           |                          |               |
| 12   | 129001101     | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí<br>Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a>                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 44,39200 | 350,00    | 15 537,20 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

křížení sítí :

"kabel" 1,10\*1,55\*4,00 :

"kanalizace" 1,30\*1,55\*0,80 :

"voda" 1,20\*1,55\*0,80 :

"plyn" 1,20\*1,55\*3,20 :

souběh se sítěmi :

"plyn" 0,80\*1,55\*23,00 :

44,392

44,39000

|    |           |                                                                                               |    |          |        |           |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 13 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 83,72000 | 300,00 | 25 116,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132254204](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204)

hornina tř.3 - 50% :

Řad V Pod Školou :

133,00\*0,80\*1,55 :

"drenáž" 54,00\*0,20\*0,25 :

přípojka č.p.145 :

(10,00-7,00)\*0,70\*1,40 :

"odpočet komunikace penetr.makadam" -78,00\*0,80\*0,05

:

Mezisoučet :

"odpočet ostatních hornin" -167,44\*0,50 :

83,72

83,72000

|    |           |                                                                                                |    |          |        |           |     |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 14 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 75,34800 | 411,00 | 30 968,03 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132354204](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204)

hornina tř.4 - 45% :

167,44\*0,45 :

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 75,348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 75,35000  |           |           |                          |               |
| 15   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>167,44*0,05 :<br>8,372                                                                                                      | m3 | 8,37200   | 700,00    | 5 860,40  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,37000   |           |           |                          |               |
| 16   | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a><br>Řad V Pod Školou :<br>54,00*2*1,55 :<br>79,00*1*1,55 "souběh s kanalizací :<br>přípojka č.p.145 :<br>(10,00-7,00)*2*1,40 :<br>298,25                                                                                                                | m2 | 298,25000 | 60,00     | 17 895,00 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 298,25000 |           |           |                          |               |
| 17   | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a>                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 298,25000 | 20,00     | 5 965,00  | URS                      | URS 23 02     |
| 18   | 162351104     | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 44,321 : | m3 | 170,56000 | 54,00     | 9 210,24  | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "materiál pro lože pod potrubí" 10,85 :<br>"materiál pro drenáž" 2,7 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 58,439 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 54,25 :<br>170,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 170,56000 |           |           |                          |               |
| 19   | 167151111     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,<br>zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 44,321 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 10,85 :<br>"materiál pro drenáž" 2,7 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 58,439 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 54,25 :<br>170,56 | m3 | 170,56000 | 30,00     | 5 116,80  | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 20   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a><br>"výkop" 83,72 :<br>83,72                                                                                                                                           | m3 | 83,72000  | 180,00    | 15 069,60 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 21   | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 837,20000 | 11,00     | 9 209,20  | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a><br>83,72*10 :<br>837,2 837,20000                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |                          |               |
| 22   | 162751137     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 83,72000  | 180,00    | 15 069,60 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>"výkop" 75,348+8,372 :<br>83,72 83,72000                    |    |           |           |           |                          |               |
| 23   | 162751139     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 837,20000 | 11,00     | 9 209,20  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br>83,72*10 :<br>837,2 837,20000 |    |           |           |           |                          |               |
| 24   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 167,44000 | 10,00     | 1 674,40  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>83,72+83,72 :<br>167,44 167,44000                                                                                                                                              |    |           |           |           |                          |               |
| 25   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 301,39200 | 100,00    | 30 139,20 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>(83,72+83,72)*1,80 :                                                                                                                                 |    |           |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 301,392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 301,39000 |           |           |                          |               |
| 26   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkopískem :<br>"výkopy (bez odpočtu komunikace)" 167,44+3,12 :<br>"odpočet lože šterk" -10,85 :<br>"odpočet lože drenáž" -2,7 :<br>"odpočet obsypu" -44,321 :<br>"odpočet zásypu šterkodrtí" -54,25 :<br>58,439 | m3 | 58,43900  | 156,00    | 9 116,48  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 58,44000  |           |           |                          |               |
| 27   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopísek fr.0-32mm<br>58,439*2,00 :<br>116,878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 116,87800 | 320,00    | 37 400,96 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 116,88000 |           |           |                          |               |
| 28   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp šterkodrtí (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :<br>Řad V Pod Školou :<br>133,00*0,80*0,50 :<br>přípojka č.p.145 :<br>(10,00-7,00)*0,70*0,50 :<br>54,25                                                           | m3 | 54,25000  | 156,00    | 8 463,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 54,25000  |           |           |                          |               |
| 29   | 58344171      | šterkodrt' frakce 0/32<br>šterkodrt' frakce 0/32<br>54,25*2,00 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 108,50000 | 320,00    | 34 720,00 | URS                      | URS 23 02     |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ        | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-----------|--------------------------|---------------|
|               |               | 108,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 108,50000 |                  |           |                          |               |
| 30            | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m<br>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a><br>Řad V Pod Školou :<br>133,00*0,80*0,41 :<br>přípojka č.p.145 :<br>(10,00-7,00)*0,70*0,332 :<br>Mezisoučet :<br>44,321 | m3 | 44,32100  | 132,00           | 5 850,37  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 44,32000  |                  |           |                          |               |
| 31            | 58337310      | šterkopísek frakce 0/4<br>šterkopísek frakce 0/4<br>44,321*2,00 :<br>88,642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 88,64200  | 320,00           | 28 365,44 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 88,64000  |                  |           |                          |               |
| 32            | sond          | Ručně kopaná sonda v místě křížení se sítěmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000   | 826,00           | 826,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           | <b>10 300,00</b> |           |                          |               |
| 33            | 451572111     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého<br>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a><br>Řad V Pod Školou :<br>133,00*0,80*0,10 :<br>přípojka č.p.145 :<br>(10,00-7,00)*0,70*0,10 :<br>10,85                                                                                                                                                                | m3 | 10,85000  | 800,00           | 8 680,00  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,85000  |                  |           |                          |               |
| 34            | 451573111.02  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterku frakce 16-32mm (dodávka+montáž)<br>Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterku frakce 16-32mm (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 2,70000   | 600,00           | 1 620,00  | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

drenáž :

54,00\*0,25\*0,20 :

2,7

2,70000

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                      |     |           |        | <b>0,00</b>      |         |           |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                               | 8-p2         | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva  |     | 0,00000   | 0,00   | 0,00             | Vlastní | Indiv     |
| <b>Díl: 8.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                  |     |           |        | <b>76 705,40</b> |         |           |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                               | 871161211    | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm   | m   | 10,00000  | 83,70  | 837,00           | URS     | ÚRS 23 02 |
| Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211</a>   |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                               | 871161211.01 | Příplatek za vtažení potrubí z PE D 32 x 3,0mm do stávající chráničky                     | m   | 7,00000   | 83,70  | 585,90           | Vlastní | Indiv     |
| Příplatek za vtažení potrubí z PE D 32 x 3,0mm do stávající chráničky                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                               | 899913103    | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 100                                           | kus | 2,00000   | 401,00 | 802,00           | URS     | ÚRS 23 02 |
| Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 100<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913103</a>                                                           |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                               | 899911201    | Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm                   | kus | 10,00000  | 198,00 | 1 980,00         | URS     | ÚRS 23 02 |
| Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 do 50 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899911201</a>             |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                               | 871251211    | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm | m   | 133,00000 | 100,00 | 13 300,00        | URS     | ÚRS 23 02 |
| Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251211</a> |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                               | 892241111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                    | m   | 10,00000  | 21,30  | 213,00           | URS     | ÚRS 23 02 |
| Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111</a>                                                                                           |              |                                                                                           |     |           |        |                  |         |           |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                               | 892271111    | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                             | m   | 133,00000 | 21,50  | 2 859,50         | URS     | ÚRS 23 02 |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111</a>                                                                                                                                                |     |           |           |          |                          |               |
| 43   | 892273122     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125<br>Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122</a>                                                                          | m   | 143,00000 | 41,00     | 5 863,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 44   | 892372111     | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou<br>Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111</a>                                          | kus | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 45   | 899721112     | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí<br>Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112</a><br>136,00*1,05 :<br>142,8                                                                           | m   | 142,80000 | 10,00     | 1 428,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 46   | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm<br>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113</a><br>133,00+3,00 :<br>136                                                         | m   | 136,00000 | 8,00      | 1 088,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 47   | 877161101     | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32<br>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101</a> | kus | 1,00000   | 160,00    | 160,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 48   | 877241101     | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90<br>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101</a> | kus | 2,00000   | 220,00    | 440,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 49   | 877251101     | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 32,00000  | 250,00    | 8 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251101</a>                                                                                          |     |          |           |          |                          |               |
| 50   | 877251110     | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110<br>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877251110</a>                                            | kus | 13,00000 | 150,00    | 1 950,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 51   | 857242122     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80<br>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122</a>   | kus | 3,00000  | 630,00    | 1 890,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 52   | 857262122     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100<br>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857262122</a> | kus | 2,00000  | 667,00    | 1 334,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 53   | 857264122     | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100<br>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857264122</a>   | kus | 2,00000  | 881,00    | 1 762,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 54   | 891269111     | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100<br>Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111</a>            | kus | 1,00000  | 1 310,00  | 1 310,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 55   | 891161324     | Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 25<br>Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161324">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161324</a>                           | kus | 1,00000  | 278,00    | 278,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 56   | 891261112     | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100<br>Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100                                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 1 000,00  | 3 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112</a>                                                                                      |     |          |           |           |                          |               |
| 57   | 891247112     | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                                                                          |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112</a>                                                                                      |     |          |           |           |                          |               |
| 58   | 899401112     | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                        | kus | 4,00000  | 500,00    | 2 000,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112</a>                                                                                      |     |          |           |           |                          |               |
| 59   | 899401113     | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113</a>                                                                                      |     |          |           |           |                          |               |
| 60   | 899712111     | Orientační tabulky na zdivu                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00000  | 400,00    | 1 600,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu                                                                                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111</a>                                                                                      |     |          |           |           |                          |               |
| 61   | HYDZUL        | Odláždění poklopů hydrant. a šoupátk. jednořádkem žulových kostek 100x100x100mm vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)                                                                              | m2  | 0,25000  | 100,00    | 25,00     | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Odláždění poklopů hydrant. a šoupátk. jednořádkem žulových kostek 100x100x100mm vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)                                                                              |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,50*0,50*1 :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,25                                                                                                                                                                                                           |     | 0,25000  |           |           |                          |               |
| 62   | 8-05          | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                   | ks  | 13,00000 | 500,00    | 6 500,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |                          |               |
| 63   | nap32         | Přepojení nového potrubí vodovodní přípojky De32 na stávající rozvody ve vodoměrné šachtě                                                                                                                      | ks  | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Přepojení nového potrubí vodovodní přípojky De32 na stávající rozvody ve vodoměrné šachtě (dodávka+montáž)                                                                                                     |     |          |           |           |                          |               |
| 64   | ochr100       | Ochrana potrubí DN100 proti promrzání - tvrdá dvousložková pěna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m-3, plechový obal z Pz plechu z vnější strany opatřen PE fólií z důvodu omezení působení vlhka (dodávka+montáž) | m   | 12,00000 | 1 000,00  | 12 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | blízkost kanal.šachet, UV :                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | "u DŠ-B10, UV14, Š2, Š3, Š5, Š6 " 2,00*6 :<br>12 |    | 12,00000 |           |        |                          |               |

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| <b>Díl: 8.3</b> | <b>Armatury a tvarovky</b> | <b>79 190,00</b> |
|-----------------|----------------------------|------------------|

|    |              |                                                     |     |         |          |          |         |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 65 | 799410000016 | spojka jištěná proti posunu DN100 (příruba x hrdlo) | kus | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

spojka jištěná proti posunu DN100 (příruba x hrdlo)

|    |          |                                        |     |         |        |        |     |           |
|----|----------|----------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-----|-----------|
| 66 | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1,00000 | 280,00 | 280,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|----------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-----|-----------|

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

"u tvarovek" 1 :

"po trase" 0 :

1

1,00000

|    |          |                                         |     |          |        |          |     |           |
|----|----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----|-----------|
| 67 | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 29,00000 | 330,00 | 9 570,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----|-----------|

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

"u tvarovek" 6 :

"po trase" 23 :

29

29,00000

|    |          |                                       |     |         |        |          |     |           |
|----|----------|---------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-----|-----------|
| 68 | 28614949 | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 6,00000 | 700,00 | 4 200,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|---------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-----|-----------|

elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm

|    |        |                                       |     |         |          |          |         |       |
|----|--------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 69 | 616139 | elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 110mm

|    |            |                                       |     |         |          |          |         |       |
|----|------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 70 | NCL.615273 | elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm | kus | 4,00000 | 1 200,00 | 4 800,00 | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm

|    |        |                                  |     |         |        |        |         |       |
|----|--------|----------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 71 | 615418 | integrováný lemový nákrůžek DN80 | kus | 1,00000 | 400,00 | 400,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|

integrováný lemový nákrůžek DN80

|    |        |                                   |     |         |        |          |         |       |
|----|--------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|-------|
| 72 | 615419 | integrováný lemový nákrůžek DN100 | kus | 3,00000 | 500,00 | 1 500,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|-----------------------------------|-----|---------|--------|----------|---------|-------|

integrováný lemový nákrůžek DN100

|    |          |                                                                    |     |         |          |          |     |           |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 73 | 55253515 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80 | kus | 2,00000 | 2 800,00 | 5 600,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80

|    |        |                                                                                  |     |         |          |          |         |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 74 | SOUP80 | šoupátko DN80 (litina) vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu | kus | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č.                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 75                                                                                | SOUP100       | šoupátko DN100 (litina) vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu | kus | 3,00000  | 4 200,00  | 12 600,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 76                                                                                | 55253661      | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100                       | kus | 1,00000  | 520,00    | 520,00           | URS                      | URS 23 02     |
| příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100                       |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 77                                                                                | 850008025016  | TVAROVKA FF KUS 80/250                                                            | kus | 1,00000  | 5 620,00  | 5 620,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| TVAROVKA FF KUS 80/250                                                            |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| "hydrant" 1 :                                                                     |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 1                                                                                 |               |                                                                                   |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 78                                                                                | 853008000016  | TVAROVKA OBLOUK 90° 80                                                            | kus | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| TVAROVKA OBLOUK 90° 80                                                            |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| "hydrant" 1 :                                                                     |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 1                                                                                 |               |                                                                                   |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 79                                                                                | 505008020016  | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                  | kus | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                  |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| "hydrant" 1 :                                                                     |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 1                                                                                 |               |                                                                                   |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 80                                                                                | HYDRPOD80     | hydrant podzemní DN80, vč.podkladní desky a hydrantového poklopu                  | kus | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| "hydrant" 1 :                                                                     |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 1                                                                                 |               |                                                                                   |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 81                                                                                | 5250110001161 | univerzální navrtávací pas DN 100/1" - TLT                                        | kus | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| univerzální navrtávací pas DN 100/1" - TLT                                        |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 82                                                                                | SOUP25        | Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu | kus | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| Šoupátko DN25 (litina), vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| 83                                                                                | 6100032001161 | spojka s vnějším závitem pro PVC potrubí d32                                      | kus | 1,00000  | 300,00    | 300,00           | Vlastní                  | Indiv         |
| spojka s vnějším závitem pro PVC potrubí d32                                      |               |                                                                                   |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 8.4</b>                                                                   |               | <b>Trubní materiál</b>                                                            |     |          |           | <b>30 570,00</b> |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ              | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286135241     | potrubí vodovodní z polyetylénu De 32 x 3,0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4   | m               | 10,00000  | 23,00     | 230,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| potrubí vodovodní z polyetylénu De 32 x 3,0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28613531      | potrubí vodovodní z polyetylénu De 110 x 10,0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4 | m               | 133,00000 | 220,00    | 29 260,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| potrubí vodovodní z polyetylénu De 110 x 10,0 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212755214     | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                          | m               | 54,00000  | 20,00     | 1 080,00  | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214</a>                                                                                                                |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                               | <b>2 335,87</b> |           |           |           |                          |               |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                           | t               | 2,14300   | 1 090,00  | 2 335,87  | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a> |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |
| <b>Díl: Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                   | <b>8 640,00</b> |           |           |           |                          |               |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DP02_SO01.1   | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu                                                                 | kmpl            | 1,00000   | 10,00     | 10,00     | Vlastní                  | Indiv         |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KABTRV        | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč. lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                               | m               | 10,50000  | 600,00    | 6 300,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu D.2-02-07 :<br>2,10*5 :<br>10,5<br>10,50000                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VODTRV        | Trvalé zajištění vodovod.potrubí - púlená ochranná trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)                      | m               | 1,30000   | 500,00    | 650,00    | Vlastní                  | Indiv         |
| Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu D.2-02-08 :                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                  |                 |           |           |           |                          |               |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
|               |               | 1,30*1 :<br>1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,30000  |           |                 |                          |               |
| 91            | PLYNNAT       | Ochranná trojnásobná izolace na stávajícím potrubí plynovodu NTL DN110 (dodávka+montáž+přesun hmot)<br>Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu D.2-02-06 :<br>2,10*4 :<br>8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 8,40000  | 200,00    | 1 680,00        | Vlastní                  | Indiv         |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,40000  |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: K</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>3 525,57</b> |                          |               |
| 92            | 113107541     | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2<br>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107541</a><br>"komunikace penetr.makadam" 78,00*0,80 :<br>62,4 | m2 | 62,40000 | 10,00     | 624,00          | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 62,40000 |           |                 |                          |               |
| 93            | 997221561     | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561</a><br>"živice" 62,40*0,098 :<br>6,115                                                                                                                                                         | t  | 6,11500  | 55,70     | 340,61          | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,12000  |           |                 |                          |               |
| 94            | 997221569     | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů<br>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569</a><br>6,115*9 :<br>55,035                                                                                                                                          | t  | 55,03500 | 13,20     | 726,46          | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 55,03000 |           |                 |                          |               |
| 95            | 997013875     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 6,11500  | 300,00    | 1 834,50        | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 2        | SO 01.1 - Řad V Pod Školou               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
|      |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu<br>zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875</a><br>"živice" 62,40*0,098 :<br>6,115 |    | 6,12000  |           |        |                                |                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>536 039,16</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Poznámky</b>                                                            |     |          |           | <b>0,00</b>      |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | Poznámka 1                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Poznámka 2                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            | Poznámka 3                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04            | Poznámka 4                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05            | Poznámka 5                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Poznámka 6                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>12 291,59</b> |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 6,00000  | 20,00     | 120,00           | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 1*6 :<br>6                                                                                                |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                            |     | 6,00000  |           |                  |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 1,00000  | 1,00      | 1,00             | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,00000  |           |          |                          |               |
| 9    | 119001421     | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 0,80000  | 307,00    | 245,60   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a><br>0,80*1 : |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,80000  |           |          |                          |               |
| 10   | 129001101     | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,41700  | 350,00    | 495,95   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>křížení sítí :<br>"kabel" 1,10*1,61*0,80 :                                                                                                                                                                                    |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 1,417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,42000  |           |          |                          |               |
| 11   | 132254204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 3,22000  | 300,00    | 966,00   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a><br>hornina tř.3 - 50% :<br>Řad V Pod Školou-1 (část 1) :<br>5,00*0,80*1,61 :<br>Mezisoučet :<br>"odpočet ostatních hornin" -6,44*0,50 :                                            |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 3,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,22000  |           |          |                          |               |
| 12   | 132354204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,89800  | 411,00    | 1 191,08 | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a><br>hornina tř.4 - 45% :<br>6,44*0,45 :<br>2,898                                                                                                               |    | 2,90000  |           |        |                          |               |
| 13   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>6,44*0,05 :<br>0,322              | m3 | 0,32200  | 700,00    | 225,40 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,32000  |           |        |                          |               |
| 14   | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a><br>Řad V Pod Školou-1 (část 1) :<br>5,00*1*1,61 "souběh s kanalizací :<br>8,05                                                                               | m2 | 8,05000  | 60,00     | 483,00 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,05000  |           |        |                          |               |
| 15   | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m<br>Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a>                                                                                                                          | m2 | 8,05000  | 20,00     | 161,00 | URS                      | URS 23 02     |
| 16   | 162351104     | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104</a> | m3 | 6,44000  | 54,00     | 347,76 | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 1,56 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 0,4 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 2,48 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 2 :<br>6,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,44000  |           |        |                          |               |
| 17   | 167151111     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 1,56 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 0,4 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 2,48 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 2 :<br>6,44 | m3 | 6,44000  | 30,00     | 193,20 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 18   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a><br>"výkop" 3,22 :<br>3,22                                                                                               | m3 | 3,22000  | 180,00    | 579,60 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 19   | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                                                    | m3 | 32,20000 | 11,00     | 354,20 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a><br>3,22*10 :<br>32,2                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 32,20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |                          |               |
| 20   | 162751137     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,22000  | 180,00    | 579,60   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>"výkop" 2,898+0,322 :<br>3,22                       |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 3,22000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 21   | 162751139     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 32,20000 | 11,00     | 354,20   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br>3,22*10 :<br>32,2 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 32,20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |                          |               |
| 22   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 6,44000  | 10,00     | 64,40    | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>3,22+3,22 :<br>6,44                                                                                                                                                    |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 6,44000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |                          |               |
| 23   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 11,59200 | 100,00    | 1 159,20 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>(3,22+3,22)*1,80 :                                                                                                                       |    |          |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 11,592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 11,59000 |           |          |                          |               |
| 24   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp šterkopískem :<br>"výkopy" 6,44 :<br>"odpočet lože šterk" -0,4 :<br>"odpočet obsypu" -1,56 :<br>"odpočet zásypu šterkodrtí" -2 :<br>2,48 | m3 | 2,48000  | 156,00    | 386,88   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | 2,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,48000  |           |          |                          |               |
| 25   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopísek fr.0-32mm<br>2,48*2,00 :<br>4,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 4,96000  | 320,00    | 1 587,20 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 4,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,96000  |           |          |                          |               |
| 26   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp šterkodrtí (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :<br>Řad V Pod Školou-1 (část 1) :<br>5,00*0,80*0,50 :<br>2                              | m3 | 2,00000  | 156,00    | 312,00   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,00000  |           |          |                          |               |
| 27   | 58344171      | šterkodrtí frakce 0/32<br>šterkodrtí frakce 0/32<br>2*2,00 :<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 4,00000  | 320,00    | 1 280,00 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,00000  |           |          |                          |               |
| 28   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,56000  | 132,00    | 205,92   | URS                      | URS 23 02     |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ       | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------|--------------------------|---------------|
|                 |               | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a><br>Řad V Pod Školou :<br>5,00*0,80*0,39 :<br>Mezisoučet :<br>1,56<br>1,56000 |    |          |                 |        |                          |               |
| 29              | 58337310      | štěrkopísek frakce 0/4<br>štěrkopísek frakce 0/4<br>1,56*2,00 :<br>3,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 3,12000  | 320,00          | 998,40 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | <b>320,00</b>   |        |                          |               |
| 30              | 451572111     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého<br>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a><br>Řad V Pod Školou-1 (část 1) :<br>5,00*0,80*0,10 :<br>0,4                                                                                          | m3 | 0,40000  | 800,00          | 320,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | <b>0,00</b>     |        |                          |               |
| 31              | 8-p2          | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část. Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,00000  | 0,00            | 0,00   | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.1</b> |               | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | <b>2 254,00</b> |        |                          |               |
| 32              | 871241211     | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm<br>Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211</a>                                                                                           | m  | 5,00000  | 152,00          | 760,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 33              | 892241111     | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80<br>Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 5,00000  | 21,30           | 106,50 | URS                      | ÚRS 23 02     |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111</a>                                                                                                                                       |     |          |           |                 |                          |               |
| 34              | 892273122     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                                                                                                                       | m   | 5,00000  | 41,00     | 205,00          | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122</a>                                                                          |     |          |           |                 |                          |               |
| 35              | 899721112     | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí                                                                                                                                                                                                                    | m   | 5,25000  | 10,00     | 52,50           | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112</a><br>5,00*1,05 :<br>5,25                                                                 |     | 5,25000  |           |                 |                          |               |
| 36              | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                                                                                                                                                                              | m   | 5,00000  | 8,00      | 40,00           | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113</a>                                                                          |     |          |           |                 |                          |               |
| 37              | 877241101     | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000  | 220,00    | 440,00          | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101</a> |     |          |           |                 |                          |               |
| 38              | 877241110     | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 150,00    | 150,00          | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241110</a>                    |     |          |           |                 |                          |               |
| 39              | 8-05          | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 1,00000  | 500,00    | 500,00          | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | Vytyčovací marker nad lomem (dodávka+montáž)                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: 8.3</b> |               | <b>Armatury a tvarovky</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>1 700,00</b> |                          |               |
| 40              | 28615974      | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000  | 250,00    | 500,00          | URS                      | URS 23 02     |
|                 |               | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm<br>"u tvarovek" 1 :<br>"po trase" 1 :<br>2                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |                 |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.                                 | Číslo položky | Název položky                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 41                                   | 286149481     | elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 90mm |               |                                      |     |          |           |          |                          |               |

|                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                |                 |         |        |          |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-------|
| <b>Díl: 8.4</b>                                                                                                                                |           | <b>Trubní materiál</b>                                                                                                                         | <b>1 100,00</b> |         |        |          |         |       |
| 42                                                                                                                                             | 286135301 | potrubí vodovodní z polyetylénu De 90 x 8,2 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4 | m               | 5,00000 | 220,00 | 1 100,00 | Vlastní | Indiv |
| potrubí vodovodní z polyetylénu De 90 x 8,2 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4 |           |                                                                                                                                                |                 |         |        |          |         |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                        |              |         |          |       |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------|-----|-----------|
| <b>Díl: 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <b>Přesun hmot</b>                                                     | <b>43,60</b> |         |          |       |     |           |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t            | 0,04000 | 1 090,00 | 43,60 | URS | ÚRS 23 02 |
| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a> |           |                                                                        |              |         |          |       |     |           |

|                     |             |                                                                                                                   |                 |         |        |          |         |       |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-------|
| <b>Díl: Ostatní</b> |             | <b>Ostatní</b>                                                                                                    | <b>1 270,00</b> |         |        |          |         |       |
| 44                  | DP02_SO01.2 | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu                                  | kmpl            | 1,00000 | 10,00  | 10,00    | Vlastní | Indiv |
| 45                  | KABTRV      | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot) | m               | 2,10000 | 600,00 | 1 260,00 | Vlastní | Indiv |

Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu  
D.2-02-07 :  
2,10\*1 :  
2,1

2,10000

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>18 979,19</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 3        | SO 01.2 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
|      |               |               |    |          |           |        |                                |                  |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b> |               | <b>Poznámky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>0,00</b>      |                          |               |
| 1              | 01            | Poznámka 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                  |                          |               |
| 2              | 02            | Poznámka 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |     |          |           |                  |                          |               |
| 3              | 03            | Poznámka 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |     |          |           |                  |                          |               |
| 4              | 04            | Poznámka 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |                          |               |
| 5              | 05            | Poznámka 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |                  |                          |               |
| 6              | 06            | Poznámka 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>52 478,86</b> |                          |               |
| 7              | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod | 12,00000 | 20,00     | 240,00           | URS                      | ÚRS 23 02     |
|                |               | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 2*6 :<br>12                                                                                               |     | 12,00000 |           |                  |                          |               |
| 8              | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den | 2,00000  | 1,00      | 2,00             | URS                      | ÚRS 23 02     |
|                |               | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |     |          |           |                  |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,00000  |           |          |                          |               |
| 9    | 132254204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a><br>hornina tř.3 - 50% :<br>Řad V Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,80*1,60 :<br>Mezisoučet :<br>"odpočet ostatních hornin" -29,44*0,50 :<br>14,72 | m3 | 14,72000 | 300,00    | 4 416,00 | URS                      | URS 23 02     |
| 10   | 132354204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a><br>hornina tř.4 - 45% :<br>29,44*0,45 :<br>13,248                                                                                                | m3 | 13,24800 | 411,00    | 5 444,93 | URS                      | URS 23 02     |
| 11   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>29,44*0,05 :<br>1,472                                                                                                  | m3 | 1,47200  | 700,00    | 1 030,40 | URS                      | URS 23 02     |
| 12   | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a>                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36,80000 | 60,00     | 2 208,00 | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Řad V Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*1*1,60 "souběh s kanalizací" :<br>36,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 36,80000 |           |          |                          |               |
| 13   | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m<br>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 36,80000 | 20,00     | 736,00   | URS                      | URS 23 02     |
| 14   | 162351104     | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 7,176 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 1,84 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 11,224 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 9,2 :<br>29,44 | m3 | 29,44000 | 54,00     | 1 589,76 | URS                      | URS 23 02     |
| 15   | 167151111     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 7,176 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 1,84 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkopísek" 11,224 :<br>"materiál pro zásyp-štěrkodrt" 9,2 :<br>29,44                                                                                                  | m3 | 29,44000 | 30,00     | 883,20   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 29,44000 |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 16   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,72000 | 180,00    | 2 649,60 | URS                      | URS 23 02     |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117)

"výkop" 14,72 :

14,72

14,72000

|    |           |                                                                                                                           |    |           |       |          |     |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-----|-----------|
| 17 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 147,20000 | 11,00 | 1 619,20 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119)

14,72\*10 :

147,2

147,20000

|    |           |                                                                                                           |    |          |        |          |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----|-----------|
| 18 | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 14,72000 | 180,00 | 2 649,60 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751137](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137)

"výkop" 13,248+1,472 :

14,72

14,72000

|    |           |                                                                                                                           |    |           |       |          |     |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-----|-----------|
| 19 | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 147,20000 | 11,00 | 1 619,20 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751139](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139)



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 14,72*10 :<br>147,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 147,20000 |           |          |                          |               |
| 20   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>14,72+14,72 :<br>29,44                                                                                                                                                                                     | m3 | 29,44000  | 10,00     | 294,40   | URS                      | URS 23 02     |
| 21   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>(14,72+14,72)*1,80 :<br>52,992                                                                                                 | t  | 52,99200  | 100,00    | 5 299,20 | URS                      | URS 23 02     |
| 22   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkokem :<br>"výkopy" 29,44 :<br>"odpočet lože štěrku" -1,84 :<br>"odpočet obsypu" -7,176 :<br>"odpočet zásypu štěrkodrtí" -9,2 :<br>11,224 | m3 | 11,22400  | 156,00    | 1 750,94 | URS                      | URS 23 02     |
| 23   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkok písek fr.0-32mm<br>11,224*2,00 :<br>22,448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 22,44800  | 320,00    | 7 183,36 | Vlastní                  | Indiv         |
| 24   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 9,20000   | 156,00    | 1 435,20 | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
|               |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkodrtí (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :<br>Řad V Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,80*0,50 :<br>9,2 9,20000                                                  |    |          |           |                 |                          |               |
| 25            | 58344171      | štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 18,40000 | 320,00    | 5 888,00        | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               | štěrkodrt' frakce 0/32<br>9,2*2,00 :<br>18,4 18,40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                 |                          |               |
| 26            | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 7,17600  | 132,00    | 947,23          | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a><br>Řad V Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,80*0,39 :<br>Mezisoučet :<br>7,176 7,18000 |    |          |           |                 |                          |               |
| 27            | 58337310      | štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 14,35200 | 320,00    | 4 592,64        | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               | štěrkopísek frakce 0/4<br>7,176*2,00 :<br>14,352 14,35000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>1 472,00</b> |                          |               |
| 28            | 451572111     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,84000  | 800,00    | 1 472,00        | URS                      | ÚRS 23 02     |
|               |               | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a><br>Řad V Pod Školou-1 (část 2) :                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                 |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 23,00*0,80*0,10 :<br>1,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,84000  |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>1,00</b>      |                          |               |
| 29              | 8-p2          | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část. Technická zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           | 1,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.1</b> |               | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>14 853,40</b> |                          |               |
| 30              | 871241211     | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm<br>Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871241211</a> | m   | 23,00000 | 100,00    | 2 300,00         | URS                      | URS 23 02     |
| 31              | 892241111     | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80<br>Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111</a>                                                                                                                                          | m   | 23,00000 | 21,30     | 489,90           | URS                      | URS 23 02     |
| 32              | 892273122     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125<br>Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122</a>                                                                                                       | m   | 23,00000 | 41,00     | 943,00           | URS                      | URS 23 02     |
| 33              | 899721112     | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí<br>Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112</a><br>23,00*1,05 :<br>24,15                                                                                                         | m   | 24,15000 | 10,00     | 241,50           | URS                      | URS 23 02     |
| 34              | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm<br>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113</a>                                                                                                       | m   | 23,00000 | 8,00      | 184,00           | URS                      | URS 23 02     |
| 35              | 877241101     | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90<br>Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101</a>                              | kus | 6,00000  | 220,00    | 1 320,00         | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 36   | 857242122     | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80<br><small>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122</a></small> | kus | 4,00000  | 630,00    | 2 520,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 37   | 857244122     | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80<br><small>Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122</a></small>   | kus | 1,00000  | 930,00    | 930,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 38   | 891241112     | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80<br><small>Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112</a></small>                | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 39   | 891247112     | Montáž hydrantů podzemních DN 80<br><small>Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112</a></small>                                                                                                  | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 40   | 899401112     | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br><small>Osazení poklopů litinových šoupátkových<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112</a></small>                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 500,00    | 500,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 41   | 899401113     | Osazení poklopů litinových hydrantových<br><small>Osazení poklopů litinových hydrantových<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113</a></small>                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 42   | 899712111     | Orientační tabulky na zdivu<br><small>Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899712111</a></small>                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 400,00    | 400,00   | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 43   | HYDZUL        | Odláždění poklopů hydrant. a šoupátk. jednořádkem žulových kostek 100x100x100mm vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)<br><small>Odláždění poklopů hydrant. a šoupátk. jednořádkem žulových kostek 100x100x100mm vč.obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)<br/>0,50*0,50*1 :</small>                                                                 | m2  | 0,25000  | 100,00    | 25,00    | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

|    |         |                                                                                                                                                                                                                |   |         |          |          |         |       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|---------|-------|
|    |         | 0,25                                                                                                                                                                                                           |   | 0,25000 |          |          |         |       |
| 44 | ochr100 | Ochrana potrubí DN100 proti promrzání - tvrdá dvousložková pěna PU o objemové hmotnosti 80 kg.m-3, plechový obal z Pz plechu z vnější strany opatřen PE fólií z důvodu omezení působení vlhka (dodávka+montáž) | m | 2,00000 | 1 000,00 | 2 000,00 | Vlastní | Indiv |

blízkost kanal.šachet :

"u Š7" 2,00\*1 :

2

2,00000

|                 |                            |                                        |     |         |        |                  |     |           |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|-----|-----------|
| <b>Díl: 8.3</b> | <b>Armatury a tvarovky</b> |                                        |     |         |        | <b>30 962,00</b> |     |           |
| 45              | 28615974                   | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 5,00000 | 280,00 | 1 400,00         | URS | ÚRS 23 02 |

elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

"u tvarovek" 1 :

"po trase" 4 :

5

5,00000

|    |        |                                  |     |         |        |        |         |       |
|----|--------|----------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 46 | 615418 | integrováný lemový nákrůžek DN80 | kus | 1,00000 | 400,00 | 400,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|

integrováný lemový nákrůžek DN80

|    |          |                                                                                    |     |         |          |          |     |           |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 47 | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 1,00000 | 3 100,00 | 3 100,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80

|    |        |                                                                                  |     |         |          |          |         |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 48 | SOUP80 | šoupátko DN80 (litina) vč.zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu | kus | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

|    |          |                                                            |     |         |        |        |     |           |
|----|----------|------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-----|-----------|
| 49 | 55253660 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 | kus | 1,00000 | 842,00 | 842,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|----------|------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-----|-----------|

příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80

|    |              |                        |     |         |          |          |         |       |
|----|--------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 50 | 850008025016 | TVAROVKA FF KUS 80/250 | kus | 1,00000 | 5 620,00 | 5 620,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

TVAROVKA FF KUS 80/250

"hydrant" 1 :

1

1,00000

|    |              |                        |     |         |          |          |         |       |
|----|--------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 51 | 853008000016 | TVAROVKA OBLOUK 90° 80 | kus | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|-------|

TVAROVKA OBLOUK 90° 80

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                     |               | "hydrant" 1 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1,00000  |           |                   |                          |               |
| 52                  | 505008020016  | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80<br>KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80<br>"hydrant" 1 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus  | 1,00000  | 2 200,00  | 2 200,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 53                  | HYDRPOD80     | hydrant podzemní DN80, vč.podkladní desky a hydrantového poklopu<br>"hydrant" 1 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.4</b>     |               | <b>Trubní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           | <b>5 060,00</b>   |                          |               |
| 54                  | 286135301     | potrubí vodovodní z polyetylénu De 90 x 8,2 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4<br>potrubí vodovodní z polyetylénu De 90 x 8,2 PE100 RC SDR 11, tlakové třídy PN 10, certifikované podle technického předpisu PAS 1075, dle tab.4                                                                                              | m    | 23,00000 | 220,00    | 5 060,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 99</b>      |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |           | <b>468,70</b>     |                          |               |
| 55                  | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop<br>Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a> | t    | 0,43000  | 1 090,00  | 468,70            | URS                      | ÚRS 23 02     |
| <b>Díl: Ostatní</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>10,00</b>      |                          |               |
| 56                  | DP02_SO01.3   | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kmpl | 1,00000  | 10,00     | 10,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | <b>105 305,96</b> |                          |               |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 01    | Řad Pod Školou                           |
| R: | 4        | SO 01.3 - Řad V Pod Školo...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
|      |               |               |    |          |           |        |                                |                  |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Poznámky</b>                                                            |     |          |           | <b>0,00</b>       |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | Poznámka 1                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Poznámka 2                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            | Poznámka 3                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04            | Poznámka 4                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05            | Poznámka 5                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Poznámka 6                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00              | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>415 381,92</b> |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 84,00000 | 20,00     | 1 680,00          | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 14*6 :<br>84                                                                                              |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 14,00000 | 1,00      | 14,00             | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |               |                                                                            |     |          |           |                   |                          |               |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 14 :<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,00000 |           |           |                          |               |
| 9    | 119001401     | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 3,80000  | 382,00    | 1 451,60  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401</a><br>0,95*4 :<br>3,8 |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,80000  |           |           |                          |               |
| 10   | 119001411     | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 0,00000  | 484,00    | 0,00      | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001411</a>         |    |          |           |           |                          |               |
| 11   | 119001421     | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 4,75000  | 307,00    | 1 458,25  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a><br>0,95*5 :<br>4,75 |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,75000  |           |           |                          |               |
| 12   | 129001101     | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 40,15000 | 350,00    | 14 052,50 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>křížení sítí :<br>"kabel" 1,10*1,60*4,75 :                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

"voda" 1,20\*1,70\*2,00 :  
 "plyn" 1,20\*1,70\*2,00 :  
 souběh se sítěmi :  
 "plyn" 0,80\*1,70\*3,00 :  
 "přípojka kanalizace+voda" 23,00\*0,50\*1,70 :  
 40,15 40,15000

|    |           |                                                                                               |    |           |        |           |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 13 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 109,11500 | 300,00 | 32 734,50 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132254204](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204)  
 hornina tř.3 - 50% :  
 stoka K Pod Školou :  
 76,00\*0,95\*1,97 :  
 27,00\*0,95\*2,10 :  
 "drenáž" 28,00\*0,20\*0,25 :  
 "rozš.pro šachty" 20,00 :  
 přípojka č.p.145 :  
 2,00\*0,85\*1,80 :  
 "odpočet komunikace penetr.makadam" -49,00\*0,95\*0,05 :  
 Mezisoučet :  
 "odpočet ostatních hornin" -218,231\*0,50 :  
 109,115 109,11000

|    |           |                                                                                                |    |          |        |           |     |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 14 | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 98,20400 | 410,00 | 40 263,64 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-----|-----------|

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/132354204](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204)  
 hornina tř.4 - 45% :  
 218,231\*0,45 :

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 98,204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 98,20000  |           |           |                          |               |
| 15   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>218,231*0,05 :<br>10,912 | m3 | 10,91200  | 700,00    | 7 638,40  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,91000  |           |           |                          |               |
| 16   | 151101101     | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a><br>stoka K Pod Školou :<br>28,00*2*1,97 :<br>48,00*1*1,97 "souběh s vodovodem :<br>přípojka č.p.145 :<br>2,00*2*1,80 :<br>212,08                    | m2 | 212,08000 | 60,00     | 12 724,80 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 212,08000 |           |           |                          |               |
| 17   | 151101111     | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a>                                                                                                                 | m2 | 212,08000 | 20,00     | 4 241,60  | URS                      | URS 23 02     |
| 18   | 151101102     | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m<br>Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a><br>stoka K Pod Školou :<br>27,00*1*2,10 "souběh s vodovodem :<br>"rozš.pro šachty" 15,00 :<br>71,7                                    | m2 | 71,70000  | 70,00     | 5 019,00  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 71,70000  |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 19   | 151101112     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m<br><small>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a></small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 71,70000  | 25,00     | 1 792,50  | URS                      | URS 23 02     |
| 20   | 162351104     | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br><small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br/><br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104</a><br/>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br/>"materiál pro obsyp potrubí" 52,283 :<br/>"materiál pro lože pod potrubí" 9,955 :<br/>"materiál pro drenáž" 1,4 :<br/>"materiál pro zásyp-šterkopísek" 99,869 :<br/>"materiál pro zásyp-šterkodrt" 49,775 :<br/>213,282</small> | m3 | 213,28200 | 54,00     | 11 517,23 | URS                      | URS 23 02     |
| 21   | 167151111     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br><small>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br/>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br/>"materiál pro obsyp potrubí" 52,283 :<br/>"materiál pro lože pod potrubí" 9,955 :<br/>"materiál pro drenáž" 1,4 :<br/>"materiál pro zásyp-šterkopísek" 99,869 :<br/>"materiál pro zásyp-šterkodrt" 49,775 :<br/>213,282</small>                                                                                                      | m3 | 213,28200 | 30,00     | 6 398,46  | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 22   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 109,11500 | 180,00    | 19 640,70 | URS                      | URS 23 02     |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751117](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117)

"výkop" 109,115 :

109,115

109,11000

|    |           |                                                                                                                           |    |             |       |           |     |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 23 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 091,15000 | 11,00 | 12 002,65 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119)

109,115\*10 :

1091,15

1 091,15000

|    |           |                                                                                                           |    |           |        |           |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 24 | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 109,11600 | 180,00 | 19 640,88 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751137](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137)

"výkop" 98,204+10,912 :

109,116

109,12000

|    |           |                                                                                                                           |    |             |       |           |     |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|
| 25 | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1 091,16000 | 10,00 | 10 911,60 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162751139](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139)

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 109,116*10 :<br>1091,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 091,16000 |           |           |                          |               |
| 26   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>109,115+109,116 :<br>218,231                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 218,23100   | 10,00     | 2 182,31  | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 218,23000   |           |           |                          |               |
| 27   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>(109,115+109,116)*1,80 :<br>392,816                                                                                                                                                                     | t  | 392,81600   | 100,00    | 39 281,60 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 392,82000   |           |           |                          |               |
| 28   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkopískem :<br>"výkopy (bez odpočtu komunikace)" 218,231+2,328 :<br>"odpočet lože štěrku" -9,955 :<br>"odpočet lože drenáž" -1,4 :<br>"odpočet obsypu" -59,56 :<br>"odpočet zásypu štěrkodrtí" -49,775 :<br>99,869 | m3 | 99,86900    | 156,00    | 15 579,56 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 99,87000    |           |           |                          |               |
| 29   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek fr.0-32mm<br>99,869*2,00 :<br>199,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 199,73800   | 320,00    | 63 916,16 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 199,74000   |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 30   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 49,77500 | 156,00    | 7 764,90 | URS                      | URS 23 02     |

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/174151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101)

zásyp štěrkodrti (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :

stoka K Pod Školou :

76,00\*0,95\*0,50 :

27,00\*0,95\*0,50 :

přípojka č.p.145 :

2,00\*0,85\*0,50 :

49,775

49,77000

|    |          |                        |   |          |        |           |     |           |
|----|----------|------------------------|---|----------|--------|-----------|-----|-----------|
| 31 | 58344171 | štěrkodrt' frakce 0/32 | t | 99,55000 | 320,00 | 31 856,00 | URS | URS 23 02 |
|----|----------|------------------------|---|----------|--------|-----------|-----|-----------|

štěrkodrt' frakce 0/32

49,775\*2,00 :

99,55

99,55000

|    |           |                                                                  |    |          |        |          |     |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----|-----------|
| 32 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m | m3 | 52,28300 | 132,00 | 6 901,36 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----|-----------|

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/175151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101)

stoka K Pod Školou :

76,00\*0,95\*0,60 :

27,00\*0,95\*0,60 :

přípojka č.p.145 :

2,00\*0,85\*0,50 :

Mezisoučet :

odpočet potrubí :

"PP DN250" -(76,00+27,00)\*3,14\*0,15\*0,15 :

52,283

52,28000

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 33   | 58337310      | šterkopísek frakce 0/4 | t  | 104,56600 | 420,00    | 43 917,72 | URS                      | URS 23 02     |

šterkopísek frakce 0/4

52,283\*2,00 :

104,566

104,57000

|               |           |                                                             |    |         |        |                 |         |           |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|---------|-----------|
| 34            | sond      | Ručně kopaná sonda v místě křížení se sítěmi                | ks | 1,00000 | 800,00 | 800,00          | Vlastní | Indiv     |
| <b>Díl: 4</b> |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                 |    |         |        | <b>8 804,00</b> |         |           |
| 35            | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 9,95500 | 800,00 | 7 964,00        | URS     | URS 23 02 |

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/451572111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111)

stoka K Pod Školou :

76,00\*0,95\*0,10 :

27,00\*0,95\*0,10 :

přípojka č.p.145 :

2,00\*0,85\*0,10 :

9,955

9,96000

|    |              |                                                                           |    |         |        |        |         |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|---------|-------|
| 36 | 451573111.02 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterku frakce 16-32mm (dodávka+montáž) | m3 | 1,40000 | 600,00 | 840,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|---------|-------|

Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterku frakce 16-32mm (dodávka+montáž)

drenáž :

28,00\*0,25\*0,20 :

1,4

1,40000

|                 |           |                                                                                          |   |         |        |                  |         |           |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 8</b>   |           | <b>Trubní vedení</b>                                                                     |   |         |        | <b>0,00</b>      |         |           |
| 37              | 8-p2      | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část. Technická zpráva |   | 0,00000 | 1,00   | 0,00             | Vlastní | Indiv     |
| <b>Díl: 8.1</b> |           | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                 |   |         |        | <b>49 350,00</b> |         |           |
| 38              | 871310310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150          | m | 2,00000 | 100,00 | 200,00           | URS     | URS 23 02 |

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/871310310](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310)

"přípojka" 2,00 :



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |           |                          |               |
| 39   | 871360310     | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250<br>Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310</a>                                                                                                                  | m   | 103,00000 | 110,00    | 11 330,00 | URS                      | URS 23 02     |
| 40   | 877360320     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250<br>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320</a>                                                                    | kus | 2,00000   | 300,00    | 600,00    | URS                      | URS 23 02     |
| 41   | 877310310     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150<br>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310</a><br>"kolena+zátky+přechodky" 2+1+1 :      | kus | 4,00000   | 100,00    | 400,00    | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,00000   |           |           |                          |               |
| 42   | 892381119     | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí)<br>Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí)<br>Poznámka k položce:<br>V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. | m   | 103,00000 | 80,00     | 8 240,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 43   | 892381130     | 1x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 103,00000 | 80,00     | 8 240,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 44   | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm<br>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113</a><br>103,00+2,00 :<br>105                                                                                                                                                   | m   | 105,00000 | 8,00      | 840,00    | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 105,00000 |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 45   | nap250        | Vodotěsné napojení nového potrubí DN250 do stávající šachty, vč.vybourání stávajícího mezikuží, pročištění vtoku, dotěsnění prvky pro hydroizolaci (dodávka+montáž+přesun hmot) | kus | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |

Vodotěsné napojení nového potrubí DN250 do stávající šachty, vč.vybourání stávajícího mezikuží, pročištění vtoku, dotěsnění prvky pro hydroizolaci (dodávka+montáž+přesun hmot)  
"šshta Š1" 1 :

1

1,00000

|    |           |                                                                                                       |     |         |          |          |     |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 46 | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5,00000 | 1 500,00 | 7 500,00 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/899104112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112)

|                 |           |                                                                     |                  |         |           |           |         |       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| <b>Díl: 8.2</b> |           | <b>Šachtové objekty</b>                                             | <b>90 000,00</b> |         |           |           |         |       |
| 47              | ŠACHT300P | Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm | ks               | 5,00000 | 15 000,00 | 75 000,00 | Vlastní | Indiv |

Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm

světého průměru DN1000, :

vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek :

(betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s

vysokou odolností proti obrušování :

a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, :

odolnost vůči chemické korozi XA1 :

odolnost proti účinkům mrazu XF1) :

šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 5/4

DN odtokové potrubí, :

dno žlábků do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo

kameninovými segmenty s vyspárováním, :

zbytek žlábků vyloženo kanalizačními cihlami s

vyspárováním, do betonu s čedič.kamenivem, :

vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm :

vč.šterkopiskového podsypu tl.15cm :

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č.            | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                 |                | (závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-02-04) :<br>(dodávka+montáž) :<br>5 :<br>5                                                                                                                            |     | 5,00000  |           |                 |                          |               |
| 48              | POKLD400       | poklop na vstupní šachty D400 s litinovým a betonovou výplní<br>poklop na vstupní šachty D400 s litinovým a betonovou výplní                                                                                                 | kus | 5,00000  | 3 000,00  | 15 000,00       | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.3</b> |                | <b>Armatury a tvarovky</b>                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>2 783,00</b> |                          |               |
| 49              | TVPL250/150    | odbočka DN250/150 plnostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva.                                                             | kus | 2,00000  | 1 100,00  | 2 200,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 50              | TVPL150K30     | Koleno PP DN150 30° plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolované do formy<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz Technická zpráva.<br>"přípojky" 1 :<br>1 | kus | 1,00000  | 160,00    | 160,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 51              | TVPL150K45     | Koleno PP DN150 45° plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, tvarovky vstříkolované do formy<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz Technická zpráva.<br>"přípojky" 1 :<br>1 | kus | 1,00000  | 160,00    | 160,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 52              | TVPL150PRECH.1 | materiálová přechodka PP DN150, kruhová tuhost min. SN10<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz Technická zpráva.<br>"přípojky" 1 :                                                                               | kus | 1,00000  | 160,00    | 160,00          | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | Množství       | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>1</b>                                          |     | <b>1,00000</b> |           |        |                          |               |
| 53   | 28611958      | zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 | kus | 1,00000        | 103,00    | 103,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |

zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160

"přípojky" 1 :

1

1,00000

|                 |             |                                                                                                                         |   |         |        |                  |         |       |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------------|---------|-------|
| <b>Díl: 8.4</b> |             | <b>Trubní materiál</b>                                                                                                  |   |         |        | <b>94 360,00</b> |         |       |
| 54              | TRPL150SN12 | potrubí DN150 PP plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12 | m | 2,00000 | 550,00 | 1 100,00         | Vlastní | Indiv |

Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz Technická zpráva.

|    |             |                                                                                                                         |   |           |        |           |         |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 55 | TRPL250SN12 | potrubí DN250 PP plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12 | m | 103,00000 | 900,00 | 92 700,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|-------|

Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva.

|    |           |                                                                         |   |          |       |        |     |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-----|-----------|
| 56 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 28,00000 | 20,00 | 560,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-----|-----------|

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/212755214](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214)

|               |           |                                                |   |          |        |                  |     |           |
|---------------|-----------|------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|-----|-----------|
| <b>Díl: 9</b> |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>     |   |          |        | <b>20 109,72</b> |     |           |
| 57            | 810351811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 | m | 29,00000 | 233,00 | 6 757,00         | URS | ÚRS 23 02 |

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/810351811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810351811)

|    |           |                                                  |   |          |       |          |     |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-----|-----------|
| 58 | 871275811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 | m | 23,00000 | 75,60 | 1 738,80 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|--------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-----|-----------|

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/871275811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871275811)

|    |           |                                                                                         |    |         |          |          |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 59 | 890431851 | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 | m3 | 2,50000 | 2 110,00 | 5 275,00 | URS | ÚRS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----|-----------|

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/890431851](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851)

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 60                  | 899103211     | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg<br><i>Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211</a></i>                                                                              | kus  | 1,00000  | 546,00    | 546,00           | URS                      | URS 23 02     |
| 61                  | 997013511     | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením<br><i>Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost do 1 km<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511</a></i>                                                               | t    | 6,98500  | 413,00    | 2 884,81         | URS                      | URS 23 02     |
| 62                  | 997013509     | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km<br><i>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br/>6,985*9 :<br/>62,865</i>                                                                                                                                            | t    | 62,86500 | 12,50     | 785,81           | Vlastní                  | Indiv         |
| 63                  | 997013861     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01<br><i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861</a></i>    | t    | 6,87000  | 250,00    | 1 717,50         | URS                      | URS 23 02     |
| 64                  | 997013813     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03<br><i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813</a></i>                        | t    | 0,11500  | 3 520,00  | 404,80           | URS                      | URS 23 02     |
| <b>Díl: 99</b>      |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |           | <b>21 937,34</b> |                          |               |
| 65                  | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop<br><i>Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a></i> | t    | 20,12600 | 1 090,00  | 21 937,34        | URS                      | URS 23 02     |
| <b>Díl: Ostatní</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           | <b>9 450,00</b>  |                          |               |
| 66                  | DP02_SO02.1   | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kmpl | 1,00000  | 10,00     | 10,00            | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 67   | KABTRV        | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot) | m  | 10,50000 | 600,00    | 6 300,00 | Vlastní                  | Indiv         |

Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu  
D.2-02-07 :  
2,10\*5 :  
10,5

10,50000

|    |        |                                                                                                                             |   |         |        |          |         |       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-------|
| 68 | VODTRV | Trvalé zajištění vodovod.potrubí - půlená ochranná trubka vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot) | m | 2,60000 | 500,00 | 1 300,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-------|

Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu  
D.2-02-08 :  
1,30\*2 :  
2,6

2,60000

|    |         |                                                                                                     |   |         |        |          |         |       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-------|
| 69 | PLYNNAT | Ochranná trojnásobná izolace na stávajícím potrubí plynovodu NTL DN110 (dodávka+montáž+přesun hmot) | m | 9,20000 | 200,00 | 1 840,00 | Vlastní | Indiv |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|-------|

Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu  
D.2-02-06 :  
2,10\*2+5,00 :  
9,2

9,20000

|               |                   |                                                                            |    |          |       |                 |     |           |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------------|-----|-----------|
| <b>Díl: K</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                            |    |          |       | <b>2 630,17</b> |     |           |
| 70            | 113107541         | Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 46,55000 | 10,00 | 465,50          | URS | URS 23 02 |

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/113107541](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107541)

"komunikace penetr.makadam" 49,00\*0,95 :

46,55

46,55000

|    |           |                                                     |   |         |       |        |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-----|-----------|
| 71 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 4,56200 | 55,70 | 254,10 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|-----|-----------|

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/997221561](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561)

"živice" 46,55\*0,098 :

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 5        | SO 02.1 - Stoka K Pod Školou             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

4,562 4,56000

|    |           |                                                                  |   |          |       |        |     |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-----|-----------|
| 72 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 41,05800 | 13,20 | 541,97 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-----|-----------|

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/997221569](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569)

4,562\*9 :

41,058

41,06000

|    |           |                                                                                                                                                         |   |         |        |          |     |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-----|-----------|
| 73 | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 4,56200 | 300,00 | 1 368,60 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-----|-----------|

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/997013875](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875)

"živice" 46,55\*0,098 :

4,562

4,56000

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>714 806,15</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Poznámky</b>                                                            |     |          |           | <b>0,00</b>      |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | Poznámka 1                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Poznámka 2                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            | Poznámka 3                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04            | Poznámka 4                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05            | Poznámka 5                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Poznámka 6                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>21 795,08</b> |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 6,00000  | 20,00     | 120,00           | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 1*6 :<br>6                                                                                                |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                            |     | 6,00000  |           |                  |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 1,00000  | 1,00      | 1,00             | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,00000  |           |          |                          |               |
| 9    | 119001421     | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 0,95000  | 307,00    | 291,65   | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a><br>0,95*1 :<br>0,95 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,95000  |           |          |                          |               |
| 10   | 129001101     | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,67200  | 350,00    | 585,20   | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>křížení sítí :<br>"kabel" 1,10*1,60*0,95 :<br>1,672                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,67000  |           |          |                          |               |
| 11   | 132254204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 5,92800  | 300,00    | 1 778,40 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a><br>hornina tř.3 - 50% :<br>stoka K Pod Školou-1 (část 1) :<br>6,00*0,95*2,08 :<br>Mezisoučet :<br>"odpočet ostatních hornin" -11,856*0,50 :<br>5,928                                       |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,93000  |           |          |                          |               |
| 12   | 132354204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,33500  | 411,00    | 2 192,69 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|      |               | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a><br>hornina tř.4 - 45% :<br>11,856*0,45 :<br>5,335                                                                                                  |    |          |           |        |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,33000  |           |        |                          |               |
| 13   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>11,856*0,05 :<br>0,593 | m3 | 0,59300  | 700,00    | 415,10 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,59000  |           |        |                          |               |
| 14   | 151101102     | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m<br>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102</a><br>stoka K Pod Školou-1 :<br>6,00*1*2,08 "souběh s vodovodem" :<br>12,48                                                            | m2 | 12,48000 | 70,00     | 873,60 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,48000 |           |        |                          |               |
| 15   | 151101112     | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m<br>Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112</a>                                                                                                 | m2 | 12,48000 | 25,00     | 312,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
| 16   | 162351104     | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                                                                                                   | m3 | 11,43200 | 54,00     | 617,33 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 2,996 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 0,57 :<br>"materiál pro zásyp-šterkopísek" 5,016 :<br>"materiál pro zásyp-šterkodrt" 2,85 :<br>11,432                                                                                                                                                            |    | 11,43000 |           |          |                          |               |
| 17   | 167151111     | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 2,996 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 0,57 :<br>"materiál pro zásyp-šterkopísek" 5,016 :<br>"materiál pro zásyp-šterkodrt" 2,85 :<br>11,432                                                                              | m3 | 11,43200 | 30,00     | 342,96   | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111</a><br>dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :<br>"materiál pro obsyp potrubí" 2,996 :<br>"materiál pro lože pod potrubí" 0,57 :<br>"materiál pro zásyp-šterkopísek" 5,016 :<br>"materiál pro zásyp-šterkodrt" 2,85 :<br>11,432 |    | 11,43000 |           |          |                          |               |
| 18   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a><br>"výkop" 5,928 :<br>5,928                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 5,92800  | 180,00    | 1 067,04 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a><br>"výkop" 5,928 :<br>5,928                                                                                                                                    |    | 5,93000  |           |          |                          |               |
| 19   | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 59,28000 | 11,00     | 652,08   | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a><br>5,928*10 :<br>59,28 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 59,28000 |           |          |                          |               |
| 20   | 162751137     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>"výkop" 5,335+0,593 :<br>5,928                                                                                                                                             | m3 | 5,92800  | 180,00    | 1 067,04 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>"výkop" 5,335+0,593 :<br>5,928                        |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,93000  |           |          |                          |               |
| 21   | 162751139     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br>5,928*10 :<br>59,28                                                                                                                                        | m3 | 59,28000 | 11,00     | 652,08   | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br>5,928*10 :<br>59,28 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 59,28000 |           |          |                          |               |
| 22   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>5,928+5,928 :<br>11,856                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 11,85600 | 10,00     | 118,56   | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>5,928+5,928 :<br>11,856                                                                                                                                                  |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,86000 |           |          |                          |               |
| 23   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                                              | t  | 21,34100 | 100,00    | 2 134,10 | URS                      | ÚRS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br>(5,928+5,928)*1,80 :<br>21,341                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 21,34000 |           |          |                          |               |
| 24   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 5,01600  | 156,00    | 782,50   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkokem :<br>"výkopy" 11,856 :<br>"odpočet lože štěrku" -0,57 :<br>"odpočet obsypu" -3,42 :<br>"odpočet zásypu štěrkodrtí" -2,85 :<br>5,016 |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,02000  |           |          |                          |               |
| 25   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkokásek fr.0-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 10,03200 | 320,00    | 3 210,24 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 5,016*2,00 :<br>10,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,03000 |           |          |                          |               |
| 26   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,85000  | 156,00    | 444,60   | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp štěrkodrtí (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :<br>stoka K Pod Školou-1 (část 1) :<br>6,00*0,95*0,50 :<br>2,85                              |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,85000  |           |          |                          |               |
| 27   | 58344171      | štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 5,70000  | 320,00    | 1 824,00 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               | štěrkodrt' frakce 0/32<br>2,85*2,00 :<br>5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |          |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,70000  |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 28   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2,99600  | 132,00    | 395,47 | URS                      | URS 23 02     |

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/175151101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101)

stoka K Pod Školou-1 (část 1) :

6,00\*0,95\*0,60 :

Mezisoučet :

odpočet potrubí :

"PP DN250" -6,00\*3,14\*0,15\*0,15 :

2,996

3,00000

|    |          |                        |   |         |        |          |     |           |
|----|----------|------------------------|---|---------|--------|----------|-----|-----------|
| 29 | 58337310 | šterkopísek frakce 0/4 | t | 5,99200 | 320,00 | 1 917,44 | URS | URS 23 02 |
|----|----------|------------------------|---|---------|--------|----------|-----|-----------|

šterkopísek frakce 0/4

2,996\*2,00 :

5,992

5,99000

|               |           |                                                             |    |         |        |               |     |           |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------------|-----|-----------|
| <b>Díl: 4</b> |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                 |    |         |        | <b>456,00</b> |     |           |
| 30            | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného | m3 | 0,57000 | 800,00 | 456,00        | URS | URS 23 02 |

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/451572111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111)

stoka K Pod Školou-1 (část 1) :

6,00\*0,95\*0,10 :

0,57

0,57000

|               |      |                                                                                          |  |         |      |             |         |       |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|-------------|---------|-------|
| <b>Díl: 8</b> |      | <b>Trubní vedení</b>                                                                     |  |         |      | <b>0,00</b> |         |       |
| 31            | 8-p2 | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část. Technická zpráva |  | 0,00000 | 1,00 | 0,00        | Vlastní | Indiv |

|                 |           |                                                                                 |   |         |        |                 |     |           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|-----|-----------|
| <b>Díl: 8.1</b> |           | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                        |   |         |        | <b>1 668,00</b> |     |           |
| 32              | 871360310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 6,00000 | 110,00 | 660,00          | URS | URS 23 02 |

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/871360310](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310)

|    |           |                                                                                                                      |   |         |       |        |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|
| 33 | 892381119 | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti) | m | 6,00000 | 80,00 | 480,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|

Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

|    |           |                                                                                                                                                                                     |   |         |       |        |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|
| 34 | 892381130 | 1x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty | m | 6,00000 | 80,00 | 480,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|---------|-------|

|    |           |                                                    |   |         |      |       |     |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|---------|------|-------|-----|-----------|
| 35 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 6,00000 | 8,00 | 48,00 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|----------------------------------------------------|---|---------|------|-------|-----|-----------|

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/899722113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113)

|                 |             |                                                                                                                         |                 |         |        |          |         |       |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-------|
| <b>Díl: 8.4</b> |             | <b>Trubní materiál</b>                                                                                                  | <b>5 400,00</b> |         |        |          |         |       |
| 36              | TRPL250SN12 | potrubí DN250 PP plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12 | m               | 6,00000 | 900,00 | 5 400,00 | Vlastní | Indiv |

Poznámka k položce:

Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva.

|                |           |                                                                        |               |         |          |        |     |           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|-----|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |           | <b>Přesun hmot</b>                                                     | <b>103,55</b> |         |          |        |     |           |
| 37             | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t             | 0,09500 | 1 090,00 | 103,55 | URS | URS 23 02 |

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/998276101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101)

|                     |             |                                                                                                                   |                 |         |        |          |         |       |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|---------|-------|
| <b>Díl: Ostatní</b> |             | <b>Ostatní</b>                                                                                                    | <b>1 270,00</b> |         |        |          |         |       |
| 38                  | DP02_SO02.2 | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp.zajištění výkopu                                   | kmpl            | 1,00000 | 10,00  | 10,00    | Vlastní | Indiv |
| 39                  | KABTRV      | Trvalé zajištění kabelů - HDPE dělená chránička vč.lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot) | m               | 2,10000 | 600,00 | 1 260,00 | Vlastní | Indiv |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 6        | SO 02.2 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
|      |               | Přesné provedení dle Technické zprávy, kap.3 a výkresu<br>D.2-02-07 :<br>2,10*1 :<br>2,1 |    | 2,10000  |           |        |                                |                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>30 692,63</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 0P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>Poznámky</b>                                                            |     |          |           | <b>0,00</b>      |                          |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01            | Poznámka 1                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02            | Poznámka 2                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.                                  |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03            | Poznámka 3                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04            | Poznámka 4                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, apod.(např.nečekané kolize).                                                                                                                                                                     |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05            | Poznámka 5                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06            | Poznámka 6                                                                 |     | 0,00000  | 0,00      | 0,00             | Vlastní                  | Indiv         |
| Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>Zemní práce</b>                                                         |     |          |           | <b>92 282,43</b> |                          |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101201     | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 18,00000 | 20,00     | 360,00           | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a><br>"(bude upřesněno dle skutečnosti)" 3*6 :<br>18<br>18,00000                                                                                   |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 3,00000  | 1,00      | 3,00             | URS                      | ÚRS 23 02     |
| Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>                                                                                                                         |               |                                                                            |     |          |           |                  |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "(bude upřesněno dle skutečnosti)" 3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,00000  |           |          |                          |               |
| 9    | 132254204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204</a><br>hornina tř.3 - 50% :<br>Stoka K Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,95*2,15 :<br>"rozš.pro šachty" 5,00 :<br>Mezisoučet :<br>"odpočet ostatních hornin" -51,978*0,50 :<br>25,989 | m3 | 25,98900 | 300,00    | 7 796,70 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 25,99000 |           |          |                          |               |
| 10   | 132354204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204</a><br>hornina tř.4 - 45% :<br>51,978*0,45 :<br>23,39                                                                                                                                | m3 | 23,39000 | 411,00    | 9 613,29 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,39000 |           |          |                          |               |
| 11   | 132454204     | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3<br>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454204</a><br>hornina tř.5 - 5% :<br>51,978*0,05 :<br>2,599                                                                                                                                 | m3 | 2,59900  | 700,00    | 1 819,30 | URS                      | URS 23 02     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,60000  |           |          |                          |               |
| 12   | 151101102     | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 54,45000 | 75,00     | 4 083,75 | URS                      | URS 23 02     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/151101102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102)

Stoka K Pod Školou-1 (část 2) :

23,00\*1\*2,15 "souběh s vodovodem :

"rozš.pro šachty" 5,00 :

54,45

54,45000

|    |           |                                                                    |    |          |       |          |     |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|
| 13 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 54,45000 | 25,00 | 1 361,25 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/151101112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112)

|    |           |                                                                                                        |    |          |       |          |     |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|
| 14 | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 50,35300 | 54,00 | 2 719,06 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104)

dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :

"materiál pro obsyp potrubí" 11,485 :

"materiál pro lože pod potrubí" 2,185 :

"materiál pro zásyp-šterkopísek" 25,758 :

"materiál pro zásyp-šterkodrt" 10,925 :

50,353

50,35000

|    |           |                                                                            |    |          |       |          |     |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|
| 15 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 50,35300 | 30,00 | 1 510,59 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/167151111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111)

dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp :

"materiál pro obsyp potrubí" 11,485 :

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | "materiál pro lože pod potrubí" 2,185 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | "materiál pro zásyp-štěrkopísek" 25,758 :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | "materiál pro zásyp-štěrkodrt" 10,925 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | 50,353                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 50,35000  |           |          |                          |               |
| 16   | 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3 | 25,98900  | 180,00    | 4 678,02 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>                                                                                                                                        |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | "výkop" 25,989 :                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | 25,989                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,99000  |           |          |                          |               |
| 17   | 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 259,89000 | 11,00     | 2 858,79 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>                                                                                                                                        |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | 25,989*10 :                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | 259,89                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 259,89000 |           |          |                          |               |
| 18   | 162751137     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                                                                                        | m3 | 25,98900  | 180,00    | 4 678,02 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a>                                                                                                                                        |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | "výkop" 23,39+2,599 :                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |          |                          |               |
|      |               | 25,989                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,99000  |           |          |                          |               |
| 19   | 162751139     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 259,89000 | 11,00     | 2 858,79 | URS                      | ÚRS 23 02     |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br/> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br/> 25,989*10 :<br/> 259,89</p>                             |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 259,89000 |           |                          |               |
| 20   | 171251201     | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 51,97800 | 10,00     | 519,78    | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | <p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru<br/><br/> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br/> 25,989+25,989 :<br/> 51,978</p>                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 51,98000  |           |                          |               |
| 21   | 171201231     | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 93,56000 | 100,00    | 9 356,00  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br/> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a><br/> (25,989+25,989)*1,80 :<br/> 93,56</p>                                                                                                                                          |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 93,56000  |           |                          |               |
| 22   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 25,75800 | 156,00    | 4 018,25  | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | <p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br/> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br/> zásyp štěrkopískem :<br/> "výkopy" 51,978 :<br/> "odpočet lože štěrk" -2,185 :<br/> "odpočet obsypu" -13,11 :<br/> "odpočet zásypu štěrkodrti" -10,925 :<br/> 25,758</p> |    |          |           |           |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 25,76000  |           |                          |               |
| 23   | 583312091     | kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkopísek fr.0-32mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 51,51600 | 320,00    | 16 485,12 | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 25,758*2,00 :<br>51,516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 51,52000 |           |          |                          |               |
| 24   | 174151101     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a><br>zásyp šterkodrtí (50cm pod úroveň stávajícího terénu) :<br>Stoka K Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,95*0,50 :<br>10,925                                                                                                             | m3 | 10,92500 | 156,00    | 1 704,30 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 10,925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,93000 |           |          |                          |               |
| 25   | 58344171      | šterkodrt' frakce 0/32<br>šterkodrt' frakce 0/32<br>10,925*2,00 :<br>21,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 21,85000 | 320,00    | 6 992,00 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 21,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,85000 |           |          |                          |               |
| 26   | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m<br>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101</a><br>Stoka K Pod Školou-1 (část 2) :<br>23,00*0,95*0,60 :<br>Mezisoučet :<br>odpočet potrubí :<br>"PP DN250" -23,00*3,14*0,15*0,15 :<br>11,485 | m3 | 11,48500 | 132,00    | 1 516,02 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 11,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 11,48000 |           |          |                          |               |
| 27   | 58337310      | šterkopísek frakce 0/4<br>šterkopísek frakce 0/4<br>11,485*2,00 :<br>22,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 22,97000 | 320,00    | 7 350,40 | URS                      | ÚRS 23 02     |
|      |               | 22,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 22,97000 |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                          |     |          |           | <b>1 748,00</b> |                          |               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 451572111     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                         | m3  | 2,18500  | 800,00    | 1 748,00        | URS                      | URS 23 02     |
| <p>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a></p> <p>Stoka K Pod Školou-1 (část 2) :</p> <p>23,00*0,95*0,10 :</p> <p>2,185</p> <p>2,19000</p>    |               |                                                                                                                      |     |          |           |                 |                          |               |
| <b>Díl: 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                 |     |          |           | <b>0,00</b>     |                          |               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8-p2          | Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část. Technická zpráva                             |     | 0,00000  | 1,00      | 0,00            | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Montáž, osazení, drobné materiály</b>                                                                             |     |          |           | <b>8 636,00</b> |                          |               |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871360310     | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250                                      | m   | 23,00000 | 110,00    | 2 530,00        | URS                      | URS 23 02     |
| <p>Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871360310</a></p>                                                                                                       |               |                                                                                                                      |     |          |           |                 |                          |               |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877360320     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250                       | kus | 2,00000  | 271,00    | 542,00          | URS                      | URS 23 02     |
| <p>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320</a></p>                                                                        |               |                                                                                                                      |     |          |           |                 |                          |               |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 877310310     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150                         | kus | 2,00000  | 100,00    | 200,00          | URS                      | URS 23 02     |
| <p>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310</a></p> <p>"zátky" 2 :</p> <p>2</p> <p>2,00000</p> |               |                                                                                                                      |     |          |           |                 |                          |               |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 892381119     | Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí) | m   | 23,00000 | 80,00     | 1 840,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| <p>Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí)</p>                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |     |          |           |                 |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

|    |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |       |          |         |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 34 | 892381130 | 1x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty | m | 23,00000 | 80,00 | 1 840,00 | Vlastní | Indiv     |
| 35 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                                                                                                  | m | 23,00000 | 8,00  | 184,00   | URS     | URS 23 02 |

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/899722113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113)

|    |           |                                                                                                       |     |         |          |          |     |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|
| 36 | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | URS | URS 23 02 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|-----------|

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/899104112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112)

|                 |           |                                                                     |                  |         |           |           |         |       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| <b>Díl: 8.2</b> |           | <b>Šachtové objekty</b>                                             | <b>18 000,00</b> |         |           |           |         |       |
| 37              | ŠACHT300P | Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm | ks               | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | Vlastní | Indiv |

Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm

světého průměru DN1000, :

vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu

nebo přechodových desek :

(betonové dílce z vodostavebního betonu C40/50 s

vyšší odolností proti obrusu :

a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, :

odolnost vůči chemické korozi XA1 :

odolnost proti účinkům mrazu XF1) :

šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 5/4

DN odtokové potrubí. :

dno žlábků do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo

kameninovými segmenty s vyspárováním, :

zbytek žlábků vyložen kanalizačními cihlami s

vyspárováním, do betonu s čedič.kamenivem, :

vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm :



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č.                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                     |               | vč.šterkopískového podsypu tl.15cm :<br>(závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres D.2-02-04) :<br>(dodávka+montáž) :<br>1 :<br>1                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 38                  | POKLD400      | poklop na vstupní šachty D400 s litinovým a betonovou výplní<br>poklop na vstupní šachty D400 s litinovým a betonovou výplní                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 8.3</b>     |               | <b>Armatury a tvarovky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>2 300,00</b>  |                          |               |
| 39                  | TVPL250/150   | odbočka DN250/150 plnostěnná, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva.                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,00000  | 1 100,00  | 2 200,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 40                  | 28611958      | zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160<br>zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160<br>"přípojky" 2 :<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 50,00     | 100,00           | URS                      | ÚRS 23 02     |
| <b>Díl: 8.4</b>     |               | <b>Trubní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>20 700,00</b> |                          |               |
| 41                  | TRPL250SN12   | potrubí DN250 PP plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12<br>Poznámka k položce:<br>Závazná specifikace viz B. Souhrnná technická zpráva.                                                                                                                                                                                       | m   | 23,00000 | 900,00    | 20 700,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 99</b>      |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>4 368,72</b>  |                          |               |
| 42                  | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop<br>Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a> | t   | 4,00800  | 1 090,00  | 4 368,72         | URS                      | ÚRS 23 02     |
| <b>Díl: Ostatní</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>10,00</b>     |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 02    | Stoka Pod Školou                         |
| R: | 7        | SO 02.3 - Stoka K Pod Ško...             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 43   | DP02_SO02.3   | Zřízení + odstranění dočasných přechodů v průběhu stavby, resp. zajištění výkopu | kmpl | 1,00000  | 10,00     | 10,00  | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>148 045,15</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                         |    |           |           | <b>361 575,46</b> |                          |               |
| 1             | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m              | m3 | 35,53500  | 50,00     | 1 776,75          | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. : 0,15 : |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 0,15*236,9                                                 |    | 35,53500  |           |                   |                          |               |
| 2             | 113151214R00  | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm       | m2 | 218,40000 | 30,00     | 6 552,00          | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm :     |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 218,4                                                      |    | 218,40000 |           |                   |                          |               |
| 3             | 113151219R00  | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10 cm      | m2 | 218,40000 | 40,00     | 8 736,00          | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10 cm :    |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 218,4                                                      |    | 218,40000 |           |                   |                          |               |
| 4             | 113107630R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm        | m2 | 218,40000 | 47,00     | 10 264,80         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm :  |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Podkladní vrstvy vozovky ul. Pod školou :                  |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 218,4                                                      |    | 218,40000 |           |                   |                          |               |
| 5             | 113107640R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.40 cm        | m2 | 265,20000 | 47,00     | 12 464,40         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 40 cm :  |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Nezpevněná část vozovky ul. Pod školou :                   |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | 265,2                                                      |    | 265,20000 |           |                   |                          |               |
| 6             | 122202202R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3                  | m3 | 258,92000 | 60,00     | 15 535,20         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 :                 |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Odkopávky pro silnice : 45,8                               |    | 45,80000  |           |                   |                          |               |
|               |               | Odtěžení neúnosné pláně : 710,4*0,3                        |    | 213,12000 |           |                   |                          |               |
| 7             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m          | m3 | 742,52000 | 180,00    | 133 653,60        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odvoz na skládku do 13 km + poplatek za skládkování :      |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 :                 |    |           |           |                   |                          |               |
|               |               | Odkopávky pro silnice : 45,8                               |    | 45,80000  |           |                   |                          |               |
|               |               | Odtěžení neúnosné pláně : 710,4*0,3                        |    | 213,12000 |           |                   |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Podkladní vrstvy vozovky ul. Pod školou : 218,4       |    | 218,40000   |           |           |                          |               |
|      |               | Nezpevněná část vozovky ul. Pod školou : 265,2        |    | 265,20000   |           |           |                          |               |
| 8    | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km     | m3 | 2 227,56000 | 11,00     | 24 503,16 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Odvoz na skládku do 13 km + poplatek za skládkování : |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 :            |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Odkopávky pro silnice : 45,8*3                        |    | 137,40000   |           |           |                          |               |
|      |               | Odtěžení neúnosné pláně : 710,4*0,3*3                 |    | 639,36000   |           |           |                          |               |
|      |               | Podkladní vrstvy vozovky ul. Pod školou : 218,4*3     |    | 655,20000   |           |           |                          |               |
|      |               | Nezpevněná část vozovky ul. Pod školou : 265,2*3      |    | 795,60000   |           |           |                          |               |
| 9    | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                      | m3 | 742,52000   | 100,00    | 74 252,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Odvoz na skládku do 13 km + poplatek za skládkování : |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 :            |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Odkopávky pro silnice : 45,8                          |    | 45,80000    |           |           |                          |               |
|      |               | Odtěžení neúnosné pláně : 710,4*0,3                   |    | 213,12000   |           |           |                          |               |
|      |               | Podkladní vrstvy vozovky ul. Pod školou : 218,4       |    | 218,40000   |           |           |                          |               |
|      |               | Nezpevněná část vozovky ul. Pod školou : 265,2        |    | 265,20000   |           |           |                          |               |
| 10   | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu         | m2 | 31,00000    | 30,00     | 930,00    | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu :       |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | 31                                                    |    | 31,00000    |           |           |                          |               |
| 11   | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních                   | m  | 15,00000    | 80,00     | 1 200,00  | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých :  |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | 15                                                    |    | 15,00000    |           |           |                          |               |
| 12   | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                   | m3 | 76,65000    | 145,50    | 11 152,58 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B :           |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Dosypávky se zhutněním :                              |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | 76,65                                                 |    | 76,65000    |           |           |                          |               |
| 13   | 58344169R     | Štěrkodrt' frakce 0-32 A                              | t  | 137,97000   | 320,00    | 44 150,40 | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B :           |    |             |           |           |                          |               |
|      |               | Dosypávky se zhutněním :                              |    |             |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
|               |               | 76,65*1,8                                          |    | 137,97000 |                   |            |                          |               |
| 14            | 167103101R00  | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění         | m3 | 22,18500  | 20,00             | 443,70     | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm :             |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | -zemina získaná z deponie obce :                   |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 22,185                                             |    | 22,18500  |                   |            |                          |               |
| 15            | 162606112R00  | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m | m3 | 35,53500  | 120,00            | 4 264,20   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odvoz ornice na deponii stavby do 5000m :          |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | -plocha deponie obce : 13,35                       |    | 13,35000  |                   |            |                          |               |
|               |               | Zpetné ohumusování a osetí tl. 150mm : 22,185      |    | 22,18500  |                   |            |                          |               |
| 16            | 181301102R00  | Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 | m2 | 147,90000 | 45,00             | 6 655,50   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Zpětné ohumusování a osetí tl 150 mm :             |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 147,9                                              |    | 147,90000 |                   |            |                          |               |
| 17            | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině       | m2 | 147,90000 | 29,00             | 4 289,10   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Zpetné ohumusování a osetí tl. 150 mm :            |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 147,9                                              |    | 147,90000 |                   |            |                          |               |
| 18            | 00572410R     | Směs travní parková II. mírná zátěž, á 25 kg       | kg | 4,43700   | 169,50            | 752,07     | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Zpetné ohumusování a osetí tl. 150 mm :            |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 147,9*0,03                                         |    | 4,43700   |                   |            |                          |               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                  |    |           | <b>707 227,23</b> |            |                          |               |
| 19            | 577131211R00  | Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 618,66000 | 337,50            | 208 797,75 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :        |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy :               |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 40 mm :                                            |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 618,66                                             |    | 618,66000 |                   |            |                          |               |
| 20            | 573231110R00  | Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2   | m2 | 618,66000 | 20,00             | 12 373,20  | RTS 22/ I                | RTS 22/ I     |
|               |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :        |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | Spojovací postřik :                                |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | PS - E, 0,40 kg/m2 zbytl. poj. :                   |    |           |                   |            |                          |               |
|               |               | 618,66                                             |    | 618,66000 |                   |            |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| 21   | 577161124R00  | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm                            | m2 | 615,40000   | 542,00    | 333 546,80 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :                                 |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | Asfaltový beton pro ložní vrstvy :                                          |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 70 mm :                                                                     |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 615,4                                                                       |    | 615,40000   |           |            |                          |               |
| 22   | 573231111R00  | Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2                            | m2 | 615,40000   | 27,40     | 16 861,96  | RTS 22/ I                | RTS 22/ I     |
|      |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :                                 |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | Spojovací postřik :                                                         |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | PS - E, 0,50 kg/m2 zbytl. poj. :                                            |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 615,4                                                                       |    | 615,40000   |           |            |                          |               |
| 23   | 573111112R00  | Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2                           | m2 | 615,40000   | 28,80     | 17 723,52  | RTS 22/ I                | RTS 22/ I     |
|      |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :                                 |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | Infiltrační postřik :                                                       |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | PS - E, 0,80 kg/m2 zbytl. poj. :                                            |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 615,4                                                                       |    | 615,40000   |           |            |                          |               |
| 24   | 564851111RT2  | Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 15 cm, štěrku dle frakce 0-32 mm | m2 | 1 385,00000 | 80,00     | 110 800,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :                                 |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 150 mm ŠDa 0/32 Ge : 633,5                                                  |    | 633,50000   |           |            |                          |               |
|      |               | min 150 mm ŠDa 0/32 Ge : 665,3                                              |    | 665,30000   |           |            |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 1 298,80000 |           |            |                          |               |
|      |               | Konstrukce pojízdné dlaždné vozovky :                                       |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | 150 mm ŠDb 0/32 Gn : 41,1                                                   |    | 41,10000    |           |            |                          |               |
|      |               | 45,1                                                                        |    | 45,10000    |           |            |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 86,20000    |           |            |                          |               |
| 25   | 181101102R00  | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním                             | m2 | 712,40000   | 10,00     | 7 124,00   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Skladba asfaltové vozovky celá konstrukce :                                 |    |             |           |            |                          |               |
|      |               | Urovnaná a zhuťněná pláň 45 MPa : 665,3                                     |    | 665,30000   |           |            |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                  |    | 665,30000   |           |            |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Konstrukce dlážděného chodníku :  
 Urovnaná a zhutněná pláň 30 MPa : 2 2,00000  
 Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky :  
 Urovnaná a zhutněná pláň 30 MPa : 45,1 45,10000  
 Mezisoučet 47,10000

|                |              |                                                  |    |         |        |        |                   |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------------------|-----------|
| <b>Díl: 59</b> |              | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>             |    |         |        |        | <b>115 671,94</b> |           |
| 26             | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 1,50000 | 200,00 | 300,00 | RTS 23/ II        | RTS 23/ I |

Konstrukce dlážděného chodníku :  
 Betonová dlažba tl. 60 mm :  
 Betonová dlažba šedá : 1,5 1,50000

|    |           |                            |    |         |        |        |            |           |
|----|-----------|----------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|
| 27 | 59245110R | Dlažba 20x10x6 cm přírodní | m2 | 1,65000 | 250,00 | 412,50 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|-----------|----------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|

Konstrukce dlážděného chodníku :  
 Betonová dlažba tl. 60 mm :  
 Betonová dlažba šedá : 1,5 1,50000  
 Koeficient Ztratiné 10%: 0,1 0,15000

|    |              |                                                  |    |          |        |          |            |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------------|-----------|
| 28 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 38,00000 | 210,00 | 7 980,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------------|-----------|

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky :  
 Betonová dlažba tl. 80 mm : 38 38,00000

|    |            |                            |    |          |        |           |            |           |
|----|------------|----------------------------|----|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 29 | 592451170R | Dlažba 20x10x8 cm přírodní | m2 | 41,80000 | 280,00 | 11 704,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|------------|----------------------------|----|----------|--------|-----------|------------|-----------|

Konstrukce pojížděné dlážděné vozovky :  
 Betonová dlažba tl. 80 mm : 38 38,00000  
 Koeficient Ztratiné 10%: 0,1 3,80000

|    |              |                                                                             |    |         |        |        |            |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|
| 30 | 564851112RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 2,00000 | 183,00 | 366,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|------------|-----------|

Konstrukce dlážděného chodníku :  
 160 mm ŠDb 0/32 Gn : 2 2,00000

|    |              |                                                                            |    |             |       |           |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|------------|-----------|
| 31 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 1 420,80000 | 50,00 | 71 040,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|------------|-----------|

Výměna podloží za štěrkodrt' ŠDb 0/63 : 710,4\*2 1 420,80000

|    |              |                            |    |           |       |           |            |           |
|----|--------------|----------------------------|----|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 32 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 852,48000 | 28,00 | 23 869,44 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------|----|-----------|-------|-----------|------------|-----------|

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Separační geotextilie 300g/m2, garantovaná životnost 25 let : 710,4\*1,2 852,48000

|        |              |                                                 |     |          |        |          |            |           |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------|-----------|
| Díl: 8 |              | Trubní vedení                                   |     |          |        |          | 8 000,00   |           |
| 33     | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 10,00000 | 800,00 | 8 000,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |

Výšková úprava poklopů :  
 kanalizační poklop : 3 3,00000  
 vodovodní šoupě/hydrant : 3 3,00000  
 plynovodní šoupě : 4 4,00000

| Díl: 9 |              | Ostatní konstrukce, bourání                                   |   |           |        |           | 107 329,00 |       |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------------|-------|
| 34     | 917862111RX3 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30<br>XF2+XD1 | m | 281,10000 | 200,00 | 56 220,00 | Vlastní    | Indiv |

Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 230,7 230,70000  
 Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 4,2 4,20000  
 Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm přechodový levý včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 0,6 0,60000  
 Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm přechodový pravý včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 0,6 0,60000  
 Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 23 23,00000  
 Chodníkový betonový obrubník 100/20/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 11 11,00000  
 Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 6 6,00000  
 Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 5 5,00000

|    |           |                                     |     |           |        |           |            |           |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 35 | 59217472R | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 243,00000 | 125,00 | 30 375,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|------------|-----------|

Začátek provozního součtu  
 Silniční betonový obrubník 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 230,7 230,70000  
 Ztratné 5% : 230,7\*0,05 11,53500



### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                     |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | 243                                                                                                                         |     | 243,00000 |           |          |                          |               |
| 36   | 59217100R     | Obrubník KO přímý 300/195/600 mm                                                                                            | kus | 8,00000   | 402,50    | 3 220,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                   |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 7                  |     | 7,00000   |           |          |                          |               |
|      |               | Ztrátne 10% : 7*0,1                                                                                                         |     | 0,70000   |           |          |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                  |     | 7,70000   |           |          |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                     |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | 8                                                                                                                           |     | 8,00000   |           |          |                          |               |
| 37   | 59217100RX1   | Obrubník KO přechodový levý 300/195/600 mm                                                                                  | kus | 1,00000   | 402,00    | 402,00   | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm přechodový levý včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1  |     | 1,00000   |           |          |                          |               |
| 38   | 59217100RX12  | Obrubník KO přechodový pravý 300/195/600 mm                                                                                 | kus | 1,00000   | 402,00    | 402,00   | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Betonový obrubník pro okružní křižovatky KO 600/195/300 mm přechodový pravý včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 1 |     | 1,00000   |           |          |                          |               |
| 39   | 59217476R     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                                                               | kus | 26,00000  | 115,00    | 2 990,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                   |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Nájezdový betonový obrubník 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 23                                   |     | 23,00000  |           |          |                          |               |
|      |               | Ztrátne 10% : 23*0,1                                                                                                        |     | 2,30000   |           |          |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                  |     | 25,30000  |           |          |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                     |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | 26                                                                                                                          |     | 26,00000  |           |          |                          |               |
| 40   | 59217420R     | Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní                                                                                  | kus | 13,00000  | 90,00     | 1 170,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                   |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Chodníkový betonový obrubník 100/20/10 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 11                                  |     | 11,00000  |           |          |                          |               |
|      |               | Ztrátne 10% : 11*0,1                                                                                                        |     | 1,10000   |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |               | Mezisoučet                                                                                   |     | 12,10000 |           |                  |                          |               |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                      |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | 13                                                                                           |     | 13,00000 |           |                  |                          |               |
| 41             | 59217480R     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                                              | kus | 7,00000  | 350,00    | 2 450,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                    |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | Přechodový obrubník levý 100/15-25/15 cm včetně<br>uložení a obetonování obvykle 100 mm : 6  |     | 6,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Ztratné 10% : 6*0,1                                                                          |     | 0,60000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Mezisoučet                                                                                   |     | 6,60000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                      |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | 7                                                                                            |     | 7,00000  |           |                  |                          |               |
| 42             | 59217481R     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                                              | kus | 6,00000  | 350,00    | 2 100,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                    |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | Přechodový obrubník pravý 100/15-25/15 cm včetně<br>uložení a obetonování obvykle 100 mm : 5 |     | 5,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Ztratné 10% : 5*0,1                                                                          |     | 0,50000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Mezisoučet                                                                                   |     | 5,50000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                      |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | 6                                                                                            |     | 6,00000  |           |                  |                          |               |
| 43             | 952312151RX4  | Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1                                                       | m3  | 3,20000  | 2 500,00  | 8 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Betonové lože navíc - beton C25/30 XF2+XD1 : 3,2                                             |     | 3,20000  |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                        |     |          |           | <b>27 246,40</b> |                          |               |
| 44             | 914001125R00  | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                                           | kus | 2,00000  | 334,00    | 668,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Svislé dopravní značení :                                                                    |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | IZ5a : 1                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | IZ5b : 1                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 45             | 4044500X01    | Značka - zóna s dopravním omezením IZ5a                                                      | kus | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Svislé dopravní značení :                                                                    |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | IZ5a : 1                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 46             | 4044500X02    | Značka - konec zóny s dopravním omezením IZ5b                                                | kus | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Svislé dopravní značení :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | IZ5b : 1                                          |     | 1,00000   |           |          |                          |               |
| 47   | 914991006R00  | Montáž výstražného světla vč.baterie a seřízení   | kus | 6,00000   | 56,40     | 338,40   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Žluté světlo S7 typ 1 : 6                         |     | 6,00000   |           |          |                          |               |
| 48   | 914992006R00  | Nájem výstražného světla vč.baterie-den           | kus | 540,00000 | 10,00     | 5 400,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :     |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Žluté světlo S7 typ 1 : 6*30*3                    |     | 540,00000 |           |          |                          |               |
| 49   | 914993006R00  | Demontáž dočasného výstražného světla vč. baterie | kus | 6,00000   | 44,50     | 267,00   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Žluté světlo S7 typ 1 : 6                         |     | 6,00000   |           |          |                          |               |
| 50   | 914991003R00  | Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců    | kus | 2,00000   | 73,10     | 146,20   | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírky : 2       |     | 2,00000   |           |          |                          |               |
| 51   | 914992003R00  | Nájem zábrany včetně podstavců - den              | kus | 180,00000 | 10,00     | 1 800,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírky : 2*30*3  |     | 180,00000 |           |          |                          |               |
| 52   | 914993003R00  | Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců   | kus | 2,00000   | 36,40     | 72,80    | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Značka Z2 Zábrana pro označení uzavírky : 2       |     | 2,00000   |           |          |                          |               |
| 53   | 914991001R00  | Montáž dočasné značky včetně stojanu              | kus | 19,00000  | 83,90     | 1 594,10 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3měsíců :      |     |           |           |          |                          |               |
|      |               | Dočasné dopravní značky :                         |     |           |           |          |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ         | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | Značka Z4a oboustranná : 15                                        |     | 15,00000    |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka B1 + E13 "Mimo vozidla s povolením stavby" : 2              |     | 2,00000     |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka A15 : 2                                                     |     | 2,00000     |                   |            |                          |               |
| 54              | 914992001R00  | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den                         | kus | 1 710,00000 | 6,00              | 10 260,00  | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                 |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :                      |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Dočasné dopravní značky :                                          |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka Z4a oboustranná : 15*30*3                                   |     | 1 350,00000 |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka B1+E13 „Mimo vozidla s povolením stavby“ :                  |     | 180,00000   |                   |            |                          |               |
|                 |               | 2*30*3                                                             |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka A15 : 2*30*3                                                |     | 180,00000   |                   |            |                          |               |
| 55              | 914993001R00  | Demontáž dočasné značky včetně stojanu                             | kus | 19,00000    | 34,60             | 657,40     | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                 |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :                      |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Dočasné dopravní značky :                                          |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka Z4a oboustranná : 15                                        |     | 15,00000    |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka B1 + E13 "Mimo vozidla s povolením stavby" : 2              |     | 2,00000     |                   |            |                          |               |
|                 |               | Značka A15 : 2                                                     |     | 2,00000     |                   |            |                          |               |
| 56              | 914001125R00  | Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu                | kus | 2,00000     | 334,00            | 668,00     | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                 |               | Dopravní značení :                                                 |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | Svislé dopravní značení :                                          |     |             |                   |            |                          |               |
|                 |               | IZ5a : 1                                                           |     | 1,00000     |                   |            |                          |               |
|                 |               | IZ5b : 1                                                           |     | 1,00000     |                   |            |                          |               |
| 57              | 966006132R00  | Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet.patkami                | kus | 1,00000     | 374,50            | 374,50     | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                 |               | Ostranění stávající dopravní značk A7a : 1                         |     | 1,00000     |                   |            |                          |               |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                     |     |             | <b>29 634,04</b>  |            |                          |               |
| 58              | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                      | t   | 1 481,70221 | 20,00             | 29 634,04  | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                             |     |             | <b>325 779,80</b> |            |                          |               |
| 59              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                       | t   | 462,09900   | 271,00            | 125 228,83 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 60              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                             | t   | 6 469,38600 | 11,00             | 71 163,25  | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 61              | 979999995R00  | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t   | 462,09900   | 280,00            | 129 387,72 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |

**Položkový rozpočet**

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>1 682 463,87</b> |                                |                  |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 102   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 102c     | Zemní práce CETIN                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1a</b> |               | <b>Zemní práce - stavební činnost</b>           |    |          |           | <b>9 050,00</b> |                          |               |
| 1              | 954970        | Pokládka PE nebo vrapované chráničky pr. 160 mm | m  | 14,00000 | 50,00     | 700,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 2              | 952345        | Rýha v trávě,( šotolině) 35/70                  | m  | 11,00000 | 300,00    | 3 300,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 3              | 955570        | Rýha ve vozovce - asfalt 50/100                 | m  | 10,00000 | 400,00    | 4 000,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 4              | 955053        | Vytyčení trasy v zastavěném terénu              | m  | 21,00000 | 50,00     | 1 050,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 1b</b> |               | <b>Zemní práce - materiál</b>                   |    |          |           | <b>5 737,20</b> |                          |               |
| 5              | 303918        | Deska krycí plast. 300x1000 mm                  | m  | 21,00000 | 200,00    | 4 200,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 6              | 303813        | Fólie výstražná 330mm PE oranžová               | m  | 28,00000 | 6,30      | 176,40          | Vlastní                  | Indiv         |
| 7              | 302699        | Trubka vrapová KOPOFLEX PE 160                  | m  | 14,00000 | 97,20     | 1 360,80        | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>14 787,20</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství               | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                              |    |                        |           | <b>249 936,94</b> |                          |               |
| 1             | 121101102R00  | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m                                                                                                                                                                   | m3 | 3,90000                | 50,00     | 195,00            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl. : 0,15*26                                                                                                                                                     |    | 3,90000                |           |                   |                          |               |
| 2             | 113151214R00  | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm                                                                                                                                                            | m2 | 22,90000               | 30,00     | 687,00            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm : 22,9                                                                                                                                                     |    | 22,90000               |           |                   |                          |               |
| 3             | 162606112R00  | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m                                                                                                                                                              | m3 | 3,90000                | 180,00    | 702,00            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odvoz ornice na deponii stavby do 5000 m :<br>- plocha deponie obce : 3,9                                                                                                                                       |    | 3,90000                |           |                   |                          |               |
| 4             | 113151219R00  | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10 cm                                                                                                                                                           | m2 | 22,90000               | 40,00     | 916,00            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10 cm : 22,9                                                                                                                                                    |    | 22,90000               |           |                   |                          |               |
| 5             | 113107630R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm                                                                                                                                                             | m2 | 25,19000               | 47,00     | 1 183,93          | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Odstranění podkladu pl. nad 50m2, kam. drcené tl. 30 cm :<br>Podkladní vrstvy vozovky ul Pod Školou : 25,19<br>Odvoz na skládku 50%: 3,78 m3 :<br>Využitelné pro zpětný zásyp dešťové kanalizace 50%: 3,78 m3 : |    | 25,19000               |           |                   |                          |               |
| 6             | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                                                                                                                                                  | m3 | 9,72000                | 90,00     | 874,80            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Výkop jam pro sestavení 1 kanalizační šachty :<br>- rozměry výkopu 1,8 x 1,8 x 3 m : 1,8*1,8*3                                                                                                                  |    | 9,72000                |           |                   |                          |               |
| 7             | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                                                                                                                                                              | m3 | 9,72000                | 12,00     | 116,64            | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Výkop jam pro sestavení 1 kanalizační šachty :<br>- rozměry výkopu 1,8 x 1,8 x 3,0 m : 1,8*1,8*3                                                                                                                |    | 9,72000                |           |                   |                          |               |
| 8             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                                                                                                   | m3 | 75,99600               | 500,00    | 37 998,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Výkop jam pro sestavení 1 kanalizační šachty :<br>- rozměry výkopu 1,8 x 1,8 x 3 m : 1,8*1,8*3<br>Výkop jam pro sestavení 2 uličních vpustí :<br>- rozměry výkopu 1,5 x 1,5 x 1,6 m : 1,5*1,5*1,6*2             |    | 9,72000<br><br>7,20000 |           |                   |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 16,92000  |           |           |                          |               |
|      |               | Výkop rýh pro kanalizační přípojky :                             |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | - rozměry výkopu 0,6 x 1,5 m x délka přípojky :                  |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | UV13 : 0,6*1,5*4                                                 |    | 3,60000   |           |           |                          |               |
|      |               | UV14 : 0,6*1,5*5                                                 |    | 4,50000   |           |           |                          |               |
|      |               | Výkop rýh pro kanalizační potrubí :                              |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | DN 250 - rozměry výkopu 1,0x2,7x 11,2 : 1,0*2,7*11,2             |    | 30,24000  |           |           |                          |               |
|      |               | DN 400 - rozměry výkopu 1,2x2,7x 6,4 : 1,2*2,7*6,4               |    | 20,73600  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 59,07600  |           |           |                          |               |
| 9    | 132201211R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ                 | m3 | 76,46400  | 140,00    | 10 704,96 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Výkop rýh pro kanalizační potrubí :                              |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | DN 250 - rozměry výkopu 1,0x2,7x 16,8 : 1*2,7*16,8               |    | 45,36000  |           |           |                          |               |
|      |               | DN 400 - rozměry výkopu 1,2x2,7x 9,6 : 1,2*2,7*9,6               |    | 31,10400  |           |           |                          |               |
| 10   | 132201219R00  | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ               | m3 | 76,46400  | 12,00     | 917,57    | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Výkop rýh pro kanalizační potrubí :                              |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | DN 250 - rozměry výkopu 1,0x2,7x 16,8 : 1*2,7*16,8               |    | 45,36000  |           |           |                          |               |
|      |               | DN 400 - rozměry výkopu 1,2x2,7x 9,6 : 1,2*2,7*9,6               |    | 31,10400  |           |           |                          |               |
| 11   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                | m3 | 165,96000 | 180,00    | 29 872,80 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Odvoz vykopaných zemin na skládku ve vzdálenosti 15km : 165,96   |    | 165,96000 |           |           |                          |               |
| 12   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                | m3 | 829,80000 | 11,00     | 9 127,80  | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Odvoz vykopaných zemin na skládku ve vzdálenosti 15km : 165,96*5 |    | 829,80000 |           |           |                          |               |
| 13   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                 | m3 | 165,96000 | 100,00    | 16 596,00 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Odvoz vykopaných zemin na skládku ve vzdálenosti 15km : 165,96   |    | 165,96000 |           |           |                          |               |
| 14   | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                              | m3 | 141,82000 | 145,50    | 20 634,81 | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|      |               | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním :                            |    |           |           |           |                          |               |
|      |               | Zásyp sestavených uličních vpustí : 5,2                          |    | 5,20000   |           |           |                          |               |
|      |               | Zásyp přípojek : 6                                               |    | 6,00000   |           |           |                          |               |



## Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|               |               | Zásyp sestavených kanalizačních šachet : 11,2                                                                                                     |     | 11,20000  |           |                  |                          |               |
|               |               | Zásyp kanalizačního potrubí šterkodrtí až do výšky povrchu komunikace : 119,42                                                                    |     | 119,42000 |           |                  |                          |               |
| 15            | 58344169R     | Šterkodrtě frakce 0-32B                                                                                                                           | t   | 208,15200 | 320,00    | 66 608,64        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|               |               | Šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B : 208,152                                                                                               |     | 208,15200 |           |                  |                          |               |
| 16            | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                       | m3  | 25,24800  | 854,00    | 21 561,79        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Šterkodrt', nebo šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm, pro obsyp kanalizačního potrubí a přípojek do úrovně 300 mm nad horní plochu potrubí : 25 248 |     | 25,24800  |           |                  |                          |               |
| 17            | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                                                                     | m3  | 6,04900   | 800,00    | 4 839,20         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | šterkopísek jako lože pro kanalizační potrubí : 6,049                                                                                             |     | 6,04900   |           |                  |                          |               |
| 18            | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m                                                                                                | m2  | 264,00000 | 75,00     | 19 800,00        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 19            | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m                                                                                                | m2  | 264,00000 | 25,00     | 6 600,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                               |     |           |           | <b>880,00</b>    |                          |               |
| 20            | 212750010RAB  | Trativody z drenážních trubek, lože šterkopís.,obsyp kamenivem.světlost trub 10cm                                                                 | m   | 44,00000  | 20,00     | 880,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Drenážní trubka pro odvodnění kanalizačního výkopu DN 80 : 44                                                                                     |     | 44,00000  |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                              |     |           |           | <b>71 489,00</b> |                          |               |
| 21            | 831350015RA0  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 mm                                                                                                          | m   | 16,00000  | 1 852,00  | 29 632,00        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Plastové kanalizační potrubí DN 400 PVC-U SN 12 : mezi šachtami DŠ-B02 - DŠ-B10 : 16                                                              |     | 16,00000  |           |                  |                          |               |
| 22            | 894411010RA0  | Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m (dle . PD)                                       | kus | 2,00000   | 9 625,00  | 19 250,00        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40t, hl. 1,67 m : 2 UV13, UV14 :                                 |     | 2,00000   |           |                  |                          |               |
| 23            | 831350113RA0  | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m (dle PD)                                                               | m   | 9,00000   | 1 843,00  | 16 587,00        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|               |               | Kanalizační přípojka z trub PVC-U SN12, DN 150 mm, rýha šířka 0,9 m, hloubky 1,5 m : 9                                                            |     | 9,00000   |           |                  |                          |               |
| 24            | 877313123R00  | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                                                                | kus | 4,00000   | 50,00     | 200,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |               | Kanalizační přípojka z trub PVC DN 160, tvarovka koleno úhel 15° : 2        |     | 2,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | Kanalizační přípojka z trub PVC DN 160, tvarovka koleno úhel 45° : 2        |     | 2,00000  |           |                  |                          |               |
| 25             | 28651660.AR   | Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC                                         | kus | 2,00000  | 180,00    | 360,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 26             | 28651662.AR   | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC                                         | kus | 2,00000  | 180,00    | 360,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 27             | 877393121R00  | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400                           | kus | 1,00000  | 150,00    | 150,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Kanalizační přípojka z trub PVC, tvarovka odbočka DN400/DN150 : 1           |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 28             | 28651723.AR   | Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC                                    | kus | 1,00000  | 4 950,00  | 4 950,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 89</b> |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                 |     |          |           | <b>69 940,00</b> |                          |               |
| 29             | 894423111R00  | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t                                    | kus | 2,00000  | 1 000,00  | 2 000,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 30             | 5922436M1     | Dno šachetní TBZ-Q.1 100/775 KOM TI. 150 mm                                 | kus | 2,00000  | 11 700,00 | 23 400,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| 31             | 894421112RT1  | Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t | kus | 2,00000  | 830,00    | 1 660,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 32             | 59224364.AR   | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS                                        | kus | 2,00000  | 4 625,00  | 9 250,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 33             | 894421111RT1  | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t | kus | 2,00000  | 654,00    | 1 308,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 34             | 59224358.AR   | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS                                         | kus | 1,00000  | 1 832,00  | 1 832,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 35             | 59224361.AR   | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS                                         | kus | 1,00000  | 2 659,00  | 2 659,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 36             | 894422111RT1  | Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek               | kus | 2,00000  | 721,00    | 1 442,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |               | DŠ-B09 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 37             | 59224354R     | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17                   | kus | 1,00000     | 4 380,00  | 4 380,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 38             | 59224353.AR   | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS             | kus | 1,00000     | 3 465,00  | 3 465,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 39             | 452112111R00  | Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm   | kus | 4,00000     | 526,00    | 2 104,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 2                                          |     | 2,00000     |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 2                                          |     | 2,00000     |           |                  |                          |               |
| 40             | 59224349.AR   | Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10         | kus | 1,00000     | 344,00    | 344,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 41             | 59224348.AR   | Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8          | kus | 1,00000     | 304,00    | 304,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 42             | 59224347.AR   | Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6          | kus | 2,00000     | 250,00    | 500,00           | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | DŠ-B09 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
|                |               | DŠ-B10 : 1                                          |     | 1,00000     |           |                  |                          |               |
| 43             | 59224373.AR   | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000         | kus | 6,00000     | 221,00    | 1 326,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 44             | 899104111R00  | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg                  | kus | 2,00000     | 1 163,00  | 2 326,00         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
| 45             | 5534032M1     | Poklop D400 BEGU-DIN, DN600, výška 160 mm rám BEGU  | kus | 2,00000     | 5 820,00  | 11 640,00        | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>               |     |             |           | <b>29 940,50</b> |                          |               |
| 46             | 914991001R00  | Montáž dočasné značky včetně stojanu                | kus | 19,00000    | 83,90     | 1 594,10         | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :       |     |             |           |                  |                          |               |
|                |               | Dočasné dopravní značky :                           |     |             |           |                  |                          |               |
|                |               | Značka Z4a oboustranná : 15                         |     | 15,00000    |           |                  |                          |               |
|                |               | Značka A15 : 2                                      |     | 2,00000     |           |                  |                          |               |
|                |               | Značka B1+E13 "Mimo vozidel s povolením stavby" : 2 |     | 2,00000     |           |                  |                          |               |
| 47             | 914992001R00  | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den          | kus | 1 710,00000 | 15,90     | 27 189,00        | RTS 23/ II               | RTS 23/ I     |
|                |               | Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :       |     |             |           |                  |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Dočasné dopravní značky :

Značka Z4a oboustranná : 15\*30\*3 1 350,00000

Značka A15 : 2\*30\*3 180,00000

Značka B1+E13 "Mimo vozidel s povolením stavby" : 2\*30\*3 180,00000

|    |              |                                        |     |          |       |        |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------------|-----------|
| 48 | 914993001R00 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu | kus | 19,00000 | 34,60 | 657,40 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------------|-----------|

Přechodné dopravní značení po dobu 3 měsíců :

Dočasné dopravní značky :

Značka Z4a oboustranná : 15 15,00000

Značka A15 : 2 2,00000

Značka B1+E13 "Mimo vozidel s povolením stavby" : 2 2,00000

|    |           |                                                          |   |          |       |        |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|-------|
| 49 | 91499X001 | Montáž a demontáž mobilního oplocení + nájem na 3 měsíce | m | 50,00000 | 10,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|---------|-------|

Mobilní oplocení : 50 50,00000

|                |                                |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>110 469,86</b> |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

|    |              |                                                   |   |           |        |            |            |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|------------|-----------|
| 50 | 998271301R00 | Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop | t | 275,82987 | 400,50 | 110 469,86 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|------------|-----------|

|                 |                                        |  |  |  |  |                  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>32 342,38</b> |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|

|    |              |                                              |   |          |        |          |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------------|-----------|
| 51 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 25,43640 | 271,50 | 6 905,98 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|--------|----------|------------|-----------|

|    |              |                                        |   |           |       |          |            |           |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------------|-----------|
| 52 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 356,10960 | 25,00 | 8 902,74 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------|---|-----------|-------|----------|------------|-----------|

|    |              |                                                                    |   |          |        |           |            |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| 53 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 25,43640 | 650,00 | 16 533,66 | RTS 23/ II | RTS 23/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------------|-----------|

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>564 998,68</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | SO 302   | Etapa II - ulice Pod Školou              |
| R: | 302b     | Etapa II - ulice Pod Školou - část 2     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen.<br>soustava /<br>platnost | Cenová<br>úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|
|      |               |               |    |          |           |        |                                |                  |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | VON      | Vedlejší a ostatní náklady               |
| R: | VON      | Vedlejší a ostatní náklady               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>37 000,00</b> |                          |               |
| 1              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. :<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškonisnými (Bnv) hodnotami. :<br>1 |        | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 2              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. :<br>1                                                                                                         |        | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 3              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Náklady spolene s vybudováním zařízení staveniště :<br>1                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 4              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 5              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Náklady spojené s odstraněním zařízení staveniště :<br>1                                                                                                                                                                        |        | 1,00000  |           |                  |                          |               |
| 6              | 005124010R    | Koordinační a kompletační činnost                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 7              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 8              | 00526 R2      | Harmonogram realizace stavby                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 9              | 115           | Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zapravení, úklidy                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 10             | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 11             | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>44 000,00</b> |                          |               |
| 12             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. :<br>1                                                                                         |        | 1,00000  |           |                  |                          |               |


### Položkový rozpočet

|    |          |                                          |
|----|----------|------------------------------------------|
| S: | 2019_502 | Rekonstrukce MK v Rozdrojovicích OÚ - ZŠ |
| O: | VON      | Vedlejší a ostatní náklady               |
| R: | VON      | Vedlejší a ostatní náklady               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 13   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení<br><i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení stavby.</i><br>1 | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| 14   | 00523 R       | Zkoušky a revize<br><i>Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou :</i><br>2                                                                                                         | Soubor | 2,00000  | 12 000,00 | 24 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>81 000,00</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání







## Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo bude podílem v 15,1% a v částce 589.300,- Kč bez DPH plněno prostřednictvím těchto poddodavatelů:

| Číslo | Identifikační údaje poddodavatele                                                            | Popis části díla, které bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého díla v % i částce v Kč bez DPH |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | COLAS CZ, a.s.<br>Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany<br>IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005 | Asfaltérské práce, podíl v 15,1%, podíl v 589.300,- Kč bez DPH.                                                |