

SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky: Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

č. 14/2023

*uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
mezi těmito stranami:*

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název/obchodní jméno:	Obec Letiny
Adresa sídla:	Letiny 20, 336 01 Blovice
IČ:	00256820
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Lenka Bočanová - starostka
Telefon:	+420 736 405 420
E-mail:	ouletiny@letiny.cz
Kontaktní osoba zadavatele:	Jaroslav Vraný
Telefon:	+420 602 260 020
E-mail:	ouletiny@letiny.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Název/obchodní jméno:	„STAVOBEL“ Robert Belanec
Sídlo/místo podnikání:	Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
IČ:	72225921
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Robert Belanec (majitel)
Telefon:	604 155 651
E-mail:	Rob.belanec@tiscali.cz
Kontaktní osoba účastníka ve věcech smluvních:	Robert Belanec (majitel)
Telefon:	604 155 651
E-mail:	Rob.belanec@tiscali.cz
Kontaktní osoba účastníka ve věcech technických:	Robert Belanec ml. (stavbyvedoucí)
Telefon:	603 755 120
E-mail:	stavobel@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně s objednatelem také jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny“ v rozsahu dle PD a výkazu výměr.
- 2.2. Stavebními a montážními pracemi se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla je obec Letiny, Letiny č.p. 120, pozemky p. č. st. 188 a p. p. č. 202/3 v katastrálním území Letiny.
- 2.4. Použité materiály jsou stanoveny v PD stavby a ve výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ve SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 4.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazu výměr.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Dílo specifikované v článku 2. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	<i>nejpozději do 1. 7. 2023</i>
Zahájení stavebních prací:	1. 7. 2023
Dokončení stavebních prací demoličních, zámečnických a konstrukčních	do 31. 8. 2023
Předání a převzetí stavby:	do 15. 9. 2023
Vyklizení staveniště:	do 25. 9. 2023
Počátek běhu záruční lhůty:	od prvního dne následujícího po předání díla

- 3.2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši 1042950,90, slovy: jeden milion čtyřicet dva tisíce devět set padesát korun českých devadesát haléřů (dále jen „cena díla“). Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu.

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez PDH	Částka DPH	Cena s DPH
Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny			
CENA CELKEM	861942,89	181008,01	1042950,90

- 4.2. Cena díla se sjednává jako cena maximální a konečná a nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. V případě požadavku objednatele na vypuštění prací z předmětu díla nebo v případě provedení prací zhotovitelem v menším než sjednaném rozsahu, bude cena díla snížena o cenu neprovedených prací, tak jak jsou uvedené v položkovém rozpočtu. Cenu díla lze zvýšit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje) a tyto budou mít vliv na rozsah sjednaných prací a cenu díla.
- 4.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu zakázky. Cena rovněž zahrnuje pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- 4.4. Rozpis ceny je uveden v **Příloze č. 1. položkovém rozpočtu (výkazu výměr)**, za jehož úplnost se **objednatel zaručuje** a zahrnuje všechny náklady, související se zhotovením díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Položkový rozpočet dále slouží pro účely: fakturace, ocenění víceprací, ocenění méněprací.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, specifikovaná v odst. 4.1 tohoto článku, bude placena po řádném dokončení, převzetí a předání celého díla. Zhotovitel vystaví objednateli nejpozději do 5 dne následujícího po této skutečnosti daňový doklad, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data vystavení.
- 4.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.7. Objednatel nebude poskytovat předem zálohové platby.
- 4.8. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1.** Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 5.2.** Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 5.3.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí nebo dílo či jeho dílčí část již provedl v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v určené lhůtě na své vlastní náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě, že ve stanovené lhůtě zhotovitel nedostatky neodstraní a dílo nebude provádět řádně, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k přerušení provádění prací a opravit vady nebo dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady a provedení díla řádným způsobem.
- 5.4.** Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6. STAVEBNÍ DENÍK

- 6.1.** Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel.
- 6.2.** Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.
- 6.3.** Stavební deník bude také obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i jejich opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

- 6.4. Stavební deník bude také obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné (například uzavření bednění bez možnosti případných oprav, betonáž celků apod.) Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 1 pracovní den před činností, která je předmětem povolení.
- 6.5. Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.
- 6.6. Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.
- 6.7. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel. Stavební deník je ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál stavebního deníku kdykoliv ho k tomu objednatel vyzve, a to i v případě skončení smlouvy jinak než splněním.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště (včetně přiměřeného pozemku pro zhotovení generálního zařízení staveniště a pozemku na vybudování skladovací plochy pro uložení dodávky) vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami smlouvy.
- 7.2. Objednatel se rovněž zavazuje při odevzdání staveniště vytyčit veškeré nadzemní a podzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a odevzdat zhotoviteli souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo provést. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, které nebudou vytyčeny při odevzdání staveniště.
- 7.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné a u kterých si to objednatel zápisem ve stavebním deníku vymíní, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Ve stavebním deníku bude zhotovitelem uvedena osoba odpovědná za provádění stavby.
- 7.6. Objednatel se zavazuje vykonávat stavební dozor. Odpovědnou osobou za provádění technického dozoru je objednatelem určen Ing.arch. Radek Dragoun.

8. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením svých peněžitých závazků. Výše smluvní pokuty se stanovuje ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s předáním předmětného díla. Výše smluvní pokuty se v tomto případě stanovuje ve výši 1.000,-- Kč ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení s předáním předmětného díla.
- 8.3.** Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodětku. Výše smluvní pokuty se stanovuje na 500,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
- 8.4.** Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, které se přiznává v plném rozsahu.
- 8.5.** Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 3.1. smlouvy a to ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6.** V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

9. VLASTNICTVÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1.** Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.
- 9.2.** Objednatel je povinen převzít dílo, které má pouze vady a nedodělky, které nebrání uvedení do provozu (užívání).
- 9.3.** Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4.** Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- 10.1.** Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla ve sjednané lhůtě neodstraní, může zajistit opravu vady na náklady zhotovitele objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit náklady vynaložené objednatelem na odstranění reklamované vady v plné výši. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění stanovená zákonem. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.

- 10.2.** Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce **72 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.
- 10.3.** Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby e-mailem nebo na adresu zhotovitele. Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu.
- 10.4.** Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá v přiměřené lhůtě, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne nahlášení vady, nesjedná-li strany dodatečně jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.5.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 10.6.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.
- 11.2.** Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1.** Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3.** Smluvní strany berou na vědomí uveřejnění smlouvy v informačním systému registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zveřejňuje objednatel. V registru smluv budou

uveřejněny také případné dodatky této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost smlouvy vzniká nejdříve uveřejněním smlouvy v registru smluv.


- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
- 12.5. Dodavatel čestně prohlašuje, že nabídka jím podaná, je jím samotným vyhotovená a současně se nepodílel se na tvorbě nabídek ostatních dodavatelů, kteří se zúčastnili tohoto výběrového řízení. V případě, že tato skutečnost nebude splněna a nastane situace, že objednatel (respektive zadavatel) nebo třetí osoba, která pomáhá s administrací VŘ dostane jakoukoliv sankci od poskytovatele dotace nebo od jakéhokoliv jiného kontrolního orgánu státní správy, budou veškeré pokuty a sankce hrazeny vítězným dodavatelem.
- 12.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je POLOŽKOVÝ ROZPOČET (výkaz výměr).
- 12.7. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.
- 12.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí.
- 12.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Letinech dne 1. 7. 2023

Za objednatele:


.....
OBEC LETINY
336 01 Blovice
IČ: 00256820
①

Za zhotovitele:


.....
STAVOBEL ①
BELANEC Robert
Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
Tel.: 604 155 651
IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439

Příloha:

- naceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

KSO:
Místo: Letiny
Zadavatel: Obec Letiny

CC-CZ:
Datum: 12.06.2023

IČ:
DIČ: 256820

Uchazeč:
„STAVOBEL„Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

IČ:
DIČ: 72225921
CZ7111158439

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

861 942,89

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	861 942,89
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
181 008,01
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 042 950,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVOBEL ①
BELANEC Robert
Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
Tel.: 604 155 651
IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Místo:

Letiny

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

„STAVOBEL„Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepo Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		861 942,89	1 042 950,90
SO 01	Demolice	183 325,42	221 823,76
SO 02	Schodiště	647 017,47	782 891,14
SO 03	VRN	31 600,00	38 236,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 01 - Demolice

KSO:

Místo: Letiny

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

IČ: 256820

DIČ:

Uchazeč:

„STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

IČ: 72225921

DIČ: CZ7111158439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 325,42

DPH základní
snížená

Základ daně

183 325,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 498,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 823,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVOBEL ①
BELANEC Robert
Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
Tel.: 604 155 651
IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439



19.6.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 01 - Demolice

Místo:

Letiny

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

„STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 325,42

HSV - Práce a dodávky HSV

156 095,74

1 - Zemní práce

2 889,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 992,23

997 - Přesun sutě

64 213,81

PSV - Práce a dodávky PSV

16 749,68

762 - Konstrukce tesařské

3 986,25

764 - Konstrukce klempířské

3 276,39

767 - Konstrukce zámečnické

9 487,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny
 Objekt: SO 01 - Demolice

Místo: Letiny Datum: 12.06.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: „STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 183 325,42

D HSV Práce a dodávky HSV 156 095,74

D 1 Zemní práce 2 889,70

1 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1,000 1 120,00 1 120,00

ww dočištění u základů schodiště 1 1,000
 ww Součet 1,000

2 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 0,500 605,00 302,50

ww zásypy u základu 0,5 0,500
 ww Součet 0,500

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,500 328,00 164,00

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,500 22,40 11,20

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,950 1 360,00 1 292,00
 ww 0,5*1,9 0,950
 ww Součet 0,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 992,23

6 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 13,250 84,80 1 123,60

ww schodiště 2+6+2,3+0,95+2 13,250
 ww Součet 13,250

7 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,860 2 990,00 8 551,40

ww stávající povrch pod schodištěm 0,15*2,1*(8,63+0,45) 2,860
 ww Součet 2,860

8 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,275 6 820,00 15 515,50

ww základ ramene schodiště 0,5*0,8*(2,1) 0,840
 ww základ pod podpěrné zdi 0,5*0,7*(2,1+1+1) 1,435
 ww Součet 2,275

9 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,855 5 250,00 14 988,75

ww podpěry schodiště 0,2*2*(2,96) 1,184
 ww 0,2*(0,95+0,95)*2,96 1,125
 ww sloupek u ramene schodiště 0,2*0,2*(1,3) 0,052
 ww zídka podesty 0,2*(0,95+0,95)*(1,3) 0,494
 ww Součet 2,855

10 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 16,155 1 360,00 21 970,80

ww schodišťové rameno 1,62*(5,96) 9,655
 ww podesta 2*(2,3+0,95) 6,500
 ww Součet 16,155

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	29,160	425,00	12 393,00
	vv		schodnice 18 ks				
	vv		1,62*18		29,160		
	vv		Součet		29,160		
12	K	975063131	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m2	9,937	1 050,00	10 433,85
	vv		podpěra schodiště při bourání				
	vv		1,7*(5,05*0,5+2,32+1)		9,937		
	vv		Součet		9,937		
13	K	978057351	Odsekání obkladů ze stupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	29,160	86,90	2 534,00
	vv		schodiště				
	vv		18*1,62		29,160		
	vv		Součet		29,160		
14	K	978057361	Odsekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	29,160	50,80	1 481,33
	vv		schodiště				
	vv		18*1,62		29,160		
	vv		Součet		29,160		
	D	997	Přesun sutě				64 213,81
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,698	314,00	9 953,17
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	443,772	13,70	6 079,68
	vv		odvoz do 15 km				
	vv		14*31,698		443,772		
	vv		Součet		443,772		
17	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	31,698	1 520,00	48 180,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 749,68
	D	762	Konstrukce tesařské				3 986,25
18	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	58,800	54,50	3 204,60
	vv		sloupky				
	vv		1,3*(4+4+1)		11,700		
	vv		2,6*(1)		2,600		
	vv		vzpěra				
	vv		2		2,000		
	vv		vaznice				
	vv		6*2+(2,3+0,95)*2		18,500		
	vv		krokve				
	vv		2*(8+4)		24,000		
	vv		Součet		58,800		
19	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	19,300	40,50	781,65
	vv		střecha				
	vv		2*(0,2+6+2,3+0,95+0,2)		19,300		
	vv		Součet		19,300		
	D	764	Konstrukce klempířské				3 276,39
20	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	13,250	73,50	973,88
	vv		lemování střechy				
	vv		2+6+2,3+0,95+2		13,250		
	vv		Součet		13,250		
21	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	9,250	90,10	833,43
	vv		lemování u zdi				
	vv		6+2,3+0,95		9,250		
	vv		Součet		9,250		
22	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	5,250	95,10	499,28
	vv		okap				
	vv		2+2,3+0,95		5,250		
	vv		Součet		5,250		
23	K	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	7,000	50,80	355,60
	vv		háky okap				
	vv		2+5		7,000		
	vv		Součet		7,000		
24	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	8,300	74,00	614,20
	vv		svody				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,6		2,600		
	W		4,4+1,3		5,700		
	W		Součet		8,300		
D		767	Konstrukce zámečnické				9 487,04
25	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	13,340	496,00	6 616,64
	W		ramena schodiště				
	W		1,68*6		10,080		
	W		podesta				
	W		2,26+1		3,260		
	W		Součet		13,340		
26	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	19,300	138,00	2 663,40
	W		střecha				
	W		2*(0,2+6+2,3+0,95+0,2)		19,300		
	W		Součet		19,300		
27	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2	0,500	40,20	20,10
	W		0,5*1		0,500		
	W		Součet		0,500		
28	K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	3,000	62,30	186,90
	W		0,5*2+1*2		3,000		
	W		Součet		3,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 480,00
29	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	380,00	6 080,00
30	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	8,000	550,00	4 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 02 - Schodiště

KSO:

Místo: Letiny

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

IČ: 256820

DIČ:

Uchazeč:

„STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

IČ: 72225921

DIČ: CZ7111158439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

647 017,47

DPH základní

Základ daně

647 017,47

Sazba daně

21,00%

Výše daně

135 873,67

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

782 891,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOBEL

BELANEC Robert

Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Tel.: 604 155 651

IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439

①



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.6.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 02 - Schodiště

Místo: Letiny

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: „STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

647 017,47

HSV - Práce a dodávky HSV

87 347,47

1 - Zemní práce

14 166,36

2 - Zakládání

28 673,96

5 - Komunikace pozemní

16 111,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 615,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 574,52

997 - Přesun sutě

1 376,77

998 - Přesun hmot

7 828,71

PSV - Práce a dodávky PSV

551 670,00

762 - Konstrukce tesařské

14 174,58

764 - Konstrukce klempířské

26 143,80

767 - Konstrukce zámečnické

372 743,42

773 - Podlahy z litého teraca

138 608,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 02 - Schodiště

Místo: Letiny

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: „STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

647 017,47

D HSV Práce a dodávky HSV 87 347,47

D 1 Zemní práce 14 166,36

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	1 040,00	4 992,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W nové základy
W 0,6*1*(2*4)
W Součet

4,800
4,800

2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000	1 390,00	1 390,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W dočištění základů
W 1
W Součet

1,000
1,000

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,800	328,00	1 902,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W výkopy ze základů
W 4,8+1
W Součet

5,800
5,800

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,000	25,30	733,70
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

W ZKD 5 km
W 5*5,8
W Součet

29,000
29,000

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,800	22,40	129,92
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,020	291,00	3 206,82
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W 1 m3 = 1,9 t
W 5,8*1,9
W Součet

11,020
11,020

7	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	8,160	222,00	1 811,52
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W stávající asfalt u schodiště
W 0,6*(2,1+0,5+10,5+0,5)
W Součet

8,160
8,160

D 2 Zakládání 28 673,96

8	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,800	3 940,00	18 912,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W základové pasy
W 0,6*1*(2*4)
W Součet

4,800
4,800

9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,160	402,00	1 672,32
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

W horní hrana základu
W 0,2*(0,6*2+2*2)*4
W Součet

4,160
4,160

10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,160	79,00	328,64
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

11	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,130	59 700,00	7 761,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

W základy - Kari síť 8/100/100 - 7,9 kg/m2
W (0,6*2*(4)*2)*7,9*0,001*1,2
W pomocná distanční výztuž - Kari síť 6/150/150 - 3,03 kg/m2
W 4*(0,9*(0,5+0,5+2))*3,03*0,001*1,2
W Součet

0,091
0,039
0,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				16 111,35
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	8,000	837,00	6 696,00
13	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	22,050	427,00	9 415,35
	VV		plocha pod schodištěm				
	VV		10,5*2,1		22,050		
	VV		Součet		22,050		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 615,80
14	K	622335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	3,580	1 010,00	3 615,80
	VV		Drobné opravy fasády				
	VV		1*(0,26+2,32+1)		3,580		
	VV		Součet		3,580		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 574,52
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,600	309,00	3 893,40
	VV		nové obruby zpev. plochy pod schodištěm				
	VV		10,5+2,1		12,600		
	VV		Součet		12,600		
16	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	13,000	166,00	2 158,00
	VV		12,7450980392157*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,000		
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,400	97,80	1 408,32
	VV		zařízení stávajícího krytu				
	VV		0,6+(2,1+0,6)+10,5+0,6		14,400		
	VV		Součet		14,400		
18	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	4,000	83,90	335,60
	VV		opravy a začistění omítek				
	VV		1*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
19	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	4,000	50,80	203,20
20	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	26,000	65,00	1 690,00
	VV		nápojení podesty na stáv. budovu				
	VV		14		14,000		
	VV		vaznice na stěnu budovy				
	VV		4		4,000		
	VV		Dřevěné sloupky střechy na podestě				
	VV		4+4		8,000		
	VV		Součet		26,000		
21	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	26,000	113,00	2 938,00
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000	134,00	2 948,00
	VV		vyčištění schodiště				
	VV		2,2*(10)		22,000		
	VV		Součet		22,000		
D	997		Přesun sutě				1 376,77
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,795	52,40	94,06
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	25,130	12,40	311,61
	VV		ZKD 14 km				
	VV		14*1,795		25,130		
	VV		Součet		25,130		
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,795	541,00	971,10
D	998		Přesun hmot				7 828,71
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,807	359,00	7 828,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				551 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	762	Konstrukce tesařské				14 174,58
27	K	762430011R	Obložení schodišťového zábradlí z desek Cembrit tl 8 mm, šroubovaných	m2	26,400	511,00	13 490,40
	vv		zábradlí schodiště				
	vv		1,32*(3,576+0,63+3,059+2,757)		13,229		
	vv		1,275*(1,84+0,44)		2,907		
	vv		1,35*(3,576+0,63+3,059+0,338)		10,264		
	vv		Součet		26,400		
28	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,378	1 810,00	684,18
	D	764	Konstrukce klempířské				26 143,80
29	K	764212663R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou	m	13,500	334,00	4 509,00
	vv		hrana střechy				
	vv		2,1+2,1+9,3		13,500		
	vv		Součet		13,500		
30	K	764311603R	Lemování rovných zdí střech s krytinou z Pz s povrchovou úpravou	m	9,300	321,00	2 985,30
	vv		styk se stěnou				
	vv		9,3		9,300		
	vv		Součet		9,300		
31	K	764511612R	Žlab podokapní z Pz s povrchovou úpravou	m	9,300	1 395,00	12 973,50
	vv		hrana střechy				
	vv		9,3		9,300		
	vv		Součet		9,300		
32	K	764518622R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou	m	6,000	775,00	4 650,00
	vv		svod				
	vv		6		6,000		
	vv		Součet		6,000		
33	K	998764101R	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	soub	1,000	1 026,00	1 026,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				372 743,42
34	K	767211001R	Výrobní dokumentace schodiště	soub	1,000	2 561,00	2 561,00
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		
35	K	767211002R	D+M ocelová konstrukce schodiště	kg	2 464,000	115,00	283 360,00
	vv		vč. prořezu 4%				
	vv		2464		2 464,000		
	vv		Součet		2 464,000		
36	K	767211003R	D+M ocelová konstrukce zábradlí	kg	546,000	95,00	51 870,00
	vv		vč. prořezu 4%				
	vv		546		546,000		
	vv		Součet		546,000		
37	K	767211004R	D+M zastřešení z TR plechu (specifikace bude upřesněna při výstavbě)	m2	25,000	856,00	21 400,00
	vv		25		25,000		
	vv		Součet		25,000		
38	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,960	67,10	64,42
	vv		Čistící rohož				
	vv		0,8*1,2		0,960		
	vv		Součet		0,960		
39	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	1,000	5 898,00	5 898,00
	vv		0,909090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
40	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,000	104,00	416,00
	vv		rám rohože				
	vv		0,8*2+1,2*2		4,000		
	vv		Součet		4,000		
41	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	4,000	1 421,00	5 684,00
	vv		3,63636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
42	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,000	1 490,00	1 490,00
	D	773	Podlahy z litého teraca				138 608,20
43	K	773210001R	Nosný schod. stупen "MS" šedý cement 1350/350/145, vzor LINDA 1	kus	19,000	3 465,00	65 835,00
	vv		Atyp				
	vv		17 ks 1300/355/152 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2 ks 1300/355/152 mm				
	W		Před výrobou bude přesné rozměry ještě upřesněny				
	W		19		19,000		
	W		Součet		19,000		
44	K	773210002R	Zařízení schodu	kus	5,000	256,00	1 280,00
	W		zadní nebo spodní hrany				
	W		zařízení koncových schodu a desek na podesty				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
45	K	773210003R	Nosná schodišťová deska - šedý cement 1350/300/70	kus	1,000	3 056,00	3 056,00
	W		ATYP				
	W		deska na mezipodestu				
	W		1 ks 1300/630 mm				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
46	K	773210004R	Nosná schodišťová deska - šedý cement 1800/300/70	kus	3,000	4 333,00	12 999,00
	W		ATYP				
	W		2 ks 1800/755 mm				
	W		1 ks 1800/750 mm				
	W		rozměry budou ještě upřesněny				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
47	K	773210005R	Antislip-trojúhelníky, barva černá, první a poslední schod žlutá	kus	24,700	1 856,00	45 843,20
	W		Antislipová úprava pocítána jen na schodech, v případě, že bude aplikována i na mezipodestu a podestu, bude cena adekvátně dopočítána dle bm				
	W		24,7		24,700		
	W		Součet		24,700		
48	K	773210006R	Paleta EURO 120x80	kus	3,000	365,00	1 095,00
49	K	773210007R	Dopravné, skládání (hydraulické čelo)	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 000,00
50	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	8,000	550,00	4 400,00
51	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	8,000	450,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 03 - VRN

KSO:

Místo: Letiny

Zadavatel:

Uchazeč:

„STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2023

IČ: 256820

DIČ:

IČ: 72225921

DIČ: CZ7111158439

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 600,00	21,00%	6 636,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 236,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVOBEL ①
BELANEC Robert
Za kostelem 566, 335 01 Nepomuk
Tel.: 604 155 651
IČO: 72225921, DIČ: CZ7111158439



19.6.2023

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt:

SO 03 - VRN

Místo:

Letiny

Datum:

12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

„STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

16 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nutné řešení havarijního stavu venkovního schodiště do MŠ Letiny

Objekt: SO 03 - VRN

Místo: Letiny Datum: 12.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: „STAVOBEL“, Robert Belanec, Za Kostelem 566, 335 01 Nepomuk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 600,00

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 600,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
1	K	010001000R	Průzkumné práce	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				16 600,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	16 600,00	16 600,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
3	K	040001000	Inženýrská činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00