

Číslo smlouvy objednatele: _____

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SOU Uherský Brod – Stavební úpravy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Střední odborné učiliště Uherský Brod**

: Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod

: Ing. Jiří Polanský, ředitel školy

: Ing. Jiří Polanský, ředitel školy

: Ing. Jiří Polanský, ředitel školy

: 00055107

: CZ00055107

: ČSOB

: 124232268/0300

: 572 613 121

: reditel@sou-ub.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

: 763 33 Štítná nad Vláří – Popov 414

: Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767

: Ing. Josef Tománek

: Ing. Zdeněk Ptáček

IČ

: 25302809

DIČ

: CZ25302809

Bankovní ústav

: MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu

: 40002-759106724/0600

Tel. / Fax

: 577002312/577002355

E-mail

: javor@javor-st.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce : SOU Uherský Brod – Stavební úpravy

Místo stavby : Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod,
p. č. st. 1340
zastavěná plocha a nádvoří – 1193 m²
p. č. st. 1339
zastavěná plocha a nádvoří - 2480 m²
p. č. st. 2151
zastavěná plocha a nádvoří – 238 m²

Stavební povolení/ohlášení : -----

Investor (objednatel) : Střední odborné učiliště Uherský Brod

osoba oprávněná k převzetí díla : Ing. Jiří Polanský

Projektant a autorský dozor (GP): KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, IČ: 25507893

Technický dozor stavebníka : IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

Koordinátor BOZP objednatele : IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

Generální dodavatel stavby : JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Zdeněk Ptáček

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a
zasílání daňových dokladů : Ing. Marie Hatlasová

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb : Ing. Jiří Polanský

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„SOU Uherský Brod – stavební úpravy“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce pro část A) SO 01 stavební úpravy učebny svařování 1204/3/150/443/05/16 ve znění jeho dodatků
- investičním záměrem akce pro část B) SO 02 stavební úpravy odborného pracoviště 1205/3/150/444/05/16 ve znění jeho dodatků
- investičním záměrem akce pro část C) SO 03 vestavba učebny pro obor instalatér 1203/3/150/442/05/16 ve znění jeho dodatků
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, kterou zpracoval KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín, z 07/2016,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením/ohlášením stavebních úprav (bude doplněno později)
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory**:

- 2.4.1. Část A) SO 01 stavební úpravy učebny svařování
- 2.4.2. Část B) SO 02 stavební úpravy odborného pracoviště
- 2.4.3. Část C) SO 03 vestavba učebny pro obor instalatér

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.3. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.7. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
- 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.10. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.11. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.12. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.13. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.14. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.15. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.16. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.17. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.18. provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.19. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.20. **dokumentace skutečného provedení díla**,
- 2.7.21. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.22. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.24. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.25. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončeného díla,
- 2.7.26. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.27. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.28. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatel. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Změny díla**
- 2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.12.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.12.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.12.6. **Změnový list**
- 2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.8. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.12.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
 - 2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 300,- Kč bez DPH krát počet hodin.
 - 2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.13.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 2.13.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.

- 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatel **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.
- 2.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.14.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.14.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatel o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.
- 2.15. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.
- 2.15.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): srpen 2016
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: srpen 2016
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: červenec 2016
- 3.3.2. Dokončení stavebních prací: 20. září 2016
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 20. Září 2016
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí**

- termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.7.2. harmonogram bude členěn dle SO; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je budova školy Střední odborné učiliště, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

CELKOVÁ CENA DÍLA:

5 899 570,- Kč (bez DPH)

(slovy: pětmiliónůosmsetdevadesátdevětisícpětsetšedesát korun českých)

.....,-Kč DPH 15 %

1 238 910,-Kč DPH 21 %

7 138 480,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmiliónůstotřicetostisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Cena díla – část A) SO 01 stavební úpravy učebny svařování:

2 031 376,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvamiliónytricetjednatisícčtyřistasedmdesátšest českých)

.....,-Kč DPH 15 %

426 589,-Kč DPH 21 %

2 457 965,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamiliónyčtyřístapadesátsedmtisícdevětsetšedesátpět korun českých)

Cena díla – část B) SO 02 stavební úpravy odborného pracoviště:

1 729 322,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliónsedmsetdvacetdevěttisíctřístadvacetdva korun českých)

.....,-Kč DPH 15 %

363.158,-Kč DPH 21 %

2 092 480,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamiliónydevadesádvatisícčtyřistaosmdesát korun českých)

Cena díla – část C) SO 03 vestavba učebny pro obor instalatér:

2 138 872,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvamiliónystotřicetosmtisícosmsetsedmdesátdva korun českých)

.....,-Kč DPH 15 %

449 163,-Kč DPH 21 %

2 588 035,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamiliónypětsetosmdesáosmtisíctřicetpět korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně na každou část zvlášť** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH
- 5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.7. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**

5.8. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

5.8.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:

5.8.1.1. budovy, haly, stavby

5.8.1.2. stroje, přístroje a zařízení

5.8.1.3. dopravní prostředky

5.8.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek

5.8.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.9. **Fakturace:**

5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

5.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**

- 5.10.1. 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 5.11.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.11.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.11.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.11.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr akce pro část A) SO 01 stavební úpravy učebny svařování 1204/3/150/443/05/16 ve znění jeho dodatků
- 6.1.2. investiční záměr akce pro část část B) SO 02 stavební úpravy odborného pracoviště 1205/3/150/444/05/16 ve znění jeho dodatků
- 6.1.3. investiční záměr akce pro část C) SO 03 vestavba učebny pro obor instalatér 1203/3/150/442/05/16 ve znění jeho dodatků
- 6.1.4. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností KB projekt, s. r. o, Lešetín I/659, 760 01 Zlín
- 6.1.5. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností KB projekt, s. r. o, Lešetín I/659, 760 01 Zlín kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
- 6.1.6. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
- 6.1.7. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.8. vzor změnového listu,
- 6.1.9. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. **Objednatel je dále** v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. **Objednatel odpovídá** za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. **Objednatel odpovídá** za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany **podrobný písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOŽP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště **zákaz kouření**.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.5.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.5.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.5.4. poskytnout vytápění, osvětlení, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.5.4.1. prostory pro pořádání KD

7.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

7.5.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí**,

příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12. **Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:
- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

Pro část A):

8.12.2.4.1. Tepelněizolační pás

8.12.2.4.2. Parozábrana

8.12.2.4.3. Svítidlo

8.12.2.4.4. VZT jednotka

Pro část B):

8.12.2.4.5. Stropní kazeta

8.12.2.4.6. Dveře

8.12.2.4.7. Keramické dlaždice

8.12.2.4.8. Keramické obkladačky

8.12.2.4.9. Baterie umyvadlo

8.12.2.4.10. Svítidlo

8.12.2.4.11. Diagonální ventilátor

Pro část C):

8.12.2.4.12. Hydraulická zvedací plošina

8.12.2.4.13. Tepelněizolační pás

8.12.2.4.14. Dlaždice keramické

8.12.2.4.15. Obkladačky keramické

8.12.2.4.16. Otopné těleso

8.12.2.4.17. Svítidlo

8.12.2.4.18. VZT jednotka

8.12.2.4.19. Klimatizační jednotka

- 8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatel podle této smlouvy je pro objednatel podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:**

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatelů a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatelů, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. Komplexní vyzkoušení:

- 10.3.1.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 10.3.1.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 10.3.1.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **10 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 10.3.1.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
- 10.3.1.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělkami bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 4 vyhotoveních**:
 - 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

- 10.4.4.6. návrh provozního řádu
- 10.4.4.7. protokol o zaškolení obsluhy
- 10.4.4.8. stavební deník (deníky)
- 10.4.4.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 10.4.4.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.4.4.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla**, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Česká pojišťovna a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 30.000.000,- Kč** (minimálně 10.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 4.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do **posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 3.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000,- Kč**;
- 14.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 3.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavately prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavately, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 10.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, **pokud na staveništi neumístí štítek stavby** nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle odst. 8.8 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to **ve výši 3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to **ve výši 5.000.000,- Kč**;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to **ve výši 4.000.000,- Kč**;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 750.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.12 této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 150.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.12 této smlouvy.

- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem zadavatele.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

- d) **neposkytnutí náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Uherském Brodě dne

4. 8. 2016

Objednatel:

Střední odborná škola Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
IČ: 00955107 / DIČ: CZ00955107

Ing. Jiří Polanský – ředitel školy

Ve Štítné nad Vláří dne

4. 8. 2016

Zhotovitel:

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 [2]
763 83 Štítná nad Vláří

Ing. Josef Tománek - jednatel

Rekapitulace ceny

SOU Uherský Brod - Stavební úpravy

VZ/20016/2/02

	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
SO 01 stavební úpravy učebny svařování	2 031 376,16 Kč	2 457 965,15 Kč
SO 02 stavební úpravy odborného pracoviště	1 729 322,40 Kč	2 092 480,10 Kč
SO 03 vestavba učebny pro obor instalatér	2 138 871,70 Kč	2 588 034,76 Kč
CENA CELKEM	5 899 570,26 Kč	7 138 480,01 Kč

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 

763 33 Štítná nad Vláří



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/012H

Stavba: **SOU Uherský Brod**

Datum: 15.07.2016

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

2 031 376,16 2 168 335,17

Náklady stavby celkem

2016/012 H-04	SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování	2 031 376,16	2 168 335,17	STA
2016/012H- 04-1	Stavební úpravy učebny svařování	1 488 376,16	1 511 305,17	Soupis
2016/012H- 04-2	Vedlejší a ostatní náklady	543 000,00	657 030,00	Soupis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2016/012H

Stavba: SOU Uherský Brod

Místo: Datum: 15.07.2016
Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2016/012 H-04	SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování	2 031 376,16	2 168 335,17	
2016/012H- 04-1	Stavební úpravy učebny svařování	2 031 376,16	2 168 335,17	STA
2016/012H- 04-2	Vedlejší a ostatní náklady	1 488 376,16	1 511 305,17	Soupis
		543 000,00	657 030,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
SOU Uherský Brod

Objekt:
2016/012H-04 - SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování

Soupis:

2016/012H-04-1 - Stavební úpravy učebny svařování

KSO: 801 33 13
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2016

Zadavatel:
SOU Uherský Brod

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:

2016.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 230/2012 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TATO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

1 488 376,16

Cena bez DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 929,01
0,00

Základ daně
109 185,75
0,00

DPH základní
snižená

v CZK 1 511 305,17

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: SOU Uherský Brod

Objekt: 2016/012H-04 - SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování

Soupis: 2016/012H-04-1 - Stavební úpravy učebny svařování

Datum: 15.07.2016
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Místo: SOU Uherský Brod
Zadavatel: JAVORNIK-CZ-PLUS s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 488 376,16
1 - Zemní práce	258 947,82
3 - Svisté a kompletní konstrukce	29 724,49
5 - Komunikace pozemní	4 277,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	51 811,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 372,10
997 - Přesun sutě	97 266,00
998 - Přesun hmot	31 943,02
PSV - Práce a dodávky PSV	20 553,05
713 - Izolace tepelné	1 166 500,54
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	70 051,53
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	139 992,69
751 - Vzduchotechnika	23 085,48
762 - Konstrukce tesařské	384 538,56
763 - Konstrukce suché výstavby	88 359,83
766 - Konstrukce truhlářské	306 978,60
	81 297,90

783 - Dokončovací práce - nátěry	49 789,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 406,75
M - Práce a dodávky M	62 927,80
21-M - Elektromontáže	39 927,80
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-04 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy učebny svařování

Soupis:

2016/012H-04-1 - Stavební úpravy učebny svařování

Místo:

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PUS s.r.o.

Datum: 15.07.2016

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 488 376,16

D HSV Práce a dodávky HSV

D		HSV		Zemní práce		258 947,82		29 724,49	
1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	14,000	83,40	1 167,60	CS ÚRS 2016 01	

Rozebrání dlažeb při překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek kladených do lože z kameniva téžného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopecích inženýrských sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

9,000
9,000

"pro výkop plynu"1,0*9
Mezisoučet

VV
VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					5,000			
W			Součet		14,000			
2	K	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	14,000	194,00	2 716,00	CS ÚRS 2016 01

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopskú, škvár, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů z mechanicky zpevněných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění krytů ze zemín stabilizovaných z mozaiky uložených do cementové malty nebo dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými potřísky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -704. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

W					9,000			
W					9,000			
W					5,000			
W					14,000			
3	K	119003111	Součet		24,000	108,20	2 596,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení	m				
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm zřízení		24,000			
W			"pro výkop plynu"12*2		24,000			
4	K	119003112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	24,000	39,50	948,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1100 mm odstranění		24,000			
W			24		24,000			
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	24,000	27,30	655,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé výstražná páska zřízení		24,000			
W			"pro výkop plynu"12*2		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	24,000	8,90	213,60	CS ÚRS 2016 01
PP								
24								
7	K	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudrých horninách tř. 3 při překopecch inženýrských sítí	m3	10,000	868,70	8 687,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
10,000								
8	K	131233109	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudrých horninách tř. 3 při překopecch inženýrských sítí	m3	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
10,000								
9	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudrých horninách tř. 3 při překopecch inž sítí	m3	5,796	1 033,50	5 990,17	CS ÚRS 2016 01
PP								
10,000								
5,796								
1 033,50								
5 990,17								
CS ÚRS 2016 01								
5,040								
5,040								
0,756								
5,796								
807,96								
CS ÚRS 2016 01								
10,000								
5,796								
139,40								
807,96								
CS ÚRS 2016 01								
5,796								
14,300								
28,00								
400,40								
CS ÚRS 2016 01								

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

"pro výkop plynu"0,8*0,7*9

Mezisoučet

5,04*0,15

Součet

Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopecch sítí

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecch inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

"pro výkop plynu"5,796

Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W			"pro zásypů"14,3		14,300			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,496	250,50	374,75	CS ÚRS 2016 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W			"výkopy"5,796+10		15,796			
W			"odpočet zásypů"-14,3		-14,300			
W			Mezisoučet		1,496			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,300	149,10	2 132,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

VV	14	K	171201211		t	14,300	2,394	126,70	303,32	CS ÚRS 2016 01
"pro zásep" 14,3				Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
				Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						

PP

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny v hrubém urovňování na 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV	15	K	174102101		m ³	2,394	14,300	109,20	1 561,56	CS ÚRS 2016 01
1,496*1,6				Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m ³ sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí						

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m³ s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

PP

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhotovení zásepů s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro Jakoukoliv míru zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č. 1., ocení se zbytek individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1 - souboru cen 162 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezů s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násepů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násepů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

WV	"zásyp rýhy mimo obsyp plynu (obsyp viz. rozpočet plynu)"										6,300										
WV	"výkop"6,3										-2,000										
WV	"odpočet obsypu (viz. rozpočet plynu)"-2,0										10,000										
WV	"ostatní jámy"10										14,300										
WV	Mezisoučet																				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce																		4 277,96	
K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm										kus	1,000	328,50						328,50	CS ÚRS 2016 01
PP	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm																				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, a) u plochých překladů podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.								
PSC								
1,000 "nad nové dveře v příčce tl.150mm"1								
VV	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	4,737	709,80	3 362,32	CS ÚRS 2016 01
PP								
Příčky nebo přízdívky jednoduše z cihel nebo příčkové pálených na maltu MVC nebo MC plyných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojitě příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduše. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu lince; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava lince při zdění rezného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.								
4,737 "příčka s dveřmi mezi komínem a schod.zdi"3,1*2,1-(0,9*1,97)								
VV	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,200	94,70	587,14	CS ÚRS 2016 01
PP								
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
"nová zděná příčka"3,1*2 6,200								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Komunikace pozemní								
D	5						51 811,20	
19	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	14,000	200,80	2 811,20	CS ÚRS 2016 01
PP								
Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním šterkodrti tl. 200 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopecích pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živinový spojovací částí A01 tohoto katalogu.								
PSC								
WV			"pro výkop plynu"1,0*9			9,000		
WV			Mezisoučet			9,000		
WV			5			5,000		
WV			Součet			14,000		
20	K	572370111	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	14,000	3 500,00	49 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Vyspravení krytu komunikací po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těženého velkých								
WV			"pro výkop plynu"1,0*9			9,000		
WV			Mezisoučet			9,000		
WV			5			5,000		
WV			Součet			14,000		
23 372,10								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,621	206,70	1 988,66	CS ÚRS 2016 01
PP								
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
PSC								
WV			"nová zděná příčka"4,373*2			8,746		
WV			Mezisoučet			8,746		
WV			8,746*0,1			0,875		
WV			Součet			9,621		
22	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	176,40	705,60	CS ÚRS 2016 01
PP								
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
WV			"zapravení pro profese"4			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	31,980	73,00	2 334,54	CS ÚRS 2016 01
	PP							
	W		"stáv. stěny-svařovna"10		10,000			
	W		"komín"4,5*(1,4*2+0,45*2)		16,650			
	W		Mezisoučet		26,650			
	W		26,65*0,2		5,330			
	W		Součet		31,980			
24	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	177,630	21,60	3 836,81	CS ÚRS 2016 01
	PP							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	W		"svařovna"87,03		87,030			
	W		"komunikační prostor (schodiště, chodba, vstup)"2,7*4,5*2+3*2,1+10		40,600			
	W		"ostatní"50		50,000			
	W		Mezisoučet		177,630			
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	31,350	43,50	1 363,73	CS ÚRS 2016 01
	PP							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	W		"svařovna okna"(0,9*0,5)*3		1,350			
	W		"ostatní"30		30,000			
	W		Mezisoučet		31,350			
26	K	62252105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silitátová, akrylátová, silitonová nebo silitonsilitátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2	kus	1,000	1 131,00	1 131,00	CS ÚRS 2016 01
	PP							
	W		"zapravení fasády v místě prostupujícího VZT potrubí přes fasádu (ve stáv. okně)"1		1,000			
27	K	635221421	Doplnění náspů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl přes 2 m2 Doplnění náspů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou (s dodáním hmot), s udusáním a urovňováním povrchu náspu plochy jednotlivě přes 2 m2	m3	1,800	808,20	1 454,76	CS ÚRS 2016 01
	PP							
	W		"oprava podlahy z púdovek cca30m2*30*0,06		1,800			
28	K	6362114-01	Doplnění dlažby z cihel pl do 4 m2 naplocho (půdovky) Doplnění dlažby z cihel pálených (s dodáním hmot), kladených do vápenocementové malty se zalitím spár cementovou maltou, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 naplocho	m2	30,000	351,90	10 557,00	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"oprava podlahy z půdovek cca 30m2" 30		30,000		97 266,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000	1 378,00	27 560,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m		20,000			
VV			"pro VZT potrubí nad střechou" 20					
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	53,050	38,50	2 042,43	CS ÚRS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
W			"pro podkrovní" 5,5*5,1		28,050			
W			"ostatní" 25		25,000			
W			Mezisoučet		53,050			
31	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro ZTI, UT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení	hod	160,000	150,00	24 000,00	
PP			Zednická výpomoc pro ZTI, UT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení					
32	K	95-02	Prostup přes k-ci střechy pro VZT potrubí prům. 150mm, zapravení, oplechování-D+M	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Vytvoření prostupu pro potrubí VZT prům. 300mm přes skladbu střešního pláště, zapravení podhledu, střešní krytiny a nové lemování potrubí (TiZn).					
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	177,630	20,00	3 552,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
W			"svařovna" 87,03		87,030			
W			"komunikační prostor (schodiště, chodba, vstup)" 2,7*4,5*2+3*2,1+10		40,600			
W			"ostatní" 50		50,000			
W			Mezisoučet		177,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,450	246,60	110,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
			"svařovna okno"0,9*0,5					
			0,450					
D	997		Přesun sutě				31 943,02	
35	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	10,684	1 072,50	11 458,59	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,684	221,30	2 364,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	106,840	9,60	1 025,66	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		10,684*10 Přepočtené koeficientem množství				106,840	
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,684	1 600,00	17 094,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				20 553,05	
39	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	21,578	952,50	20 553,05	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 166 500,54	
D	713		Izolace tepelné				70 051,53	
40	K	713151111	Montáž izolace střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	208,278	27,00	5 623,51	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
WV			"svažovna"			27,030		
WV			"rovná část podhledu"5,1*5,3			72,150		
WV			"šikminy"3,7*(6,0*2+7,5)			99,180		
WV			Mezisoučet			99,180		
WV			99,18			99,180		
WV			Mezisoučet			9,918		
WV			99,18*0,1			208,278		
WV			Součet			218,692		
41	M	6315085-01	pás tepelné izolační 140 mm 5000x1200 mm	m2		160,80	35 165,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vláknna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelné izolační pás izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, tl.140mm, 5000x1200					
	WV		208,278*1,05 Přepočtené koeficientem množství		218,692			
42	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	208,278	24,30	5 061,16	CS ÚRS 2016 01
			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)					
PP			kladenými volně pod krokve					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách - 1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách - 1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesářské.					
	WV		"svařovna"		27,030			
	WV		"rovná část podhledu"5,1*5,3		72,150			
	WV		"šikminy"3,7*(6,0*2+7,5)		99,180			
	WV		Mezisoučet		99,180			
	WV		99,18		99,180			
	WV		Mezisoučet		9,918			
	WV		99,18*0,1		208,278			
	WV		Součet		218,692	92,00	20 119,66	
43	M	6315082-03	pás tepelné izolační 80 mm 9000x1200 mm	m2				
			Vláknna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelné izolační pás izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, tl.80mm, 5000x1200					
PP			208,278*1,05 Přepočtené koeficientem množství		218,692			
	WV		208,278*1,05 Přepočtené koeficientem množství		154,000	15,30	2 356,20	
44	K	713391-01	Montáž izolace těsnění spoju samolepicí páskou	m				
			Montáž izolace - samolepicí páskou					
PP			"přelepení spoju parozábrany"		100,000			
	WV		"podhled"100		40,000			
	WV		"SDK předsazená"40		140,000			
	WV		Mezisoučet		14,000			
	WV		140*0,1		154,000			
	WV		Součet		18,480	8,30	153,38	
45	M	283293-01	páska spojovací samolepicí 38 mm x 50 m	m				
			Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie, spojovací páska tloušťka 38 mm, 50 m					
PP			18,480					
WV			154*0,12 Přepočtené koeficientem množství		1,347	775,10	1 044,06	CS ÚRS 2016 01
46	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t				
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
47	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,347	391,90	527,89	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				139 992,69	
48	K	Plyn	Celkové náklady na vnitřní rozvod plynoviz.samostatný rozpočet ZTI	kpl	1,000	139 992,69	139 992,69	
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				23 085,48	
49	K	727111548	Prostup kovového potrubí D 150 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120	kus	4,000	674,70	2 698,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) D 150					
	VV		"pro rozvody" 4		4,000			
50	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	8,000	2 542,00	20 336,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 (PROMASTOP RI/30 501.35) D 110					
	VV		"pro rozvody" 8		8,000			
51	K	9987272-01	Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m	%	230,348	0,22	50,68	
	PP							
D	751		Vzduchotechnika				384 538,56	
52	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT	kpl	1,000	384 538,56	384 538,56	
	PP		Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	762		Konstrukce tesářské				88 359,83	
53	K	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	180,000	45,00	8 100,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Práce společné pro tesářské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg					
VV			"spoj.prvky"180		180,000			
54	M	1353082-01	pásovina vč.nátěru	t	0,180	63 375,00	11 407,50	
VV			180,000/1000		0,180			
55	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	60,000	124,80	7 488,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
VV			"poškozená část krovu"3,0*20		60,000			
56	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	45,000	155,00	6 975,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vázané konstrukce krovů výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
VV			"poškozená část krovu"3,0*15		45,000			
57	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	29,000	144,30	4 184,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s přípojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
VV			"nové kleštiny pro montáž SDK podhledu"		29,000			
VV			"dl.5,8m 80/160mm,5x*5,8*5	m3	0,408	5 200,00	2 121,60	CS ÚRS 2016 01
58	M	605120110	řezivo jehtličnaté hranol jakost I nad 120 cm2					
PP			Řezivo jehtličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehtličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
VV			"nové kleštiny pro montáž SDK podhledu"		0,371			
VV			"dl.5,8m 80/160mm,5x*5,8*5		0,408			
VV			0,371*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
59	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	60,000	343,20	20 592,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu (materiál v ceně), vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		60,000			
VV			"poškozená část krovu"3,0*20		45,000	452,40	20 358,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²		45,000			
WV			"poškozená část krovu" 3,0*15					
61	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,011	1 179,00	3 549,97	CS ÚRS 2016 01
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. "pro kleštiny" (0,08*0,16*5,8)*5 Mezisoučet "výměna vadných částí krovů" 0,0224*60 0,0288*45 Mezisoučet Součet								
62	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,081	1 296,70	2 698,43	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
63	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,081	425,10	884,63	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	763	Konstrukce suché výstavby					306 978,60
64	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	12,000	701,00	8 412,00; CS ÚRS 2016 01

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB

PP

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

VV			"svažovna (uzavření místnosti od komínu po nadezdívku)"12		12,000			
65	K	7631117-01	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky s přelepeným spojem	m2	30,987	23,40	725,10	
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany		30,987			
VV	M	2600601-01	"SDK předsazená"30,987	m2	37,184	44,000	1 636,10	
PP			Parozábrana nehořlavá		37,184			
VV			30,987*1,2 přepočtené koeficientem množství		12,000	40,80	489,60	CS ÚRS 2016 01
67	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2				
PP			Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
			"ditto SDK příčka"12		12,000			
	WV			m2	61,974	21,60	1 338,64	CS ÚRS 2016 01
	68	K	763111742					
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky					
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profil; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
			"SDK předsazená"		30,987			
	WV		"izolace tl.60mm"30,987		30,987			
	WV		"izolace tl.120mm"30,987		61,974			
	WV		Mezisoučet					
	69	M	6315097-01					
			plst' příčková 60 mm 10000x625 mm	m2	31,607	83,20	2 629,70	
	PP		Vlákná skleněná izolační - příčkové plsti 60 mm 10000x625					
	WV		"izolace tl.60mm"30,987		30,987			
	WV		30,987*1,02 Přepočtené koeficientem množství		31,607			
	70	M	6315097-02					
			plst' příčková 120 mm 5000x625 mm	m2	31,607	161,80	5 114,01	
	PP		Vlákná skleněná izolační - příčkové plsti 120 mm 5000x625					
	WV		"izolace tl.120mm"30,987		30,987			
	WV		30,987*1,02 Přepočtené koeficientem množství		31,607			
	71	K	763121611					
			Montáž nosné konstrukce z profilu UW a CW SDK stěna předsazená	m2	30,987	211,50	6 553,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilu UW a CW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
W			"svařovna-svislé stěny (k-ce opláštění REI 30)"		24,570			
W			0,9*(8,2*2+10,9)		3,600			
W			"přípočet zvýšení v místě oken"(0,8*1,5)*3		28,170			
W			Mezisoučet		2,817			
W			28,17*0,1		30,987			
W			Součet	m	26,030	38,40	999,55	CS ÚRS 2016 01
72	M	590306220	profil vodící stěnový UW 100 40/100/40 mm					
PP			Systémy sádrokartonové, sádrováknité a cementováknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém profily vodící stěnové UW 100 40/100/40 mm		24,790			
W			"spotřeba 0,8m/m2 stěny"30,987*0,8		26,030			
W			24,79*1,05 "Připočtené koeficientem množství		61,819	44,30	2 738,58	CS ÚRS 2016 01
73	M	590306340	profil stěnový CW 100 50/100/50 mm	m				
PP			Systémy sádrokartonové, sádrováknité a cementováknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sdk systém profily stěnové profil CW 100 50/100/50 mm		58,875			
W			"spotřeba 1,9m/m2 stěny"30,987*1,9		61,819			
W			58,875*1,05 "Připočtené koeficientem množství		30,987	112,10	3 473,64	CS ÚRS 2016 01
74	K	763121623	Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna představená	m2				
PP			Stěna představená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 12,5 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřezané stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočáky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřezané stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek.

"svažňna-svclř řěňv (k-ce oplášřěí REI 30)"

$$0.9*(8.2*2+10.9)$$

"přípočet zvýšení v místě oken"(0,8*1,5)*3

Mezisoučet

28.17*0.1

Swiçet

profil vodící stěnový UW 100 40/100/40 mm

Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sádk systém profilů vodící stěnové UW 100 40/100/40 mm

"spotřeba 0.8m/m2 stěny"30,987*0,8

24 79*1 05 Přenocované koeficientem množství

profil stěnový CW 100 50/100/50 mm

Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS konstrukční profily pro sádk systém profilů stěnové profil CW 100 50/100/50 mm

"spotřeba 1.9m/m2 stěny"30,987*1,9

58 875*1.05 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž desek tl 2x12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená

Stěna představená ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 2 x 12,5 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předzásazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochiánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předzásazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádkartonových desek.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"svařovna-svislé stěny (k-ce opláštění REI 30)"					
W			0,9*(8,2*2+10,9)		24,570			
W			"připočet zvýšení v místě oken"(0,8*1,5)*3		3,600			
W			Mezisoučet		28,170			
W			28,17*0,1		2,817			
W			Součet		30,987			
75	M	590305240	deska protipožární sdh "DF" tl. 12,5 mm	m2	68,171	79,50	5 419,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Systém sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS desky sádrokartonové stavební deska sdh protipožární "DF" (RF) tl. 12,5 mm					
W			"svařovna-svislé stěny (k-ce opláštění REI 30)"		24,570			
W			0,9*(8,2*2+10,9)		3,600			
W			"připočet zvýšení v místě oken"(0,8*1,5)*3		28,170			
W			Mezisoučet		28,170			
W			"druhá vrstva"28,17		28,170			
W			Mezisoučet		5,634			
W			56,34*0,1		61,974			
W			Součet		68,171			
W			61,974*1,1 Přepočtené koeficientem množství		108,507	20,40	2 213,54	CS ÚRS 2016 01
76	K	763121714	SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2				
PP			Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

W			"SDK představená"30,987		30,987			
W			"oplaštění dí-prvků"96,9*0,8		77,520			
W			Mezisoučet		108,507			
77	K	7631317-01	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu s přelepeným spojením	m2	208,278	28,20	5 873,44	
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
W			"svařovna"		27,030			
W			"rovná část podhledu"5,1*5,3		72,150			
W			"šikminy"3,7*(6,0*2+7,5)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		99,180			
	W		99,18		99,180			
	W		Mezisoučet		99,180			
	W		99,18*0,1		9,918			
	W		Součet		208,278			
78	M	2600601-01	Parozábrana nehořlavá	m2	249,934	44,000	10 997,10	
	PP		Parozábrana nehořlavá		249,934			
	W		208,278*1,2 přepočtené koeficientem množství		13,500	98,40	1 328,40	CS ÚRS 2016 01
79	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m				
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

W			"svařovna" 4,0*2+5,5		13,500			
80	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	208,278	23,20	4 832,05	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

W			"dto podhled" 208,278		208,278			
81	K	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	208,278	622,00	129 548,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.								
PSC								
P			Poznámka k položce: celkem podkrovní REI 30 (vč.další 1x12,5mm DF)					
VV			"svařovna"			27,030		
VV			"rovná část podhledu"5,1*5,3			72,150		
VV			"šikmý"3,7*(6,0*2+7,5)			99,180		
VV			Mezisoučet			99,180		
VV			99,18			99,180		
VV			Mezisoučet			9,918		
VV			99,18*0,1			208,278		
VV			Součet			208,278		
82	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkrovní	m2		116,00	24 160,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkrovní ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. 5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.								
PSC								
VV			"svařovna"			27,030		
VV			"rovná část podhledu"5,1*5,3			72,150		
VV			"šikmý"3,7*(6,0*2+7,5)			99,180		
VV			Mezisoučet			99,180		
VV			99,18			99,180		
VV			Mezisoučet			9,918		
VV			99,18*0,1			208,278		
VV			Součet			208,278		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	590305240	deska protipožární sdK "DF" tl. 12,5 mm	m2	229,106	79,50	18 213,93	CS ÚRS 2016 01
Systémy sádrokartonové, sádrováknité a cementováknité systémy RIGIPS desky sádrokartonové stavební deska sdK protipožární "DF" (RF) tl. 12,5 mm								
PP					229,106			
WV			208,278*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
84	K	763164317	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	96,900	581,10	56 308,59	CS ÚRS 2016 01
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukci kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
PSC								
WV			"svařovna"		12,400			
WV			"sloupky"3,1*4		14,500			
WV			"vaznice"5*2+4,5		70,000			
WV			"prostupující dř.prvky krovu do chodby (jiný požární úsek)"70		96,900			
WV			Mezisoučet					
85	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	16,800	257,40	4 324,32	CS ÚRS 2016 01
Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m								
PP			"ostění otvorů (2x deska)"(0,9*6+0,5*6)*2		16,800			
WV			Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,415	789,70	6 645,33	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
PP								
PSC								
86	K	998763302						
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.								
87	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	8,415	356,80	3 002,47	CS ÚRS 2016 01
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D		766	Konstrukce truhlářské		81 297,90			
88	K	766-01	Dř.k-ce vyrovnávacího schodiště půd.rozměr 0,85x2,1m, výškový rozdíl 0,37m, nosná k-ce z hranolů, opláštění z OSB tl.22mm, vč.nátěru a spoj.prvků-D+M (popis viz.TZ)	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
89	K	766-02	Dř.k-ce vyrovnávacího schodiště půd.rozměr 1,45x2,1m, výškový rozdíl 0,37m, nosná k-ce z hranolů, opláštění z OSB tl.22mm, vč.nátěru a spoj.prvků-D+M (popis viz.TZ)	kpl	1,000	36 990,00	36 990,00	
90	K	766-201	201-Dveře vnitř.hl.pl.900/1970mm, CPL laminát, bez zámečků, Rw 27dB, oc.zárubeň s nátěrem, samozavírač, EW 30DP3-C -D+M (viz.výpis truhlář)	ks	1,000	13 440,00	13 440,00	
91	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	789,300	3,00	2 367,90	CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		783	Dokončovací práce - nátěry		49 789,20			
92	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	80,000	44,80	3 584,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušením					
VV			"poškozená část krovu (mimo výměny)"80		80,000			
93	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	297,196	7,00	2 080,37	CS ÚRS 2016 01
PP			Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometěním					
VV			"krov"					
VV			"krokve 120/160mm" ((0,12*2+0,16*2)*(4,5*16+5,0*11))*1,25					
VV			"vaznice 180/220mm" ((0,22*2+0,18*2)*(4,5*3))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"sloupky 140/140mm"(0,14*4)*(3,1*4)		6,944			
	W		"vazný trám 280/220mm"(0,28*2+0,22*2)*(11,8+4*2)		19,800			
	W		"pásky 140/140mm"(0,14*4)*(1,2*8)		5,376			
	W		"vzpěry 180/140mm"(0,18*2+0,14*2)*(4,2*2)		5,376			
	W		"ostatní"20		20,000			
	W		"latování"140		140,000			
	W		Mezisoučet		297,196			
94	K	783223121	Dvojnásobný napouštěcí akrylátový fungicidní nátěr tesářských konstrukcí	m2	415,488	106,20	44 124,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí dvojnásobný fungicidní akrylátový					
	W		"nové kleštiny pro montáž SDK podhledu"		13,920			
	W		"dl.5,8m 80/160mm,5x"(0,08*2+0,16*2)*5,8)*5		13,920			
	W		Mezisoučet		36,000			
	W		"výměna vadných částí krovů"		30,600			
	W		(0,12*2+0,18*2)*60		66,600			
	W		(0,16*2+0,18*2)*45					
	W		Mezisoučet		88,900			
	W		"krov"		10,800			
	W		"krokve 120/160mm"(0,12*2+0,16*2)*(4,5*16+5,0*11))*1,25		6,944			
	W		"vaznice 180/220mm"(0,22*2+0,18*2)*(4,5*3)		19,800			
	W		"sloupky 140/140mm"(0,14*4)*(3,1*4)		5,376			
	W		"vazný trám 280/220mm"(0,28*2+0,22*2)*(11,8+4*2)		5,376			
	W		"pásky 140/140mm"(0,14*4)*(1,2*8)		20,000			
	W		"vzpěry 180/140mm"(0,18*2+0,14*2)*(4,2*2)		140,000			
	W		"ostatní"20		297,196			
	W		"latování"140		37,772			
	W		Mezisoučet		415,488			
	W		377,716*0,1					
	W		Součet				22 406,75	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	141,601	12,00	1 699,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"omítané plochy"		9,621			
	W		"nová příčka"9,621		31,980			
	W		"opravy omítek"31,98		41,601			
	W		Mezisoučet		100,000			
	W		"ostatní"100		141,601			
	W		Součet		466,386	44,40	20 707,54	CS ÚRS 2016 01
96	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2				
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m					

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SOU Uherský Brod-svařovna			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		plynifikace			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:		15.7.2016					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
			Rozměry									
1		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	2,00	860,00	1 098,68	621,32	1 720,00	1 720,00	1,89	3,78
		451573111R00	Lože pod potrubí ze štéřkopysku do 63 mm				1 098,68	621,32	1 720,00	1 720,00		3,78
		RTS komentář:	Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu									
2		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	24,00	420,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.									
		94	Revize									
3		94	Lešení a stavební výtahy	m2	20,00	588,00	5 354,37	6 405,63	11 760,00	11 760,00	0,00	0,03
		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				5 354,37	6 405,63	11 760,00	11 760,00	0,00	0,03
		723	Vnitřní plynovod	m	9,00	4,20	29 169,03	21 867,97	51 037,00	51 037,00	0,00	1,20
4		723-1 PC	Žlutá výstražná folie				29,98	7,82	37,80	37,80	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4									
			9x1									
5		723-2 PC	Signalizační vodič	m	12,00	14,00	118,59	49,41	168,00	168,00	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4									
			12x1									
6		723-3 PC	Přechod plast - ocel	ks	2,00	886,20	1 149,66	622,74	1 772,40	1 772,40	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4,03a-5									
			2x1									
7		723-4412 PC	Potrubí plynové SDR 11 50/4,6		9,00	133,00	1 109,08	87,92	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4,03a-5									
			9x1									
8		723-821 PC	Plynoměr podružný G 6	ks	1,00	4 144,00	3 549,57	594,43	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4,03a-5									
			1x1									
9		723-83 PC	manometr O-6 kPa s kohoutem	ks	1,00	2 385,60	2 270,86	114,74	2 385,60	2 385,60	0,00	0,00
			výkres č.03a-5									
			1x1									
10		723-845 PC	Plynový vzorkovací kohout R přímý 3/8"x14	ks	1,00	261,80	194,24	67,56	261,80	261,80	0,00	0,00
			výkres č.03a-5									
			1x1									
11		723-84 PC	Skříň pro plynoměr 500x500	ks	1,00	3 164,00	2 929,63	234,37	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00
			výkres č.03a-2,03a-4,03a-5									
			1x1									

SOU Uherský Brod - stavební úpravy učebny svařování						
06 - Vzduchotechnika						
Č.ř.	Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Jednotková	Celkem
Zař.č.1 - Větrání učebny svařování						
1.	1.1	VZT plynová přívodní jednotka radiální, určena do standardního prostředí viz.č.v.06-4splňující Eurovent a. Materiálové provedení: lakovaný ocelový plech RAL 7000; EC radiální motorventilátor;uzavírací klapka se servopohonem 230V se zpětnou prožinou a ovládací skříňkou a panelem svařování (vč.propojení) Průtok vzduchu - přívod: 4400m3/h Externí tlaková rezerva - přívod: 200Pa Rychlost v průřezu - přívod 2m/s; odvod: 2m/s Příkon ventilátorů - přívod: 681W 1.stupeň filtrace - přívod: G4 Celkový příkon jednotky: 681W; napájecí napětí 400V; celkový proud I _{max} 1,28A Ohřev: -12°C/+15°C; 40kW; zemní plyn; uzavřený spotřebič; premixový hořák Hlukové parametry přívod: výstup: 75dB(A) Rozměry: dl.1227 x v.954 x š.1206mm; hmotnost 159kg 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	193374	193 374 Kč
2.		Koaxiální komínový systém: koleno 45°pr.100/150mm T kus 45°s jímkou kondenzátu spojka single koaxiál Koaxiální trubka s hrdly střešní hlavice trubka L=360 koleno 90° trubka L=400 (viz.v.č.06-4)	ks	1	423	422 Kč
			ks	1	1179	1 178 Kč
			ks	1	2180	2 179 Kč
			ks	3	1292	3 876 Kč
			ks	1	1469	1 468 Kč
			ks	1	403	403 Kč
			ks	1	423	422 Kč
			ks	1	403	403 Kč
3.		Uvedení plynového spotřebiče do provozu	ks	1	3780	3 780 Kč
4.	1.2	Tlumič hluku pr.560/900 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	4269	4 268 Kč
5.	1.3	Požární klapka pr.315mm; třída požární odolnosti 60S; základní vybavení 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	4316	8 632 Kč
6.	1.4	Výústka dvouráda do kruhového potrubí 825x125mm pozinkovaná s regulací 1 6+6 (viz.v.č.06-4)	ks	12	1513	18 160 Kč

7.	1.5	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sitem 700x400mm	ks	1	2302	
8.	1.6	Regulační klapka pr.315mm s ručním ovládáním	ks	2	776	1 551 Kč
9.		Ohebná hadice pro odvod výparů od sváření pr.160mm; polyuretanem potažená tkanina síly 0,25mm spirála z ocel.drátu; do +125°C (výměna stávajících poškozených hadic - sací strana od ventilátorů)	m	12	1036	12 432 Kč
10.		Ohebná hadice pro odvod výparů od sváření pr.125mm; polyuretanem potažená tkanina síly 0,25mm spirála z ocel.drátu; do +125°C (výměna stávajících poškozených hadic - výtláčná strana od ventilátorů)	m	12	752	9 021 Kč
11.		Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.560mm / 100% tvar. 1+1 (viz.v.č.06-4) pr.315mm / 40% tvar. 3+3+3+3+2+2+2 (viz.v.č.06-4)	m	2	2079	4 158 Kč
12.		Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l s přírubami 20mm vč.tvarovek 1+1+2 (viz.v.č.06-4)	m2	16	486	7 772 Kč
13.		Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie 4+20+20 (viz.v.č.06-4)	m2	24	239	5 745 Kč
14.		Montážní, spojovací a těsnící materiál 50+20	kg	70	84	5 880 Kč

Dodávka zař.č.1 celkem	296 464 Kč
Montáž zař.č.1 celkem	74 116 Kč

Lešení

15.	Lešení lehké do 10m 5+5	m2	10	70	700 Kč
-----	----------------------------	----	----	----	--------

Lešení

700 Kč

Seznámení obsluhy s provozem

16.	Seznámení obsluhy s provozem 1+1 hod	hod	2	700	1 400 Kč
-----	---	-----	---	-----	----------

Seznámení obsluhy s provozem

1 400 Kč

DODÁVKA		296 464 Kč
MONTÁŽ		76 216 Kč
DOPRAVA		11 859 Kč
06 - VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		384 539 Kč

Cena bez DPH

Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnickiky s investorem a projektantem interiérového řešení.

15.7.2016

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	SOU Uherský Brod - stavební úpravy učebny svařování	Z. č.:	
Projekt:	05 - Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	1.6.2016		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přímomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			11 900
Dodávka			13 846
Montáž - materiál			9 432
Montáž - práce			35 178
Mezisoučet 1			
Nátěry			350
Zemní práce			4 400
PPV			4 750
Mezisoučet 2			39 928
Náklady celkem			8 385
Základ a hodnota DPH 21%			48 313
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		<i>Rozvaděč R3 viz v.č.05-05</i>								
PC001	1	Plastová rozvodnice 1x12 modulů 318x258x142mm, IP65/20	ks	1	6 328,00	6 328,00	5 572,00	5 572,00	11 900,00	11 900,00
		Dodávky - celkem				6 328,00		5 572,00		11 900,00
		Elektromontáže								
		Demontáže								
PC002	2	Svitidlo obecné	ks	3	0,00	0,00	210,00	630,00	210,00	630,00
PC003	3	Spínač univerzální	ks	1	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
PC004	4	kabel do 5x6 mm2	m	50	0,00	0,00	39,20	1 960,00	39,20	1 960,00
PC005	5	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	3	0,00	0,00	56,00	168,00	56,00	168,00
PC006	6	ekologická likvidace	kpl	1	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00
		Demontáže - celkem				0,00		3 402,00		3 402,00
		Doplňní rozvaděče RH								
		<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"</i>								
PC007	7	25C-3-25A	ks	1	529,20	529,20	273,00	273,00	802,20	802,20
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC008	8	CY 6 mm2, pevně	m	3	14,00	42,00	12,60	37,80	26,60	79,80
PC009	9	Úprava stávajícího krycího plechu	kpl	1	2 030,00	2 030,00	630,00	630,00	2 660,00	2 660,00
		Doplňní rozvaděče RH - celkem				2 601,20		940,80		3 542,00
		Svitidla, světelné zdroje								
		<i>viz výkres č. 05-03</i>								
		<i>"Svitidlo "C"</i>								
		<i>včetně světelných zdrojů, zářivkové</i>								
PC010	10	2x58W, 230V, IP65, celoplastové, elektronický předřadník	ks	3	1 750,00	5 250,00	252,00	756,00	2 002,00	6 006,00
		Svitidla, světelné zdroje - celkem				5 250,00		756,00		6 006,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál								
		<i>viz výkres č. 05-03</i>								
		<i>VYPÍNAČ NA OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43</i>								
PC011	11	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	1	147,00	147,00	63,00	63,00	210,00	210,00
		ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCH IP43								
PC012	12	Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	1	119,00	119,00	63,00	63,00	182,00	182,00
		KRABICE								
PC013	13	rozbočovací svorka 5x2,5	ks	3	86,80	260,40	63,00	189,00	149,80	449,40
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				526,40		315,00		841,40
		Kabely, úložné konstrukce								
		<i>viz výkres č. 05-05, 05-06</i>								
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC014	14	CY 4 mm2,ŽŽ	m	20	9,80	196,00	11,20	224,00	21,00	420,00
PC015	15	CY 16 mm2,ŽŽ	m	20	47,60	952,00	14,00	280,00	61,60	1 232,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC016	16	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20	14,00	280,00	22,40	448,00	36,40	728,00
PC017	17	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	10	22,40	224,00	22,40	224,00	44,80	448,00
PC018	18	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	15	37,80	567,00	22,40	336,00	60,20	903,00
PC019	19	CYKY-J 5x6 mm2	m	20	98,00	1 960,00	30,80	616,00	128,80	2 576,00
		UKONČENÍ KABELŮ								
PC020	20	do 5x2,5 mm2	ks	3	4,20	12,60	16,80	50,40	21,00	63,00
PC021	21	do 5x6 mm2	ks	1	7,00	7,00	21,00	21,00	28,00	28,00
		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
PC022	22	Do 2,5 mm2	ks	11	2,80	30,80	12,60	138,60	15,40	169,40
PC023	23	Do 6 mm2	ks	5	4,20	21,00	14,00	70,00	18,20	91,00
		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM								
PC024	24	1216E D d 16 mm, pevně	m	45	8,40	378,00	21,00	945,00	29,40	1 623,00
		LIŠTA								
PC025	25	40x20 zaklapávací, vč. víka	m	25	33,60	840,00	26,60	665,00	60,20	1 505,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				5 468,40		4 018,00		9 486,40
		Zednické výpomoci								
		VYBOURANÍ OTVORU V PODLAŽE/STROPU								
		<i>BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm</i>								
PC026	26	Stena do 450mm	ks	2	0,00	0,00	175,00	350,00	175,00	350,00
		Zednické výpomoci - celkem				0,00		350,00		350,00
		Hodinové zúčtovací sazby								
		<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
		<i>DLE ČSN 331500</i>								
PC027	27	Revizní technik	hod	4	0,00	0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
PC028	28	Dokumentace skutečného provedení	hod	4	0,00	0,00	650,00	2 600,00	650,00	2 600,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		4 400,00		4 400,00
		Elektromontáže - celkem				13 846,00		14 181,80		28 027,80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SOU Uherský Brod
Objekt: 2016/012H-04 - SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování
Soupis: 2016/012H-04-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 33 13
Místo: CC-CZ: 15.07.2016
Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Projektant: KB projekt, s.r.o.
IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v červnu 2016.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena

Cena bez DPH		543 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	543 000,00 0,00	114 030,00 0,00
Cena s DPH		657 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-04 - SOU Uh.Brod-stavební úpravy učebny svařování

Soupis:

2016/012H-04-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

543 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

543 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

170 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

136 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

220 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-04 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy učebny svařování

Soupis:

2016/012H-04-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

543 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							543 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							170 000,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP									
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení									
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP									
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesek) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). DLE SMLOUVY O DÍLO."								
D		VRN3	Zařízení staveniště				136 000,00	
3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště								
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2016 01
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
Poznámka k položce: Uklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou. Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.								
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2016 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště								
Poznámka k položce: oplocení staveniště Energie pro zařízení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště								
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2016 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případně související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				220 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
P			Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).					
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					
11	K	044002000	Revize	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
P			Poznámka k položce: Revize a zkoušky dle smlouvy o dílo.					
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost.
Jedná se o zajišťování:
* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc, aj.)
* podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
* kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizi vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
Zpracování provozního řádu budovy.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN7	Provozní vlivy					5 000,00	
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob			5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000			

P
Poznámka k položce:
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

D	VRN9	Ostatní náklady					12 000,00	
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností			12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli KUZK dle SOD a tabuli OPŽP formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stále vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

P

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2016/012H

Stavba: SOU Uherský Brod

Datum:

15.07.2016

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Místo:

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]		Typ

1 729 322,40 2 092 480,10

Náklady stavby celkem

2016/012 SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného

H-03 pracoviště

2016/012H- Stavební úpravy odborného pracoviště

03-1

2016/012H- Vedlejší a ostatní náklady

03-2

1 729 322,40

2 092 480,10

STA

1 717 322,40

2 077 960,10

Soupis

12 000,00

14 520,00

Soupis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2016/012H

Stavba: SOU Uherský Brod

Místo: Datum: 15.07.2016

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem				
2016/012 H-03	SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště	1 729 322,40	2 092 480,10	STA
2016/012H-03-1	Stavební úpravy odborného pracoviště	1 717 322,40	2 077 960,10	Soupis
2016/012H-03-2	Vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	14 520,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-03 - SOU Uh.Brod-stavební úpravy odborného pracoviště

Soupis:

2016/012H-03-1 - Stavební úpravy odborného pracoviště

KSO: 801 33 13

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

IČ:

25302809

DIČ:

CZ25302809

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

IČ:

25302809

DIČ:

CZ25302809

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

Poznámka:

2016.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 230/2012 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.

230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH

1 717 322,40

DPH základní
snižená

Základ daně
1 717 322,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
360 637,70
0,00

Cena s DPH

2 077 960,10

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOU Uherský Brod

Objekt: 2016/012H-03 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště

Soupis: 2016/012H-03-1 - Stavební úpravy odborného pracoviště

Místo:

Zadavatel: SOU Uherský Brod

Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Datum: 15.07.2016

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 717 322,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 132,64
4 - Vodorovné konstrukce	12 184,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	498,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 419,89
997 - Přesun sutě	209 228,44
998 - Přesun hmot	72 566,75
PSV - Práce a dodávky PSV	8 235,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	842 679,06
721 - Zdravotechnika	8 875,75
751 - Vzduchotechnika	56 433,94
763 - Konstrukce suché výstavby	93 623,86
766 - Konstrukce truhlářské	103 592,88
771 - Podlahy z dlaždic	49 316,42
776 - Podlahy povlakové	279 128,51
777 - Podlahy lité	13 551,00
	3 631,08

781 - Dokončovací práce - obklady	206 081,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 412,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 031,54
M - Práce a dodávky M	492 510,70
21-M - Elektromontáže	468 510,70
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-03 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště

Soupis:

2016/012H-03-1 - Stavební úpravy odborného pracoviště

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 717 322,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

382 132,64

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 184,31	
1	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,064	32 272,50	2 065,44	CS ÚRS 2016 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV			"pro nové dveře 3xl č. 140mm" ((1,5*14,3)*3)/1000		0,064			
2	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	12,510	709,80	8 879,60	CS ÚRS 2016 01

VV "1.np"

VV			"102"3,79*2,45-(1,25*1,97)		6,823			
VV			"106"1,3*3,5		4,550			
VV			Mezisoučet		11,373			
VV			11,373*0,1		1,137			
VV			Součet		12,510			

3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,658	94,70	914,61	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV			"1.np"3,79*2+1,2		8,780			
VV			Mezisoučet		8,780			
VV			8,78*0,1		0,878			
VV			Součet		9,658			

4	K	346244381	Přentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,600	541,10	324,66	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Přentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"105"(3,3-2,2)*(2,45*2+5,65*2)		17,820			
W			"106"(3,3-2,2)*(5,65*2+8,3*2)		30,690			
W			"boční špalety"0,2*(2,23*14)		6,244			
W			Mezisoučet		118,554			
W			118,554*0,05		5,928			
W			Součet		124,482			
12	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	22,400	113,10	2 533,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků					
W			"nový dveřní otvor"0,6*1,5*2+0,5*1,2		2,400			
W			20		20,000			
W			Mezisoučet		22,400			
13	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	181,070	21,60	3 911,11	CS ÚRS 2016 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
W			"1.np"					
W			"dotčené místnosti 102, 104-106"24,66+59,61+13,84+46,89		145,000			
W			"přístup 101"16,07		16,070			
W			"ostatní"20		20,000			
W			Mezisoučet		181,070			
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	75,332	43,50	3 276,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
W			"1.np"					
W			"okna"(1,2*2,23)*7		18,732			
W			"dveře"1,6*2,0+0,9*2+0,8*2		6,600			
W			Mezisoučet		25,332			
W			"ostatní"50		50,000			
W			Součet		75,332			
15	K	621215122	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,25m2	kus	2,000	256,40	512,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm podhledů, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2					
W			"zapravení po prostupu VZT"2		2,000			
16	K	622525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,5m2 na stěnách	kus	2,000	172,50	345,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2					
W			"zapravení po prostupu VZT"2		2,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 228,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	202,250	38,50	7 786,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
	W		"pro podhled"152,25		152,250			
	W		"ostatní"50		50,000			
	W		Mezisoučet		202,250			
18	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL, VZT (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení	hod	140,000	150,00	21 000,00	
	PP		Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení					
19	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč. uložení a zpětného umístění	hod	80,000	150,00	12 000,00	
	PP		Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku					
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	181,070	20,00	3 621,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	W		"1.np"		145,000			
	W		"dotčené místnosti 102,104-106"24,66+59,61+13,84+46,89		16,070			
	W		"přístup 101"16,07		20,000			
	W		"ostatní"20		181,070			
	W		Mezisoučet					
21	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	145,000	125,70	18 226,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	W		"pro nové dlažby"					
	W		"1.np-102,104-106"24,66+59,61+13,84+46,89		145,000			
22	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m ²	1 928,400	55,90	107 797,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	W		"dtto broušení"145*5		725,000			
	W		"104-106 (pův.PVC-dopočet tl.10mm)"(59,61+13,84+46,89)*10		1 203,400			
	W		Mezisoučet		1 928,400			
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	24,660	50,70	1 250,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²					
	W		"viz.stáv.stav"					
	W		"102"24,66		24,660			
24	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	13,050	22,60	294,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných					
	W		"1.np-102"2,45*2+9,35+0,4*2+0,3*4-(0,8*4)		13,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m ²	0,500	38,90	19,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	WV		"pro VZT" (0,5*0,5)*2		0,500			
26	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	264,20	528,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
	WV		"pro VZT" 2		2,000			
27	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	38,000	187,20	7 113,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					
	WV		"pro potrubí" 38		38,000			
28	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	24,000	354,90	8 517,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm					
	WV		"pro potrubí" 24		24,000			
29	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	1,141	831,60	948,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	WV		"pro nové dveře 106*0,45*1,15*2,1		1,087			
	WV		Mezisoučet		1,087			
	WV		1,087*0,05		0,054			
	WV		Součet		1,141			
30	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,500	164,70	741,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	WV		"pro nové dveře 3x1 č. 140mm" 1,5*3		4,500			
31	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,248	214,50	1 340,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
	WV		"106-pro novou příčku" 3,5		3,500			
	WV		"102-pro novou příčku" 2,45		2,450			
	WV		Mezisoučet		5,950			
	WV		5,95*0,05		0,298			
	WV		Součet		6,248			
32	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	11,900	139,40	1 658,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	WV		"rýhy pro nové příčky" 3,5*2*2,45*2		11,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	1,680	23,00	38,64	CS ÚRS 2016 01
	W		"1.np-horní špalety oken"					
	W		0,2*1,2*7		1,680			
34	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	124,482	18,40	2 290,47	CS ÚRS 2016 01
	W		"pás omítek nad obklady (po podhled)"					
	W		"viz.nový stav"					
	W		"102"(3,3-2,2)*(2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2)		28,160			
	W		"104"(3,3-2,2)*(10,55*2+5,65*2)		35,640			
	W		"105"(3,3-2,2)*(2,45*2+5,65*2)		17,820			
	W		"106"(3,3-2,2)*(5,65*2+8,3*2)		30,690			
	W		"boční špalety"0,2*(2,23*14)		6,244			
	W		Mezisoučet		118,554			
	W		118,554*0,05		5,928			
	W		Součet		124,482			
35	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	192,380	59,90	11 523,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	W		"pro nové obklady v-2,2m (dopočet omítek mimo plochy stáv.plochy ker.obkládů)"					
	W		228,999-36,619		192,380			
36	K	9780159541	Odebrání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	36,619	69,10	2 530,37	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odebrání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	W		"1.np-stáv.stav"					
	W		"104"1,5*(5,65*2+10,55)-(0,8*1,5)		31,575			
	W		"106"1,5*(1,6+0,6)		3,300			
	W		Mezisoučet		34,875			
	W		34,875*0,05		1,744			
	W		Součet		36,619			
							72 566,75	
D	997		Přesun sutě					
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	30,336	474,80	14 403,53	CS ÚRS 2016 01
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,336	221,30	6 713,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	303,360	9,60	2 912,26	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
	W		30,336*10 Přepočtené koeficientem množství		303,360			
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,336	1 600,00	48 537,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
D	998		Přesun hmot				8 235,25	
41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,810	839,48	8 235,25	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				842 679,06	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 875,75	
42	K	7111131-02	Izolace proti vodě visíslá za studena těsnící stěrkou vč.penetrace-interiér-D+M	m2	20,812	424,10	8 826,37	
PP Izolace proti vodě visíslá za studena těsnící stěrkou vč.penetrace-interiér-D+M								
W "za umyvadly"								
W 2,2*(1,6+0,6+1,3+1+2+0,6+1,5)								
W Mezisoučet								
W 18,92*0,1								
W Součet								
43	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,062	796,50	49,38	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	721		Zdravotechnika				56 433,94	
44	K	ZTI	Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný rozpočet ZTI	kpl	1,000	56 433,94	56 433,94	
PP Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný rozpočet ZTI								
D	751		Vzduchotechnika				93 623,86	
45	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT	kpl	1,000	93 623,86	93 623,86	
PP Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT								
D	763		Konstrukce suché výstavby				103 592,88	
46	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,465	53,50	399,38	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduše								
W "1.np-dělicí příčka 101 a 102*3,69*2,45-(0,8*1,97)								
47	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	81,10	81,10	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových								
W "1.np v SDK příčce"1								
48	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	152,250	340,20	51 795,45	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikostí panelů do 0,36 m ²					
VV			"1.np-102,104,105,106"24,66+59,61+13,84+46,89		145,000			
VV			Mezisoučet		145,000			
VV			145*0,05		7,250			
VV			Součet		152,250			
49	M	36101779-01	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm	m ²	167,475	250,00	41 868,75	
PP			SUCHÁ VÝSTAVBA MINERÁLNÍ PODHLEDY KAZETY (600/600) mm					
P			Poznámka k položce: specifikace viz. TZ					
VV			152,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství		167,475			
50	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	110,110	84,50	9 304,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
VV			"1.np"					
VV			"102"2,45*2+9,35*2		23,600			
VV			"104"10,55*2+5,65*2		32,400			
VV			"105"2,45*2+5,65*2		16,200			
VV			"106"8,3*2+5,65*2		27,900			
VV			Mezisoučet		100,100			
VV			100,1*0,1		10,010			
VV			Součet		110,110			
51	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,200	719,50	143,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				49 316,42	
52	K	766-01	DMTZ+zpětná MTZ sestavy kuch.linky vč.horních skříněk dl.8,5m (viz.přodorys 1.np-č.m.104)	kpl	1,000	8 765,00	8 765,00	
53	K	766-201	201-Dveře jednokř.vnitř.hl.pl.800/1970mm,Rw-27dB,HPL,zámek s vložkou,3xzávěs na křídlo,klika,těsnění-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	
VV			1+3		4,000			
54	K	766-202	202-Dveře jednokř.vnitř.hl.pl.900/1970mm,Rw-27dB,HPL,zámek s vložkou,3xzávěs na křídlo,klika,těsnění-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
VV			1		1,000			
55	K	766-203	203-Dveře dvoukř.vnitř.hl.pl.1250/1970mm,Rw-27dB,HPL,zámek s vložkou,3xzávěs na křídlo,klika,těsnění,vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm+natěr-D+M(viz.výpis truhlář)	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV			1		1,000			
56	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	80,625	50,00	4 031,25	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
WV			"viz.stáv.stav"					
WV			"102"1,5*9,35*2+2,45*2+0,4*2+0,3*4)-(0,8*1,5*4)		33,600			
WV			"104-obv.stěna"1,5*10,55-(1,2*1,5*3)		10,425			
WV			"106"1,5*8,3+5,65+4,1)-(1,2*1,5*3+0,8*1,5)		20,475			
WV			Mezisoučet		64,500			
WV			64,5*0,25		16,125			
WV			Součet		80,625			
57	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	80,625	50,00	4 031,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
WV			"dtto dř.obklad"80,625		80,625			
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	20,30	121,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
WV			"viz.stáv.stav-1.np"6		6,000			
59	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	489,493	0,75	367,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 771 Podlahy z dlaždic 279 128,51								
60	K	771-02	Isolace koutu-spár (styk dlažba-soklik alt.obklad) impregnovanými provazci	m	102,500	63,80	6 539,50	
PP			Isolace koutu-spár (styk dlažba-soklik alt.obklad) impregnovanými provazci					
WV			"dtto spár.silikonem"102,5		102,500			
61	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	107,625	8,70	936,34	
PP			provazec těsnící impregnovaný					
WV			102,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		107,625			
62	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	145,000	281,70	40 846,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
WV			"1.np-102,104-106"24,66+59,61+13,84+46,89		145,000			
63	M	5976111-01	dlaždice keramické I. j.-specifikace viz. TZ	m2	159,500	420,00	66 990,00	
PP			dlaždice keramické I. j.-specifikace viz.TZ					
WV			145*1,1 Přepočtené koeficientem množství		159,500			
64	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	145,000	30,60	4 437,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
WV			"dtto dlažby"145		145,000			
65	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	145,000	37,30	5 408,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
W			"dtto dlažba"145		145,000			
66	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	102,050	29,40	3 000,27	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
W			"styk dlažba-obklad"					
W			"102"2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2-(0,8*5)		21,600			
W			"104"10,55*2+5,65*2-0,8		31,600			
W			"105"2,45*2+5,65*2-0,8		15,400			
W			"106"5,65*2+8,3*2+3,5*2+0,15-(0,8*2)		33,450			
W			Mezisoučet		102,050			
67	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	5,250	21,20	111,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
W			"ve dveřích"0,8*5+1,25		5,250			
68	M	5905410-01	profil přechodový hliník (12,5 x 30 x 2500 mm)	m	5,775	352,90	2 038,00	
PP			Systémy podlahové a stěnové systém - ukončení podlah profil přechodový, materiál: hliník, L= 2,5 m typ výška x šířka x délka 12,5 x 30 x 2500 mm					
W			5,25*1,1 přepočtené koeficientem množství		5,775			
69	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	145,000	321,70	46 646,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa					
W			"dtto dlažby"145		145,000			
70	K	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1 450,000	68,20	98 890,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 40 MPa					
W			"dtto dlažby"145*10		1 450,000			
71	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,605	431,90	3 284,60	CS ÚRS 2016 01
D	776		Podlahy povlakové				13 551,00	
72	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	271,020	50,00	13 551,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
W			"1.np-stav.stav.(předpoklad 3 vrstvy)"					
W			"104-106"(59,61+13,84+16,89)*3		271,020			
D	777		Podlahy lité				3 631,08	
73	K	7776519-01	Opravy podlah nátěry penetračními	m2	145,000	25,00	3 625,00	
PP			Opravy podlah nátěry penetračními					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: pro vyrovnávací samonivelační stěrku								
P								
VV			"dto vyrovnání podkladu dlažeb"145		145,000			
74	K	798777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,015	405,60	6,08	CS ÚRS 2016 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				206 081,38	
75	K	781-01	Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci	m	48,400	70,30	3 402,52	
PP			Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svlé S					
VV			"dto spárování silikonem"48,4		48,400			
76	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	50,820	8,70	442,13	
PP			provazec těsnící impregnovaný					
W			48,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		50,820			
77	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	228,999	279,80	64 073,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
W			"viz. nový stav"					
W			"102"2,2*(2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2)-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,25*1,97)		47,357			
W			"104"2,2*(10,55*2+5,65*2)-(0,8*1,97+1,2*1,2*3)		65,384			
W			"105"2,2*(2,45*2+5,65*2)-(0,8*1,97+1,2*1,2)		32,624			
W			"106"2,2*(5,65*2+8,3*2)+1,2*(3,5*2+0,15)+0,15*3,5-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,2*1,2*3)		62,816			
W			Mezisoučet		208,181			
W			208,181*0,1		20,818			
W			Součet		228,999			
78	M	5976100R2	obkládačky keramické -specifikace viz. TZ	m2	251,899	420,00	105 797,58	
PP			obkládačky keramické -specifikace viz. TZ					
W			228,999*1,1 Přepočtené koeficientem množství		251,899			
79	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	228,999	30,60	7 007,37	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
VV			"dto obklady"228,999		228,999			
80	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,640	117,90	5 498,86	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
VV			"1.np"2,2*8+1,2*2+3,5*2+1,1*14		42,400			
VV			Mezisoučet		42,400			
VV			42,4*0,1		4,240			
VV			Součet		46,640			
81	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	94,435	86,50	8 168,63	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
WV			"viz.nový stav"					
WV			"102"(2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2)-(0,8*3+0,9+1,25)		21,050			
WV			"104"(10,55*2+5,65*2)-(0,8+1,2*3)		28,000			
WV			"105"(2,45*2+5,65*2)-(0,8+1,2)		14,200			
WV			"106"(5,65*2+8,3*2)-(0,8+0,9+1,2*3)		22,600			
WV			Mezisoučet		85,850			
WV			85,85*0,1		8,585			
WV			Součet		94,435			
82	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	228,999	37,30	8 541,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
WV			"dto obklady"228,999		228,999			
83	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	48,400	31,20	1 510,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
WV			"1.np"2,2*20		44,000			
WV			Mezisoučet		44,000			
WV			44*0,1		4,400			
WV			Součet		48,400			
84	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,794	431,90	1 638,63	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 412,70	
85	K	783-01	Nátěr oc.zárubně syntetický 1xzáklad+2xemail vč.očštění stávajícího nátěru	ks	5,000	585,00	2 925,00	
PP			Nátěr oc.zárubně syntetický 1xzáklad+2xemail vč.očštění stávajícího nátěru					
WV			"1.np-stáv.zárubně"5		5,000			
86	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,250	81,20	182,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
WV			"3x1 č.140mm dl 1,5m"(1,5*0,5)*3		2,250			
87	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	145,000	9,00	1 305,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
WV			"ditto vyrovnání podkladu dlažeb-pro penetraci podkladu"145		145,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				24 031,54	
88	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	146,003	22,60	3 299,67	CS ÚRS 2016 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
WV			"pás omítek nad obklady (po podhled)"					
WV			"viz.nový stav"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"102"(3,3-2,2)*(2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2)		28,160			
	W		"104"(3,3-2,2)*(10,55*2+5,65*2)		35,640			
	W		"105"(3,3-2,2)*(2,45*2+5,65*2)		17,820			
	W		"106"(3,3-2,2)*(5,65*2+8,3*2)		30,690			
	W		Mezisoučet		112,310			
	W		112,31*0,3		33,693			
	W		Součet		146,003			
89	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	146,003	11,40	1 664,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"ditto oškrábání"146,003		146,003			
90	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	223,011	12,00	2 676,13	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"pás omítek nad obklady (po podhled)"					
	W		"viz.nový stav"					
	W		"101"3,69*2,9		10,701			
	W		"102"(3,3-2,2)*(2,45*2+9,35*2+0,3*4+0,4*2)		28,160			
	W		"104"(3,3-2,2)*(10,55*2+5,65*2)		35,640			
	W		"105"(3,3-2,2)*(2,45*2+5,65*2)		17,820			
	W		"106"(3,3-2,2)*(5,65*2+8,3*2)		30,690			
	W		Mezisoučet		123,011			
	W		100		100,000			
	W		Součet		223,011			
91	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,011	59,10	13 179,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"ditto penetrace"223,011		223,011			
92	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	223,011	14,40	3 211,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu					
	W		"ditto penetrace"223,011		223,011			
Práce a dodávky M								492 510,70
D	M		Elektromontáže					468 510,70
D	21-M							
93	K	Slinoproud	Celkové náklady na slinoproud-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	415 170,40	415 170,40	
	PP		Celkové náklady na slinoproud-viz.samostatný rozpočet elektro					
94	K	Slaboproud	Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	53 340,30	53 340,30	
	PP		Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet elektro					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	43-M		Montáž ocelových konstrukcí				24 000,00	
95	K	Oc.k-ce	Pomocná oc.konstrukce pro potrubí vč.povrch.úpravy (žár.pozink)-D+M	kg	480,000	50,00	24 000,00	

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOU Uherský Brod-odborné pracoviště pekárna					Objednatel:	
Druh stavby:	zdravotní instalace					Projektant:	
Lokalita:						Zhotovitel:	
Zpracoval:						Zpracováno dne:	15.7.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	721	Vnitřní kanalizace	1 166,44	2 375,56	3 542,00		0,06
	722	Vnitřní vodovod	4 530,29	4 922,51	9 452,80		0,10
	725	Zařizovací předměty	37 559,20	4 151,20	41 710,40		0,15
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	360,54	1 084,26	1 444,80		0,12
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	58,44	58,44		0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	108,71	108,71		0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	116,79	116,79		0,00
			Celkem:		56 433,94		

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SOU Uherský Brod-odborné pracoviště pekárna		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		zdravotní instalace		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		3.7.2016						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
721 Vnitřní kanalizace												
1		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00	203,00	1 166,44	2 375,56	3 542,00	0,06	0,06	0,06
			výkr.č. 03-3,03-4				432,74	785,26	1 218,00	0,00	0,00	0,00
			6x1									
2		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	6,00	259,00	586,90	967,10	1 554,00	0,00	0,00	0,00
			výkr.č. 03-3,03-4									
			6x1									
3		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	42,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
			výkr.č. 03-3,03-4									
			5x1									
4		721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	4,00	140,00	146,80	413,20	560,00	0,01	0,01	0,05
			výkr.č. 03-3,03-4									
			4x1									
722 Vnitřní vodovod												
5		713181217	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	12,00	71,40	4 530,29	4 922,51	9 452,80	0,00	0,10	0,10
			vnitřní průměr 25 mm				489,09	367,71	856,80	0,00	0,00	0,00
			výkr.č. 03-3,03-4									
			6+6									
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.												
6		722172341R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT Fiber Basalt Plus, D 25x3,5 mm	m	12,00	313,60	1 036,36	2 726,84	3 763,20	0,01	0,01	0,06
			dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení									
			výkr.č. 03-3,03-4									
			6+6									
7		722131914R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 32	soubor	2,00	740,60	856,79	624,41	1 481,20	0,01	0,01	0,02
			výkr.č. 03-3,03-4									
			2x1									
8		722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	2,00	1 330,00	1 975,18	684,82	2 660,00	0,01	0,01	0,01
			výkr.č. 03-3,03-4									
			2x1									
9		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	77,00	78,45	75,55	154,00	0,00	0,00	0,00
			výkr.č. 03-3,03-4									
			2x1									
10		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	29,40	82,25	270,55	352,80	0,00	0,00	0,00
			6+6									
11		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	15,40	12,18	172,62	184,80	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

SOU Uherský Brod - Stavební úpravy odborného pracoviště							
06 - Vzduchotechnika							
Č.ř.	Poz.	N á z e v		MJ	Počet	Cena Kč	
						Jednotková	Celkem

Zař.č.1 - Odsávání od pecí

1.	1.1	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruh.potrubí pr.200mm;Qv=640m3/h;ext.tlak.ztr.=200Pa;19dB(A); 8,7kg;IP 44; 230V;95W;0,45A; vč.přetlakové klapky pr.200 a upínacích spon 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	10384	20 768 Kč
2.		Dvoupolohový přepínač otáček na omítku 230V; 2,5A; IP 20 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1424	2 848 Kč
3.	1.2	Kuchyňský nerezový zákryt s lapači tuků a osvětlením nástěnný; š.900 x dl.1000 x v.450mm; s napojením pr.200mm 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	20802	41 604 Kč
4.	1.3	Žaluziová venkovní plastová žaluzie š.245 x v.245mm s napojením pr.200mm 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1116	2 232 Kč
5.		Ohebná hadice ocelová pr.200mm 1+2 (viz.v.č.06-4)	m	3	874	2 622 Kč
6.		Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200mm / 0% tvar. 2+2 (viz.v.č.06-11)	m	4	322	1 288 Kč
7.		Montážní, spojovací a těsnící materiál 4+4	kg	8	84	672 Kč

Dodávka zař.č.1 celkem

72 034 Kč

Montáž zař.č.1 celkem

18 009 Kč

Seznámení obsluhy s provozem

8.	Seznámení obsluhy s provozem 1 hod	hod	1	700	700 Kč
----	------------------------------------	-----	---	-----	--------

Seznámení obsluhy s provozem

700 Kč

DODÁVKA		72 034 Kč
MONTÁŽ		18 709 Kč
DOPRAVA		2 881 Kč
06 - VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		93 624 Kč

Cena bez DPH

Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnický s investorem a projektantem interiérového řešení.

15.7.2016

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor pekař	Z. č.:	
Projekt:	05 - Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	1.6.2016		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			96 439
Dodávka			242 176
Montáž - materiál			60 470
Montáž - práce			399 085
Mezisoučet 1			
Nátěry			8 085
Zemní práce			8 000
PPV			16 085
Mezisoučet 2			415 170
Náklady celkem			87 186
Základ a hodnota DPH 21%			502 356
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		<i>Rozvaděč RS1.3-viz v.č.05-05</i>								
PC001	1	Zapuštěná rozvodnice 84 modulů 590x640x180mm, IP40/20, uzamykatelné dveře	ks	1	45 906,00	45 906,00	4 830,00	4 830,00	50 736,00	50 736,00
		<i>Rozvaděč RS1.4-viz v.č.05-06</i>								
PC002	2	Zapuštěná rozvodnice 84 modulů 590x640x180mm, IP40/20, uzamykatelné dveře	ks	1	41 923,00	41 923,00	3 780,00	3 780,00	45 703,00	45 703,00
						87 829,00		8 610,00		96 439,00
		Dodávky - celkem								
		Elektromontáže								
		Demontáže								
PC003	3	Rozváděč RS1.3	ks	1	0,00	0,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00
PC004	4	Svitidlo obecné	ks	20	0,00	0,00	210,00	4 200,00	210,00	4 200,00
PC005	5	Spínač univerzální	ks	11	0,00	0,00	56,00	616,00	56,00	616,00
PC006	6	Kabel do 5x6 mm ²	m	350	0,00	0,00	39,20	13 720,00	39,20	13 720,00
PC007	7	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	10	0,00	0,00	56,00	560,00	56,00	560,00
PC008	8	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A	ks	3	0,00	0,00	84,00	252,00	84,00	252,00
PC009	9	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 32 A	ks	2	0,00	0,00	84,00	168,00	84,00	168,00
PC010	10	ekologická likvidace	kpl	1	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
		Demontáže - celkem				0,00		25 732,00		25 732,00
		Doplnění rozvaděče RH								
		POJIŠŤOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TRÍPÓLOVÝ								
PC011	11	OPVP14-3 /63A qG	ks	1	749,00	749,00	168,00	168,00	917,00	917,00
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC012	12	CY 6 mm ² , pevně	m	3	14,00	42,00	12,60	37,80	26,60	79,80
PC013	13	Úprava stávajícího krycího plechu	kpl	1	2 030,00	2 030,00	630,00	630,00	2 660,00	2 660,00
		Doplnění rozvaděče RH - celkem				2 821,00		835,80		3 656,80
		Svitidla, světelné zdroje								
		<i>viz výkres č. 05-03</i>								
		<i>"Svitidlo "A"</i>								
PC014	14	včetně světelného zdroje LED SVÍTIDLO DO POHLEDU 41W, IP65, 230V	ks	24	7 574,00	181 776,00	350,00	8 400,00	7 924,00	190 176,00
		<i>"Svitidlo "B"</i>								
PC015	15	včetně světelného zdroje interierové zářivkové svítidlo, IP44, světelný zdroj, 1x230V zatížit 10, elektronický	ks	1	2 548,00	2 548,00	252,00	252,00	2 800,00	2 800,00
		<i>"Svitidlo "C"</i>								
PC016	16	včetně světelného zdroje LED SVÍTIDLO DO POHLEDU 41W, IP40, 230V	ks	3	1 750,00	5 250,00	252,00	756,00	2 002,00	6 006,00
		<i>Svitidlo "N" - nouzové,</i>								
		<i>vestavné/přisazené, LED, IP54</i>								
PC017	17	vlastní baterie 60 min. 1,5W, 230V, asymetrická optika	ks	3	1 708,00	5 124,00	252,00	756,00	1 960,00	5 880,00
		Svitidla, světelné zdroje - celkem				194 698,00		10 164,00		204 862,00
		Spínače, zásuvky, instalační materiál								
		<i>viz výkres č. 05-03</i>								
		VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJE, KOLÉBKY, BÍLÝ, IP43								
PC018	18	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	2	203,00	406,00	63,00	126,00	266,00	532,00
PC019	19	spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	2	233,80	467,60	63,00	126,00	296,80	593,60
PC020	20	Přepínač střídací, řazení 6;	ks	2	175,00	350,00	63,00	126,00	238,00	476,00
PC021	21	Přepínač dvojitý střídací, řazení 6+6;	ks	4	301,00	1 204,00	63,00	252,00	364,00	1 456,00
PC022	22	Klíčový spínač řazení 7, 10A, 250V	ks	1	259,00	259,00	63,00	63,00	322,00	322,00
PC023	23	bezpečnostní vypínač tlačítko s aretací, 230V/10A	ks	2	630,00	1 260,00	175,00	350,00	805,00	1 610,00
		ZÁSUVKA 230V/16A NA POVRCH IP43								
PC024	24	Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	32	119,00	3 808,00	63,00	2 016,00	182,00	5 824,00
PC025	25	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 3P+N+PE, 16 A, 400V	ks	7	137,20	960,40	91,00	637,00	228,20	1 597,40
PC026	26	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, 3P+PEN, 32 A, 400V	ks	2	161,00	322,00	91,00	182,00	252,00	504,00
		KRABICE								
PC027	27	67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	54	14,00	756,00	25,20	1 360,80	39,20	2 116,80
PC028	28	KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	38	8,40	319,20	25,20	957,60	33,60	1 276,80
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				10 112,20		6 196,40		16 308,60
		Kabely, úložné konstrukce								
		<i>viz výkres č. 05-05, 05-06</i>								
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC029	29	CY 25 mm ² ,	m	25	72,80	1 820,00	16,80	420,00	89,60	2 240,00
PC030	30	CY 16 mm ² , ŽZ,	m	20	47,60	952,00	14,00	280,00	61,60	1 232,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC031	31	CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	20	14,00	280,00	22,40	448,00	36,40	728,00
PC032	32	CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	115	14,00	1 610,00	22,40	2 576,00	36,40	4 186,00
PC033	33	CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	230	22,40	5 152,00	22,40	5 152,00	44,80	10 304,00
PC034	34	CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	65	37,80	2 457,00	22,40	1 456,00	60,20	3 913,00
PC035	35	CYKY-J 5x6 mm ²	m	20	98,00	1 960,00	30,80	616,00	128,80	2 576,00
PC036	36	CYKY-J 4x16 mm ²	m	65	211,40	13 741,00	44,80	2 912,00	256,20	16 653,00
		UKONČENÍ KABELŮ								
PC037	37	do 5x2,5 mm ²	ks	27	4,20	113,40	16,80	453,60	21,00	567,00
PC038	38	do 5x16 mm ²	ks	4	7,00	28,00	23,80	95,20	30,80	123,20
		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
PC039	39	Do 2,5 mm ²	ks	67	2,80	187,60	12,60	844,20	15,40	1 031,80
PC040	40	Do 16 mm ²	ks	20	4,20	84,00	18,20	364,00	22,40	448,00
		LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
PC041	41	60x40 hranatá	m	55	112,00	6 160,00	35,00	1 925,00	147,00	8 085,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				34 545,00		17 542,00		52 087,00
		Zednické výpomoci								
		VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU								
		CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
PC042	42	Stena do 150mm	ks	5	0,00	0,00	77,00	385,00	77,00	385,00

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE								
PC043	43	50x50x50 mm	ks	90	0,00	0,00	63,00	5 670,00	63,00	5 670,00
		VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
PC044	44	Šíře 30 mm	m	35	0,00	0,00	32,20	1 127,00	32,20	1 127,00
		OMITKA RYH VE STĚNACH MALTOU								
PC045	45	Šíře do 150 mm	m ²	1	553,00	553,00	350,00	350,00	903,00	903,00
		Zednické výpomoci - celkem				553,00		7 532,00		8 085,00
		Hodinové zúčtovací sazby								
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500								
PC046	46	Revizní technik	hod	12	0,00	0,00	450,00	5 400,00	450,00	5 400,00
PC047	47	Dokumentace skutečného provedení	hod	4	0,00	0,00	650,00	2 600,00	650,00	2 600,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		8 000,00		8 000,00
		Elektromontáže - celkem				242 729,20		76 002,20		318 731,40

SOUPIS PRACÍ

Akce	SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor pekař
Místo	Objekt dílen SOU Uherský Brod
Investor	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský brod
Objednatel	KB Projekt

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : SOU Uherský Brod - vestavba pro obor pekař

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	34 699 Kč
Dataprojekce	18 642 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	53 340 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáž
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor pekař

p.č.	Název		množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie								
1	RACK rozvaděč stávající: práce spojené s úpravami v RACK rozvaděči, reorganizací stávajících rozvodů v RACK rozvaděči pro osazení nového PATCH panelu		10	hod	0,00	0,00	420,00	4 200,00
2	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený	1x1	1	ks	2 240,00	2 240,00	1 680,00	1 680,00
3	Vyvozovací panel 1U	1x1	1	ks	350,00	350,00	70,00	70,00
4	Patch kabel cat.6 2m	1x1	2	ks	61,60	123,20	7,00	14,00
5	Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.6 (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)	2x1	1	ks	308,00	308,00	224,00	224,00
6	Připojení nových rozvodů: připojení, oživení nových rozvodů SK ve stávajícím rozvaděči, konfigurace systému	1x1	4	hod	0,00	0,00	350,00	1 400,00
7	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	4x1	4	hod	0,00	0,00	350,00	1 400,00
Mezisoučet								
						3 021,20		8 988,00
Rozvody								
8	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	2x90	180	m	13,30	2 394,00	11,20	2 016,00
9	Trubka PVC 16mm p.o.	3x10 + 5	35	m	7,00	245,00	21,00	735,00
10	Trubka PVC 23mm p.o.	2x10	20	m	9,80	196,00	21,00	420,00
11	Lišta vkládací 40x20	6x10	60	m	33,60	2 016,00	81,20	4 872,00
12	Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraitce pro trubkové rozvody	12x1	12	ks	9,60	115,20	56,00	672,00
13	Krabice KO 97 p.o.	8x1	8	ks	25,30	202,40	49,00	392,00
14	Krabice KO 125 p.o.	2x1	2	ks	70,00	140,00	49,00	98,00
15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	1x1	1	ks	350,00	350,00	350,00	350,00
16	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	4x1	4	ks			84,00	336,00

17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinální práce 4x1	4	hod		350,00	1400,00
Mezisoučet						
					5 658,60	11 291,00
Revize, koordinace, zkoušky						
18	Měření a kontrola met. vedení	2	ks		1 120,00	2 240,00
19	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks		1 400,00	1 400,00
20	Výchozí revize	1	ks		2 100,00	2 100,00
Mezisoučet						
						5 740,00
Dodávka celkem						
				8 680 Kč		
Montáž						
				26 019 Kč		
Dodávka a montáž celkem						
				34 699 Kč		
Celkem bez DPH						
				34 699 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DATAPROJEKCE

AKCE : SOU Uherský Brod - vestavba pro obor pekař

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Dataprotektor s krátkou projekční vzdáleností: Demontáž stávajícího dataprotektoru, přemístění konzole dataprotektoru, montáž dataprotektoru dle nových požadavků	4	hod	0,00	0,00	420,00	1 680,00
2	Konzole pro uchycení dataprotektoru na strop	1	ks	3 640,00	3 640,00	700,00	700,00
3	projekční plátno, roleta, mechanická, 71", 4:3	1	ks	1 820,00	1 820,00	420,00	420,00
4	Instalační materiál	1	ks	168,00	168,00	0,00	0,00
5	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	2	hod	0,00	0,00	350,00	700,00
Mezisoučet							
					5 628,00		3 500,00
Rozvody							
6	KabelHDMI 25m	1	ks	1 806,00	1806,00	420,00	420,00
7	Kabel VGA 25m	1	ks	1 680,00	1680,00	420,00	420,00
8	Trubka PVC 50mm p.o.	10	m	44,80	448,00	42,00	420,00
9	Lišta vkladací 40x20	10	m	33,60	336,00	81,20	812,00
10	Krabice KO 97 p.o.	5	ks	25,30	126,50	49,00	245,00
11	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	2	hod			350,00	700,00
Mezisoučet							
					4 396,50		3 017,00
Revize, koordinace, zkoušky							
12	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks			1 400,00	1 400,00
13	Výchozí revize	1	ks			700,00	700,00
Mezisoučet							
							2 100,00
Dodávka celkem							
				10 025 Kč			
Montáž							
				8 617 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				18 642 Kč			
Celkem bez DPH							

Ceny jsou uvedeny bez DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SOU Uherský Brod
Objekt: 2016/012H-03 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště
Soupis:

2016/012H-03-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 33 13	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.07.2016
Zadavatel:	SOU Uherský Brod	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.	IČ:	25302809
		DIČ:	CZ25302809
Projektant:	KB projekt, s.r.o.	IČ:	25507893
		DIČ:	CZ25507893

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v červnu 2016.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena

Cena bez DPH	12 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 12 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK 14 520,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SOU Uherský Brod
Objekt: 2016/012H-03 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště
Soupis: 2016/012H-03-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 15.07.2016
Zadavatel: SOU Uherský Brod Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-03 - SOU Uh. Brod-stavební úpravy odborného pracoviště

Soupis:

2016/012H-03-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

12 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 500,00

1

K :011503000

Stavební průzkum bez rozlišení

kpl

1,000

500,00

500,00:CS URS 2016 01

PP

2

K :013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kpl

1,000

3 000,00

3 000,00:CS URS 2016 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
 "Poznámka k položce:
 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".
 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word)."

DLE SMLOUVY O DÍLO."

D	VRN3	Zařízení staveniště				3 500,00		
3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

Poznámka k položce:
 Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.
 P
 Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.
 Provedení opatření proti vmikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
P			Poznámka k položce: oplocení staveniště					
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zařízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
			Poznámka k položce:					
			Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
			P					
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
			Poznámka k položce:					
			Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provazně dopravní řád).					
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
			P					
			Poznámka k položce:					
			Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					
11	K	044002000	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
			Poznámka k položce:					
			Revize a zkoušky dle smlouvy o dílo.					
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost.
 Jedná se o zajišťování:
 * činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účástí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
 * poradenství (technická pomoc aj.)
 * podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
 * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
 * kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P
 Předání záručních listů, popř. návadů k obsluze v českém jazyce.
 Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
 Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
 Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
 Zpracování provozního řádu budovy.

ROZSAH JE DÁN SMLOUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN7	Provozní vlivy		kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob			500,00		
		pp	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob					

Poznámka k položce:
 Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

D	VRN9	Ostatní náklady		kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností			500,00		
		pp	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli KUZK dle SOD a tabuli OPŽP formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

P

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/012H
Stavba: SOU Uherský Brod

KSO: 801 33 13
Místo: CC-CZ: 15.7.2016
Datum:

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
IČ: 25302809
DIČ: CZ25302809
Projektant: KB projekt, s.r.o.
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Cena bez DPH		2 138 871,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 138 871,70
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 2 588 034,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/012H

Stavba: SOU Uherský Brod

Místo:

Datum:

15.07.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

SOU Uherský Brod
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2016/012 SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor
H-02 instalatér
2016/012H- Vestavba učebny pro obor instalatér
02-1
2016/012H- Vedlejší a ostatní náklady
02-2

2 138 871,70	2 588 034,76
2 138 871,70	2 588 034,76
2 115 371,70	2 559 599,76
23 500,00	28 435,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-02 - SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor instalatér

Soupis:

2016/012H-02-1 - Vestavba učebny pro obor instalatér

KSO:

801 33 13

Místo:

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

2016.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 230/2012 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.

230/2012Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

CC-CZ:

Datum:

15.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25302809

CZ25302809

IČ:

DIČ:

25507893

CZ25507893

Cena bez DPH		2 115 371,70	
DPH základní snížená	Základ daně	2 115 371,70	
	Sazba daně	21,00%	Výše daně
		0,00	444 228,06
Cena s DPH			0,00
		v CZK	2 559 599,76

781 - Dokončovací práce - obklady	1 878,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 795,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 342,61
M - Práce a dodávky M	286 620,00
21-M - Elektromontáže	264 620,00
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SOU Uherský Brod

Objekt: 2016/012H-02 - SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor instalatér

Soupis: 2016/012H-02-1 - Vestavba učebny pro obor instalatér

Místo: Datum: 15.07.2016

Zadavatel: SOU Uherský Brod Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 115 371,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					146 186,55	
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	176,40	882,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
VV			"zapravení pro otvory VZT"5		5,000			
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	66,814	73,00	4 877,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvě, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
VV			"305-nadezdívky+štit"					
VV			1,1*(9,3+16,7*2)+(9,3*2,9)/2+1,1*(0,5*5+0,2*10)-(0,9*1,97)					
VV			Mezisoučet					
VV			63,632*0,05					
VV			Součet					
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou tepicí páskou	m2	234,320	21,60	5 061,31	CS ÚRS 2016 01

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou tepicí

páskou

"304"15,79

"301,303,305"11,15+10,92+155,31

"schodiště do 1.p"11,15

15,790

177,380

11,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		30			30,000			
W		Mezisoučet			234,320			
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	63,773	43,50	2 774,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
W		"305"(2,0*0,6)*10+0,9*1,97			13,773			
W		"ostatní"50			50,000			
W		Mezisoučet			63,773			
5	K	622215123	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,5m2	kus	1,000	409,50	409,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2					
W		"oprava po prostupech ve fasádě"			1,000			
W		"VZT"1			1,000			
W		Mezisoučet						
6	K	622385104	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	1,000	179,40	179,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
W		"oprava po prostupech ve fasádě"			1,000			
W		"VZT"1			1,000			
W		Mezisoučet						
7	K	6329022-01	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr penetrací	m2	155,310	30,40	4 721,42	
PP			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr penetrací					
W					155,310			
W		"penetrace vyrovnávací stěrky-305"155,31						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 352,85	
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	20,000	1 378,00	27 560,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,000	38,50	2 733,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
W		"pro podhledy"4,0*14			56,000			
W		"pro VZT"15			15,000			
W		Mezisoučet			71,000			
10	K	95-01.1	Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení	hod	140,000	150,00	21 000,00	
PP			Zednická výpomoc pro ZTI, ÚT, EL (sekání, drážky) vč. jejich zpětného zapravení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K	95-02	Prostup přes k-ci střechy pro VZT potrubí prům. 300mm, zapravení, oplechování-D+M	kpl	1,000	5 070,00	5 070,00	
	PP		Vytvoření prostupu pro potrubí VZT prům. 300mm přes skladbu střešního pláště, zapravení podhledu, střešní krytiny a nové lemování potrubí (Třízn).					
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	224,320	20,00	4 486,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	WV		"podkrovní 305"155,31		155,310			
	WV		"komunikační prostor (303,301+schodiště do 1.p), 304"10,92+11,15*2+15,79		49,010			
	WV		"ostatní"20		20,000			
	WV		Mezisoučet		224,320			
13	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	155,310	125,70	19 522,47	CS ÚRS 2016 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	WV		"viz. půdorys-305"155,31		155,310			
14	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	776,550	55,90	43 409,15	CS ÚRS 2016 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	WV		"viz. půdorys-305"155,31*5		776,550			
15	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	0,250	38,90	9,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	WV		"pro prostory obv. stěny-VZT"		0,250			
	WV		0,5*0,5		0,250			
	WV		Mezisoučet					
16	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	187,20	561,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm					
	WV		"pro VZT"		2,000			
	WV		"vnitřní stěny"2		1,000			
	WV		"obvod"1		3,000			
	WV		Mezisoučet					
	D	997	Přesun sutě				1 841,72	
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,616	1 072,50	660,66	CS ÚRS 2016 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,616	221,30	136,32	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,160	9,60	59,14	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			0,616*10 Přepočtené koeficientem množství		6,160			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,616	1 600,00	985,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot				1 086,80	
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,141	952,50	1 086,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						1 682 565,15	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 680,59	
22	K	711493-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč.penetrace a vyztužné sítky-interiér	m2	155,310	277,80	43 145,12	
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná nátěrová vč.penetrace a vyztužné sítky-interiér					
WV			"viz.půdorys-305"155,31		155,310			
23	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč.penetrace a vyztužné sítky-interiér	m2	7,200	302,20	2 175,84	
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč.penetrace a vyztužné sítky-interiér					
WV			"vytažení-305"0,1*(9,3*2+16,7*2+0,2*20+0,2*2)-0,1*0,9		5,550			
WV			"305-za umyvadlem"1,5*(0,8+0,3)		1,650			
WV			Mezisoučet		7,200			
24	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	453,210	3,00	1 359,63	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				104 994,84	
25	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš sádkových kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	288,097	27,00	7 778,62	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš sádkových rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)					
WV			kladenými volně mezi krokve					
WV			"viz.řez A-A (vč.vlkýřů)"					
WV			((6,1*17,3)*2)*1,05		221,613			
WV			Mezisoučet		221,613			
WV			221,613*0,3		66,484			
WV			Součet		288,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	6315085-01	pás tepelně izolační 140 mm 5000x1200 mm	m2	302,502	160,800	48 642,32	
	PP		Vlákná skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, tl.140mm, 5000x1200					
	WV		288,097*1,05 Přepočtené koeficientem množství		302,502			
27	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	259,869	24,30	6 314,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci)					
	WV		kladnými volně pod krokve					
	WV		"viz.řez A-A (vč.vikýřů)"		199,899			
	WV		((5,7*16,7)*2)*1,05		199,899			
	WV		Mezisoučet		59,970			
	WV		199,899*0,3		259,869			
	WV		Součet					
28	M	6315084-02	pás tepelně izolační tl. 100 mm 7500x1200 mm	m2	272,862	115,000	31 379,13	
	PP		Vlákná skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, tl. 100mm, 7500x1200					
	WV		259,869*1,05 Přepočtené koeficientem množství		272,862			
29	K	713391-01	Montáž izolace těsnění spojuj samolepicí páskou	m	528,000	15,30	8 078,40	
	PP		Montáž izolace - samolepicí páskou					
	WV		"přelepení spojuj parozábrany"		480,000			
	WV		"podhled"6,0*80		480,000			
	WV		Mezisoučet		48,000			
	WV		480*0,1		528,000			
	WV		Součet					
30	M	283293-01	páska spojovací samolepicí 38 mm x 50 m	m	63,360	8,300	525,89	
	PP		Folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie, spojovací páska tloušťka 38 mm, 50 m					
	WV		528*0,12 Přepočtené koeficientem množství		63,360			
31	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,950	775,10	1 511,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
32	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,950	391,90	764,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Zdravotechnika								
D		721					121 964,78	
33	K	ZTI	Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný rozpočet ZTI	kpl	1,000	121 964,78	121 964,78	
	PP		Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný rozpočet ZTI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Ústřední vytápění								
D	731						147 480,21	
34	K	ÚT	Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT	kpl	1,000	147 480,21	147 480,21	
PP			Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT					
Vzduchotechnika								
D	751						432 498,18	
35	K	VZT	Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT	kpl	1,000	432 498,18	432 498,18	
PP			Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT					
Konstrukce tesarské								
D	762						12 899,58	
36	K	762-01	Celkové náklady na vyřezání prvků krovu pro osazení střešního okna vč.osazení a dodávky výměn,úpravy pojistné folie a latování	kpl	4,000	3 000,00	12 000,00	
37	K	762341911	Vyřezání části latování střeš průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2	m2	3,840	74,30	285,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění a latování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v latování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
VV			"vyřezání pro střešní okna"0,8*1,2*4		3,840			
38	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	122,853	5,00	614,27	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Konstrukce suché výstavby								
D	763						352 549,19	
39	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační náter	m2	104,080	20,40	2 123,23	CS ÚRS 2016 01
PP			Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační náter					
VV			"dtto opláštění oc.k-ci"0,6*81,4		48,840			
VV			"opláštění SDK"0,8*65		52,000			
VV			"dtto šachtová"3,24		3,240			
VV			Mezisoučet		104,080			
40	K	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 bez TI EI 30	m2	3,240	580,10	1 879,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
VV			"opláštění potrubí"3,6*(0,4+0,25*2)		3,240			
41	K	7631317-01	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu s přelepeným spojem	m2	259,869	28,20	7 328,31	
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
VV			"ditto SDK podhled"259,869		259,869			
42	M	2600601-01	Parozábrana nehořlavá	m2	311,843	28,000	8 731,60	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W								
43	K	763131713	259,869*1,2 Přepočtené koeficientem množství SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	57,200	98,40	5 628,48	CS ÚRS 2016 01
PP								
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem					311,843			
"305"16,7*2+9,3*2					52,000			
Mezisoučet					52,000			
52*0,1					5,200			
Součet					57,200			
44	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náěr	m2	259,869	23,20	6 028,96	CS ÚRS 2016 01
PP								
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr					259,869			
"dtto SDK podkrovní"259,869					259,869			
45	K	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	259,869	622,00	161 638,52	CS ÚRS 2016 01
PP								
Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15								
Poznámka k položce: celkem SDK podkrovní REI 30 (vč.druhé vrstvy DF tl.12,5mm)								
"viz.řez A-A (vč.vikýřů)"					199,899			
(5,7*16,7)*2*1,05					199,899			
Mezisoučet					59,970			
199,899*0,3					259,869			
Součet								
46	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkrovní	m2	259,869	116,00	30 144,80	CS ÚRS 2016 01
PP								
Podkrovní ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm								
"dopočet druhé vrstvy SDK desky podkrovní"					259,869			
259,869					259,869			
Mezisoučet								
47	M	590305240	deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm	m2	285,856	79,500	22 725,55	CS ÚRS 2016 01
PP								
Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS desky sádrokartonové stavební deska sdk protipožární "DF" (RF) tl. 12,5 mm								
259,869*1,1 Přepočtené koeficientem množství					285,856			
48	K	763164317	SDK obklad dřevěných kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	65,000	581,10	37 771,50	CS ÚRS 2016 01
PP								
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm								
"305"					65,000			
"prostupující dř.prvky krovu do chodby (jiný požární úsek)"65					65,000			
Mezisoučet								
49	K	763164617	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5	m	81,400	580,10	47 220,14	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
WV			"305-oc.sloupky a rámy"		9,400			
WV			"sloupky"2,7*2+1,0*4		52,000			
WV			"rámy"13,5*2+3,0*3+4,0*4		20,000			
WV			20		81,400			
WV			Mezisoučet					
50	K	763182314	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m	m	16,000	257,40	4 118,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,2 do 0,5 m					
WV			"pro střešní okna-dopočet druhé desky (mimo podkladní k-ci)"(0,8*2+1,2*2)*4		16,000			
51	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	16,000	421,20	6 739,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m					
WV			"pro střešní okna"(0,8*2+1,2*2)*4		16,000			
52	K	998763302	Přesun hmot tonažní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,133	789,70	7 212,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
53	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonažní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	9,133	356,80	3 258,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		765	Krytina skládaná				357,89	
54	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	3,840	84,70	325,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho k dalšímu použití					
WV			"vyřezání pro střešní okna"(0,8*1,2)*4		3,840			
55	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	3,840	8,50	32,64	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.					
WV			"vyřezání pro střešní okna"(0,8*1,2)*4		3,840			
D		766	Konstrukce truhlářské				222 363,32	
56	K	766-201	201-Střešní okno 780/1200mm,zaskleno izol.sklem,vč.ovládání,Cu lemování,roleta Siesta-D-M(viz.výpis truhlář)	ks	4,000	31 450,00	125 800,00	
PP			vč.zateplovací sadý,lemování,el.dálkové ovládání,bezp.sklo proti hluku a přehřívání					
57	K	766-202	202-Zakrytování rozvodů ZTI oc.k-ce z Jaklu 60/40/3mm a 1,2m+shora parapetní deska š-350mm,boční zakrytí SDK deska A tl.12,5mm vč.nátěru-D+M(vizvýpis truhlář)	m	25,700	2 500,00	64 250,00	
P			Poznámka k položce: Jakl- žár.pozink					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz. půdorys podkrovní" 16,7+9,0		25,700			
58	K	766671514	Montáž parotěsné zábrany k oknu rozměru 78 x 118 cm	kus	4,000	78,80	315,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Okna střední VELUX řada GZL montáž parotěsné zábrany (materiál ve specifikaci) okna, rozměru 78 x 118 cm					
VV			"pro nová střešní okna" 4		4,000			
59	M	590712470	folie okenní exteriér bílá ME510 s butylem 70 mm EW, role 50 m	kus	7,840	1 628,200	12 765,09	CS ÚRS 2016 01
PP			Těsnící systémy fasád systém pro připojovací spáry otvorových výplní fólie okenní exteriér šedá ME510 s butylem 70 mm EW role 50 m					
P			Poznámka k položce: ME510 Okenní fólie exteriér - 70mm EW s butylem Role 50 m					
VV			4*1,96 Přepočtené koeficientem množství		7,840			
60	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	193,00	772,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"pro stávající okna (mimo parapety započítané v krytování rozvodu ZTI) 4		4,000			
61	M	6079410-04	deska parapetní dřevotřísková laminovaná vnitřní tl.25mm, 0,2 x 1 m, přední čelo zesílené výšky 40mm	m	8,160	282,700	2 306,83	
PP			Výletky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm					
VV			4*2,0		8,000			
VV			8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,160			
62	K	766699313	Montáž tabulí školních trojdielných	kus	1,000	1 004,20	1 004,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních tabulí trojdielných					
VV			"viz. půdorys" 1		1,000			
63	M	60711-01	tabule školní třídičná vč.zvedacího mechanismu Al a povrchové úpravy	ks	1,000	15 000,000	15 000,00	
PP			Desky dřevotřískové tvrdé surové (ČSN 49 2612) MDF desky rozměr 184 x 275 cm tl. 10 mm					
64	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	150,000	1,00	150,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				217 760,09	
65	K	771-01	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D-M	m	62,200	326,60	20 314,52	
PP			Ostatní prvky profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
VV			"dtto soklík" 62,2		62,200			
66	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci	m	62,200	63,80	3 968,36	
PP			Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci					
VV			"dtto silikonování" 62,2		62,200			
67	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	65,310	8,700	568,20	
PP			provazec těsnící impregnovaný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		62,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		65,310			
68	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	62,200	82,80	5 150,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"305*16,7*2+9,3*2+0,5*8+0,5*12+0,5+0,3*2+0,9		62,200			
69	M	5976111-01	dlaždice keramické -popis viz. TZ	m2	6,842	420,000	2 873,64	
	VV		62,2*0,1		6,220			
	VV		6,22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,842			
70	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	155,310	281,70	43 750,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		"podkrovní-305*155,31		155,310			
71	M	5976111-01	dlaždice keramické -popis viz. TZ	m2	170,841	420,000	71 753,22	
	VV		155,31*1,1 Přepočtené koeficientem množství		170,841			
72	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	161,530	30,60	4 942,82	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		"dtto dlažba"155,31		155,310			
	VV		"dtto soklík"62,2*0,1		6,220			
	VV		Mezisoučet		161,530			
73	K	7715911-01	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík)	m	62,200	38,00	2 363,60	
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických					
	VV		"dtto soklík"62,2		62,200			
74	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	161,530	37,30	6 025,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"dtto dlažba"155,31		155,310			
	VV		"dtto soklík"62,2*0,1		6,220			
	VV		Mezisoučet		161,530			
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	62,200	29,40	1 828,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"stýk dlažba-soklík"62,2		62,200			
76	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,900	21,20	19,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahy - ostatní práce ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	VV		"ve dveřích"0,9		0,900			
77	M	5905410-01	profil přechodový hliník (12,5 x 30 x 2500 mm)	m	0,990	352,900	349,37	
	PP		Systémy podlahové a stěnové systém - ukončení podlah profil přechodový, materiál: hliník, L= 2,5 m typ výška x šířka x délka 12,5 x 30 x 2500 mm					
	VV		0,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	155,310	321,70	49 963,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa		155,310			
	VV		"dtto dlažba" 155, 31					
79	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,201	439,70	2 286,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
80	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	5,201	308,10	1 602,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 781 Dokončovací práce - obklady							1 878,29	
81	K	781-01	Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci	m	1,500	70,30	105,45	
	PP		Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svíse S		1,500			
	VV		"dtto spárování silikonem" 1,5					
82	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	1,575	8,700	13,70	
	PP		provazec těsnící impregnovaný		1,575			
	VV		1,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
83	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,650	279,80	461,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		"305-za umyvadlem" 1,5* (0,8+0,3)		1,650			
84	M	5976100R2	obkládačky keramické -specifikace viz. TZ	m2	1,815	420,000	762,30	
	PP		obkládačky keramické -specifikace viz. TZ		1,815			
	VV		1,65*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
85	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,650	30,60	50,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		"dtto obklad" 1,65		1,650			
86	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	4,100	86,50	354,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací		4,100			
	VV		"305-olemování obkladu" 1,5*2+0,8+0,3					
87	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,650	37,30	61,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu		1,650			
	VV		"dtto obklad" 1,65		1,500	31,20	46,80	CS ÚRS 2016 01
88	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,500	31,20	46,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem		1,500			
	VV		"305-kout" 1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
89	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,029	439,70	12,75	CS ÚRS 2016 01
PP								
90	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,029	308,10	8,93	CS ÚRS 2016 01
PP								
D 783				2 795,58				
91	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	310,620	9,00	2 795,58	CS ÚRS 2016 01
PP								
PP					310,620			
D 784				18 342,61				
92	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	71,946	12,00	863,35	CS ÚRS 2016 01
PP								
PP				Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
VV				"305-nadezdívky+štíť"				
VV				1,1*(9,3+16,7*2)+(9,3*2,9)/(2+1,1*(0,5*5+0,2*10))				
VV				Mezisoučet				
VV				65,405*0,1				
VV				Součet				
93	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	411,475	39,00	16 047,53	CS ÚRS 2016 01
PP								
PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m				
W				"dtto penetrace (zdivo)"71,946				
W				"SDK podhled"259,869				
W				"oplaštění oc.k-ci"65*0,8+81,4*0,3				
W				"šachtová"3,24				
W				Mezisoučet				
94	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	71,946	19,90	1 431,73	CS ÚRS 2016 01
PP								
PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém				
W				"dtto penetrace (zdivo)"71,946				
W				Mezisoučet				

D	M	Práce a dodávky M	286 620,00
D	21-M	Elektromontáže	264 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	Slaboproud	Celkové náklady na silnoprúd-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	166 764,20	166 764,20	
	PP		Celkové náklady na silnoprúd-viz.samostatný rozpočet elektro					
96	K	Slaboproud	Celkové náklady na slaboprúd-viz.samostatný rozpočet elektro	kpl	1,000	97 855,80	97 855,80	
	PP		Celkové náklady na slaboprúd-viz.samostatný rozpočet elektro					
D 43-M Montáž ocelových konstrukcí							22 000,00	
97	K	Oc.k-ce	Pomocná oc.konstrukce pro potrubí vč.povrch.úpravy (žár.pozink)-D+M	kg	440,000	50,00	22 000,00	
	PP		Pomocná oc.konstrukce pro potrubí vč.povrch.úpravy (žár.pozink)-D+M					

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOU Uherský Brod-půdní vestavba instalatéri					Objednatel:	
Druh stavby:	zdravotní instalace					Projektant:	
Lokalita:						Zhotovitel:	
Zpracoval:						Zpracováno dne:	15.7.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 347,56	5 220,39	6 567,95	0,59	
	721	Vnitřní kanalizace	12 289,01	18 873,59	31 162,60	0,08	
	722	Vnitřní vodovod	28 105,51	40 074,49	68 180,00	0,64	
	724	Strojní vybavení	10 542,79	806,21	11 349,00	0,00	
	725	Zařizovací předměty	2 768,78	483,42	3 252,20	0,02	
	H721	Vnitřní kanalizace	0	545,35	545,35	0,00	
	H722	Vnitřní vodovod	0	818,16	818,16	0,00	
	H724	Strojní vybavení	0	79,44	79,44	0,00	
	H725	Zařizovací předměty	0	10,08	10,08	0,00	
Celkem:					121 964,78		

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:				SOU Uherský Brod-půdní vestavba instalatéri				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:				zdravotní instalace				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:								Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:								Zpracováno dne:		15.7.2016			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	
97													
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce													
1		970031035R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm	m	0,45	2 251,00	1 347,56	5 220,39	6 567,95			0,59	
			výkres č.03-2,03-3				454,26	558,69	1 012,95	0,00		0,00	
			1x0,45										
2		974031142R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	54,00	94,60	861,34	4 247,06	5 108,40	0,01		0,51	
			výkres č.03-2,03-3										
			1x54										
RTS komentář:													
3		974031164R00	Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m	2,00	223,30	31,96	414,64	446,60	0,04		0,08	
			výkres č.03-2,03-3										
			1x2										
RTS komentář:													
Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.													
721													
Vnitřní kanalizace													
4		721-951 PC	Zápachová uzávěrka pro klima HL 138	ks	3,00	826,00	2 094,08	383,92	2 478,00	0,00		0,00	
			výkres č.03-2,03-3										
			1x3										
5		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	3,00	981,40	1 520,89	1 423,31	2 944,20	0,01		0,03	
			výkres č.03-2,03-3										
			1x3										
6		721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			výkres č.03-2,03-3										
			3+4+7										
7		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	40,00	203,00	2 884,91	5 235,09	8 120,00	0,00		0,02	
			výkres č.03-2,03-3										
			12+8+16+4										
8		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	21,00	810,60	5 789,13	11 233,47	17 022,60	0,00		0,03	
			výkres č.03-2,03-3										
			21x1										
9		721194103R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 32 x 1,8	kus	3,00	65,80	0,00	197,40	197,40	0,00		0,00	
			výkres č.03-2,03-3										
			3x1										
10		721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	4,00	42,00	0,00	168,00	168,00	0,00		0,00	
			výkres č.03-2,03-3										
			4x1										
11		721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3	kus	2,00	116,20	0,00	232,40	232,40	0,00		0,00	
			výkres č.03-2,03-3										
			2x1										
722			Vnitřní vodovod				28 105,51	40 074,49	68 180,00			0,64	

12	713181216	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	46,00	70,00	1 741,08	1 478,92	3 220,00	0,00	0,00
		vnitřní průměr 22 mm výkres č.03-2,03-3 22+10+14								
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
13	713181217	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	8,00	71,40	326,06	245,14	571,20	0,00	0,00
		vnitřní průměr 25 mm výkres č.03-2,03-3 4+4								
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
14	713181219	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	65,00	85,40	3 209,08	2 341,92	5 551,00	0,00	0,00
		vnitřní průměr 32 mm výkres č.03-2,03-3 16+20+10+19								
	RTS komentář:	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
15	722-12 PC	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zed'	ks	3,00	439,60	1 151,33	167,47	1 318,80	0,00	0,00
		výkres č.03-2,03-3 3x1								
16	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV, STAD-DN 15	ks	1,00	3 388,00	3 275,93	112,07	3 388,00	0,00	0,00
		včetně vyvážení výkres č.03-3 1x1								
17	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
18	722131912R00	Oprava-potrubi ,vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00	824,60	425,24	399,36	824,60	0,01	0,01
		výkres č.03-2,03-3 1x1								
19	722131913R00	Oprava-potrubi ,vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00	693,00	748,96	637,04	1 386,00	0,01	0,02
		výkres č.03-2,03-3 2x1								
20	722172340R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT Fiber Basalt Plus D 20x2,8 mm	m	46,00	256,20	2 927,34	8 857,86	11 785,20	0,00	0,18
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.03-2,03-3 22+10+14								
21	722172341R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT Fiber Basalt Plus, D 25x3,5 mm	m	8,00	313,60	690,91	1 817,89	2 508,80	0,01	0,04
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.03-2,03-3 4+4								
22	722172342R00	Vícevrstvá trubka PP-RCT Fiber Basalt Plus, D 32x4,4 mm	m	65,00	378,00	8 767,61	15 802,39	24 570,00	0,01	0,35
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.03-2,03-3 16+20+10+19								
23	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00	208,60	0,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00
		výkres č.03-2,03-3 15x1								
24	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	15,00	77,00	588,36	566,64	1 155,00	0,00	0,01
		výkres č.03-2,03-3 15x1								
25	722237123R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. R250D DN 25	kus	2,00	320,60	517,21	123,99	641,20	0,00	0,00
		výkres č.03-3								
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	119,00	29,40	815,61	2 682,99	3 498,60	0,00	0,02
		výkres č.03-2,03-3 46+8+65								
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	119,00	15,40	120,79	1 711,82	1 832,60	0,00	0,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SOU Uherský Brod-půdní vestavba instalatéri					Objednatel:	
Druh stavby:	ústřední vytápění					Projektant:	
Lokalita:						Zhotovitel:	
Zpracoval:						Zpracováno dne:	15.7.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	10 080,00	10 080,00		0,00
	722	Izolace tepelné	5 233,85	4 865,75	10 099,60		0,01
	732	Strojovny	8 446,22	1 844,38	10 290,60		0,01
	733	Rozvod potrubí	35 285,35	20 786,05	56 071,40		0,13
	734	Armatury	15 802,67	6 314,53	22 117,20		0,03
	735	Otopná tělesa	31 761,43	3 778,97	35 540,40		0,26
	H715	Izolace tepelná	0,00	247,44	247,44		0,00
	H732	Strojovny	0,00	180,09	180,09		0,00
	H733	Rozvod potrubí	0,00	1 794,28	1 794,28		0,00
	H734	Armatury	0,00	81,83	81,83		0,00
	H735	Otopná tělesa	0,00	977,36	977,36		0,00
					Celkem:	147 480,21	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		SOU Uherický Brod-půdní vestavba instalatéri				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		ústřední vytápění				Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:	
		15.7.2016							

9	732214813R00	Vypuštění vody v kotelně	kus	1,00	292,60	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00	RTS I / 2016
		1x1									
10	732339104R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l výkres.č.04-2,04-3	soubor	1,00	490,00	166,54	323,46	0,00	490,00	0,00	RTS I / 2016
		1x1									
	733	Rozvod potrubí									
11	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 výkres.č.04-2,04-3	kus	12,00	105,00	0,00	20 786,05	0,00	56 071,40	0,00	RTS I / 2016
		1x12									
12	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50 výkres.č.04-2,04-3	kus	2,00	490,00	268,36	711,64	0,00	980,00	0,00	RTS I / 2016
		1x2									
13	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm výkres.č.04-2,04-3	m	28,00	313,60	5 220,53	3 560,27	0,00	8 780,80	0,02	RTS I / 2016
		28x1 -generováno počítačem									
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>									
14	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm výkres.č.04-2,04-3	m	59,00	362,60	13 688,39	7 705,01	0,00	21 393,40	0,05	RTS I / 2016
		59x1 -generováno počítačem									
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>									
15	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm výkres.č.04-2,04-3	m	35,00	428,40	10 165,48	4 828,52	0,00	14 994,00	0,04	RTS I / 2016
		35x1 -generováno počítačem									
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>									
16	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm výkres.č.04-2,04-3	m	11,00	686,00	5 910,02	1 635,98	0,00	7 546,00	0,02	RTS I / 2016
		11x1 -generováno počítačem									
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.</i>									
17	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 výkres.č.04-2,04-3	m	133,00	8,40	32,59	1 084,62	0,00	1 117,20	0,00	RTS I / 2016
		1x133									
	734	Armatury									
18	734-17VD	Montáž uzlů VZT včetně uchycení dodávka VZT výkres.č.04-2,04-3	ks	1,00	1 694,00	0,00	6 314,53	0,00	22 117,20	0,03	
		1x1									
19	734-77VD	Pohon ventilů směšovacích . 230 V výkres.č.04-3	ks	1,00	4 844,00	4 308,91	535,09	0,00	4 844,00	0,00	
		1x1									
20	734-79VD	Směšovací ventil ESBE řada VGR 131-závit DN 15 Kus=2,5 výkres.č.04-3	ks	1,00	1 514,80	973,80	541,00	0,00	1 514,80	0,00	
		1x1									
21	734-7VD	Armatura pro tělesa VK rohová rozteč 50 mm výkres.č.04-2,04-3	ks	6,00	418,60	2 132,49	379,11	0,00	2 511,60	0,00	
		1x6									
22	734172112R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 25 výkres.č.04-3	soubor	6,00	842,80	2 904,61	2 152,19	0,00	5 056,80	0,02	RTS I / 2016
		1x6									
23	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. R99 DN 10 výkres.č.04-2,04-3	kus	2,00	212,80	373,25	52,35	0,00	425,60	0,00	RTS I / 2016
		1x2									
24	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R	kus	6,00	368,20	2 037,57	171,63	0,00	2 209,20	0,00	RTS I / 2016

SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér						
06 - Vzduchotechnika						
Č.ř.	Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
					Jednotková	Celkem

Zař.č.1 - Větrání učebny pro obor instalatér

1.	1.1	VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedení, určena do standardního prostředí, splňující Eurovent a Ecodesign 2016, s deskovým rekuperátorem, měřením a regulací. Viz. v.č.06-4 Materiálové provedení: vnější plášť - pozinkovaný plech vnitřní plášť - pozinkovaný plech Průtok vzduchu - přívod: 720m3/h; odvod: 720m3/h Externí tlaková rezerva - přívod: 250Pa; odvod: 250Pa Rychlost v průřezu - přívod 2m/s; odvod: 2m/s Příkon ventilátorů - přívod: 0,225kW; odvod: 0,205kW 1.stupeň filtrace - přívod: G4, odvod: G4 Celkový příkon jednotky: 434W; napájecí napětí 230V+N+PE 50Hz; celkový prod I _{max} 5A Zpětný zisk tepla: -12°C/15°C; 78,5% Ohřev: +15°C/+19°C; 1kW; voda 70/50°C Hlukové parametry přívod: vstup: 63dB(A); výstup: 79dB(A); okolí: 56dB(A) Hlukové parametry odvod: vstup: 61dB(A); výstup: 77dB(A); okolí: 56dB(A) Rozměry: dl.1800 x v.1220 x š.384mm; hmotnost 129kg 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	167836	167 836 Kč
2.	1.2	Tlumič hluku pr.250/900 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	2891	11 564 Kč
3.	1.3	Výústka dvouradá do kruhového potrubí 625x75mm pozinkovaná s regulací 1 3+3 (viz.v.č.06-4)	ks	6	1063	6 378 Kč
4.	1.4	Výústka dvouradá hliník.s nastavitelnými lamelami 500x300mm s regulací 1 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1515	1 515 Kč
5.	1.5	Protidešťová žaluzie plastová 294x294mm s napojením pr.250mm 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2386	2 386 Kč
6.	1.6	Výfuková hlavice pozinkovaná pr.250mm 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1180	1 180 Kč
7.	1.7	Ohebná hadice pr.250mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm 5+5 (viz.v.č.06-4)	m	10	215	2 150 Kč

	pr.250mm / 30% tvar. 2+1+2+2+14 (viz.v.č.06-4)	m	21	613	12 873 Kč
9.	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek 1+1+2 (viz.v.č.06-4)	m2	4	807	3 228 Kč
10.	Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie 5+5 (viz.v.č.06-4)	m2	10	420	4 200 Kč
11.	Montážní, spojovací a těsnící materiál 20+20	kg	40	84	3 360 Kč

Dodávka zař.č.1 celkem	216 670 Kč
Montáž zař.č.1 celkem	54 168 Kč

Zař.č.2 - Klimatizace učebny

12.	2.1 Vnitřní parapetní klimatizační jednotka; Qch=4,2kW; Qt=5,2kW; rozměry: v.600 x š.740 x hl.200mm; hmotnost 14kg; hlučnost 22-44dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	25120	50 240 Kč
13.	2.2 Venkovní kondenzační jednotka; Qch=4,2kW; Qt=5,2kW; P=1,44kW; 230V; Qv=650m3/h; rozměry: v.578 x š.790 x hl.300mm; hmotnost 40kg; hlučnost 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,70mm; náplň R410A 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	28530	57 060 Kč
14.	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm 3+3 (viz.v.č.06-4) pr.12,70mm 3+3 (viz.v.č.06-4)	m	6	631	3 786 Kč
		m	6	631	3 786 Kč
15.	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5	kg	10	210	2 100 Kč

Dodávka zař.č.2 celkem	116 972 Kč
Montáž zař.č.2 celkem	29 243 Kč

Lešení

16.	Lešení lehké do 10m 5+5	m2	10	70	700 Kč
-----	----------------------------	----	----	----	--------

Lešení	700 Kč
---------------	---------------

Seznámení obsluhy s provozem

17.	Seznámení obsluhy s provozem 1+1 hod	hod	2	700	1 400 Kč
-----	---	-----	---	-----	----------

Seznámení obsluhy s provozem

1 400 Kč

DODÁVKA

333 642 Kč

MONTÁŽ

85 511 Kč

DOPRAVA

13 346 Kč

06 - VZDUCHOTECHNIKA CELKEM

432 498 Kč

Cena bez DPH

Před započítím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoproud), vzduchotechniky, zdravotnické s investorem a projektantem interiérového řešení.

15.7.2016

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér	Z. č.:	
Projekt:	05 - Elektroinstalace	A. č.:	
Investor:	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod	Smlouva:	
Zpracovatel:			
Datum:	1.6.2016		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební připomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			55 930
Dodávka			73 899
Montáž - materiál			24 805
Montáž - práce			154 634
Mezisoučet 1			
Nátěry			4 130
Zemní práce			8 000
PPV			12 130
Mezisoučet 2			166 764
Náklady celkem			35 020
Základ a hodnota DPH 21%			201 785
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Pořadí	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		Dodávky								
		<i>Rozvaděč RS.3P Instalateri</i>								
PC001	1	Zapuštěná rozvodnice 84 modulů 590x640x180mm, IP40/20, uzamykatelné dveře, viz výkres č. 05-05	ks	1	51 030,00	51 030,00	4 900,00	4 900,00	51 030,00	55 930,00
		Dodávky - celkem				51 030,00		4 900,00		55 930
		Elektromontáže								
		Demontáže								
PC002	2	Svítilno obecné	ks	3	0,00	0,00	210,00	630,00	0,00	630,00
PC003	3	Spínač univerzální	ks	1	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
PC004	4	kabel do 5x6 mm ²	m	25	0,00	0,00	39,20	980,00	0,00	980,00
PC005	5	Zásuvka s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	2	0,00	0,00	56,00	112,00	0,00	112,00
PC006	6	ekologická likvidace	kpl	1	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
		Demontáže - celkem						2 366,00		2 366
		Úprava rozvaděče RS.2P								
PC007	7	Úprava stávajícího krycího plechu, napojení na stáv. rozvaděč	kpl	1	2 030,00	2 030,00	630,00	630,00	2 030,00	2 660,00
		Úprava rozvaděče RS.2P- celkem				2 030,00		630,00		2 660
		Svítilna, světelné zdroje								
		viz výkres č. 05-03								
		*Svítilno "B"								
		včetně světelného zdroje								
PC008	8	Interiérové zářivkové svítidlo, IP54, světelný zdroj 1x58W zářivka T8, elektronický předřadník, asymetrický reflektor	ks	1	2 548,00	2 548,00	252,00	252,00	2 548,00	2 800,00
		*Svítilno "C"								
		včetně světelného zdroje								
PC009	9	přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, leštěná mřížka	ks	22	1 750,00	38 500,00	252,00	5 544,00	1 750,00	44 044,00
		Svítilno "N"- nouzové,								
		vestavné/přisazené, LED, IP54								
		vlastní baterie 60 min.								
PC010	10	1x1,5W, 230V, asymetrická optika	ks	1	1 708,00	1 708,00	252,00	252,00	1 708,00	1 960,00
		Svítilna, světelné zdroje - celkem				42 756,00		6 048,00		48 804
		Spínače, zásuvky, instalační materiál								
		viz výkres č. 05-03								
		VYPÍNAČE NA OMÍTKU, PŘÍSTROJE, KOLÉBKÁ, BÍLÝ, IP20								
PC011	11	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	2	203,00	406,00	63,00	126,00	203,00	532,00
PC012	12	spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	2	233,80	467,60	63,00	126,00	233,80	593,60
		ZÁSUVKA 230V/16A POD OMÍTKU IP20								
PC013	13	Zásuvka jednonásobná s víčkem, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	20	259,00	5 180,00	63,00	1 260,00	259,00	6 440,00
		KRABICE								
PC014	14	KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	26	8,40	218,40	25,20	655,20	8,40	873,60
PC015	15	68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	23	11,20	257,60	25,20	579,60	11,20	837,20
		Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				6 529,60		2 746,80		9 276
		Kabely, úložné konstrukce								
		viz výkres č. 05-05								
		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC016	16	CY 25 mm ²	m	25	72,80	1 820,00	16,80	420,00	72,80	2 240,00
PC017	17	CY6 mm ² , ŽZ	m	35	14,00	490,00	12,60	441,00	14,00	931,00
		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
PC018	18	CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	80	14,00	1 120,00	22,40	1 792,00	14,00	2 912,00
PC019	19	CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	130	22,40	2 912,00	22,40	2 912,00	22,40	5 824,00
PC020	20	CYKY-J 3x4 mm ²	m	35	44,80	1 568,00	25,20	882,00	44,80	2 450,00
PC021	21	CYKY-J 5x6 mm ²	m	15	98,00	1 470,00	30,80	462,00	98,00	1 932,00
		UKONČENÍ KABELŮ								
PC022	22	do 5x2,5 mm ²	ks	7	4,20	29,40	16,80	117,60	4,20	147,00
PC023	23	do 5x16 mm ²	ks	2	7,00	14,00	23,80	47,60	7,00	61,60
		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
PC024	24	Do 2,5 mm ²	ks	21	2,80	58,80	12,60	264,60	2,80	323,40
PC025	25	Do 16 mm ²	ks	10	4,20	42,00	18,20	182,00	4,20	224,00
		Kabely, úložné konstrukce - celkem				22 583,40		13 014,40		35 598
		Zednické výpomoci								
		VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNE								
		BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm								
PC026	26	Stěna do 300mm	ks	1	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
		VYSEKÁNÍ OTVORU VE ZDIVU								
		CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
PC027	27	Stěna do 150mm	ks	5	0,00	0,00	77,00	385,00	0,00	385,00
		VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU								
		CIHELNEM PRO KRABICE								
PC028	28	50x50x50 mm	ks	35	0,00	0,00	63,00	2 205,00	0,00	2 205,00
		VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU								
		CIHELNEM - HLoubKA 30mm								
PC029	29	Síř 30 mm	m	15	0,00	0,00	32,20	483,00	0,00	483,00
		OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								
PC030	30	Síř do 150 mm	m ²	1	553,00	553,00	350,00	350,00	553,00	903,00
		Zednické výpomoci - celkem				553,00		3 577,00		4 130
		Hodinové zúčtovací sazby								
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
		DLE CSN 331500								
PC031	31	Revizní technik	hod	12	0,00	0,00	450,00	5 400,00	0,00	5 400,00
PC032	32	Dokumentace skutečného provedení	hod	4	0,00	0,00	650,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				1 106,00		8 000,00		8 000
		Elektromontáže - celkem								110 834

SOUPIS PRACÍ

Akce	SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér
Místo	Objekt dílen SOU Uherský Brod
Investor	SOU Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský brod
Objednatel	KB Projekt

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU **AKCE : SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér**

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	51 494 Kč
Dataprojekce	46 362 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	97 856 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dočasných a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELAŽ

SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	RACK rozvaděč stávající: práce spojené s úpravami v RACK rozvaděči, reorganizací stávajících rozvodů v RACK rozvaděči pro osazení nového PATCH panelu 1x1	10	hod	0,00	0,00	420,00	4 200,00
2	Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 1x1	1	ks	2 240,00	2 240,00	1 680,00	1 680,00
3	WiFi router: AP Long Range, vnitřní accesspoint, MIMO, 802.11b/g/n, 2.4GHz, Atheros, 300Mbps, PoE 1x1 - konkrétní výrobek nutno odsouhlasit se zástupcem uživatele - správce IT sítě objektu	1	ks	2 938,60	2 938,60	560,00	560,00
4	Vyřizovací panel 1U 1x1	1	ks	350,00	350,00	70,00	70,00
5	Patch kabel cat.6 2m 3x1	3	ks	61,60	184,80	7,00	21,00
6	Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.6 (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 1x1	1	ks	308,00	308,00	224,00	224,00
7	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 1x1 zásuvka pro WiFi routery	1	ks	252,00	252,00	196,00	196,00
8	Připojení nových rozvodů: připojení, oživení nových rozvodů SK ve stávajícím rozvaděči, konfigurace systému 8x1	8	hod	0,00	0,00	350,00	2800,00
9	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 8x1	8	hod	0,00	0,00	350,00	2800,00
Mezisoučet					6 273,40		12 551,00
Rozvody							
10	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 2x98+1x90	286	m	13,30	3803,80	11,20	3203,20
11	Trubka PVC 16mm p.o. 10x10	100	m	7,00	700,00	21,00	2100,00
12	Trubka PVC 23mm p.o. 6x10	60	m	9,80	588,00	21,00	1260,00
13	Trubka PVC 29mm p.o. 24x1	24	m	14,00	336,00	21,00	504,00
14	Lišta vkladací 40x20 6x10	60	m	33,60	2016,00	81,20	4872,00
15	Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 35x1	35	ks	9,66	338,10	56,00	1960,00
16	Krabice KO 97 p.o.	16	ks	25,30	404,80	49,00	784,00

17	16x1		6	ks	70,00	420,00	49,00	294,00
	Krabice KO 125 p.o.							
18	6x1		4	ks	350,00	1400,00	350,00	1400,00
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)							
19	4x1		10	ks			84,00	840,00
	Průraz zdívm, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm							
20	10x1		3	ks			210,00	630,00
	Průraz stropem pro vytvoření stupačky do 1.NP - 50x50mm							
21			4	hod			350,00	1400,00
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce							
	12x1					10 006,70		19 247,20
	Mezisoučet							
	Revize, koordinace, zkoušky							
22			3	ks			112,00	336,00
	Měření a kontrola met.vedení							
23			1	ks			1 400,00	1 400,00
	Uvedení zařízení do provozu a připojení							
24			1	ks			1 680,00	1 680,00
	Výchozí revize							
	Mezisoučet							3 416,00
	Dodávka celkem				16 280 Kč			
	Montáž				35 214 Kč			
	Dodávka a montáž celkem				51 494 Kč			
	Celkem bez DPH				51 494 Kč			

DATAPROJEKCE

AKCE : SOU Uherský Brod - vestavba učebny pro obor instalatér

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností: 2 600 ANSI Lm, XGA, 2000:1, 4 kg, HDMI, LAN, ST Projektor: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 152.4 - 279.4 cm (60 - 110"), 0.6 - 1.1 m, 2000:1, 4:3, 0.47 : 1, 20 °. Objektiv: Manual, 0 mm. Černost snímá 1x1 - konkrétní výrobek nutno odsouhlasit se zástupcem uživatele - správce IT sítě objektu	1	ks	28 700,00	28 700,00	700,00	700,00
2	Konzole pro uchycení dataprojektoru na strop 1x1	1	ks	3 640,00	3 640,00	700,00	700,00
3	projekční plátno, roleta, mechanická, 71", 4:3 1x1	1	ks	1 820,00	1 820,00	420,00	420,00
4	Instalační materiál 1x1	1	ks	168,00	168,00	0,00	0,00
5	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 2x1	2	hod	0,00	0,00	350,00	700,00
Mezisoučet							
					34 328,00		2 520,00
Rozvody							
6	Kabel HDMI 25m 1x1	1	ks	1 806,00	1 806,00	420,00	420,00
7	Kabel VGA 25m 1x1	1	ks	1 680,00	1 680,00	420,00	420,00
8	Trubka PVC 50mm p.o. 10x1	10	m	44,80	448,00	42,00	420,00
9	Lišta vkladací 40x20 10x1	10	m	33,60	336,00	81,20	812,00
10	Krabice KO 97 p.o. 5x1	5	ks	25,30	126,50	49,00	245,00
11	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce 2x1	2	hod			350,00	700,00
Mezisoučet							
					4 396,50		3 017,00
Revize, koordinace, zkoušky							
12	Uvedení zařízení do provozu a připojení 13	1	ks			1 400,00	1 400,00
	Výchozí revize Mezisoučet	1	ks			700,00	700,00
							2 100,00
Dodávka celkem							
				38 725 Kč			
Montáž							
				7 637 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				46 362 Kč			
Celkem bez DPH							

Ceny jsou uvedeny bez DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-02 - SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor instalátér

Soupis:

2016/012H-02-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 33 13

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2016

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v červnu 2016.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojevtovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena

Cena bez DPH

23 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
23 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 935,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 435,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-02 - SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor instalatér

Soupis:

2016/012H-02-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

SOU Uherský Brod

Uchazeč:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Datum:

15.07.2016

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

13 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

VRN9 - Ostatní náklady

500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SOU Uherský Brod

Objekt:

2016/012H-02 - SOU Uh. Brod-vestavba učebny pro obor instalatér

Soupis:

2016/012H-02-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: SOU Uherský Brod
Uchazeč: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Datum: 15.07.2016

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							23 500,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 000,00
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP									
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01	
PP									
			Dokumentace skutečného provedení stavby						
			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem ""beze změn"".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, Jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/ nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
DLE SMLOUVY O DÍLO."

D	VRN3	Zařízení staveniště				3 500,00		
3	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště					
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

P

Poznámka k položce:
Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.
Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.
Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště					
			Poznámka k položce: oplocení staveniště					
6	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zařízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebrané energie.					
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
Poznámka k položce:								
P			Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
D		VRN4	Inženýrská činnost				13 000,00	
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
Poznámka k položce:								
P			Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).					
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
Poznámka k položce:								
P			Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					
11	K	044002000	Revize	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
Poznámka k položce:								
P			Revize a zkoušky-dle smlouvy o dílo.					
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost.
Jedná se o zajišťování:
* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účasti všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc, aj.)
* podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
* kontroly činnosti na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.

P
Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítě před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
Zpracování provozního řádu budovy.

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D	VRN7	Provozní vlivy					500,00	
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

P
Poznámka k položce:
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

D	VRN9	Ostatní náklady					500,00	
14	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli KUZK dle
SOD a tabuli OPŽP formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule
dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).

P



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Milada Němcová, obchodní specialista

(dále jen "pojišťovna")

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí Nad Moravou, Česká Republika

IČ 26229455,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Ing. Josef Tománek, jednatel

Ing. Jan Čech, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 83733057-17

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Lautier & Partners s.r.o., Polní 4057/27, 695 11 Hodonín, IČ 61461130. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

TC89972006024

O2204195315442

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěnými z této smlouvy jsou:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČ 26229455, Benátky 17, Veselí Nad Moravou Česká Republika,
JAVORNÍK - CZ s.r.o., IČ 63490021, Popov 414, Štítná nad Vláří Česká Republika,
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., IČ 25302809, Popov 414, Štítná nad Vláří ČESKÁ REPUBLIKA,

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 38267, výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21702, výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 23767, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,
s vyloučením těchto činností:
Projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	60 000 000,- Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	20 000,- Kč

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	20 000,- Kč

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	8 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	20 000,- Kč

3.3.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se výluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPPMO-P neuplatní. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je však skutečnost, že věci převzaté resp. užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákonníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
- e) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	2 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Evropa
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	1 000,- Kč

3.3.5. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoli úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik

škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo na majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou drzbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- ch) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- i) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- j) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- k) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

500 000,- Kč
Evropa
20 000,- Kč

3.3.6. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

10 000 000,- Kč
Česká republika
20 000,- Kč

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny odmítnout plnění z pojištění).

Pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předem dané z příjmu. Sazba pojistného činí 0,80668 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 539 564 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Číslo pojistné smlouvy: 83733057-17
Stav k datu 1. 7. 2016

Kód produktu: DS

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	435 257,-
2	doložka V70	32 400,-
3	doložka V71	32 103,-
4	doložka V723	15 323,-
5	doložka V99	3 000,-
6	doložka V103	7 000,-
7	doložka V111	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 525 084,- Kč.

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017.

7. Pojistné a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 1. 7. 2016 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	525 084,-
Celkem v Kč		525 084,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		525 084,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8373305717, konstantní symbol 3558.

7.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

7.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

8. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojištění souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny. Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 83733057-17
Stav k datu 1. 7. 2016

Kód produktu: DS

9. Přílohy

Výpis z OR - Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Výpis z OR - JAVORNÍK - CZ s.r.o.


Výpis z OR - JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.


v z VESELY L. M.

v z Znojmo

dne 21. 6. 2016

dne 14. 6. 2016


Podpis (a razítko) pojistníka



ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region Jižní Morava
agentura Znojmo 7

Milada NĚMCOVÁ
zaměstnanec ČP

Podpis (a razítko) pojišťovny