Smlouva o dílo

č.objednatele.....
č.zhotovitele 003/2013

která bude uzavřena dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník"), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce	
	Se sídlem:	M. Bureše 814, 572 01, Polička
	korespondenční adresa:	Paseky čp. 963, 572 01, Polička
	Zastoupené:	Jaroslavem Martinů, hospodářem sdružení
	IČ:	62032046
	DIČ:	CZ62032046
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
	Číslo účtu:	1280740349/0800
	Telefon:	+ 420 731 441 401

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **AQUEKO, spol. s r.o.**
Se sídlem:Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupen: ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti
IČ:45476691
DIČ:CZ45476691
Bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:1146482/0800
Telefon: 566 523 431
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského oddíl C, vložka 5045

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Jaroslav Martinů
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby: Jaroslav Martinů

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní : ing. Lubomír Jurek
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Ladislav Fischer

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): ing. Václav Nečas tel. 603 145 033

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): Ing. Miroslav Skryja, tel. 607 504 622

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

II.1 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace vč. projektové části, výkaz výměr oceněný zhotovitelem, nabídka zhotovitele.

Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Velký Stašovský rybník – rekonstrukce objektů“

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do dodávky stavby patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytyčení geodetické vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, elektrické energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně případného poplatku za uskladnění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, správci vodního toku apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí a správcem vodního toku,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o tomto prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách,
- zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech

Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli (zadavateli) v počtu 3 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Součástí je i geodetické zaměření dokončeného díla zpracované ve stejném počtu vyhotovení.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován oceněnými soupisy prací (rozpočty), které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele.

II.3 Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, budou tyto řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon). Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 20 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Postup zadání dalších prací bude v souladu s ust. § 23 zák. č.137/2006 Sb., v platném znění.

II.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

II.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

II.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

II.9 Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného. Za řádně (tj. bez vad) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

II.10 Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (ve smyslu § 66 obchodního zákoníku).

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

termín zahájení stavebních prací (předání staveniště):	do 14 dnů od výzvy objednatele
maximální lhůta výstavby:	4 měsíce
vyklizení staveniště:	do 30 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

III.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli **nejpozději** do 4 měsíců od dne zahájení stavby.

III.3 Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X. 2.

III.4 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 1 x projektovou dokumentaci pro realizaci stavby v listinné podobě a dále příslušná rozhodnutí a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

III.6. Nedodržení doby výstavby dle odst. III. 2 se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl. VI této smlouvy.

Článek IV - CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	7 475 731,- Kč bez DPH
DPH 21% CELKEM	1 569 903,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA	**9 045 634,- Kč vč. DPH**

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Rozpočty jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:
Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na:
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům,
- vytyčení stavby – souřadnice JTSK,
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č.309/2006
- zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování a likvidaci,
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
- geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem), zaměření skutečného provedení stavby – 3 x graficky, 1x CD ve formátu MICROSTATION,
- zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, zabezpečení realizace značení včetně jeho úhrady,
- provedení předepsaných zkoušek vč. vyhodnocení a protokolů,
- veškeré náklady spojené s koordinací stavby,
- veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla),

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:
- při celostátní změně DPH, eventuelně jiné daně, mající vliv na cenu díla,
- při změnách díla požadovaných objednatelem nad rámec projektové dokumentace, případně při objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností

IV.5 Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

IV.6 Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu budou pak oceněny následovně :

- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou URS Praha., v c. ú. URS 2012,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.

Článek V – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků MZE. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena v 5 stejnopisech vč. příloh.

V.2 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.

V.3 Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména:
- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH,
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli s tím, že zhotovitel vyhoví zadavateli a umožní 2x prodloužit splatnost faktur až na 60 dní. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že

budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu.

V.7 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

V.9 Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

V.10 V případě, že bude čerpání prostředků z MZE v průběhu provádění díla přerušeno, oznámí Objednatel tuto skutečnost neprodleně Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, přerušuje se běh lhůt splatnosti a u daňových dokladů vystavených po doručení oznámení lhůta splatnosti nepočne běžet, a to na dobu 60 dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Za nezaplacení částek Objednatelem v souladu s tímto ustanovením nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy o dílo, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000.- Kč** za každý i započatý den prodlení.

VI.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle odst. III.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s provedením celého díla, které by mělo za následek krácení nebo nepřiznání finančních prostředků z dotace, která bude poskytnuta na toto dílo na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, zavazuje se tímto zhotovitel uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši krácené nebo nepřiznané dotace.

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené dle Nařízení vlády 142/1994 Sb. za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

VI.4 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

VI.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000,-** Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

VI.6 Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě VIII.8, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.

VI.7 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím pověřeného zástupce.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VIII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle bodu III.1, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

VIII.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. Tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

VIII.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

VIII.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.8 Nejpozději do 30-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

Článek IX - PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií,.....). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.4 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.5 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

IX.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.7 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci subdodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č.309/2006Sb., zejména §14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.9 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

IX.12 Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

IX.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (článek XIV této smlouvy). Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli.

IX.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.15 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc.

IX.16 Zhotovitel je povinen zajistit u oprávněné organizace provedení záchranného archeologického průzkumu. Smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do měsíce od data předání a převzetí staveniště. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

IX.17 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS Praha, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

IX.18 Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.

IX.19 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů.

IX.20 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové

dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

IX.21 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.

IX.22 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména kontrolní orgány. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.

IX.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací se zhotovitelem souvisejících investic.

IX.26. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

IX.27. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na jejich schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDO případně zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.

IX.28. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště.

IX.29. Zhotovitel je povinen při provádění stavby používat mechanizaci v řádném technickém stavu vč. používání ekologických pohonných hmot a mazadel tak, aby nebyla ohrožena kvalita vody a životního prostředí. Rovněž technologie a způsob provádění stavby musí být zvolen tak, aby byly minimalizovány případné škody na okolních pozemcích a porostech.

IX.30. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

IX.31. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, předložit ve smyslu § 147a odst. 4 citovaného zákona seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu plnění.

Článek X - PŘEDÁNÍ DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- certifikáty a prohlášení o shodě
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek,
- doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky),
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 3 paré -1x v digitálním zpracování na CD ROM,
- geodetické zaměření provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracované graficky ve 3 vyhotoveních a 1x na CH ROM,
- veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn.

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízení. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X. odst. X.2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.5 Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek XI – ZÁRUKA

XI.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.3 Zhotovitel poskytuje **záruku na stavební práce v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu, např. závažné poškození hráze) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla. Bude-li vada důvodem k udělení pokuty či sankce objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK, MZE ČR apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu či sankci objednateli uhradit.

XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování

splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XI.10. V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené kontrolní prohlídky vybudovaných zařízení bez vyzvání objednatelem.

X.11. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

XI.12 Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XI.13 Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

XII.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.4 Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- termínu dokončení kompletní akce o více jak 100 dnů
- porušení povinnosti vyplývající z II.7, IX.11 a XIV.4
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení.

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XII,odst.XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,- Kč** za každý den prodlení.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIII.1 Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze v případech upravených obchodním právem a s předchozím písemným souhlasem objednatele (bude řešeno dodatkem k této smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech :
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

XIII.3 Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude podpora v rámci MZE objednateli poskytnuta.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA

XIV.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIV.2 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3 Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 3 mil. Kč.

XIV.4 Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty budovaného díla (nabídková cena) a to do termínu zahájení díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli. Nepředložení je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek, pokud se s objednatelem nedohodne písemně jinak.

XIV.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV.7 Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVI.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).

XVI.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

XVI.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI.6 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu

a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XVI.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XVI.8 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

V Poličce, dne 20. 2. 2013.

Objednatel :

Rybářské sdružení Vysočina

Jaroslav Martinů, hospodář sdružení

Ve Velkém Meziříčí, dne 18.2.2013

Zhotovitel :

AQUEKO, spol. s r.o.

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

ing. Lubomír Jurek - jednatel

ROZPOČET STAVBY

NÁZEV ZAKÁZKY: Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů

Rekapitulace cen stavebních objektů

SO	název	cena bez DPH	DPH (21 %)	cena celkem s DPH
1	Sdružený funkční objekt	5 216 771,00	1 095 521,91	6 312 292,91
2	Rekonstrukce hráze	2 258 960,00	474 381,60	2 733 341,60
CELKEM		**7 475 731,00**	**1 569 903,51**	**9 045 634,51**

Ve Velkém Meziříčí dne : 18.2.2013

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

ing. Lubomír Jurek - jednatel

V Poličce dne : 20. 2. 2013

Jaroslav Martinů

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ VYSOČINA
se sídlem v Poličce - 572 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ***01 - Sdružený funkční objekt***	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : ***Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů***	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	**Rybářské sdružení Vysočina**	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : **AQUEKO, spol. s r.o.**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	5 182 445		
N	PSV celkem	34 326		
ZRN celkem		5 216 771		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		5 216 771	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		5 216 771	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 18.2.2013 Podpis: AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	Jméno : Jaroslav Martinů Datum : 20. 2. 2013. Podpis : Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce - 572 01

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 216 770,55 Kč
DPH	21 % činí :	1 095 522,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**6 312 293,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů*
Objekt :	*01 - Sdružený funkční objekt*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	471 023	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 200 821	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	282 429	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	61 383	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 784 384	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	382 405	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	34 326	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**5 182 445**	**34 326**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	*Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů*
Objekt :	*01 - Sdružený funkční objekt*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	250,00	36,30	9 075,00
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	250,00	7,70	1 925,00
3	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	22,00	439,50	9 669,00
4	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	22,00	170,00	3 740,00
5	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	22,00	188,00	4 136,00
6	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	32,00	670,00	21 440,00
7	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	105,00	68,50	7 192,50
8	115101301	Pohotovost čerpací soupravy dopr.výška do 10m přítok do 500l/min	den	10,00	48,10	481,00
9	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	215,00	84,50	18 167,50
10	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	17,80	84,50	1 504,10
11	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	213,70	155,50	33 230,35
12	131 20-1103.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	1 091,20	74,50	81 294,40
13	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	584,81	21,10	12 339,49
14	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	46,90	119,50	5 604,55
15	162 20-1451.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	22,00	93,00	2 046,00
16	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1 304,90	82,00	107 001,80
17	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	167,80	113,50	19 045,30
18	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	150,00	57,50	8 625,00
19	171 10-3201.R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	1 277,80	65,50	83 695,90
20	171 10-3202.R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	150,00	79,00	11 850,00
21	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 091,20	21,40	23 351,68
22	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	381,50	14,70	5 608,05
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**471 022,62**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
23	R1	Konstrukce přehrad z betonu prost. mrazuvzdorného C 30/37 XF3	m3	247,62	4 475,00	1 108 099,50
24	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	485,42	871,00	422 800,82
25	321 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	485,42	226,50	109 947,63
26	321 36-6111.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 12 mm	t	1,92	29 010,00	55 786,23
27	321 36-6112.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 505, D 32 mm	t	4,58	26 940,00	123 492,96
28	321 36-8211.R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	1,68	35 360,00	59 334,08
29	389 12-1112.R00	Osazení dílců rámové konstrukce do 10 t	kus	12,00	3 640,00	43 680,00
30	R2	propust rámová IZM 2/826 99x300x200 cm	kus	12,00	23 140,00	277 680,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**2 200 821,22**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
31	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm	m2	4,20	294,50	1 236,90
32	462 51-2270.R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	17,80	1 144,00	20 363,20
33	462 51-2370.R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	160,30	1 132,00	181 459,60
34	465 51-3127.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	4,20	942,00	3 956,40
35	R3	Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí SFO dvojnásobného nátěru	kg	51,00	47,90	2 442,90
36	R4	Dodání a montáž ocelové lávky na SFO včetně dvojnásobného nátěru	kg	990,70	47,90	47 454,53
37	R5	Dod. a mont. ocelových součástí požerák. části SFO	kg	164,16	47,90	7 863,26
38	R6	Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí na vtokové části SFO včetně nátěrů	kg	71,12	47,90	3 406,65
39	R7	Dodání a montáž ocelových součástí vstupní branky na SFO včetně nátěrů	kg	19,12	47,90	915,85
40	R8	Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí na výustní části SFO včetně nátěrů	kg	48,66	47,90	2 330,81
41	R9	Dodání a montáž měrných a monitorovacích prvků dle požadavku správce programu	kpl	1,00	4 610,00	4 610,00
42	R10	Dodání a montáž ocelových součástí zábradlí křídel výtoku SFO včetně nátěrů	kg	133,39	47,90	6 389,38
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**282 429,49**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
43	631 31-5611.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	21,13	2 905,00	61 382,65
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**61 382,65**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
44	931 99-1112.R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	24,90	2 000,00	49 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	*Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů*
Objekt :	*01 - Sdružený funkční objekt*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	R11	pásy pryžové dilatační M 3804 (OP)	m	24,90	289,50	7 208,55
46	934 95-6114.R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm	m2	5,75	1 282,00	7 371,50
47	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	443,70	3 715,00	1 648 345,50
48	979 08-2314.R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	1 085,73	66,00	71 658,44
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**1 784 383,99**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
49	998 32-1011.R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 272,56	300,50	382 404,58
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**382 404,58**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
50	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	30,00	78,00	2 340,00
51	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	84,00	92,00	7 728,00
52	711 41-1001.R00	Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP	m2	114,00	7,50	855,00
53	R12	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	142,50	66,00	9 405,00
54	R13	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,10	26 550,00	2 655,00
55	711	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	m2	114,00	99,50	11 343,00
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**34 326,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : **02 - Rekonstrukce hráze**	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : **Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů**	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	**Rybářské sdružení Vysočina**	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : **AQUEKO, spol. s r.o.**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	2 258 960		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		2 258 960		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		2 258 960	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		2 258 960	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 18.2.2013 Podpis: AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	Jméno : Jaroslav Martinů Datum : 22. 2. 2013. Podpis : Rybářské sdružení v S... se sídlem v Poličce - 572 ...
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 258 960,16 Kč
DPH	21 % činí :	474 382,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**2 733 342,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů*
Objekt :	*02 - Rekonstrukce hráze*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 543 928	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	20 363	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	388 990	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	305 680	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**2 258 960**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	*Velký Stašovský rybník-rekonstrukce objektů*
Objekt :	*02 - Rekonstrukce hráze*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	**Zemní práce**				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	520,00	36,30	18 876,00
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	520,00	7,70	4 004,00
3	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	15,00	170,00	2 550,00
4	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	4,00	305,50	1 222,00
5	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	15,00	188,00	2 820,00
6	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00	440,00	1 760,00
7	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	215,00	84,50	18 167,50
8	122 20-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	3 023,20	52,00	157 206,40
9	122 20-1403.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 527,00	52,50	80 167,50
10	122 30-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	633,90	150,00	95 085,00
11	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	451,57	155,50	70 219,14
12	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	126,70	21,10	2 673,37
13	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	422,60	27,80	11 748,28
14	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	649,74	32,70	21 246,50
15	162 20-1451.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	15,00	93,00	1 395,00
16	162 20-1452.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	4,00	342,00	1 368,00
17	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3 217,40	82,00	263 826,80
18	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 701,60	113,50	193 131,60
19	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	693,67	57,50	39 886,03
20	171 10-3202.R00	Ulož. sypaniny do hrázi,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	1 851,87	79,00	146 297,73
21	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	747,47	21,40	15 995,86
22	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 701,60	14,70	25 013,52
23	174 20-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	1 690,40	30,70	51 895,28
24	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 213,00	6,00	7 278,00
25	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 478,00	10,60	26 266,80
26	R1	Směs travní krajinná-svahová	kg	58,13	77,00	4 476,24
27	R2	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,1 m	m2	1 213,00	19,20	23 289,60
28	R3	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu nad 1:5, tl vrstvy do 0,1 m	m2	2 478,00	25,10	62 197,80
29	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 419,00	10,20	24 673,80
30	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	4 157,00	40,70	169 189,90
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**1 543 927,64**
Díl:	2	**Základy,zvláštní zakládání**				
31	R4	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilní D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	181,00	112,50	20 362,50
	Celkem za	***2 Základy,zvláštní zakládání***				**20 362,50**
Díl:	4	**Vodorovné konstrukce**				
32	457 53-1111.R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm	m3	36,20	843,00	30 516,60
33	457 53-1112.R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm	m3	90,50	737,00	66 698,50
34	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	398,60	732,00	291 775,20
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**388 990,30**
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				
35	998 32-1011.R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 017,24	300,50	305 679,72
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**305 679,72**