

SMLOUVA O DÍLO č. 2014-08-03C

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596
DIČ: CZ00282596
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1343297349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Libor Beránek – starosta obce
Tel.: +420 515553849
E-mail: starosta@sokolnice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Životský - místostarosta
Tel.: 604 232 100
E-mail: zivotsky@sokolnice.cz

A

Objednatel: Jaroslav Holub
Sídlo: 9. května 819, 664 53 Újezd u Brna
IČ: 114 83 598
DIČ: CZ6112270681
Bankovní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1346612359
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jaroslav Holub
Tel.: 736 165 895
E-mail: holubjar@volny.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jaroslav Holub
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bubla
Tel.: 776040301
E-mail: bubla@protavby.eu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Viktor Svoboda
Tel.: 724085802
E-mail: svoboda@prostavby.eu
(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby	: „Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokolnice“
Stavební povolení	: č.j. 995/14- Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy č.p. 10 na pozemku p.č. KN 84, 85/7, 85/6, k.ú. Sokolnice č.j. OV-ČJ/49333-14/OTR- Úprava ulic Příční a Průchodní, stání-Sokolnice
Místo stavby	: budova č.p. 10 na pozemku p.č. 84 v k.ú. Sokolnice
Projektová dokumentace	: dokumentace pro provádění stavby Zhotovitel: Petr Zelinka, Úvoz 493/29, 602 00 Brno, ČKAIT: 1004762, datum: 04/2014
Autorský dozor	: Zelinka Petr – doplní Objednatel
Koordinátor BOZP objednatel	: BAUSTUDIO, s.r.o., IČ:26883546, Staňkova 383/41, Brno 612 00
Technický dozor stavebníka	: BAUSTUDIO, s.r.o., IČ:26883546, Staňkova 383/41, Brno 612 00
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ing. Milan Kolář, kolar@prostavby.eu , 607 506 131

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:

- SO 01 Budova
 - Silnoproud
 - ZTI
 - MaR
- SO 02 Opěrná zeď, oplocení, brána a branka

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 15.1.2015
- 3.2. Lhůta dokončení stavebních prací se sjednává v délce 300 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem	5.729.750,36- Kč
4.1.2. Výše DPH	1.203.247,58- Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	6.932.997,94- Kč

Finanční rezerva se nesjednává.


- 4.2. Zhotovitel bude fakturovat oběma zadavatelům, a to Obci Sokolnice v poměru 0,50172 a zadavateli Jaroslav Holub v poměru 0,49828 z hodnoty fakturované částky.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla a po dobu záruční lhůty se nesjednává.
- 5.2. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.3. Zhotovitel je povinen k součinnosti s Objednatelům při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu díla dle této Smlouvy. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
- 5.4. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na průběh prací za plného provozu budovy bude nutno v dílčích etapách prací zhotovovat pomocné dočasné dělicí konstrukce tak, aby nebyl stávající provoz potravin a domácích potřeb narušen.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V	dne	V Otnicích dne 4.12.2014
 Za Objednatele:		 Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Bubla Místopředseda představenstva PROSTAVBY a.s.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (část C)

PROSTAVBY, a.s.
Ošedra 447, 683 54 OTNOK
tel.: 544210817, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce**

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zabezpečuje veřejný zadavatel

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelém a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpožďováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
 - 3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému doзору objednatele k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva

- 5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.
- 5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.
- 5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi Objednatelům a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.
- 5.4.4. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použitá hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
 - 5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - 5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.
- 5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatelů nejméně 30 dnů.
- 5.7.4. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.

- 6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.3. Zádržné (pozastávka)

- 6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelům uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

6.4. Lhůty splatnosti

- 6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.5. Platby za Vícepráce

- 6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů

- 7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli.

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatel.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.

- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů

vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
- 11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění.
- 11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- 11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- 11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BÖZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subdodavatele

- 14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel.

- 14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Seznam subdodavatelů

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.
- 14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky

- 14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.

- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelům a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatel. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatel Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatel.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
 - 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.
- 16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.

- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzt.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty s výjimkou případů, kdy je dohodnuto postupné snižování záruky (viz podmínka níže).
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 19.2.6. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty).

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,

- 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Subdodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

23.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1.Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2.Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3.Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4.Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24.ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Rozhodce

- 24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.
- 24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.
- 24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

24.2. Příslušnost soudu

- 24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.3. Volba práva

- 24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

25.1. Důvěrné informace

- 25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
- 25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
 - 25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - 25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

25.2. Duševní vlastnictví

- 25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.


V dne

V Otnicích dne 4. 12. 2014

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov


PROSTAVBY, s.r.o.
Dělná 447, 683 04 SOKOLNICE
Tel.: 544210617, www.prostavby.cz
DIČ: CZ27713130

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Stavba 3**
Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE SPOLECNA

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Budova		7,00	5 260 677,12
SO 02 Opěrná zeď,oplocení,brána a branka		1,00	469 073,24
Celkem za stavbu			5 729 750,36

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		0,00
DPH 15 %		0,00
Základ pro DPH 21 %		5 729 750,36
DPH 21 %		1 203 247,58
Celkem za stavbu s DPH		6 932 997,94

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	291 504,46
2	Základy a zvláštní zakládání	146 429,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	428 121,57
311	Konstrukce sádkokartonové	23 837,92
38	Kompletní konstrukce	2 538,00
381	Sklepní prostory	30 812,34
383	Oprava pilíře	7 565,00
4	Vodorovné konstrukce	54 880,20
5	Komunikace	75 531,28
6	Úpravy povrchu, podlahy	20 820,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	90 982,41

62	Úpravy povrchů vnější	534 109,80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	96 197,12
64	Výplně otvorů	792,50
8	Trubní vedení	108 374,78
9	Ostatní konstrukce, bourání	9 600,00
91	Doplňující práce na komunikaci	28 659,01
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 583,65
94	Lešení a stavební výtahy	80 681,61
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 876,73
96	Bourání konstrukcí	414 768,57
97	Prorážení otvorů	57 735,74
99	Staveništní přesun hmot	99 747,97
999	Požární opatření	4 184,00
711	Izolace proti vodě	50 835,75
713	Izolace tepelné	28 376,56
720	Zdravotechnická instalace	419 372,36
7632	Podhledy	83 208,21
764	Konstrukce klempířské	34 400,20
766	Konstrukce truhlářské	8 189,00
767	Konstrukce zámečnické	147 380,85
7671	Konstrukce zámečnické-systémové oplocení, brány	134 961,00
7671	Vnější a vnitřní výplně	1 333 550,00
7672	Konstrukce zámečnické-zastřešení rampy	245 473,47
769	Otvorové prvky z plastu	12 428,00
7696	Ostatní výrobky	20 674,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	96 611,41
782	Konstrukce z přírodního kamene	18 000,00
783	Nátěry	112 696,54
784	Malby	22 693,73
787	Zasklívání	3 359,25
M21	Elektromontáže	106 051,47
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	235 154,50
Cena celkem		5 729 750,36

Stavba :	Stavba 3	Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE SPOLEČNÁ
Objekt :	SO 01	Budova JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
SO 01
Budova

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Architektonicko-stavební řešení-1.np	2 990 755,55
2	Architektonicko-stavební řešení-rampa	519 048,10
3	Architektonicko-stavební řešení - strojovna VZT	61 361,17
4	Chodník pro pěší	216 379,03
5	Vnější fasáda	675 526,31
6	Výpomocné práce pro ZTI	272 183,13
7	Technická zařízení budov	525 423,83
	Celkem objekt SO 01	5 260 677,12

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 260 677,12
DPH	21 %	1 104 742,20
	Celkem za objekt s DPH	6 365 419,32

Rekapitulace soupisu 1 Architektonicko-stavební řešení-1.np

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	60 931,87
2	Základy a zvláštní zakládání	102 448,78

3	Svislé a kompletní konstrukce	141 462,48
311	Konstrukce sádkokartonové	23 837,92
381	Sklepní prostory	30 812,34
4	Vodorovné konstrukce	35 790,01
61	Úpravy povrchů vnitřní	67 256,06
62	Úpravy povrchů vnější	336,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	74 607,06
8	Trubní vedení	69 464,78
91	Doplňující práce na komunikaci	13 852,91
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	653,24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 257,55
96	Bourání konstrukcí	363 053,42
97	Prorážení otvorů	11 180,10
99	Staveništní přesun hmot	45 095,74
999	Požární opatření	4 184,00
711	Izolace proti vodě	43 603,34
713	Izolace tepelné	28 376,56
7632	Podhledy	83 208,21
766	Konstrukce truhlářské	8 189,00
767	Konstrukce zámečnické	70 705,91
7671	Vnější a vnitřní výplně	1 333 550,00
7696	Ostatní výrobky	20 674,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	94 555,64
783	Nátěry	112 215,00
784	Malby	18 334,49
787	Zasklívání	3 358,25
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	124 759,89
	Celkem soupis 1	2 990 755,55

Rekapitulace soupisu 2 Architektonicko-stavební řešení-rampa

Stavební díl	Cena (Kč)
1	Zemní práce
2	Zaklady a zvláštní zakládání
3	Svislé a kompletní konstrukce
4	Vodorovné konstrukce
5	Komunikace
63	Podlahy a podlahové konstrukce
91	Doplňující práce na komunikaci

96	Bourání konstrukcí		5 080,98
97	Prorážení otvorů		2 694,10
99	Staveništní přesun hmot		15 173,88
711	Izolace proti vodě		3 703,59
764	Konstrukce klempířské		27 148,20
767	Konstrukce zámečnické		17 098,75
7672	Konstrukce zámečnické-zastřešení rampy		245 473,47
771	Podlahy z dlaždic a obklady		2 055,77
782	Konstrukce z přírodního kamene		18 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		14 833,09
	Celkem soupis	2	519 048,10

Rekapitulace soupisu 3 Architektonicko-stavební řešení - strojovna VZT

Stavební díl	Cena (Kč)	
3	Svislé a kompletní konstrukce	986,00
38	Kompletní konstrukce	2 538,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 981,29
62	Úpravy povrchů vnější	162,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	104,82
64	Výplně otvorů	792,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	619,18
96	Bourání konstrukcí	3 975,96
97	Prorážení otvorů	1 508,83
99	Staveništní přesun hmot	294,23
764	Konstrukce klempířské	7 252,00
767	Konstrukce zámečnické	19 568,00
769	Otvorové prvky z plastu	12 428,00
783	Nátěry	481,54
784	Malby	4 359,24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 309,08
	Celkem soupis	61 361,17

Rekapitulace soupisu 4 Chodník pro pěší

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	26 787,93
2	Základy a zvláštní zakládání	6 848,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 171,50
383	Oprava pilíře	7 565,00

4	Vodorovné konstrukce	14 274,87
5	Komunikace	35 208,14
61	Úpravy povrchů vnitřní	2 473,80
62	Úpravy povrchů vnější	7 581,00
91	Doplňující práce na komunikaci	6 505,58
96	Bourání konstrukcí	19 206,46
99	Staveništní přesun hmot	11 514,25
711	Izolace proti vodě	3 528,82
767	Konstrukce zámečnické	37 581,69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	28 131,94
	Celkem soupis 4	216 379,03

Rekapitulace soupisu 5 Vnější fasáda

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 071,82
61	Úpravy povrchů vnitřní	19 271,26
62	Úpravy povrchů vnější	525 038,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	9 600,00
94	Lešení a stavební výtahy	80 681,61
97	Prorážení otvorů	10 151,31
99	Staveništní přesun hmot	9 685,28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 026,53
	Celkem soupis 5	675 526,31

Rekapitulace soupisu 6 Výpomocné práce pro ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	156 843,24
6	Úpravy povrchu, podlahy	20 820,00
8	Trubní vedení	38 910,00
96	Bourání konstrukcí	11 040,00
97	Prorážení otvorů	30 940,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	13 629,89
	Celkem soupis 6	272 183,13

Rekapitulace soupisu 7 Technická zařízení budov

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotechnická instalace	419 372,36
M21	Elektromontáže	106 051,47

	Celkem soupis	7	525 423,83
--	---------------	---	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba, přístavba a stav úpr. budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ
R:	1	Budova
		Architektonicko-stavební řešení-1.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				60 931,87		
	139 6 Ruční výkop jam, tůň a šachet							
1	139601102R00	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 D1.2.01 : (0,51+0,40+0,85+12,45+0,45+2*0,50+3,462+1,36+0,60+7,79)*0,60*(1,52 0,15) pro nové sklady P3 : (17,50+11,50)*(0,30-0,20) dtto, ale P6 : 83,30*(0,378-0,20)	m3	41,46018 23,73278 2,90000 14,82740	895,00	28 814,83	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
2	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopy celkem : 41,46018 odpočet zásypů : -2,00-4,3308	m3	35,12938 41,46018 -6,33080	238,00	8 360,79	800-1	RTS
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
3	162701109R00	...z horniny 1 až 4 35,12938*5	m3	175,64690 175,64690	18,00	3 161,64	800-1	RTS
	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením							
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
4	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m výkopy celkem : 41,46018 odpočet zásypů : -2,00-4,3308	m3	35,12938 41,46018 -6,33080	132,00	4 637,08	800-1	RTS
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně							
5	167101201R00	...z horniny 1 až 4 D1 2 01 kolem základu ze ztraceného bednění : (0,51+0,40+0,85+12,45+0,45+2*0,50+3,462+1,36+0,60+7,79)*0,30*0,50	m3	4,33080 4,33080	299,00	1 294,91	800-1	RTS
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním							
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
6	174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	4,33080	579,00	2 507,53	800-1	RTS

181 10 Úprava pláně v zářezích	D1.2.01, kolem základu ze ztraceného bednění : (0,51+0,40+0,85+12,45+0,45+2*0,50+3,462+1,36+0,60+7,79)*0,30*0,50	4,33080				
7 181101111R00	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...bez rozlišení horniny, se zhuštění - ručně pro nové sklady P3 : 17,50+11,50 dřív, ale P6 : 83,30	m2	112,30000 29,00000 83,30000	28,00	3 144,40 800-1	RTS
199 Poplatky za skládku						
8 199000005R00	...zeminy 1 - 4 výkopy celkem : 41,46018*1,90 odpočet zásypů : -(2,00+4,3308)*1,90	t	66,74582 78,77434 -12,02852	135,00	9 010,69 800-1	RTS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				102 448,78	
273 31 Beton základových desek prostý						
273 31-3 prostý						
9 273313611R00	...z betonu C 16/20 P3 : 1.05 : 17,50*0,12 1.15 : 11,50*0,12 P2 : (2,41*8,675-2,00*2,41)*0,10 P4 : 3,33*8,675*0,10	m3	7,97745 2,10300 1,38000 1,60868 2,88878	2 238,00	17 853,53 801-1	RTS
273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže						
10 273321311R00	...z betonu C 16/20 P6, podkladní beton : 1.01 : 9,30*0,10 1.02 : 63,1*0,10 1.03 : 10,90*0,10	m3	8,33000 0,93000 6,31000 1,09000	2 238,00	18 642,54 801-1	RTS
273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí						
11 273361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm P6, podkladní beton : 1.01 : 9,30*3,03*1,15*0,001 1.02 : 63,1*3,03*1,15*0,001 1.03 : 10,90*3,03*1,15*0,001	t	0,29026 0,03241 0,21987 0,03798	26 225,00	7 612,94 801-1	RTS
274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,						
12 274272140RT4	...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 D1.2.01 : (0,51+0,40+0,85+12,45+0,45+2*0,50+3,462+1,36+0,60+7,79)*0,25	m2	7,21800 7,21800	890,00	7 145,82 801-1	RTS

13	274272150RT3	...tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 D1.2.01 : (0,51+0,40+0,85+12,45+0,45+3,462+1,36+0,60+7,79)*0,25	m2	6,96800 6,96800	1 279,00	8 912,07	801-1	RTS
14	274313621R00	274 31-3 Beton základových pasů prostý						
14	274313621R00	...z betonu C 20/25 D1.2.01 : (12,45+0,45)*0,60*1,02 (3,462+1,36+7,79)*0,60*1,02 0,45*0,910*1,02+0,85*0,40*1,02 Výztuž ocelí ztrátne : 0,035*16,37763	m3	16,95106 7,89480 7,71854 0,76449 13,37763 0,57322	2 336,00	39 597,68	801-1	RTS
15	274354033R00	274 35-4 Bednění prostupu základy úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. ...průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0m D1.2.01 : 1	kus	1,00000 1,00000	223,00	223,00	801-1	RTS
16	274354043R00	...průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0m D1.2.01 : 1	kus	1,00000 1,00000	312,00	312,00	801-1	RTS
17	274361821R00	274 36 Výztuž základových pasů 274 36-1 z betonářské oceli ...10 505 základové zdivo z tvárnice, odhad 6kg/m2 : (7,218+6,968)*0,006	t	0,08512 0,08512	25 249,06	2 149,20	801-1	RTS
Díl: 3							141 462,48	
18	310239211R00	310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou neposkytující lešení z cihel a tvarovek pálených	m3	5,00000 5,00000	3 413,00	17 065,00	801-4	RTS
19	311238154R00	311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K, D1 1.06A, SU1 9, obvodová stěna uliční : 45,0 dttto, SU 1.14 : 8,675*3,25-1,85*0,60-1,85*0,60-1,60*2,02	m2	67,74175 45,00000 22,74175	779,00	52 161,15	801-1	RTS
20	317121151R00	317 12-1 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o světlosti otvoru do 1050 mm D1 1-07A : 7	kus	7,00000 7,00000	195,00	1 365,00	801-4	RTS
21	317121251R00	...o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm D1 1-07A : 4	kus	4,00000 4,00000	224,00	896,00	801-4	RTS
22	317121351R00	...o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm D1.1-07A : 20	kus	20,00000 20,00000	251,00	5 020,00	801-4	RTS
317	23-4	Vyzdívka mezi nosníky						

23	Jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 317234410R00	...cementovou D1 1 07A,legenda ocelových překladů, pol 1-4 0,30*0,16*(5,30+4 20+6,10) 0,30*0,16*4,80+0,30*0,14*4,25	m3	1,15770 0,74380 0,40890	4 250,00	4 920,23	801-4	RTS
317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IĚ, nebo U, nebo UE, nebo L							
24	317941123R00	...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm D1 1 07A,legenda ocelových překladů, pol.1-5 : (199,28+157,92+229,36+227,52+123 25)*0 001	t	0,93733 0,93733	6 573,00	6 161,07	801-1	RTS
342 24	Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
342 24-1	Příčky z tvárníc pálených							
25	342248112R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 1 np,mč 1.13,SU 1 27 : 3.50	m2	3,50000 3,50000	420,00	1 470,00	801-1	RTS
342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení							
342 27-1	příčky z příčkovek pórobetonových							
26	342255024R00	...tloušťky 100 mm D1.1.07A,1.29,u bankomatu : 1,245*3,45 1 15,rozsíření : 1,09*3,45 1.12/vstup : 1,94*3,45-1,94*2,10 kolem hydrantové skříň SU1 27 : 3,5	m2	14,17475 4,29525 3,76050 2,61900 3,50000	407,00	5 769,12	801-1	RTS
342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení							
342 27-1	příčky z příčkovek pórobetonových							
27	342255028R00	...tloušťky 150 mm D1.1.07A,1.02/1.15 : (5,74+0,30)*3,45	m2	20,83800 20,83800	526,00	10 960,79	801-1	RTS
28	13383-V01	Tyč průřezu UPE 140, střední, jakost oceli 11375	t	0,13311 0,13311	18 334,01	2 440,44		Vlastní
29	13383430R	123,25*1,08*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 160 mm	T	0,24572 0,24572	17 900,01	4 398,39	SPCM	RTS
30	13384440R	227,52*1,08*0,001 tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 160 mm	T	0,63348 0,63348	17 900,00	11 339,29	SPCM	RTS
31	593212001	(196,28+157,92+229,36)*1,08*0,001 Překlad železobetonový RZP 119/19/24 V	ks	1,00000 1,00000	557,00	557,00		Vlastní
32	593212002	ozn 12 : 1 Překlad železobetonový RZP 239/19/24 V	ks	1,00000 1,00000	1 010,00	1 010,00		Vlastní
33	593212003	ozn 14 : 1 Překlad železobetonový RZP 149/14/19 V	ks	2,00000	484,90	968,00		Vlastní

34	59321210R	ozn. 13 : 2 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	2,00000 4,00000	252,00	1 008,00	SPCM	RTS
35	59321211R	ozn. 11 : 4 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	4,00000 2,00000	293,00	586,00	SPCM	RTS
36	59321212AR	ozn. 15 : 2 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	2,00000 2,00000	329,00	658,00	SPCM	RTS
37	59321212R	ozn. 6 : 2 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	2,00000 5,00000	267,00	1 335,00	SPCM	RTS
38	59321227AR	ozn. 13 : 5 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	5,00000 2,00000	321,00	642,00	SPCM	RTS
39	59321230AR	ozn. 9 : 2 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	2,00000 2,00000	620,00	1 240,00	SPCM	RTS
40	59321231AR	ozn. 7 : 2 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	2,00000 8,00000	949,00	7 592,00	SPCM	RTS
41	59321232AR	ozn. 10 : 8 překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 269,0 cm; š = 14,0 cm; h = 24,0 cm	kus	8,00000 2,00000	960,00	1 900,00	SPCM	RTS
Díl: 311		ozn. 8 : 2 Konstrukce sádrokartonové		2,00000		23 837,92		
42	31100-V01	Kluzné napojení příček pod stropem, příruha vyplněna čedičovou vatou řez detail, nad Z1.3, Z1.4 a Z1.16 ke stropu : 5,74*2+4,08	m	15,56000 15,56000	872,00	13 568,32		Vlastní
43	Sdk 4	Příčka sádrokartonová tl. 100mm na ocelový rošt s požární odolností EI 30DP3 řez detail, nad Z1.3, Z1.4 a Z1.16 ke stropu : 0,60*5,74*2+0,60*4,08	m2	9,33600 9,33600	1 100,00	10 269,60		Vlastní
Díl: 381		Sklepní prostory				30 812,34		
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	2,00000 2,00000	750,00	1 500,00	800-1	RTS
44	174101102R00	D1 1.02, SU0.3 : 2,0						
310 23-9	Zazdíčka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
45	310239211R00	...pro jakoukoliv malou vápenocementovou D1.1 02, SU0.3 : 1,40*0,30	m3	0,42000 0,42000	3 413,00	1 433,46	801-4	RTS
612 40-9		Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						

46	612409991R00	...maltou vápenou po výměně výplně : (0.80+2*2,00)+(0.90+2*2,00)+0.60*4	m	12,10000 12,10000	46,00	556,60	801-4	RTS
	612 47-31	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
47	612473182R00	...štukové D1.1.02,SU0 3--zazdívká : 1,40	m2	1,40000 1,40000	281,00	393,40	801-1	RTS
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
48	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	10,00	30,00	801-3	RTS
	968 06-2	Vybourání dřevěných rámu						
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
49	968062354R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 0,6*0,6	m2	0,36000 0,36000	253,00	91,08	801-3	RTS
	968 07-2	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	rámu						
50	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2): D1.1.02,B0.1 : 0,8*2,0+0,9*2,0 B06 : 0,7*2,0	m2	4,80000	225,00	1 080,00	801-3	RTS
	711 48	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,						
51	711482001RZ1	...světlá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm, D1 1.02,SU0.3--ochrana zdiva od zásypu,cca : 8	m2	8,00000 8,00000	180,00	1 520,00	800-711	RTS
52	38100-V01	Protážení stávající ventilace sklepa,nové uložení v zásypu podlahy,DN 300mm,plast, dodávka,montáž,přesun	m	6,40000	757,00	4 844,80		Vlastní
53	38200-V01	D1.1.02,SU0.7 : 2*3,20 Zajištění stávajících 3ks kotlů před znečištěním a znehodnocením dle info p.Holuba jsou mimo provoz : 1	sada	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
54	T0.1	Interiérové dveře 1kř 900/1970,CPL+kování+-práh,zárubeň ocelová,nátěr, podrobněji výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000	4 823,00	4 823,00		Vlastní
55	Vo.01	D1.1.25 : 1 Vstupní dveře do prodejny plast 800/2020, podrobněji Výpis výplní otvorů	ks	1,00000	11 550,00	11 550,00		Vlastní
56	Vo.02	D1.1.29 : 1 Okno do sklepa plast 600/600,parapet vnitřní plast+ Ti Zn	ks	1,00000	1 990,00	1 990,00		Vlastní
	D1.1.29 : 1			1,00000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				35 790,01		
	413 23	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými						
	413 23-2	válcovaných nosníků						
57	413232211R00	...výšky do 150 mm	kus	2,00000	82,00	166,00	801-4	RTS

413 23	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými	po osazení ocelových překladů v původním zdivu, D1 1 07A 1*2							
413 23-2	válcovaných nosníků								
58	413232221R00	...výšky přes 150 do 300 mm							
59	40101-V01	po osazení ocelových překladů v původním zdivu, D1 1 07A 2*2 Doplnění stropní konstrukce nad 1.NP - u výtlahu - ozn. SN1+VSŽ+beton C20/25 s 100/100/ rozsah podrobněji D1 2 01 - Popis prací a množství, půdorys 1 np, výřez 1 : 2, 2*1,76	kus	4,00000 4,00000 3,87200 3,87200	156,00 8 039,26	624,00 35 000,01	801-4	RTS	Vlastní
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				67 256,06			
60	602016142RT1	po jednotlivých vrstvách ...vrstva štuková, vápenocementová, tloušťka vrstvy 3 mm, 1.19, původně vnější omítka : 2,71*2*2,95 plocha opravovaných omítek : 1.19 : (8,675+2*3,33)*2,95-1,60*2,02+(1,60+2*2,02)*0,25 1.23 : (3,75+1,90)*2*2,95-0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25 1.01-1.04 : 2,70*(8,15+0,30+0,305+1,00+3,80+2,25+3,80+2*0,30+3,80+1,94+2,25+2,46+2,25+13,288-0,75- 1,05-1,738) -1,5*2,10-1,94*2,10-1,0*2,15-1,5*2,00*2-1,5*2,10 -2,44	m2	186,14175 15,98900 43,41625 32,53200 115,16850 -18,52400 -2,44000	93,00	17 311,18	801-1	RTS	
61	602016195R00	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...hloubková penetrace stěn silikátová 1.19, původně vnější omítka : 2,71*2*2,95 plocha opravovaných omítek : 1.19 : (8,675+2*3,33)*2,95-1,60*2,02+(1,60+2*2,02)*0,25 1.23 : (3,75+1,90)*2*2,95-0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25 1.01-1.04 : 2,70*(8,15+0,30+0,305+1,00+3,80+2,25+3,80+2*0,30+3,80+1,94+2,25+2,46+2,25+13,288-0,75- 1,05-1,738) -1,5*2,10-1,94*2,10-1,0*2,15-1,5*2,00*2-1,5*2,10 -2,44	m2	186,14175 15,98900 43,41625 32,53200 115,16850 -18,52400 -2,44000	44,00	8 190,24	801-1	RTS	
62	612403380R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí ...30 x 30 mm 1 np, silnoproud+slaboproud, zaměřeno CAD 65	m	65,00000 65,00000	32,00	2 080,00	801-4	RTS	

63	612 40-32 maltou ze suchých směsí ...50 x 50 mm 1.np,ZTI,zaměřeno CAD : 153	m	153,00000 153,00000	46,00	7 038,00	801-4	RTS
64	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.19 : (8,675+2*3,33)*2,95-1,30*2,02+(1,60+2*2,02)*0,25 1.23 : (3,75+1,90)*2,95-0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25 1.01-1.04 : 2,70*(8,15+0,30+0,305+1,00+3,80+2,25+3,30+2*0,30+3,80+1,94+2,25+2,46+2,25+13,208-0,75- 1,05-1,738) -1,5*2,10-1,94*2,10-1,0*2,15-1,5*2,00-2-1,5*2,10 -2,44	m2	170,15275 43,41625 32,53200 115,16850 -18,52400 -2,44000	75,00	12 761,46	801-4	RTS
65	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou	m2	34,02000	395,00	13 437,90	801-4	RTS
66	612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, ...štukové zazdívký : výťah šachta : 2,44	m2	2,44000 2,44000	281,00	685,64	801-1	RTS
67	612 48-12 Vyzružení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1 19.původně vnější omítka : 2,71*2,95	m2	15,98900 15,98900	145,00	2 318,41	801-1	RTS
68	615 48 Potažení válcovaných nosníků rabičovým pleťem s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot), ...jakékoliv výšky nosníků D1 1 07A,legenda ocelových překladu,poř 1-4 : 0,70*(5,30+4,20+6,10+4,25)+0,85*4,80	m2	17,97500 17,97500	191,00	3 433,23	801-4	RTS
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				336,00		
69	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ...hladké, složitost 1+2 D1.1.02,SU0.3-zazdívká : 1,40	m2	1,40000 1,40000	240,00	336,00	801-1	RTS
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				74 607,06		
70	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P3 :	m3	1,74000	2 741,09	4 769,34	801-1	RTS

[illegible]

77	632412140RT3	s rozprostřením a uhlazením ...potěr anhydritový samonivelační, tloušťky 40 mm, ruční zpracování P6 : 1.01 : 9,30 1.02 : 63,1 1.03 : 10,90	m2	83,30000 9,30000 63,10000 10,90000	350,00	29 155,00	801-1	RTS
78	632921911R00	632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny 632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování ...o tloušťce dlaždic 40 mm Včetně dodávky dlaždic. okapový chodník vlevo od vsutu : (13,43-0,14+0,85)*0,40 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 P2 : (2,41*8,675-2,00*2,41)*0,15 P4,mč 1 19 · 3,33*8,675*0,15	m2	4,97600	389,00	1 935,66	801-1	RTS
79	631313611V01	Trubní vedení Šachtice domovní vodovod. z betonu, do 5 m3 - kompl provedení bez poklopu, zemní a bourací práce,šachtic-stěny,strop,dno,izolace, bez poklopu podrobněji D1 1 11A : 1,80*1,50*1,65 Šachtice domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 - kompl provedení bez poklopu, zemní a bourací práce,šachtic-stěny,strop,dno,izolace, bez poklopu podrobněji D1 1.11A : 2,70*1,40*1,55 1,40*1,20*1,35	m3	4,97600 6,74618 2,41301 4,33316	2 359,00	15 914,24		Vlastní
80	89322-01	Zadlažďovací poklop 600/600,nerez - dodávka,montáž,osazení, podrobněji Výpis zámečnických výrobků Zz11 : 4	m3	4,45500 4,45500 8,12700	4 290,00 4 290,00 4 290,00	19 111,95		Vlastní
81	89421-01		m3	5,85900 2,26800 4,00000 4,00000		34 864,83		Vlastní
82	Z1/26		ks		3 872,00	15 488,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 852,91		
83	916561111RT2	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zařízením spár cementovou maltou 916 51 včetně dodávky obrubníků ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého okapový chodník vlevo od vsutu : 13,43-0,14-0,35	m	12,44000 12,44000	163,00	2 027,72	822-1	RTS
84	919735122R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm při odbourání podlah pro skladby P3,P6 cca : 0,9*(83,30+17,50+11,50)	m	101,07000 101,07000	117,00	11 825,19	822-1	RTS
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				653,24		

931 97 Vložky do dilatačních spár z lepenky včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).				653,24 801-1		RTS
85	93197111R00	...jednoduché D1.2.01,základy : 1,52*(3*1,52+0,91+0,85)	m2	9,60640 9,60640	68,00	
Díl: 95				4 257,55		
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání						
86	95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m 1.01-1.04,D1.1.07A : 77,41	m2	77,41000 77,41000	55,00	4 257,55 801-1
Díl: 96				363 053,42		
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
87	962032241R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou D1.1.05A,B1.7 : 19,40*0,30 B1 8 : 15,8*0,50 B1 13 : 18,93*0,30	m3	19,39900 5,82000 7,90000 5,67900	592,00	11 484,21 801-3
88	965042241RT1	...betonových nebo z litého nebo litých celistvých dlažeb a mazanin D1.1.05A,B1.21 : 33,34*0,15	m3	5,00100 5,00100	1 500,00	7 501,50 801-3
89	965042241RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 odpbourání původní podlahy pro skladbu předpoklad : P6 : 1 01 : 9,30*0,20 1 02 : 63,1*0,20 1 03 : 10,90*0,20 P3,doplněná podlaha : 1 05 : 17,50*0,20 1 15 : 11,50*0,20	m3	22,46000	1 500,00	33 690,00 801-3
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
90	965081813RT1	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 v ploše podlahy P6,původní dlažba 1.01 : 9,30 1.02 : 63,10 1.03 : 10,90	m2	83,30000	74,00	6 164,20 801-3
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel						

91	s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 968071125R00 ... dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	17,00	170,00	801-3	RTS
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet						
	968 07-21 rámtů						
92	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.1 05A,B1 14 : vnější : 0,8*2,0+0,8*(1,97+0,57)+1,00*2 13 vnitřní : 0,8*1,97	m2	7,33800	225,00	1 651,05	801-3	RTS
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet						
	968 07-21 rámtů						
93	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1.1 05A,B1 14 : vnější : 1,45*(1,97+0,70)+1,45*1,97*2	m2	9,58450	175,00	1 677,29	801-3	RTS
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet						
	968 07-21 rámtů						
94	...stěn výkladních pevných nebo otvřítavých, plochy přes 4 m2 Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D1 1 05A,vstupní dveře : 5,70*3,00 B1 2 : (2,502+3,538+5,885+4,77)*3,00 Bourání zdiva cihelného na maltu cementovou,bourání otvorů, odvoz a likvidace sutí v oddíle D96	m2	67,18500	83,00	5 576,36	801-3	RTS
	968 07-21 rámtů						
95	Začátek provozního součtu D1.1.05A,B1.11 : 172 odpočet ploch 300mm-cca : -3,10*(5,10+3,095+3,00+2,995+0,83+2,80+1,45+0,9) v tom p.Holub : 3,10*(5,10+3,095+3,00+0,9) společné : 62,527-37,4945 plochy a otvory k bourání : (172,00-25,0325)*0,15+25,0325*0,30 Konec provozního součtu zaokrouhleno : 30	m3	17,10000 50,08500 30,00000 172,00000 -62,52700 37,49450 25,03250 29,55488 30,00000 2 281,63300 2 026,07700 67,60000 187,95600 800,00000 800,00000	800,00	18 000,00		Vlastní
	968 07-21 rámtů						
96	Demontáž a vybourání nosné OK přístřešků, odvoz a manipulace se sutí,bez poplatku D1 1.05A,B1 12,předpoklad 20kg/m2 : 101,30385*20 B1.23 : 2,60*1,30*20 zastřešní přístřešku popelnice : 4,54*2,07*20	kg	2 281,63300 2 026,07700 67,60000 187,95600 800,00000 800,00000	85,00	193 938,81		Vlastní
	968 07-21 rámtů						
97	Demontáž ocelového točitého schodiště vč zábradlí,průměr cca 1500,do strojovny na střeše, odvoz a manipulace se sutí,bez poplatku D1 1.05A,B1.18,odhad váhy : 800	kg	800,00000	85,00	68 000,00		Vlastní

98 91900-V04	Demontáž ocelového schodiště vč zábradlí, do kotelny, odvoz a manipulace se sutí, bez poplatku	kg	200,00000	76,00	15 200,00	Vlastní
	D1.1.05A,B1.20,odhad : 200		200,00000			
Díl: 97	Prorážení otvorů				11 180,10	
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených						
99 971035661R00	...na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0,36000	1 228,00	442,08 801-3	RTS
	D1.1.05A,B1.24 : 1,20*0,30		0,36000			
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes						
973 03-11 výklenků						
100 973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0,40000	2 412,01	964,80 801-3	RTS
	D1.1.05A,B1.17 : 2,00*0,20		0,40000			
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes						
973 03-12 kapes						
101 973031335R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	6,00000	206,00	1 236,00 801-3	RTS
	pro osazení ocelových překladů v původním zdivu, D1 1 07A : 3*2		6,00000			
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů						
102 974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm pro ocel překaldy : 2*(5,30+4,20+6,10+1,80)	m	40,80000	180,00	7 344,00 801-3	RTS
976 08 Vybourání madel, objímek, rámtů, mříží apod.						
976 08-3 mřížových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol a pod						
103 976083141R00	...ze zdiva betonového vstup : 1	kus	1,00000	54,00	54,00 801-3	RTS
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových						
978 01-1 vnitřních						
104 978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 % 1.19 : (8,675+2*3,33)*2,95+1,60*2,02+(1,60+2*2,02)*0,25 1.23 : (3,75+1,30)*2*2,95+0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25	m2	75,94825 43,41625 32,53200	15,00	1 139,22 801-3	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				45 095,74	
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
105 999281105R00	...výšky do 6 m	t	225,47872	200,00	45 095,74 801-4	RTS

Díl: 999	Požární opatření					
106 99900-V01	PHP pěnový 10, hasicí schopnost PHP 21A, dodávka, osazení, revize				4 184,00	Vlastní
Díl: 711	Izolace proti vodě				4 184,00	
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena					43 603,34	
711 11-1 na ploše vodorovně						
711 11-11 natěrem						
107 711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP					RTS
	P6:	190,45690	15,00		2 856,85	800-711
	1.01 : 9,30	9,30000				
	1.02 : 63,1	63,10000				
	1.03 : 10,90	10,90000				
	vytažení izolace po obvodě : (4,08+21,385)*2*0,25	12,73250				
	nákladnice:	95,03250				
	P3-vodorovně : 17,50+11,50	29,00000				
	vytažení izolace po obvodě : (12,55+1,36)*2*0,25+(7,04+1,36)*2*0,25	11,45500				
	nákladnice:	40,45500				
	P2,s vytažením : (2,41*8,675-2,00*2,41)*1,2	19,30410				
	P4,s vytažením : 3,33*8,675*1,20	34,66530				
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením						
108 711141559RT1	...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,					RTS
	P6,vodorovně	190,45690	67,00		12 760,61	800-711
	1.01 : 9,30	9,30000				
	1.02 : 63,1	63,10000				
	1.03 : 10,90	10,90000				
	vytažení izolace : (4,08+21,385)*2*0,25	12,73250				
	nákladnice:	95,03250				
	P3-vodorovně : 17,50+11,50	29,00000				
	vytažení izolace po obvodě : (12,55+1,36)*2*0,25+(7,04+1,36)*2*0,25	11,45500				
	nákladnice:	40,45500				
	P2,s vytažením : (2,41*8,675-2,00*2,41)*1,2	19,30410				
	P4,s vytažením : 3,33*8,675*1,20	34,66530				
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	220,23481	124,00		27 309,12	SPCM
109 62852265R	P6,vodorovně :					RTS
	1.01 : 9,30*1,15	10,69500				
	1.02 : 63,1*1,15	72,56500				
	1.03 : 10,90*1,15	12,53500				
	vytažení izolace : (4,08+21,385)*2*0,25*1,20	15,27900				
	nákladnice:	11,07400				

		P3 : (17,50+11,50)*1,15 vytažení izolace po obvodu : ((12,55+1,36)*2+0,25+(7,64+1,36)*2+0,25)*1,20 Maximální P2,s vytažením : (2,41*8,675-2,00*2,41)*1,2*1,15 P4,s vytažením : 3,33*8,675*1,20*1,15			33,35000 13,74000 47,06000 22,19972 39,86510				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
110	998711101R00	...svěsle do 6 m	t	1,01616	666,00	676,76	800-711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné				28 376,56			
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah								
111	71312111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu P3 : 1.05 : 17,50 1.15 : 11,50 ...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. P6 : 1.01 : 9,30 1.02 : 63,1 1.03 : 10,90	m2	29,00000 17,50000 11,50000 83,30000	19,00 36,00	551,00	800-713	RTS	
112	713121121RT1		m2			2 915,50	800-713	RTS	
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu P6 : 1.01 : 9,30 1.02 : 63,1 1.03 : 10,90 P3 : 1.05 : 17,50 1.15 : 11,50 ...obložení stěn pásy 100 mm, P6 : (4,08+21,385)*2+2,25*2*0,30 páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm 54,83*1,03 deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 21,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm P6 : 1.01 : 9,30*0,12*1,03 1.02 : 63,1*0,12*1,03 1.03 : 10,90*0,12*1,03		m2	112,30000 9,30000 63,10000 10,90000	27,00	3 032,10	800-713	RTS	
114	713191221R00		m	17,50000 11,50000 54,83000	14,00	767,62	800-713	RTS	
115	28375327R		m	54,83000 56,47490 56,47490	3,00	169,42	SPCM	RTS	
116	28375767R		m3	12,68548	1 638,00	20 778,82	SPCM	RTS	
				1,14948 7,79916 1,34724					

[illegible]

[illegible]

139 Z1.1	Exteriérové 2kř dveře 1600/2020, zárubeň, kování, zámek - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	145 064,00	145 064,00	Vlastní
140 Z1.12	Ocelová zárubeň 800/1970, nátěr - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26, pro dveře T1 4 1	ks	1,00000	2 203,00	2 203,00	Vlastní
141 Z1.16	Vnitřní stěna s posuv dveřma 4080/2700 - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	169 957,00	169 957,00	Vlastní
142 Z1.17	Ocelová zárubeň 600/1970, nátěr - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26, pro dveře T1.9 1	ks	1,00000	2 134,00	2 134,00	Vlastní
143 Z1.2	Oprava vrat 2kř 2650/2650 vč opravy zárubně - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	9 271,00	9 271,00	Vlastní
144 Z1.3	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 5740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž, přes, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	219 500,00	219 500,00	Vlastní
145 Z1.4	Vnitřní výkladec s dveřma do prodejny 5740/2700 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž, přes, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	219 500,00	219 500,00	Vlastní
146 Z1.5	Vnitřní dveře 1kř 1500/2100 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	73 150,00	73 150,00	Vlastní
147 Z1.6	Vnitřní dveře 1kř 1940/2100 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	73 793,00	73 793,00	Vlastní
148 Z1.7	Vnitřní dveře 1kř 1500/2100 s požární odolností EI30DP3 - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26 : 1	ks	1,00000	77 057,00	77 057,00	Vlastní
149 Z1.8	Ocelová zárubeň 1450/1970-150, s požární odolností EI30DP3, nátěr - dodávka a montáž, přesun, podrobněji Výpis zámečnických výrobků D1 1.26, pro dveře T1/1 8 : 1	ks	1,00000	3 091,00	3 091,00	Vlastní
Díl: 7696	Ostatní výrobky			20 674,00	20 674,00	
150 O1	Čistící zóna 1- hlavní vstup 2000x1200x23mm - dodávka, montáž, přesun D1.1.28 : 1	ks	1,00000	5 243,00	5 243,00	Vlastní
151 O2	Čistící zóna 2- hlavní vstup 3480x1680x18mm - dodávka, montáž, přesun D1 1.28 : 1	ks	1,00000	8 413,00	8 413,00	Vlastní
152 O3	Čistící zóna 1- hlavní vstup 1200x1200x23mm - dodávka, montáž, přesun D1.1.28 : 1	ks	1,00000	3 291,00	3 291,00	Vlastní
153 O4	Čistící zóna 2- hlavní vstup 1650x1200x18mm - dodávka, montáž, přesun	ks	1,00000	3 727,00	3 727,00	Vlastní

Díl:	771	D1.1.28 : 1	Podlahy z dlaždic a obklady	1,00000	94 555,64	
154	771 10 Příprava podkladu pod dlažby		...penetrace podkladu pod dlažby			
		P6 :		83,30000	32,00	RTS
		1.01 : 9,30		9,30000		
		1.02 : 63,10		63,10000		
		1.03 : 10,90		10,90000		
155	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických		...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele			RTS
	771 47 771 47 501 4 RT1		provedeno dle detailů	34,74400	75,00	
		P6 :	-keramický soklík bude lícovat s omítkou			
		1.01 : 0,50*2		1,00000		
		1.02+1.03 :		55,43000		
		(4,08+21,385)*2+2,25*2		-21,68600		
		-4,08-(1,738+1,05+0,75)*2-1,50-1,19-1,45+2*0,30-1,45-0,7-1,00-1,94-1,50-2*0,20				
156	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických		...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele			RTS
	771 57 57 157 51 09 RT6			83,30000	388,00	
		P6 :				
		1.01 : 9,30		9,30000		
		1.02 : 63,10		63,10000		
		1.03 : 10,90		10,90000		
157	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily					
	771 57-71 profily dilatační					
157	771 57 77 84 2 R00		...s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 8 mm	32,64000	150,00	RTS
		dilatace 1.02+1.03 : 8*4,08		32,64000		
158	771 57-8 Zvláštní úpravy spár		...spára podlaha-stěna silikonem			RTS
	771 57 84 2 R00		P6, stýk soklůdlažba :	34,74400	57,00	
		1.01 : 0,50*2		1,00000		
		1.02+1.03 :		55,43000		
		(4,08+21,385)*2+2,25*2		-21,68600		
		-4,08-(1,738+1,05+0,75)*2-1,50-1,19-1,45+2*0,30-1,45-0,7-1,00-1,94-1,50-2*0,20		29,00000	255,00	
159	771 23-V01		Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm, s dodávkou lepicí a spárovací hmoty, soklík, bez dodávky dlaždic			Vlastní
		P3 :		17,50000		
		1.05 : 17,50				

160	59247240R	1 15 : 11,50 dlažba betonová dvoustvrťá; čtverec; povrch teraco; 5/8, 4/6, l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm; černobílá	m2	11 50000 32,48000	240,00	7 795,20	SPCM	RTS
161	5970001	29*1,12 Dlažba keramická - protiskluz - dodávka (do 450,- Kč/m2) 83,30*1,05	m2	32,48000 87,46500 87,46500	330,00	28 863,45		Vlastní
162	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	kus	122,00000	39,00	4 758,00	SPCM	RTS
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně								
163	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	4,41018	371,00	1 636,18	800-771	RTS
Díl: 783	Nátěry					112 215,00		
164	78300	Požární nátěr EW15, podrobněji viz poznámky+popis obnovy nátěrů D1.1.17 Odstranění starého protipožárního nátěru kompletně z celé ocelové konstrukce, oprava antikorozní systém a nátěr na požadovanou odolnost, prostor mezi nosníkem a trapezovým plechem vyplnit minerální vatou nebo nátěrkem, lešení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu D1 1.17, plochy dle výkazu výměr pro 1 np : 710,65-561,03	m2	149,62000	750,00	112 215,00		Vlastní
Díl: 784	Malby					149,62000		
784 40	Odstranění maleb					18 334,49		
165	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m na ploše opravovaných omítek 1.19 : (8,675+2*3,33)*2,95-1,60*2,02*(1,60+2*2,02)*0,25 1.23 : (3,75+1,90)*2,95-0,90*2,57+(0,90+2*2,57)*0,25 1.01-1.04 : 2,70*(8,15+0,30+0,305+1,00+3,80+2,25+3,80+2*0,30+3,80+1,94+3,25+2,46+2,25+13,288-0,75-1,05-1,738) -1,5*2,10-1,94*2,10-1,0*2,15-1,5*2,00*2-1,5*2,10 -2,44	m2	170,15275 43,41625 32,53200 115,16850 -18,52400 -2,44000	18,00	3 232,90	800-784	RTS
784 41	Příprava povrchu							
784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu							
166	784111701R00	...disperzní, jednonásobná 17,064+9,336	m2	26,40000 26,40000	11,00	290,40	800-784	RTS
784 41	Příprava povrchu							
784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu							
167	784191101R00	...disperzní, jednonásobná	m2	26,40000	11,00	290,40	800-784	RTS

168	784 45 Malby z malířských směsí se začističím 784115712R00	17,064+9,336			26,40000				
	...omyvatelné, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné "čistá plocha"-výměra viz oprav omítek : 186,14175 nová omítka : 2,44		m2	188,58175 186,14175 2,44000	40,00	7 543,27	800-784	RTS	
169	784 195312R00		m2	188,58175 186,14175 2,44000	37,00	6 977,52	800-784	RTS	
	...otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné "čistá plocha"-výměra viz oprav omítek : 186,14175 nová omítka : 2,44					3 359,25			
Díl: 787 Zasklívání									
170	787 60-8 Vysklení oken a dveří 787600801R00	...sklo ploché do 1 m2 D1 1 05A, vstupní dveře . 5,70*3,00 B1.2 : (2,502+3,538+5,865+4,77)*3,00	m2	67,18500 17,10000 50,08500	50,00	3 359,25	800-787	RTS	
	Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					124 759,89			
171	979 08-4 Poplatek za skládku 979990001R00	...stavební suti	t	172,32029	203,00	34 464,06	801-3	RTS	
172	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	172,32029	160,00	27 571,25	801-3	RTS	
173	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 412,48402	13,00	31 362,29	801-3	RTS	
174	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	172,32029	182,60	31 362,29	801-3	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ
R:	2	Budova
		Architektonicko-stavební řešení-rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				41 609,56		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm						
	1	D1.1.02,B0.4 : (30,75-3,331)*0,60	m2	18,95140	224,00	4 245,11	822-1	RTS
		B0.3 : 5,50		13,45140				
				5,50000				
2	113107131R00	...Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,95740	444,00	8 417,09	822-1	RTS
		D1.1.02,B0.4 : (30,75-8,321)*0,60		13,45740				
		B0.3 : 5,50		5,50030				
3	113107141R00	...Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	18,95140	71,00	1 345,55	822-1	RTS
		D1.1.02,B0.4 : (30,75-8,331)*0,60		13,45140				
		B0.3 : 5,50		5,50000				
139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet							
4	139601102R00	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	4	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,59390	756,00	14 812,99	800-1	RTS
		D1.1.14,D1.1.1.02 :						
		od -1,40 : 2,89*0,60*(1,80-1,40)*4		2,77440				
		(0,75*5,00)*(3,25-1,40)*0,60		6,38250				
		B0.2,na -2,45,od -1,40 : 5,50*(2,45-1,40)		5,77500				
		rozšíření : 7,40*0,60*(2,45-1,40)		4,66200				
161 10-11	Svislé přemístění výkopku							
5	161101101R00	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
	5	...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,59390	68,00	1 332,39	800-1	RTS
		D1.1.14,D1.1.1.02 :						
		od -1,40 : 2,89*0,60*(1,80-1,40)*4		2,77440				
		(0,75*5,00)*(3,25-1,40)*0,60		6,38250				
		B0.2,na -2,45,od -1,40 : 5,50*(2,45-1,40)		5,77500				
		rozšíření : 7,40*0,60*(2,45-1,40)		4,66200				
162 10	Vodorovné přemístění výkopku							
	162	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

6	162701105R00	... Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop celkem : 19,5939 zásyp celkem : -4,362	m3	14,93190 19,59390 -4,66200	238,00	3 553,79	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
7	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 14,9319*5	m3	74,65950 74,65950	18,00	1 343,87	800-1	RTS
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
	167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně						
8	167101201R00	...z horniny 1 až 4 D1.1.14,D1.1.02 : rozšíření-zpětný zásyp : 7,40*0,60*(2,45-1,40)	m3	4,66200 4,66200	382,00	1 780,88	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,						
9	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním D1.1.14,D1.1.02 : rozšíření-zpětný zásyp : 7,40*0,60*(2,45-1,40)	m3	4,66200 4,66200	252,00	1 174,82	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
10	199000005R00	...Poplatek za skládku zeminy 1- 4 14,9319*1,90	t	28,37061 28,37061	127,00	3 603,07	800-1	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				34 469,87		
	273 32	Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže						
11	273321321R00	...Železobeton základových desek C 20/25 S2,pod schodiště : 2,24*0,90*0,10 S3 : 0,90*0,89*0,15	m3	0,32175 0,20160 0,12015	2 336,00	751,61	801-1	RTS
	274 27-21	Zdivo základové z bednicích tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,						
12	274272140RT4	...Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 25/30 D 1.1.15 : rampa : 2,89*0,75*4 z čela : 0,30*0,75*4	m2	9,57000 8,67000 0,90000	1 113,00	10 651,41	801-1	RTS
	274 31	Beton základových pasů prostý						
13	274313621R00	...Beton základových pasů prostý C 20/25 D1.1.15 : pro rampu : 0,60*2,89*(1,80-1,115)*4 schodiště : 0,60*(5,00+0,75)*(3,25-2,45) ditto,řez 3-3 : 0,30*0,75*(3,25-2,45)	m3	7,69116 4,75116 2,76000 0,18000	2 336,00	17 966,55	801-1	RTS

274 36 Výztuž základových pásů									
274 36-1 z betonářské oceli									
14 274361821R00	... Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 D 11 15, výpis výztuže +5% : 192,38 * 1,05 * 0,001	t	0,20200 0,20200	25 249,01	5 100,30	801-1	RTS		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				19 612,61				
311 11 Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závluka betonem,									
15 311112130RT3	... Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárním betonem C 20/25 D 11 15 : koš : m schodiště : 2,89 * (2,45 - 0,363) + 1,96 * 2,935 + 0,90 * 1,00	m2	12,67825 12,67825	980,00	12 551,47	801-1	RTS		
345 23-2 Stříška na zdívo plotové s dodávkou zakrytových desek									
16 345232122R00	... Stříška plotu ze zakrytových desek, šířka 400 mm D 11 15, zídka schodiště : 1,96	m	1,96000 1,96000	495,00	970,20	801-1	RTS		
389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění									
17 389381001RT3	... Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30 D 11 15 : věnec : 0,32 * 0,30 * 15,50 z boku : 2,89 * 0,365 * 0,15	m3	1,60288 1,48800 0,11488	3 830,00	6 090,94	801-2	RTS		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				4 815,32				
434 31 Stupně dusané z betonu na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,									
18 434311115R00	... Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 D 11 15 : 8 * 0,90	m	7,20000 7,20000	237,00	1 706,40	801-1	RTS		
434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu									
434 35-1 přímočarých									
19 434351141R00	... Bednění stupňů přímočarých - zřízení D 11 15 : 8 * 0,90 * (0,175 + 0,28)	m2	3,27600 3,27600	890,00	2 915,64	801-1	RTS		
434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu									
434 35-1 přímočarých									
20 434351142R00	... Bednění stupňů přímočarých - odstranění D 11 15 : 8 * 0,90 * (0,175 + 0,28)	m2	3,27600 3,27600	59,00	193,28	801-1	RTS		
Díl: 5	Komunikace				40 323,14				
584 92 Osazení panelů z předpjatého betonu s provedením podkladu z kamenná těžného do tl. 5 cm									
21 584921111R00	... Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks Včetně svařování spojů panelů v rozích a výplně montážních otvorů cementovou maltou.	m2	36,78000	218,00	8 018,04	822-1	RTS		

22	59346810R	D1.1.15 : P101 : 6*3,53*1,20 P102 : 2*4,735*1,20 Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../264, 4 lana d 12,5 mm D1.1.15 : P101 : 6*3,53 P102 : 2*4,735	m	25,41600 11,36400 30,65000 21,18000 9,47000	1 354,00	32 305,10 SPCM	RTS
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				21 485,24	
23	631312711R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm ...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D1 1.15,deska schodiště : 2,24*0 90*0,10	m3	0,20160	2 937 00	592,10 801-1	RTS
24	631316211R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin ...Povrchový vsyp na betonové podlahy strojné hlazený D1.1.15,P5 : S1 : 2,89*15,50	m2	44,79500 44,79500	65 00	2 911,68 801-1	RTS
25	631361921RT4	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ...Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm D1.1.15,P5 : S1 : 2,89*15,50*4,44*1,3*0,001	t	0,25856 0,25856	25 827 97	6 678,08 801-1	RTS
26	632451235R00	632 45-11 Potěr pískocementový na mazaninách nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 632 45-112 Hlazený ocelovým hladítkem ...Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 40 mm D1 1.15,skladba S3 : 2,89*0,90	m2	2,60100 2,60100	214 00	556,61 801-1	RTS
27	631313611V01	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC4 XF2 S3, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 D1 1.15,P5 : S1 : 2,89*15,50*0,10 ztravné : 0,10*4,4795	m3	4,92745	2 181 00	10 746,77	Vlastní
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci				5 470,53	
28	919735112R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	84,16200	65 00	5 470,53 822-1	RTS

Díl: 96	D1 1.02.B0.4 (30,75*8,331)*2+10*0.60			84,16200		5 080,98	
	962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
29	962042321R00 ...Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého zdivky bouraného schodiště, nezaměřeno cca : 2	m ³	2,00000	1 711,00	3 422,00	801-3	RTS
30	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...Bourání schodišťových stupňů betonových D1 1.02.B0.2 : 1,10*8	m	8,80000	135,00	1 188,00	801-3	RTS
31	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m ² , ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm D1 1.02.B0.2, deska : 1,10*1,60*0,15	m ³	0,26400	1 794,02	470,98	801-3	RTS
Díl: 97	Prorážení otvorů				2 694,10		
	974 04-9 Vysekání rýh v betonových zděch						
32	974 04-91 v ploše ...Vysekání rýh v betonových zděch 30x30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) D1 1.15, pro osazení Spiroll : 2,90	m	2,90000	865,00	2 508,50	801-3	RTS
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí						
33	976 07-1 madel a zábradlí ...Vybourání kovových zábradlí a madel D1 1.02.B0.2 : 1,60	m	1,60000	116,00	185,60	801-3	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				15 173,88		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
	oborů 801, 803, 811 a 812						
34	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 6 m	t	72,60230	209,00	15 173,88	801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				3 703,59		
	711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
	711 11-1 na ploše vodorovné						
	711 11-11 nátěrem						
35	711 1111001RZ1 ...Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku D1 1.15, skladba S3 : 5,00*1,20	m ²	6,00000	15,00	90,00	800-711	RTS
	711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena						
	711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	711 11-21 nátěrem						

36	711112001RZ1	...izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	9,02400	26,00	234,62	800-711	RTS
		D1.1 15,skladba S3 : 1,20*(2,45-0,98)		1,76400				
		2,80*(2,45-0,80)+(5,00-2,80)*1,20		7,26000				
711 14	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
37	7111141559RT1	...izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,00000	67,00	402,00	800-711	RTS
		D1.1 15,skladba S3 : 5,00*1,20		6,00000				
38	7111142559RT1	...izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	9,02400	90,00	721,92	800-711	RTS
		D1.1 15,skladba S3 : 1,20*(2,45-0,98)		1,76400				
		2,80*(2,45-0,80)+(5,00-2,50)*1,20		7,26000				
39	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	17,72880	124,00	2 198,37	SPCM	RTS
		6,0*1,15		6,90000				
		9,024*1,20		10,82880				
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
40	998711101R00	...visle do 6 m	t	0,08510	666 04	56,68	800-711	RTS
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 148,20		
41	K1.10	Lemování vrcholu zastřešení rampy a obvodové stěny RS 230 Ti Zn	m	35,10000	427,00	14 987,70		Vlastní
		D1.1.27 : 35,10		35,10000				
42	K1.8	Žlab podokapní RS 250 Ti Zn,vč čel a rohu	m	28,10000	374,00	10 509,40		Vlastní
		D1.1.27 : 28,10		28,10000				
43	K1.9	Svod kruhový DN 100 Ti Zn,kotlík,objímky	m	7,90000	208,00	1 651,10		Vlastní
		D1.1.27 : 7,90		7,90000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 098,75		
44	Z1.18	Ukončovací profil nákladní rampy,nerez tl.2mm,110x360x15325mm, dodávka,montáž,přesun	kg	150,00000	48,00	7 200,00		Vlastní
		D1.1.26 : 150		150,00000				
45	Z1.19	Ukončovací profil nákladní rampy,nerez tl.2mm,110x360x2890mm	kg	25,00000	32,00	800,00		Vlastní
		D1.1.26 : 25		25,00000				
46	Z1.20	Zábradelní madlo kotvené do zdi,pozink, dodávka,montáž,osazení přesun	m	2,49000	75,00	186,75		Vlastní
		D1.1.26 : 2,49		2,49000				
47	Z1.21	Svislý rošt pod nakládací rampou 3190x590,pozink s výplní tahokov	ks	4,00000	2 228,00	8 912,00		Vlastní
		D1.1.26 : 4		4,00000				
Díl: 7672		Konstrukce zámečnické-zastřešení rampy				245 473,47		
48	76700-V01	Zastřešení chodníku a nákladní rampy - OK+nátěr, dodávka,montáž,osazení ,přesun	kg	2 604,55800	90,00	156 273,48		Vlastní
		D1.2.07,Výpis ocelových prvků+10% : 2367,78*1,10		2 604,55800				
49	76701-V01	Kotva chemická M12,lepená+šrouby+vyvrtání otvorů, dodávka,montáž	ks	24,00000	402,00	9 648,00		Vlastní
		D1.2.07,kotvení sloupů : 6*4		24,00000				
50	76702-V01	Kotvení plech 10/200/200+podliti tl.10mm	ks	6,00000	407,00	2 442,00		Vlastní

51	76703-V01	sloupy : 6 Vysekání kapes ve zdivu pro osazení vaznic 100/100/3, zazdivka hlav, lešení 1+10+2	ks	6,00000 13,00000 13,00000	440,00	5 720,00	Vlastní
52	76704-V01	Zastřešení rampy komůrkovým polykarbonátem tl. 16mm, barva opál, systémově, dodávka, montáž	m2	109,83075 109,83075	650,00	71 389,99	Vlastní
Díl: 771		D1.2.07 : 17,385*3,45+(17,90-3,45)*3,45				2 055,77	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					
771 57 Dlažba z dlaždic keramických							
53	771570014RAI	...Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci D1.1.15, skladba S3 : 2,89*0,90	m2	2,60100 2,60100	374,00	972,77	AP-PSV RTS
54	597642030R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro Začátek provozního součtu D1 1.15, skladba S3 : 2,89*0,90*1,1 Konec provozního součtu 3,0	m2	3,00000 2,86110 3,00000	361,00	1 083,00	SPCM RTS
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				18 000,00	
55	78200-V01	Venkovní obklad stupňů z umělého kamene ve tvaru L - stупen 175/280 - obklad tl.40mm, na lepidlo, stupnice+podstupnice-dodávka, montáž, přesun D1.1.15+TZ : 8*0,90	m	7,20000 7,20000	2 500,00	18 000,00	Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 833,09	
979 08-4 Poplatek za skládku							
56	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	16,59183	300,00	4 977,55	801-3 RTS
57	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,59183	230,00	3 816,12	801-3 RTS
58	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	232,28564	13,00	3 019,71	801-3 RTS
59	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,59183	182,00	3 019,71	801-3 RTS
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,59183	182,00	3 019,71	801-3 RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba, přístavba a stav úpr. budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ
R:	3	Budova
		Architektonicko-stavební řešení - strojovna VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				986,00		
1	310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zděvu nadzákladovém chlízi pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	1 310236241R00	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000	134,00	268,00	801-4	RTS
		D1.1.15,SU S.5 : 2		2,00000				
317 12-1	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
317 12-11	včetně dodávky železobetonových prefabrikátů							
2	317121151RT2	...délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	2,00000	359,00	718,00	801-4	RTS
		D1.1.15,BS.1 : 2		2,00000				
Díl: 38	38	Kompletní konstrukce				2 538,00		
3	3800-V01	Doplnění stropní konstrukce nad 2.np se zřízením otvoru 1200/700 pro stahovací schody	m2	3,00000	846,00	2 538,00		Vlastní
		D1 1 15, SU S2, bez dodávky stahovacích schodů : 3,00		3,00000				
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 981,29		
612 40-1	Omítky malých ploch vnitřních stěn							
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
4	612401191R00	...do 0,09 m2	kus	4,00000	93,00	372,00	801-4	RTS
		D1 1 15, SU S 5, vnitřní+vnější pod KZS 2+2		4,00000				
5	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2	kus	2,00000	320,00	640,00	801-4	RTS
		D1 1 15, po vybourání otvorů :		1,00000				
		BS.2 : 1		1,00000				
		BS.3 : 1						
612 42-5	Omítky vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
6	612425931R00	...omítkou štukovou	m2	2,27000	427,00	969,29	801-4	RTS
		D1 1 15 BS 1, pro dveře : (1,10+2*1,72)*0,50		2,27000				
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější				162,50		
629 45	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky,							

7	62945112R00	...šířky přes 150 do 300 mm pod parapety : 2*1,25	m	2,50000 2,50000	65,00	162,50	801-4	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				104,82		
	631 31	Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m ²						
8	631311121R00	...tloušťky do 80 mm D1 1 15,BS 1,v prahu vyb otvoru pro dveře 1 25*0,30*0,10	m3	0,03750 0,03750	2 795 20	104,82	801-4	RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				792,50		
	648 99	Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu, 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot						
9	64899113RT3	...šířky 300 mm D1.1 15,parapet okna : 1,25*2	m	2,50000 2,50000	317,00	792,50	801-1	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				619,18		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kulen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů						
10	952901411R00	...jakékoliv výšky podlaží strojovna : 3,30*6,47	m ²	21,35100 21,35100	29,00	619,18	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 975,96		
	961 04	Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech,						
11	961044111R00	...z betonu prostého D1 1 15,BS.4 : 0,75	m3	0,75000 0,75000	2 181,00	1 635,75	801-3	RTS
	962 08	Bourání zdiva přček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
12	962081141R00	...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm D1.1 15,BS.6 : 1,25*0,62*2	m ²	1,55000 1,55000	142,00	220,10	801-3	RTS
	967 03-11	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
13	967031142R00	...na maltu cementovou D1.1 15,BS 1,pro dveře : (1,10+2*1,82)*0,30	m2	1,42200 1,42200	114,00	162,11	801-3	RTS
14	91900-V01	Sejmutí,odvoz a likvidace stávajícího stožáru antény,hmotnost 25kg D1.1 15,BS 5 : 1	ks	1,00000 1,00000	1 958,00	1 958,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 508,83		
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						

15	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	166,00	166,00 801-3	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). D1.1.15 : BS.2 : 1		1,00000			
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených					
16	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	166,00	332,00 801-3	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). D1.1.15 : BS.2 : 1 BS.3 : 1		1,00000 1,00000			
	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených					
17	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na maltu cementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm	m ³	0,60060	1 055,00	633,63 801-3	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). D1 1 15.BS 1 pro dveře : 1,10*1 82*0,30		0,60060			
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů					
18	974031664R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,40000 2,40000	138,00	331,20 801-3	RTS
	D1.1.15.BS.1 : 2*1,20					
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-2 komínových a topných dvířek, ventilací apod.					
19	976072221R00 ...plochy do 0,3 m ² , ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	2,00000 2,00000	23,00	46,00 801-3	RTS
	D1.1.15.BS.8 : 2					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			294,23		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m	t	0,68907	427,00	294,23 801-4	RTS
20	999281108R00					
Díl: 764	Konstrukce klempířské			7 252,00		
	764 21-13 Demontáž lemování 764 21-131 zdi					
21	764331830R00 ...na střeších s tvrdou krytinou, řs 250 a 330 mm, sklonu do 30° D1 1.15.BS 7 : 6.80*13,0	m	19,80000 19,80000	14,00	277,20 800-764	RTS

22	KS1	Parapet vnější RS 225 Ti Zn dl.1240, podrobněji Výpis klempířských výrobků D1 1 27, Výpis klempířských výrobků 2	ks	2,00000	781,00	1 562,00	Vlastní
23	KS2	Okapnice Ti Zn dl.6750, podrobněji Výpis klempířských výrobků D1 1 27, Výpis klempířských výrobků 3,40	m2	2,00000 3,40000	1 092,00	3 712,80	Vlastní
24	KS3	Závětní lišta RS360 Ti Zn dl.3800mm D1 1 27, Výpis klempířských výrobků 2	ks	2,00000 2,00000	850,00	1 700,00	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				19 568,00	
25	Z2.25	Stahovací schody, E130DP3, 1200/700 s potřebnou úpravou a zapravením otvoru D1 1 15	ks	1,00000	19 568,00	19 568,00	Vlastní
Díl:	769	Výpis zámečnických výrobků, D1 1 26 : 1		1,00000			
26	V03.6	Otvorové prvky z plastu Dveře do strojovny VZT 1000/1720 D1 1 15 SU S 1 : 1	ks	1,00000	8 872,00	8 872,00	Vlastní
27	Vo3.5	Okno plast 1250/600, podrobněji Výpis výplní otvorů Výpis : 2	ks	1,00000 2,00000 2,00000	1 778,00	3 556,00	Vlastní
Díl:	783	Nátěry				481,54	
783 95 Opravy nátěrů							
783 95-001 kovových stavebních doplňkových konstrukcí							
28	783950010RAA	...oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email stávající kovové dveře strojovny, oboustraně vč zárubně 0,7*1,83*2+1,20	m2	3,76200 3,76200	128,00	481,54 AP-PSV	RTS
Díl:	784	Malby				4 359,24	
784 40 Odstranění maleb							
29	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m strojovna+chodba :	m2	65,06320	19,00	1 236,20 800-784	RTS
		strop : 10,26+4,78		15,04000			
		stěny : (3,80+2,70)*2*2,28		29,64000			
		(1,77+2,70)*2*2,28		20,38320			
784 41 Příprava povrchu							
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
30	784191101R00	...Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x strojovna+chodba :	m2	65,06320	11,00	715,70 800-784	RTS
		strop : 10,26+4,78		15,04000			
		stěny : (3,80+2,70)*2*2,28		29,64000			
		(1,77+2,70)*2*2,28		20,38320			
784 45 Malby z malířských směsí se začističím							
31	784195312R00	...Malba tekutá Primalex Fortissimo, bílá, 2 x strojovna+chodba :	m2	65,06320	37,00	2 407,34 800-784	RTS
		strop : 10,26+4,78		15,04000			

		stěny : (3,80+2,70)*2*2,23 (1,77+2,70)*2*2,28			29,64000 20,38320				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					4 309,08		
	979 08-4	Poplatek za skládku							
32	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí		t		3,45556	312,00	1 078,13	801-3 RTS
	979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
33	979011111R00	...Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t		3,45556	215,00	742,95	801-3 RTS
34	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží		t		3,45556	128,00	435,40	801-3 RTS
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
35	979081111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		3,45556	230,00	794,78	801-3 RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
36	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		48,37781	13,00	628,91	801-3 RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
37	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		t		3,45556	182,00	628,91	801-3 RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba, přístavba a stav úpr. budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ
R:	4	Budova
		Chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Zemní práce				26 787,93		
	Díl: 1							
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
1	113107121R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy do 100 mm	m2	20,62500	150,00	3 093,75	822-1	RTS
2	113107122R00	D1 1 10, podlahy P11, v ploše prodloužení chodníku 2,75*(2,50+5,00)		20,62500				
		...Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	20,62500	224,00	4 620,00	822-1	RTS
3	113107141R00	D1 1 18, podlahy P11, v ploše prodloužení chodníku 2,75*(2,50+5,00)		20,62500				
		...Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,62500	71,00	1 464,38	822-1	RTS
		D1 1 18, podlahy P11, v ploše prodloužení chodníku : 2,75*(2,50+5,00)		20,62500				
132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm							
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,67000	394,00	6 961,98	800-1	RTS
		D1 1 18, ozn. BR.3 : 9,9*0,8		7,92000				
		BR4 : 19,50*0,50		9,75000				
162 10	Vodorovné přemístění výkopku							
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	... Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	8,83500	238,00	2 102,73	800-1	RTS
		výkop : 17,67		17 67000				
		zásyp : -8,835		-8,83500				
162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m							
6	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	44,17500	18,00	795,15	800-1	RTS
		8,835*5		44,17500				
167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
167 10-2	nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně							
7	167101201R00	...z horniny 1 až 4	m3	8,83500	382,00	3 374,97	800-1	RTS
		odkaz BR3, zpětně, předpoklad 50% : 17,67/2		8,83500				
171 10	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných							
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	8	171101105R00	...na 103 % PS odkaz BR3 zpětně, předpoklad 50% : 17 67/2	m3	8,83500 8,83500	93,00	821,66 800-1	RTS
181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	9	181101111R00	...bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně D1.1 18, podlaha P11 : 2,75*(22,76-4,30)	m2	50,76500 50,76500	28,00	1 421,42 800-1	RTS
199 Poplatky za skládku	10	199000005R00	...Poplatek za skládku zeminy 1- 4 8,835*1,9	t	16,78650 16,78650	127,00	2 131,89 800-1	RTS
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				6 848,05	
213 15 Montáž vsakovacích nádrží	11	213151121R00	... D1.1 18, podlaha P11 : 2,75*(22,76-4,30)	m2	50,76500 50,76500	14,00	710,71 827-1	RTS
274 31 Beton základových pásů prostý	12	274313621R00	...z betonu C 20/25 B1.1 18, do výkopu : 13,509*(1,41-1,06)*0,45*1,1 geotextilie POP, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 200 g/m2	m3	2,34043 2,34043	2 336,00	5 467,24 801-1	RTS
13 69370148R				m2	60,91800 60,91800	11,00	670,10 SPCM	RTS
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				9 171,50	
311 11 Stěny z betonových bednicích tváric a betonu (ztracené bednění) z betonových tváric a záливka betonem,	14	311112130RT3	...šířky 300 mm, záливka betonem C20/25 stěna Sz1 : (4,28*0,75+5,481*(0,75+0,25)/2+3,749*0,25)*1,1 Začátek provozního součtu 7,6 Konec provozního součtu	m2	7,57653 7,57653 7,60000	1 163,00	8 811,50 801-1	RTS
348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek kladení tváric na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva	15	348929111R00	...za řezání tvarovek 20	ks	20,00000 20,00000	18,00	360,00 801-1	RTS
Díl: 363			Oprava pilíře				7 565,00	
16 36300-V01			Oprava pilíře NN(u kotelny) D1 1 18 rozsah dle popisu opravy pilíře : 1	kus	1,00000 1,00000	7 565,00	7 565,00	Vlastní
Díl: 4			Vodorovné konstrukce				14 274,87	
417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců								

17	417321315R00	...z betonu C 20/25 D1 1 18, věnec 0,32*0,25*13,509	m3	1,08072 1,08072	2 537,00	2 741,79	801-1	RTS
18	417351115R00	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr ...zřízení D1 1 18, věnec 2*0,25*13,509	m2	6,75450 6,75450	259,00	1 749,42	801-1	RTS
19	417351116R00	...odstranění D1 1 18, věnec 2*0,25*13,509	m2	6,75450 6,75450	55,00	371,50	801-1	RTS
20	417361821R00	417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců 417 36-1 z betonářské oceli ... 10505 D1 1 18, věnec+zídka Sz1 396,56*0,001	t	0,36656 0,36656	25 676,99	9 412,16	801-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				35 208,14		
21	564962111R00	564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm D1 1 18, podlaha P11 : 2,75*(22,76-4,30)	m2	50,76500 50,76500	175,00	8 883,88	822-1	RTS
22	596215021R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drťe s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm D1 1 18, podlaha P11 : 2,75*(22,76-4,30)	m2	50,76500 50,76500	180,00	9 137,70	822-1	RTS
23	596215025R00	596 21-59 příplatek ...za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do 100 m2 D1 1 18, podlaha P11 : 2,75*(22,76-4,30)	m2	50,76500 50,76500	13,00	659,95	822-1	RTS
24	skladba P10	Betonová dlažba tl.60mm na lepidle, s vyrovnáním podkladu potěrem tl.20mm s dodávkou dlažby, dodávka, montáž, přesun D1 1.18, skladba P10 : 4,30*2,75	m2	11,82500	619,00	7 319,68		Vlastní
25	59245110R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá 50,765 1,03-1,10	m2	51,18795	172,00	8 804,33	SPCM	RTS
26	592451150R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá (3,05-2*0,15)*0,40	m2	1,10000 1,10000	366,00	402,60	SPCM	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 473,80		
27	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu D1 1 18, pohled čelní : 8 36 Sz1 : 7,60	m2	15,96000 8,36000 7,60000	155,00	2 473,80	801-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				7 581,00		

28	622432112R00	622 43 3 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dle ...dekorativní střednězrnné, akrylátové D1.1.18,pohled čelní : 8.36 Sz1 : 7,60	m2	15,96000 8,36000 7,60000	475,00	7 581,00	801-1	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
29	917762111R00	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatížením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...ležatého, s boční operou z betonu prostého; do lože z betonu prostého C 12/15 nájezdový obrubník : 3,05	m	3,05000 3,05000	215,00	655,75	822-1	RTS
30	917762111RT7	917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku ...ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/150/250 mm prodloužení chodníku : 5 0*2	m	10,00000 10,00000	335,00	3 350,00	822-1	RTS
31	918101111R00	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého ...z betonu prostého C 12/15 13,05*0,20*0,20	m3	0,52200 0,52200	2 255,99	1 177,63	822-1	RTS
32	919735111R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...živičných, hloubky do 50 mm D1 1 18, podlaha P11, v ploše prodloužení chodníku 3,05*2*5,00*2.50	m	15,55000 15,55000	45,00	699,75	822-1	RTS
33	919735122R00	...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm pro odbourání částí rampy 2,75	m	2,75000 2,75000	117,00	321,75	822-1	RTS
34	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	3,10000	97,00	300,70	SPCM	RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
962 03-2 Bourání zdíva nadzákladového dílného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
35	962032241R00	...z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou D1 1 18,ozn BR 2 . 5.13	m3	5,13000 5,13000	592,00	3 036,96	801-3	RTS
36	963042819R00	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě D1.1 18,ozn.BR 1 : 6*1,20	m	7,20000 7,20000	135,00	972,00	801-3	RTS
37	965042231RT2	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 D1 1 18,ozn BR 1,deska schodiště 6*0 30*1 20*1,10*0,15	m3	0,35640 0,35640	1 500,00	534,60	801-3	RTS
38	965042241RT2	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 D1 1 18,ozn BR.3 : 9,9*0,20	m3	5,88000 1,98000	1 500,00	8 820,00	801-3	RTS

BR4 : 19,50*0.20				3.90000			
967 04 Úprava úložné spáry							
Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěsnou zídku							
39	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm					
		D1 1 18,ozn BR 5 : 11,90	m2	11,90000	491,00	5 842,90 821-1	RTS
				11,90000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						11 514,25
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
40	999281105R00	...výšky do 6 m	t	55,09211	209,00	11 514,25 801-4	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě						3 528,82
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
711 11-21 nátěrem							
41	711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP					
		D1 1 18,skladba Sz1(7,7653) zaokrouhleno : 8	m2	8,00000	26,00	208,00 800-711	RTS
				8,00000			
711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho							
42	711132311R00	...svislá, , novovou fólii včetně uchycovacích prvků					
		D1 1 18,skladba Sz1(7,7653) zaokrouhleno : 8	m2	8,00000	165,00	1 320,00 800-711	RTS
				8,00000			
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
43	711142559RT1	...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,					
		D1 1 18,skladba Sz1(7,7653) zaokrouhleno : 8	m2	8,00000	80,00	640,00 800-711	RTS
				8,00000			
44	28323132R	fólie izolační zemní protidřevná, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm;	m2	9,60000	42,00	403,20 SPCM	RTS
		HDPE					
		8*1,20		9,60000			
45	62833161R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný	m2	9,60000	96,00	921,60 SPCM	RTS
		minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm					
		8*1 20		9 60000			
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě							
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
46	998711101R00	...svisle do 6 m	t	0,05408	666,05	36,02 800-711	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						37 581,69
47	ozn.O1	Válcovaný profil UPE100,pozink,kotvy vbetonované do zdiva	kg	156,63000	58,00	9 084,54	Vlastní
		O1 : 156,63		156,63000			
48	Z1.22	Zábradlí chodníku pro pěši,pozink,výplň tahokov,výška 900mm	m	14,85000	1 519,00	28 497,15	Vlastní
		D1 1 26+příloha Č 1 : 14,85		14,85000			
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						28 131,94
979 08-4 Poplatek za skládku							
49	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t	36,91855	200,00	7 383,71 801-3	RTS

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
50 97908111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km				
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
51 979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot					
52 979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
	Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		t	36,91855	230,00	8 491,27 801-3
		t	516,85977	13,00	6 719,18 801-3
		t	36,91855	150,00	5 537,78 801-3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba, přístavba a stav úpr. budovy č.p. 10, k.ú. Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNA
R:	5	Budova
		Vnější fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 071,82		
1	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-1	jakoukoliv maltou						
	1 319201311R00	...do 30 mm do ulice cca, vyrovnání po odsekaných obkladech (3,31+1,25)*8,22+24,79*0,85 1,40*3,40+0,30*2*3,40	m2	91,45320 24,65320 6,800000	132,00	12 071,82	801-4	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				19 271,26		
2	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
	2 602015183RT6	... omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, strojovna VZT zaměřeno CAD	m2	48,78800 13,50000 14,50000 8,00000 8,00000 4,00000 4,78800	211,00	10 294,27	801-1	RTS
3	602 01-1	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky strojovna VZT zaměřeno CAD	m2	48,78800 13,50000 14,50000 8,00000 8,00000 4,00000 4,78800	29,00	1 414,85	801-1	RTS
4	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
	4 612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,78800	155,00	7 562,14	801-1	RTS

strojovna VZT, zaměřeno CAD :											
S : 13,50										13,50000	
J : 11,50										14,50000	
Z : 8,00										8,00000	
V : 8,00										8,00000	
Měřeno										8,00000	
komín : (1,20+1,95)*2*(8,26-7,50)										4,78800	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější		525 038,50							
620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů											
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin											
5	620991121R00	...Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení		m2	31,00	84,59140	2 622,33	801-1	RTS		
		0,3*2,60*2+1,00*2,13*2+1,45*2,70				12,33500					
		2,0*0,82*6				9,84000					
		3,00*2,1+3,85*2,10+5,70*2,10+4,40*2,10				39,79500					
		3,78*3,18				12,02040					
		1,60*2,02				3,23200					
		1,45*2,02				2,92900					
		1,85*0,60*4				4,44000					
622 31-2 Zateplení soklu											
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.											
K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.											
6	622311524RU1	...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka		m2	1 095,00	80,00000	87 600,00	801-1	RTS		
		zaměřeno CAD :				21,00000					
		JZ : 21				12,30000					
		SV : 6,7+5,60				27,20000					
		JV : 21,6+5,60				19,50000					
		SZ : 8,00+11,50									
622 31-3 Zateplení fasády											
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.											
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.											
7	622311134RT6	...Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 140 mm, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo		m2	850,00	430,32400	365 775,40	801-1	RTS		
		ProContact									
		zaměřeno CAD :				63,50000					
		JV, plocha s odpočtem 2 np 146 0-82,50				50,00000					
		dvorní část : 50 0				13,50000					
		Měřeno									

	SZ : 85,80 199,50-121,40 SV, u rampy : 45,80+15,80 plocha s odpočtem 2 np 91 90-49,26 JZ : 130,0-91,30 závěšň -stěna : 1,60 2*(2,98+0,14) 0		35,80000 78,10000 61,60000 42,64000 38,70000 9,98400							
8	62231154RT6 622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2. ...Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact (0,8+2*2,60)*2*0,20+(1,00+2*2,13)*2*0,20+(1,45+2*2,70)*0,20 (2,0+2*0,82)*6*0,20 (5,00+2*2,1)*0,20+(3,85+2*2,10)*0,20+(5,70+2*2,10)*0,20+(4,40+2*2,10)*0,20 (1,60+2*2,02)*0,20 (1,45+2*2,02)*0,20 (1,85+2*0,60)*4*0,20	m2	22,05800 5,87400 4,36800 7,15000 1,12800 1,09800 2,44000	1 190,00	26 249,02	801-1	RTS			
9	622311563R00 622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. ...Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm 2,0*6*0,20 (5,00+3,85+5,70+4,40)*0,20 1,85*4*0,20	m2	7,67000 2,40000 3,79000 1,48000	767,00	5 882,89	801-1	RTS			
10	622311014R00 622 33 Profily základací ...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm Začátek provozního součtu 30,5+3,78+25,70+17,6+43,50+13,30+18,20-1,10*2-1,50 Konec provozního součtu cca : 150	m	150,00000 148,88000 150,00000	134,00	20 100,00	801-1	RTS			
11	622904112R00 622 90-4 Očištění fasád ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 48,788+80,00+430,32+22,06+7,67	m2	588,83800 588,83800	25,00	14 720,95	801-1	RTS			
12	62200-V01 Příplatek na tenkovrstvou omítku za provedení PÚ marmolitem závěšň	m2	12,65400	165,00	2 087,91		Vlastní			

Díl: 9	13 91900-V01	závětrí -stěna : 1,60*2*(2,98+0,14) ostění JZ : 0,25*(3,20*2)+0,25*(3,78+2*0,25) strop-v podhledech 1.np :	9 98400 2,67000					
		Ostatní konstrukce, bourání				9 600,00		
		Odstranění pohledových záležitostí fasády demonťáž žebříků : odstranění a odvoz žulových desk v okenních otvorech cca 10m2 demonťáž svítidel,držáků na vlnky,konzol : demonťáž šířeny : odsekání soklové části okolo pozemní komunikace : 3 pracovní dny : 3*8*2	48,00000	200,00		9 600,00	Vlastní	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				80 681,61		
	14 941941031R00	...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	642,00000	37,00		23 754,00	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení Začátek provozního součtu celkem lešení : (31,68+1,00)*(8,22+0,40) (31,68+2*1,00)*(8,22+1,00) (41,30+2*1,00)*8,22+17,7*0,50 (25,60+2*1,00)*(8,22+0,40) (17,7+2*1,00)*(8,22+0,90) odpočet lešení - stavba1 +stavba2 : -524,0-218,0 Konec provozního součtu 632 komín : 10	281,70160 310,52960 364,77600 237,91200 179,66400 -742,00000 632,00000 10,00000					
15	941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení	...Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení pronajaté 342*1,50	963,00000 903,00000	32,00		30 816,00	800-3	RTS
16	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami	... Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	642,00000	26,00		16 692,00	800-3	RTS
17	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné	... pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m pro fasádu strojovny VZT : 55	55,00000 55,00000	71,00		3 905,00	800-3	RTS
18	944 94-5 Montáž záchranné stříšky	...šířky do 2 m čelní strana : 31,40+1,125	32,82500 32,82500	109,00		3 577,93	800-3	RTS
19	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchranné stříšky	...šířky do 2 m	32,82500	29,00		951,93	800-3	RTS

čelní strana 31,40+1,425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ
R:	6	Budova
		Výpomocné práce pro ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				156 843,24		
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201210R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zaměřeno profesí ZTI : 26 95	m3	26,95000	394,00	10 618,30	800-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
2	139601102R00	...v hornině 3	m3	120,90000	590,00	71 331,00	800-1	RTS
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh						
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,						
3	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	114,98000	79,00	9 083,42	800-1	RTS
		zaměřeno profesí ZTI : 114,98						
	151 11	Odstranění pažení a rozepření rýh						
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
4	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m	m2	114,98000	17,00	1 954,66	800-1	RTS
		zaměřeno profesí ZTI : 114,98						
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,61000	238,00	7 999,18	800-1	RTS
		výkopy celkem : 26,95+120,9		147,35000				
		zášupy celkem : -22,22-82,02		-114,34000				
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
6	162701109R00	...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	168,05000	18,00	3 024,90	800-1	RTS
		33,61*5		168,05000				
	162 20	Vodorovné přemístění výkopku nošením						
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
7	162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	28,88000	132,00	3 812,16	800-1	RTS

[illegible]

18	965081813R00	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m2 zaměřeno profesí ZTI : 113,30 odpočet množství započteného v 1 np : -83,30	m2	30,00000 113,30000 -83,30000	68,00	2 040,00	801-3	RTS
Díl: 97		Prorážení otvorů				30 940,00		
971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech základových nebo nadzákladových,								
19	971042361R00	...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) prostup základem : 23	kus	23,00000	550,00	12 650,00	801-3	RTS
20	97205-V01	Průrazy stropem, zapravení, odvoz a likvidace suti, plochy do 0,0225 m2 do 2.np : 15 nad střechu : 13	ks	23,00000 31,00000 15,00000 16,00000	590,00	18 290,00		Vlastní
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				13 629,89		
979 08-4 Poplatek za skládku								
21	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	17,88700	200,00	3 577,40	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
22	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	17,88700	230,00	4 114,01	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
23	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	250,41800	13,00	3 255,43	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m								
24	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	17,88700	150,00	2 683,05	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba, přístavba a stav úpr. budovy č.p. 10, k.ú. Sokolnice - INVESTICE
O:	SO 01	SPOLEČNÁ Budova
R:	7	Technická zařízení budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				419 372,36		
1	720001	ZTI, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	419 372,36	419 372,36		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				106 051,47		
2	210001	Elektroinstalace-silnoproud, viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	106 051,47	106 051,47		Vlastní

Stavba :	Stavba 3	Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice - INVESTICE SPOL
Objekt :	SO 02	Opěrná zeď,oplocení,brána a branka JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Opěrná zeď,oplocení,brána a branka

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
1	Architektonicko-stavební řešení
	Celkem objekt SO 02

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Celkem za objekt s DPH		

Rekapitulace soupisu 1 Architektonicko-stavební řešení

Stavební díl	
1	Zemní práce
2	Základy a zvláštní zakládání
3	Svislé a kompletní konstrukce
62	Úpravy povrchů vnější
91	Doplňující práce na komunikaci
93	Dokončovací práce inženýrských staveb
96	Bourání konstrukcí
97	Prorážení otvorů
99	Staveništní přesun hmot
767	Konstrukce zámečnické
7671	Konstrukce zámečnické-systémové oplocení,brány
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
	Celkem soupis 1

EČNÁ

800.122

Cena (Kč)

469 073,24

469 073,24

Rekapitulace DPH

0,00

0,00

469 073,24

98 505,38

567 578,62

Cena (Kč)

5 331,86

2 662,70

244 817,16

991,80

2 829,99

2 930,41

12 411,75

1 261,40

17 984,59

2 426,50

134 961,00

40 464,08

469 073,24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Stavba 3	Nástavba,přístavba a stav úpr.budovy č.p.10,k.ú.Sokolnice -INVESTICE
O:	SO 02	SPOLEČNÁ
R:	1	Opěrná zeď,oplocení,brána a branka
		Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				5 331,86		
1	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
1	113107122R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,60350	232,00	604,01	822-1	RTS
		D 2 1 02 ozn B1 6,B1 7 : 1,7*0,50		0,85000				
		1,0*0,50		0,50000				
		1,507*0,50		0,75350				
		0,50*0,50*2		0,50000				
2	113107131R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	2,60350	459,00	1 195,01	822-1	RTS
		D 2 1 02 ozn B1 6,B1 7 : 1,7*0,50		0,85000				
		1,0*0,50		0,50000				
		1,507*0,50		0,75350				
		0,50*0,50*2		0,50000				
3	113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živiniých, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	2,60350	73,00	190,06	822-1	RTS
		D 2 1 02 ozn B1 6,B1 7 : 1,7*0,50		0,85000				
		1,0*0,30		0,50000				
		1,507*0,50		0,75350				
		0,50*0,50*2		0,50000				
	133 Hloubení šachet							
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
4	133 3 v hornině 3							
4	133201101R00	...do 100 m3	m3	2,10000	884,00	1 856,40	800-1	RTS
		D 2 1 02 ozn B1 6,B1 7 : 1 10+1.0		2,10000				
	133 Hloubení šachet							
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	133 3 v hornině 3							
	133 31 příplatky k ceně							

5	133201109R00	...za lepkovost horniny D 2.1 02.ozn B1.6 B1 7 : 1,10*1,0	m3	2,10000 2 10000	121,00	254,10	800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162701109R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m D 2.1 02.ozn B1.6 B1 7 : 1,10*1,0	m3	2,10000 2,10000	246,00	516,60	800-1	RTS
162	10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
7	162701109R00	...z horniny 1 až 4 D 2.1 02.ozn B1.6 B1 7 : (1,10*1,0) 5	m3	10,50000 10,50000	18,00	189,00	800-1	RTS
199		Poplatky za skládku						
8	199000005R00	...zeminy 1-4 2,10*1,90	t	3,99000 3,99000	132,00	526,68	800-1	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
274	31	Beton základových pásů prostý				2 662,70		
274	31-3	prostý						
9	274313811R00	...z betonu C 30/37 D2.1 03.pro brány : 1,00 0,50*0,90*1,07 0,50*0,50 0,90*2*1,07	m3	0,96300 0,48150 0,48150	2 765,00	2 662,70	801-1	RTS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
274	35	Bednění kotevních otvorů a vstupů v základových pasech				244 817,16		
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
10	274353121R00	...o průřezu přes 0,02 do 0,05 m ² , hloubky do 0,5 m pro sloupky oplocení+brány : 14	kus	14,00000 14,00000	216,00	3 024,00	801-5	RTS
311	35	Bednění nadzákladových zdí						
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, popravních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
311	35-3	oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné						
11	311351111R00	...zřízení D2.1 03 . 5,034*2*1,20 7,615*2*1,10 5,24*2*1,00 3,10*2*0,90 3,985*2*0,90 1,683*2*1,17 1,507*2*1,17	m2	59,60420 12,15360 16,75300 10,43000 5,58000 7,17300 5,93822 3,52638	362,00	21 576,72	801-1	RTS
311	35	Bednění nadzákladových zdí						
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, popravních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
311	35-3	oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné						

12	311351112R00	...odstranění D2.1.03 : 5,064*2*1,20 7,615*2*1,10 5,24*2*1,00 3,10*2*0,90 3,985*2*0,90 1,683*2*1,17 1,507*2*1,17	m2	59,60420 12,15360 16,75300 10,48000 5,58000 7,17300 3,93822 3,52638	159,00	9 477,07 801-1	RTS
	311 36 Výztuž nadzákladových zdí						
	311 36-2 ze svařovaných sítí						
13	311361821RT9	...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm D2 1 04, výpis výztuže-pcl 2+5% : 186,48*1,05*0,001	t	0,19580 0,19580	25 484,01	4 989,77 801-1	RTS
	380 93 Dodatečné vlepování betonářské výztuže						
14	380932225R00	...vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN D2 1 03,04+TZ, pol výztuže 2 : 280*0,75	m	210,00000 210,00000	750,00	157 500,00 801-4	RTS
15	311321825V01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37-XC4+XF4-S3 Včetně pomocného lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. D2.1.03 : 5,064*0,50*1,20 7,615*0,50*1,10 5,24*0,50*1,00 3,10*0,50*0,90 3,985*0,50*0,90 1 683*0,50*1,17 1,507*0,50*1,17	m3	14,90105 3,03840 4,18825 2,62000 1,39500 1,79325 0,98456 0,88160	3 238,00	48 249,60	Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				991,80	
	627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,						
16	627991002R00	...obvodového pláště skelným provazcem, TZ opěrná stěna (1 20'2+0.50)*6	m	17,40000 17,40000	57,00	991,80 801-2	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 829,99	
	919 73 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
17	919731121R00	...živičné, tloušťky do 50 mm D 2 1 02, ozn B1 4 kolem odbouraného zdiva - zpevněný povrch (17 92+18 025)*2	m	71,89000 71,89000	25,00	1 797,25 822-1	RTS
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
18	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm D 2 1 02, ozn B1 6.B1 7 (1 70+0.50)*2	m	15,41400 4,40000	67,00	1 032,74 822-1	RTS

27	GP660006	Systémové oplocení panelové,drát 5mm,oka 55x200,s prolisem, dodávka,montáž,osazení	ks	11,00000	1 546,00	17 006,00	Vlastní
		rozměr 163 cm x 240 cm					
		barva zelená 6005					
		typ AXIS					
		D2 1.05 : 11		11,00000			
28	PM602063	Šroub nerez pro sloupek Jekl 80x30	ks	10,00000	189,00	1 890,00	Vlastní
		D2.1.05 : 10		10,00000			
29	PM602067	Kotva 12 průvlečná	ks	48,00000	23,00	1 104,00	Vlastní
		D2.1.05 : 48		48,00000			
30	PM602089	Příchytka pro sloupek Jekl - nerez vlašťovka	ks	10,00000	80,00	800,00	Vlastní
		D2.1.05 : 10		10,00000			
31	PR411692	Sloupek systémový - 2,155 cm, dodávka,montáž,osazení	ks	2,00000	983,00	1 986,00	Vlastní
		barva zelená 6005					
		s plátem 150x150					
		D2 1.05 : 2		2,00000			
32	PR411787	Sloupek systémový - 2,055 cm, dodávka,montáž,osazení	ks	10,00000	922,00	9 220,00	Vlastní
		barva zelená 6005					
		s plátem 150x150					
		D2 1.05 : 10		10,00000			
33	Z/1	Posuvná brána 7000 x 2050mm, výroba,montáž,osazení,dílenská dokumentace	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00	Vlastní
		podrobněji D2 1 06+TZ : 1		1,00000			
34	Z/2	Dorazový sloupek, výroba,montáž,osazení,dílenská dokumentace	ks	1,00000	2 631,00	2 631,00	Vlastní
		podrobněji D2 1 06+TZ : 1		1,00000			
35	Z/3	Vodící portál, výroba,montáž,osazení,dílenská dokumentace	ks	2,00000	3 662,00	7 324,00	Vlastní
		podrobněji D2 1 06+TZ : 2		2,00000			
36	Z/4	Brána dvoukřídlá 1930 x 2590, výroba,montáž,osazení,dílenská dokumentace	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní
		podrobněji D2 1 07+TZ : 1		1,00000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 464,08	
37	979 08-4	Poplatek za skládku	t	43,83974	300,00	13 151,92	RTS
		...Poplatek za skládku stavební suti					
38	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	43,83974	238,00	10 433,86	RTS
		...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
39	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	613,75640	14,00	8 592,59	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
40	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,83974	189,00	8 285,71	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Sokolnice 10 - ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sokolnice 10 - ZTI-náklady obec Sokolnice+p.Holub	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Sokolnice, Jaroslav Holub	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Zeman Pavel	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	219 893	
N PSV celkem	199 479	
ZRN celkem	419 372	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	419 372	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	419 372	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	419 372,36 Kč
DPH	21 % činí :	88 068,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		507 440,00 Kč

Poznámka :

Rozpočet je pouze informativní,. Materiál a práce budou provedené dle skutečnosti.

Stavba :	Sokolnice 10 - ZTI-náklady obec Sokolnice+p.Holub
Objekt :	Sokolnice 10 - ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	106 844	0	0	0	0
5	Komunikace	62 198	0	0	0	0
8	Trubní vedení	38 781	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	12 070	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	101 009	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	82 196	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	16 273	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	219 893	199 479	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Sokolnice 10 - ZTI-náklady obec Sokolnice+p.Holub
Objekt : Sokolnice 10 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	78,99	265,00	20 932,35				
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	78,99	24,00	1 895,76				
3	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	172,24	87,00	14 984,88	0,00099	0,17052		
4	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	172,24	19,00	3 272,56				
5	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	78,99	53,00	4 186,47				
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,90	75,00	5 917,50				
7	162 70-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	54,10	201,00	10 874,10				
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,89	91,00	2 264,99				
9	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	17,06	841,00	14 347,46	1,70000	29,00200		
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	54,10	200,00	10 820,00				
11	113 10-7143.R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	71,10	244,00	17 348,40			-0,31600	-22,46760
	Celkem za	1 Zemní práce				106 844,47		29,17252		-22,46760
Díl: 5		Komunikace								
12	566 90-1111.R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopiskem	m3	56,88	505,00	28 724,40	1,68670	95,93950		
13	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	71,10	232,00	16 495,20	0,10255	7,29131		
14	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	6,39	2 323,00	14 843,97	2,50000	15,97500		
15	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	12,78	167,00	2 134,26	0,38625	4,93628		
	Celkem za	5 Komunikace				62 197,83		124,14208		
Díl: 8		Trubní vedení								
16	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100 včetně dodávky trub PVC hrdlových 100x4,0x5000	m	2,00	120,00	240,00	0,00237	0,00474		
17	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 včetně dodávky trub PVC hrdlových 125x4,0x5000	m	1,00	120,00	120,00	0,00237	0,00237		
18	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	21,00	120,00	2 520,00	0,00237	0,04977		
19	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	53,00	187,00	9 911,00	0,00365	0,19345		
20	877 35-3121.RT8	včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	2,00	367,00	734,00	0,00325	0,00650		
21	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	13,00	49,00	637,00	0,00002	0,00026		
22	Před. cena	Koleno PVC 45° 150	kus	6,00	66,00	396,00	0,00070	0,00420		
23	Před. cena	Koleno PVC 45° 200	kus	6,00	153,00	918,00	0,00130	0,00780		
24	Před. cena	Koleno PVC 88° 200	kus	1,00	192,00	192,00	0,00170	0,00170		
25	Před. cena	Jádrové vrtání do šachty	kus	1,00	4 116,00	4 116,00	0,10000	0,10000		
26	Před. cena	Lit. mříž D400/600	kus	1,00	4 312,00	4 312,00	0,15500	0,15500		
27	Před. cena	Teleskopický adaptér 600 D400	kus	1,00	1 431,00	1 431,00	0,01200	0,01200		
28	Před. cena	Betonový prstenec D1200	kus	1,00	695,00	695,00	0,28200	0,28200		

29	Před cena	Korugovaná trouba 600/1000	kus	1,00	2 083,00	2 083,00	0,01300	0,01300
30	Před cena	Dno- siepá šachta D 600	kus	1,00	3 606,00	3 606,00	0,02000	0,02000
31	Před cena	Spojka "in situ " 200	kus	1,00	578,00	578,00	0,01200	0,01200
32	Před cena	Šachta Šd12 PP315 odbočná DN200	kus	1,00	6 292,00	6 292,00	0,30200	0,30200
	Celkem za	8 Trubní vedení			38 781,00		1,16679	
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		m	142,00	85,00			
33	919 73-5112.R00	Rezáni stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m			12 070,00		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				12 070,00		
Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
34	721 17-6223.R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	55,00	332,00	18 260,00	0,00250	0,13750
35	721 17-6224.R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	51,00	298,00	15 198,00	0,00355	0,18105
36	721 17-6225.R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	26,00	314,00	8 164,00	0,00400	0,10400
37	Před cena	Kanalizační šachta PP 425 pro potrubí DN 150-90°	kpl	1,00	8 139,00	8 139,00	0,04000	0,04000
		HL 1,6M POKLOP LIT. 15t +mont.						
38	Před cena	Kanalizační šachta PP 425 pro potrubí DN 150-90°Ka	kpl	1,00	8 604,00	8 604,00	0,00038	0,00228
39	721 17-6102.R00	Potrubi HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	115,00	690,00	0,00078	0,00078
40	721 17-6114.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	305,00	305,00	0,00131	0,00917
41	721 17-6115.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	329,00	2 303,00	0,00161	0,06118
42	721 17-6116.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	38,00	445,00	16 910,00		
43	721 19-4104.R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	39,00	39,00		
44	721 19-4109.R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	66,00		
45	721 22-3424.RT1	Vpust' podlahová se zápchovou uzávěrkou mřížka nerez	kus	1,00	1 465,00	1 465,00	0,00118	0,00118
46	721 24-2110.R00	Lapač střešních splavenin PP DN 100, kloub	kus	2,00	1 530,00	3 060,00	0,07643	0,15286
47	Před cena	Lapač splavenin DN 125 kloub	kus	1,00	1 905,00	1 905,00	0,07900	0,07900
48	721 23-4104.RT3	Vtok střešní PP pro plochou střechu živičný pás,	kus	3,00	3 938,00	11 814,00	0,00200	0,00600
49	721 17-0967.R00	Záchytný koš vyhrňvaný DN 125	kus	1,00	263,00	263,00	0,00933	0,00933
50	721 17-0968.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 150	kus	1,00	224,00	224,00	0,00175	0,00175
51	721 29-0112.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 200	kus	137,00	17,00	2 329,00		
52	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	52,00	17,00	884,00		
53	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,79	493,00	387,50		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				101 009,50	0,78608	
Díl: 722	Vnitřní vodovod							
54	722 17-1216.R00	Potrubi z PEHD, D 63/6,7 mm	m	7,00	534,00	3 738,00	0,00371	0,02597
55	722 17-3987.R00	Spoje pro rozvod vody plast elektrotvar. DN 63	kus	1,00	55,00	55,00		
56	722 17-2311.R00	Potrubi z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	4,00	172,00	688,00	0,00398	0,01592
57	722 17-2312.R00	Potrubi z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	2,00	211,00	422,00	0,00518	0,01036
58	722 17-2313.R00	Potrubi z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	30,00	255,00	7 650,00	0,00535	0,16050
59	722 17-2314.R00	Potrubi z PPR, studená, D 40/5,5 mm	m	90,00	350,00	31 500,00	0,00563	0,50670
60	722 17-2331.R00	Potrubi z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	5,00	176,00	880,00	0,00401	0,02005
61	722 18-1242.RT1	Isolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00	54,00	216,00	0,00003	0,00012
62	722 18-1242.RT3	Isolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	2,00	59,00	118,00	0,00004	0,00008
63	722 18-1242.RU1	Isolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	30,00	66,00	1 980,00	0,00004	0,00120

64	722 18-1242.RU	izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	90,00	78,00	7 020,00	0,00011	0,00990	
65	722 18-1243.RT	izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,00	64,00	320,00	0,00003	0,00015	
66	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	3,00	118,00	354,00			
67	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00	118,00	236,00			
68	722 23-5114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř z. DN 32	kus	5,00	350,00	1 750,00	0,00052	0,00260	
69	722 23-5654.R00	Ventil zpětný DN 32	kus	3,00	699,00	2 097,00	0,00048	0,00144	
70	722 26-5114.R00	Vodoměr domovní 420 DN25x260mm, Qn 3,5	kus	2,00	1 563,00	3 126,00	0,00608	0,01216	
71	722 25-4114.RM	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) A25/30	soubor	2,00	6 946,00	13 892,00	0,00346	0,00692	
72	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	138,00	25,00	3 450,00	0,00018	0,02484	
73	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	138,00	17,00	2 346,00	0,00001	0,00138	
74	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,80	448,00	358,40			
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				82 196,40		0,80029	
	Díl: 725	Zařizovací předměty							
75	Před. cena	Klozet závěsný s prodlouženou délkou +sedátko+montáž	soubor	1,00	6 739,00	6 739,00	0,03372	0,03372	
76	Před. cena	Závěsný systém pro WC se spl.nádržkou ovládání zepředu pro zazdění	kus	1,00	6 350,00	6 350,00	0,04000	0,04000	
77	725 01-7151.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00	1 612,00	1 612,00	0,01751	0,01751	
78	725 82-3111.RT	Baterie umyvadlová nástěnná páková standardní	kus	1,00	1 525,00	1 525,00	0,00085	0,00085	
79	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,09	512,05	47,16			
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				16 273,16		0,09208	

Zakázkové č:

III. Etapa (investice společná)
NC Sokolnice

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III A. Základní rozpočtové náklady - Montáž	
Montážní práce celkem	
Celkem	
HLAVA III B. Základní rozpočtové náklady - Materiál	
Materiál celkem	
Podružný materiál	
Celkem	
HLAVA VI. Vedlejší náklady	
Zařízení staveniště	
Celkem	
HLAVA VII. Ostatní náklady	
Revize	
Celkem	
Celkem bez DPH	106051,47
Daň z přidané hodnoty	
Vyšší sazba DPH	21
DPH celkem	21210,294
Celkem s DPH	127261,764

Zahrnuje 1) osv. chodby 1.NP
2) osv. rampy 1.NP

Nezahrnuje 1) dod. a montáž ventilátorů
2) zapravení rýh pro kabely

Rozpočet

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	cena MJ	cena celkem
210201002	SVIT ZARIV 1x zdroj BYT STROPNI PRISAZ S KRYTEM	2 kus		410,5	821
210110052	SPINAC ZAPUSTENY RAZ 1So IP20-IP44 sroub. připojení	8 kus		120,55	964,4
210201004	SVIT ZARIV 2x zdroj BYT STROPNI PRISAZ S KRYTEM	24 kus		263,03	6312,72
210110006	SPINAC NASTENNÝ RAZ5,6 IP20-IP44 sroub. připojení	4 kus		216	864
210810005	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 VOL	50 m		16,8	840
210810005	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 VOL	50 m		16,8	840
210010107	LISTA PLAST 20 MM VKLADACI	20 m		28,85	577
210010108	LISTA PLAST 40 MM VKLADACI	50 m		46,23	2311,5
Celkem					13530,62

DPH: Vyšší sazba DPH

Materiál

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	
A3-POPPACK	PRO T16 HF OP L840	2 KS	4890	9780
C-CLUB	950 LED OP RD WHI L840	2 KS	4226,25	8452,5
D-CHALICE	190H PC 2x26 TC-DEL HF	5 KS	806,25	4031,25
Dz-TC-DEL	26W/840 G26q -3OS	10 KS	95	950
DN-CHALICE	180H PC 2x26 TC DEL HF EM	8 KS	2112,5	16900
DNz-TC-DEL	26W/840 G24q-3OS	16 KS	95	1520
F-PIAZZA II	S 2x26W TC-DEL HF OP PR L840	4 KS	1532,5	6130
G-AQUAF2	2x58W T26 HF L OOO	5 KS	5200	26000
TLAČ.SP.	S ORIENT DOUT 3559-A91345	8 KS	315	2520
DOUTNAVKA	3916-12221	8 KS	18,2	145,6
KRYT	3558A-A653B	8 KS	1050	8400
STŘÍDAVÝ SPINAČ	NO IP44	4 KS	286	1144

CYKY -O 3Ax1?5	50	M	10,75	537,5
CYKY J 3Cx1,5	50	M	10,12	506
LIŠTA LHD 20/20	20	M	14,58	291,6
LIŠTA LHD 40x20	50	M	24,82	1241
RÁMEČEK 3901 B10B	8	KS	451	3608
RECYKLACE SVÍTIDEL	26	KS	8,4	218,4
RECYKLACE ZDROJŮ	58	ks	2,5	145
Celkem				92520,85

DPH: Vyšší sazba DPH

