



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO č. 140710

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

EKOBIOENERGO o.s.

zastoupené předsedou sdružení, panem Ing. Richardem Horkým

se sídlem: Průmyslová 163, 674 01 Třebíč - Jejkov

IČ: 60165243

DIČ: CZ60165243

datová schránka ID: ah5qxku

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 1510942/0800

telefon: 568 837 666

fax: 568 840 035

e-mail: info@tts.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

2. Zhotovitel:

Intech Slovakia, s.r.o.

se sídlem: Vilová 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

spisová značka: Sro, vložka č. 11751/B vedená u Okresního soudu v Bratislavě I.

IČ: 35698616

DIČ: CZ682536105

zastoupený: jednatelem společnosti, panem Ing. Zbigniewem Kocurem

bankovní spojení: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava

číslo účtu: 6616856007/1111

telefon/fax: +421 263 814 344

e-mail: centrum@intechenergo.sk

dále jen **zhotovitel**

3. Při řízení díla (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Zbigniew Kocur – ve věcech smluvních (tel. +421 263 814 343)

Ing. Peter Švolík – ve věcech technických (tel. +421 263 814 343)

za objednatele:

Ing. Richard Horký – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení předmětu plnění (dále jen díla)

„Teplárna JIH – instalace kotle na spalování biomasy a rozšíření rozvodů tepla“

akceptační číslo: 14172433; CZ.1.02/3.1.00/13.20070

v rozsahu podle zadávací dokumentace díla, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Teplárna JIH – instalace kotle na spalování biomasy a rozšíření rozvodů tepla“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů zpracované panem Ing. Karlem Štěbetákem, Palackého nám. 6, 380 01 Dačice
 - zadávací podmínky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice
 - a dle nabídky zhotovitele podané dne 27. 6. 2014.
2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
 3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
 4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.
 5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 6. Místem plnění je: kotel na spalování biomasy bude umístěn na Teplárně JIH – ulice Kubišova Třebíč. Budova bez č.p. a č.o. Rozvody tepla budou umístěny v katastrálním území Třebíč.

III. Změny díla

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Cena za dílo

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

PS 01 Technologie kotelný	22 135 540,-- Kč
PS 02 Elektroinstalace + MaR	809 692,-- Kč
PS 03 Předávací stanice	2 002 000,-- Kč
SO 01 Budova teplovodní kotelný	2 881 598,-- Kč
SO 02 Zpevněné plochy	621 089,-- Kč
SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	4 731 017,-- Kč
SO 04 Rozšíření CZT do centra města	4 637 280,-- Kč
SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	7 330 688,-- Kč
SO 06 Ostatní náklady	127 400,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	45 276 303,-- Kč
DPH	9 508 024,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	54 784 327,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
4. V případě, že zhotovitel provede práce a dodávky, které si objednatel prokazatelně neobjednal, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatel. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím sníží hodnota majetku objednatel oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

V. Fakturace a plnění

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Veškeré dodané zboží a zařízení či provedené práce, budou fakturovány na základě ucelené části díla. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením

tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.

2. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlené se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majtkové sankce.
6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
7. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
8. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
9. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
10. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
11. Jestliže objednatel neuhradí faktury dodavatele v termínu uvedeném v čl. V.3. a V.7., uhradí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení s termínem splatnosti faktur smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od převzetí a předání staveniště**
 - dokončení stavebních prací (uvedení díla do zkušebního provozu): **31. 7. 2015**
 - délka zkušebního provozu: **1 měsíc**.
2. K převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů před zahájením díla.
4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na technologickou část díla záruku v trvání **36 měsíců** od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na stavební část díla zhotovitel poskytuje záruku v trvání **60 měsíců**. Veškeré dodávky zařízení, materiálů apod., k němuž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy a mají záruku delší než výše sjednaných 36 měsíců, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků. Na montáž zařízení poskytuje zhotovitel záruku v trvání **36 měsíců** od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Závady zjištěné při převímce díla, je zhotovitel povinen začít odstraňovat do 24 hodin od jejich oznámení, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení, v případě havárie do 12 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Pokud tak zhotovitel v těchto termínech neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci (zmocnění pro objednatele) a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem, a to do 10-ti dnů po tomto prokázání.
3. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
4. Převzal-li objednatel v převímacím řízení skrytou vadu, má právo na dodatečné, bezodkladné a bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom uvědomí zhotovitele. Pro odstranění takové vady platí lhůty uvedené výše v odst. 2. tohoto článku. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) dát na jeho náklady vady odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.
5. Vznikne-li vada z důvodů, pro které není objednatel oprávněn dle této smlouvy odmítnout převzetí díla, ručí zhotovitel i za tuto vadu a její odstranění provede v termínu stanoveném objednatelem.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup platí ustanovení článku IX. této smlouvy.
7. Jestliže vady zjištěné při převímce díla nebo reklamované vady nebudou v termínech uvedených v čl. VII.2. odstraněny, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení s odstraněním vady smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhrady škody.

VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Před zahájením prací na díle předá zhotovitel objednateli všechny potřebné písemné a výkresové podklady, a to i v digitální podobě pro požadovanou stavební připravenost, a to na základě písemné výzvy objednatele.
3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel.

4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.
5. Zhotovitel uvede po ukončení prací na díle všechny plochy dotčené realizací díla do původního stavu.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků.
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění díla, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel současně zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
9. Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce, materiály a konstrukce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
11. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
 - přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.
 - seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla.
12. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických nebo příslušné orgány státní správy.
14. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo TDI do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných dodavatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.
16. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
17. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
18. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
19. Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VIII.17, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
20. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
21. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
22. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
23. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
24. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
25. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla.
26. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění díla. Pokud místo plnění díla v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den, po který bude místo plnění zakázky užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení.

27. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
28. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Změnu subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.
29. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
30. Zhotovitel je povinen dodržet výstupní emise tuhých znečišťujících látek v max. výši 15 mg/m³.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá řádně provedené dílo (tj. bez vad a nedodělků) uvedené v čl. II. smlouvy.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část nebo dílo vykazující vady a nedodělky není objednatel povinen převzít.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat.
4. Předání a převzetí díla bude následovat bezprostředně po úspěšném komplexním vyzkoušení díla. Na závěr úspěšného komplexního vyzkoušení vyhotoví objednatel a smluvní strany podepíší předávací protokol díla. V předávacím protokolu díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky nebránící provozu díla včetně termínu pro jejich odstranění. Za splněné dílo se považuje dokončené dílo nevykazující vady bránící provozu díla. Bez podepsání předávacího protokolu díla oběma stranami není dílo předáno a převzato.
5. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
6. Zkušební provoz bude navazovat bezprostředně na úspěšné dokončení, předání a převzetí díla a bude trvat 1 měsíc. Během zkušebního provozu bude celé dílo řádně zaregulováno a bude měřením prokázáno dosažení garantovaných hodnot dle technické zprávy. Pokud nebudou při garančním měření garantované hodnoty dosaženy, délka zkušebního provozu se přiměřeně prodlouží. Zkušební provoz bude ukončen po prokázání a dosažení garantovaných hodnot, o čemž bude mezi objednatelem, zhotovitelem a provozovatelem sepsán protokol.
7. Součástí předávací dokumentace a tedy i předání díla objednateli budou rovněž protokoly o provedených zkouškách (např. tlakové, revize elektro, autorizované měření emisí, osvědčení o zkouškách použitých materiálů), certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na všechna dodaná

zařízení, doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení, provozní pokyny dodaných technologických zařízení, stavební deník, popř. další doklady požadované objednatelem.

X. Další smluvní ujednání

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy nebo z důvodu méně podstatného porušení smlouvy v souladu s touto smlouvou a obchodním zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně (tj. té, která smlouvu porušila). K tomuto dni zhotovitel ukončí práce na díle, učiní opatření nutná k minimalizaci škod a předá dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 10 kalendářních dnů. Dosud provedené dílo, které ještě není vlastnictvím objednatele, se stává vlastnictvím objednatele ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotoviteli přísluší úhrada za dílo řádně provedené do dne účinnosti odstoupení. V případě prodlení s uvedením díla do zkušebního provozu v termínu uvedeném v čl. VI.1., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody. O předání díla a dokumentace musí být opět pořízen zápis s náležitostmi ve smlouvě uvedenými a v den předání díla musí být předány rovněž veškeré související doklady.
2. Co je především považováno za podstatné porušení smlouvy, je označeno přímo v textu této smlouvy a v dalších případech se podstatným porušením smlouvy rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.
3. Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje taková jakost dodávaného díla, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
4. Zhotovitele je povinen v rámci ceny díla provést nejpozději do 7 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení díla úplné zaškolení provozního personálu z předpisů pro provoz a údržbu a z ostatních souvisejících předpisů a pořídit o zaškolení obsluhy protokol.
5. Objednatel je povinen zajistit u provozovatele účast jeho personálu na školení podle předchozího odstavce a požádat jej o přezkoušení prokazující schopnost obsluhy bezpečně a kvalifikovaně provozovat dílo.
6. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni předání staveniště uzavře pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 25 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii platné pojistné smlouvy předloží vybraný zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště.

XI. Jistina

1. Zhotovitel poskytne objednateli, dle níže uvedených podmínek, jistinu za řádné provedení díla a dále jistinu za řádné plnění záručních podmínek.
2. Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a z hlediska dodržení výstupních emisí tuhých látek v max. výši 15 mg/m³ bude doložena zhotovitelem objednateli buďto:
 - a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
 - b) nebo složením příslušné částky na bankovní účet objednatele.
3. Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a z hlediska dodržení výstupních emisí tuhých látek v max. výši 15 mg/m³ musí splňovat tyto podmínky:
 - a) výše zajišťovací částky je 10% z celkové ceny díla bez DPH, tj. **4 527 630,30 Kč**,
 - b) jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě složení příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet objednatele ke dni předání staveniště),
 - c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a v případě nedodržení výstupních emisí tuhých znečišťujících látek v max. výši 15 mg/m³,
 - d) jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů a z hlediska dodržení výstupních emisí tuhých látek v max. výši 15 mg/m³ bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od úspěšného ukončení zkušebního provozu.
4. Jistina za řádné plnění záručních podmínek musí splňovat tyto podmínky:
 - a) výše zajišťovací částky je 10% z celkové ceny díla bez DPH, tj. **4 527 630,30 Kč**,
 - b) jistina bude předána objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od úspěšného ukončení zkušebního provozu (v případě složení příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet objednatele nejpozději do 10 kalendářních dnů od úspěšného ukončení zkušebního provozu),
 - c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,
 - d) jistina za řádné plnění záručních podmínek bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí záruční doby na technologickou část díla dle čl. VII.1. této smlouvy.
5. Před uplatněním plnění z příslušné jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění.

6. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných příslušnou jistinou ve výši, která odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou.
7. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající jistiny prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající jistiny nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ve smlouvě konkrétní věc řešena, platí pro smluvní vztah především příslušná ustanovení občanského zákoníku, případně obchodní zvyklosti.
2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou provést smluvní strany pouze po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě, takto výslovně označeným, podepsaným oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení.
4. Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou zhotoviteli doručovány na adresu jeho sídla uvedené v této smlouvě. Jakékoliv změny je zhotovitel povinen objednateli oznámit a budou do smlouvy zapracovány dodatkem ke smlouvě. Vyskytnou-li se pochybnosti o doručení jakékoliv písemnosti zhotoviteli, nebo jestliže zhotovitel doručení písemnosti jakkoli zmaří, bude se taková písemnost považovat za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě, a to bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.
5. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen

při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží zadavatel protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí) nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – oceněný položkový rozpočet a harmonogram prováděných prací včetně předpokládaného finančního plnění.

V Třebíči - Jejkově dne 10.7. 2014

V Bratislavě dne 10. 7. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

EKO BIOENERGO o.s.
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč
IČ: 601 65 243 ③

Ing. Richard Horký
předseda sdružení

INTECH
SLOVAKIA
Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5
IČO: 35 692 842, IČ DPH: SK2020310930
centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 343 – 4

Ing. Zbigniew Kocur
jednatel společnosti

Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.7.2014

Stavba : 043/14

Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo

Objednatel : EKOBIOENERGO o.s.
Průmyslová 163
67401 Třebíč

IČO : 60165243
DIČ : CZ60165243

Zhotovitel : INTECH SLOVAKIA, s.r.o.
Vilová 2
851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO : 35698616
DIČ : CZ682536105

Za zhotovitele : Ing. Zbigniew Kocur

Za objednatele : Ing. Richard Horký

INTECH SLOVAKIA
Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5
IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930
centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 4

EKOBIOENERGO o.s.
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč
IČ: 601 65 243 (3)

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	45 276 303,00
DPH	21 %	9 508 024,00
Cena celkem za stavbu		54 784 327

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01 Technologie kotleny	26 784 003	0	22 135 540	4 648 463	48,9
PS 02 Elektroinstalace + MaR	979 727	0	809 692	170 035	1,8
PS 03 Předávací stanice	2 422 420	0	2 002 000	420 420	4,4
SO 01 Budova teplovodní kotleny	3 486 733	0	2 881 598	605 135	6,4
SO 02 Zpevněné plochy	751 518	0	621 089	130 429	1,4
SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	5 724 531	0	4 731 017	993 514	10,4
SO 04 Rozšíření CZT do centra města	5 611 108	0	4 637 280	973 829	10,2
SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	8 870 132	0	7 330 688	1 539 444	16,2
SO 06 Ostatní náklady	154 154	0	127 400	26 754	0,3
Celkem za stavbu	54 784 327	0	45 276 303	9 508 024	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01	01 Technologie kotleny	0	0	0	0	0,0
PS 02	01 Elektroinstalace + MaR	0	0	0	0	0,0
PS 03	01 Předávací stanice	0	0	0	0	0,0
SO 01	01 Výstavba budovy kotleny a denního skladu	0	0	0	0	0,0
SO 02	01 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0,0
SO 03	01 Rozšíření CZT Forum	0	0	0	0	0,0
SO 04	01 Rozšíření CZT do centra města	0	0	0	0	0,0
SO 05	01 Propojení teplárny Sever-Jih	0	0	0	0	0,0
SO 06	01 Ostatní náklady	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------------	---	-----	-----	---------	--------	-----

	Zemní práce		0	0	0	0	0
	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
724	Strojní vybavení		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
829	Technologie kotelny 3,6MW		0	0	0	0	0
830	Elektroinstalace a MaR		0	0	0	0	0
9	Bourací práce		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
91.	Ostatní náklady		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
M99	Ostatní práce "M"		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Technologie kotleny	JKSO	81221
Objekt			SKP	
PS 01		Technologie kotelny	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKOBIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	22 135 540		0
Z	PSV celkem	0		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	22 135 540		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	22 135 540		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 135 540		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum : 10.7.2014	Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 – 4	Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 – 4	EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243
Základ pro DPH	21,0 %	22 135 540 Kč
DPH	21,0 %	4 648 463 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		26 784 003 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	PS 01 Technologie kotleny	Technologie kotleny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
829 Technologie kotleny 3,6MW	22 135 540	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 135 540	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 01 Technologie kotleny	Technologie kotleny


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	829	Technologie kotleny 3,6MW				
1	829-01	Kotel na spalování biomasy kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	9 169 000,00	9 169 000,00
2	829-02	Kondenzační výměník, elektrofiltr, úprava vody kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	8 290 540,00	8 290 540,00
3	829-03	Provozní zásobník s pohyblivou dopravou včetně příčného dopravníku, kompletní dod. a mont.	kpl	1,00	1 830 000,00	1 830 000,00
4	829-04	Multicyklon - pro odloučení hrubých TZL kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	399 000,00	399 000,00
5	829-06	Kouřovody kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	412 000,00	412 000,00
6	829-08	Potrubí, čerpadla, ventilátory, izolace kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	2 035 000,00	2 035 000,00
	Celkem za	829 Technologie kotleny 3,6MW				22 135 540,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Elektroinstalace + MaR	JKSO	81221
Objekt			SKP	
PS 02		Elektroinstalace + MaR	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKOBIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	809 692		0
Z	PSV celkem	0		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	809 692		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	809 692		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	809 692		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur		Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014		Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Intech Slovakia, s.r.o., Villová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310350 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6361 4343 - 4		Intech Slovakia, s.r.o., Villová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310350 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6361 4343 - 4	
Základ pro DPH		21,0 %	809 692 Kč
DPH		21,0 %	170 035 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			979 727 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	PS 02 Elektroinstalace + MaR	Elektroinstalace + MaR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
830 Elektroinstalace a MaR	809 692	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	809 692	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 02 Elektroinstalace + MaR	Elektroinstalace + MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	830	Elektroinstalace a MaR				
1	830-01	Úprava hlavního rozvaděče kotelny HR Kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	127 420,00	127 420,00
2	830-02	Rozvaděč R-BM biomasové kotelny kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	178 480,00	178 480,00
3	830-03	Rozvaděč R02 kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	139 840,00	139 840,00
4	830-04	Materiál NN kompletní dodávka	kpl	1,00	124 200,00	124 200,00
5	830-05	Montáž NN kompletní montáž	kpl	1,00	87 032,00	87 032,00
6	830-06	Svítlidla, osvětlení kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	152 720,00	152 720,00
Celkem za		830 Elektroinstalace a MaR				809 692,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Předávací stanice	JKSO	81222
Objekt			SKP	
PS 03		Předávací stanice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKO BIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		0
Z	PSV celkem	2 002 000		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	2 002 000		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	2 002 000		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 002 000		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intech-energo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 4	Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intech-energo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 4	EKO BIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 (3)
Základ pro DPH	21,0 %	2 002 000 Kč
DPH	21,0 %	420 420 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 422 420 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	PS 03 Předávací stanice	Předávací stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
724 Strojní vybavení	0	2 002 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 002 000	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	PS 03 Předávací stanice	Předávací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	724	Strojní vybavení				
1	724-01	Předávací stanice Kompletní dodávka vč. měření	kpl	1,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2	724-02	Montážní práce	kpl	1,00	212 000,00	212 000,00
3	724-03	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	230 000,00	230 000,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				2 002 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výstavba budovy kotelny a denního	JKSO	81221
Objekt			SKP	
SO 01		Budova teplovodní kotelny	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	EKOBIOENERGO o.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	1 146 914		0
Z PSV celkem	1 734 683		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	2 881 598		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	2 881 598		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 881 598		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis :  Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6781 4343 -centrum	Podpis:  Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6781 4343 -centrum	Podpis:  EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 ③
Základ pro DPH	21,0 %	2 881 598 Kč
DPH	21,0 %	605 135 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 486 733 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Budova teplovodní kotelny	Výstavba budovy kotelny a denního skla

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	242 486	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	739 003	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	34 182	0	0	0	0
5	Komunikace	1 590	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	90 507	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	194	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	12 266	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	42 457	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	4 726	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 675 235	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 952	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 146 914	1 734 683	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Budova teplovodní kotelny	Výstavba budovy kotelny a denního skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	24,21	52,21	1 263,96
2	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	274,50	130,56	35 839,29
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	274,50	18,44	5 062,90
4	131401102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	274,50	403,13	110 659,26
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	205,88	41,43	8 529,89
6	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	205,88	52,29	10 765,55
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	205,88	48,37	9 957,27
8	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	205,88	74,09	15 254,06
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	435,96	77,60	33 831,44
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	137,25	55,38	7 601,23
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	242,10	15,37	3 721,09
	Celkem za	1 Zemní práce				242 485,93
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	50,30	834,49	41 975,08
13	273321411R00	Železobeton základových desek B 30 (C 25/30) /denní sklad,kotelna/	m3	55,00	2 029,85	111 641,85
14	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	21,00	22 889,71	480 683,97
15	274272130RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem B 12,5 (C 12/15)	m2	5,10	748,46	3 817,12
16	274321411R00	Železobeton základových pasů ,patek B 30 (C 25/30) /přístřešek/	m3	8,50	1 931,28	16 415,91
17	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,51	22 102,83	11 272,44
18	279321411R00	Železobeton základových zdí B 30 (C 25/30) /opěrná zed/	m3	16,60	2 054,91	34 111,54
19	279361821U00	Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505	t	1,99	19 621,07	39 085,16
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				739 003,08
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	342125101R00	Montáž stěnových panelů ze ŽB obvodových	kus	40,00	854,54	34 181,70
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				34 181,70
Díl: 5		Komunikace				
21	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu včetně beton. lože B 20 , zatížení C 250, D 400 kN	m	4,50	353,34	1 590,05
	Celkem za	5 Komunikace				1 590,05
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm (C 20/25) /podlaha,komunikace/	m3	22,36	2 469,24	55 212,11
23	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	22,36	48,12	1 075,85
24	631319761R00	Přípl prehlaz povrchu	m3	22,36	285,68	6 387,87
25	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm/podl,k	t	1,81	15 386,78	27 831,61
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				90 507,43
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	soubor	1,00	193,80	193,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				193,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
27	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	200,00	4,53	905,50
28	62832132	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	230,00	47,20	10 855,11
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	135,89	3,72	505,13
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				12 265,74
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
30	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2	m	203,13	80,44	16 339,84

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Budova teplovodní kotelny	Výstavba budovy kotelny a denního skladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	5,20	199,81	1 039,02
32	60515248	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	5,20	4 084,76	21 240,77
33	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	600,46	6,39	3 837,09
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				42 456,72
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
34	764311	Klempířské kce z Pz /střecha,žlab,svody, lem,.../	m2	10,50	437,63	4 595,11
35	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	72,56	1,80	130,91
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 726,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
36	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 200 cm	kus	1,00	14 668,39	14 668,39
37	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 200cm	kus	1,00	1 470,18	1 470,18
38	766660002U00	Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň	kus	2,00	400,12	800,25
39	767657320R00	Montáž + dod.vrat rolovacích, do ocel. konstr. 300x300 cm	kus	1,00	4 970,21	4 970,21
40	767657340R00	Montáž +dod.vrat rolovacích, do ocel.konstr. 400x380 cm	kus	1,00	5 304,35	5 304,35
41	76799-9	Ocelová konstrukce	kpl	1,00	1 023 279,25	1 023 279,25
42	76799-92	Opláštění sendvič,panel	kpl	1,00	619 814,86	619 814,86
43	55340771	Dveře kovové se zámkem 80x200	kus	1,00	2 372,34	2 372,34
44	55340783	Dveře kovové se zámkem 60x200	kus	1,00	2 213,62	2 213,62
45	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	237,45	1,44	341,16
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 675 234,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	37,50	163,72	6 139,68
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,50	205,49	7 705,92
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	375,00	10,69	4 009,58
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,50	168,99	6 337,02
50	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	37,50	88,80	3 329,83
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	37,50	7,43	278,79
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,50	297,38	11 151,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 952,48

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zpevněné plochy	JKSO	82259
Objekt			SKP	
SO 02		Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKOBIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	600 685		0
Z PSV celkem	20 404		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	621 089		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	621 089		0
ZRN+ost.náklady+HZS	621 089		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur		Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014		Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 Intech Slovakia, s.r.o., Villová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 658 816, IČ DPH: SK 20310830 osentrum@intechenergo.sk, tel: +421 2 6351 4343 - 4		 Intech Slovakia, s.r.o., Villová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 46 658 816, IČ DPH: SK 20310830 osentrum@intechenergo.sk, tel: +421 2 6351 4343 - 4	 EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 (3)
Základ pro DPH	21,0 %		621 089 Kč
DPH	21,0 %		130 429 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			751 518 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	57 303	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	143 728	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	36 503	0	0	0	0
5	Komunikace	255 670	0	0	0	0
8	Trubní vedení	60 078	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	28 973	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	18 430	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	20 404	0	0	0
CELKEM OBJEKT		600 685	20 404	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice obje mu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	114,00	63,76	7 269,07
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	114,00	20,56	2 343,63
3	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	38,00	325,09	12 353,29
4	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	38,00	35,10	1 333,77
5	161101101	Svislé, přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	152,00	55,16	8 383,72
6	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	124,00	141,23	17 512,89
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	124,00	17,55	2 176,16
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanino se zhutněním	m3	28,00	76,88	2 152,76
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	400,00	9,44	3 777,36
	Celkem za	1 Zemní práce				57 302,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	279321347	Základové zdi ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,80	2 156,10	42 690,81
11	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	129,00	289,15	37 300,56
12	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	129,00	93,60	12 074,17
13	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10505	t	2,20	23 483,12	51 662,87
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				143 728,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťo	m2	377,00	30,34	11 436,61
15	673520250	geotextilie tkaná (polypropylen) Geolon PP 80 314 g/m2	m2	452,40	55,41	25 066,03
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				36 502,65
Díl: 5		Komunikace				
16	564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 180 mm	m2	377,00	63,93	24 101,96
17	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	754,00	148,75	112 160,73
18	581141318	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 220	m2	377,00	316,73	119 407,07
	Celkem za	5 Komunikace				255 669,76
Díl: 8		Trubní vedení				
19	892R00012	Liniový žlab z polymerbetonu, šířka 200 mm, E600, komplet vč.zemních prací - D+M	m	18,20	3 301,01	60 078,35
	Celkem za	8 Trubní vedení				60 078,35
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	592174100	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	ks	8,00	93,60	748,79
21	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,00	188,87	1 510,94
22	919721111	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár kamenivem těžným	m	149,00	46,21	6 885,90
23	919721211	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou závlkou	m	149,00	85,49	12 738,30
24	919725112	Vložka pod litý asfalt z asfaltového pásu A 400 H	m2	377,00	16,30	6 143,64
25	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	1 885,00	0,50	945,17
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				28 972,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998224111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým	t	745,07	24,74	18 430,45

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 430,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	553PRED001	Atyp zámečnické konstrukce	kg	315,00	51,81	16 321,19
28	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	63,00	60,25	3 795,99
29	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,38	753,80	287,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				20 404,38

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozšíření CZT Forum	JKSO	82744
Objekt			SKP	
SO 03		Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKOBIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	3 178 503		0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	1 552 514		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 731 017		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 731 017		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 731 017		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur		Jméno :Ing. Zbigniew Kocur		Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014		Datum :10.7.2014		Datum :10.7.2014
Podpis :		Podpis:		Podpis:
 Intech Slovakia, s.r.o., Vilyová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 699 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 7		 Intech Slovakia, s.r.o., Vilyová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 699 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 7		 EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 (3)
Základ pro DPH		21,0 %	4 731 017 Kč	
DPH		21,0 %	993 514 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 724 531 Kč	

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Rozšíření CZT Forum

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 083 445	0	0	0	0
5 Komunikace	1 033 649	0	0	0	0
8 Trubní vedení	795 276	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	215 743	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 318	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	1 533 899	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	18 616	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 072	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 178 503	0	0	1 552 514	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Rozšíření CZT Forum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 6*1,078	m	6,47	183,73	1 188,34
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů (16,0+22,0+29,0)*1,078	m	72,23	151,23	10 922,99
3	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 0,77*1,50*(1,4+93,8+8,4)	m3	119,66	274,47	32 842,15
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 část 1 : (0,98+1,10)/2,0*4,4*1,15 (1,1+0,95)/2,0*(10,51-4,4)*1,15 (0,95+0,98)/2,0*(27,76-10,5)*1,15 (0,98+1,21)/2,0*(131,35-27,76)*1,15 (0,98+1,16)/2,0*(253,3-131,35)*1,15 (0,98+1,31)/2,0*(318,81-253,3)*1,15 (1,31+2,29)/2,0*(370,59-318,81)*1,15 (2,29+1,08)/2,0*(424,18-370,59)*1,15 (1,08+1,05)/2,0*(455,97-424,18)*1,15 (1,05+1,0)/2,0*(509,95-455,97)*1,15 část 2 : (1,0+1,78)/2,0*(581,14-509,95)*1,15 (1,78+3,55)/2,0*(591,86-581,14)*1,15 (3,55+1,01)/2,0*(682,32-591,86)*1,15 (1,01+3,72)/2,0*(692,88-682,32)*1,15 (3,72+1,36)/2,0*(747,13-692,88)*1,15 (1,36+0,84)/2,0*(988,87-747,13)*1,15 přípojky : odb. č01 : (1,16+0,81)/2,0*9,73*1,15 odb. č. 02 : (1,28+0,81+0,8+0,83+0,85+1,03+1,13+1,12+0,9+0,81)/10*144,37*1,15 odb. č. 03 : (1,44+0,81)/2,0*2,57 odb. č. 04 : (1,34+0,86)/2,0*24,83*1,15 odb. č. 05 : (1,34+0,86)/2,0*15,69*1,15 odb. č. 06 : (1,32+0,84)/2,0*16,16*1,15 odb. 07 : (1,03+0,79)/2,0*1,64*1,15 odpočet tř. : -1128,2043	m3	706,27	191,99	135 597,84
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 706,271/100*60	m3	423,76	17,97	7 615,62
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 706,27407	m3	706,27	337,77	238 557,00
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 706,271/100*60	m3	423,76	38,59	16 353,18
8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m část 1 : (370,59-300,72)*1,2*2,0 část 2 : (810,07-682,32)*1,45*2,0 (641,04-617,64)*1,35*2,0 (600,35-511,14)*2,0*2,0 odbočky : (2,57+20,0+10,0+6,0)*1,35*2,0	m2	817,99	111,76	91 418,65
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	817,99	63,86	52 239,13
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	706,27	57,44	40 571,29
11	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	1 412,55	125,40	177 132,81
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 412,55	44,61	63 010,78

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Rozšíření CZT Forum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 412,55	10,51	14 846,06
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	299,05	213,65	63 893,01
		tráva část 1 : 2,3*(28,0+3,5+4,0+20,0+5,0)		139,15		
		část 2 : 2,30*(7,0+42,0+47,0+3,50)		228,85		
		přípojky : 2,3*(19,5+24,8)*0,2		20,38		
15	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun , rozprostření v tl. 20 cm	m3	72,36	339,85	24 592,91
		tráva část 1 : 2,3*(28,0+3,5+4,0+20,0+5,0)*0,2		27,83		
		část 2 : 2,30*(7,0+42,0+47,0+3,50)*0,2		45,77		
		přípojky : 2,3*(19,5+24,8)*0,2		20,38		
16	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 8 km, uložení na skládku	m3	113,19	703,62	79 642,42
		startovací jáma : 13,0*2,8*3,5		127,40		
		2,0*2,8*3,5		19,60		
17	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 8 km	m3	53,90	378,12	20 380,88
		dosyp výkopy : 53,9		53,90		
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL	kg	154,00	82,08	12 639,59
	Celkem za	1 Zemní práce				1 083 444,66
Díl: 5		Komunikace				
19	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	535,73	26,64	14 269,83
20	113106512R00	Rozebrání dlažeb z vel.kostek nad 200 m2, živice - KAMENNÁ DLAŽBA	m2	50,47	15,32	773,45
		21,9450*2,3		50,47		
21	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené do tl.20 cm - SILNICE, KAM. DLAŽBA /2x/, ŠTĚRKOVÁ PLO	m2	657,58	73,49	48 326,00
		silnice : 499,33		499,33		
		kam. dlažba : 65,55		65,55		
		štěrk. plocha : 92,70		92,70		
22	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm - KAM: DLAŽBA, CHODNÍK	m2	424,33	125,16	53 108,83
		65,55*2,0		131,10		
		chodník : 146,6158*2,0		293,23		
23	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm - SILNICE	m2	535,73	303,27	162 469,76
24	113107142R00	Odstranění živice tl. 10 cm -CHODNÍK	m2	161,69	111,52	18 031,88
		část 1 : (2,5+3,5+80,0)*2,3		197,80		
		část 2 : (2,0+1,50)*2,30		8,05		
		přípojky : 1,80*2,3		4,14		
25	113107143R00	Odstranění živice tl. 15 cm SILNICE	m2	535,73	177,31	94 988,93
		silnice : 535,7275		535,73		
26	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm - SILNICE	m2	535,73	142,81	76 506,92
27	564851114R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm - CHODNÍK, KAMENNÁ DLAŽBA	m2	212,17	93,07	19 745,59
		146,6158		146,62		
		kam. dlažba : 65,55		65,55		
28	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm - CHODNÍK	m2	161,69	162,87	26 334,32
29	565174111U00	Podkl obal kam OKJ I tl do 100mm do3m - SILNICE, KAMENNÁ DLAŽBA	m2	636,67	178,91	113 909,28
		silnice : 505,5745		505,57		
		kam. dlažba : 65,55*2		131,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Rozšíření CZT Forum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm - ŠTĚRKOVÁ PLOCHA	m2	71,37	263,15	18 781,67
31	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 - SILNICE, KAM.DLAŽBA, CHODNÍK	m2	747,89	8,83	6 600,38
		silnice : 546,3533		546,35		
		kam. dlažba : 65,55		65,55		
		chodník : 135,99		135,99		
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - SILNICE, KAMENNÁ DLAŽBA	m2	1 172,40	6,42	7 524,94
33	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, tl.5 cm - CHODNÍK	m2	161,69	220,63	35 674,58
34	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm - SILNICE	m2	535,73	189,34	101 436,14
35	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm - KAMENNÁ DLAŽBA	m2	50,47	341,78	17 250,82
36	577144131U00	Asf bet obr ACO11 I mod tl 50mm -3m - SILNICE	m2	535,73	231,86	124 216,30
37	596211131U00	Klad zámk dl tl60 vč. lože -100m2 chod - ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	535,73	174,90	93 699,49
	Celkem za	5 Komunikace				1 033 649,13
Díl: 8		Trubní vedení				
38	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	870,48	573,64	499 343,43
39	451573111R00	Zásyp ze štěrkopísku do 63 mm	m3	542,43	545,56	295 932,57
		výkop : 836,2171+836,2171		1 672,43		
		-písek : -1130,0		-1 130,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				795 276,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
40	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových, silničních ležatých	m	555,17	65,23	36 212,07
		555,17		555,17		
41	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	555,17	172,74	95 897,40
42	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	334,37	26,56	8 879,64
43	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	334,37	53,19	17 786,11
		ASf.chodník : 2,50+2,05+3,5+3,5+80,0		91,55		
		část 2 : 20+2,0+1,50+1,50		25,00		
		přípojky : 1,8		1,80		
		ASF. VOZOVKA : 13,0+13,0+10,0+13,0+8,5		57,50		
		část 2 : 17,0+6,5+6,5+62,1225		92,12		
		přípojky : 5,25+5,25+16,0+1,65+1,65+7,6+29,0		66,40		
44	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	555,17	15,32	8 507,39
45	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živící	m2	50,47	36,34	1 834,42
46	979071131R00	Očištění dlažby zamk., kam. těž. - ZÁMKOVÁ DLAŽBA	m2	423,42	53,27	22 556,89
47	PR/2	Siniční výstražné značení , světelná signalizace, zábrany, ochranné hrzení	ks	1,00	24 069,00	24 069,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				215 742,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	200,00	41,96	8 392,06
49	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	50,00	219,83	10 991,51
50	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	t	250,00	19,74	4 934,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 317,71
Díl: M23		Montáže potrubí				
51	M23/D	Dodávka PI potrubí	soubor	1,00	1 183 898,65	1 183 898,65
52	M23/M	Montáž PI potrubí	soubor	1,00	350 000,00	350 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				1 533 898,65
Díl: M46		Zemní práce při montážích				

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	Rozšíření CZT Forum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33	m	2 607,07	7,14	18 615,68
		2607,066		2 607,07		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				18 615,68
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
54	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	852,94	30,57	26 072,30
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 072,30

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozšíření CZT do centra města	JKSO	82744
Objekt			SKP	
SO 04		Rozšíření CZT do centra města	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	EKOBIOENERGO o.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	4 605 444		0
Z PSV celkem	5 290		
R M práce celkem	26 545		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 637 280		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 637 280		0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 637 280		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 658 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6581 4343 - 4	 Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 658 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6581 4343 - 4	 EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 (3)

Základ pro DPH	21,0 %	4 637 280 Kč
DPH	21,0 %	973 829 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 611 109 Kč

Poznámka :

Stavba : 043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo
 Objekt : SO 04 Rozšíření CZT do centra města

Rozpočet : 1
 Rozšíření CZT do centra města

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 802 704	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	32 369	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	101 470	0	0	0	0
5 Komunikace	657 437	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 670 497	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	121 950	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	173 524	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 882	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 290	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	26 545	0
91. Ostatní náklady	17 610	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 605 444	5 290	0	26 545	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Rozšíření CZT do centra města	Rozšíření CZT do centra města

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm 2x silnice 731,10	m2	731,10	184,21	134 674,53
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 1319,81*0,8	m2	1 055,85 1 055,85	23,59	24 904,99
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm 522,21*0,7	m2	365,55 365,55	45,17	16 511,71
4	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 202,71*0,7	m2	141,90 141,90	28,56	4 052,93
5	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky šatovská dlažba 66,6 ostatní 164,5	m2	231,10	19,90	4 598,21
6	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 0,9*(22,3+53,5+32,6+48,1)+25,35	m2	166,20 166,20	25,35	4 213,62
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodníky 151,1	m2	151,10	28,56	4 315,70
8	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 12+8,5+7,9+3,4+5,9+6+3+8,5+6,8	m	62,00 62,00	189,58	11 754,18
9	119000001RA0	Dočasné zajištění vodovod. potrubí ve výkopu	m	5,00	782,72	3 913,62
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 4,5+17+9,3+4+8+6,1+6,1	m	55,00 55,00	151,96	8 357,56
11	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 0, 5 (1,01+3,72)/2,0*(692,88-682,32)*1,15 (1,05+1,0)/2,0*(509,95-455,97)*1,15 (1,31+2,29)/2,0*(370,59-318,81)*1,15 (1,1+0,95)/2,0*(10,51-4,4)*1,15 (1,34+0,86)/2,0*15,69*1,15 (3,72+1,36)/2,0*(747,13-692,88)*1,15 (0,98+1,21)/2*(124,5-28,12)*1,15 (3,55+1,01)/2,0*(682,32-591,86)*1,15	m3	743,60 28,72 63,63 107,18 7,20 19,85 158,46 121,37 237,19	193,84	144 136,21
12	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 0, 5 2,50*(596,0-16,0-97,0-12,0)*0,2 (580,46-515,09)*2*1,88 (2,29+1,08)/2,0*(424,18-370,59)*1,15 (3,72+1,36)/2,0*(747,13-692,88)*1,15	m3	743,60 235,50 245,79 103,84 158,46	370,10	275 207,10
13	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m (408,3+94,8+15,81)*2	m2	1 037,82 1 037,82	69,32	71 940,35
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 037,82	13,56	14 071,67
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 487,20	58,09	86 386,27
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka	m3	1 976,99	194,64	384 797,34
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka	m3	979,49	194,64	190 645,96
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 976,99	11,95	23 633,47
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	325,22	640,24	208 217,36
20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 976,99	46,21	91 361,61
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 976,99	48,06	95 009,73
	Celkem za	1 Zemní práce				1 802 704,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	310100011RAB	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 45 cm	m2	11,00	2 069,93	22 769,27

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Rozšíření CZT do centra města	Rozšíření CZT do centra města

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	346230010RAA	Přizdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P20, na maltu MC 10, izolace	m2	13,31	721,27	9 600,07
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				32 369,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,1*1734,9	m3	173,49	584,88	101 470,26
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				101 470,26
Díl: 5		Komunikace				
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 740,95 šatovská dlažba: 66,6 kam. dlažba : 248,3	m2	1 055,85 740,95 66,60 248,30	99,97	105 549,71
26	565181111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.15 cm 84,3+32,4+44,2+89,5+45,15+70	m2	365,55 365,55	481,06	175 851,15
27	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	731,10	228,58	167 111,38
28	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 405,3+78,5+343,2+87,2+98,1+15,5+68,85	m2	1 096,65 1 096,65	6,54	7 170,71
29	673-52040	Geotextilie PK-Tex PET 100/50 340 g/m2	m2	365,55	46,69	17 068,94
30	596111111R00	Kladení dlažby mozaika, lože z kam.	m2	231,10	214,70	49 616,13
31	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	166,20	164,15	27 281,83
32	596100030RAB	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 4,5 cm	m2	151,10	594,99	89 902,34
33	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	141,90	126,04	17 885,26
	Celkem za	5 Komunikace				657 437,45
Díl: 8		Trubní vedení				
34	R	Montáž PI potrubí	kpl	1,00	425 000,00	425 000,00
35	SPC	Dodávka PI potrubí dle specifikace	kpl	1,00	1 245 496,92	1 245 496,92
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 670 496,92
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	R	Datový kabel	m	1 239,20	12,19	15 111,99
37	R	HDPE 40 2*1239,20	m	2 478,40 2 478,40	13,16	32 610,09
38	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	983,20	75,50	74 228,09
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				121 950,18
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 45 cm	m2	11,00	1 121,62	12 337,77
40	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	659,00	195,44	128 795,14
41	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (2 km)	t	1 318,08	20,78	27 389,14
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	659,00	7,59	5 001,65
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				173 523,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	120,00	232,35	27 881,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 881,53
Díl: 711		Izolace proti vodě				
44	711212012RT3	Štěrka hydroizolační vyztužená tkaninou, pružná hydroizolace	m2	13,31	397,46	5 290,18
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 290,18
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
45	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3 717,60	7,14	26 545,41
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				26 545,41

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Rozšíření CZT do centra města	Rozšíření CZT do centra města

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91.	Ostatní náklady				
46	R	Provizorní dopravní značení	kpl	1,00	5 616,10	5 616,10
47	R	Zajištění výkopů (zábradlí, mostky, osvětlení)	kpl	1,00	8 023,00	8 023,00
48	R	Vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	3 971,39	3 971,39
	Celkem za	91. Ostatní náklady				17 610,49

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Propojení teplárny Sever-Jih	JKSO	82744
Objekt			SKP	
SO 05		Propoj s Teplárnou Sever	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	EKOBIOENERGO o.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	3 739 232	0
Z	PSV celkem	43 668	
R	M práce celkem	3 547 788	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	7 330 688	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	7 330 688	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 330 688	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Intech Slovakia, s.r.o., Vúbová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 – 4	Intech Slovakia, s.r.o., Vúbová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 616, IČ DPH: SK 2020310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 – 4	EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 13
Základ pro DPH	21,0 %	7 330 688 Kč
DPH	21,0 %	1 539 444 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 870 132 Kč

Poznámka :

Stavba : 043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo
 Objekt : SO 05 Propoj s Teplárnou Sever

Rozpočet : 1
 Propojení teplárne Sever-Jih

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 579 038	0	0	0	0
5 Komunikace	882 541	0	0	0	0
8 Trubní vedení	884 172	0	0	0	0
9 Bourací práce	43 197	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	217 914	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	8 270	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	99 412	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	43 668	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	3 541 980	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	5 808	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	24 689	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 739 232	43 668	0	3 547 788	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	Propojení teplárny Sever-Jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 2,5*43,0 2,50*60,0	m2	257,50 107,50 150,00	31,73	8 170,78
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	28,00	158,21	4 429,78
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	16,00	79,64	1 274,28
4	112201201R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm 16,0+28,0	kus	44,00 44,00	38,02	1 673,03
5	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm - SILNICE	m2	380,00	214,84	81 638,10
6	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 12,0*1,40	m	16,80 16,80	210,34	3 533,76
7	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm 7,0*1,40	m	9,80 9,80	329,00	3 224,17
8	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 18,0*1,40	m	25,20 25,20	169,89	4 281,28
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 1,0*1,50*(25,2+16,80+9,8) PODEL VÝKOPU CCA : 30,0	m3	107,70 77,70 30,00	309,22	33 303,17
10	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu - kanal KANAL STROP : 1,40*0,1*(21,0+18,0) KANAL STENA : 1,1*0,1*(21,0+18,0) šachty : 0,1*1,20*1,20*2,0	m3	10,04 5,46 4,29 0,29	6 741,75	67 673,69
11	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 nové Pl v zemi : 1,12*1,1*(90,0+78,0+30,) nové Pl v zemi : 1,12*1,40*(12,0+14,0+10,0+7,0+97,0+72,0+17,0+63,0+105,0+43,0+18,0+12,0+16,0)/2,0 odkop nad kanalem : 1,40*1,0*(21,0+18,0)/2,0	m3	652,26 243,94 381,02 27,30	213,94	139 543,33
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 652,26/100*60,0	m3	391,36 391,36	20,05	7 844,91
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 652,26/100*60	m3	391,36 391,36	20,05	7 844,91
14	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 652,26	m3	652,26 652,26	602,26	392 832,06
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl. do 2m	m2	1 360,80	75,78	103 117,71
16	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 4 m	m2	1 360,80	70,11	95 411,40
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 652,26*2,0/100*50	m3	652,26 652,26	64,09	41 804,37
18	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	1 304,52	169,89	221 627,64
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 359,12	47,01	63 895,59
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 304,52	12,58	16 416,86
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 27,30+27,30	m3	54,60 54,60	59,51	3 249,09
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině tráva : 2,50*(596,0-16,0-97,0-12,0)/100*60	m2	706,50 706,50	13,12	9 272,06
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 304,52	91,69	119 608,57
24	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun , rozproštění v tl. 20 cm tráva : 2,50*(596,0-16,0-97,0-12,0)*0,2	m3	235,50 235,50	379,34	89 333,58
25	182300012RAA	Rozproštění ornice ve svahu tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	471,00	113,26	53 346,12

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	Propojení teplárny Sever-Jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		tráva : 2,50*(596,0-16,0-97,0-12,0)/100*40		471,00		
26	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	50,00	93,76	4 687,76
	Celkem za	1 Zemní práce				4 687,76
Díl: 5		Komunikace				1 579 038,02
27	113106121R00	Rozebrání žlabů silničních 0,65*(4,5+3,5)	m2	5,20	30,11	156,59
28	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, DVŮR	m2	272,50	82,97	22 608,91
29	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm - SILNICE	m2	380,00	361,36	137 315,96
30	113107142R00	Odstranění živice tl. 10 cm -MÍSTNÍ KOMUNIKACE místní komunikace : 5,0*2,5 5,0*2,5 6,0*2,5	m2	40,00 12,50 12,50 15,00	127,64	5 105,75
31	113107143R00	Odstranění živice tl. 15 cm SILNICE silnice : 2,50*(72,0+17,0+63,0)	m2	380,00 380,00	211,24	80 271,77
32	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových, silničních ležatých místní komunikace : 5,0*2,0 5,0*2,0 6,0*2,0 silnice : 72,0+17,0+50	m	171,00 10,00 10,00 12,00 139,00	73,08	12 496,78
33	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm - SILNICE	m2	380,00	177,08	67 291,65
34	564851114R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 18 cm - MÍSTNÍ KOMUNIKACE , DVŮR místní silnice : 5,0*2,5 5,0*2,5 6,0*2,5 dvůr : 97,*2,5 12,0*2,5	m2	380,00 312,50 12,50 12,50 15,00 242,50 30,00	97,98	30 618,78
35	565174121U00	Podkl obal kam OKJ I tl100mm nad3m - SILNICE	m2	380,00	201,35	76 514,37
36	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm - SILNICE	m2	380,00	291,24	110 672,57
37	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 - SILNICE	m2	380,00	10,70	4 064,83
38	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - SILNICE 380,0*2,0	m2	760,00 760,00	7,28	5 533,63
39	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm - SILNICE	m2	380,00	205,85	78 222,28
40	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm - DVŮR DVŮR : 97,0*2,5 12,0*2,5	m2	272,50 242,50 30,00	453,94	123 699,88
41	597961111R00	Znovuzřízení žlabu silničního	m	5,20	628,33	3 267,32
42	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	32,00	18,07	578,17
43	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	171,00	18,07	3 089,61
44	113107235U00	Odstraň beton+sít 10cm - DVŮR dvůr : 97,0*2,5 12,0*2,5	m2	272,50 242,50 30,00	81,89	22 314,97
45	577144131U00	Asf bet obr ACO11 I mod tl 50mm -3m - SILNICE	m2	380,00	259,78	98 717,20
	Celkem za	5 Komunikace				98 717,20
Díl: 8		Trubní vedení				882 541,01

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	Propojení teplárny Sever-Jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	480,90	654,40	314 700,58
		0,55*1,20*687,0		453,42		
		"kabely" osyp : 0,2*0,2*687,0		27,48		
47	451573111R00	Zásyp ze šterkopísku do 63 mm	m3	620,00	657,10	407 399,46
		výkop : 652,26+652,26		1 304,52		
		-písek : -480,9-252,82		-733,72		
		kanal : 1,0*1,20*(21,0+18,0)		46,80		
		šachty : 1,0*1,0*1,20*2,0		2,40		
48	899911114R00	Osazení ocelových součástí kotevnic do bet. bloků vč. úoravy stav. OK a dodávky kluzných sedel	ks	110,00	1 123,63	123 598,75
49	894410040RAA	Šachta z betonových dílců pro DN 400 - ODVZDUŠNĚNÍ , výška vstupu 0,9 m	kus	2,00	16 629,65	33 259,30
50	R1	Zřízení prostupu do objektu , prostup izolace , zápravení , těsnění, doplňky , omítka, přesun hmot	ks	2,00	2 606,81	5 213,62
	Celkem za	8 Trubní vedení				884 171,70
Díl: 9		Bourací práce				
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	140,80	219,33	30 881,89
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km /7km/	t	985,60	12,49	12 314,79
		140,80*7,0		985,60		
	Celkem za	9 Bourací práce				43 196,68
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
53	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	171,00	202,25	34 585,18
54	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	218,00	115,06	25 082,91
55	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	186,00	28,76	5 350,25
56	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	186,50	58,43	10 896,92
		místní komunikace : 5,0*2,0		10,00		
		5,0*2,5		12,50		
		6,0*2,0		12,00		
		silnice : 72,0+17,0+63,0		152,00		
57	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	218,00	115,33	25 141,69
		dvůr : 97,0*2,0		194,00		
		12,0*2,0		24,00		
58	OM/1	Úprava OK stávající trubních mostů /řeka , komunikace/ pro nové PI	kus	2,00	53 934,00	107 868,00
59	PR/2	Siniční výstražné značení	ks	1,00	8 989,00	8 989,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				217 913,94
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
60	935316111R00	Odvodňovací žlab letišť, mělký z bet. SC70, 0,3 m2	m	8,00	1 033,74	8 269,88
		4,5+3,5		8,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				8 269,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
61	979098214U00	Skládkovné izolace	t	2,61	1 078,68	2 813,20
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	783,18	47,01	36 819,13
63	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	110,00	242,07	26 628,11
64	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	1 267,36	26,16	33 151,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				99 411,96
Díl: 713		Izolace tepelné				
65	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	511,36	85,40	43 668,24
		Kanal , most- pára : 2,0*(0,355/2)*3,14*(21,0+18,0+25,0)		71,34		
		konden zat : 2,0*(0,14/2,0)*3,14*(21,0+18,0+0,25)		17,25		
		nadz. vedení, most : 2,0*(0,355/2,0)*3,14*(120,0+102,0+50,0)		303,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	Propojení teplárny Sever-Jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kondenzat : 2,0*(0,14/2,0)*3,14*(120,0+102,0+50,0)		119,57		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				43 668,24
Díl:	M23	Montáže potrubí				
66	M23/D	Dodávka PI potrubí	soubor	1,00	2 741 979,61	2 741 979,61
67	M23/M	Montáž PI potrubí	soubor	1,00	800 000,00	800 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				3 541 979,61
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
68	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	726,00	8,00	5 808,15
		687,0+21+18		726,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				5 808,15
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
69	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	528,18	34,16	18 041,61
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km /7km/	t	528,18	12,58	6 646,91
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 688,52

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06		Ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
043/14		Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		EKOBIOENERGO o.s.		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	0		0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	127 400		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	127 400		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	127 400		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	127 400		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Ing. Zbigniew Kocur		Jméno :Ing. Zbigniew Kocur	Jméno : Ing. Richard Horký
Datum :10.7.2014		Datum :10.7.2014	Datum :10.7.2014
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Intech Slovakia, s.r.o., Vileová 2, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35 698 610, IČ DPH: SK 202 310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 4		Intech Slovakia, s.r.o., Vileová 2, 851 01 Bratislava IČO: 35 698 610, IČ DPH: SK 202 310930 centrum@intechenergo.sk, tel.: +421 2 6381 4343 - 4	EKOBIOENERGO o.s. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IČ: 601 65 243 ③
Základ pro DPH	21,0 %		127 400 Kč
DPH	21,0 %		26 754 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			154 154 Kč

Poznámka :

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozvo	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 06 Ostatní náklady	Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	127 400	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	127 400	0

Slepý rozpočet

Stavba :	043/14 Teplárna JIH - inst. kotle na sp. bio a roz. rozv	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 06 Ostatní náklady	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
1	M99-01	Zařízení staveniště	Kpl	1,00	42 000,00	42 000,00
2	M99-02	Vytýčení sítí	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
3	M99-03	Geodetické zaměření rozvodů tepla	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
4	M99-04	Dokumentace skutečného provedení (3 paré dokumentace + CD)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
5	M99-05	Povinná publicita - Billboard	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00
6	M99-06	Povinná publicita - Pamětní deska	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
7	M99-07	Geometrické zaměření kotelný	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				127 400,00



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.2 smlouvy o dílo č. 140710

Harmonogram provedení prací

Popis prací	Zahájení prací	Dokončení prací:
Předání staveniště	11.7.2014	11.7.2014
PS 01 Technologie kotelny	1.9.2014	28.2.2015
PS 02 Elektroinstalace + MaR	24.10.2014	28.2.2015
PS 03 Předávací stanice	1.9.2014	31.5.2015
SO 01 Budova teplovodní kotelny	14.7.2014	31.3.2015
SO 02 Zpevněné plochy	25.8.2014	30.6.2015
SO 03 Rozšíření CZT Forum, Pasáž, T.G.Masaryka	14.7.2014	30.9.2014
SO 04 Rozšíření CZT do centra města	15.9.2014	31.5.2015
SO 05 Propoj s Teplárnou Sever	16.3.2014	20.7.2015
SO 06 Ostatní náklady	14.7.2014	31.7.2015

Finanční plnění

Měsíc-rok	Finanční plnění
07-2014	1 500 000 Kč
08-2014	5 300 000 Kč
09-2014	5 500 000 Kč
10-2014	5 600 000 Kč
11-2014	3 100 000 Kč
12-2014	1 500 000 Kč
01-2015	2 200 000 Kč
02-2015	2 500 000 Kč
03-2015	3 500 000 Kč
04-2015	4 500 000 Kč
05-2015	4 300 000 Kč
06-2015	4 000 000 Kč
07-2015	1 776 303 Kč
Celkem	45 276 303 Kč

V Třebíči - Jejkově dne 10.7. 2014

Za objednatele:

EKO BIOENERGO o.s.

Průmyslová 163, 674 01 Třebíč

IČ: 601 65 243 (3)

Ing. Richard Horký
předseda sdružení

V Bratislavě dne 10. 7. 2014

Za zhotovitele:

INTECH
SLOVAKIA

Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava I
IČO: 35 690 616, IČ DPH: SK 20203 50930
centrum@intech-slovakia.sk, tel.: +421 2 6301 243 - 4

Ing. Zbigniew Kocur
jednatel společnosti