EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Slopné**
Sídlo:	Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ:	00568732
DIČ:	není plátce DPH
Statutární orgán:	Mgr. Pavel Heinz, starosta
E-mail:	starosta@slopne.cz
zastoupen:	Mgr. Pavel Heinz, starosta

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:	**KKS, spol. s r.o.**
IČ :	42340802
DIČ:	CZ42340802
Sídlo:	Příluky 386, 760 01 Zlín
Jednající:	Ing. Radomír Kocman, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1403990349/0800
Společnost je zapsaná	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
zastoupen:	Ing. Radomír Kocman

dále jen „zhotovitel"

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

a) za objednatele: Václav Martinec
b) za zhotovitele: Ing. Pavel Daniel, Ing. Jaroslav Chlud

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

a) za objednatele: Mgr. Pavel Heinz
b) za zhotovitele: Ing. Jaroslav Chlud

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP a) za objednatele: Ing. Marcela Malá

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.
Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- **„Objednatelem“** je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.
- **„Zhotovitelem“** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.
- **„Podzhotovitelem“** je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.
- **„Příslušnou dokumentací“** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- **„Položkovým rozpočtem“** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- **"Převzetí"** znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- **"Staveniště"** znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III.
Základní ustanovení

1. V návaznosti na výběrové řízení s názvem **„Výstavba chodníku v obci Slopné“** se rozhodli objednatel a zhotovitel uzavřít tuto smlouvu, jelikož nabídka zhotovitele byla dle výsledku výběrového řízení nejvýhodnější podanou nabídkou.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Tato smlouva vychází z dokumentu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 v programu Integrovaný regionální operační program.

IV.
Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem **„Výstavba chodníku v obci Slopné“** dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

V.
Čas a místo plnění

1. Čas plnění

   - **Zahájení realizace díla** — **11.7.2022**
   - **Dokončení realizace díla:** — **Nejpozději do 10 týdnů od zahájení realizace díla**

2. Místo plnění díla: katastrální území obce Slopné, v konkrétnostech dle předané projektové dokumentace.

3. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat jiné osoby, zejména osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných

technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

5. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

6. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

8. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem k prověření jím provedených prací.

9. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

10. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

11. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

12. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

13. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
    - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
    - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
    - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
    - úklid pracoviště,
    - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

14. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, případně osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka či autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli v přiměřené lhůtě.

VI.
Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
   - **2 650 131,49 Kč bez DPH**
   - **556 527,61 Kč DPH**
   - **3 206 659,10 Kč celkem včetně DPH**

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti.

7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.

8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
    - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
    - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)

- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

13. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
    - obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
    - obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
    - označení a číslo faktury,
    - číslo smlouvy,
    - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
    - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
    - cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
    - razítko a podpis oprávněné osoby.

    Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
    - název projektu: Výstavba chodníku v obci Slopné
    - číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017210

14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

15. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VIII.
Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.

4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.

7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

9. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

10. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.

11. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

12. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

8. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

X.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i jen započatý, den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XI.
Závěrečná ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že mu nebude přidělena dotace, ze které má být dílo (částečně) hrazeno.

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Slopné
Datum jednání a číslo usnesení: 21.6.2022, usnesení č.4/10/2022

V obci Slopné dne: 28.6.2022

OBEC SLOPNÉ
Slopné 112
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 00568732

za objednatele
Mgr. Pavel Heinz

KKS spol. s r.o.
Příluky 386
760 01 ZLÍN
22 DIČ: CZ42340802

za zhotovitele
Ing. Radomír Kocman, jednatel

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby / výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ

Objednatel:	**Obec Slopné** **Slopné 112** **763 23 Dolní Lhota u Luhačovic**	IČO: **568732** DIČ: **není plátce DPH**
Zhotovitel:	**KKS, spol. s r.o.** **Příluky 386** **760 01 Zlín**	IČO: **42340802** DIČ: **CZ42340802**
Vypracoval:	**Ing. Karel Kuchař**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 289 762,78
PSV			234 368,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			126 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 650 131,49**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 650 131,49** CZK
Základní DPH	**21** %	**556 527,61** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**3 206 659,10 CZK**

Slopné dne **28.06.2022**

KKS spol. s r.o. Příluky 386 760 01 ZLÍN DIČ: CZ42340802 22

OBEC SLOPNÉ Slopné 112 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic IČ: 00568732

Ing. Radomír Kocman, jednatel
Za zhotovitele

Mgr. Pavel Heinz, starosta
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	**Vedlejší rozpočtové náklady**	**0,00**	**126 000,00**	**26 460,00**	**152 460,00**	**5**
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	126 000,00	26 460,00	152 460,00	5
2	**VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ**	**0,00**	**2 524 131,49**	**530 067,61**	**3 054 199,10**	**95**
1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN	0,00	2 458 694,01	516 325,74	2 975 019,75	93
2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - Stavbou vyvolané investice	0,00	65 437,48	13 741,87	79 179,35	2
Celkem za stavbu		0,00	2 650 131,49	556 527,61	3 206 659,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			499 015,02	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			26 325,38	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			114 036,19	4
5	Komunikace	HSV			822 761,70	31
8	Trubní vedení	HSV			15 888,22	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			665 052,44	25
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			219,60	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			562,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			145 901,73	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			234 368,71	9
VN	Vedlejší náklady	VN			126 000,00	5
Cena celkem					2 650 131,49	100

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**126 000,00**		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton						

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		atd.						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanizmů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.						
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 21/ II	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby						

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**498 781,78**		
1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,00000	741,92	7 419,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		plocha ze situace : 10		10,00000				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,00000	66,27	662,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		10		10,00000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, chodníkových, kamenných	m	520,00000	110,32	57 366,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		520		520,00000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	294,30000	140,20	41 260,86	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		chodníky : 493,2*0,55		271,26000				
		vjezdy : 28,8*0,8		23,04000				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	297,50000	77,09	22 934,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		294,3+3,2		297,50000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	508,80000	17,67	8 990,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		493,2+28,8-13,2		508,80000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	297,50000	253,56	75 434,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		297,5		297,50000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	297,50000	9,52	2 832,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	297,50000	332,27	98 850,33	RTS 21/ II	Indiv
10	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	4,00000	6 796,82	27 187,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	12,00000	1 525,00	18 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		12		12,00000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	495,00000	41,99	20 785,05	RTS 21/ II	RTS 21/ II
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	495,00000	60,67	30 031,65	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	49,50000	567,78	28 105,11	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		495*0,1		49,50000				

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	495,00000	30,50	15 097,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	495,00000	8,54	4 227,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	495,00000	6,10	3 019,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
18	00572473R	Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI	kg	12,37500	146,40	1 811,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		495*0,025		12,37500				
19	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,20000	3 657,85	11 705,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		patky na zábradlí : 25*0,4*0,4*0,8		3,20000				
20	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	300,00000	75,87	22 761,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**26 325,38**		
21	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	3,20000	8 226,68	26 325,38	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		základy na zábradlí : 25*0,4*0,4*0,8		3,20000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**114 036,19**		
22	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 140 cm	m	12,00000	1 878,87	22 546,44	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		umístění u nového RD u vstupu						
		12		12,00000				
23	59228492R1	Palisáda přírodní rozměr 120/162/1400 mm	kus	103,00000	888,25	91 489,75	Vlastní	Indiv
		12/0,12*1,03		103,00000				
Díl: 5		**Komunikace**				**796 608,82**		
24	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	12,00000	1 995,92	23 951,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		ACO 11, plocha ze situace : 12		12,00000				
25	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,00000	65,51	786,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
26	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	12,00000	2 080,10	24 961,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		ACP 16 : 12		12,00000				
27	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	12,00000	257,69	3 092,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		12		12,00000				
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	421,00000	379,98	159 971,58	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha ze situace : 411		411,00000				
		předláždění napojení : 10		10,00000				
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	141,00000	282,26	39 798,66	RTS 21/ II	RTS 21/ II
30	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	493,20000	446,18	220 055,98	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		411*1,2		493,20000				
31	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	416,33000	414,85	172 714,50	Vlastní	Indiv
		plocha ze situace : 411*1,03-3-4		416,33000				
32	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká dlažba pro nevidomé	m2	4,00000	726,01	2 904,04	Vlastní	Indiv
33	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	18,00000	185,21	3 333,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		18		18,00000				
34	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,00000	518,59	2 592,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
35	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,00000	518,59	2 592,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
36	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	597,00000	185,21	110 570,37	RTS 21/ II	RTS 21/ II
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,00000	397,70	5 170,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plocha ze Situace : 24-11		13,00000				
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	5,00000	297,62	1 488,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
39	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	14,30000	595,91	8 521,51	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plocha ze Situace : 13*1,1		14,30000				
40	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,60000	522,56	8 151,94	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		13*1,2		15,60000				
41	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	13,39000	444,49	5 951,72	Vlastní	Indiv
		13*1,03		13,39000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**15 888,22**		
42	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	2 386,89	9 547,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
43	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000	1 265,95	3 797,85	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 542,81	2 542,81	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**626 001,08**		
45	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	607,00000	1 018,44	618 193,08	Vlastní	Indiv
		607		607,00000				
46	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,00000	134,20	4 294,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		16*2		32,00000				
47	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	16,00000	219,60	3 513,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**219,60**		
48	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	12,00000	18,30	219,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**562,50**		
49	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,00000	56,25	562,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		10		10,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**145 901,73**		
50	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	195,20000	148,60	29 006,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		192,44+2,76		195,20000				
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	195,20000	41,46	8 092,99	RTS 21/ II	RTS 21/ II
52	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 756,80000	10,39	18 253,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		195,2*9		1 756,80000				
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	195,20000	5,97	1 165,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
54	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	2,76000	1 000,00	2 760,00	RTS 21/ II	Indiv
55	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	192,44000	300,00	57 732,00	RTS 21/ II	Indiv
		beton, kamenivo						
56	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	250,67000	39,09	9 798,69	RTS 21/ II	RTS 21/ II
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	144,68000	131,33	19 000,82	RTS 21/ II	RTS 21/ II
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,76000	33,34	92,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**234 368,71**		
59	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	1,06000	854,00	905,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km	t	9,54000	30,50	290,97	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		1,06*9		9,54000				
61	1	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. včetně kotvení do betonu	m	60,00000	1 037,00	62 220,00	Vlastní	RTS 18/ II
		zábradlí : 60		60,00000				
62	55395100.AR1	Zábradlí ocelové trubkové, z trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 57x3,6 mm jen výroba zábradlí bez materiálu	m	60,00000	963,80	57 828,00	Vlastní	Indiv
		Svařování zábradlí ocelové.						
		zábradlí : 60		60,00000				
63	14120817R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 57x3,6 mm	m	222,50000	305,00	67 862,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sloupek : 25*1,5		37,50000				
		rám : 60*3		180,00000				
		rezerva : 5		5,00000				
64	R1	Žárové zinkování	kg	1 060,00000	42,70	45 262,00	Vlastní	Indiv
		1060		1 060,00000				

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - Stavbou vyvolané investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**233,24**		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	13,20000	17,67	233,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		13,2		13,20000				
Díl: 5		**Komunikace**				**26 152,88**		
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	11,00000	397,70	4 374,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plocha ze Situace : 11		11,00000				
3	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000	297,62	892,86	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	12,10000	595,91	7 210,51	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Plocha ze Situace : 11*1,1		12,10000				
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,20000	522,56	6 897,79	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		11*1,2		13,20000				
6	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	7,33000	444,49	3 258,11	Vlastní	Indiv
		11*1,03-4		7,33000				
7	59245031R2	Dlažba zámková 20x10x8cm červená, slepecká	m2	4,00000	740,82	2 963,28	Vlastní	Indiv
		4		4,00000				
8	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	3,00000	185,21	555,63	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**39 051,36**		
9	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	3,00000	1 018,44	3 055,32	Vlastní	Indiv
		3		3,00000				
10	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 80cm	m	10,00000	1 303,05	13 030,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		nové : 8		8,00000				
		ze stávajících : 2		2,00000				
11	59227516R1	Žlab BG žlabovka 400 včetně mříže	kus	8,24000	2 787,08	22 965,54	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - Stavbou vyvolané investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Délka1000 mm						
		Stavební šířka499 mm						
		Světlá šířka400 mm						
		8*1,03		8,24000				