



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
E-mail:
zastoupen:

Obec Slopné

Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
00568732
CZ00568732
Mgr. Pavel Heinz, starosta
starosta@slopne.cz
Mgr. Pavel Heinz, starosta

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :
DIČ:
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná
zastoupen:

KKS, spol. s r.o.

42340802
CZ42340802
Přiluky 386, 760 01 Zlín
Ing. Radomír Kocman, jednatel
Česká spořitelna, a.s.
1403990349/0800
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
Ing. Radomír Kocman

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha některých těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Cena víceprací činí 108 547,83 Kč bez DPH
Cena méněprací činí 229 510,56 Kč bez DPH

4. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke snížení celkové ceny Díla o 120 962,73 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc devět set šedesát dva korun českých sedmdesát tři haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VI. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 2 529 168,76 Kč (slovy: dva miliony pět set dvacet devět tisíc jedno sto šedesát osm korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle zákona 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Slopné
Datum jednání a číslo usnesení: 15.8.2022, usnesení č. 5/6/2022

Ve Slopném, dne 16.8.2022

OBEC SLOPNÉ
Slopné 112
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 00568732
1



Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Změnový list ke změnám dle § 222 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

Změnový list ZL 01

Akce: Výstavba chodníku v obci Slopné

1 Úvod, zdůvodnění

Nutnost změny opěrné zídky z palisád nastala po zahájení stavebních prací. Při výkopových pracích bylo zjištěno neúnosné podloží v místě základové spáry projektované zídky z palisád (staničení od KÚ 0,265 90 do KÚ 0,277 90). Současně bylo nutné změnit typ palisády, jelikož navržený typ palisády 120x160x1400mm se na trhu nedodává. Nejblíže podobný typ se dodává v rozměru 120x160x1200mm, ten ale nelze s ohledem na neúnosné podloží použít, další alternativní produkty jsou v kruhovém provedení, ty ale byly investorem zamítnuty z hlediska estetiky. Proto bylo nalezeno řešení dále specifikované v popisu změny.

Dále bylo upuštěno od opravy komunikace v místě přechodu (staničení KÚ 0,277 90), jelikož realizující stavební firma provedla šetrnou výměnu silničních obrub za nájezdové a přechodové bez poškození silničního svršku.

Dále bylo upuštěno od realizace odvodňovacího žlabu na horizontu chodníku (staničení KÚ 0,200 00) s ohledem na nemožnost napojení odvodu dešťových vod podle původního předpokladu. Trváním na původním řešení by přineslo neúměrné finanční vícenáklady s ohledem na prakticky nulový odvod vody ze sběrné plochy, ta je v tomto případě cca 20m²

2 Popis změny

2.1 Původní řešení

Podle PDSP byla opěrná zídka tvořena palisádami.

2.2 Nové řešení

Byla navržena nová opěrná zeď z pohledových bednicích tvárníc založená na armovaném základovém pasu.

2.3 Cenové porovnání

• VCP UN - Nová opěrná zeď:	108 547,83 Kč bez DPH
• MNP UN - Opěrná zídka z palisád :	- 114 036,19 Kč bez DPH
• MNP UN - Oprava komunikace:	- 82 418,88 Kč bez DPH
• <u>MNP NN - Betonový žlab:</u>	<u>- 33 055,49 Kč bez DPH</u>
• CELKEM	- 120 962,73 Kč bez DPH

Dojde k celkové úspoře ceny o 120 962,73 Kč bez DPH.

3 Závěr

Změna popsaná v tomto Změnovém listě je nutná k řádnému a bezpečnému provedení této části stavby za dodržení všech hledisek BOZP a současně dává reálnou záruku spolehlivého provozu opěrné zdi do budoucnosti.


4 Schvalovací list změny

4.1 Vyjádření zhotovitele

Změnu odsouhlasil: p. Ing. Pavel Daniel

Datum: 15.8.2022

Podpis:



4.2 Vyjádření generálního projektanta

Změnu odsouhlasil: Ing. Karel Kuchař

Datum: 15.8.2022

Podpis:



4.3 Vyjádření TDS

Změnu odsouhlasil: Václav Martinec

Datum: 15.8.2022

Podpis:

4.4 Vyjádření objednatele

Změnu odsouhlasil: p. Mgr. Pavel Heinz, starosta

Datum: 15.8.2022

Podpis:

OBEC SLOPNÉ
Slopné 112
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 00568732

Položkový rozpočet

S:	035-2022_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	ZL01	Změna opěrné zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 632,35
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (12*0,6*0,8)*0,5	m3	2,88000	783,00	2 255,04
				2,52000		
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 12*0,6*0,8	m3	5,76000	575,00	3 312,00
				5,76000		
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 12*0,6*0,8	m3	5,76000	192,00	1 105,92
				5,76000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,76000	253,56	1 460,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,76000		5,76000		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,76000	m3	5,76000	77,09	444,04
				5,76000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,76000	m3	5,76000	9,52	54,84
				5,76000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 845,44
7	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 12*0,6*0,8*1,1	m3	6,33600	3 290,00	20 845,44
				6,33600		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				71 253,90
8	318261112RT4	Zdivo plotové z tvárcí FACE BLOCK, betonová zálivka, tl. 190 mm tvárnice oboustranně štípané, barevné 12*1,2	m2	14,40000	3 200,00	46 080,00
				14,40000		
9	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 12*7*0,15	m	10,50000	960,00	10 080,00
				18,00000		
10	13285291R	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm svislá : (12*7*15)*0,00062*1,25 vodorovná : (12*6)*0,00062*1,25 pasy : (12*8+2,4*12/0,20)*0,00062*1,25	t	0,25157	60 000,00	15 093,90
				0,00977		
				0,05580		
				0,18600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 816,14
11	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	21,71151	360,00	7 816,14
Celkem						108 547,83

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-114 036,19
22	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 140 cm	m	-12,00000	1 878,87	-22 546,44
23	59228492R1	Palisáda přírodní rozměr 120/162/1400 mm	kus	-103,00000	888,25	-91 489,75
CELKEM						-114 036,19

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-18 300,00
11	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	-12,00000	1 525,00	-18 300,00
Díl: 5		Komunikace				-52 790,64
24	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	-12,00000	1 995,92	-23 951,04
25	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-12,00000	65,51	-786,12
26	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	-12,00000	2 080,10	-24 961,20
27	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	-12,00000	257,69	-3 092,28
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-7 808,00
46	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-32,00000	134,20	-4 294,40
47	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	-16,00000	219,60	-3 513,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 520,24
50	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-2,76000	148,60	-410,14
52	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-24,84000	10,39	-258,09
54	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	-2,76000	1 000,00	-2 760,00
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-2,76000	33,34	-92,02
CELKEM						-82 418,88

Položkový rozpočet

S:	74_1	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
O:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ
R:	2	VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI SLOPNÉ - Stavbou vyvolané investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-33 055,49
10	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 80cm	m	-8,00000	1 303,05	-10 424,40
11	59227516R1	Žlab BG žlabovka 400 včetně mříže	kus	-8,12000	2 787,08	-22 631,09
CELKEM						-33 055,49



