

SMLOUVA O DÍLO

Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy

Ev. číslo objednatele:

Ev. číslo zhotovitele: SZ / 992 / 2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Horní Bečva

Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

00303771

panem Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce

MONETA Money Bank, a.s.

90026764 / 0600

2wjbd9u

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČO:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí (zástupce)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

RADEKOV spol. s r.o.

Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

41035933

CZ41035933

RNDr. Hana Hadačová

Ing. Antonín Hadač, prokurista e-mail: radekov@radekov.cz

Ludvík Vaníček e-mail: radekov@radekov.cz

Ing. Radomír Holešovský

Ludvík Vaníček

KB, a.s.

6830330217/0100

C 1885 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

1 POJMY

- 1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu provádění stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.2 **Dodatkem** dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné vůli obou smluvních stran.
- 1.3 **Méněpracemi** práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.4 **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo.
- 1.5 **Soupisem/rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení.
- 1.6 **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich příloh.
- 1.7 **Soupisem provedených prací** podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.8 **Stavenišťem** prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla.
- 1.9 **Poddodavatelem/podzhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem/podzhotovitelem.
- 1.10 **Termín zahájení plnění/díla** den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 1.11 **Termín dokončení díla** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.12 **Vícepracemi** práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.13 **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.14 **Změnovým listem** dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem: „**Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovením díla se rozumí funkční, úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, dodávek, konstrukcí, a to včetně dodávek veškerého materiálu a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla jako celku, provedení všech nutných činností, a to včetně koordinační a kompletační činnosti stavby. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

- 2.2 Provedení díla obsahuje stavební práce, dodávky a služby, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 5.4.2023, která je samostatně založena u obou smluvních stran.
- 2.3 Dílem se rozumí provedení stavebních úprav a rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Horní Bečva, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných touto smlouvou.
- 2.4 Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše zpracované Ing. Vojtěchem Vojkůvkou, IČ: 04274229, Dolní Bečva 34, 756 55 Dolní Bečva
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil příslušnou projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní, časové a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- Projektovými dokumentacemi a soupisem prací uvedenými v odst. 2.4 této smlouvy, stavebním povolením a vyjádřeními dotčených orgánů,
 - zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v podlimitním zadávacím řízení s názvem: **„Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy“**
 - požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen objednatel písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou),
 - položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy,
 - závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních materiálů nebo výrobků,
 - s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, a to zejména:
- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. dílenské dokumentace, vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - dodržení podmínek správců inženýrských sítí, a to včetně vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců,
 - vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště,
 - zpracování plánu organizace výstavby a jeho předložení objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, a to minimálně v tomto rozsahu:

- řešení demoličních prací,
 - začlenění stavby do území,
 - řešení dopravních výluk (omezení), a to rovněž v návaznosti na dopravní značení a dopravní výluky na opravované komunikaci,
 - řešení dovozu živých směsí a betonu, kterou účastník musí doložit v technickém či technologickém řešení návozu,
 - řešení kooperace a použití technického a strojového vybavení v rámci realizace zakázky,
 - řešení zajištění zdrojů energií a vody vč. bilance požadovaných nároků,
 - řešení dovozu materiálu na staveniště vč. návrhu řešení nakládání s odpady a jejich odvozu.
- veškerá povolení, dodržování podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele,
 - pořízení fotodokumentace průběhu výstavby, i po ukončení stavebních prací, na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, pohled na staveniště), s aktuálním datem a označení snímku,
 - v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, životnímu prostředí, apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
 - originál stavebního deníku,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, revizí, zkoušek, průzkumů, rozborů, certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek atd.
- 2.9 Předmětem plnění dále je geodetické zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpve 3. třídy přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; a to včetně zaměření fasád a interiérů stavby,
- 2.10 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), která bude odpovídat svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však v 3 tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci přezkontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk v 3x vyhotovení). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. *doc*, *xls*, *rtf*, *xml*, *htm*, *odt* a současně *pdf*), výkresová část bude uložena ve formátu *dwg*, nebo *dxf*, nebo *dgn* a současně *pdf*. Převzaté

dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu *pdf*, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.

Nedílnou součástí DSPS bude/ou:

- 2.10.1 Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření zhotovitele formou čestného prohlášení o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - 2.10.2 Celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních a nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí, a to i v digitální podobě,
 - 2.10.3 Protokoly o provedení všech nutných průzkumů, zkoušek, revizí a atestů podle ČSN, a příslušných předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
 - 2.10.4 Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, řezů a pohledů na fasády vypracované na základě geodetického zaměření fasád i vnitřních místností.
- 2.11 Zhotovitel se současně zavazuje k účasti na kolaudačním řízení, spolupráci a součinnosti s objednatelem a řešení případných nedostatků v rámci provozu.
- 2.12 Projekt „**Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy**“ je spolufinancován Ministerstvem financí České republiky v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Zhotovitel bere na vědomí, že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto programu, a to včetně povinné publicity projektu.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, pokynů objednatele, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 2.14 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy.

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle harmonogramu prací s následujícími uzlovými body: bourací práce; hrubé stavební práce; podlahy; elektroinstalace; předání díla, včetně odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy. Změna harmonogramu prací je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, zápisem do stavebního deníku, a není podmíněna dodatkem ke smlouvě o dílo. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací, dodávek a služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel opravený program prací, dodávek a služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.
- 3.2 Termíny dokončení díla uvedený v odst. 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.
- 3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:
- 3.3.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli.**
 - 3.3.2 Předpokládaný termín zahájení díla: **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.**
 - 3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: **max. 2 měsíců.**
 - 3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla:

- 3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby a objednateli k projednání.
- 3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.
- 3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. O případných změnách v harmonogramu prací bez vlivu na dobu plnění díla bude zhotovitel objednatele informovat v rámci kontrolních dnů, písemný dodatek se v tomto případě uzavírat nemusí.
- 3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
- 3.6 Místem plnění díla je: k.ú. Horní Bečva, okres Vsetín, (blíže viz. projektová dokumentace).

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.
- 4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 11 379 656,56 Kč bez DPH
2 389 727,88 Kč DPH 21%
13 769 384,44 Kč včetně DPH
- 4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, jednáních s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na stavbě a protipožární opatření, včetně nákladů na činnost geologa, statika, hydrogeologa, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.
- 4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: „Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy“.
- 4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

- 4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezávinili ani nemohli předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce).
 - 4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
 - 4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Veškeré úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.16 této smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí věty.
- 4.9 Vícepráce:
- Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.9 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícím poměru nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.
- 4.10 Méněpráce:
- V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy.
- 4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou uplatňovány.
- 5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem **na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací.**
- 5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných položkách vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
- 5.4 Faktura vystavená na základě soupisu prací bude opatřena následujícím názvem projektu: Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy případným přiděleným registračním číslem projektu. Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu podatelna@hornibecva.cz. Pokud Zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny 3. pracovní den po jejich odeslání.
- 5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat i min. tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy včetně přesného slovní určení,
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele,
 - e) číslo a datum vyhotovení a vystavení faktury,
 - f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, vč. příslušného zjišťovacího protokolu,
 - g) označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - h) označení osoby, která fakturu vystavila, podpisu a telefonu,
 - i) reg. číslo projektu, pokud je přiděleno
- 5.7 Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele),
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

- 5.8 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
- 5.9 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 5.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla dle této smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům/podzhotovitelům zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této smlouvy, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve **výši 0,1 %** ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** a dále **smluvní pokutu 2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.
- 6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **12 000,- Kč**, a to za každou vadu či nedodělek, a za každý i započatý den prodlení.

- 6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **5 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 15 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **10 kalendářních dnů** ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 6.7 Za porušení jakékoliv jednotlivé povinnosti zhotovitele specifikované dle této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení a kalendářní den prodlení.
- 6.9 Pro případ porušení povinností stanovených v odst. 8.3 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **25 000,- Kč**.
- 6.10 Pro případ porušení povinností stanovené v odst. 8.22 se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.11 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.
- 6.12 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.13 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 6.14 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.15 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 6.16 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.17 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti

odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.

- 7.2 Zhotovitel se zavazuje zřídit napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr médií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel uvede do stavebního deníku.
- 7.3 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu, a to včetně zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště po celou dobu realizaci díla dle této smlouvy, přičemž bude ochráněno proti vniknutí nepovolaných osob, třetí osoby tak budou mít na staveniště zamezen přístup.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje po dobu prací zajistit bezpečnost silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to především zajištění sjízdnosti a čištění vozovek, které budou užívány pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvozu odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace. Na staveništi bude umístěno chemické WC.
- 7.5 V rámci nakládání s odpady se zhotovitel zavazuje dodržovat zásady environmentálního zadávání, které mimo jiné spočívají v nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady, které budou vznikat při plnění předmětu dle této smlouvy, budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a se zvláštními předpisy. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, přičemž bude zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován nebezpečný odpad, např. uniklé ropné látky, apod.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje, že recyklace odpadů je ve způsobu nakládání s odpady v hierarchii upřednostněna před odstraněním odpadů.
- 7.7 Staveniště bude spádováno tak, aby dešťové vody zasakovaly na stavebním pozemku a nestékaly na sousední pozemky a komunikace.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje, že prašnost při činnostech spojených s výstavbou bude snižována zejména zakrytím lešení ochrannou sítí, důsledným dočištěním vozidel stavby a za suchého počasí skrápěním komunikací jejich úklidem. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude snižována zakrýváním prašných materiálů, řádným skladováním sypkých hmot a sypkých odpadů, používáním odsávání u nářadí a eliminací dalších potencionálních zdrojů prašnosti.
- 7.9 Při realizaci stavby nesmí v jejím okolí docházet k omezování faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, přičemž se zhotovitel zavazuje, že v době provádění prací bude její správnou organizací minimalizován pohyb mechanismů v blízkosti obytné zástavby a zároveň bude minimalizován hluk hlučných zařízení. Všechny použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s právními předpisy, mechanismy musí být vypínány v době mimo pracovní nasazení. Práce spojené se závozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány pouze v denní době. Hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin, ve vnitřním prostoru 55 dB.
- 7.10 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, a to po ukončení stavebních prací, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů.
- 7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací požádat příslušné organizace o vytýčení vedení inženýrských sítí.

- 7.12 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje plnit podmínky SOVZ a zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek ve svých poddodavatelských smlouvách a řádné a včasné hrazení závazků poddodavatelům. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude dodržovat i veškeré mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.
- 8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na základě výzvy ze strany objednatele předložit objednateli ke kontrole a schválení seznam materiálu určeného pro plnění předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy. V seznamu bude uveden název, parametr a výrobce, případně dodavatele, daného materiálu. Zhotovitel se současně zavazuje, že stavební práce nebudou zahájeny bez písemného odsouhlasení tohoto seznamu materiálů objednatel, přičemž i veškeré změny materiálů v průběhu plnění předmětu dle této smlouvy podléhají písemnému schválení ze strany objednatele. Zhotovitel ručí za maximální kvalitu díla.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci bude při realizaci předmětu díla jednotně, jednoznačně a viditelně identifikováni, a to po celou dobu realizace předmětu díla, a to tak, aby nemohl být objednatel či osoby jím pověřené uvedeni v omyl. Tato povinnost se vztahuje i na případné poddodavatele zhotovitele.
- 8.5 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické, požární a hlukové. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovněprávních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bezpečné provádění prací musí být prováděno v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci

používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zvýšenou pozornost podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením.

- 8.8 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů.
- 8.9 Přechné značení bude osazováno a uplatňováno vždy v návaznosti na okamžitou situaci na staveništi, přičemž veškeré případné uzavírky a omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: Hasičskému záchrannému sboru, Rychlé zdravotnické službě, Policii ČR, Městských a obecním úřadům dotčených obcí a měst.
- 8.10 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin určených ke kácení).
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a autorského dozoru na staveništi a osob určených objednatelem. Nejméně **jedenkrát týdně** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob (osoby studenta za účelem získání praxe a prohloubení jeho znalostí), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a prací, jejich kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávané problémy, řešení rozporů v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne nelze měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. Zápis z kontrolního dne bude předán objednatelem (technickým dozorem stavebníka) všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
- 8.13 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech:
- předání staveniště ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli,

- kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
- kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- svolávání kontrolních dnů,
- vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj.

8.14 Stavební deník.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přejímání prací, potvrzování kvality prací, zdůvodnění odchylek, a to jak časových, tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do stavebního deníku mohou provádět tyto osoby: technický dozor stavebníka, zástupce projektanta jako autorský dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a objednatele. Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) k zápisu ve stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdyby byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a kopie se proškrtne. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně oznámen. Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.15 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku.

8.16 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly dle odst. 8.15 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

8.17 Změnové listy.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatel a technickým dozorem stavebníka a slouží jako podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vztupně číslovány.

8.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.

- 8.19 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.20 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle.
- 8.21 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.22 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných pojistných smluv. **Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude min. ve výši 13 000 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy/pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob před podpisem této smlouvy.**
- 8.23 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude odborné vedení stavby vést odborně, a to hlavním stavbyvedoucím a stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba uvedená v hlavičce této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
- 8.24 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. Současně se zhotovitel zavazuje, že v souladu se zadávacími podmínkami bude plnit bez využití poddodavatelů tyto práce: veškeré monolitické konstrukce, veškeré zděné konstrukce, fasádu a vnitřní omítky. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace předmětu díla dle této smlouvy se ujistit, že vyhrazené práce v předchozí větě tohoto odstavce jsou plněny výhradně zaměstnanci zhotovitele, a to např. vyžádáním pracovní smlouvy či jiného dokladu či osvědčení, ze kterého bude patrný zaměstnanecký vztah ke zhotoviteli.
- 8.25 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „**Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy**“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Integrovaného regionálního operačního programu ČR, Evropské komise, Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.26 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu po dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušných poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
- 9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení.
- 9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a dokumenty.
- 9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek a předání:
- dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.9 - 2.10 této smlouvy,
 - doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
 - kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce, návody a manuály k provozu a údržbě, včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby,
 - protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,
 - originál stavebního deníku,
 - atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikáty,
 - doklad o likvidaci odpadu,

- originál bankovní záruky za jakost,
- další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání objednateli.

9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel se současně zavazuje předat protokol o zaškolení personálu objednatele potvrzený objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení. Zaškolení proběhne na náklady Zhotovitele.

9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující informace:

- název díla, identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- odkaz na smlouvu včetně jejich případných změn a dodatků,
- termín zahájení a dokončení prací na díle,
- termín vyklizení staveniště,
- celkovou cenu díla,
- seznam předávané dokumentace (případně seznam dokladů, které budou ještě dodány pro potřeby kolaudace vč. předpokládaného termínu jejich dodání),
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoliv spolu s odůvodněním takového postupu,
- soupis vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání díla, způsob a lhůta stanovenou pro jejich odstranění,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jméno, příjmení a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA

10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s dokumentací uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady.

10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí **min. 60 měsíců** od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných dodavatelů.

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. Objednatel stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění

vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.

- 10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
- 10.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x písemná evidence pro objednatele).

11 ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo.
- 11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12 VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 12.2 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, nikoliv však okolnosti a dopady předvídatelné a způsobené vlivem viru SARS-CoV-2,

- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- 14.3 Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, oznámí druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci, a uvede zároveň povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do pěti dnů od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se, při vynaložení náležité péče, mohla a/nebo měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
- 14.4 Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již v prodlení.

13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1 Zadavatel bude na realizaci předmětu veřejné zakázky žádat o dotaci v rámci projektu s názvem: „Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy“ z Ministerstva financí České republiky v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, podprogram: Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. V případě, že nebude žádost o dotaci schválena, tj. nebude vydán právní akt o poskytnutí dotace, zadavatel nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od případně uzavřené smlouvy o dílo.
- 13.2 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.
- 13.3 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.4 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 13.5 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- 13.5.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to dle své volby, částečně nebo úplně,
 - 13.5.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka,
 - 13.5.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací o víc jak 30 dnů,
 - 13.5.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě,

- 13.5.5 pokud zhotovitel hrubě a opakovaně porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn,
- 13.5.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou smlouvu dle této smlouvy,
- 13.5.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou,
- 13.5.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny.
- 13.6 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 13.7 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 13.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele.
- 14.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 14.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 14.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech

technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních stranách, případně datovou schránkou.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Smlouva o dílo vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 15.7 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterémkoliv ze smluvních stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 15.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
- 15.9 Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. V případě, že zhotovitel disponuje elektronickými prostředky vhodnými pro podpis smlouvy, je smlouva uzavřena v elektronické podobě.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 5.4.2023

.....
za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač, prokurista

RADEKOV spol. s r.o. ②
ředitel
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

V *Rožnově*, dne *27.5* 2023

OBEC HORNÍ BEČVA

-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

.....
za objednatele
Bc. Rudolf Bernát, starosta

*Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne *27.5.2023*.*

Příloha č.2 Harmonogram prací s uzlovými body dle bodu 11.4. Zadávací dokumentace v souladu s termínovými požadavky článku 3 této smlouvy o dílo.

Příloha č. 3 Pojistná smlouva / pojistný certifikát na pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P998** Objekt ZŠ Horní Bečva

Zadavatel **Obec Horní Bečva** IČO: **00303771**
550 DIČ: **CZ00303771**
75657 Horní Bečva

Zhotovitel: **Radekov s.r.o** IČO: **41035933**
Hasičská 2698 DIČ: **CZ41035933**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 415 655,14
PSV			6 563 759,02
MON			1 339 042,40
Vedlejší náklady			44 200,00
Ostatní náklady			17 000,00
Celkem			11 379 656,56


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 379 656,56 CZK
Základní DPH	21 %	2 389 727,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **13 769 384,44** CZK

v  dne
RADEKOV spol. s r.o. ②
ředitel
Hasičská 2698
756 61 Rožnov p. R.
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933
Za zhotovitele

 dne **19.5.2023**
OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 200,00	12 852,00	74 052,00	1
0	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 200,00	12 852,00	74 052,00	1
01	Venkovní okenní rolety	0,00	1 550 112,60	325 523,65	1 875 636,25	14
1	Venkovní okenní rolety	0,00	1 550 112,60	325 523,65	1 875 636,25	14
02	Stará budova - suterén	0,00	413 438,73	86 822,13	500 260,86	4
2	Stará budova - suterén	0,00	413 438,73	86 822,13	500 260,86	4
03	Stará budova 1.NP	0,00	415 350,81	87 223,67	502 574,48	4
3	Stará budova 1.NP	0,00	415 350,81	87 223,67	502 574,48	4
04	Stará budova 2.NP	0,00	503 096,15	105 650,19	608 746,34	4
4	Stará budova 2.NP	0,00	503 096,15	105 650,19	608 746,34	4
05	Stará budova 3.NP	0,00	74 423,52	15 628,94	90 052,46	1
5	Stará budova 3.NP	0,00	74 423,52	15 628,94	90 052,46	1
06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)	0,00	165 424,90	34 739,23	200 164,13	1
6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)	0,00	165 424,90	34 739,23	200 164,13	1
07	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)	0,00	153 524,52	32 240,15	185 764,67	1
7	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)	0,00	153 524,52	32 240,15	185 764,67	1
09	Nová budova - 1.NP - vstupní část	0,00	1 961 951,00	412 009,71	2 373 960,71	17
9	Nová budova - 1.NP - vstupní část	0,00	1 961 951,00	412 009,71	2 373 960,71	17
10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny	0,00	749 560,20	157 407,64	906 967,84	7
10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny	0,00	749 560,20	157 407,64	906 967,84	7
11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny	0,00	438 632,38	92 112,80	530 745,18	4
11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny	0,00	438 632,38	92 112,80	530 745,18	4
13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična	0,00	2 361 418,52	495 897,89	2 857 316,41	21
13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična	0,00	2 361 418,52	495 897,89	2 857 316,41	21
16	Učebnový pavilon - 1.NP	0,00	665 579,40	139 771,67	805 351,07	6
16	Učebnový pavilon - 1.NP	0,00	665 579,40	139 771,67	805 351,07	6
17	Učebnový pavilon - 2.NP	0,00	937 071,74	196 785,07	1 133 856,81	8
17	Učebnový pavilon - 2.NP	0,00	937 071,74	196 785,07	1 133 856,81	8

18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna	0,00	222 366,09	46 696,88	269 062,97	2
18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna	0,00	222 366,09	46 696,88	269 062,97	2
19	Elektroinstalace	0,00	706 506,00	148 366,26	854 872,26	6
19	Elektroinstalace	0,00	706 506,00	148 366,26	854 872,26	6
Celkem za stavbu		0,00	11 379 656,56	2 389 727,88	13 769 384,44	100

Popis stavby: P998 - Objekt ZŠ Horní Bečva

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Venkovní okenní rolety

Popis rozpočtu: 1 - Venkovní okenní rolety

Popis objektu: 02 - Stará budova - suterén

Popis rozpočtu: 2 - Stará budova - suterén

Popis objektu: 03 - Stará budova 1.NP

Popis rozpočtu: 3 - Stará budova 1.NP

Popis objektu: 04 - Stará budova 2.NP

Popis rozpočtu: 4 - Stará budova 2.NP

Popis objektu: 05 - Stará budova 3.NP

Popis rozpočtu: 5 - Stará budova 3.NP

Popis objektu: 06 - Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

Popis rozpočtu: 6 - Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

Popis objektu: 07 - Pavilon vedení - 3.NP(učebny)

Popis rozpočtu: 7 - Pavilon vedení - 3.NP(učebny)

Popis objektu: 09 - Nová budova - 1.NP - vstupní část

Popis rozpočtu: 9 - Nová budova - 1.NP - vstupní část

Popis objektu: 10 - Nová budova - 2.NP - chodba a učebny

Popis rozpočtu: 10 - Nová budova - 2.NP - chodba a učebny

Popis objektu: 11 - Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

Popis rozpočtu: 11 - Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

Popis objektu: 13,14 - Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

Popis rozpočtu: 13,14 - Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

Popis objektu: 16 - Učebnový pavilon - 1.NP

Popis rozpočtu: 16 - Učebnový pavilon - 1.NP

Popis objektu: 17 - Učebnový pavilon - 2.NP

Popis rozpočtu: 17 - Učebnový pavilon - 2.NP

Popis objektu: 18 - Pavilon stravování - 2.NP - jídelna

Popis rozpočtu: 18 - Pavilon stravování - 2.NP - jídelna

Popis objektu: 19 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 19 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 404,44	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			731 430,57	6,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			542 036,42	4,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			234 322,13	2,1
64	Výplně otvorů	HSV			47 384,58	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			364 528,49	3,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			533 510,35	4,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			518 590,61	4,6
97	Prorážení otvorů	HSV			13 509,32	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 494,55	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			97 121,68	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 651,53	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			55 545,09	0,5
725	Zařizovací předměty	PSV			145 563,04	1,3
726	Předstěnové systémy	PSV			20 921,94	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			13 259,41	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			15 963,39	0,1
734	Armatury	PSV			6 500,94	0,1
735	Útopná tělesa	PSV			87 170,64	0,8

766	Konstrukce truhlářské	PSV			458 644,88	4,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			824 974,64	7,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			119 131,39	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV			1 547 011,12	13,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			781 503,99	6,9
781	Obklady keramické	PSV			183 187,27	1,6
783	Nátěry	PSV			446 778,48	3,9
784	Malby	PSV			622 961,39	5,5
786	Zastiňující technika	PSV			1 034 868,00	9,1
799	Ostatní	PSV			86 000,20	0,8
M21	Elektromontáže	MON			1 137 630,40	10,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			201 412,00	1,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			389 443,68	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			44 200,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00	0,1
Cena celkem					11 379 656,56	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 200,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 200,00	12 200,00		RTS 23/I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 23/I
Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				17 000,00		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/I
Užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu včetně průběžného a konečného úklidu.								
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						61 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 01	Venkovní okenní rolety
R: 1	Venkovní okenní rolety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 786 Zastiňující technika								
1	01	Montáž žaluzií	kus	97,00000	1 035,20	100 414,40		Vlastní
				27+6+24+40				
2	02	Příplatek za manipulaci ve výškách	soubor	1,00000	6 985,50	6 985,50		Vlastní
3	01	Venkovní žaluzie, příznany kaslik RAL 9006, lamela 80, RAL 9006, ovládání motorem, vodící lišty, součástí dodávky, ovládání místností dálkovým ovládačem 1200x2400 mm	kus	27,00000	6 598,90	178 170,30		Vlastní
				pavilon vedení - 2.NP : 27				
4	02	Venkovní žaluzie, příznany kaslik RAL 9006, lamela 80, RAL 9006, ovládání motorem, vodící lišty, součástí dodávky, ovládání místností dálkovým ovládačem, trojúhelník š=1900 mm, v=1900 mm	kus	6,00000	16 106,90	96 641,40		Vlastní
				pavilon vedení - 2.NP : 6				
5	03	Venkovní žaluzie, příznany kaslik RAL 9006, lamela 80, RAL 9006, ovládání motorem, vodící lišty, součástí dodávky, ovládání místností dálkovým ovládačem 2400x3600 mm	kus	24,00000	15 040,50	360 972,00		Vlastní
				tělocvična : 24				
6	04	Venkovní žaluzie, příznany kaslik RAL 9006, lamela 80, RAL 9006, ovládání motorem, vodící lišty, součástí dodávky, ovládání místností dálkovým ovládačem 1450x2100 mm	kus	40,00000	7 163,80	286 552,00		Vlastní
				nová budova - 1.NP, 2.NP - vstupní část : 40				
7	998786202R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	%	12 831,00000	0,40	5 132,40	800-786	RTS 23 / I
				50 m vodorovně				
Díl: 799 Ostatní						86 000,20		
8	79901	Zednické výpomoci - kompletní bourací a zednické práce pro osazení žaluzií včetně finálního, zapravení omítek	kus	97,00000	886,60	86 000,20		Vlastní
				zednické výpomoci pro osazení žaluzií : 97				
				kompletní provedení včetně zapravení :				
Díl: M21 Elektromontáže						429 244,40		
9	21000	Elektroinstalace pro ovládání žaluzií	kus	97,00000	4 425,20	429 244,40		Vlastní
Celkem						1 550 112,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 02	Stará budova - suterén
R: 2	Stará budova - suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	346244313R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,92000	558,50	1 072,32	801-1	RTS 23/I
		0,8*1,2*2		1,92000				
2	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,90000	1 124,00	3 259,60	801-1	RTS 23/I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	30,00000	53,70	1 611,00	801-1	RTS 23/I
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
4	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	20,00000	92,60	1 852,00	801-4	RTS 23/I
		jakékoliv šířky rýhy,						
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,08000	60,80	552,06	801-4	RTS 23/I
		2*(0,6+1,97*2)		9,08000				
6	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	223,20000	130,00	29 016,00	801-4	RTS 23/I
		WC : 20		20,00000				
		chodba a schodiště : 98,7+104,5		203,20000				
7	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojné	m2	27,80000	204,30	5 679,54	801-1	RTS 23/I
		omítká vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku.		27,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 27.80000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
8	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	7,60000	807,70	6 138,52	801-1	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7,60000		7,60000				
Díl: 64 Výplně otvorů								
9	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 531,80	3 063,60	801-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 02	Stará budova - suterén
R: 2	Stará budova - suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	378013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	223,20000	15,68	3 499,78	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 223,20000				223,20000				

19	378013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	27,80000	56,40	1 567,92	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 27,80000				27,80000				

1 984,92

Díl: 97 Prorážení otvorů

20	378059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	27,80000	71,40	1 984,92	801-3	RTS 23/I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								

1 860,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,78206	668,57	1 860,00	801-4	RTS 23/I
oborů 801, 803, 811 a 812								

6 299,69

Díl: 711 Izolace proti vodě

22	711212000RU1	Izolace proti vodě náter podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,46000	40,20	460,69	800-711	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,46000				11,46000				
23	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	11,46000	354,50	4 062,57	800-711	RTS 23/I

jednovrstvá

7,46

kolem umyvadel : 2*2

24	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna	m	13,90000	108,70	1 510,93	800-711	RTS 23/I
13,9				13,90000				

25 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

265,50 800-711 RTS 23/I

1 797,80

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

26	7210000	Úprava rozvodů kanalizace pro osazení zařízení v předmětů	soubor	1,00000	1 797,80	1 797,80		Vlastní
----	---------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 722 Vnitřní vodovod

3 849,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	02	Stará budova - suterén
R:	2	Stará budova - suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	2,00000	977,50	1 955,00	SPCM	RTS 23/I
46	55149032R	koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l	kus	2,00000	690,00	1 380,00	SPCM	RTS 23/I
47	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	171,51200	0,40	68,60	800-721	RTS 23/I
vodorovně do 50 m						7 472,17		

Díl: 726	Předstěnové systémy	soubor						
48	72621123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předsedzením, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání ze předu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu						
49	pc06	Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	kus	2,00000	222,00	444,00		Vlastní
50	28696752R	Montáž tlačítka tlačítko ovládací plastové; pro ovládání ze předu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	2,00000	457,80	915,60	SPCM	RTS 23/I
51	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	%	74,42400	0,40	29,77	800-721	RTS 23/I
vodorovně do 50 m						1 271,90		

Díl: 728	Vzduchotechnika	soubor						
52	pc07	D+M odvětrání WC-(potrubí, ventilátor z doběhem 2 ks, mřížka do kamenného soklu)		1,00000	1 271,90	1 271,90		Vlastní
Díl: 733	Rozvod potrubí					2 478,00		
53	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	2,00000	822,00	1 644,00	800-731	RTS 23/I
54	pc10	Napojení 1 ks radiátoru na stávající rozvody	kus	1,00000	834,00	834,00		Vlastní
Díl: 734	Armatury					728,40		
55	734226112RT2	Ventil termostatický, jednorégulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavici, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	417,60	417,60	800-731	RTS 23/I
56	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	310,80	310,80	800-731	RTS 23/I
Díl: 735	Otopná tělesa					11 286,16		
57	7350000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	1,00000	150,00	150,00	800-731	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	02	Stará budova - suterén
R:	2	Stará budova - suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po náteru	m2	20,40000	133,20	2 717,28	800-731	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 20,40000		20,40000				
59	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	5,10000	133,20	679,32	800-731	RTS 23/I
		0,255*20		5,10000				
60	735156565R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přístupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 213,60	6 213,60	800-731	RTS 23/I
61	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,00000	40,80	816,00	800-731	RTS 23/I
62	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	20,00000	18,00	360,00	800-731	RTS 23/I
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
63	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	109,36200	3,20	349,96	800-731	RTS 23/I
						34 312,83		

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

64	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	688,80	2 066,40	800-766	RTS 23/I
65	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	712,50	2 137,50	800-766	RTS 23/I
66	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	6,00000	400,90	2 405,40	800-766	RTS 23/I
67	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štity mezipokojeovými; provedení Cr; pro mezipokojeové dveře, zajištění z 1 strany	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM	RTS 23/I
68	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štity mezipokojeovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	304,10	608,20	SPCM	RTS 23/I
69	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	2 699,00	5 398,00	SPCM	RTS 23/I
70	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	4 881,00	4 881,00	SPCM	RTS 23/I
71	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	3,00000	4 881,00	14 643,00	SPCM	RTS 23/I
72	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	339,39500	1,10	373,33	800-766	RTS 23/I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	02	Stará budova - suterén
R:	2	Stará budova - suterén

N.	Z.							
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Název položky						
		131 274,00						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			1 430,00	128 700,00	800-767	RTS 23/I
73	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	90,00000				

Dodávka a montáž kazet.
 chodba : 90
 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
 50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
75	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,60000	13,80	104,88	800-771	RTS 23/I

76	771575113R00	Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7.60000	m2	7,60000	405,40	3 081,04	800-771	RTS 23/I
77	771577113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m	2,10000	151,70	318,57	800-771	RTS 23/I

78	59764206R	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m2	2,10000	326,30	2 727,87	SPCM	RTS 23/I
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------	----------

79	998771201R00	0,6*2+0,9 dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	%	8,36000	7,20	448,73	800-771	RTS 23/I
----	--------------	---	---	---------	------	--------	---------	----------

Díl: 781	Obklady keramické							
80	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	27,80000	13,80	383,64	800-771	RTS 23/I

81	781111121R00	včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 27,80000	m	15,00000	39,20	588,00	800-771	RTS 23/I
82	781475120R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m2	27,80000	485,50	13 496,90	800-771	RTS 23/I
83	787911111R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm. , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	659,70	659,70	800-787	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	02	Stará budova - suterén
R:	2	Stará budova - suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně dodávky lepidla.								
2*0,5				1,00000				
84	597601000	Lišta rohová plastová na obklad barevná	m	16,50000	24,90	410,85		Vlastní
Polož				16,50000				
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 15,00000*1,1								
85	597813748R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	30,58000	298,60	9 131,19	SPCM	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 27,80000*1,1				30,58000				
86	63465124R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	1,10000	274,00	301,40	SPCM	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,00000*1,1				1,10000				
87	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	249,71680	4,10	1 023,84	800-771	RTS 23/I
						36 332,12		
Díl: 783								
88	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukci oškrábáním	m2	24,80000	32,70	810,96	800-783	RTS 23/I
stávají zárubně : 4*1,1				4,40000				
stáv. radiátory : 0,255*20*4				20,40000				
89	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	6,60000	259,50	1 712,70	800-783	RTS 23/I
včetně pomocného lešení.								
nové zárubně : 2*1,1								
stávají zárubně : 4*1,1								
90	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické základní,	m2	4,40000	77,90	342,76	800-783	RTS 23/I
stávají zárubně : 4*1,1				4,40000				
91	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	20,40000	238,50	4 865,40	800-783	RTS 23/I
stáv. radiátory : 0,255*20*4				20,40000				
92	783401811R00	Odstranění stávajících nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	40,00000	4,35	174,00	800-783	RTS 23/I
93	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	40,00000	59,10	2 364,00	800-783	RTS 23/I
na vzduchu schnoucí								

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek													
S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva											
O:	02	Stará budova - suterén											
R:	2	Stará budova - suterén											

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodavek									
S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva							
O:	02	Stará budova - suterén							
R:	2	Stará budova - suterén							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	03	Stará budova 1.NP
R:	3	Stará budova 1.NP

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č. Číslo položky		Název položky						
Díl: 51		Úpravy povrchů vnitřní				108 420,93		
1	510991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmetů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	50,00000	53,70	2 685,00	801-1	RTS 23/I
2	512421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, stěny chodba : 270,7+135,3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 80,70000*-1 olejový nátěr stěn : 120,6+89,1	m2	535,00000	114,00	60 990,00	801-4	RTS 23/I
3	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku.	m2	4,50000	351,00	1 579,50	801-1	RTS 23/I
4	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky.	m2	80,70000	534,90	43 166,43	801-1	RTS 23/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				24 738,20		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pod demontovanou nástěnkou : 6*2,2	m2	283,37000	87,30	24 738,20	800-3	RTS 23/I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,66		
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	333,37000	18,00	6 000,66	801-1	RTS 23/I
		153,37+130+50				333,37000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	03	Stará budova 1.NP
R:	3	Stará budova 1.NP

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č. Číslo položky		Název položky						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
7	378013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	535,00000	11,20	5 992,00	801-3	RTS 23/ I
		535,00000						
8	978013191R00	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 535,00000						
		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	85,20000	96,90	8 255,88	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 80,70000		80,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,50000		4,50000				
9	pc01	Odkaz na mn. položky pořadí 6000x2200 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		551,70						
Díl: 97		Prorážení otvorů						
10	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4,50000	122,60	551,70	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1 903,91						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	4,73257	402,30	1 903,91	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		3 179,14						
Díl: 711		Izolace proti vodě						
12	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	4,50000	69,00	310,50	800-711	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,50000		4,50000				
13	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	4,50000	609,00	2 740,50	800-711	RTS 23/ I
		jednovrstvá						
		kolem umyvadel : 4,5						
		%						
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m		30,51000	4,20	128,14	800-711	RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		6 054,87						
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
15	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	4,00000	73,20	292,80	800-721	RTS 23/ I
15	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	153,60	307,20	800-721	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 03	Stará budova 1.NP
R: 3	Stará budova 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

17	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	565,20	2 260,80	800-721	RTS 23/ I
18	7220000	Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	2,00000	1 512,00	3 024,00		Vlastní
19	998722201R00	Úprava rozvodů vody pro osazení zařízení v předmetě	%	58,84800	2,89	170,07	800-721	RTS 23/ I
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m						
		vodorovně do 50 m						

14 162,87

Díl: 725

20	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 23/ I
21	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 854,00	3 708,00	800-721	RTS 23/ I
22	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	2,00000	1 176,00	2 352,00	800-721	RTS 23/ I
23	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelnic, držáků apod.	soubor	2,00000	162,00	324,00	800-721	RTS 23/ I
24	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz. rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	4,00000	255,60	1 022,40	800-721	RTS 23/ I
25	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	78,00	156,00	800-721	RTS 23/ I
26	725829301R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	306,00	612,00	800-721	RTS 23/ I
27	55145001R	baterie umyvadelové směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 782,00	3 564,00	SPCM	RTS 23/ I
28	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	2,00000	1 020,00	2 040,00	SPCM	RTS 23/ I
29	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m	%	140,78400	0,60	84,47	800-721	RTS 23/ I
		vodorovně do 50 m						

8 722,71

Díl: 735

30	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	62,10000	111,00	6 893,10	800-731	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 62,10000						
31	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívačů) otopných těles	m2	30,00000	34,00	1 020,00	800-731	RTS 23/ I
32	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřívačů, zásobníků a nádrží	m2	30,00000	15,00	450,00	800-731	RTS 23/ I
		(bez kotlů, ohřívačů, zásobníků a nádrží)						

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva					
O: 03	Stará budova 1.NP					
R: 3	Stará budova 1.NP					
P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	83,63100	4,30	359,61
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						15 228,00
34	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	67,50000	191,40	12 919,50
35	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	67,50000	34,20	2 308,50
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 67,50000						
Díl: 781 Obklady keramické						7 886,17
36	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	4,50000	25,00	112,50
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,50000						
37	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	9,00000	67,30	605,70
38	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	4,50000	834,10	3 753,45
4,5						
39	597601000	Lišta rohová plastová na obklad barevná	m	9,90000	45,00	445,50
Polož						
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,00000*1,1						
40	597813748R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiéř; barva světle šedá; mat	m2	4,95000	540,00	2 673,00
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,50000*1,1						
41	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	75,90150	3,90	296,02
Díl: 783 Natěry						76 050,70
42	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrábáním	m2	62,10000	32,70	2 030,67
stáv radiátory : 0,255*20*2+0,255*10*2+0,255*10*8						
0,44*15*4						
43	783324140R00	Natěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	62,10000	238,50	14 810,85
stáv radiátory : 0,255*20*2+0,255*10*2+0,255*10*8						
0,44*15*4						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	03	Stará budova 1.NP
R:	3	Stará budova 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 23/I
44	783401811R00	Odstanění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	100,00000	10,00	1 000,00	800-783	RTS 23/I
45	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	100,00000	59,10	5 910,00	800-783	RTS 23/I
na vzduchu schnoucí								
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 100,00000								
46	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	209,70000	179,00	37 536,30	800-783	RTS 23/I
120,6+89,1								
47	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	209,70000	70,40	14 762,88	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 209,70000								
Díl: 784								
48	784402801R00	Malby	m2	899,07000	40,60	36 502,24	800-784	RTS 23/I
Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m								
stěny+strop chodba : 270,7+153,37								
stěny+strop učebny : 135,3+130								
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 209,70000								
49	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	689,37000	23,30	16 062,32	800-784	RTS 23/I
stěny+strop chodba : 270,7+153,37								
stěny+strop učebny : 135,3+130								
50	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	689,37000	62,20	42 878,81	800-784	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 689,37000								
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,68927	250,00	1 922,32	801-3	RTS 23/I
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,68927	250,80	1 928,47	801-3	RTS 23/I
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	376,77423	23,80	8 967,23	801-3	RTS 23/I
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,68927	310,00	2 383,67	801-3	RTS 23/I
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	61,51416	39,10	2 405,20	801-3	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	03	Stará budova 1.NP
R:	3	Stará budova 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,68927	1 860,10	14 302,81	801-3	RTS 23/I

Celkem	415 350,81							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	04	Stará budova 2.NP
R:	4	Stará budova 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				72 396,59		
1	61099111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	30,00000	53,70	1 611,00	801-1	RTS 23/I
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny : 207,15 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 79,65000*-1 olejový nátěr stěn : 119,7	m2	247,20000	114,00	28 180,80	801-4	RTS 23/I
3	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 79,65000	m2	79,65000	534,90	42 604,79	801-1	RTS 23/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 677,23		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 123,54	m2	123,54000	126,90	15 677,23	800-3	RTS 23/I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				268 982,50		
5	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 123,54+50	m2	173,54000	25,00	4 338,50	801-1	RTS 23/I
6	95001	Montáž a dodávka tabule Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkušební ústavem.	kus	4,00000	66 161,00	264 644,00		Vlastní

Trojdišlná magnetická tabule pro popis fixem, barva ZBBBZ, vnější strany křidel zelená na popis křídou , vnitřní strany křidel a střed bílý, magnetický na popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 04	Stará budova 2.NP
R: 4	Stará budova 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozměr zavěšené tabule min 200x100cm . Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťí. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy.

Hliníková odkládací policekta s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, policekta má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

Stojan zvedací AL

Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru,

komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky.

Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm.

Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule

Pojistka proti vytržení ze stěny Snadná montáž a minimální údržba.

Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.

Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru.

Celek je funkčně a designově sladěn.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	04	Stará budova 2.NP
R:	4	Stará budova 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 486,73		
7	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	247,20000	11,20	2 768,64	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 247,20000		247,20000				
8	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	79,65000	96,90	7 718,09	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 79,65000		79,65000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 331,41		
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,30950	402,30	1 331,41	801-4	RTS 23/I
Díl: 735		Otopná tělesa				4 862,82		
10	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	26,40000	133,20	3 516,48	800-731	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,40000		26,40000				
11	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,00000	40,80	816,00	800-731	RTS 23/I
12	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	20,00000	18,00	360,00	800-731	RTS 23/I
13	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	46,92480	3,63	170,34	800-731	RTS 23/I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				17 969,04		
14	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	79,65000	191,40	15 245,01	800-766	RTS 23/I
15	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	79,65000	34,20	2 724,03	800-766	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 79,65000		79,65000				
Díl: 783		Natěry				39 246,08		
16	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukci oškrabáním stáv. radiátory : 0,44*15*4	m2	26,40000	32,70	863,28	800-783	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 79,65000		79,65000				
17	783324140R00	Natěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním stáv. radiátory : 0,44*15*4	m2	26,40000	238,50	6 296,40	800-783	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 79,65000		79,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 04	Stará budova 2.NP
R: 4	Stará budova 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	35,00000	4,35	152,25	800-783	RTS 23/I
19	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	35,00000	59,10	2 068,50	800-783	RTS 23/I
na vzduchu schnoucí								
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 35,000000				35,00000				
20	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	119,75000	179,00	21 435,25	800-783	RTS 23/I
119,75				119,75000				
21	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštění	m2	119,75000	70,40	8 430,40	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 119,75000				119,75000				
Díl: 784				46 561,86				
22	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	450,44000	40,60	18 287,86	800-784	RTS 23/I
stěny+strop : 207,15+123,54				330,69000				
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 119,75000				119,75000				
23	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	330,69000	23,30	7 705,08	800-784	RTS 23/I
stěny+strop : 207,15+123,54				330,69000				
24	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	330,69000	62,20	20 568,92	800-784	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 330,69000				330,69000				
Díl: D96				25 581,89				
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,16446	250,00	1 541,12	801-3	RTS 23/I
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,16446	250,80	1 546,05	801-3	RTS 23/I
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	302,05839	23,80	7 188,99	801-3	RTS 23/I
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,16446	310,00	1 910,98	801-3	RTS 23/I
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,31566	39,10	1 928,24	801-3	RTS 23/I
30	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,16446	1 860,10	11 466,51	801-3	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 04	Stará budova 2.NP
R: 4	Stará budova 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Celkem							503 096,15	

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva				
O: 05	Stará budova 3.NP				
R: 5	Stará budova 3.NP				

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní				23 701,05		
1	610991111R00		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	10,00000	53,70	537,00	801-1	RTS 23/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,									
2	612421231RT2		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,	m2	50,70000	114,00	5 779,80	801-4	RTS 23/ I
štukových									
stěny : 50,7+32,5									
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,50000*-1									
3	612473182R00		Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	32,50000	534,90	17 384,25	801-1	RTS 23/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky.									
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 32,50000									
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy				6 245,01		
4	941955002R00		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	14,60000	166,70	2 433,82	800-3	RTS 23/ I
3,65*4									
5	941955102R00		Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	18,83000	202,40	3 811,19	800-3	RTS 23/ I
33,43									
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,60000*-1									
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 221,74		
6	952901111R00		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	83,43000	26,63	2 221,74	801-1	RTS 23/ I
33,43+50									
Díl: 96			Bourání konstrukcí				3 717,09		
7	978013121R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	50,70000	11,20	567,84	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 05	Stará budova 3.NP
R: 5	Stará budova 3.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 50,70000								
8	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	32,50000	96,90	3 149,25	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,50000								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 004,36		
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,22648	818,90	1 004,36	801-4	RTS 23/I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
10	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	32,50000	191,40	6 220,50	800-766	RTS 23/I
11	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	32,50000	34,20	1 111,50	800-766	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 32,50000								
Díl: 783 Natěry						8 105,50		
12	783812100R00	Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	32,50000	179,00	5 817,50	800-783	RTS 23/I
32,5								
13	783812190R00	Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	32,50000	70,40	2 288,00	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 32,50000								
Díl: 784 Malby						11 928,30		
14	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m stěny+strop : 50,7+33,43	m2	116,63000	40,60	4 735,18	800-784	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 32,50000								
15	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stěny+strop : 50,7+33,43	m2	84,13000	23,30	1 960,23	800-784	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 84,13000								
16	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	84,13000	62,20	5 232,89	800-784	RTS 23/I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
						10 168,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 05	Stará budova 3.NP
R: 5	Stará budova 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,31465	250,00	578,66	801-3	RTS 23/I
18	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,31465	243,20	562,92	801-3	RTS 23/I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,31465	250,80	580,51	801-3	RTS 23/I
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	113,41785	23,80	2 699,34	801-3	RTS 23/I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,31465	310,00	717,54	801-3	RTS 23/I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,51720	39,10	724,02	801-3	RTS 23/I
23	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,31465	1 860,10	4 305,48	801-3	RTS 23/I

Celkem	74 423,52
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)
R:	6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		18 382,22						
1	61099111R00	Úpravy povrchů vnitřní Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	30,00000	53,70	1 611,00	801-1	RTS 23/I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	19,16000	104,50	2 002,22	801-4	RTS 23/I
		2*(0,8+1,97*2) 2*(0,9+1,97*2) 9,48000 9,68000						
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	108,00000	114,00	12 312,00	801-4	RTS 23/I
		74,5+33,5 108,00000						
4	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojné	m2	7,00000	351,00	2 457,00	801-1	RTS 23/I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku. 7,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 7,00000						
Díl: 64		17 235,98						
5	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 693,30	5 386,60	801-1	RTS 23/I
6	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 731,30	5 462,60	801-1	RTS 23/I
7	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	17,40000	219,50	3 819,30	801-1	RTS 23/I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 17,40000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,40000						
8	pc01	Parapet interiérový š. 700 mm bílý, s nosem výšky 40 mm včetně větracích otvorů (proudění tepla, od otopných těles) -kompletní dodávka	m	18,27000	140,53	2 567,48		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 17,40000*1,05 18,27000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)
R: 6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	67,50000	166,70	11 252,25	800-3	RTS 23/ I
				67,50000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	117,50000	57,90	6 803,25	801-1	RTS 23/ I
				117,50000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
11	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	18,60	74,40	801-3	RTS 23/ I
				4,00000				

12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,69800	420,90	2 819,19	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

13	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	108,00000	11,20	1 209,60	801-3	RTS 23/ I
				108,00000				

14	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	7,00000	96,90	678,30	801-3	RTS 23/ I
				7,00000				

15	968095002R0V	Bourání parapetů dřevěných š. do 70 cm	m	17,40000	49,90	868,26		Vlastní
				17,40000				

Díl: 97	Prorážení otvorů							
16	978059531R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	7,00000	122,60	858,20	801-3	RTS 23/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)
R:	6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
30	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	4,00000	213,00		852,00	800-721 RTS 23/I
31	725820801R00	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	65,00		130,00	800-721 RTS 23/I
32	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	255,00		510,00	800-721 RTS 23/I
33	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 485,00		2 970,00	SPCM RTS 23/I
34	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	2,00000	850,00		1 700,00	SPCM RTS 23/I
35	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	117,32000	0,30		35,20	800-721 RTS 23/I
vodorovně do 50 m								
26 013,23								

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

36	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	688,80		1 377,60	800-766 RTS 23/I
37	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	712,50		1 425,00	800-766 RTS 23/I
38	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	400,90		1 603,60	800-766 RTS 23/I
39	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se šitými mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	4,00000	450,00		1 800,00	SPCM RTS 23/I
40	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	4 881,00		9 762,00	SPCM RTS 23/I
41	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	4 881,00		9 762,00	SPCM RTS 23/I
42	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	257,30200	1,10		283,03	800-766 RTS 23/I
50 m vodorovně								
11 823,30								

Díl: 781 Obladky keramické

43	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	7,00000	25,00		175,00	800-771 RTS 23/I
včetně dodávky materiálu.								
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 7,00000								
44	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	11,00000	67,30		740,30	800-771 RTS 23/I
včetně dodávky materiálu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)
R: 6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45 781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	7,00000	834,10		5 838,70 800-771	RTS 23/ I
46 597601000	Lišta rohová plastová na obklad barevná	m	12,10000	45,00		544,50	Vlastní
Polož							
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 11,00000*1,1			12,10000				
47 597813748R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle šedá, mat	m2	7,70000	530,00		4 081,00 SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 7,00000*1,1			7,70000				
48 998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	113,79500	3,90		443,80 800-771	RTS 23/ I
Díl: 783	Nátěry					9 496,70	
49 783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukci syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	4,40000	259,50		1 141,80 800-783	RTS 23/ I
nové zárubné : 4*1,1			4,40000				
50 783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	33,50000	179,00		5 996,50 800-783	RTS 23/ I
51 783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	33,50000	70,40		2 358,40 800-783	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,50000			33,50000				
Díl: 784	Malby					25 571,30	
52 784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	225,50000	40,60		9 155,30 800-784	RTS 23/ I
stěny+strop : 74,5+67,5			142,00000				
kolem dveří : 4*10			40,00000				
kolem obkladu : 2*5			10,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 33,50000			33,50000				
53 784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	192,00000	23,30		4 473,60 800-784	RTS 23/ I
stěny+strop : 74,5+67,5			142,00000				
kolem dveří : 4*10			40,00000				
kolem obkladu : 2*5			10,00000				
54 784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	192,00000	62,20		11 942,40 800-784	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 06	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)
R: 6	Pavilon vedení - 2.NP(učebny)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 192,00000	192,00000					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 236,82					
55	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,12997	250,00	532,49	801-3	RTS 23/ I
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,12997	264,00	562,31	801-3	RTS 23/ I
57	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	104,36843	25,00	2 609,21	801-3	RTS 23/ I
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,12997	310,00	660,29	801-3	RTS 23/ I
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,03974	41,20	702,04	801-3	RTS 23/ I
60	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,12997	1 958,00	4 170,48	801-3	RTS 23/ I
Celkem							165 424,90	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	07	Pavilon vedení - 3. NP(učebny)
R:	7	Pavilon vedení - 3. NP(učebny)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 942,99		
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	14,22000	104,50	1 485,99	801-4	RTS 23/ I
		3*(0,8+1,97*2)		14,22000				
2	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	7,00000	351,00	2 457,00	801-1	RTS 23/ I
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7,00000						

7,00000

Díl: 64		Výplně otvorů				8 079,90		
3	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	2 693,30	8 079,90	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				500,10		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	3,00000	166,70	500,10	800-3	RTS 23/ I
		3		3,00000				

69 886,00

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				69 886,00		
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	74,50	3 725,00	801-1	RTS 23/ I
		50		50,00000				
6	95001	Montáž a dodávka tabule	kus	1,00000	66 161,00	66 161,00		Vlastní
		Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkušební ústavem.						

Trojdielná magnetická tabule pro popis fixem. barva ZBBBZ. vnější strany křídel zelená na popis křídou, vnitřní strany křídel a střed bílý, magnetický na popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.

Rozměr zavěšené tabule min 200x100cm. Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy.

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 07	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)
R: 7	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hliníková odkládací policekta s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, policekta má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

Stojan zvedací AL

Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky.

Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm.

Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule

Pojistka proti vytržení ze stěny Snadná montáž a minimální údržba.

Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.

Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

Teleskopický výšuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru.

Celek je funkčně a designově sladěn.

Celkem je funkčně a designově sladěn.					2 724,12	
Díl: 96	Bourání konstrukci					
7 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3.00000	18,60	55,80	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	07	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)
R:	7	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
3				3,00000				
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,72800	420,90	1 990,02	801-3	RTS 23/I
3*0,8*1,97				4,72800				
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	7,00000	96,90	678,30	801-3	RTS 23/I
Díl: 97	Prorážení otvorů					858,20		
10	978059531R00	Odeškání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	7,00000	122,60	858,20	801-3	RTS 23/I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					253,43		
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,30948	818,90	253,43	801-4	RTS 23/I
Díl: 711	Izolace proti vodě					4 964,32		
12	711212000RU1	Izolace proti vodě náter podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	7,00000	69,00	483,00	800-711	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,00000				7,00000				
13	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	7,00000	609,00	4 263,00	800-711	RTS 23/I
kolem umyvadel : 7				7,00000				
14	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	47,46000	4,60	218,32	800-711	RTS 23/I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722	Vnitřní vodovod					6 054,87		
15	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	4,00000	73,20	292,80	800-721	RTS 23/I
16	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	153,60	307,20	800-721	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva									
O: 07	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)									
R: 7	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava /	platnost
17	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	565,20	2 260,80	800-721			RTS 23/ I
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.										
18	7220000	Úprava rozvodů vody pro osazení zařizovacích předmětů	soubor	2,00000	1 512,00	3 024,00				Vlastní
19	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	58,84800	2,89	170,07	800-721			RTS 23/ I
vodorovně do 50 m										
13 969,90										
Díl: 725										
Zařizovací předměty										
20	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721			RTS 23/ I
21	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 854,00	3 708,00	800-721			RTS 23/ I
22	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	2,00000	1 176,00	2 352,00	800-721			RTS 23/ I
23	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	2,00000	162,00	324,00	800-721			RTS 23/ I
24	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanitty; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	4,00000	255,60	1 022,40	800-721			RTS 23/ I
25	725820801R00	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	78,00	156,00	800-721			RTS 23/ I
26	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových stojánkové	kus	2,00000	306,00	612,00	800-721			RTS 23/ I
27	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 782,00	3 564,00	SPCM			RTS 23/ I
28	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	2,00000	931,00	1 862,00	SPCM			RTS 23/ I
29	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	139,00400	0,50	69,50	800-721			RTS 23/ I
vodorovně do 50 m										
19 879,40										
Díl: 766										
Konstrukce truhlářské										
30	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	688,80	2 066,40	800-766			RTS 23/ I
31	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	400,90	1 202,70	800-766			RTS 23/ I
32	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	3,00000	545,00	1 635,00	SPCM			RTS 23/ I
33	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	3,00000	4 881,00	14 643,00	SPCM			RTS 23/ I
34	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	195,47100	1,70	332,30	800-766			RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 07	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)
R: 7	Pavilon vedení - 3.NP(učebny)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 272,82		
45 97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,20025	250,00	300,06	801-3	RTS 23/ I
46 979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,20025	243,20	291,90	801-3	RTS 23/ I
47 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,20025	250,80	301,02	801-3	RTS 23/ I
48 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	58,81215	23,80	1 399,73	801-3	RTS 23/ I
49 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20025	310,00	372,08	801-3	RTS 23/ I
50 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,60198	39,10	375,44	801-3	RTS 23/ I
51 979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,20025	1 860,10	2 232,59	801-3	RTS 23/ I
Celkem					153 524,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R: 9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	100,00000	53,70	5 370,00	801-1	RTS 23/ I
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (5,5+3*2) (1,6+3*2)	m	19,10000	104,50	1 995,95	801-4	RTS 23/ I
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny : 258,5 olejový nátěr stěn : 53,5	m2	312,00000	114,00	35 568,00	801-4	RTS 23/ I
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 19, 10000*0,3	m2	5,73000	886,40	5 079,07	801-4	RTS 23/ I
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
5	601021147RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí sěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. vstupní portál : 68 fasáda : 396,5 špalety oken a dveří : 35, 1+3,95	m2	503,55000	220,90	111 234,20	801-1	RTS 23/ I
6	602021187RW1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách vstupní portál : 68 fasáda : 396,5	m2	464,50000	374,00	173 723,00	801-1	RTS 23/ I
7	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	464,50000	58,20	27 033,90	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R:	9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 464,50000				464,50000				
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	167,30000	53,80	9 000,74	801-1	RTS 23/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
9	622311350RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	39,05000	1 650,00	64 432,50	801-1	RTS 23/ I
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.								
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				39,05000				
špalety oken a dveří : 35, 1+3,95								
10	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	464,50000	269,30	125 089,85	801-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 464,50000				464,50000				
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	503,55000	62,60	31 522,23	801-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 503,55000				503,55000				
Díl: 94				178 030,49				
12	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	620,00000	75,60	46 872,00	800-3	RTS 23/ I
včetně kotvení								
Včetně kotvení lešení.				620,00000				
85+535								
13	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	620,00000	54,60	33 852,00	800-3	RTS 23/ I
včetně kotvení								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 620,00000				620,00000				
14	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	620,00000	67,50	41 850,00	800-3	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 620,00000				620,00000				
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	345,50000	88,67	30 635,49	800-3	RTS 23/ I
				345,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R: 9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	620,00000	15,20	9 424,00	800-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 620,00000								
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	620,00000	10,10	6 262,00	800-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 620,00000								
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	620,00000	9,00	5 580,00	800-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 620,00000								
19	944945013R00	Montáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	228,50	2 285,00	800-3	RTS 23/I
20	944945193R00	Montáž zachytňné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	57,30	573,00	800-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000								
21	944945813R00	Demontáž zachytňné stříšky šířky přes 2 m	m	10,00000	69,70	697,00	800-3	RTS 23/I
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením.								
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000								
12 153,43								
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světa výška podlaží do 4 m	m2	417,50000	29,11	12 153,43	801-1	RTS 23/I
367,5+50								
122 972,60								
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
23	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	367,50000	190,00	69 825,00	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 143,50000								
odstranění podlahy s lité pryskyřice : 224								
24	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	448,00000	92,00	41 216,00	801-3	RTS 23/I
odstranění podlahy s lité pryskyřice : 224*2								
25	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000	57,20	343,20	801-3	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R: 9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
26	968072641R00	Vybourání a výjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	21,30000	380,00	8 094,00	801-3	RTS 23/I
		5,5*3		16,50000				
		1,6*3		4,80000				
27	978013121R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	312,00000	11,20	3 494,40	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 312,00000		312,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 403,35		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	20,03096	818,90	16 403,35	801-4	RTS 23/I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				513 638,21		
29	pc01	D+M prosklená Al vstupní stěna 5550x3000 mm včetně automatických posuvných dveří 2x1200x2500 mm	kus	1,00000	396 386,20	396 386,20		Vlastní
30	pc02	D+M prosklená Al stěna 1600x3000 m s dvoukřídlovými dveřmi 1450x2500 mm včetně kování	kus	1,00000	114 696,60	114 696,60		Vlastní
3	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	5 110,82800	0,50	2 555,41	800-767	RTS 23/I
Díl: 776		Podlahy povlakové				387 332,80		
32	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů prýžkových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	143,50000	40,00	5 740,00	800-775	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 143,50000		143,50000				
33	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	143,50000	100,00	14 350,00	800-775	RTS 23/I
		143,5		143,50000				
34	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	367,50000	517,50	190 181,25	AP-PSV	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R: 9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Ipení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.								
				367,50000				
35	28412285R	podlahovina PVC v rolich; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenni; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	385,87500	454,30	175 303,01	SPCM	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 367,50000*1,05								
36	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1 953,93010	0,90	1 758,54	800-775	RTS 23/I
vodorovně do 50 m								
Díl: 783				45 590,34				
37	783601816R00	Odstanění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stropů	m2	110,55000	57,20	6 323,46	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 110,55000								
38	7836265000R00	Natěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	110,55000	234,50	25 923,98	800-783	RTS 23/I
včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
přesah sítěchy : 110,55								
39	783812100R00	Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	53,50000	179,00	9 576,50	800-783	RTS 23/I
53,5								
40	783812190R00	Natěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	53,50000	70,40	3 766,40	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 53,50000								
Díl: 784				63 847,10				
41	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	258,50000	40,60	10 495,10	800-784	RTS 23/I
stěny : 258,5								
42	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	624,00000	23,30	14 539,20	800-784	RTS 23/I
stěny : 258,5								
SDK strop : 345,5								
kolem dveří : 20								
43	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	624,00000	62,20	38 812,80	800-784	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 624,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 09	Nová budova - 1.NP - vstupní část
R: 9	Nová budova - 1.NP - vstupní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
44	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,69494	250,00	1 923,74	801-3	RTS 23/I
45	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,69494	250,80	1 929,89	801-3	RTS 23/I
46	97908112R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	377,05206	23,80	8 973,84	801-3	RTS 23/I
47	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,69494	310,00	2 385,43	801-3	RTS 23/I
48	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	61,55952	39,10	2 406,98	801-3	RTS 23/I
49	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,69494	1 860,10	14 313,36	801-3	RTS 23/I

Celkem	1 961 951,00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny
R: 10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	50,00000	53,70	2 685,00	801-1	RTS 23/I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.

2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	632,80000	114,00	72 139,20	801-4	RTS 23/I
stěny : 239,7+147,1			386,80000					
olejový nátěr stěn : 152,5+93,5			246,00000					

Díl: 94 **Lešení a stavební výtahy**

3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	339,50000	101,86	34 581,47	800-3	RTS 23/I
175,2+164,3			339,50000					

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	389,50000	31,80	12 386,10	801-1	RTS 23/I
175,2+164,3+50			389,50000					

Díl: 96 **Bourání konstrukcí**

5	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	321,80000	190,00	61 142,00	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 321,80000			321,80000					
6	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	632,80000	11,20	7 087,36	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 632,80000			632,80000					

Díl: 99 **Staveništní přesun hmot**

7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,80043	402,30	1 126,61	801-4	RTS 23/I
175,2+164,3+50			389,50000					

Díl: 776 **Podlahy povlakové**

366 713,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny
R:	10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	321,80000	40,00	12 872,00	800-775	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 321,800000		321,800000				
9	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	321,80000	100,00	32 180,00	800-775	RTS 23/I
		chodba : 157,5		157,50000				
		učebny : 164,3		164,30000				
10	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	321,80000	517,00	166 370,60	AP-PSV	RTS 23/I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 321,800000		321,80000				
11	28412285R	podlahovina PVC v rolich; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	337,89000	454,30	153 503,43	SPCM	RTS 23/I
12	998776201R00	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 321,80000*1,05 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 985,55430	0,90	1 787,00	800-775	RTS 23/I
Díl: 783	Nátěry					61 352,40		
13	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	246,00000	179,00	44 034,00	800-783	RTS 23/I
		152,5+93,5		246,00000				
14	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	246,00000	70,40	17 318,40	800-783	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 246,000000		246,00000				
Díl: 784	Malby					101 574,03		
15	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m chodba:stěny+strop : 239,7+175,2 učebny:stěny+strop : 147,1+164,3 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 246,000000	m2	972,30000	40,60	39 475,38	800-784	RTS 23/I
		414,90000		414,90000				
		311,40000		311,40000				
		246,00000		246,00000				
16	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná chodba:stěny+strop : 239,7+175,2	m2	726,30000	23,30	16 922,79	800-784	RTS 23/I
		414,90000		414,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny
R: 10	Nová budova - 2.NP - chodba a učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		učebny:stěny+strop : 147,1+164,3		311,40000				
17	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	726,30000	62,20	45 175,86	800-784	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 726,30000		726,30000				

28 773,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,93342	250,00	1 733,36	801-3	RTS 23/I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,93342	250,80	1 738,90	801-3	RTS 23/I
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	339,73778	23,80	8 085,76	801-3	RTS 23/I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,93342	310,00	2 149,36	801-3	RTS 23/I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	55,46739	39,10	2 168,77	801-3	RTS 23/I
23	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,93342	1 860,10	12 896,85	801-3	RTS 23/I

749 560,20

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny
R: 11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
1	61099111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	30,00000	53,70	1 611,00	801-1	RTS 23/ I
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny : 184,1 olejový nátěr stěn : 107,2	m2	291,30000	114,00	33 208,20	801-4	RTS 23/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	192,60000	71,66	13 801,72	800-3	RTS 23/ I
				192,6	192,60000			

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	242,60000	52,06	12 629,76	801-1	RTS 23/ I

				192,6+50	242,60000			
5	95001	Montáž a dodávka tabule	kus	1,00000	66 161,00	66 161,00		

Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkušebními ústavem.

Trojdišná magnetická tabule pro popis fixem, barva ZBBBZ, vnější strany křidel zelená na popis křídou , vnitřní strany křidel a střed bílý, magnetický na popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.

Rozměr zavěšené tabule min 200x100cm. Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy

Hliníková odkládací policek s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, policek má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Homí Bečva
O: 11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny
R: 11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Stojan zvedací AL

Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace.

Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky.

Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm.

Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule

Pojistka proti vytržení ze stěny Snadná montáž a minimální údržba.

Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.

Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru.

Celék je funkčně a designově sladěn.

Celék je funkční a designové sázení.									
Díl: 96		Bourání konstrukcí		33 757,56					
6	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm		m2	160,50000	190,00	30 495,00	801-3	RTS 23/I
					160,50000				

71 978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabaním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	291,30000	11,20	3 262,56	801-3	RTS 23/I
-----------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny
R:	11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 291,30000				291,30000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,34933	818,90	1 104,97	801-4	RTS 23/I
Díl: 776	Podlahy povlakové							
9	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	160,50000	40,00	6 420,00	800-775	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 160,50000				160,50000				
10	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	160,50000	100,00	16 050,00	800-775	RTS 23/I
chodba : 160,5				160,50000				
11	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíků, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.	m2	160,50000	517,50	83 058,75	AP-PSV	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 160,50000				160,50000				
12	28412285R	podlahovina PVC v roli; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	168,52500	454,30	76 560,91	SPCM	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 160,50000*1,05				168,52500				
13	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	990,30910	0,90	891,28	800-775	RTS 23/I
Díl: 783	Nátěry							
14	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítkové omítek stěn, dvojnásobně s 1x emailováním	m2	107,20000	179,00	19 188,80	800-783	RTS 23/I
107,2				107,20000				
15	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítkové omítek stěn, napuštěním	m2	107,20000	70,40	7 546,88	800-783	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 107,20000				107,20000				
Díl: 784	Malby							
16	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	483,90000	40,60	19 646,34	800-784	RTS 23/I
51 854,19								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny
R:	11	Nová budova - 3.NP - chodba a učebny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodba:stěny+strop : 184,1+192,6		376,70000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 107,20000		107,20000				
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	376,70000	23,30	8 777,11	800-784	RTS 23/I
		chodba:stěny+strop : 184,1+192,6		376,70000				
18	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	376,70000	62,20	23 430,74	800-784	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 376,70000		376,70000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							14 787,36	
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,36084	250,00	840,21	801-3	RTS 23/I
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,36084	250,00	840,21	801-3	RTS 23/I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,36084	250,80	842,90	801-3	RTS 23/I
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	164,68116	23,80	3 919,41	801-3	RTS 23/I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,36084	310,00	1 041,86	801-3	RTS 23/I
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,88672	39,10	1 051,27	801-3	RTS 23/I
25	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,36084	1 860,10	6 251,50	801-3	RTS 23/I

Celkem							438 632,38	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	346244313R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	2,16000	959,50	2 072,52	801-1	RTS 23/I
		WC : 0,9*1,2*2		2,16000				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	150,00000	53,70	8 055,00	801-1	RTS 23/I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi (1,65*2,1*2)	m	5,85000	104,50	611,33	801-4	RTS 23/I
4	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	333,35000	114,00	38 001,90	801-4	RTS 23/I
		m.č.101,102,103,120:stěny : 149,5		149,50000				
		olejová malba : 105,2		105,20000				
		m.č.117: stěny : 78,65		78,65000				
5	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	166,40000	441,30	73 432,32	801-4	RTS 23/I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.111-119: stěny : 132,65		132,65000				
		olejový nátěr : 33,75		33,75000				
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,75500	886,40	1 555,63	801-4	RTS 23/I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,85000*0,3		1,75500				
7	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojné	m2	75,50000	351,00	26 500,50	801-1	RTS 23/I
		omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 75,50000		75,50000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
6	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm	m2	20,20000	722,00	14 584,40	801-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva						
O: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična						
R: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 23/ I
25	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	88,00000	69,00	6 072,00	800-711 RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 88,000000		88,000000			
26	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	88,000000	609,00	53 592,00	800-711 RTS 23/ I
		jednovrstvá		80,000000			
		80		8,000000			
		kolem umyvadel : 2*2*2					
27	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	80,000000	186,70	14 936,00	800-711 RTS 23/ I
		80		80,000000			
28	99871201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	746,000000	4,20	3 133,20	800-711 RTS 23/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 721	Vnitřní kanalizace						
29	721210818R00	Demontáž vpusti vanové, DN 100	kus	4,000000	294,00	1 176,00	800-721 RTS 23/ I
30	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,000000	648,00	2 592,00	800-721 RTS 23/ I
31	7210000	Uprava rozvodů kanalizace pro osazení zařízení předmětů	soubor	1,000000	10 737,60	10 737,60	Vlastní RTS 23/ I
32	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	145,05600	2,40	348,13	800-721 RTS 23/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 722	Vnitřní vodovod						
33	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnký	kus	30,000000	73,20	2 196,00	800-721 RTS 23/ I
		6*2+2*2+6*2+2		30,000000			
34	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000000	153,60	307,20	800-721 RTS 23/ I
		včetně vypuštění a napuštění,					
35	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	30,000000	565,20	16 956,00	800-721 RTS 23/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.					
36	7220000	Úprava rozvodů vody pro osazení zařízení předmětů	soubor	1,000000	13 506,00	13 506,00	Vlastní RTS 23/ I
37	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	329,65200	2,00	659,30	800-721 RTS 23/ I

14 853,73

33 624,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						

Díl: 725		Zařizovací předměty	88 443,27					
38	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	230,40	460,80	800-721	RTS 23/I
39	725014161R00	Klozetové misy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	2,00000	4 776,00	9 552,00	800-721	RTS 23/I
40	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	150,00	900,00	800-721	RTS 23/I
41	725210826R00	Demontáž umyvadel umývatka bez výtokových armatur	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 23/I
42	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	6,00000	1 854,00	11 124,00	800-721	RTS 23/I
43	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	6,00000	1 176,00	7 056,00	800-721	RTS 23/I
44	725017352R00	Umyvatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm	soubor	2,00000	2 013,60	4 027,20	800-721	RTS 23/I
45	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	10,00000	162,00	1 620,00	800-721	RTS 23/I
46	725810402R00	Ventil ventily uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	16,00000	255,60	4 089,60	800-721	RTS 23/I
47	725820801R00	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	6,00000	78,00	468,00	800-721	RTS 23/I
48	725820802R00	Demontáž baterii stojánkových do 1otvoru	soubor	8,00000	134,40	1 075,20	800-721	RTS 23/I
49	725829301R00	Montáž baterii umyvadelových a dřezových stojánkové	kus	8,00000	306,00	2 448,00	800-721	RTS 23/I
50	725840860R00	Demontáž baterii sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových	kus	6,00000	78,00	468,00	800-721	RTS 23/I
51	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	6,00000	1 626,00	9 756,00	800-721	RTS 23/I
52	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	6,00000	234,00	1 404,00	800-721	RTS 23/I
53	725119409R0V	Demontáž předstěnových systémů vč. tlačítka vč. odvozu a likvidace	soubor	2,00000	762,00	1 524,00		Vlastní
54	pc02	Sprchová podomítková baterie včetně sprchového setu	kus	6,00000	1 326,00	7 956,00		Vlastní
55	55145001R	baterie umyvadelová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	8,00000	1 782,00	14 256,00	SPCM	RTS 23/I
56	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	2,00000	722,40	1 444,80	SPCM	RTS 23/I
57	55149022R	dávkováč tekutého mydla nerez; obsah 0,85 l	kus	8,00000	931,20	7 449,60	SPCM	RTS 23/I
58	55149032R	koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l	kus	1,00000	562,80	562,80	SPCM	RTS 23/I
59	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	879,42000	0,57	501,27	800-721	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 726		Předstěnové systémy				13 449,77		
60	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítka, ovládání zepredu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	5 500,00	11 000,00	800-721	RTS 23/I

Včetně dodávky a přípevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
61	pc06	Montáž tlačítka	kus	2,00000	222,00	444,00		Vlastní
62	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepredu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	2,00000	828,00	1 656,00	SPCM	RTS 23/I
63	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	%	131,00000	2,67	349,77	800-721	RTS 23/I
vodorovně do 50 m								

Díl: 728		Vzduchotechnika				11 987,51		
64	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	4,00000	256,50	1 026,00	800-728	RTS 23/I
65	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm	kus	4,00000	141,10	564,40	800-728	RTS 23/I
66	pc07	Úprava rozvodů VZT pro napojení nových ventilátorů	kus	4,00000	1 350,00	5 400,00		Vlastní
67	429148045R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 150 mm; s automat.žaluzií, kuličk. ložisky, bez zpětné klapky, s čas.doběhem 2-30 min; výkon 32 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 345 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 37 dB (A); IP 24	kus	4,00000	1 188,50	4 754,00	SPCM	RTS 23/I
68	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	%	117,44400	2,07	243,11	800-728	RTS 23/I
vodorovně do 50 m								

Díl: 733		Rozvod potrubí				13 485,39		
69	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	16,00000	734,40	11 750,40	800-731	RTS 23/I
70	pc10	Úprava rozvodů ÚT pro napojení nových topných těles	kus	8,00000	153,60	1 228,80		Vlastní
71	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	129,79200	3,90	506,19	800-731	RTS 23/I
Díl: 734		Armatury				5 772,54		
72	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závitů, do G 1/2"	kus	8,00000	66,00	528,00	800-731	RTS 23/I
73	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	390,00	3 120,00	800-731	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	734266412R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, přímé, mosazné, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	513,60	2 054,40	800-731	RTS 21/ II
75	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	57,02400	1,23	70,14	800-731	RTS 23/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				62 298,95		
76	7350000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulovaných dvojitých ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	150,00	1 200,00	800-731	RTS 23/ I
77	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přístupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	5 990,40	23 961,60	800-731	RTS 23/ I
78	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přístupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	8 066,40	32 265,60	800-731	RTS 23/ I
79	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvoutrubkových, stavební délky do 1500 mm	kus	8,00000	294,00	2 352,00	800-731	RTS 23/ I
		4+4		8,00000				
80	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	10,00000	40,80	408,00	800-731	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 10,00000		10,00000				
81	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	10,00000	18,00	180,00	800-731	RTS 23/ I
		10		10,00000				
82	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	603,67200	3,20	1 931,75	800-731	RTS 23/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				132 463,01		
83	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000	688,80	8 265,60	800-766	RTS 23/ I
84	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	1 163,80	2 327,60	800-766	RTS 23/ I
85	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-766	RTS 23/ I
86	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	15,00000	400,90	6 013,50	800-766	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
87	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	517,80	1 035,60	SPCM	RTS 23/I
88	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	13,00000	450,00	5 850,00	SPCM	RTS 23/I
89	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	4 881,00	19 524,00	SPCM	RTS 23/I
90	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	8,00000	4 881,00	39 048,00	SPCM	RTS 23/I
91	611601207R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 2; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	13 684,00	27 368,00	SPCM	RTS 23/I
92	pc05	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 2kř. 240x197 cm	kus	1,00000	18 960,00	18 960,00		Vlastní
93	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 308,92300	1,20	1 570,71	800-766	RTS 23/I
50 m vodorovně								

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
94	pc02	D+M prosklená Al stěna 1650x2100 m s dvoukřídlovými dveřmi 1450x1970 mm včetně kování	kus	1,00000	65 612,00	65 612,00		Vlastní
95	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	656,00000	0,76	498,56	800-767	RTS 23/I
50 m vodorovně								

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
96	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	47,62000	132,10	6 290,60	800-771	RTS 23/I
67,82-20,2								
97	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	67,82000	49,70	3 370,65	800-771	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 67,82000								
98	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	67,82000	696,40	47 229,85	800-771	RTS 23/I
m.č.111-119 : 67,82								
99	771577113R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	8,80000	260,80	2 295,04	800-771	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva						
O:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična						
R:	13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična						
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
			0,6*4+0,8*8		8,80000			
	100	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm	kg	357,15000	16,40	5 857,26	SPCM RTS 23/I
			Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 47,62000*1,5		71,43000			
			Koeficient : 4		285,72000			
			Koeficient :					
	101	59764206R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exterieur	m2	74,60200	590,00	44 015,18	SPCM RTS 23/I
			Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 67,82000*1,1		74,60200			
	102	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1 090,58580	3,11	3 391,72	800-771 RTS 23/I
			50 m vodorovně					
	Díl: 776	Podlahy povlakové						
	103	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	26,50000	40,00	1 060,00	800-775 RTS 23/I
			Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 26,50000		26,50000			
	104	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	26,50000	100,00	2 650,00	800-775 RTS 23/I
			26,5		26,50000			
	105	776973123R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar včelí plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm	m2	6,25000	960,00	6 000,00	800-775 RTS 23/I
			vstup boční : 1,5*1,5		2,25000			
			101 : 4		4,00000			
	106	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	18,00000	1 620,00	29 160,00	800-775 RTS 23/I
			1,5*4		6,00000			
			12		12,00000			
	107	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	108,50000	517,50	56 148,75	AP-PSV RTS 23/I

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
108,5
108.50000

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	P998 Objekt ZŠ Horní Bečva								
O:	13,14 Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična								
R:	13,14 Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost
108	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	113,92500	454,30	51 756,13	SPCM		RTS 23/I
				113,92500					
109 998776201R00 Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 108,50000*1,05				%	0,90	815,64	800-775		RTS 23/I
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m									
vodorovně do 50 m									
Díl: 777	781 503,99								
110	77701	Příprava broušení, odmaštění, vysátí včetně lokálních oprav	m2	701,19000	74,80	52 449,01			Vlastní
111	77702	Oprava provedení lokálních oprav	soubor	1,00000	17 250,00	17 250,00			Vlastní
112	77703	Retoping D+M litá samonivelační PU vrstva, tl. 1,5 mm	m2	701,19000	752,10	527 365,00			Vlastní
"Přelití PU hmotou podlahu zcela a vyrovná, umožňuje hloubkové opravy.									
Tažnost litého polyuretanu (prodloužení při přetržení): ? 230 %"									
113	77704	Lakování D+M nátěr barevným sportovním PU lakem včetně barevného odlíšení ploch	m2	701,19000	172,50	120 955,28			Vlastní
114	77705	Lajnování D+M barevné lajny, futsal/házená, volejbal/nohejbal, florbal, basketbal	m	669,00000	86,30	57 734,70			Vlastní
115	77706	Doprava, ubytování a VRN	soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00			Vlastní
Díl: 781	126 244,16								
116	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	75,50000	25,00	1 887,50	800-771		RTS 23/I
včetně dodávky materiálu.									
				75,50000					
Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 75,50000									
117	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	40,00000	67,30	2 692,00	800-771		RTS 23/I
118	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	75,50000	834,10	62 974,55	800-771		RTS 23/I
119	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,00000	1 133,40	2 266,80	800-787		RTS 23/I
včetně dodávky lepidla									
				2,00000					
2*0,5*2									
120	597601000	Lišta rohová plastová na obklad barevná	m	44,00000	45,00	1 980,00			Vlastní
Polož									
Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 40,00000*1,1									
44,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.117: stěny : 78,65		78,65000				
130	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	471,87500	23,30	10 994,69	800-784	RTS 23/I
		m.č.111-119: stěny+stropy SDK : 132,65+67,82		200,47000				
		m.č.101,102,103,120:stěny : 149,5		149,50000				
		m.č.117: stěny+strop SDK : 78,65+41,5		120,15000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,75500		1,75500				
131	784195212R00	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	471,87500	62,20	29 350,63	800-784	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 471,87500		471,87500				
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				201 412,00		
132	22001	D+M rezervační systém tělocvičny	kus	1,00000	201 412,00	201 412,00		Vlastní
		Popis						

Čtečka Externí čtečka EM MARINE příchod, odchod	4
Požární tlačítko	2
Řídící jednotka	2
Nový komunikační skript pro ovládání řídicí jednotky	2
NZ Z Napájecí zdroj (zálohovaný)	2
Dveřní lišta (v případě potřeby)	2
Krycí sříška na snímač venku (v případě potřeby)	1
Elektromagnetický zámek reverzní pro funkci trvalého otevření –	2
Zabudování zámku, úprava zárubní dveří	2
Montáž zapojení hardware	2
Komunikační prvek VOS dveřní jednotka	2
SW Přístup M. S. O.	1
Modul Rezervace objektu + webové rozhraní	1
Systém pro načtení čipů	1

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična
R: 13,14	Nová budova - zázemí tělocvičny, tělocvična

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Integrace, oživení, konfigurace celého systému	1					
	Školení	1					
	DOPR Dopavné						
	Příchodka podle potřeb	2					
	Identifikační čip klíčenka	1					
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				75 707,55		
133 97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,24322	250,00	4 560,81	801-3	RTS 23/ I
134 97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,24322	250,80	4 575,40	801-3	RTS 23/ I
135 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	893,91788	23,80	21 275,25	801-3	RTS 23/ I
136 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,24322	310,00	5 655,40	801-3	RTS 23/ I
137 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,94578	39,10	5 706,48	801-3	RTS 23/ I
138 979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	18,24322	1 860,10	33 934,21	801-3	RTS 23/ I

Celkem	2 361 418,52
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 16	Učebnový pavilon - 1.NP
R: 16	Učebnový pavilon - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								55 083,08
1	61099111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	70,00000	53,70	3 759,00	801-1	RTS 23/ I
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 3*(0,8+1,97*2) 2*(0,9+1,97*2)	m	23,90000	104,50	2 497,55	801-4	RTS 23/ I
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny : 205,7 olejový nátěr stěn : 164,7 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,78000*-1	m2	364,62000	114,00	41 566,68	801-4	RTS 23/ I
4	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku. soklik : 118,75*0,1	m2	11,87500	351,00	4 168,13	801-1	RTS 23/ I
5	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,78000	m2	5,78000	534,90	3 091,72	801-1	RTS 23/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								97 903,88
6	632422120R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 192,27000	m2	192,27000	509,20	97 903,88	801-1	RTS 23/ I
Díl: 64 Výplně otvorů								13 542,50

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 16	Učebnový pavilon - 1.NP
R: 16	Učebnový pavilon - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	2 693,30	8 079,90	801-1	RTS 23/ I
8	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 731,30	5 462,60	801-1	RTS 23/ I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					17 084,41		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	211,31000	80,85	17 084,41	800-3	RTS 23/ I
		211,31		211,31000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					12 145,69		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení povrchů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	261,31000	46,48	12 145,69	801-1	RTS 23/ I
		211,31+50		261,31000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí					73 546,19		
11	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	192,27000	44,30	8 517,56	801-3	RTS 23/ I
		192,27		192,27000				
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	211,31000	190,00	40 148,90	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,04000		19,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 192,27000		192,27000				
13	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	192,27000	71,90	13 824,21	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár		192,27000				
14	965081702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	118,75000	28,60	3 396,25	801-3	RTS 23/ I
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	18,60	93,00	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.		5,00000				
		2+3						

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 16	Učebnový pavilon - 1. NP
R: 16	Učebnový pavilon - 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,27400	420,90	3 482,53	801-3	RTS 23/ I
				8,27400				
17	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	364,62000	11,20	4 083,74	801-3	RTS 23/ I
				364,62000				
				2 510,55				
Díl: 99								
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,24049	402,30	2 510,55	801-4	RTS 23/ I
				33 822,87				
Díl: 766								
19	766411821R00	Konstrukce truhlářské	m2	5,78000	191,40	1 106,29	800-766	RTS 23/ I
20	766411822R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	5,78000	34,20	197,68	800-766	RTS 23/ I
				5,78000				
21	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	688,80	2 066,40	800-766	RTS 23/ I
22	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	712,50	1 425,00	800-766	RTS 23/ I
23	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	400,90	2 004,50	800-766	RTS 23/ I
24	54914585R	Kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, zajištění z 1 strany	kus	5,00000	450,00	2 250,00	SPCM	RTS 23/ I
25	611601203R	Dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	3,00000	4 881,00	14 643,00	SPCM	RTS 23/ I
26	611601204R	Dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	4 881,00	9 762,00	SPCM	RTS 23/ I
27	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	334,54870	1,10	368,00	800-766	RTS 23/ I
				50 m vodorovně				
Díl: 776				213 747,74				
				Podlahy povlakové				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	16	Učebnový pavilon - 1.NP
R:	16	Učebnový pavilon - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	19,04000	40,00	761,60	800-775	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 19,04000		19,04000				
29	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	19,04000	100,00	1 904,00	800-775	RTS 23/I
		19,04		19,04000				
30	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	211,31000	517,50	109 352,93	AP-PSV	RTS 23/I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.		211,31				
31	128412285R	podlahovina PVC v rolich; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	221,87550	454,30	100 798,04	SPCM	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 211,31000*1,05		221,87550				
32	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1 034,63640	0,90	931,17	800-775	RTS 23/I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 783	Nátěry					42 503,43		
33	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	5,50000	259,50	1 427,25	800-783	RTS 23/I
		nové zárubně : 5*1,1		5,50000				
34	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	164,70000	179,00	29 481,30	800-783	RTS 23/I
		164,7		164,70000				
35	783812150R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	164,70000	70,40	11 594,88	800-783	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 164,70000		164,70000				
Díl: 784	Malby					44 491,60		
36	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	464,50000	40,60	18 858,70	800-784	RTS 23/I
		stěny+strop : 205,7+44,1		249,80000				
		kolem dveří : 5*10		50,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 164,70000		164,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	16	Učebnový pavilon - 1.NP
R:	16	Učebnový pavilon - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stěny+strop : 205,7+44,1 kolem dveří : 5*10	m2	299,80000	23,30	6 985,34	800-784	RTS 23/I
				249,80000				
				50,00000				
38	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	299,80000	62,20	18 647,56	800-784	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 299,80000		299,80000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 197,46								
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,67779	387,10	5 294,67	801-3	RTS 23/I
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,67779	250,80	3 430,39	801-3	RTS 23/I
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	670,21148	23,80	15 951,03	801-3	RTS 23/I
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,67779	351,00	4 800,90	801-3	RTS 23/I
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	109,42228	39,10	4 278,41	801-3	RTS 23/I
44	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	13,67779	1 860,10	25 442,06	801-3	RTS 23/I
Celkem						665 579,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				81 734,81		
1	61099111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	120,00000	53,70	6 444,00	801-1	RTS 23/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.								
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	23,90000	104,50	2 497,55	801-4	RTS 23/ I
			3*(0,8+1,97*2)		14,22000			
			2*(0,9+1,97*2)		9,68000			
3	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	400,17000	114,00	45 619,38	801-4	RTS 23/ I
			stěny : 273,5		273,50000			
			olejový nátěr stěn : 168,6		168,60000			
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 41,93000*-1		-41,93000			
4	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	13,52000	351,00	4 745,52	801-1	RTS 23/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrstvi včetně postříku.								
			soklik : 135,2*0,1		13,52000			
5	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	41,93000	534,90	22 428,36	801-1	RTS 23/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrstvi včetně postříku a jádrové omítky.								
			Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,93000		41,93000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				115 695,33		
6	632422120R00	Potěr ze suchých směsí cementových, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	227,21000	509,20	115 695,33	801-1	RTS 23/ I
s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.								
			Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 227,21000		227,21000			
Díl: 64		Výplně otvorů				5 462,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	64294211RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 731,30	5 462,60	801-1	RTS 23/I
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					34 186,02		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	337,24000	101,37	34 186,02	800-3	RTS 23/I
		246,25+45,06+45,93		337,24000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					42 778,35		
9	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	387,24000	15,49	5 998,35	801-1	RTS 23/I
10	95001	246,25+45,06+45,93+50 Montáž a dodávka tabule	kus	1,00000	36 780,00	36 780,00		Vlastní
		Tabule na stojanu - Tabulové desky certifikované zkušebním ústavem.						

Trojdielná magnetická tabule pro popis fixem, barva ZBBBZ, vnější strany křídel zelená na popis křídou, vnitřní strany křídel a střed bílý, magnetický na popis fixem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C.

Rozměr zavěšené tabule min 200x100cm. Tloušťka tabule včetně rámu je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť. Rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy.

Hliníková odkládací police s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, police má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

Stojan zvedací AL

Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru,

komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky.

Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm.

Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule

Pojistka proti vytržení ze stěny Snadná montáž a minimální údržba.

Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému.

Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky.

Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru.

Celek je funkční a designově sladěn.

Díl: 96	Bourání konstrukcí					83 104,83		
11	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	227,21000	44,30	10 065,40	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 227,21000		227,21000				
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	246,25000	190,00	46 787,50	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,04000		19,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 227,21000		227,21000				
13	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	227,21000	71,90	16 336,40	801-3	RTS 23/I
		227,21		227,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
14	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	135,20000	28,60	3 866,72	801-3	RTS 23 / I
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	18,60	74,40	801-3	RTS 23 / I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
2+2				4,00000				
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,54600	420,90	1 492,51	801-3	RTS 23 / I
2*0,9*1,97				3,54600				
17	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	400,17000	11,20	4 481,90	801-3	RTS 23 / I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 400,17000				400,17000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 316,75								
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,24446	402,30	3 316,75	801-4	RTS 23 / I
				402,30				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 35 624,62								
19	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	41,93000	191,40	8 025,40	800-766	RTS 23 / I
20	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	41,93000	34,20	1 434,01	800-766	RTS 23 / I
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 41,93000				41,93000				
21	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	712,50	2 850,00	800-766	RTS 23 / I
22	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	4,00000	400,90	1 603,60	800-766	RTS 23 / I
23	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojeovými; provedení Cr; pro mezipokojeové dveře, zajištění z 1 strany	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM	RTS 23 / I
24	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000	4 881,00	19 524,00	SPCM	RTS 23 / I
25	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	352,37010	1,10	387,61	800-766	RTS 23 / I
				352,37010				
				50 m vodorovně				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	90,99000	963,00	87 623,37	800-767	RTS 23/I

Dodávka a montáž kazet.

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 90,99000

27	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	90,99000	194,80	17 724,85	800-767	RTS 23/I
----	--------------	-------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	----------

45,06+45,93

Demontáž podhledů roštů

28	767582800R00	Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 90,99000	m2	90,99000	70,00	6 369,30	800-767	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------

29 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 1 117,17520

2 234,35

800-767

RTS 23/I

Díl: 776 Podlahy povlakové

248 646,09

30	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	19,04000	40,00	761,60	800-775	RTS 23/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 19,04000

31	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	19,04000	100,00	1 904,00	800-775	RTS 23/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	----------

19,04

32	776520110RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	246,25000	517,50	127 434,38	AP-PSV	RTS 23/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

246,25

33	28412285R	podlahovina PVC v roli; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	258,56250	454,30	117 464,94	SPCM	RTS 23/I
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 246,25000*1,05

34 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

% 1 201,30540

0,90

1 081,17

800-775

RTS 23/I

Díl: 783 Natěry

43 240,52

35	783225100R00	Natěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	4,40000	259,50	1 141,80	800-783	RTS 23/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O: 17	Učebnový pavilon - 2.NP
R: 17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
nové zárubně : 4*1,1									
36	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	168,80000	179,00	30 215,20	800-783	RTS 23/I	
				4,40000					
				168,80000					
37	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	168,80000	70,40	11 883,52	800-783	RTS 23/I	
				168,80000					
Díl: 784 Malby									
38	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	584,90000	40,60	23 746,94	800-784	RTS 23/I	
				376,10000					
				40,00000					
				168,80000					
39	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	416,10000	23,30	9 695,13	800-784	RTS 23/I	
				376,10000					
				40,00000					
40	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	416,10000	62,20	25 881,42	800-784	RTS 23/I	
				416,10000					
Díl: M21 Elektromontáže									
41	pc03	D+M tryskový vysoušeč rukou	kus	2,00000	290,00	580,00		Vlastní	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,72967	250,00	4 182,42	801-3	RTS 23/I	
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,72967	250,80	4 195,80	801-3	RTS 23/I	
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	819,75372	23,80	19 510,14	801-3	RTS 23/I	
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,72967	310,00	5 186,20	801-3	RTS 23/I	
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	133,83734	39,10	5 233,04	801-3	RTS 23/I	
47	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	16,72967	1 860,10	31 118,86	801-3	RTS 23/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	17	Učebnový pavilon - 2.NP
R:	17	Učebnový pavilon - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem								937 071,74
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna
R:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	61099111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	100,00000	53,70	5 370,00	801-1	RTS 23/I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	156,80000	114,00	17 875,20	801-4	RTS 23/I
stěny : 91,5								
olejový nátěr stěn : 65,3								

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	177,07000	17,37	3 075,71	800-3	RTS 23/I
177,07								

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	227,07000	11,19	2 540,91	801-1	RTS 23/I
177,07+50								

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
5	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	156,80000	11,20	1 756,16	801-3	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 156,80000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,84949	402,30	341,75	801-4	RTS 23/I

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
						135 999,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna
R:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	pc01	Čtvercový stůl- konstrukce z ocelových trubkových profilů prům. 38 mm v barvě RAL, nohy stoli, s plastovými koncovkami s rektifikací, pracovní deska umakartová tl. 19 mm s bukovým náklížkem	kus	46,00000	1 234,78	56 799,88		Vlastní
rozměr 80*80*76cm								
8	pc02	Jídelní židle - stohovatelná židle s ergonomicky tvarovaným plastovým šálkem, kovová konstrukce, v barvě RAL 9006 - stříbrná, barevná plastová skořepina, integrovaný otvor k jednoduchému přenosu	kus	92,00000	850,00	78 200,00		Vlastní
9	pc03	Roznos, ustavení nábytku	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
10	pc04	Doprava nábytku	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 783						16 285,82		
11	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	65,30000	179,00	11 688,70	800-783	RTS 23/ I
						65,3		
12	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštění	m2	65,30000	70,40	4 597,12	800-783	RTS 23/ I
						65,30000		
Díl: 784						36 517,85		
13	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	333,87000	40,60	13 555,12	800-784	RTS 23/ I
						268,57000		
						65,30000		
14	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	268,57000	23,30	6 257,68	800-784	RTS 23/ I
						268,57000		
15	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	268,57000	62,20	16 705,05	800-784	RTS 23/ I
						268,57000		
Díl: D96						2 602,81		
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,62720	250,00	156,80	801-3	RTS 23/ I
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,62720	250,80	157,30	801-3	RTS 23/ I
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	30,73280	23,80	731,44	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna
R:	18	Pavilon stravování - 2.NP - jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	0,62720	310,00	194,43	801-3	RTS 23/ I
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,01760	39,10	196,19	801-3	RTS 23/ I
21	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,62720	1 860,10	1 166,65	801-3	RTS 23/ I

Celkem	222 366,09							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P998	Objekt ZŠ Horní Bečva
O:	19	Elektroinstalace
R:	19	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				706 506,00		
1	21000	Elektroinstalace	soubor	1,00000	706 506,00	706 506,00		Vlastní

Celkem						706 506,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy
Projekt	Elektroinstalace
Investor	Parc. č. st. 1002, 2051, 2421, 2611, 2612, k.ú. Horní Bečva, č.p.544 - zastavěné plochy a nádvoří, vlastník obec Horní Bečva
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jakub Jarolík
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	RADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R.
CÚ	03/2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		367 249,71
Montáž - práce		293 036,60
Mezisoučet 1	0,00	660 286,31
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		39 617,18
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	699 903,48
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1		6 602,86
Základní náklady celkem		706 506,35

Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00

Náklady celkem		706 506,35
Základ a hodnota DPH 21%	706 506,35	148 366,33
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		854 872,68

Roční nárůst cen 0,00%	0,00
Roční nárůst cen 0,00%	0,00

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	367 249,71	293 036,60
SUTERÉN - STARÁ BUDOVA - A	55 661,00	40 513,70
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RO1-4	19 560,60	7 090,70
1.NP - STARÁ BUDOVA - A	50 377,00	19 471,20
2.NP - STARÁ BUDOVA - A	4 730,70	4 002,90
1.NP - PAVILON VEDENÍ - B	48 476,40	43 668,90
Osvětlení na chodbě	38 730,80	29 558,70
Žaluzie	9 745,60	14 110,20
2.NP - PAVILON VEDENÍ - B	32 851,00	23 487,60
Žaluzie	9 745,60	14 110,20
Výměna osvětlení m.č. 202	23 105,40	9 377,40
3.NP - PAVILON VEDENÍ - B	10 561,90	13 139,50
Žaluzie	7 955,70	11 918,10
Zásuvka pro dataprojektor	2 606,20	1 221,40
1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST	8 981,85	9 694,20
Žaluzie v m.č. 108	5 838,70	8 040,60
Vstupní dveře - přívod pro pohon	3 143,15	1 653,60
2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNY	13 859,70	24 936,00
3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA	2 606,20	1 221,40

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY	23 979,60	15 861,00
1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE	57 907,00	51 305,80
2.NP - učebnový pavilión - D	57 257,36	45 734,40
Vysoušeče rukou	13 854,44	12 594,60
Osvětlení m.č.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání	40 531,52	30 892,00
Zásuvka pro dataprojektor	2 871,40	2 247,80

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SUTERÉN - STARÁ BUDOVA - A								
CHODBA, SCHODIŠTĚ - nové osvětlení včetně kabeláže, rozváděče a ovládní světel:								
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED								
LED svítidlo do podhledu 42W, 4390lm, 4000K, 595x595 mm, IP40	ks	9,00	977,80	8 800,20	334,70	3 012,30	1 312,50	11 812,50
Nouzové svítidlo LED 6,6W, 4000K, 241 lm, 1h, IP65	ks	6,00	873,00	5 238,00	334,70	2 008,20	1 207,70	7 246,20
Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, prům. 375mm, IP40, 4000K, 2700 lm	ks	3,00	805,10	2 415,30	334,70	1 004,10	1 139,80	3 419,40
STROJEK SPÍNÁČE "TANGO"								
3558-A06340 sřídav plep 16i	ks	4,00	96,00	384,00	72,80	291,20	168,80	675,20
3558-A07340 kWh prep 17i	ks	2,00	138,70	277,40	92,20	184,40	230,90	461,80
KRYT SPÍNÁČE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3558A-A651 B 1 páčka	ks	6,00	34,90	209,40	0,00	0,00	34,90	209,40
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3901A-B10 B jednoduchý	ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	6,00	5,80	34,80	48,50	291,00	54,30	325,80
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)								
A8 75x75 mm	ks	10,00	16,50	165,00	42,70	427,00	59,20	592,00
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO								
2773-203 Max 3x2,5 mm ²	ks	40,00	9,70	388,00	24,30	972,00	34,00	1 360,00
2773-202 Max 3x2,5 mm ²	ks	10,00	7,80	78,00	19,40	194,00	27,20	272,00
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚNĚ - BZ co, s1, d0								
1-CXXH-R-O 3x1,5 mm ² ,pevně	m	50,00	25,70	1 285,00	24,30	1 215,00	50,00	2 500,00
1-CXXH-R-I 3x1,5 mm ² ,pevně	m	150,00	25,70	3 855,00	24,30	3 645,00	50,00	7 500,00
Upevňovací systémy								
2031/15 Pličkyka OBO-GRIP PP, sedá, vel 15	ks	30,00	18,80	564,00	21,30	639,00	40,10	1 203,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	6,00	0,00	0,00	38,80	232,80	38,80	232,80
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm²								
HL150mm	ks	1,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	17,00	0,00	0,00	72,80	1 237,60	72,80	1 237,60
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
1akeloliv sre	m ²	0,50	727,50	363,75	0,00	0,00	727,50	363,75
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU								
Sire do 150 mm	m ²	2,50	1 334,70	3 336,75	0,00	0,00	1 334,70	3 336,75
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RO1-4								
Uvažuje se o výměně rozváděčové skřínky z důvodu oteplení rozváděče. Původní rozváděč se přezbrojí. Stávající vřpody v TN-S se dovýbaví proudovými chrániči. Některé stavající jističe se vyvují, některé budou nové, viz. níže.								
Nová rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 4 řady, 96 modulů								
Chránitč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	1,00	3 952,80	3 952,80	388,00	388,00	4 340,80	4 340,80
Chránitč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	3,00	1 159,20	3 477,60	194,00	582,00	1 353,20	4 059,60
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,00	596,60	596,60	194,00	194,00	790,60	790,60
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	2,00	1 727,60	3 455,20	194,00	388,00	1 921,60	3 843,20
Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1,00	784,70	784,70	194,00	194,00	978,70	978,70
Chránitč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 391,00	2 782,00	116,40	232,80	1 507,40	3 014,80
Demontáž a opětovná montáž - Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A - pouze montáž	ks	2,00	0,00	0,00	291,00	582,00	291,00	582,00
Demontáž a opětovná montáž - Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A - pouze montáž	ks	5,00	0,00	0,00	194,00	970,00	194,00	970,00
Demontáž a opětovná montáž - Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A - pouze montáž	ks	5,00	0,00	0,00	194,00	970,00	194,00	970,00
Demontáž a opětovná montáž - Chránitč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A - pouze montáž	ks	1,00	0,00	0,00	213,40	213,40	213,40	213,40
Demontáž a opětovná montáž - Chránitč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A - pouze montáž	ks	1,00	0,00	0,00	213,40	213,40	213,40	213,40
Demontáž a opětovná montáž - Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A - pouze montáž	ks	1,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
RSA4	ks	26,00	11,60	301,60	24,30	631,80	35,90	933,40
RSA10	ks	6,00	21,40	128,40	29,10	174,60	50,50	303,00
RSA16	ks	3,00	28,10	84,30	34,00	102,00	62,10	186,30
N 7 modrý rozbočovací můstek DIN 63A IP00	ks	2,00	15,80	31,60	24,30	48,60	40,10	80,20
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
HD7V-U 4 mm ² ,pevně	m	25,00	13,20	330,00	34,90	872,50	48,10	1 202,50
HD7V-U 10 mm ² ,pevně	m	3,00	32,10	96,30	34,90	104,70	67,00	201,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)								
HD7V-K 16 mm ² ,pevně	m	1,00	50,40	50,40	34,90	34,90	85,30	85,30
Propojovací lřtia 1m, 3-pól, In=63A, 10mm ²	ks	1,00	1 064,10	1 064,10	0,00	0,00	1 064,10	1 064,10
Dokumentace rozvodnice	ks	1,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00
Prohlášení o shodě a kusová zkouška	ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RO1-4 - celkem								
				19 560,60		7 090,70		26 651,30
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x10 mm ²	ks	15,00	0,00	0,00	97,00	1 455,00	97,00	1 455,00
5x16 mm ²	ks	3,00	0,00	0,00	228,90	686,70	228,90	686,70
4x50 mm ²	ks	1,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH								
do 2,5 mm ²	ks	45,00	0,00	0,00	19,40	873,00	19,40	873,00
do 16 mm ²	ks	15,00	0,00	0,00	48,50	727,50	48,50	727,50
do 35 mm ²	ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajiccho zarizeni	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Úprava stavajiccho rozvadece	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
Vyhledani pripojovaccho mista	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Montaz	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSKEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizni technik	hod	6,00	540,00	3 240,00	0,00	0,00	540,00	3 240,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
Protokol o měření umělého osvětlení	ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
Podružný materiál	kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
SUTERÉN - STARÁ BUDOVA - A - celkem								
				55 661,00		40 513,70		96 174,70

1.NP - STARÁ BUDOVA - A

CHODBA, SCHODIŠTĚ - výměna osvětlení kus za kus + přidat nouzové osvětlení, ovládání zůstane stávající

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘÍVKA-NEBO EKVIVALENT LED

Přisazené LED svítidlo s krytem, 44W, délka 1510 mm, IP40, 4000K, 5900 lm

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, prům. 375mm, IP40, 4000K, 2700 lm

Nouzové svítidlo LED 6,6W, 4000K, 241 lm, 1h, IP65

KABEL SÍLOVÝ/IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x1.5 mm2 , pevně - pro nouzové osvětlení

CYKY-I 3x1.5 mm2 , pevně - pro napojení stáv. osvětlení

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Síře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jákekoliv síře

OMÍTKA RYH VE STĚNACH MALTOU

Síře do 150 mm

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

4x10 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajícího zařízení

Uprava stávajícího rozvaděče

Napojení na stávající zařízení

Vyhledání pripojovacieho miesta

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

1.NP - STARÁ BUDOVA - A - celkem

ks	9,00	2 090,40	18 811,60	134,70	1 012,10	2 425,10	21 825,90
ks	4,00	805,10	3 220,40	334,70	1 338,80	1 139,80	4 559,20
ks	7,00	873,00	6 111,00	334,70	2 342,90	1 207,70	8 453,90
m	80,00	13,90	1 112,00	24,30	1 944,00	38,20	3 056,00
m	20,00	13,90	278,00	24,30	486,00	38,20	764,00
m	65,00	0,00	0,00	72,80	4 732,00	72,80	4 732,00
m2	2,00	727,50	1 455,00	0,00	0,00	727,50	1 455,00
m2	10,00	1 334,70	13 347,00	0,00	0,00	1 334,70	13 347,00
ks	1,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00
ks	3,00	0,00	0,00	19,40	58,20	19,40	58,20
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	4,00	540,00	2 160,00	0,00	0,00	540,00	2 160,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
			50 377,00		19 471,20		69 848,20

2.NP - STARÁ BUDOVA - A

UCEBNY - vytvoření zásuvky ze stávajícího okruhu pro dataprojektor: stávající zásuvka se demontuje a nahradí novou na povrch, potom v lště k nové zásuvce pro dataprojektor, ukončeno zásuvkou viz. níže:

Demontáž stávající zásuvky

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+1, dvojitá

LK 80X28 2T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranatá

KABEL SÍLOVÝ/IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm2 , pevně

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

LK 80X28 1_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

2.NP - STARÁ BUDOVA - A - celkem

ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	4,00	163,00	652,00	126,10	504,40	289,10	1 156,40
ks	4,00	27,20	108,80	42,70	170,80	69,90	279,60
m	15,00	29,10	436,50	79,50	1 192,50	108,60	1 629,00
m	16,00	22,90	366,40	24,30	388,80	42,20	755,20
ks	4,00	111,60	446,40	126,10	504,40	237,70	950,80
ks	4,00	21,80	87,20	0,00	0,00	21,80	87,20
ks	4,00	24,60	98,40	42,70	170,80	67,30	269,20
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			4 730,70		4 002,90		8 733,60

1.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Osvětlení na chodbě

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ZÁŘÍVKA-NEBO EKVIVALENT LED

LED svítidlo do podhledu 42W, 4390lm, 4000K, 595x595 mm, IP40

Nouzové svítidlo LED 6,6W, 4000K, 241 lm, 1h, IP65

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

355B-A06340 střídav.plep.(6)

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3558A-A051 B 1 páčka

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP68/2 73x30

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)

AB 75x75 mm

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO

2773-203 Max 3x2,5 mm2

2773-202 Max 2x2,5 mm2

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 co, s1, d0

1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně

1-CXKH-R-I 3x1.5 mm2 , pevně

Upevňovací systémy

2031/15 Pličkytka OBO-GRIP PP, sedá, vel. 15

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Síře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jákekoliv síře

OMÍTKA RYH VE STĚNACH MALTOU

Síře do 150 mm

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

4x10 mm2

ks	15,00	977,80	14 667,00	334,70	5 020,50	1 312,50	19 687,50
ks	4,00	873,00	3 492,00	334,70	1 338,80	1 207,70	4 830,80
ks	2,00	96,00	192,00	72,80	145,60	168,80	337,60
ks	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	34,90	69,80
ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
ks	2,00	5,80	11,60	48,50	97,00	54,30	108,60
ks	19,00	16,50	313,50	42,70	811,30	59,20	1 124,80
ks	60,00	9,70	582,00	24,30	1 458,00	34,00	2 040,00
ks	10,00	7,80	78,00	19,40	194,00	27,20	272,00
m	55,00	25,70	1 413,50	24,30	1 336,50	50,00	2 750,00
m	200,00	25,70	5 140,00	24,30	4 860,00	50,00	10 000,00
ks	50,00	18,80	940,00	21,30	1 065,00	40,10	2 005,00
ks	2,00	0,00	0,00	48,50	97,00	48,50	97,00
m	7,00	0,00	0,00	72,80	509,60	72,80	509,60
m2	0,20	727,50	145,50	0,00	0,00	727,50	145,50
m2	1,00	1 334,70	1 334,70	0,00	0,00	1 334,70	1 334,70
ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm²

Chránit s nadproudovou ochranou, Ir=250A+pu/s SS, A, 1+N, 10kA, char B, Idn=0.03A, In=10A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RS44

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 4 mm² , pevně

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontaz stávajícího zařízení

Uprava stávajícího rozváděče

Napojeni na stávající zařízení

Vyhledani pripojovacieho miesta

Zabezpečení pracoviště

Zkušební provoz

Montaz

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed 2

Revizní technik

Spoluprce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

Osvětlení na chodbě - celkem

Žaluzie

Do místnosti č. 1.01. 1.02. 1.03 a 1.04 - přdat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 1_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm² , pevně

CYKY-I 4x2.5 mm² , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNÁČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hofl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNÁČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do hofl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledani pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed 2

Revizní technik

Spoluprce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

1.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

2.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Žaluzie

Do místnosti č. 2.01. 2.02. 2.03 a 2.04 - přdat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 1_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm² , pevně

CYKY-I 4x2.5 mm² , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNÁČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hofl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNÁČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do hofl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledani pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed 2

Revizní technik

Spoluprce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

Výměna osvětlení m.č. 202

UČEBNA - výměna osvětlení kus za kus, ovládání zůstane stávající.

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED

Přisazene LED svitidlo s krytem, 40W, IP40, 4000K

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40
ks	1,00	1 392,00	1 392,00	116,40	116,40	1 508,40	1 508,40
ks	2,00	11,60	23,20	19,40	38,80	31,00	62,00
m	2,00	13,20	26,40	34,90	69,80	48,10	96,20
hod	10,00	0,00	0,00	390,00	3 900,00	390,00	3 900,00
hod	3,00	0,00	0,00	390,00	1 170,00	390,00	1 170,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	6,00	540,00	3 240,00	0,00	0,00	540,00	3 240,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
ks	1,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00	2 424,00
ks	1,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
			38 730,80		29 558,70		68 289,50
ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	10,00	83,40	834,00	242,50	2 425,00	325,90	3 259,00
m	40,00	38,80	1 552,00	79,50	3 180,00	118,30	4 732,00
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	256,20	67,30	403,80
m	40,00	22,90	916,00	24,30	972,00	47,20	1 888,00
m	70,00	32,90	2 303,00	24,30	1 701,00	57,20	4 004,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00
ks	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	46,60	279,60
ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
ks	6,00	0,00	0,00	194,00	1 164,00	194,00	1 164,00
ks	6,00	0,00	0,00	310,40	1 862,40	310,40	1 862,40
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			9 745,60		14 110,20		23 855,80
			48 476,40		43 668,90		92 145,30
ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	10,00	83,40	834,00	242,50	2 425,00	325,90	3 259,00
m	40,00	38,80	1 552,00	79,50	3 180,00	118,30	4 732,00
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	256,20	67,30	403,80
m	40,00	22,90	916,00	24,30	972,00	47,20	1 888,00
m	70,00	32,90	2 303,00	24,30	1 701,00	57,20	4 004,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00
ks	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	46,60	279,60
ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
ks	6,00	0,00	0,00	194,00	1 164,00	194,00	1 164,00
ks	6,00	0,00	0,00	310,40	1 862,40	310,40	1 862,40
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			9 745,60		14 110,20		23 855,80
ks	12,00	1 610,20	19 322,40	334,70	4 016,40	1 944,90	23 338,80

CYKY-J 3x1,5 mm² , pevně - pro napojení stáv. osvětlení

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontaz stávajícího zařízení

Napojení na stávající zařízení

Vyhledání pripojovacieho miesta

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

Výměna osvětlení m.č. 202 - celkem

2.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

m	20,00	13,90	278,00	24,30	485,00	38,20	764,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	3,00	0,00	0,00	390,00	1 170,00	390,00	1 170,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
			23 105,40		9 377,40		32 482,80
			32 851,00		23 487,60		56 338,60

3.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Žaluzie

Do místnosti č. 3.03 a 3.02 - přidat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ŽÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3 _HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80K28 T _HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2,5 mm² , pevně

CYKY-J 4x2,5 mm² , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNÁČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednapólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hof. podkladů B až E)

KRYT SPÍNÁČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

ks	2,00	0,00	0,00	72,80	145,60	72,80	145,60
ks	8,00	83,40	667,20	242,50	1 940,00	125,90	2 407,10
m	28,00	38,80	1 086,40	79,50	2 276,00	118,30	3 312,40
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	276,20	67,30	403,80
m	25,00	22,90	572,50	24,30	607,50	47,20	1 180,00
m	60,00	32,90	1 974,00	24,30	1 458,00	57,20	3 432,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00
ks	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	46,60	279,60
ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
ks	6,00	0,00	0,00	194,00	1 164,00	194,00	1 164,00
ks	6,00	0,00	0,00	310,40	1 862,40	310,40	1 862,40
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			7 955,70		11 918,10		19 873,80

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d: Tango; b: bílá (do hof. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

Zásuvka pro dataprojektor

UČEBNÝ - vytvoření zásuvky ze stávajícího okruhu pro dataprojektor: stávající zásuvka se demontuje a nahradí novou na povrch, potom v liště k nové zásuvce pro dataprojektor, ukončeno zásuvkou viz. níže:

Demontáž stávající zásuvky

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+1,dvojité

LK 80K28 22T _HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranatá

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2,5 mm² , pevně

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

LK 80K28 T _HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Zásuvka pro dataprojektor - celkem

3.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

ks	1,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ks	1,00	163,00	163,00	126,10	126,10	289,10	289,10
ks	1,00	27,20	27,20	42,70	42,70	69,90	69,90
m	4,00	29,10	116,40	79,50	318,00	108,60	434,40
m	4,00	22,90	91,60	24,30	97,20	47,20	188,80
ks	1,00	111,60	111,60	131,90	131,90	243,50	243,50
ks	1,00	21,80	21,80	0,00	0,00	21,80	21,80
ks	1,00	24,60	24,60	42,70	42,70	67,30	67,30
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			2 606,20		1 221,40		3 827,60
			10 561,90		13 139,50		23 701,40

1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST

Žaluzie v m.č. 108

přidat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ŽÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3 _HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80K28 T _HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2,5 mm² , pevně

CYKY-J 4x2,5 mm² , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNÁČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednapólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hof. podkladů B až E)

KRYT SPÍNÁČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

ks	1,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ks	6,00	83,40	500,40	242,50	1 455,00	125,90	1 955,40
m	20,00	38,80	776,00	79,50	1 590,00	118,30	2 366,00
ks	3,00	24,60	73,80	42,70	128,10	67,30	201,90
m	10,00	22,90	229,00	24,30	243,00	47,20	472,00
m	45,00	32,90	1 480,50	24,30	1 093,50	57,20	2 574,00
ks	3,00	174,60	523,80	116,40	349,20	291,00	873,00
ks	3,00	46,60	139,80	0,00	0,00	46,60	139,80
ks	3,00	21,80	65,40	0,00	0,00	21,80	65,40
ks	3,00	0,00	0,00	194,00	582,00	194,00	582,00

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d: Tango; b: bílá (do hof. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového	ks	5,00	0,00	0,00	310,40	1 552,00	310,40	1 552,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovacieho miesta	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatnými profesiami	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s revizní technikem	hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál	kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Žaluzie v m.č. 108 - celkem				5 838,70		8 040,60		13 879,30
Vstupní dveře - přívod pro pohon								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-I 3x2,5 mm ² , pevně	m	8,00	22,90	183,20	24,30	194,40	47,20	377,60
VYSEKANI RYH VE ŽDÍVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Síře 30 mm	m	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
HRUBA VÝPLN RYH MALTOU								
Jakékoliv síře	m ²	0,15	727,50	109,13	0,00	0,00	727,50	109,13
OMITKA RYH VE ŠTENACH MALTOU								
Síře do 150 mm	m ²	0,60	1 334,70	800,82	0,00	0,00	1 334,70	800,82
Zapojení dveří	ks	1,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovacieho miesta	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatnými profesiami	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál	kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Vstupní dveře - přívod pro pohon - celkem				3 143,15		1 653,60		4 796,75
1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST - celkem				8 981,85		9 694,20		18 676,05

2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNY

Do místnosti č. 202, 203, 204, 205 a 206 - přídát napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPAŽENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LÍŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3 _HB KRABICE LÍŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 T _HB KRABICE LÍŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2,5 mm² , pevně

CYKY-I 4x2,5 mm² , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-A88345 Pístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do Hoff. podkladů B ať E)

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolečkového, dělený, s potskem; d. Tango; b. bílá (do Hoff. podkladů B ať E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANÍ OTVORU VE ŽDÍVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnými profesiami

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s revizní technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNY - celkem

ks	5,00	0,00	0,00	72,80	364,00	72,80	364,00
ks	19,00	83,40	1 584,60	242,50	4 607,50	325,90	6 192,10
m	72,00	38,80	2 793,60	79,50	5 724,00	118,30	8 517,80
ks	10,00	24,60	246,00	42,70	427,00	67,30	673,00
m	50,00	22,90	1 145,00	24,30	1 215,00	47,20	2 360,00
m	95,00	32,90	3 125,50	24,30	2 308,50	57,20	5 434,00
ks	10,00	174,60	1 746,00	116,40	1 164,00	291,00	2 910,00
ks	10,00	46,60	466,00	0,00	0,00	46,60	466,00
ks	10,00	21,80	218,00	0,00	0,00	21,80	218,00
ks	15,00	0,00	0,00	194,00	2 910,00	194,00	2 910,00
ks	15,00	0,00	0,00	310,40	4 656,00	310,40	4 656,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			13 859,70		24 936,00		38 795,70

3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA

Do místnosti 307 přídát zásuvkový vývod pro dataprojektor ze stávajícího okruhu:

Demontáž stávající zásuvky

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMITKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+2, dvojitá

LK 80X28 2IT _HB KRABICE LÍŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)

LÍŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranatá

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2,5 mm² , pevně

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

LK 80X28 T _HB KRABICE LÍŠTOVÁ TANGO

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s revizní technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA - celkem

ks	1,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ks	1,00	163,00	163,00	126,10	126,10	289,10	289,10
ks	1,00	27,20	27,20	42,70	42,70	69,90	69,90
m	4,00	29,10	116,40	79,50	318,00	108,60	434,40
m	4,00	22,90	91,60	24,30	97,20	47,20	188,80
ks	1,00	111,60	111,60	131,90	131,90	243,50	243,50
ks	1,00	21,80	21,80	0,00	0,00	21,80	21,80
ks	1,00	24,60	24,60	42,70	42,70	67,30	67,30
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			2 606,20		1 221,40		3 827,60

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNÝ

Výměna osvětlení kus za kus, ovládaní a kabely zůstanou

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 20W, IP65, 4000K

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 20W, IP44, 4000K

Podružný materiál

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajících svidel

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNÝ - celkem

ks	6,00	1 406,50	8 439,00	134,70	2 008,20	1 741,20	10 447,20
ks	24,00	586,90	14 084,40	134,70	8 012,80	921,60	22 118,40
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
ks	30,00	0,00	0,00	194,00	5 820,00	194,00	5 820,00
			23 979,60		15 861,00		39 840,60

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNĚM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Stěna do 300mm

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)

A8 75x75 mm

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO

2773-203 Max 3x2,5 mm2

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-1 3x1,5 mm2 , pevně

ŠNŮRA PVC (CVSY)

H05VV-F-G 3x1,5 mm2 , pevně

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranatá

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

1216E d 16 mm, pevně

1232 d 32 mm, pevně

TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ

1532 HA d 32 mm, pevně

Zapojení žaluzií

Doplnění do stávajícího rozváděče R53:

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

4x10 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

Chráníč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 4 mm2 , pevně

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Uprava stávajícího rozvadeče

Vyhledání pripojovachio místa

Zabezpečení pracovistě

Zkušební provoz

Montaz

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVN

Pronájem lešení do tělocvičny vč. sestavení a dopravy

ks	24,00	0,00	0,00	194,00	4 656,00	194,00	4 656,00
ks	24,00	0,00	0,00	194,00	4 656,00	194,00	4 656,00
ks	24,00	16,50	396,00	42,70	1 024,80	59,20	1 420,80
ks	80,00	9,70	776,00	24,30	1 944,00	34,00	2 720,00
m	250,00	13,90	3 475,00	24,30	6 075,00	38,20	9 550,00
m	100,00	24,30	2 430,00	24,30	2 430,00	48,60	4 860,00
m	48,00	29,10	1 396,80	79,50	1 816,00	108,60	5 212,80
m	24,00	3,90	93,60	38,80	931,20	42,70	1 024,80
m	20,00	11,60	232,00	48,50	970,00	60,10	1 202,00
m	80,00	29,10	2 328,00	53,40	4 272,00	82,50	6 600,00
ks	24,00	0,00	0,00	310,40	7 449,60	310,40	7 449,60
ks	4,00	0,00	0,00	97,00	388,00	97,00	388,00
ks	12,00	0,00	0,00	19,40	232,80	19,40	232,80
ks	4,00	1 391,00	5 564,00	116,40	465,60	1 507,40	6 029,60
ks	8,00	11,60	92,80	19,40	155,20	31,00	248,00
m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	6,00	540,00	3 240,00	0,00	0,00	540,00	3 240,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE - celkem

57 907,00 51 305,80 109 212,80

2.NP - učebnový pavilón - D

Vysoušete rukou

přívod ze stávajícího rozváděče: přídá se jistič s chránětem na každý osoušeč zvlášť

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHŘĚN - B2 co, s1, d0

1-CXKH-R-1 3x2,5 mm2 , pevně

Upevňovací systémy

2031/15 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNĚM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 300mm

VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU

CIHELNĚM - HLOUBKA 30mm

Síře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jákekoliv síře

OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU

Síře do 150 mm

VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU

CIHELNĚM PRO KRABICE

50x50x50 mm

ZÁŠUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

SS19A-A02357 B 2p+PE

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMITKU

KP68/2 73x30

Osoušeč rukou - dodávka a montáž

Chráníč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 4 mm2 , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

4x10 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

m	70,00	36,90	2 583,00	24,30	1 701,00	61,20	4 284,00
ks	50,00	18,80	940,00	21,30	1 065,00	40,10	2 005,00
ks	1,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00
m	12,00	0,00	0,00	72,80	873,60	72,80	873,60
m2	0,30	727,50	218,25	0,00	0,00	727,50	218,25
m2	1,70	1 334,70	2 268,99	0,00	0,00	1 334,70	2 268,99
ks	2,00	0,00	0,00	38,80	77,60	38,80	77,60
ks	2,00	111,60	223,20	131,90	263,80	243,50	487,00
ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
ks	2,00	5,80	11,60	48,50	97,00	54,30	108,60
ks	2,00	1 261,00	2 522,00	388,00	776,00	1 649,00	3 298,00
ks	2,00	1 216,40	2 432,80	116,40	232,80	1 112,80	2 645,60
ks	2,00	11,60	23,20	19,40	38,80	31,00	62,00
m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00
ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40

Uprava stávajícího rozvaděce	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Montáž	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
Podružný materiál	kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Vysoušeče rukou - celkem				13 854,44		12 594,60		26 449,04
Osvětlení m.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání								
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKUIVALENT LED								
LED svítidlo do podhledu 42W, 4390lm, 4000K, 595x595 mm, IP40								
STROJEK SPÍNAČE "TANGO"								
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	2,00	90,20	180,40	72,80	145,60	163,00	326,00
3558-A05340 sériov.plep.(5)	ks	2,00	127,20	244,40	72,80	145,60	195,00	390,00
KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3558A-A651 B 1 páčka	ks	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	34,90	69,80
3558A-A652 B 2 páčky	ks	2,00	47,70	85,40	0,00	0,00	47,70	85,40
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3901A-B10 B jednoduchý	ks	4,00	21,80	87,20	0,00	0,00	21,80	87,20
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	4,00	5,80	23,20	48,50	194,00	54,30	217,20
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)								
AB 75x75 mm	ks	24,00	16,50	396,00	42,70	1 024,80	59,20	1 420,80
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO								
2773-203 Max 3x2,5 mm ²	ks	72,00	9,70	698,40	24,30	1 749,60	34,00	2 448,00
2773-202 Max 2x2,5 mm ²	ks	10,00	7,80	78,00	19,40	194,00	21,20	212,00
KABEL SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
1-CXKH-R-I 3x1,5 mm ² , pevně	m	150,00	25,70	3 855,00	24,30	3 645,00	50,00	7 500,00
Upevňovací systémy								
2031/15 Pliichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15	ks	30,00	18,80	564,00	21,30	639,00	40,10	1 203,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	4,00	0,00	0,00	48,50	194,00	48,50	194,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	4,00	5,80	23,20	48,50	194,00	54,30	217,20
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 300mm	ks	2,00	0,00	0,00	194,00	388,00	194,00	388,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLoubKA 30mm								
Síř 30 mm	m	5,00	0,00	0,00	72,80	364,00	72,80	364,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakékoli síř	m ²	0,20	727,50	145,50	0,00	0,00	727,50	145,50
OMÍTKA RYH VE STĚNACH MALTOU								
Síř do 150 mm	m ²	0,60	1 334,70	800,82	0,00	0,00	1 334,70	800,82
Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puh.SS, A, 1+N, 10KA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 391,00	2 782,00	116,40	2 12,80	1 507,40	1 014,80
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
RSA4	ks	2,00	11,60	23,20	19,40	38,80	31,00	62,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)								
H07V-U 4 mm ² , pevně	m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x10 mm ²	ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm ²	ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávajícího zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	390,00	6 240,00	390,00	6 240,00
Uprava stávajícího rozvaděce	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Montáž	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	3,00	540,00	1 620,00	0,00	0,00	540,00	1 620,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
Protokol o měření umělého osvětlení	ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
Podružný materiál	kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
Osvětlení m.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání - celkem				40 531,52		30 892,00		71 423,52
Zásuvka pro dataprojektor								
Vytvoření nové zásuvky pro projektor ze stávajícího zásuvkového okruhu								
Demontáž stávající zásuvky	ks	2,00	0,00	0,00	72,80	145,60	72,80	145,60
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ								
5513A-C02357 B 2x2p+2,dvojité	ks	2,00	163,00	326,00	126,10	252,20	289,10	578,20
LK 80X28 22T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)	ks	2,00	27,20	54,40	42,70	85,40	69,90	139,80
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD20x20 hranatá	m	8,00	29,10	232,80	29,50	636,00	108,60	868,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-I 3x2,5 mm ² , pevně	m	8,00	22,90	183,20	24,30	194,40	47,20	377,60
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ								
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	2,00	111,60	223,20	131,90	263,80	243,50	487,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3901A-B10 B jednoduchý	ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO	ks	2,00	24,60	49,20	42,70	85,40	62,30	124,60
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál	kpl	1,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00

Zásuvka pro dataprojektor - celkem	2 871,40	2 247,80	5 119,20
2.NP - učebnový pavilón - D - celkem	57 257,36	45 734,40	102 991,76
Elektromontáže - celkem	367 249,71	293 036,60	660 286,31

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Objekt Základní školy Horní Bečva č.p. 544 – stavební úpravy
Projekt	Elektroinstalace
Investor	Parc. č. st. 1002, 2051, 2421, 2611, 2612, k.ú. Horní Bečva, č.p.544 - zastavěné plochy a nádvoří, vlastník obec Horní Bečva
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jakub Jarolík
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	RADEKOV spol. s r.o., Rožnov p. R.
CÚ	03/2023
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		367 249,71
Montáž - práce		293 036,60
Mezisoučet 1	0,00	660 286,31
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		39 617,18
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	699 903,48
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 1,00% z mezisoučtu 1		6 602,86
Základní náklady celkem		706 506,35
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		706 506,35
Základ a hodnota DPH 21%	706 506,35	148 366,33
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		854 872,68
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	367 249,71	293 036,60
SUTERÉN - STARÁ BUDOVA - A	55 661,00	40 513,70
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RO1-4	19 560,60	7 090,70
1.NP - STARÁ BUDOVA - A	50 377,00	19 471,20
2.NP - STARÁ BUDOVA - A	4 730,70	4 002,90
1.NP - PAVILON VEDENÍ - B	48 476,40	43 668,90
Osvětlení na chodbě	38 730,80	29 558,70
Žaluzie	9 745,60	14 110,20
2.NP - PAVILON VEDENÍ - B	32 851,00	23 487,60
Žaluzie	9 745,60	14 110,20
Výměna osvětlení m.č. 202	23 105,40	9 377,40
3.NP - PAVILON VEDENÍ - B	10 561,90	13 139,50
Žaluzie	7 955,70	11 918,10
Zásuvka pro dataprojektor	2 606,20	1 221,40
1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST	8 981,85	9 694,20
Žaluzie v m.č. 108	5 838,70	8 040,60
Vstupní dveře - přívod pro pohon	3 143,15	1 653,60
2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNY	13 859,70	24 936,00
3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA	2 606,20	1 221,40

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY	23 979,60	15 861,00
1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE	57 907,00	51 305,80
2.NP - učebnový pavilón - D	57 257,36	45 734,40
Vysoušeče rukou	13 854,44	12 594,60
Osvětlení m.č.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání	40 531,52	30 892,00
Zásuvka pro dataprojektor	2 871,40	2 247,80

CHODBA, SCHODIŠTĚ - výměna osvětlení kus za kus + přidat nouzové osvětlení, ovládání zůstane stávající.

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED

Prisazené LED svítidlo s krytem, 44W, délka 1510 mm, IP40, 4000K, 5900 lm

Kruhové prisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, prům. 375mm, IP40, 4000K, 2700 lm

Nouzové svítidlo LED 6,6W, 4000k, 241 lm, 1h, IP65

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně - pro nouzové osvětlení

CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně - pro napojení stav. osvětlení

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Šíře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jakékoliv síře

OMÍTKA RYH VE STĚNACH MALTOU

Šíře do 150 mm

UKONČENÍ CU KABELŮ DO

4x10 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajícího zařízení

Uprava stávajícího rozvaděce

Napojení na stávající zařízení

Vyhledání pripojovacího místa

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s revizní technikem

Dokumentace skutečného provedení

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

1.NP - STARÁ BUDOVA - A - celkem

2.NP - STARÁ BUDOVA - A

ÚČEBNY - vytvoření zásuvky ze stávajícího okruhu pro dataprojektor - stávající zásuvka se demontuje a nahradí novou na povrch, potom v listě k nové zásuvce pro dataprojektor, ukončeno zásuvkou viz. nžč.

Demontáž stávající zásuvky

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BILÁ

5513A-C02357 B 2x2p+1,dvojita

LX 80X28 2ZT_1HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO [DVOUZÁSUVKA]

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranata

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BILÁ

3901A-B10 B jednoduchý

LX 80X28 1_1HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacího místa

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s revizní technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

2.NP - STARÁ BUDOVA - A - celkem

1.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Osvětlení na chodbě

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED

LED svítidlo do podhledu 42W, 4390lm, 4000K, 595x595 mm, IP40

Nouzové svítidlo LED 6,6W, 4000k, 241 lm, 1h, IP65

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A06340 stříhav. přep.(6)

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BILÁ

3558A-A651 B 1 páčka

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BILÁ

3901A-B10 B jednoduchý

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP68/2 73x30

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)

A8 75x75 mm

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO

2773-203 Max 3x2,5 mm2

2773-202 Max 2x2,5 mm2

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PĚŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, sl, d0

1-CXKH-R-O 3x1,5 mm2 , pevně

1-CXKH-R-J 3x1,5 mm2 , pevně

Upevňovací systémy

2031/15 Plíchytky OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Šíře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jakékoliv síře

OMÍTKA RYH VE STĚNACH MALTOU

Šíře do 150 mm

UKONČENÍ CU KABELŮ DO

4x10 mm2

ks	9,00	2 090,40	18 813,60	334,70	3 012,30	2 425,10	21 825,90
ks	4,00	805,10	3 270,40	334,70	1 338,80	1 139,80	4 559,20
ks	7,00	873,00	6 111,00	334,70	2 342,90	1 207,70	8 453,90
m	80,00	13,90	1 112,00	24,30	1 944,00	38,20	3 056,00
m	20,00	13,90	278,00	24,30	486,00	38,20	764,00
m	64,00	0,00	0,00	72,80	4 732,00	72,80	4 732,00
m2	2,00	727,50	1 455,00	0,00	0,00	727,50	1 455,00
m2	10,00	1 334,70	13 347,00	0,00	0,00	1 334,70	13 347,00
ks	1,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00
ks	3,00	0,00	0,00	19,40	58,20	19,40	58,20
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	2,00	0,00	0,00	190,00	780,00	390,00	780,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	4,00	540,00	2 160,00	0,00	0,00	540,00	2 160,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
			50 377,00		19 471,20		69 848,20

ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	4,00	163,00	652,00	126,10	504,40	289,10	1 156,40
ks	4,00	27,20	108,80	42,70	170,80	69,90	279,60
m	15,00	29,10	436,50	79,50	1 192,50	108,60	1 629,00
m	16,00	22,90	366,40	24,30	388,80	47,20	755,20
ks	4,00	111,60	446,40	126,10	504,40	237,70	950,80
ks	4,00	21,80	87,20	0,00	0,00	21,80	87,20
ks	4,00	24,60	98,40	42,70	170,80	67,30	269,20
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			4 730,70		4 002,90		8 733,60

ks	15,00	977,80	14 667,00	334,70	5 020,50	1 312,50	19 687,50
ks	4,00	873,00	3 492,00	334,70	1 338,80	1 207,70	4 830,80
ks	2,00	96,00	192,00	72,80	145,60	168,80	337,60
ks	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	34,90	69,80
ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
ks	2,00	5,80	11,60	48,50	97,00	54,30	108,60
ks	19,00	16,50	313,50	42,70	811,30	59,20	1 124,80
ks	60,00	9,70	582,00	24,30	1 458,00	34,00	2 040,00
ks	10,00	7,80	78,00	19,40	194,00	27,20	272,00
m	55,00	25,70	1 413,50	24,30	1 336,50	50,00	2 750,00
m	200,00	25,70	5 140,00	24,30	4 860,00	50,00	10 000,00
ks	50,00	18,80	940,00	21,30	1 065,00	40,10	2 005,00
ks	2,00	0,00	0,00	48,50	97,00	48,50	97,00
m	7,00	0,00	0,00	72,80	509,60	72,80	509,60
m2	0,20	727,50	145,50	0,00	0,00	727,50	145,50
m2	1,00	1 334,70	1 334,70	0,00	0,00	1 334,70	1 334,70
ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm2

Chránič s nadproudovou ochranou, In=250A+puh SS, A, 1+N, 10kA, char B, Idn=0.03A, In=10A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RS44

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)

H07V-U 4 mm2 , pevně

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajícího zařízení

Uprava stávajícího rozvadece

Napojení na stávající zařízení

Vyhledání pripojovacieho miesta

Zabezpečení pracoviště

Zkušební provoz

Montáž

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed 2

Revizní technik

Spolupráce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

Osvětlení na chodbě - celkem

Žaluzie

Do místnosti č. 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 - přidat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ŽE STÁVAJÍCÍHO ZASUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2 5 mm2 , pevně

CYKY-I 4x2 5 mm2 , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do holl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do holl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stena do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

1.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

2.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Žaluzie

Do místnost č. 2.01, 2.02, 2.03 a 2.04 - phdat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ŽE STÁVAJÍCÍHO ZASUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2 5 mm2 , pevně

CYKY-I 4x2 5 mm2 , pevně

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-AB8345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do holl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do holl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stena do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacieho miesta

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

Výměna osvětlení m.č. 202

UČEBNA - výměna osvětlení kus za kus, ovládání zůstane stávající:

SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED

Přisazené LED svítidlo s krytem, 40W, IP40, 4000K

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40
ks	1,00	1 192,00	1 192,00	116,40	116,40	1 508,40	1 508,40
ks	2,00	11,60	23,20	19,40	18,80	31,00	62,00
m	2,00	13,20	26,40	34,90	69,80	48,10	96,20
hod	10,00	0,00	0,00	390,00	1 900,00	390,00	3 900,00
hod	3,00	0,00	0,00	390,00	1 170,00	390,00	1 170,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	6,00	540,00	3 240,00	0,00	0,00	540,00	3 240,00
hod	2,00	0,00	0,00	190,00	780,00	390,00	780,00
ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
ks	1,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
			38 730,80		29 558,70		68 289,50
ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	10,00	83,40	834,00	242,50	2 425,00	325,90	3 259,00
m	40,00	38,80	1 552,00	79,50	1 180,00	118,30	4 732,00
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	256,20	67,30	403,80
m	40,00	22,90	916,00	24,30	972,00	47,20	1 888,00
m	70,00	32,90	2 303,00	24,30	1 701,00	57,20	4 004,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00
ks	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	46,60	279,60
ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
ks	6,00	0,00	0,00	194,00	1 164,00	194,00	1 164,00
ks	6,00	0,00	0,00	310,40	1 862,40	310,40	1 862,40
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			9 745,60		14 110,20		23 855,80
			48 476,40		43 668,90		92 145,30
ks	4,00	0,00	0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
ks	10,00	83,40	834,00	242,50	2 425,00	325,90	3 259,00
m	40,00	38,80	1 552,00	79,50	1 180,00	118,30	4 732,00
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	256,20	67,30	403,80
m	40,00	22,90	916,00	24,30	972,00	47,20	1 888,00
m	70,00	32,90	2 303,00	24,30	1 701,00	57,20	4 004,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00
ks	6,00	46,60	279,60	0,00	0,00	46,60	279,60
ks	6,00	21,80	130,80	0,00	0,00	21,80	130,80
ks	6,00	0,00	0,00	194,00	1 164,00	194,00	1 164,00
ks	6,00	0,00	0,00	310,40	1 862,40	310,40	1 862,40
hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			9 745,60		14 110,20		23 855,80
ks	12,00	1 610,20	19 322,40	334,70	4 016,40	1 944,90	23 338,80

CYKY-I 3x1.5 mm2 , pevné - pro napojení stáv. osvětlení

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajícího zařízení

Napojení na stávající zařízení

Vyhledání pripojovacího místa

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Protokol o měření umělého osvětlení

Podružný materiál

Výměna osvětlení m.č. 202 - celkem

2.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

m	20,00	13,90	278,00	24,30	486,00	38,20	714,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	3,00	0,00	0,00	390,00	1 170,00	390,00	1 170,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
			23 105,40		9 377,40		32 482,80
			32 851,00		23 487,60		56 338,60

3.NP - PAVILON VEDENÍ - B

Žaluzie

Do místnosti č. 3.03 a 3.02 - přidat napajení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm2 , pevné

CYKY-I 4x2.5 mm2 , pevné

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-A88345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hofl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

ks	2,00	0,00	0,00	72,80	145,60	72,80	145,60
ks	8,00	83,40	667,20	242,50	1 940,00	325,90	2 607,20
m	28,00	38,80	1 086,40	79,50	2 226,00	118,30	3 312,40
ks	6,00	24,60	147,60	42,70	256,20	67,30	403,80
m	25,00	22,90	572,50	24,30	607,50	47,20	1 180,00
m	60,00	32,90	1 974,00	24,30	1 458,00	57,20	3 432,00
ks	6,00	174,60	1 047,60	116,40	698,40	291,00	1 746,00

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do hofl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Zapojení vývodu žaluziového

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacího místa

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Žaluzie - celkem

Zásuvka pro dataprojektor

UČEBNY - vytvoření zásuvky ze stávajícího okruhu pro dataprojektor; stávající zásuvka se demontuje a nahradí novou na povrch, potom ušléd k nové zásuvce pro dataprojektor, ukončeno zásuvkou viz. níže:

Demontáž stávající zásuvky

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+1, dvójtá

LK 80X28 22T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranatá

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm2 , pevné

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

RÁMČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Vyhledání pripojovacího místa

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz.technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

Zásuvka pro dataprojektor - celkem

3.NP - PAVILON VEDENÍ - B - celkem

ks	1,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ks	1,00	163,00	163,00	126,10	126,10	289,10	289,10
ks	1,00	27,20	27,20	42,70	42,70	69,90	69,90
m	4,00	29,10	116,40	79,50	318,00	108,60	434,40
m	4,00	22,90	91,60	24,30	97,20	47,20	188,80
ks	1,00	111,60	111,60	131,90	131,90	243,50	243,50
ks	1,00	21,80	21,80	0,00	0,00	21,80	21,80
ks	1,00	24,60	24,60	42,70	42,70	67,30	67,30
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
			2 606,20		1 221,40		3 827,60
			10 561,90		13 139,50		23 701,40

1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST

Žaluzie v m.č. 108

přidat napajení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPÁJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU

Demontáž stávající zásuvky

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

LHD40x20 hranatá

LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x2.5 mm2 , pevné

CYKY-I 4x2.5 mm2 , pevné

PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)

3559-A88345 Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hofl. podkladů B až E)

KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO

ks	1,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ks	6,00	83,40	500,40	242,50	1 455,00	325,90	1 955,40
m	20,00	38,80	276,00	79,50	1 590,00	118,30	2 366,00
ks	3,00	24,60	73,80	42,70	128,10	67,30	201,90
m	10,00	22,90	229,00	24,30	243,00	47,20	472,00
m	45,00	32,90	1 480,50	24,30	1 093,50	57,20	2 574,00
ks	3,00	174,60	523,80	116,40	349,20	291,00	873,00

3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá (do hofl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)

RÁMČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

ks	3,00	46,60	139,80	0,00	0,00	46,60	139,80
ks	3,00	21,80	65,40	0,00	0,00	21,80	65,40
ks	3,00	0,00	0,00	194,00	582,00	194,00	582,00

Zapojení vývodu žaluziového		ks	5,00	0,00		0,00	310,40	1 552,00	310,40	1 552,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání pripojovacího místa		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2										
Revizní technik		hod	2,00	540,00		1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s reviz.technikem		hod	0,50	0,00		0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení		ks	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál		kpl	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Žaluzie v m.č. 10B - celkem						5 838,70		8 040,60		13 879,30
Vstupní dveře - přívod pro pohon										
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
ČYKY-J 3x2,5 mm2 , pevné		m	8,00	22,90		183,20	24,30	194,40	47,20	377,60
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU										
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm										
Síře 30 mm		m	4,00	0,00		0,00	72,80	291,20	72,80	291,20
HRUBA VYPLN RYH MALTOU										
Jákekoliv síře		m2	0,15	727,50		109,13	0,00	0,00	727,50	109,13
OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU										
Síře do 150 mm		m2	0,60	1 114,70		800,82	0,00	0,00	1 114,70	800,82
Zapojení dveří		ks	1,00	0,00		0,00	388,00	388,00	388,00	388,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání pripojovacího místa		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2										
Revizní technik		hod	2,00	540,00		1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Dokumentace skutečného provedení		ks	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál		kpl	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Vstupní dveře - přívod pro pohon - celkem						3 143,15		1 653,60		4 796,75
1.NP - NOVÁ BUDOVA - C - VSTUPNÍ ČÁST - celkem						8 981,85		9 694,20		18 676,05
2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNÝ										
Do místnosti č. 202, 203, 204, 205 a 206 - přidat napájení pro venkovní žaluzie a ovládací tlačítko: NAPAŽENÍ ŽE STAVAJÍCÍHO ZASUVKOVÉHO OKRUHU										
Demontáž stávající zásuvky		ks	5,00	0,00		0,00	72,80	164,00	72,80	364,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ										
LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ		ks	19,00	83,40		1 584,60	242,50	4 607,50	325,90	6 192,10
LHD40x20 hranatá		m	72,00	38,80		2 793,60	79,50	5 724,00	118,30	8 517,60
LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO		ks	10,00	24,60		246,00	42,70	427,00	67,30	673,00
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
ČYKY-J 3x2,5 mm2 , pevné		m	50,00	22,90		1 145,00	24,30	1 215,00	47,20	2 360,00
ČYKY-J 4x2,5 mm2 , pevné		m	95,00	32,90		3 125,50	24,30	2 308,50	57,20	5 434,00
PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE, pro Tango, Levit (M), Neo (Tech), Element, Time (Arbo)										
SS59-AP8345 Přístroj ovladače žaluziového, jednapólového, řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hofí, podkladů B až E)		ks	10,00	174,60		1 746,00	116,40	1 164,00	291,00	2 910,00
KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO										
3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; B: bílá (do hofí, podkladů B až E) - při použití beztrubových přístrojů)		ks	10,00	46,60		466,00	0,00	0,00	46,60	466,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ										
3901A-B10 B jednoduchý		ks	10,00	21,80		218,00	0,00	0,00	21,80	218,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
Stěna do 450mm		ks	15,00	0,00		0,00	194,00	2 910,00	194,00	2 910,00
Zapojení vývodu žaluziového		ks	15,00	0,00		0,00	310,40	4 656,00	310,40	4 656,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání pripojovacího místa		hod	2,00	0,00		0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2										
Revizní technik		hod	2,00	540,00		1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s reviz.technikem		hod	1,00	0,00		0,00	390,00	190,00	390,00	190,00
Dokumentace skutečného provedení		ks	1,00	970,00		970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
Podružný materiál		kpl	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
2.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNÝ - celkem						13 859,70		24 936,00		38 795,70
3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA										
Do místnosti 307 přidat zásuvkový vývod pro dataprojektor ze stávajícího okruhu:										
Demontáž stávající zásuvky		ks	1,00	0,00		0,00	72,80	72,80	72,80	72,80
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMITKU, TANGO, BARVA BÍLÁ										
5513A-CD2357 B 2x2p+2,dvojité		ks	1,00	163,00		163,00	126,10	126,10	289,10	289,10
LK 80X28 22T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)		ks	1,00	27,20		27,20	42,70	42,70	69,90	69,90
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ										
LHD20x20 hranatá		m	4,00	29,10		116,40	79,50	318,00	108,60	434,40
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE										
ČYKY-J 3x2,5 mm2 , pevné		m	4,00	22,90		91,60	24,30	97,20	47,20	188,80
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ										
5519A-AD2357 B 2p+PE		ks	1,00	111,60		111,60	131,90	131,90	243,50	243,50
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ										
3901A-B10 B jednoduchý		ks	1,00	21,80		21,80	0,00	0,00	21,80	21,80
LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO		ks	1,00	24,60		24,60	42,70	42,70	67,30	67,30
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání pripojovacího místa		hod	0,50	0,00		0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2										
Revizní technik		hod	2,00	540,00		1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s reviz.technikem		hod	0,50	0,00		0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení		ks	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál		kpl	1,00	485,00		485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
3.NP - NOVÁ BUDOVA - C - CHODBA A UČEBNA - celkem						2 606,20		1 221,40		3 827,60

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY

Výměna osvětlení kus za kus, ovládání a kabely zůstanou

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 20W, IP65, 4000K

Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 20W, IP44, 4000K

Podružný materiál

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontáž stávajících svídel

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY - celkem

ks	6,00	1 406,50	8 439,00	334,70	2 008,20	1 741,20	10 447,20
ks	24,00	586,90	14 085,60	334,70	8 032,80	921,60	22 118,40
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
ks	30,00	0,00	0,00	194,00	5 820,00	194,00	5 820,00
			23 979,60		15 861,00		39 840,60

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 450mm

Stěna do 300mm

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRAZDNÁ (BETTERMANN)

A8 75x75 mm

SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO

2773-203 Max 3x2,5 mm²

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-I 3x1,5 mm² , pevně

ŠNŮRA PVC (CVSY)

H05VV-F-G 3x1,5 mm² , pevně

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LHD20x20 hranata

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O. DOLNOST

1216E d 16 mm, pevně

1232 d 32 mm, pevně

TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST BÍLÁ

1532 HA d 32 mm, pevně

Zapojení žaluzií

Doplnění do stávajícího rozváděče RS3:

UKONČENÍ CU KABELŮ DO

4x10 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm²

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, Im=10A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)

H07V-U 4 mm² , pevně

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Úprava stávajícího rozvadece

Vyhledání pripojovacích míst

Zabezpečení pracoviště

Zkušební provoz

Montáž

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

Revizní technik

Spolupráce s reviz. technikem

Dokumentace skutečného provedení

Podružný materiál

LESENÍ LEHKÉ PRACOVN

Pronájem lešení do tělocvičny vč. sestavení a dopravy

ks	24,00	0,00	0,00	194,00	4 656,00	194,00	4 656,00
ks	24,00	0,00	0,00	194,00	4 656,00	194,00	4 656,00
ks	24,00	16,50	396,00	42,70	1 024,80	59,20	1 420,80
ks	80,00	9,70	776,00	24,30	1 944,00	34,00	2 720,00
m	250,00	13,90	3 475,00	24,80	6 075,00	38,20	9 550,00
m	100,00	24,30	2 430,00	24,30	2 430,00	48,60	4 860,00
m	48,00	29,10	1 396,80	79,50	3 816,00	108,60	5 212,80
m	24,00	3,90	93,60	38,80	931,20	42,70	1 024,80
m	20,00	11,60	232,00	48,50	970,00	60,10	1 202,00
m	80,00	29,10	2 328,00	53,40	4 272,00	82,50	6 600,00
ks	24,00	0,00	0,00	310,40	7 449,60	310,40	7 449,60
ks	4,00	0,00	0,00	97,00	388,00	97,00	388,00
ks	12,00	0,00	0,00	19,40	232,80	19,40	232,80
ks	4,00	1 391,00	5 564,00	116,40	465,60	1 507,40	6 029,60
ks	8,00	11,60	92,80	19,40	155,20	31,00	248,00
m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
hod	6,00	540,00	3 240,00	0,00	0,00	540,00	3 240,00
hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
kpl	1,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00

1.NP - NOVÁ BUDOVA C - TĚLOCVIČNA - ŽALUZIE - celkem

57 907,00 51 305,80 109 212,80

2.NP - úžebnový pavilón - D

Vysoušeč rukou

přivod ze stávajícího rozváděče: přidá se jistič s chráničem na každý osoušeč zvlášť

KABEL SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŤ - B2 ca, sl, do

1-CKKH-R-I 3x2,5 mm² , pevně

Upevňovací systémy

2031/15 Přichytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stěna do 300mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLoubKA 30mm

Šíře 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jakékoliv síře

OMÍTKA RYH VE STENÁCH MALTOU

Šíře do 150 mm

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B2p+PE

RÁMČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3901A-B10 B jednoduchý

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP68/2 73x30

Osoušeč rukou - dodávka a montáž

Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, Im=16A

ŘADOVÁ SVORKOVNICE

RSA4

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)

H07V-U 4 mm² , pevně

UKONČENÍ CU KABELŮ DO

4x10 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 2,5 mm²

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

m	70,00	36,90	2 583,00	24,30	1 701,00	61,20	4 284,00
ks	50,00	18,80	940,00	21,30	1 065,00	40,10	2 005,00
ks	1,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00
m	12,00	0,00	0,00	72,80	873,60	72,80	873,60
m2	0,30	727,50	218,25	0,00	0,00	727,50	218,25
m2	1,70	1 334,70	2 268,99	0,00	0,00	1 334,70	2 268,99
ks	2,00	0,00	0,00	38,80	77,60	38,80	77,60
ks	2,00	111,60	223,20	131,90	263,80	243,50	487,00
ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
ks	2,00	5,80	11,60	48,50	97,00	54,30	108,60
ks	2,00	1 261,00	2 522,00	388,00	776,00	1 649,00	3 298,00
ks	2,00	1 216,40	2 432,80	116,40	232,80	1 332,80	2 665,60
ks	2,00	11,60	23,20	19,40	38,80	31,00	62,00
m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00
ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40

Uprava stávajícího rozvaděče	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Vyhledání pripojovacích míst	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	190,00	780,00
Zkusební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Montáž	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s revizní technikem	hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
Podružný materiál	kpl	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Vysoušeče rukou - celkem				13 854,44		12 594,60		26 449,04
Osvětlení m.č.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání								
SVÍTIDLO STROPNÍ KOMPAKTNÍ ŽÁŘIVKA-NEBO EKVIVALENT LED								
LED svítidlo do podhledu 42W, 4390lm, 4000K, 595x595 mm, IP40								
STROJEK SPÍNÁČE "TANGO"	ks	24,00	977,80	23 467,20	334,70	8 032,80	1 312,50	31 500,00
3558-A01340 1-pol.vyp.(1)	ks	2,00	90,20	180,40	72,80	145,60	163,00	326,00
3558-A05340 sérov.plep.(5)	ks	2,00	122,20	244,40	72,80	145,60	195,00	390,00
KRYT SPÍNÁČE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3558A-A651 B 1 páčka	ks	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	34,90	69,80
3558A-A652 B 2 páčky	ks	2,00	42,70	85,40	0,00	0,00	42,70	85,40
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3901A-B10 B jednoduchý	ks	4,00	21,80	87,20	0,00	0,00	21,80	87,20
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	4,00	5,80	23,20	48,50	194,00	54,30	217,20
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRAZDNÁ (BETTERMANN)								
A8 75x75 mm	ks	24,00	16,50	396,00	42,70	1 024,80	59,20	1 420,80
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO								
2773-203 Max 3x2,5 mm2	ks	72,00	9,70	698,40	24,30	1 749,60	34,00	2 448,00
2773-202 Max 2x2,5 mm2	ks	10,00	7,80	78,00	19,40	194,00	27,20	272,00
KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - BZ ca, sl, d0								
1-CXKH-R-I 3x1,5 mm2 , pevně	m	150,00	25,70	3 855,00	24,30	3 645,00	50,00	7 500,00
Úpevňovací systémy								
2031/15 Pličkyta OBO-GRIP PP, tředá, vel. 15	ks	30,00	18,80	564,00	21,30	639,00	40,10	1 203,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	4,00	0,00	0,00	48,50	194,00	48,50	194,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU								
KP68/2 73x30	ks	4,00	5,80	23,20	48,50	194,00	54,30	217,20
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stěna do 300mm	ks	2,00	0,00	0,00	194,00	388,00	194,00	388,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Síře 30 mm	m	5,00	0,00	0,00	72,80	164,00	72,80	364,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakékoliv síře	m2	0,20	727,50	145,50	0,00	0,00	727,50	145,50
OMÍTKA RYH VE STENÁCH MALTOU								
Síře do 150 mm	m2	0,60	1 334,70	800,82	0,00	0,00	1 334,70	800,82
Chráníč s nadproudovou ochranou, I=250A+puls SS, A, 1+N, 10kA, char B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 391,00	2 782,00	116,40	232,80	1 507,40	3 014,80
ŘADOVÁ SVORKOVNICE								
RSA4	ks	2,00	11,60	23,20	19,40	38,80	31,00	62,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U 4 mm2 , pevně	m	4,00	13,20	52,80	34,90	139,60	48,10	192,40
UKONČENÍ CU KABELŮ DO								
4x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	97,00	194,00	97,00	194,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	19,40	116,40	19,40	116,40
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávajícího zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	390,00	6 240,00	390,00	6 240,00
Uprava stávajícího rozvaděče	hod	8,00	0,00	0,00	390,00	3 120,00	390,00	3 120,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Zkusební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	390,00	780,00	390,00	780,00
Montáž	hod	4,00	0,00	0,00	390,00	1 560,00	390,00	1 560,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	3,00	540,00	1 620,00	0,00	0,00	540,00	1 620,00
Spolupráce s revizní technikem	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	2 425,00	2 425,00
Protokol o měření umělého osvětlení	ks	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
Podružný materiál	kpl	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
Osvětlení m.č.2.17 a 2.18 - nové kabely, svítidla a ovládání - celkem				40 531,52		30 892,00		71 423,52
Zásuvka pro dataprojektor								
Vytvoření nové zásuvky pro projektor ze stávajícího zásuvkového okruhu								
Demontáž stávající zásuvky	ks	2,00	0,00	0,00	72,80	145,60	72,80	145,60
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ								
5513A-C02357 B 2x2p+1,dvojita	ks	2,00	163,00	326,00	126,10	252,20	289,10	578,20
LK 80X28 ZET_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOIZÁSUVKA)	ks	2,00	27,20	54,40	42,70	85,40	69,90	139,80
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD20x20 hranatá	m	8,00	29,10	232,80	79,50	636,00	108,60	868,80
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	8,00	27,90	183,20	24,30	194,40	47,20	377,60
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ								
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	2,00	111,60	223,20	131,90	263,80	243,50	487,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ								
3901A-B10 B jednoduchý	ks	2,00	21,80	43,60	0,00	0,00	21,80	43,60
LK 80X28 T_HB KRABICE LIŠTOVÁ TANGO	ks	2,00	24,60	49,20	42,70	85,40	67,30	134,60
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Revizní technik	hod	2,00	540,00	1 080,00	0,00	0,00	540,00	1 080,00
Spolupráce s revizní technikem	hod	0,50	0,00	0,00	390,00	195,00	390,00	195,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
Podružný materiál	kpl	1,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00

Zásuvka pro dataprojektor - celkem
2.NP - užitkový pavilón - D - celkem
Elektromontáže - celkem

2 871,40	2 247,80	5 119,20
57 257,36	45 734,40	102 991,76
367 249,71	293 036,60	660 286,31

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 7721127448

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

Pojištěný: RADEKOV spol. s r.o.
se sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
IČO: 41035933

Předmět pojištění, horní hranice plnění, spoluúčast:

Stavební a montážní pojištění budovaného díla.

Celková hodnota stavebně-montážních výkonů: **70 000 000 Kč**

Maximální hodnota jednoho budovaného díla: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast: 20 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Horní hranice plnění: **13 000 000 Kč**

Spoluúčast: 20 000 Kč

Územní platnost pojistné smlouvy:
Česká republika.

Účinnost pojistné smlouvy:
Pojištění dle pojistné smlouvy č. 7721127448 je uzavřeno s účinností od 17.04.2023 do 16.11.2023.

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy. Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.



Digitálně podepsal
Radek Pospíšil
Datum: 2023.04.17
13:30:49 +02'00'

za pojistitele



Digitálně podepsal
Ing. Luděk Fuchs
Datum: 2023.04.17
12:18:10 +02'00'

za pojistitele

HARMONOGRAM PRACÍ		Stavební úpravy ZŠ Horní Bečva č.p. 544												
Rok :		2023												
Měsíc :		1 a 2												
Týden :														
			-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Doručení výzvy zhotoviteli	P												
2	Převzetí staveniště	P												
3	Zahájení prací	P												
4	Úpravy povrchů vnitřní	P												
5	Úpravy povrchů vnější	P												
6	Bourání konstrukcí	P												
7	Konstrukce truhlářské	P												
8	Konstrukce zámečnické	P												
9	Podlahy povlakové	P												
10	Podlahy ze syntetických hmot	P												
11	Zastíhující technika	P												
12	Elektroinstalace	P												
13	ZTI	P												
14	Obklady a dlažby	P												
15	Malby a nátěry	P												
16	Dokončovací práce	P												
17	Uzlové body	P												
18	bourací práce	P												
19	hrubé stavební práce	P												
20	podlahy	P												
21	elektroinstalace	P												
22	Ukončení prací do 2 měsíců od zahájení díla	P												
23	Předpokládaná měsíční prostavěnost	P												
24	Měsíční prostavěnost													
25	Celkem bez DPH													

4.000.000,-

11.379.656,56

7.379.656,56



Dodatek č. 5
k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721127448
pro stavební a montážní pojištění
(aktualizace pojistné smlouvy)
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

a

RADEKOV spol. s r.o.

se sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 41035933

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1885

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

- A. V Článku II. (Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění) bodě 7. tabulce 7.1. (Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.) se pod poř. č. 1. horní hranice plnění z 10 000 000 Kč na 13 000 000 Kč.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

7.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	13.000.000,-⁴⁾	20.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

- B. Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného:

**Článek III.
Výše a způsob placení pojistného**

1. Pojistné za dodatek činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojistné 0,- Kč

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné 3 000,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění činí 3 000,- Kč

Obchodní sleva činí 5%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách činí 2 850,- Kč

2. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: částka:
25.04.2023 2 850 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721127448. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

- C. Na konci článku VI (Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů) se doplňuje tato věta:

Pojistník prohlašuje, že jeho prohlášení/potvrzení učiněná v pojistné smlouvě ve znění předchozích dodatků jsou aktuální, nadále platná a vztahují se i k tomuto dodatku.

- D. Článek VII. (Závěrečná ustanovení) nově zní:

**Článek VII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.
Počátek změn provedených tímto dodatkem: **17. 04. 2023.**

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
4. **Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tento dodatek jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tímto dodatkem předepsané jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a včas, tento dodatek se od počátku ruší.**
5. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel obdrží originál tohoto dodatku. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel obdrží 1 stejnopis.
6. Tento dodatek obsahuje 3 strany, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Podpisáno dne* za poisťovateľa za poisťovateľa

Podepsáno dne⁺.....
za pojistníka⁺⁺

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Dodatek sjednal: Jindřich Zdráhal., tel. 723 792 854