

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Zakázka : „Školka Olšany u Prostějova – Úprava vstupního prostoru“

1. smluvní strany

Objednatel: Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Zastoupená: starostou obce RNDr. Milanem Elfmarkem

Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19 - 2138100257 / 0100
IČO: 002 88 560
DIČ: neplátce DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech
technických: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
smluvních: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.
17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00
Zastoupená: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
IČO: 25385551
DIČ: CZ25385551 plátce DPH
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 4091042/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech
Smluvních: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva
Technických: Ing. Tomáš Fojtík, stavbyvedoucí
/dále jen zhotovitel/

2. Předmět díla

Předmět díla : „Školka Olšany u Prostějova – Úprava vstupního prostoru“

Předmět díla je provedení stavebních prací na akci. Školka Olšany u Prostějova – Úprava vstupního prostoru. Specifikace prací je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Případné změny v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen před jejich realizací písemně projednat a odsouhlasit s objednatelem.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je stanovena jako cena maximální

Smluvní cena bez DPH	1 058 664,20 Kč
DPH 21%	222 319,48 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 280 983,68 Kč

DPH bude účtováno dle platných sazeb zákona 235/2004 Sb v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu SoD.

Fakturace bude provedena dílčími měsíčními fakturami na základě odsouhlaseného výkazu výměr se splatností 30 dní. Konečná faktura a bude vystavena po předání a převzetí díla a k ní přiložen zápis o předání a převzetí díla, se splatností 30 dnů.

Faktury zasílat na adresu: **Obec Olšany u Prostějova**
Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova

4. Čas plnění

Zhotovitel zahájí práce na stavbě dnem 24. 7. 2023 a dokončí 8. 9. 2023

Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

5. Dodací podmínky

Zhotovitel poskytuje záruku na řádné provedení celého díla, včetně použitých materiálů záruční lhůtu v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen v garanční lhůtě odstranit bezplatně všechny vady díla.

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti díla

6. Staveniště

zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování provádění předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za zachování klidu na staveništi a za požární bezpečnost.

zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu způsobenou náklady.

zhotovitel zajistí dílo proti krádeži.

objednatel kontroluje provádění prací podle SoD a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

7. Stavební deník

zhotovitel vede stavební deník ode dne předání staveniště a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD, zejména o časovém postupu a jakosti prací. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb. o znění pozdějších předpisů.

zhotovitel musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník přechází na objednatel po odevzdání a převzetí stavby dnem odstranění poslední vady a provedení případné opravy vad. Stavební deník musí být předán objednateli po dokončení díla.

8. Odevzdání a převzetí díla

zhotovitel přechází ze zhotovitele na objednatel zápisem o předání a převzetí díla.

dokončené dílo, nebo jeho část, není objednatel povinen převzít.

zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 2 dnů předem, kdy bude dílo předáno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu předání díla pověřeného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

zhotovitel předá při předání celkově dokončeného díla nebo jeho ucelené části následující dokumenty: -

9. Sankce

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu po předání a převzetí díla zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení.

V případě nedodržení splatnosti faktury, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

10. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře a řádně seznámily a její ustanovení budou plnit. Na důkaz své svobodné a vážně míněné vůle připojují své podpisy.

V Olšanech u Prostějova, dne: 18.1.2023

V Olomouci, dne: 18.1.2023

Objednatel:

Zhotovitel:



RNDr. Milan Elfmakr
starosta
Obec Olšany u Prostějova

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUČ a.s.
Sídlo: 17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00
Prov.: Holická 29, Olomouc 771 49
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel., fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@psolomouc.cz

Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc a.s.



LACE STAVBY

0382023

Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru

Olšany u Prostějova

CC-CZ:

Datum: 27.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

u Prostějova

1 058 664,20

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 058 664,20

0,00

Výše daně

222 319,48

0,00

v CZK

1 280 983,68

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLMOUC a.s.

Sídlo: 17. listopadu 1215/2c, Olomouc 779 00

Prov.: Holická 29, Olomouc 771 49

Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102

Tel., fax: +420 585 232 486

IČ: 25385551, DIČ: CZ25385551

e-mail: info@ps-olomouc.cz

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

LACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

0382023

Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru

Olšany u Prostějova

Datum:

27.06.2023

Obec Olšany u Prostějva

Projektant:

Zpracovatel:

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
počtů	1 058 664,20	1 280 983,68
Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru	1 058 664,20	1 280 983,68

LIST SOUPISU PRACÍ

ka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru

Olšany u Prostějova

CC-CZ:

Datum: 27.06.2023

Olšany u Prostějova

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DPH

1 058 664,20

dní
ná

Základ daně

1 058 664,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

222 319,48

0,00

15,00%

0,00

DPH

v CZK

1 280 983,68

t

Zpracovatel

odpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

atel

Zhotovitel

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru

Místo: Olšany u Prostějova

Datum: 27.06.2023

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 058 664,20

HSV - Práce a dodávky HSV

369 966,58

1 - Zemní práce	885,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 389,35
4 - Vodorovné konstrukce	8 656,90
5 - Komunikace pozemní	12 175,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	117 814,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 584,13
997 - Přesun sutě	89 232,77
998 - Přesun hmot	75 228,17

PSV - Práce a dodávky PSV

688 697,62

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 553,51
712 - Povlakové krytiny	28 376,62
713 - Izolace tepelné	11 693,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 000,00
751 - Vzduchotechnika	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	4 848,26
763 - Konstrukce suché výstavby	2 589,95
766 - Konstrukce truhlářské	13 134,48
767 - Konstrukce zámečnické	372 005,48
771 - Podlahy z dlaždic	55 518,78
781 - Dokončovací práce - obklady	979,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	152 941,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 056,53

UPIS PRACÍ

avba:

Školka Olšany u Prostějova - Úprava vstupního prostoru

Místo: Olšany u Prostějova
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějva
Zhotovitel:

Datum: 27.06.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 058 664,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV					369 966,58
D		1	Zemní práce					885,60
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	73,80		885,60
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					23 389,35
2	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	15,131	1 450,00		21 939,95
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,500	119,00		416,50
4	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,260	165,00		1 032,90
D		4	Vodorovné konstrukce					8 656,90
5	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	16,600	322,00		5 345,20
6	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,980	558,00		2 778,84
7	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,980	107,00		532,86
D		5	Komunikace pozemní					12 175,20
8	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	12,000	76,60		919,20
9	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,000	155,00		1 860,00
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	400,00		4 800,00
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,000	383,00		4 596,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					117 814,46
12	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	8,293	91,20		756,32
13	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,293	311,00		2 579,12
14	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,585	217,00		3 598,95
15	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,100	72,10		3 251,71
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,700	266,00		8 964,20
17	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	67,400	171,00		11 525,40
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,400	348,00		3 967,20
19	K	621215124	Oprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	6,378	1 320,00		8 418,96
20	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	15,131	59,40		898,78
21	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	15,131	59,70		903,32
22	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	15,131	944,00		14 283,66
23	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	16,644	443,00		7 373,29
24	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	12,285	415,00		5 098,28
25	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,265	5 010,00		6 337,65
26	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,091	4 720,00		9 869,52

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,037	53 700,00	1 986,90
28	K 636311131	Kladení dlažby 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	15,733	406,00	6 387,60
29	M 5924600	dlažba plošná keramická terasová reliéfní 400x400x20mm	m2	17,306	917,00	15 869,60
30	K 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	784,00	784,00
31	M 55331468	zárubeň jednokřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 960,00	4 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 584,13

32	K 916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	9,000	264,00	2 376,00
33	M 59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	9,000	187,00	1 683,00
34	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,810	3 690,00	2 988,90
35	K 941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	24,150	68,70	1 659,11
36	K 941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	724,500	2,16	1 564,92
37	K 941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	24,150	45,40	1 096,41
38	K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,010	63,60	636,64
39	K 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,000	134,00	3 082,00
40	K 962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	7,300	1 660,00	12 118,00
41	K 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,120	3 160,00	13 019,20
42	K 965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	15,733	150,00	2 359,95

D 997 Přesun sutě 89 232,77

43	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	28,808	928,00	26 733,82
44	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,808	314,00	9 045,71
45	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	432,120	13,70	5 920,04
46	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	28,808	1 650,00	47 533,20

D 998 Přesun hmot 75 228,17

47	K 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,108	659,00	15 228,17
48	K R-998-001	Plošina s obsluhou	hod	40,000	1 500,00	60 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 688 697,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 553,51

49	K 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	19,150	11,86	227,12
50	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	85 700,00	771,30
51	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,150	123,58	2 366,56
52	M 62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem	m2	22,023	183,00	4 030,21
53	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,133	1 190,41	158,32

D 712 Povlakové krytiny 28 376,62

54	K 712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	15,733	65,30	1 027,36
55	K 712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	17,057	14,30	243,92
56	M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	85 700,00	685,60
57	K 712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	17,057	132,00	2 251,52

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	20,468	168,00	3 438,62
361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	17,058	208,00	3 548,06
43016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	20,470	411,00	8 413,17
363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	13,250	193,00	2 557,25
363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	10,150	295,00	2 994,25
363361	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm	m	13,250	123,00	1 629,75
391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	17,058	50,30	858,02
11169	geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2	m2	20,470	23,70	485,14
12101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,214	1 140,00	243,96
Izolace tepelné					11 693,32
21111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,050	49,60	498,48
5912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	11,055	272,00	3 006,96
41151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,733	44,50	700,12
2326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	1,904	3 400,00	6 473,60
91132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	10,050	14,00	140,70
3053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	12,060	64,40	776,66
13101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,088	1 100,00	96,80
Elektroinstalace - silnoproud					25 000,00
41-001	D+M provedení elektroinstalace	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
Vzduchotechnika					10 000,00
1-001	D+M odvětrání kuchyňky 2.NP vč. zapravení střešy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
Konstrukce tesařské					4 848,26
61312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevotřískových tl 22 mm	m2	5,075	930,00	4 719,75
62101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,071	1 810,00	128,51
Konstrukce suché výstavby					2 589,95
31414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,770	935,00	2 589,95
Konstrukce truhlářské					13 134,48
30002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	902,00	902,00
5340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm - zateplené	kus	1,000	9 880,00	9 880,00
60717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	274,00	274,00
7250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
30729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	187,00	187,00
1123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	683,00	683,00
6101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,048	1 010,00	48,48

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114822	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy přes 6 do 9 m2	m2	10,560	808,00	8 532,48
Podlahy z dlaždic					55 518,78
121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	23,751	60,66	1 440,74
274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	16,600	407,00	6 756,20
31330	<i>schodovka protiskluzná šířky 330x330mm</i>	kus	60,000	158,00	9 480,00
274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	16,600	198,00	3 286,80
31011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	5,478	568,00	3 111,50
174112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	13,508	128,38	1 734,16
31275	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm</i>	kus	33,000	86,10	2 841,30
174132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	5,000	177,00	885,00
31275	<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm</i>	kus	18,000	86,10	1 549,80
171810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,733	165,00	2 595,95
174111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	13,570	574,00	7 789,18
31011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	14,927	568,00	8 478,54
177113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	9,720	14,76	143,47
191112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,150	407,00	4 945,05
171101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,695	692,21	481,09
Dokončovací práce - obklady					979,26
173810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	11,400	85,90	979,26
Dokončovací práce - nátěry					152 941,43
14101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	89,910	128,00	11 508,48
15101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	89,910	123,00	11 058,93
17101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	179,820	127,00	22 837,14
01503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	368,277	83,80	30 861,61
23133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	368,277	47,20	17 382,67
27403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	368,277	161,00	59 292,60
Dokončovací práce - malby a tapety					4 056,53
31101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	41,993	19,00	797,87
111101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	41,993	77,60	3 258,66