

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14%	Základ DPH 20%	DPH celkem
SO 01.1 Administrativa - investice				
SO 01.1 Administrativa - oprava				
SO 01.2 Školní budova - investice				
SO 01.2 Školní budova - oprava				
SO 01.3 Tělocvična - investice				
SO 01.3 Tělocvična - oprava				
SO 01.4 Domov mládeže - investice				
SO 01.4 Domov mládeže - oprava				
SO 02 Odborný výcvik - investice				
SO 02 Odborný výcvik - oprava				
SO 03 Zámečnická dílna - investice				
SO 03 Zámečnická dílna - oprava				
SO 04 Plynofikace - investice				
Celkem za stavbu				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val. Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01_1 administrativní - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek: 48
				Datum: 1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky			Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž			Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky			Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž					Provozní vlivy
"M"	Dodávky					Ostatní
	Montáž					NUS z rozpočtu
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem				DN celkem		NUS celkem
Základ 0%				Základ 14%		Celkem bez
				DPH 14%		Celkem včetně DPH
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Verlag Dashöfer

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_1 administrativa - oprava						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,1966
1		612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn (po demontáži těles) do 5 % pl. - štukových	m2	54					0,0036	0,1966
		713	Izolace tepelné								0,2635
2		713411112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 20	m	95					0,0006	0,0580
3		63154510	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/25 mm	m	32					0,0003	0,0086
4		63154530	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/30 mm	m	10					0,0003	0,0027
5		63154570	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	53					0,0005	0,0286
6		713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 25	m	9					0,0006	0,0056
7		63154531	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	9					0,0003	0,0026
8		713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 32	m	31					0,0008	0,0260
9		63154572	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	31					0,0007	0,0202
10		713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 40	m	54					0,0011	0,0567
11		63154603	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 mm	m	54					0,0010	0,0545
12		998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,26353					0,0000	0,0000
		722	Vnitřní vodovod								0,0141
13		722132915R00	Zajištění přívodu studené vody ke kotli (případně ohřevu TUV)	soubor	1					0,0141	0,0141
14		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,01412					0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí								2,0656
15		733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	176					0,0063	1,1158
16		733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	53					0,0065	0,3440

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	9					0,0066	0,0596
18	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	31					0,0062	0,1925
19	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	54					0,0066	0,3537
20	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	323					0,0000	0,0000
21	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,7119					0,0000	0,0000
	734	Armatury								0,0176
22	734209103R00	Montáž armatur závitových s 1 závitem, G 1/2	kus	8					0,0000	0,0000
23	42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	4					0,0001	0,0004
24	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	4					0,0002	0,0008
25	734226232RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh. DN 15	kus	27					0,0005	0,0124
26	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	27					0,0002	0,0041
27	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,01763					0,0000	0,0000
	735	Otopná tělesa								0,5831
28	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	27					0,0000	0,0000
29	735159514R00	Montáž hliníkových článkových těles (o výkonu 1 článku při teplotách 75/60/20 °C 145 W), s odvzdušněním a různými	soubor	27					0,0009	0,0230
30	48455250	Radiátor článk. Al 600 - 2 článkový	kus	4					0,0025	0,0100
31	48455251	Radiátor článk. Al 600 - 4 článkový	kus	8					0,0050	0,0400
32	48455252	Radiátor článk. Al 600 - 6 článkový	kus	12					0,0075	0,0900
33	48455253	Radiátor článk. Al 600 - 8 článkový	kus	2					0,0100	0,0200
34	48455256	Radiátor článk. Al 600 - 14 článkový	kus	1					0,0175	0,0175
35	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	27					0,0000	0,0011
36	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	36,1					0,0106	0,3816
37	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,1					0,0000	0,0000
38	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	0,58311					0,0000	0,0000
	762	Konstrukce tesařské								0,1325
39	762191911RT2	Zabednění otvorů stěn (po demontáži těles) 1stranné prkny do pl. 1 m2	m2	5					0,0265	0,1325
	783	Nátěry								0,0009
40	783626050R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků v barvě původního obkladu	m2	5					0,0002	0,0009
	784	Malby								0,0140
41	784422911R00	Oprava (po demontáži těles), malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	54					0,0003	0,0140

Č. Ob	Kod	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)									0,0000
42	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	36						0,0000	0,0000
43	902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	2,5						0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí									2,9760
44	969021131R00	Demontáže stávaj.potrubních rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.izolací	hod	32						0,0930	2,9760
	S	Přesuny suti									0,0000
45	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,2						0,0000	0,0000
46	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,2						0,0000	0,0000
47	979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	1,2						0,0000	0,0000
48	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,2						0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky			
Druh stavby:	SO 01_1 administrativa - oprava				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,20		
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,26		
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,01		
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	2,07		
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,02		
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	0,58		
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,13		
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00		
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,01		
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	2,98		
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Celkem: 0,00			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val. Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01_1 administrativa - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	27
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky			Práce přesčas				Zařízení staveniště		
	Montáž			Bez pevné podl.				Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky			Kulturní památka				Územní vlivy		
	Montáž							Provozní vlivy		
"M"	Dodávky							Ostatní		
	Montáž							NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí										
ZRN celkem				DN celkem				NUS celkem		
Základ 0%				Základ 14%			Základ 20%	Celkem bez		
				DPH 14%			DPH 20%	Celkem včetně DPH		
Projektant				Objednatel				Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis		

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Verlag Dashöfer

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_1 administrativa - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,0098
1		612401191RT2	Omítka malých ploch vnějších a vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	2					0,0048	0,0096
2		713111261RK2	Utěsnění prostupu tmelem	ks	2					0,0001	0,0003
		722	Vnitřní vodovod								0,0378
3		722132913R00	Oprava-vysazení odboček studené a teplé vody ze stávajících rozvodů	soubor	2					0,0089	0,0178
4		722190223R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2					0,0100	0,0200
5		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2					0,0000	0,0000
6		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8					0,0000	0,0000
7		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,03784					0,0000	0,0000
		731	Kotelny								0,1039
8		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	1					0,0112	0,0112
9		48417625.A	kondenz.kotel jmen.výkon 9,4-26 kW závěsný s vestavěným 3-cest.ventilem (vč. čerpadla a přep.ventilu) + závěsný zásobník 75 l, vč. příslušenství	kus	1					0,0900	0,0900
10		484813511	vodorovné odkouření - včetně vyústění přes stěnu 60/100 mm	kus	1					0,0000	0,0000
11		48481335	odkourění - koleno 87° 60/100 mm	kus	1					0,0000	0,0000
12		484813543	odkourění - prodlužovací kus odkouření, 2m, 60/100 mm	kus	1					0,0000	0,0000
13		484813822	odkourění - koleno s revizním otvorem, 60/100 mm	kus	1					0,0000	0,0000
14		731412581R00	Montáž kouřovodu, včetně vyústění přes stěnu	sada	1					0,0000	0,0000
15		220110906R00	Montáž a nastavení regulace kotle	kus	1					0,0000	0,0000
16		484813502	prostorová regulace příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, řízení ohřevu vody, bezdrátové provedení	kus	1					0,0000	0,0000

Č. Op	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)		hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
17	731159215R00	Revize komína	soubor	1						0,0014	0,0014
18	731159215R00	Uvedení do provozu servise	soubor	1						0,0014	0,0014
19	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0						0,0000	0,0000
	732	Strojovny									
20	734119113R00	Montáž příslušenství ohřevu vody - sady propojení	soubor	1						0,0095	0,0095
21	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1						0,0049	0,0049
22	48466602	nádoba expanzní tlaková s butylovým s vakem 12/3	kus	1						0,0005	0,0005
23	551310047	kohout expanzní DN 15, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	kus	1						0,0023	0,0023
24	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,0884						0,0018	0,0018
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,0000	0,0000
25	970051035R00	Vrtání jádrové do do zdiva D 100	m	1						0,0000	0,0000
26	970053039R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m zdiva D 100	m	1						0,0000	0,0000
	M21	Elektromontáže									
27	210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1						0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky		
Druh stavby:	SO 01_1 administrativa - investice			Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne:	1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	61	Uprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,01	
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,04	
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,10	
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,01	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Celkem:	0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01_2 školní budova - investice	Projektant:		IČ/DIČ:
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek: 63
				Datum: 1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
Základ 0%		Základ 14%	Základ 20%	Celkem bez	
		DPH 14%	DPH 20%	Celkem včetně DPH	
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_2 školní budova - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								1,3759
1		612401191RT2	Omitka malých ploch vnějších a vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	3					0,0048	0,0143
2		713111261RK2	Utěsnění prostupu tmelem	ks	3					0,0001	0,0004
3		612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	36					0,0378	1,3612
		722	Vnitřní vodovod								0,0378
4		722132913R00	Oprava-vysazení odboček studené a teplé vody ze stávajících rozvodů	soubor	2					0,0089	0,0178
5		722190223R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2					0,0100	0,0200
6		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2					0,0000	0,0000
7		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	22					0,0000	0,0000
8		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,03784					0,0000	0,0000
		731	Kotelny								0,1462
9		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	2					0,0112	0,0223
10		48417625.A	sada 2x kondenz.kotel jmen.výkon 13,3-47,7 kW s čerpadlem kotlového okruhu, s nerez.kondenzačním výměníkem, závěsný vč. příslušenství,	kus	1					0,0900	0,0900
11		484813511	odkouření - základní připojovací sada pro 2 kotle	kus	1					0,0000	0,0000
12		48481334	odkouření - základní připojovací sada DN 130 pro připojení na komín, šachtu	kus	1					0,0000	0,0000
13		484813540	odkouření - koleno 45° DN 130 mm	kus	1					0,0000	0,0000
14		48481395.A	odkouření - koleno 87° DN 130 mm	kus	1					0,0000	0,0000
15		48481335	odkouření - paralelní adaptér pro výkon kotle do 46 kW, DN 80/80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
16		484813543	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 2 m, DN 130 mm	kus	11					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	484813822	sání - ochrana proti větru	kus	2					0,0000	0,0000
18	484813540	sání - koleno 2x 45° DN 80 mm	kus	1					0,0000	0,0000
19	48481395.A	sání - koleno 87° DN 80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
20	484813542	sání - prodloužovací kus sání, 0,5 m, DN 80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
21	484813543	sání - prodloužovací kus sání, 1 m, DN 80 mm	kus	3					0,0000	0,0000
22	484813544	sání - prodloužovací kus sání, 2 m, DN 80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
23	731412581R00	Montáž kouřovodu, včetně vyústění nad stávající střechu	sada	1					0,0000	0,0000
24	220110906R00	Montáž a seřízení regulace kotle - na zeď	kus	1					0,0000	0,0000
25	40541202	modulární víceokruh.kaskádový regulátor příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, 3 top.okruhy+ohřev vody, vč.příslušenství=souč.kotle	kus	1					0,0000	0,0000
26	731119617R00	Revize komína	soubor	1					0,0298	0,0298
27	731159215R00	Uvedení do provozu servisem	soubor	2					0,0014	0,0028
28	731159219R00	Revize plynu	soubor	1					0,0014	0,0014
29	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
	732	Strojovny							0,8135	
30	732111125R00	Montáž rozdělovače a sběrače modul do 280 kW	kus	1					0,0739	0,0739
31	48465812	rozdělovač modul pro 2 okruhy vč. objimek Victaulic se zásepkami a izolací	kus	1					0,0650	0,0650
32	48402070	přechodové šroubení Victaulic (6/4"xD60,3) pro velké rozdělovače	kus	2					0,0540	0,1080
33	732111315R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32	kus	4					0,0008	0,0031
34	732199100RM1	Montáž orientačního štítku	soubor	3					0,0011	0,0034
35	732210921R00	Montáž hydraulického vyrovnávače dynamického tlaku	kus	1					0,0033	0,0033
36	48460878.O	stabilizátor kvality s hydraulickou výhybkou 135 kW, Q= 6 m3/hod, D60,3	kus	1					0,2000	0,2000
37	48462100	přechodové šroubení ze stabilizátoru kvality do rozdělovače, D60,3	kus	2					0,0240	0,0480
38	48466200	přechodové šroubení Victaulic, konec pro přivaření DN50xD60,3	kus	2					0,0017	0,0034
39	732429116R00	Montáž čerpadlových skupin směšovaných i nesměšovaných	soubor	2					0,0004	0,0007
40	42610243.A	čerpadlová skupina typ 1" nesměšovaná s čerpadlem (Q= 2,1 m3/hod, H= 2,0 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
41	42610243.A	čerpadlová skupina typ DN 40 směšovaná s čerpadlem (Q= 5,9 m3/hod, H= 5,2 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
42	42610243.A	servomotor pro přímou montáž na směšovač skupiny 230 V/50 Hz	kus	1					0,0370	0,0370
43	19632820	2x kompletní šroubení 1 1/2" IG x DN 50 (60,3 mm Victaulic)	ks	1					0,0049	0,0049
44	19632841	Přechodové šroubení do topného systému, 1 pár, DN 40 x 1 1/2" AG Victaulic	ks	1					0,0074	0,0074

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
45	732320814R00	Montáž nádrže expanzní tlakové obsah do 200 l včetně připojovací armatury	kus	1					0,0000	0,0000
46	48466350	Nádoba tlaková s butylovým vakem 80/3, objem 80 litrů, max.přetlak 3 bar	kus	1					0,0172	0,0172
47	48466501	kulový expanzní kohout se zajištěním, PN16/120 °C s integr. vypouštěním s přípojem na hadici	kus	1					0,0027	0,0027
48	732331907R00	Montáž nepřímotopného ohřeváče vody obsah do 1000 l, včetně dopravy a dopojení vody a topení	soubor	1					0,0000	0,0000
49	48432220.A	nepřímotopný zásobníkový ohřeváč vody nerezový dvoupášťový typ 210, objem TUV 164 l	kus	1					0,0600	0,0500
50	48451691	ohřev TUV kompaktní mix 25 - termostatická armatura (výstup teplota 30-60 °C)	kus	1					0,0067	0,0067
51	732119198R00	Montáž příslušenství ohřevu TUV	kus	1					0,0884	0,0884
52	42610670	čerpadlo cirkulace TUV 20 110 mm, vč. časového spínače a uzávěrů	kus	1					0,0065	0,0065
53	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,76428					0,0000	0,0000
	784	Malby								0,0234
54	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	90					0,0003	0,0234
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,0000
55	970051035R00	Vrtání jádrové do do zdiva a stropů do D 130	m	5					0,0000	0,0000
56	970053039R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m zdíva D 100	m	2					0,0000	0,0000
	M21	Elektromontáže								0,0000
57	210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1					0,0000	0,0000
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení								0,1010
58	340280032R00	Montáž kabinetní úpravny vody s časovým řízením, včetně uvedení do provozu	kus	1					0,0000	0,0000
59	42266516	úpravna vody typ s časovým řízením	kus	1					0,0860	0,0860
60	42266511	vířivý filtr mechanických nečistot s výměnnou vložkou 1"	kus	1					0,0120	0,0120
61	4289051403	instalační armatury pro montáž filtru	kus	1					0,0000	0,0000
62	24616001.A	regenerační sůl 25 kg balení	kus	1					0,0030	0,0030
63	998795201R00	Přesun hmot pro energetické zařízení, výšky do 6 m	%	0,101					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš Klobouky			
Druh stavby:	SO 01_2 školní budova - investice				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	1,38		
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,04		
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,15		
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,81		
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,02		
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	0,00	0,00	0,00	0,10		
					Celkem:		0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01_2 školní budova - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	72
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem			NUS celkem
Základ 0%		Základ 14%	Základ 20%	Celkem bez	
		DPH 14%	DPH 20%	Celkem včetně DPH	
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Verlag Dashöfer

Slepý rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky** Doba výstavby: 122 dní Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky

Druh stavby: SO 01_2 školní budova - oprava Projektant:

Lokalita: Valašské Klobouky Zhotovitel:

JKSO: Datum zpracování: 1.2.2012 Zpracoval: Janošek A.

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Náklady celkem (Kč)	Jednot. celková
		34	Stěny a příčky							0,3198
1		347015235R00	Předstěna SDK, tl. 13,5 mm, ocel.kce 12,5 mm, s protipožární odolností - zástěna odtahu spalin	m2	11					0,0291
		61	Úprava povrchů vnitřní							0,4222
2		612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn (po demontáži těles) do 5 % pl. - štukových	m2	116					0,0036
		713	Izolace tepelné							0,4222
3		71341112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 20	m	185					0,6811
4		63154510	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/25 mm	m	25					0,0006
5		63154530	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/30 mm	m	83					0,0003
6		63154570	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	77					0,0003
7		713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 25	m	76					0,0005
8		63154531	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	76					0,0006
9		713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 32	m	23					0,0003
10		63154572	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	23					0,0008
11		713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 40	m	105					0,0007
12		63154603	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 mm	m	65					0,0011
13		63154603	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 mm	m	40					0,0010
14		713411131R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 50	m	55					0,0010
15		63154575	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 60/40 mm	m	55					0,0019
16		713411133R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 75	m	7					0,0009
17		63154607	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 76/50 mm	m	7					0,0023
										0,0014
										0,0097

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot	Celková
18	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	0,68109					0,0000	0,0000
	733	Rozvod potrubí								4,7661
19	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	330					0,0063	2,0922
20	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	126					0,0065	0,8177
21	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	76					0,0066	0,5031
22	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	23					0,0062	0,1428
23	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	65					0,0066	0,4258
24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	620					0,0000	0,0000
25	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	39					0,0069	0,2691
26	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	39					0,0000	0,0000
27	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	54					0,0083	0,4460
28	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	54					0,0000	0,0000
29	733164110RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 76 mm	m	7					0,0058	0,0403
30	19632908	Trubka měděná tvrdá 76x2,0 mm	m	7					0,0041	0,0290
31	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	7					0,0000	0,0000
32	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	4,69678					0,0000	0,0000
	734	Armatury								0,0532
33	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	32					0,0000	0,0000
34	42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	16					0,0001	0,0016
35	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	16					0,0002	0,0030
36	734226232RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh DN 15	kus	49					0,0005	0,0225
37	734226213RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh DN 20	kus	9					0,0005	0,0041
38	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	55					0,0002	0,0083
39	734266223R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 20	kus	9					0,0002	0,0014
40	734209117RT3	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 6/4	kus	1					0,0008	0,0008
41	55102000	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 40, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0021	0,0021
42	55137385	připojovací šroubení pro připojení pro vyvažovací ventil 6/4"- vnější závit	kus	2					0,0000	0,0000
43	734209119RT3	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 2 1/2	kus	1					0,0032	0,0032
44	551135290	Kohout kulový, PN 28 2 1/2" páčka	kus	2					0,0031	0,0062
45	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,03543					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	735	Otopná tělesa								2,3497
46	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	58					0,0000	0,0000
47	735159514R00	Montáž hliníkových článkových těles (o výkonu 1 článku při teplotách 75/60/20 °C 145 W), s odvzdušněním a různými	soubor	58					0,0009	0,0493
48	48455250	Radiátor článk. Al 600 - 2 článkový	kus	2					0,0025	0,0050
49	48455251	Radiátor článk. Al 600 - 4 článkový	kus	7					0,0050	0,0350
50	48455252	Radiátor článk. Al 600 - 6 článkový	kus	5					0,0075	0,0375
51	48455253	Radiátor článk. Al 600 - 8 článkový	kus	6					0,0100	0,0600
52	48455254	Radiátor článk. Al 600 - 10 článkový	kus	5					0,0125	0,0625
53	48455255	Radiátor článk. Al 600 - 12 článkový	kus	11					0,0150	0,1650
54	48455256	Radiátor článk. Al 600 - 14 článkový	kus	6					0,0175	0,1050
55	48455257	Radiátor článk. Al 600 - 16 článkový	kus	5					0,0200	0,1000
56	48455280	Radiátor článk. Al 600 - 18 článkový	kus	2					0,0031	0,0062
57	48455281	Radiátor článk. Al 600 - 24 článkový	kus	6					0,0062	0,0372
58	48455282	Radiátor článk. Al 600 - 30 článkový	kus	3					0,0093	0,0279
59	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	156,75					0,0106	1,6569
60	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	55					0,0000	0,0022
61	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	156,75					0,0000	0,0000
62	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	2,34965					0,0000	0,0000
	762	Konstrukce tesařské								0,1060
63	762191911RT2	Zabednění otvorů stěn (po demontáži těles) 1stranně prkny do pl. 1 m2	m2	4					0,0265	0,1060
	783	Nátěry								0,0007
64	783626050R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků v barvě původního obkladu	m2	4					0,0002	0,0007
	784	Malby								0,0302
65	784422911R00	Oprava (po demontáži těles), malba váp.2x, 1bar. ohrus. místn. do 3,8m	m2	116					0,0003	0,0302
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,0000
66	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	72					0,0000	0,0000
67	902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	8					0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí								8,9280
68	969021131R00	Demontáže stávaj.potrubi rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.izolací	hod	96					0,0930	8,9280
	S	Přesuny sutí								0,0000

Č. Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
69	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,2						0,0000	0,0000
70	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,2						0,0000	0,0000
71	979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	7,2						0,0000	0,0000
72	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	7,2						0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky		
Druh stavby:	SO 01_2 školní budova - oprava			Projektant:		
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne: 1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	0,32
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,42
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,68
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	4,77
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,05
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	2,35
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,11
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,03
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	8,93
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val. Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01_3 tělocvična - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	38
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
	Základ 0%	Základ 14%	Základ 20%		
		DPH 14%	DPH 20%		
Projektant	Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	
Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky					

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_3 tělocvična - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	
Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,6855
1		612401191RT2	Omlítka malých ploch vnějších a vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	1					0,0048	0,0048
2		713111261RK2	Utěsnění prostupu tmelem	ks	1					0,0001	0,0001
3		612401391RT2	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	18					0,0378	0,6806
		722	Vnitřní vodovod								0,0378
4		722132913R00	Oprava-vysazení odboček studené a teplé vody ze stávajících rozvodů	soubor	2					0,0089	0,0178
5		722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2					0,0100	0,0200
6		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2					0,0000	0,0000
7		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	16					0,0000	0,0000
8		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,03784					0,0000	0,0000
		731	Kotelny								0,1345
9		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	1					0,0112	0,0112
10		48417625.A	kondenz.kotel jmen.výkon 12,9-40,1 kW s vestavěným 3-cest. ventilem (vč.čerpadla a přep.ventilu), závěsný vč. příslušenství	kus	1					0,0900	0,0900
11		484813511	odkouření - koleno 45° DN 80	kus	1					0,0000	0,0000
12		484813543	odkouření - koleno 87° DN 80	kus	3					0,0000	0,0000
13		48481393.A	odkouření - paralelní adaptér pro výkon kotle do 46 kW, DN 80/80 mm	kus	1					0,0000	0,0000
14		48481316	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 1 m, DN 80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
15		48481317	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 2 m, DN 80 mm	kus	12					0,0000	0,0000
16		484813822	sání - ochrana proti větru	kus	1					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	48481317	sání - prodlužovací kus odkouření, 2 m, DN 80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
18	484813543	sání - koleno 87° DN 80 mm	kus	1					0,0000	0,0000
19	55102023	hydraulická výhybka (4 m3/hod, pro výkon do 65 kW)	kus	1					0,0022	0,0022
20	731412581R00	Montáž kourfodu, včetně vyústění nad stávající střechu	sada	1					0,0000	0,0000
21	731195961R00	Montáž a seřízení ekvitermií regulace vč. propojení s regulovanými prvky	soubor	1					0,0000	0,0000
22	484813502	prostorová regulace příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, řízení ohřevu vody, bezdrátové provedení	kus	1					0,0000	0,0000
23	220110906R00	Montáž a nastavení regulace kotle	kus	1					0,0000	0,0000
24	484813502	prostorová regulace příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, řízení ohřevu vody, bezdrátové provedení	kus	1					0,0000	0,0000
25	731119617R00	Revize komína	soubor	1					0,0298	0,0298
26	731159215R00	Uvedení do provozu servisem	soubor	1					0,0014	0,0014
27	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
28	732320814R00	Strojovny								0,0943
29	48466350	Montáž nádrže expanzní tlakové obsah do 200 l včetně připojovací armatury	kus	1					0,0000	0,0000
30	48466501	Nádoba tlaková s butylovým vakem 35/3, objem 35 litrů, max.přetlak 3 bar	kus	1					0,0172	0,0172
31	732429116R00	expanzní kulový kohout DN 20 se zajištěním, PN16/120 °C s integr.vypouštěním s příp. na hadici	kus	1					0,0027	0,0027
32	42610243.A	Montáž čerpadlových skupin směšovaných i nesměšovaných	soubor	1					0,0004	0,0004
33	42610243.A	čerpadlová skupina 1" směšovaná s čerpadlemčerpadlová skupina typ 1" nesměšovaná s čerpadlem (Q= 1,9 m3/hod, H= 2,4 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
34	998732201R00	servomotor pro přímou montáž na směšovač skupiny 230 V/50 Hz	kus	1					0,0370	0,0370
35	784	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,0199					0,0000	0,0000
36	784422911R00	Malby								0,0057
37	97	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	22					0,0003	0,0057
38	970051035R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,0000
39	970051035R00	Vrtání jádrové do do zdíva D 100	m	1					0,0000	0,0000
40	970053039R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m zdíva D 100	m	1					0,0000	0,0000
41	M21	Elektromontáže								0,0000
42	210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky			
Druh stavby:	SO 01_3 tělocvična - investice				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,69		
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,04		
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,13		
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,09		
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,01		
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem:					0,00	0,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 01_3 tělocvična - oprava		IČ/DIČ:
Lokalita:	Valašské Klobouky		IČ/DIČ:
JKSO:		Janošek A.	Položek: 57
		Zpracoval:	Datum: 1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč			
A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště
	Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy
	Montáž		Provozní vlivy
"M"	Dodávky		Ostatní
	Montáž		NUS z rozpočtu
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem	DN celkem		NUS celkem
Základ 0%	Základ 14% DPH 14%	Základ 20% DPH 20%	Celkem bez Celkem včetně DPH
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_3 tělocvična - oprava						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	
Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková	
	61	Úprava povrchů vnitřní								0,6841	
1	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn (po demontáži těles) do 5 % pl. - štukových	m2	44					0,0036	0,1602	
2	616451111R00	Cementová vystýlka potrubí na základně, DN 200 mm	m	62					0,0085	0,5239	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								13,5660	
3	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	6					2,2610	13,5660	
	713	Izolace tepelné								0,2892	
4	713411112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 20	m	53					0,0006	0,0323	
5	63154510	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/25 mm	m	33					0,0003	0,0089	
6	63154530	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/30 mm	m	12					0,0003	0,0032	
7	63154570	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	8					0,0005	0,0043	
8	713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 25	m	14					0,0006	0,0087	
9	63154531	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	14					0,0003	0,0041	
10	713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 32	m	27					0,0008	0,0227	
11	63154572	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	27					0,0007	0,0176	
12	713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 40	m	91					0,0011	0,0956	
13	63154603	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 (42/60) mm	m	91					0,0010	0,0919	
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,28923					0,0000	0,0000	
	733	Rozvod potrubí								1,8012	
15	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	143					0,0063	0,9066	
16	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	8					0,0065	0,0519	

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17		733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	13					0,0066	0,0861
18		733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	26					0,0062	0,1615
19		733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	74					0,0066	0,4847
20		733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	16					0,0069	0,1104
21		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	264					0,0000	0,0000
22		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	16					0,0000	0,0000
23		998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,80116					0,0000	0,0000
		734	Armatury								0,0162
24		734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	12					0,0000	0,0000
25		42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	6					0,0001	0,0006
26		5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	6					0,0002	0,0011
27		734226232RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh, DN 15	kus	22					0,0005	0,0101
28		734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	22					0,0002	0,0033
29		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1					0,0000	0,0000
30		55102000	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 25, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0001	0,0001
31		55137385	připojovací šroubení pro připojení pro vyvažovací ventil 1"- vnější závit	kus	1					0,0000	0,0000
32		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	2					0,0000	0,0000
33		55113526.A	Kohout kulový, PN 35 1" páčka,	kus	2					0,0005	0,0010
34		998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,01622					0,0000	0,0000
		735	Otopná tělesa								1,1111
35		735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	22					0,0000	0,0000
36		735159514R00	Montáž hliníkových článkových těles (o výkonu 1 článku při teplotách 75/60/20 °C 145 W), s odvzdušněním a ružicemi	soubor	22					0,0009	0,0187
37		48455250	Radiátor článk. Al 600 - 2 článkový	kus	2					0,0025	0,0050
38		48455251	Radiátor článk. Al 600 - 4 článkový	kus	4					0,0050	0,0200
39		48455253	Radiátor článk. Al 600 - 8 článkový	kus	3					0,0100	0,0300
40		48455256	Radiátor článk. Al 600 - 12 článkový	kus	12					0,0175	0,2100
41		48455280	Radiátor článk. Al 600 - 16 článkový	kus	1					0,0031	0,0031
42		735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	77,9					0,0106	0,8234
43		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	77,9					0,0000	0,0000
44		735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	22					0,0000	0,0009

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady / celkem v Kč		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
45		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	1,11108					0,0000	0,0000
		762	Konstrukce tesařské								0,3180
46		762191911RT2	Zabednění otvorů stěn (po demontáži těles) 1stranné prkny do pl. 1 m2	m2	12					0,0265	0,3180
		783	Nátěry								0,0022
47		783626050R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků v barvě původního obkladu	m2	12					0,0002	0,0022
		784	Malby								0,0114
48		784422911R00	Oprava (po demontáži těles), malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	44					0,0003	0,0114
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,0000
49		904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	36					0,0000	0,0000
50		902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	3					0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								0,0083
51		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	208,5					0,0000	0,0083
		96	Bourání konstrukcí								17,6640
52		969021131R00	Demontáže stávaj.potrubních rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.isolací	hod	48					0,0930	4,4640
53		965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	6					2,2000	13,2000
		S	Přesuny sutí								0,0000
54		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,7					0,0000	0,0000
55		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,7					0,0000	0,0000
56		979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	1,7					0,0000	0,0000
57		979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,7					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky			
Druh stavby:	SO 01_3 tělocvična - oprava				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,68		
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	0,00	13,57		
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,29		
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	1,80		
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,02		
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	1,11		
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,32		
	783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00		
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,01		
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	0,00	0,00	0,00	0,01		
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	17,66		
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Celkem:			
					0,00			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01_4 domov mládeže - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	47
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště	
	Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž						Provozní vlivy	
"M"	Dodávky						Ostatní	
	Montáž						NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem			NUS celkem	
Základ 0%				Základ 14%			Základ 20%	
				DPH 14%			DPH 20%	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel				
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_4 domov mládeže - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								1,2099
1		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	32					0,0378	1,2099
		722	Vnitřní vodovod								0,0378
2		722132913R00	Oprava-vysazení odboček studené a teplé vody ze stávajících rozvodů	soubor	2					0,0089	0,0178
3		722190223R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2					0,0100	0,0200
4		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2					0,0000	0,0000
5		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	28					0,0000	0,0000
6		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,03784					0,0000	0,0000
		731	Kotelny								0,2590
7		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	2					0,0112	0,0223
8		48417625.A	sada 2x kondenz.kotel jmen.výkon 14,9-69,2 kW s čerpadlem kotlového okruhu, s nerez.kondenzačním výměníkem, závěsný vč. příslušenství,	kus	1					0,0900	0,0900
9		484813511	odkouření - základní připojovací sada pro 2 kotle	kus	1					0,0000	0,0000
10		48481334	odkouření - základní připojovací sada DN 130 pro připojení na komín, šachtu	kus	1					0,0000	0,0000
11		48481395.A	odkouření - koleno 87° DN 130 mm	kus	1					0,0000	0,0000
12		48481335	odkouření - paralelní adaptér pro výkon kotle do 46 kW, DN 80/80 mm	kus	2					0,0000	0,0000
13		484813543	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 1,0 m, DN 130 mm	kus	1					0,0000	0,0000
14		484813543	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 2,0 m, DN 130 mm	kus	11					0,0000	0,0000
15		731412581R00	Montáž kouřovodu, včetně vyústění nad stávající střechu	sada	1					0,0000	0,0000
16		220110906R00	Montáž a seřízení regulace kotle - na zeď	kus	1					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17	40541202	modulární víceokruh.kaskádový regulátor příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, 3 top okruhy+ohřev vody, vč.příslušenství=souč.kotle	kus	1					0,0000	0,0000
18	731119617R00	Revize komína	soubor	1					0,0298	0,0298
19	731119614R00	Výchozí revize kotelny	soubor	1					0,0273	0,0273
20	731119617R00	Revizní kniha plynovodu	soubor	1					0,0298	0,0298
21	731159219R00	Revizní kniha spotřebiče (kotle)	soubor	2					0,0014	0,0028
22	731119617R00	Odborná prohlídka kotelny	soubor	1					0,0298	0,0298
23	731119614R00	Provozní řád kotelny	soubor	1					0,0273	0,0273
24	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
	732	Strojovny								0,4419
25	732429116R00	Montáž čerpadlových skupin směšovaných i nesměšovaných	soubor	4					0,0004	0,0014
26	42610243.A	čerpadlová skupina typ 1" nesměšovaná s čerpadlem (Q= 2,1 m3/hod, H= 2,0 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
27	42610244.A	čerpadlová skupina typ 5/4" směšovaná s čerpadlem (Q= 1,9 m3/hod, H= 2,9 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
28	42610244.A	čerpadlová skupina typ 5/4" směšovaná s čerpadlem (Q= 4,1 m3/hod, H= 3,2 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
29	42610244.A	čerpadlová skupina typ 5/4" směšovaná s čerpadlem (Q= 1,6 m3/hod, H= 4,3 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
30	42610243.A	servomotor pro přímou montáž na směšovač skupiny 230 V/50 Hz	kus	3					0,0370	0,1110
31	732320814R00	Montáž nádrže expanzní tlakové obsah do 200 l včetně připojovací armatury	kus	1					0,0000	0,0000
32	48466350	Nádoba tlaková s butylovým vakem 140/3, objem 140 litrů, max.přetlak 3 bar	kus	1					0,0172	0,0172
33	48466501	Kulový expanzní kohout se zajištěním DN 20, PN16/120 °C s integr.vypouštěním s příp. na hadici	kus	1					0,0027	0,0027
34	732391907R00	Montáž nepřímotopného ohřeváče vody obsah do 1000 l, včetně dopravy a dopojení vody a topení	soubor	1					0,0000	0,0000
35	48432220.A	nepřímotopný zásobníkový ohřeváč vody nerez multifunkční 600, objem TUV 445 l	kus	1					0,0600	0,0600
36	48451691	ohřev TUV kompaktní mix 40 - termostatická armatura (výstup.teplota 30-60 °C)	kus	1					0,0067	0,0067
37	732119198R00	Montáž příslušenství ohřevu TUV	kus	1					0,0884	0,0884
38	42610670	čerpadlo cirkulace TUV 20 110 mm, vč. časového spínače a uzávěrů	kus	1					0,0065	0,0065
39	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,1815					0,0000	0,0000
	784	Malby								0,0390
40	78424925R00	Oprava,malba váp 2x, 2bar+stěny a strop.oškr. sch. do 5 m	m2	150					0,0003	0,0390
	M21	Elektromontáže								0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
41		210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1					0,0000	0,0000
		M34	Montáže energetických a tepelných zařízení								
42		340280032R00	Montáž kabinetní úpravny vody s časovým řízením, včetně uvedení do provozu	kus	1						0,1010
43		42266516	úpravna vody typ s časovým řízením	kus	1					0,0000	0,0000
44		42266511	vířivý filtr mechanických nečistot s výměnnou vložkou 1"	kus	1					0,0860	0,0860
45		4289051403	instalační armatury pro montáž filtru	kus	1					0,0120	0,0120
46		24616001.A	regenerační sůl 25 kg balení	kus	1					0,0000	0,0000
47		998795201R00	Přesun hmot pro energetické zařízení, výšky do 6 m	%	0,101					0,0030	0,0030
										0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky		
Druh stavby:	SO 01_4 domov mládeže - investice			Projektant:		
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne: 1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	1,21
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,04
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,26
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,44
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,04
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00
	M34	Montáže energetických a tepelných zařízení	0,00	0,00	0,00	0,10
Celkem:						0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val. Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01_4 domov mládeže - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	82
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště	
	Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž						Provozní vlivy	
"M"	Dodávky						Ostatní	
	Montáž						NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem			NUS celkem	
Základ 0%			Základ 14%		Základ 20%		Celkem bez	
			DPH 14%		DPH 20%		Celkem včetně DPH	
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 01_4 domov mládeže - oprava						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	
Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
	61	Úprava povrchů vnitřní									0,8372
1	612421131R00	Oprava vápen. omítek stěn (po demontáži těles) do 5 % pl. - štukových	m2	230						0,0036	0,8372
	713	Izolace tepelné									1,0548
2	713411112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 20	m	568						0,0006	0,3465
3	63154510	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/25 mm	m	62						0,0003	0,0167
4	63154530	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/30 mm	m	279						0,0003	0,0753
5	63154570	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	227						0,0005	0,1226
6	713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 25	m	68						0,0006	0,0422
7	63154531	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	68						0,0003	0,0197
8	713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 32	m	92						0,0008	0,0773
9	63154572	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	92						0,0007	0,0598
10	713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 40	m	62						0,0011	0,0651
11	63154603	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 (42/60) mm	m	62						0,0010	0,0626
12	713411131R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 50	m	39						0,0019	0,0733
13	63154575	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 60/40 mm	m	39						0,0009	0,0343
14	713411133R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkováním do DN 75	m	16						0,0023	0,0371
15	63154607	kašírované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 76/50 mm	m	16						0,0014	0,0222
16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	0,7846						0,0000	0,0000
	722	Vnitřní vodovod									0,9031
17	722132915R00	Zajištění přívodu studené vody ke kotli (případně ohřevu TUV)	soubor	1						0,0141	0,0141

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
18		722130232R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 20	m	21					0,0056	0,1182
19		722130236R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	39					0,0180	0,7001
20		722181245RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	20					0,0001	0,0010
21		722181245RU8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	39					0,0002	0,0086
22		722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	20					0,0000	0,0000
23		722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50	m	39					0,0000	0,0000
24		722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1					0,0072	0,0072
25		722190226R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 50	soubor	2					0,0254	0,0509
26		722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 40	kus	1					0,0012	0,0012
27		722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 50	kus	1					0,0018	0,0018
28		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,01412					0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí								8,8011
29		733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	841					0,0063	5,3319
30		733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	226					0,0065	1,4667
31		733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	67					0,0066	0,4435
32		733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	92					0,0062	0,5713
33		733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	30					0,0066	0,1965
34		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	1256					0,0000	0,0000
35		733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	32					0,0069	0,2208
36		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	32					0,0000	0,0000
37		733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	39					0,0083	0,3221
38		733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	39					0,0000	0,0000
39		733164111RT1	Montáž potrubí z měděných trubek do D 89 mm	m	24					0,0063	0,1522
40		19631545.A	Trubka měděná Cu 99,99 76x2,0 mm tvrdá (4 kg/m potrubí)	kg	96					0,0010	0,0960
41		733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 80	m	24					0,0000	0,0000
42		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	8,55298					0,0000	0,0000
		734	Armatury								0,1042
43		734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	32					0,0000	0,0000
44		42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	16					0,0001	0,0016
45		5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	16					0,0002	0,0030

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
46		734226232RT2	Ventil term.axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh, DN 15	kus	115					0,0005	0,0529
47		734266222R00	Šroubení reg.přímé, vnitř.z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	115					0,0002	0,0173
48		734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4	kus	1					0,0003	0,0003
49		5513803021	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 20, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0028	0,0028
50		55137385	připojovací šroubení pro připájení pro vyvažovací ventil 3/4"- vnější závit	kus	2					0,0000	0,0000
51		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1	kus	1					0,0000	0,0000
52		5513803022	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 25, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0030	0,0030
53		55137385	připojovací šroubení pro připájení pro vyvažovací ventil 1"- vnější závit	kus	2					0,0000	0,0000
54		734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 5/4	kus	1					0,0000	0,0000
55		5513803023	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 32, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0035	0,0035
56		55137385	připojovací šroubení pro připájení pro vyvažovací ventil 5/4"- vnější závit	kus	1					0,0000	0,0000
57		734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	4					0,0010	0,0042
58		734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2					0,0016	0,0033
59		734235127R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	4					0,0031	0,0124
60		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,0778					0,0000	0,0000
		735	Otopná tělesa								4,3878
61		735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus.	115					0,0000	0,0000
62		735159514R00	Montáž hliníkových článkových těles, s odvzdušněním a různými	soubor	115					0,0009	0,0978
63		48455250	Radiátor článk. AI ORION 600 - 2 článkový	kus	15					0,0025	0,0375
64		48455251	Radiátor článk. AI ORION 600 - 4 článkový	kus	10					0,0050	0,0500
65		48455252	Radiátor článk. AI ORION 600 - 6 článkový	kus	31					0,0075	0,2325
66		48455253	Radiátor článk. AI ORION 600 - 8 článkový	kus	31					0,0100	0,3100
67		48455254	Radiátor článk. AI ORION 600 - 10 článkový	kus	10					0,0125	0,1250
68		48455255	Radiátor článk. AI ORION 600 - 12 článkový	kus	7					0,0150	0,1050
69		48455256	Radiátor článk. AI ORION 600 - 14 článkový	kus	4					0,0175	0,0700
70		48455280	Radiátor článk. AI ORION 600 - 18 článkový	kus	7					0,0031	0,0217
71		735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	115					0,0000	0,0046
72		735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	315,4					0,0106	3,3338
73		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	315,4					0,0000	0,0000
74		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	4,38783					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	784	Malby								0,0598
75	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	230					0,0003	0,0598
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,0000
76	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	128					0,0000	0,0000
77	902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	10					0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí								14,8800
78	969021131R00	Demontáže stávaj.potrubiích rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.izolací	hod	160					0,0930	14,8800
	S	Přesuny sutí								0,0000
79	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	13,9					0,0000	0,0000
80	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	13,9					0,0000	0,0000
81	979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	13,9					0,0000	0,0000
82	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	13,9					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky		
Druh stavby:	SO 01_4 domov mládeže - oprava			Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne:	1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	61	Uprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,84	
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	1,05	
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,90	
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	8,80	
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,10	
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	4,39	
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,06	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	14,88	
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:					0,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02_ odborný výcvik - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	10571752
				Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž					Provozní vlivy	
"M"	Dodávky					Ostatní	
	Montáž					NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem			DN celkem			NUS celkem	
Základ 0%		Základ 14%	Základ 14%		Základ 20%	Celkem bez	Celkem včetně DPH
		DPH 14%		DPH 20%			
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	
Druh stavby:		SO 02_ odborný výcvik - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	
Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		731	Kotelny								0,2073
1		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	2					0,0112	0,0223
2		48417625.A	kondenz.kotel jmen.výkon 12,9-40,1 kW s vestavěným 3-cest.ventilem (vč.čerpadla a přep.ventilu), závěsný vč. příslušenství	kus	2					0,0900	0,1800
3		484813511	odkouření - vodorovné odkouření 1m, DN 80/125 mm	kus	2					0,0000	0,0000
4		48481316	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 1 m, DN 80/125 mm	kus	2					0,0000	0,0000
5		48481317	odkouření - prodlužovací kus odkouření, 2 m, DN 80/125 mm	kus	1					0,0000	0,0000
6		55102023	hydraulická výhybka (4 m3/hod, pro výkon do 65 kW)	kus	1					0,0022	0,0022
7		731412581R00	Montáž kouřovodu, včetně vyústění přes stávající stěnu	sada	2					0,0000	0,0000
8		220110906R00	Montáž a nastavení regulace kotle	kus	1					0,0000	0,0000
9		484813502	prostorová regulace příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, řízení ohřevu vody, bezdrátové provedení	kus	1					0,0000	0,0000
10		731159215R00	Uvedení do provozu servisem	soubor	2					0,0014	0,0028
11		998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
		732	Strojovny								0,2562
12		732320814R00	Montáž nádrže expanzní tlakové obsah do 200 l včetně přípojovací armatury	kus	1					0,0000	0,0000
13		48466350	Nádoba tlaková s butylovým vakuem 35/3, objem 35 litrů, max.přetlak 3 bar	kus	1					0,0172	0,0172
14		48466501	kulový expanzní kohout se zajištěním, PN16/120 °C s integr.vypouštěním s připojením na hadici	kus	1					0,0027	0,0027
15		732391907R00	Montáž nepřímotopného ohřevče vody obsah do 1000 l, včetně dopravy a dopojení vody a topení	soubor	1					0,0000	0,0000
16		48432220.A	nepřímotopný zásobníkový ohřevč vody nerezový dvouplášťový typ 210, objem TUV 164 l	kus	1					0,0600	0,0600

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dotávka	Montáž		Jednot.	Celková
17		732119198R00	Montáž příslušenství ohřevu TUV	kus	1					0,0884	0,0884
18		48451691	ohřev TUV kompaktní mix 25 - termostatická armatura (výstup.teplota 30-60 °C)	kus	1					0,0067	0,0067
19		42610670	čerpadlo cirkulace TUV 20 110 mm, vč. časového spínače a uzávěrů	kus	1					0,0065	0,0065
20		732429116R00	Montáž čerpadlových skupin směřovaných i nesměřovaných	soubor	2					0,0004	0,0007
21		42610243.A	čerpadlová skupina typ 5/4" nesměřovaná s čerpadlem (Q= 3,1 m3/hod, H= 4,2 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1					0,0370	0,0370
22		42610243.A	servomotor pro přímou montáž na směšovač skupiny 230 V/50 Hz	kus	1					0,0370	0,0370
23		998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,76428					0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže								0,0000
24		210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky		
Druh stavby:	SO 02_ odborný výcvik - investice			Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne:	1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,21	
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,26	
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Celkem:	0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02_odborný výcvik - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	59
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč										
A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV		Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště		
		Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV		Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy		
		Montáž						Provozní vlivy		
"M"		Dodávky						Ostatní		
		Montáž						NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál										
Přesun hmot a sutí										
ZRN celkem					DN celkem			NUS celkem		
Základ 0%		Základ 14%		Základ 20%		DPH 14%		DPH 20%		Celkem bez
Celkem včetně DPH										
Projektant		Objednatel		Zhotovitel						
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis				

Slepý rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Doba výstavby:	122 dní	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky
Druh stavby:	SO 02_ odborný výcvik - oprava			Projektant:	
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:	
JKSO:		Datum zpracování:	1.2.2012	Zpracoval:	Janošek A.

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní								0,1092
1		612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	30					0,0036	0,1092
		713	izolace tepelné								0,3181
2		713411112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 20	m	10					0,0006	0,0061
3		63154570	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	10					0,0005	0,0054
4		713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 25	m	18					0,0006	0,0112
5		63154531	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	18					0,0003	0,0052
6		713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 32	m	10					0,0008	0,0084
7		63154572	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	10					0,0007	0,0065
8		713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 40	m	64					0,0011	0,0672
9		63154603	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 mm	m	64					0,0010	0,0646
10		713411131R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 50	m	52					0,0019	0,0978
11		63154575	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 60/40 mm	m	52					0,0009	0,0458
12		998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,33225					0,0000	0,0000
		722	Vnitřní vodovod								0,0141
13		722132915R00	Zajištění přívodu studené vody ke kotli (případně ohřevu TUV)	soubor	1					0,0141	0,0141
14		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,01412					0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí								1,6989
15		733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	7					0,0063	0,0444
16		733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	66					0,0065	0,4283

Č.	Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
17		733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	46					0,0066	0,3045
18		733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	10					0,0062	0,0621
19		733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	33					0,0066	0,2162
20		733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	162					0,0000	0,0000
21		733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	31					0,0069	0,2139
22		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	31					0,0000	0,0000
23		733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	52					0,0083	0,4295
24		733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	52					0,0000	0,0000
25		998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,69891					0,0000	0,0000
		734	Armatury								0,0114
26		734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitern, G 1/2	kus	8					0,0000	0,0000
27		42260624	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	4					0,0001	0,0004
28		5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	4					0,0002	0,0008
29		734226232RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh, DN 15	kus	15					0,0005	0,0069
30		734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	15					0,0002	0,0023
31		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1	kus	1					0,0000	0,0000
32		55102000	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 25, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	1					0,0001	0,0001
33		55137385	připojovací šroubení pro připojení pro vyvažovací ventil 1"- vnější závit	kus	1					0,0000	0,0000
34		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1	kus	2					0,0000	0,0000
35		55113526.A	Kohout kulový PN 35 1" páčka,	kus	2					0,0005	0,0010
36		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,01031					0,0000	0,0000
		735	Otopná tělesa								1,1130
37		735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	15					0,0000	0,0000
38		735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	36,1					0,0106	0,3816
39		735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,1					0,0000	0,0000
40		735156263R00	Otopná tělesa panelová 11 600/ 700	kus	1					0,0151	0,0151
41		735156567R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1100	kus	2					0,0366	0,0732
42		735156664R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 800	kus	1					0,0290	0,0290
43		735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	2					0,0327	0,0653
44		735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1100	kus	2					0,0436	0,0871

Č. Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
45	735156668R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1400	kus	1					0,0508	0,0508
46	735156669R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1600	kus	2					0,0581	0,1162
47	735156670R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1800	kus	1					0,0653	0,0653
48	735156671R00	Otopná tělesa panelová 22 600/2000	kus	2					0,0726	0,1452
49	735156672R00	Otopná tělesa panelová 22 600/2300	kus	1					0,0835	0,0835
50	735153300R00	Příplatek za odvězdušňovací ventil	kus	15					0,0000	0,0006
51	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	0,38218					0,0000	0,0000
	784	Malby								0,0078
52	784422911R00	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	30					0,0003	0,0078
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,0000
53	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h	36					0,0000	0,0000
54	902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	5					0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí								4,4640
55	969021131R00	Demontáže stávaj.potrubních rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.izolací	hod	48					0,0930	4,4640
	S	Přesuny suti								0,0000
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,1					0,0000	0,0000
57	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,1					0,0000	0,0000
58	979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	4,1					0,0000	0,0000
59	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	4,1					0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky			Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky		
Druh stavby:	SO 02_ odborný výcvik - oprava			Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.			Zpracováno dne:	1.2.2012		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,11	
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,32	
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,01	
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	1,70	
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,01	
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	1,11	
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,01	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	4,46	
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:						0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš. Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 03_zámečnická dílna - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	24
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
Základ 0%		Základ 14%		Celkem bez	
		DPH 14%		DPH 20%	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		122 dní		Objednatel:		SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 03_zámečnická dílna - investice						Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky						Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování:		1.2.2012		Zpracoval:		Janošek A.	
Č.	Ob	Kod	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem v Kč		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		723	Vnitřní plynovod								0,0040
1		723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 (přívod ZP k ohřivači vč. armatur)	soubor	1					0,0040	0,0040
		725	Zařizovací předměty								0,0600
2		725514902R00	Demontáž plynového zásobníkového ohřivače do 100 l	kus	1					0,0180	0,0180
3		725519103R00	Montáž plyn.ohřivačů zásobníkových	soubor	1					0,0070	0,0070
4		54131540	Ohřivač zásobníkový plynový s odtahem spalín přes zeď, objem 75 l, 3,4 kW, 0,35 m3/hod ZP	kus	1					0,0230	0,0230
5		42991050	Odtah spalín - sada koaxiální přes zeď D 100/60	kus	1					0,0120	0,0120
6		998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,05996					0,0000	0,0000
		731	Kotelny								0,2095
7		731249211R00	Montáž nástěnných kondenzačních kotlů na zemní plyn do výkonu 70 kW	soubor	2					0,0112	0,0223
8		48417625.A	kondenz.kotel jmen.výkon 12,9-40,1 kW s vestavěným 3-cest.ventilem (vč.čerpáda a přep.ventilu), závěsný vč. příslušenství	kus	2					0,0900	0,1800
9		484813511	odkroužení - vodorovné odkroužení 1m, DN 80/125 mm	kus	2					0,0000	0,0000
10		55102023	hydraulická výhybka (4 m3/hod, pro výkon do 65 kW)	kus	2					0,0022	0,0044
11		731412581R00	Montáž kourťovodu, včetně vyústění přes stávající stěnu	sada	2					0,0000	0,0000
12		220110906R00	Montáž a nastavení regulace kotle	kus	1					0,0000	0,0000
13		484813502	prostorová regulace příslušného výrobce kotle s regulačním rozhraním e-BUS, řízení ohřevu vody, bezdrátové provedení	kus	1					0,0000	0,0000
14		731159215R00	Uvedení do provozu servisem	soubor	2					0,0014	0,0028
15		998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
		732	Strojovny								0,1686

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková
16	732320814R00	Montáž nádrže expanzní tlakové obsah do 200 l včetně přípojovací armatury	kus	1				0,0000	0,0000
17	48466350	Nádoba tlaková s butylovým vakem 35/3, objem 35 litrů, max. tlak 3 bar	kus	1				0,0172	0,0172
18	48466501	kulový expanzní kohout se zajištěním, PN16/120 °C s integ. vypouštěním s připojením na hadici	kus	1				0,0027	0,0027
19	732429116R00	Montáž čerpadlových skupin směšovaných i nesměšovaných	soubor	2				0,0004	0,0007
20	42610243.A	čerpadlová skupina typ 5/4" nesměšovaná s čerpadlem (Q= 3,0 m3/hod, H= 3,6 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1				0,0370	0,0370
21	42610243.A	čerpadlová skupina typ 5/4" nesměšovaná s čerpadlem (Q= 2,8 m3/hod, H= 3,6 m) s elektronickou regulací otáček	kus	1				0,0370	0,0370
22	42610243.A	servomotor pro přímou montáž na směšovač skupiny 230 V/50 Hz	kus	2				0,0370	0,0740
23	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,76428				0,0000	0,0000
	M21	Elektromontáže							0,0000
24	210101284R00	Zajištění napojení a propojení elektroinstalace pro chod kotelny, propojení regulace kotlů - viz samostatná příloha	kus	1				0,0000	0,0000

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky			
Druh stavby:	SO 03 _zámečnická dílna - investice				Projektant:				
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:				
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne:	1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)			
	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00			
	725	Zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,06			
	731	Kotelny	0,00	0,00	0,00	0,21			
	732	Strojovny	0,00	0,00	0,00	0,17			
	M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Celkem:	0,00			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 03_zámečnická dílna - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
				Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště
	Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava
PSV	Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy
	Montáž						Provozní vlivy
"M"	Dodávky						Ostatní
	Montáž						NUS z rozpočtu
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem				DN celkem			NUS celkem
Základ 0%				Základ 14%		Základ 20%	Celkem bez
				DPH 14%		DPH 20%	Celkem včetně DPH
Projektant				Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky** Doba výstavby: 122 dní Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky

Druh stavby: SO 03_zámečnická dílna - oprava Projektant:

Lokalita: Valašské Klobouky Zhotovitel:

JKSO: Datum zpracování: 1.2.2012 Zpracoval: Janošek A.

Č	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (celkem v Kč)		Naklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	61		Úprava povrchů vnitřní								0,3567
1		612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	98					0,0036	0,3567
	713		Izolace tepelné								0,7226
2		713411112R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 20	m	244					0,0006	0,1488
3		63154530	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/30 mm	m	84					0,0003	0,0227
4		63154570	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 21/40 mm	m	160					0,0005	0,0864
5		713411121R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 25	m	76					0,0006	0,0471
6		63154531	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 27/30 mm	m	76					0,0003	0,0220
7		713411122R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 32	m	52					0,0008	0,0437
8		63154572	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 34/40 mm	m	52					0,0007	0,0338
9		713411123R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 40	m	76					0,0011	0,0798
10		63154603	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 42/50 mm	m	76					0,0010	0,0768
11		713411131R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 50	m	37					0,0019	0,0696
12		63154575	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 60/40 mm	m	37					0,0009	0,0326
13		713411133R00	Izolace tepelná potrubí skružemi lepením nebo sponkovaním do DN 75	m	16					0,0023	0,0371
14		63154607	kaširované potrubní izolační pouzdro z minerální vaty 76/50 mm	m	16					0,0014	0,0222
15		998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,7226					0,0000	0,0000
	722		Vnitřní vodovod								0,0141
16		722132915R00	Zajištění přívodu studené vody ke kotli (případně ohřevu TUV)	soubor	1					0,0141	0,0141
17		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,01412					0,0000	0,0000

Č. Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	733	Rozvod potrubí								4,7199
18	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	315					0,0063	1,9971
19	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	160					0,0065	1,0384
20	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	76					0,0066	0,5031
21	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	62					0,0062	0,3850
22	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	73					0,0066	0,4782
23	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	686					0,0000	0,0000
24	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	3					0,0069	0,0207
25	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	3					0,0000	0,0000
26	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé	m	36					0,0083	0,2974
27	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	36					0,0000	0,0000
28	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0					0,0000	0,0000
	734	Armatury								0,0443
29	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	8					0,0000	0,0000
30	42260624	Ventil od vzdušňovací automatický 1/2"	kus	4					0,0001	0,0004
31	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	4					0,0002	0,0008
32	734226232RT2	Ventil term. axiální, vnitř. z. s přednastavením 8 poloh DN 15	kus	49					0,0005	0,0225
33	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. od stejného výrobce termostatických ventilů DN 15	kus	49					0,0002	0,0074
34	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	2					0,0000	0,0000
35	55102000	vyvažovací ventil, vnitřní závit, DN 32, vč. měřících vsuvek, s vypouštěním	kus	2					0,0001	0,0002
36	55137385	Připojovací šroubení pro připojení pro vyvažovací ventil 5/4"- vnější závit	kus	4					0,0000	0,0000
37	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 2	kus	8					0,0000	0,0000
38	55113529.A	Kohout kulový, PN 35 2" páčka,	kus	8					0,0016	0,0130
39	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,04429					0,0000	0,0000
	735	Otopná tělesa								1,8116
40	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	49					0,0000	0,0000
41	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	36,1					0,0106	0,3816
42	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	36,1					0,0000	0,0000
43	735156160R00	Otopná tělesa panelová 10 600/ 400	kus	1					0,0050	0,0050
44	735156161R00	Otopná tělesa panelová 10 600/ 500	kus	1					0,0062	0,0062

Č. Ob	Kod	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
45	735156260R00	Otopná tělesa panelová 11 600/ 400	kus	1					0,0086	0,0086
46	735156466R00	Otopná tělesa panelová 20 600/1000	kus	2					0,0257	0,0514
47	735156564R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 800	kus	9					0,0244	0,2196
48	735156565R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 900	kus	6					0,0275	0,1647
49	735156566R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1000	kus	8					0,0305	0,2440
50	735156570R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1800	kus	2					0,0549	0,1098
51	735156664R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 800	kus	8					0,0290	0,2323
52	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	9					0,0327	0,2940
53	735156667R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1100	kus	1					0,0436	0,0436
54	735156668R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1400	kus	1					0,0508	0,0508
55	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	0,38158					0,0000	0,0000
	784	Malby								0,0255
56	784422911R00	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. ohrus. místn. do 3,8m	m2	98					0,0003	0,0255
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								0,0000
57	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	36					0,0000	0,0000
58	902 R00	Hzs-výkresy skutečného provedení	h	6,5					0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí								8,9280
59	969021131R00	Demontáže stávaj.potrubiích rozvodů vč. armatur, konstrukcí a tepel.izolací	hod	96					0,0930	8,9280
	S	Přesuny sutí								0,0000
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,3					0,0000	0,0000
61	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,3					0,0000	0,0000
62	979087017R00	Odvoz konstrukcí (vybouraných tepelných izolací) na ekologickou skládku do 5 km	t	5,3					0,0000	0,0000
63	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	5,3					0,0000	0,0000

Poznámka:
Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky			
Druh stavby:	SO 03_zámečnická dílna - oprava				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,36		
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,72		
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,01		
	733	Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	4,72		
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,04		
	735	Otopná tělesa	0,00	0,00	0,00	1,81		
	784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,03		
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	8,93		
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Celkem:	0,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky	Objednatel:	SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 04_plynofikace - investice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valašské Klobouky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
JKSO:		Zpracoval:	Janošek A.	Položek:	30
				Datum:	1.2.2012

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky			Práce přesčas			Zařízení staveniště	
	Montáž			Bez pevné podl.			Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky			Kulturní památka			Územní vlivy	
	Montáž						Provozní vlivy	
"M"	Dodávky						Ostatní	
	Montáž						NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem				DN celkem			NUS celkem	
	Základ 0%			Základ 14%			Celkem bez	
				DPH 14%			Celkem včetně DPH	
Projektant				Objednatel		Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis				Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Poznámka: Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Slepý rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky		Doba výstavby:		Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky	
Druh stavby:		SO 04_plynofikace - investice		Projektant:			
Lokalita:		Valašské Klobouky		Zhotovitel:			
JKSO:				Datum zpracování: 1.2.2012		Zpracoval: Janošek A.	

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. oena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky								0,0000
1		131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	6,75					0,0000	0,0000
		3*1*1,5*1,5			6,75						0,0000
2		131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	3,38					0,0000	0,0000
		3*1*1,5*1,5*0,5			3,38						
3		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,2					0,0000	0,0000
		22*0,6*1			13,2						
4		132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,6					0,0000	0,0000
		22*0,6*1*0,5			6,6						
		17	Konstrukce ze zemín								6,9300
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,28					0,0000	0,0000
		podsypaný			0						
		22*0,6*0,1			1,32						
		obsyp			0						
		22*0,6*0,3			3,96						
6		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,96					0,0000	0,0000
		obsyp			0						
		22*0,6*0,3			3,96						
7		58152180	Písek kopaný ZPM	T	6,93					1,0000	6,9300
		22*0,6*0,3*1,75			6,93						

Č.	Ob. Rozměr	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
8		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,93					0,0000	0,0000
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								4,8058
9		451573111R00	Lože pod potrubí z kopaného písku do 63 mm	m3	1,32					1,8908	2,4958
	lože				0						
	22*0,6*0,1				1,32						
10		58152180	Písek kopaný ZPM	T	2,31					1,0000	2,3100
	22*0,6*0,1*1,75				2,31						
11		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,80582					0,0000	0,0000
	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								1,2053
12		591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm (v místě výstupu potrubí plynu z řízeného protlaku)	m2	4					0,3013	1,2053
	723		Vnitřní plynovod								1,2236
13		723239204R00	Montáž skříň objektových HUP, vč. podružného plynoměru, regulátoru - specifikace dle PD	soubor	4					0,0088	0,0353
14		35712246	Skříň plastová HUP, včetně podružného plynoměru a regulátoru tlaku plynu - specifikace dle PD	kus	4					0,1350	0,5400
15		723160313R00	Prívod NTL plynu ke zdrojům tepla, včetně potrubí, armatur, chrániček a upevnění	soubor	4					0,1193	0,4770
16		723160217R00	Úprava stávajícího připojení NTL plynu ke zdrojům tepla, včetně osazení podružného plynoměru	soubor	4					0,0428	0,1712
17		998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,22356					0,0000	0,0000
	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								0,0307
18		871521119R00	Montáž včetně dodávky plast.potrubí PE D 50 mm řízeným protlakem	m	102					0,0000	0,0000
19		879172199R00	Příplatek za přepravní náklady na vrtnou plošinu	kus	130					0,0001	0,0104
	2*65				130						
20		871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	26					0,0000	0,0000
21		28613607	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návin	m	26					0,0005	0,0125
22		871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	8					0,0000	0,0000
23		28613611	Trubka ROBUST PIPE SDR 11 50x4,6 mm plyn - návin	m	8					0,0010	0,0078
24		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03072					0,0000	0,0000
	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)								0,0000
25		910 R00	Hzs - revize plynových kotlů (1 kotel = 3 hod)	h	33					0,0000	0,0000
26		910 R00	Hzs - revize domovních plynovodů do 25 m (1 kotel = 2 hod)	h	22					0,0000	0,0000
27		910 R00	Hzs - revize plynovodů do 100 m (3 hod/100 m)	h	6					0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kod	Zkracený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								1,4271
28		918101111R00	Lože pod opravu dlažeb z B 12,5 (v místě výstupu potrubí plynu z řízeného protlaku)	m3	0,6					2,3786	1,4271
		96	Bourání konstrukcí								3,0480
29		965022131R00	Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 (v místě výstupu potrubí plynu z řízeného protlaku)	m2	4					0,4320	1,7280
30		965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 (v místě výstupu potrubí plynu z řízeného protlaku)	m3	0,6					2,2000	1,3200

Poznámka:

Investor: SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kotelen, rozvodů a otopných těles SOU Val.Klobouky				Objednatel: SOU V.K. Brumovská 456 Valaš.Klobouky			
Druh stavby:	SO 04_plynofikace - investice				Projektant:			
Lokalita:	Valašské Klobouky				Zhotovitel:			
Zpracoval:	Janošek A.				Zpracováno dne: 1.2.2012			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	0,00		6,93
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	0,00	0,00	0,00	0,00		4,81
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevně	0,00	0,00	0,00	0,00		1,21
	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00		1,22
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	0,00	0,00	0,00		0,03
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	0,00	0,00	0,00	0,00		1,43
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
					Celkem:		0,00	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celken	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.S001_1								
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sílové kabely								
CYKY 3x2,5	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZAKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ - PRÍZEMNENÍ POTRUBÍ								
PŘÍVODU PLYNU								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.SO 01_2								
<i>JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"</i>								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY</i>								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Silové kabely</i>								
CYKY 3x2,5	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)</i>								
5518-2929 B Zásuvka jednohásočná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
<i>ZÁKLOPKOU</i>								
4x10 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - PRÍZEMNENÍ POTRUBÍ</i>								
<i>PRÍVODU PLYNU</i>								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SU univerzální	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojování a zkouškách	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojování čerpadla	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</i>								
S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.SO 01_3								
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Uprava stavajicoho rozvadece	hod	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silové kabely								
CYKY 3x2,5	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCELOVY DRAT POZINKOVANY - PRIZEMNENI POTRUBI								
PŘÍVODU PLYNU								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
zapojovani a zkouskach	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojovani čerpadla	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatními profesemi	hod	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizni technik	hod	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.SO 01_4								
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSN6B/1 6A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAČNÍ STYKAČE								
CÍVKA 230V AC								
S25-40 25A, kont.4/0	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOK POMOCNÝCH SPÍNAČŮ								
PRO STYKAČE S25, S40, S63								
SH11 Kont. 1/1	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tlačítka								
5TE4 701 1Z kont.230V,6A,sig.doutn.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5TE4 702 1R kont.230V,6A,sig.doutn.	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5TE5 700 světel.návěstí 230V,6A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVÉ ZÚTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvedce	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silové kabely								
CYKY 3x2,5	m	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednoosobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poruchová signalizace								
V plastové krabice s krytím IP 40. Krabicka je vybavena držákem pro uchycení na DIN lištu Součástí poruchové signalizace je síťový transformátor, signálky poruch - LED,	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ - PRIZEMNENÍ POTRUBÍ								
PRÍVODU PLYNU								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								

SU univerzální		ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>										
zapojování a zkouškách		hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojování čerpadla		hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>										
S ostatními profesemi		hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>										
<i>DLE CSN 331500</i>										
Revizní technik		hod	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz. technikem		hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál					0,00					0,00
Elektromontáže - celkem					0,00			0,00		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.SO 02								
JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silové kabely								
CYKY 3x2,5	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
5518-2929 B Zásuvka jednohásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
ZÁKLOPKOU								
4x10 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - PRÍZEMNENÍ POTRUBÍ								
PŘÍVODU PLYNU								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SU univerzální	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojování čerpadla	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže Obj.SO 03								
<i>JISTIČ 1 POLOVÝ CHAR. "B"</i>								
LSN10B/1 10A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTY</i>								
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Silové kabely</i>								
CYKY 3x2,5	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)</i>								
5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
Do 2,5 mm2	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
<i>ZÁKLOPKOU</i>								
4x10 mm2	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - PRIZEMNĚNÍ</i>								
<i>POTRUBÍ PŘÍVODU PLYNU</i>								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SU univerzální	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI</i>								
zapojování a zkouškach	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojování čerpadla	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCI</i>								
S ostatními profesemi	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podružný materiál				0,00				0,00
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00