



MUTIP005BTG3

Rozhodnutí usbyv... příslušný

Městský úřad TIŠNOV,
odbor životního prostředí,
 Ráboňova 117, 666 19 Tišnov

Dne 4. 4. 2018 Počet 6/2018

Spis.zn.: S-MUTI 4765/2018
 Č. j.: MUTI 4765/2018/OŽP/Ce

Vyřizuje: Ing. Jiřina Čechovičová
 Telefon: 549 439 833
 E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz

V Tišnově dne 13. března 2018

**ROZHODNUTÍ****Výroková část**

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Svatoslav, IČO 00282626, Svatoslav 102, 66601 Tišnov

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla

Svatoslav - kanalizace III. etapa – 3. část**Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace**

na pozemcích: p.č. 69, 185/1, 185/3, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 230/2, 232, 246, 257/1 v k.ú. Svatoslav u Tišnova, v obci Svatoslav, v kraji Jihomoravském.

FC1 Sběrač A-1. část rekonstrukce části stoky v otevřeném výkopu podél silnice III/3798

FC2 Sběrač A-2. část stavba kanalizace v silnici III/3798 pokračování III. etapy 2. část

Stoka A5 napojení stoky A5 do sběrače A včetně odvodnění silnice

Sdružená domovní přípojka v trase stávající kanalizace v chodníku pro odvodnění nemovitostí bez zásahu do silnice III/3798 – přípojka stavebně povolena rozhodnutím o umístění stavby

FC3 Sběrač C zřízení dešťového oddělovače s odvedením dešťových vod do sběrače A a dále do toku, odvedení splaškových vod trasou sběrače C do sítě

Základní parametry stokové sítě:

FC	Stoka	Materiál	Profil	Délka m	Celkem
FC1	Sběrač A-1. část	KT	300	131,03	
		PP Master SN 12	300	206,04	337,07 m
FC2	Sběrač A-2. část	KT	400	85,02	
	Stoka A5	KT	300	8,01	
	SDP	PVC SN 8	200	68,85	
		PVC SN 8	400	3,45	165,33 m
FC3	Sběrač C	PVC SN 8	250	113,73	
		KT	250	3,00	
		KT	300	7,71	
	Odtok z OKC1	KT	300	8,50	132,94 m
Celkový rozsah rekonstrukce stok					635,34 m

Trasy kanalizací jsou vedeny převážně v pozemku silnice III/3798, v přilehlých veřejných prostorech a navazujících místních komunikacích. V prostoru výstavby kanalizace se nachází násl. podzemní a nadzemní vedení a inženýrské sítě: silnice III/3798, místní komunikace, nadzemní vedení NN, rozvody plynu STL a plynové přípojky, kabely spojů, kanalizace a vodovod v majetku obce Svatoslav.

1. účel vodního díla:

Rekonstrukce části jednotné kanalizace obce - odvedení splaškových odpadních vod i vod dešťových na ČOV Svatoslav.

2. druh vodního díla:

Jednotná kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c)

3. přibližné určení polohy vodního díla:

Y 618368.06

X 1146451.25

Y 618421.50

X 1146535.34

II. stanovuje

podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **termín pro dokončení stavby do 31.05.2019**

III. stanovuje,

podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

IV. stanovuje

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona pro provedení vodního díla:

podmínky pro realizaci stavby :

- před výkopovými pracemi budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě a jejich skutečné umístění bude zakresleno do projektové dokumentace a v terénu označeno,
- stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem,
- stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení: Svatoslav kanalizace – III. etapa, 3. část, rekonstrukce stávající jednotné kanalizace, za kterou zodpovídá Ing. Antonín Světlík, ČKAIT 1002043 – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002043,
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
- stavebník oznámí OŽP MěÚ Tišnov termín zahájení, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
- spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předložena smlouva o provozování
- **při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních doložených k vodoprávnímu řízení:**

a) dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov z hlediska ochrany ovzduší pod č.j.MUTI 16320/2016/OŽP/HR ze dne 28.06.2017:

budou provedena účinná opatření ke snížení prašnosti během veškerých činností (výkopové práce, manipulace s výkopovou zeminou, stavební materiály, které nejsou zdrojem prašnosti)

b) dle vyjádření SÚS JmK, p.o.k, ze dne 5.02.2018 pod zn.1723/2018/SKJA :

Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.

Výstavba inženýrských sítí na veřejných komunikacích

Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠCM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti (zásyp inž. sítí požadujeme provést nesesedavým materiálem, nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni požadujeme min. únosnost Edef,2= 45Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Jestliže by od takto zapravené rýhy zbývala ke kraji vozovky (od obrubníku, krajnice) vzdálenost 1,0m a menší, požadujeme tuto

část obnovit ve všech konstrukčních vrstvách jako rýhu. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru ošetřenou modifikovanou zálivkou. Příčný a podélný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat k obrubníku tak, aby dešťové vody odtékaly do dešťových vpustí (dle příslušných ČSN). Příčný spád povrchu kraj. komunikace včetně konstrukčních vrstev komunikace požadujeme vyspádovat k bud. obrubníku. **Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK bude SÚS JmK přizvána ke kontrole.** Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil. tělese kraj. silnice je min. 5 let. Zapravení komunikace bude provedeno na šířku dotčeného jízdního pruhu.

IS, kanalizace a vodovod

Do navrhované kanalizace budou odvedeny dešťové vody z pozemků a nemovitostí přilehlých komunikaci. Kapacita systému odvodnění bude navržena na odvodnění všech zpevněných ploch vyspádovaných do vpustí – komunikace, chodníky, vjezdy a park. stání, střešní svody. V případě porušení (stávajícího odvodnění komunikace) vedení stávající dešťové kanalizace, bude provedena její oprava. Po ukončení stavby bude prokázána její funkčnost. Trasa kanalizace v tělese komunikace bude vedena tak, aby poklopy kanalizačních šachet byly umístěny ve středu jízdního pruhu. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace bude provedeno přepojení, případně nové napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa. Pokud nebudou přípojky součástí stavebního povolení stavby hlavních řadů, bude projednáno stavební povolení těchto přípojek současně se stavebním povolením pro hlavní řady tak, aby přípojky v sil. tělese mohly být realizovány současně. Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení kanalizace a přípojek byly umístěny mimo sil. těleso (vyjma kanalizačních šachet). Přípojky prováděné přes nedotčený jízdní pruh budou přednostně prováděny protlakem (hloubka min. 1,2m pod povrchem komunikace), přípojky prováděné v dotčeném jízdním pruhu budou prováděny překopem, zapravení komunikace bude provedeno na šířku dotčeného jízdního pruhu. Přípojky budou ukončeny min. 0,5m za obrubníkem, příp. za vnější hranou příkopu. V případě, že by přípojky přes nedotčený jízdní pruh byly prováděny překopem, požadujeme opravení krytu komunikace na celou šířku komunikace na jednu spáru v celém rozsahu překopů. Do kolaudací bude SÚS JmK dodána dokumentací skutečného provedení kanalizace. Krytí vedení všech inženýrských sítí včetně objektů umístěných na tomto vedení (kromě šachet) bude min. 1,2m pod povrchem komunikace. Montážní jámy budou zřízeny v takové vzdálenosti od obrubníku chodníku, aby nedošlo k porušení statiky kraj. silnice - min. vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu (min. 1,5m). Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj. silnice, a je nutno zásyp provádět nesesavým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20cm; na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45 \text{ Mpa}$ prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. Uložením vedení kanalizace podél komunikace dojde k zásahu do statiky sil. tělesa (min. vzdálenost výkopu od obrubníku, příp. krajnice musí odpovídat hloubce výkopu). Zásyp výkopu v chodníku bude proveden nesesavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění - na úrovni sil. pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45 \text{ Mpa}$. V místech, kde dojde k porušení obrubníku chodníku, případně konstrukce komunikace, požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením. Vzdálenost výkopů pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) budou min. 5,0m.

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit.

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.

Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI Policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností.

Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), bude SÚS JmK přizvána ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. Příp. silniční příkop bude v rozsahu stavby obnoven - zřízen dle příslušných norem včetně obnovení nepevněné krajnice v normové šířce. V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10cm a obnovena zeleň. Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby. Před zahájením výkopových prací v sil.

tělese bude mezi SÚS JMK, oblast Střed a investorem stavby uzavřena „Smlouva na zásah do krajských komunikací“. Současně bude předložena realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.

Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby bude SÚS JmK vyzvána k odsouhlasení vytyčené trasy navrhovaných vedení a umístění skládky staveb. materiálu.

Předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK, oblast Střed bude provedeno protokolárně. Současně budou doloženy následující doklady: realizační dokumentace stavby, harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.

Po ukončení stavebních prací bude SÚS JmK přizvána ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK budou protokolárně předány. Před předáním bude SÚS JmK dodáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby, uložení inženýrských sítí ve vztahu k silničnímu tělesu a délky uložení inženýrských sítí do pozemků Jihomoravského kraje.

c) dle vyjádření GasNet, s.r.o., zastoupené GridServices, s.r.o., ze dne 1.06.2017 pod zn.5001524198:

V zájmové lokalitě se nachází stávající STL plynovodních přípojek

Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab.1 a 2. Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení (dále PZ) a plynovodních přípojek (dále PP), které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ a PP. Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu PZ bude provedeno vytyčení PZ a přesné určení uložení PZ a PP. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ a PP je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ a PP stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ a PP je považováno za zahájení stavební činnosti.

bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04

pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a PP, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a PP nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude odtěžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, odkryté PZi bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie

stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ a PP (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení (dále PZ) a plynovodních přípojek (dále PP). Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ a PP, která nebyla odhalena. **O provedené kontrole bude sepsán protokol.** Bez provedené kontroly nesmí být PZ a PP zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a PP, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a PP během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a PP.

PZ a PP budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ a PP,

poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ a PP, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení budou udržována stále přístupná a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ a PP (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

bude zachována hloubka uložení PZ a PP (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes PZ a PP uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

d) dle vyjádření E-ON ČR, s.r.o., ze dne 3.03.2017 pod zn. P11356-16164919: v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

Investor zajistí objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.

Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	0,5 m	0,5 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	2 m

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstupnění el. zařízení. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení bude ohlášeno na tel. čísle 800 22 55 77.

e) dle vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 20.02.2017 pod č.j. 540422/17 budou dodrženy tyto podmínky:

Stavebník dodrží podmínky ochrany SEK stanovené v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se

SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK.

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK dle předchozího bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

f) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS JMK pod ev.č. HSBM-3-45-7/1-OPST-2017 ze dne 16. 8. 2017:

V souladu s § 12 vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech zdrojů stávajících zdrojů požární vody.

V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištění průjezdu pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích.

g) Bude respektováno rozhodnutí Odboru dopravy a živnostenského úřadu MěÚ Tišnov ze dne 19.02.2018 pod č.j.MUTI 3761/2018/ODŽÚ/Dv-2

Odůvodnění

Obec Svatoslav, IČO 00282626, Svatoslav 102, 66601 Tišnov, požádala dne 12.01.2018 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o povolení stavby vodního díla : **Svatoslav - kanalizace III.etapa – 3.část, Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace** na pozemcích: p.č. 69, 185/1, 185/3, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 230/2, 232, 246, 257/1 v k.ú. Svatoslav u Tišnova, v obci Svatoslav, v kraji Jihomoravském. Uvedeným dnem bylo dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími přílohami.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- DSP Svatoslav, kanalizace III.etapa, 3.část, rekonstrukce stávající jednotné kanalizace – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 1002043
- územní rozhodnutí č.j. OSŘ/19067/2017/Ci ze dne 30.10.2017 vydané OSŘ MěÚ Tišnov, NPM 30.10.2017
- souhlas dle § 15 stavebního zákona pod spis. zn.OSŘ/6073/2018/Ci ze dne 12.03.2018 vydaný OSŘ MěÚ Tišnov
- komplexní vyjádření OŽP MěÚ Tišnov pod č.j.MUTI 13258/2017/OŽP/Vh ze dne 1.06.2017
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov z pohledu ochrany ovzduší pod č.j. MUTI 16320/2016/OŽP/HR ze dne 28.06.2017
- vyjádření SÚS JmK, p.o.k, ze dne 5.02.2018 pod zn. 1723/2018/SKJA
- stanovisko GasNet, s.r.o., zastoupené společností GridServices, s.r.o., ze dne 01.06.2017 pod zn.5001524198
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci SEK pod č.j. 540422/17 ze dne 20.2.2017;
- E.ON Servisní, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení DS ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti pod zn. P11356-16164919 ze dne 3.3.2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK, Oddělení stavební prevence – závazné stanovisko pod ev.č. HSBM-3-45-7/1-OPST-2017 ze dne 16. 8. 2017;
- rozhodnutí Odboru dopravy a živnostenského úřadu MěÚ Tišnov ze dne 19.02.2018 pod č.j.MUTI 3761/2018/ODŽÚ/Dv-2
- souhlasy vlastníků s dočasným zábořem
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená s Jihomoravským krajem

Ve výrokové části rozhodnutí správní orgán uvádí podmínky z předložených vyjádření, které se týkají provedení stavby. Podmínky, jež jsou zároveň stanoveny právními předpisy, správní orgán v rozhodnutí většinou neuvádí.

Účastníkům řízení bylo umožněno nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru a vyjádřit se k těmto podkladům až do vydání rozhodnutí. Pro doplnění stávajících dokladů či navržení nových byla v oznámení vydaném pod č. j. MUTI 4826/2018/OŽP/Ce ze dne 13.01.2018

stanovena lhůta 10 dnů od doručení oznámení v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona. V průběhu této lhůty nikdo z účastníků řízení nevznnesl žádné námítky ani připomínky. Do vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se rovněž k nashromážděným podkladům nikdo nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že místní poměry byly dostatečně známy, tak bylo upuštěno podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě. Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, a rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov (ustanovení § 81-83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu stejnopisů, jako je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Vítězslav Marvan
vedoucí odboru životního prostředí



Chaloupková
v případě nepřítomnosti zastupuje Ing. Ilona Chaloupková

Správní poplatek Kč 3.000,- za provedené vodoprávní řízení dle pol. 18 odst. 1 písm. h) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen bankovním převodem.

Doručí se:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Svatoslav, Svatoslav 102, 66601 Tišnov,

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (DS)

SÚS JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno (DS)

E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS)

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 (DS)

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno (DS)

Vlastníci sousedních dotčených pozemků:

Petr Michalík, č.p.116, 66601 Svatoslav

Eva Michalíková, č.p.116, 66601 Svatoslav

Pavel Lang, č.p. 146, 66601 Svatoslav

Vladimír Vrána, č.p.146, 66601 Svatoslav

František Barták, č.p.118, 66601 Svatoslav

Jana Bartáková, č.p.118, 66601 Svatoslav

Aleš Králík, č.p.62, 66601 Svatoslav

III. Dotčené orgány:

OSŘ MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

OŽP MěÚ Tišnov – orgán ochrany ovzduší

HZS JmK, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno (DS)

MěÚ Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov

Vypraveno dne 14.03.2018