

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava objektů požárních zbrojnic SDH Světlá II.**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Obec Světlá**
55
67963 Světlá

IČO: **00841846**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

Cena celkem: CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 14.07.2016 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		1,75738
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		4,90876
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,66200
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,10043
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,04309
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,22710
783	Nátěry	PSV		0,01614
784	Malby	PSV		0,01650
M21	Elektromontáže	MON		0,02035
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON		0,00056
Celkem:				7,75231

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 23-9211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,90000
	Výkaz výměr:	zazdění dveří: 1*2*0,45		0,90
2	358-22001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	1,00000
3	358-22001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,00000
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní				
4	612 47-2181.RT2	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi, štuk 033/ 29	m2	110,00000
5	612 40-3388.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	2,00000
	Výkaz výměr:	zapravení vodoinstalace: 2		2,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632 41-7110.R00	Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	40,00000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
7	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	83,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
8	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,71000
Díl: 764 Konstrukce klempířské				
9	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	11,00000
10	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,50000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
11	766 42-1222.R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 8 cm	m2	22,00000
	Výkaz výměr:	podbití podleu náspa: 22		22,00
12	611-91674R	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	25,00000
Díl: 783 Nátěry				
13	783 12-2210.R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	6,00000
14	783 71-0020.RAC	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, trojnásobný Luxolem	m2	33,00000
	Výkaz výměr:	nátěr podbití: 22*1,5		33,00
Díl: 784 Malby				
15	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	110,00000
Díl: M21 Elektromontáže				
16	M21	Demontáž stávajícího plechového rozvaděče	soubor	1,00000
17	210 19-0013.R00	Osazení plastových rozvodnic SS do výklenku	kus	1,00000
18	357-161602R	Rozvodnice plastová RNG-1N14	kus	1,00000
19	358-112505R	Zásuvka nástěnná IZN 3253 32A 400V	kus	1,00000
20	358-112503R	Zásuvka nástěnná IZN 1653 16A 400V	kus	1,00000
21	358-112501R	Zásuvka nástěnná IZN 1632 16A 230V	kus	2,00000
22	358-22002315R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	1,00000
23	358-22002313R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,00000
24	358-22001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	1,00000
25	358-89031.AR	Chráníč proudový OFI40/4/300 OFI 40	kus	1,00000
26	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	21,00000
27	345-71812R	Lišta nosná plastová 5822 děrovaná	m	16,00000
28	210 11-0023.R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	1,00000
29	348-24224R	Svítilno zářivkové stropní řadové ST 258	kus	2,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
30	347-51234R	Zářivka lineární OSRAM L 58W/840, stud.bílá	kus	6,00000
31	905 - .R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	4,00000
32	220 28-0102.R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	25,00000
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				
33	220 27-1509.R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	6,00000
34	220 27-0239.R00	Vytažení vodiče s trubek	m	3,00000
35	220 26-0020.R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000
36	220 26-1622.R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	4,00000
37	220 27-0012.R00	Montáž trojlinky sdělovací pod omítku	m	3,00000