

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.7.2011

Stavba : 11200

Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 00287113
DIČ :


Zhotovitel : HLAVA - STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
76841 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 26950421
DIČ : CZ26950421

Za zhotovitele :

HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053

Za objednatele:



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		6 948 916,00
DPH	20 %		1 389 783,00
Cena celkem za stavbu			8 338 699

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 701	Zastřešení nástupišť	1 552 573	0	1 293 811	258 762	18,6
SO101	Komunikace a chodníky	3 471 830	0	2 893 192	578 638	41,6
SO102	Parkoviště	838 925	0	699 104	139 821	10,1
SO103	Odstavná plocha pro autobusy	521 217	0	434 347	86 869	6,3
SO301	Dešťová kanalizace	871 148	0	725 956	145 191	10,4
SO401	Veřejné osvětlení, napájení	699 053	0	582 544	116 509	8,4
SO402	Přeložka sdělovacího vedení	54 623	0	45 519	9 104	0,7
SO801	Zeleň	170 798	0	142 332	28 466	2,0
SO901	Mobiliář	158 532	0	132 110	26 422	1,9
Celkem za stavbu		8 338 699	0	6 948 916	1 389 783	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 701	001 Zastřešení nástupišť	1 552 573	0	1 293 811	258 762	18,6
SO101	001 Komunikace a chodníky	3 471 830	0	2 893 192	578 638	41,6
SO102	002 Parkoviště	838 925	0	699 104	139 821	10,1
SO103	003 Odstavná plocha pro autobusy	521 217	0	434 347	86 869	6,3
SO301	0301 Dešťová kanalizace	871 148	0	725 956	145 191	10,4
SO401	0401 Veřejné osvětlení, napájení	699 053	0	582 544	116 509	8,4
SO402	0402 Přeložka sdělovacího vedení	54 623	0	45 519	9 104	0,7
SO801	0801 Zeleň	170 798	0	142 332	28 466	2,0
SO901	0901 Mobiliář	158 532	0	132 110	26 422	1,9
Celkem za stavbu		8 338 699	0	6 948 916	1 389 783	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------------	---	-----	-----	---------	--------	-----

0	Ostatní náklady	0,1	7 000	0	0	0	0
010VD	01 - Poplatky	2,3	155 357	0	0	0	0
1	Zemní práce	6,3	432 623	0	0	0	0
1021-	ASFALTOVÝ LAK	0,0	397	0	0	0	0
1042-	STOŽAROVÁ VÝZBROJ	0,1	10 005	0	0	0	0
1057-	SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.	0,3	19 834	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	2,1	143 378	0	0	0	0
1123-	Ohebné kabelové chráničky KOPOFLE	0,4	24 539	0	0	0	0
1157-	- veřejné osvětlení	0,5	32 933	0	0	0	0
1182-	Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika	0,0	110	0	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky	0,4	28 935	0	0	0	0
1219-	SVĚTELNÉ ZDROJE	0,1	4 959	0	0	0	0
1244-	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0,1	8 343	0	0	0	0
16	Přemístění výkopku	1,3	90 155	0	0	0	0
17	Konstrukce ze zemin	0,0	1 791	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	1,7	116 269	0	0	0	0
2	Zakládání	1,2	81 209	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	0,4	28 140	0	0	0	0
212	Trativody	0,2	14 950	0	0	0	0
27	Základy	0,0	2 201	0	0	0	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0,4	28 923	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,2	16 696	0	0	0	0
46020	Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, h	0,1	9 573	0	0	0	0
5	Komunikace	2,3	155 340	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	12,9	883 388	0	0	0	0
57	Kryty šterkových a živichných pozemních	8,7	591 447	0	0	0	0
571	Z kameniva nebo šterkopísku	0,0	1 740	0	0	0	0
58	Cementobetonové kryty pozemních kom	2,0	139 805	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby pozemních komunik	6,5	444 908	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	8 295	0	0	0	0
7002-	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	1,7	0	119 267	0	0	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16,4	0	1 121 470	0	0	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámeč	0,3	0	20 809	0	0	0
8	Trubní vedení	0,4	29 670	0	0	0	0
8034-	Žárový zinek	0,9	61 159	0	0	0	0
8035-	VÝLOŽNÍK žár. zinek	0,2	11 145	0	0	0	0
87	Potrubí z trub plastických a skleněných	1,6	110 527	0	0	0	0
89	Trubní vedení - ostatní konstrukce	4,5	306 718	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,1	9 080	0	0	0	0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozen	7,0	477 180	0	0	0	0
914	Značky svislé	2,6	174 625	0	0	0	0
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	5,4	369 936	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,3	19 155	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,2	12 148	0	0	0	0
9998-	Montáž stožárů osvětlení bez zemních p	0,3	23 227	0	0	0	0
9999-	VYTÝČENÍ TRATI	3,9	266 627	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,1	0	0	0	6 000	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,3	0	0	0	19 187	0
M46	Zemní práce při montážích	0,1	0	0	0	9 174	0
M46 0	Zemní práce	0,1	0	0	0	5 224	0
S	Přesuny sutí	2,4	166 506	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	5 520 946	1 261 546	0	39 585	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	61 999
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

Rezerva rozpočtu	0
Geodetické práce	12 537
Poplatek za skládku	15 000
Kompletační činnost	37 301
Celkem za stavbu	126 838

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zastřešení nástupišť	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 701		Zastřešení nástupišť	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1. část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	134 370	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 119 367	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 253 737	Zařízení staveniště	12 537
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 253 737	Ostatní náklady neuvedené	27 537
ZRN+ost.náklady+HZS		1 293 811	Ostatní náklady celkem	40 075

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		1 293 811 Kč	
DPH		20,0 %		258 762 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 552 573 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 106	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	60 056	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 295	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 243	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 704	0	0	0
8 Trubní vedení	29 670	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 117 663	0	0	0
CELKEM OBJEKT	134 370	1 119 367	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 253 737	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 253 737	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 253 737	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 253 737	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 253 737	12 537
Provoz investora	0	0,0	1 253 737	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 253 737	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 253 737	0
Geodetické práce	0	1,0	1 253 737	12 537
Poplatek za skládku	15 000	0,0	1 253 737	15 000
CELKEM VRN				40 075

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	62,58	120,00	7 509,60
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor.3	m3	62,58	7,00	438,06
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,58	100,00	6 258,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,39	54,00	2 235,06
5	583318074,,	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	74,50	170,00	12 665,00
	Celkem za	1 Zemní práce				29 105,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	17,24	1 800,00	31 032,00
7	274351215R00	Bednění stěn základových patek- zřízení	m2	57,13	150,00	8 569,50
8	274351216R00	Bednění stěn základových patek- odstranění	m2	57,13	34,00	1 942,42
9	274361921R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,89	20 800,00	18 512,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				60 055,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	3,95	2 100,00	8 295,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				8 295,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	72,43	100,00	7 243,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 243,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
12	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	54,21	6,60	357,79
13	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	55,92	15,21	850,54
14	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,02	22 514,00	495,31
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				1 703,64
Díl: 8		Trubní vedení				
15	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200	m	43,00	690,00	29 670,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				29 670,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	NC01	dodávka kovových atypických konstrukcí	kg	5 277,06	60,00	316 623,60
17	NC02	Výroba žlabů a svodů	bm	71,95	650,00	46 767,50
18	NC03	Dodávka klemp. prvků (vpustě , atd.)	ks	1,00	32 963,00	32 963,00
19	NC04	přesun hmot	%	2,00	4 696,00	9 392,00
20	NC05	Žárový zinek - pohledový, NDFT 80 mik.	kg	5 277,06	12,00	63 324,72
21	NC06	PKO OK, práčkový vypalovací lak, 200 mik.	m2	173,82	350,00	60 837,00
22	NC07	přesun hmot	%	2,00	1 610,00	3 220,00
23	NC08	Dodávky skla kalená 10mm, stěny, vč. potisku	m2	15,60	1 168,00	18 220,80
24	NC09	Dodávky skla kalená lepená 5 5 2, střecha, vč. potisku	m2	146,59	2 420,00	354 747,80
25	NC10	Dodávka zasklívací AL profily vč. gum těsnění (bez PKO)	bm	50,66	200,00	10 132,00
26	NC11	Dodávka těsnící pásy střechy, gumové profily	bm	62,52	14,00	875,28
27	NC12	Strukturální tmelení	bm	40,30	65,00	2 619,50
28	NC13	přesun hmot	%	2,00	4 500,00	9 000,00
29	NC14	Zhotovení kotvení (vrtání, lepení chemických kotev	ks	92,00	85,00	7 820,00
30	NC15	Montáže OK a konstrukci zámečnický	kg	5 277,06	12,00	63 324,72
31	NC16	Montáže žlabů a klempířských prvků	bm	71,95	55,00	3 957,25
32	NC17	Montáže skel střešních, vč. zališťování	m2	146,59	180,00	26 386,20
33	NC18	Montáže skel ostatní (stěny)	m2	15,60	130,00	2 028,00
34	NC19	Provádění tmelících prací na konstrukci střešního pláště (strukt. tmelení)	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
35	NC20	Mytí, čištění střešního pláště pro předání-plošin cisterny, mechanizace	ks	1,00	14 200,00	14 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	NC21	Montážní plošiny, jeřáby, mechanizace	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
37	NC22	Lešení pro montáž a zasklení střešního pláště	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
38	NC23	přesun hmot	%	2,00	2,00	4,00
39	NC24	Spojovací materiál nerezový	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
40	NC25	Integrovaná lavička (masiv tropické dřevo, opatřen a venkovní povrchovou úpravou)	ks	2,00	5 200,00	10 400,00
41	NC26	Dřevěný nosník (březová vodovzdorná překližka, včetně venkovní povrchové úpravy)	ks	38,00	790,00	30 020,00
42	NC27	přesun hmot	%	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 117 663,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikace a chodníky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO101		Komunikace a chodníky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.čas	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 842 035	Zařízení staveníště	28 420
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost	22 736
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 842 035		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 842 035	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 893 192	Ostatní náklady celkem	51 157

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	2 893 192 Kč	
DPH		20,0	%	578 638 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 471 830 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD 01 - Poplatky	89 455	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	118 995	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	8 353	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	16 770	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 060	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 900	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	28 140	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	17 577	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	693 008	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních kom	511 850	0	0	0	0
571 Z kameniva nebo štěrkopísku	1 740	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty pozemních komunik	139 805	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	246 540	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	106 120	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních	322 010	0	0	0	0
914 Značky svislé	45 500	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na p	324 645	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 515	0	0	0	0
S Přesuny sutí	142 052	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 842 035	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 842 035	28 420
Kompletační činnost	0	0,8	2 842 035	22 736
CELKEM VRN				51 157

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	010VD	01 - Poplatky				
1	010000004VD	poplatek za skládku - suť	t	360,78	100,00	36 078,00
2	010000012VD	poplatek za skládku - živice	t	301,57	100,00	30 156,80
3	010000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	232,20	100,00	23 220,00
	Celkem za	010VD 01 - Poplatky				89 454,80
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
4	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	726,00	8,00	5 808,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	510,00	21,00	10 710,00
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	365,00	15,00	5 475,00
7	113106123VD	Rozebrání zámkové dlažby	m2	351,00	22,00	7 722,00
8	113107225R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.50 cm	m2	358,00	36,00	12 888,00
9	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 062,00	32,00	33 984,00
10	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 294,00	32,00	41 408,00
11	113000008VD	bourání vpusti	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				118 995,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
12	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	129,00	45,00	5 805,00
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	129,00	14,00	1 806,00
14	121101103R00	Sejmutí omítky s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	25,60	29,00	742,40
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				8 353,40
Díl:	16	Přemístění výkopku				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	129,00	100,00	12 900,00
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	129,00	30,00	3 870,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				16 770,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 010,00	6,00	6 060,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				6 060,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
18	272313311R00	Beton základových kleneb prostý C 8/10	m3	5,50	1 800,00	9 900,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 900,00
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
19	212000003VD	trativod DN 100 komplet	m	210,00	134,00	28 140,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				28 140,00
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
20	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	630,00	9,00	5 670,00
21	67390526,	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	661,50	18,00	11 907,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				17 577,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	76,00	155,00	11 780,00
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - vyrovnávací podsyp	m2	570,00	55,00	31 350,00
24	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	700,00	90,00	63 000,00
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	123,00	82,00	10 086,00
26	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	146,00	67,00	9 782,00
27	564952113R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 17 cm	m2	662,00	175,00	115 850,00
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - vyrovnávací podsyp	m2	480,00	55,00	26 400,00
29	565145211VD	podklad z obalovaného kameniva střednězrnného s rozprostřením a zhutněním tř. II po zhutnění tl.	m2	2 072,00	205,00	424 760,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				693 008,00
Díl:	57	Kryty štěrkových a živichných pozemních komunikací				

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	618,00	212,00	131 016,00
31	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	2 072,00	151,00	312 872,00
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	2 072,00	15,00	31 080,00
33	573111112R00	Postřik živичný infiltr.z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 072,00	17,80	36 881,60
Celkem za 57 Kryty šterkových a živичných pozemních komunikací						511 849,60
Díl:	571	Z kameniva nebo šterkopisku				
34	571000007VD	recyklát tl. 10 cm - doplnění	m2	58,00	30,00	1 740,00
Celkem za 571 Z kameniva nebo šterkopisku						1 740,00
Díl:	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn				
35	581142112R00	superplastifikovaný beton CB II tl. 22 cm	m2	121,00	680,00	82 280,00
36	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	150,00	383,50	57 525,00
Celkem za 58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn						139 805,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm - předláždění	m2	228,00	160,00	36 480,00
38	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	171,00	160,00	27 360,00
39	59245174VD	zámková dlažba šedá tl. 8 cm	m2	21,21	187,00	3 966,27
40	59245174VD	zámková dlažba červená tl. 8 cm	m2	107,00	226,00	24 182,00
41	59245172VD	zámková dlažba červená tl. 8 cm slepecká	m2	6,06	398,00	2 411,88
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	502,00	150,00	75 300,00
43	59245173_aVD	zámková dlažba tl. 6 cm červená	m2	18,18	195,00	3 545,10
44	59245173VD	zámková dlažba tl. 6 cm	m2	420,00	135,00	56 700,00
45	59245176VD	zámková dlažba červená tl. 6 cm slepecká	m2	45,10	357,00	16 100,70
46	59245176VD	zámková dlažba tl. 6 cm slepecká	m2	1,52	325,00	494,00
Celkem za 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný						246 539,95
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
47	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	560,00	560,00
48	890000013VD	D+M uliční vpust kompletní	kus	12,00	5 000,00	60 000,00
49	890000006VD	přípojka DN 150 PVC	m	67,00	680,00	45 560,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						106 120,00
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
50	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	36,00	205,00	7 380,00
51	59217128	Obrubník zastávkový bezbariérový	kus	36,00	1 870,00	67 320,00
52	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	648,00	95,00	61 560,00
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	571,00	180,00	102 780,00
54	5921745	Obrubník 15/25	kus	473,00	92,50	43 752,50
55	59217454VD	obrubník 15/15 nájezdový	kus	72,00	84,00	6 048,00
56	59217455VD	obrubník přechodový	kus	11,00	276,00	3 036,00
57	NC01	Obrubník 15/30/100	kus	15,00	106,00	1 590,00
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	98,00	160,00	15 680,00
59	59217456VD	obrubník 10/25	kus	98,00	79,00	7 742,00
60	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	16,00	65,00	1 040,00
61	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	16,00	34,80	556,80
62	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	29,00	16,50	478,50
63	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	29,00	3,75	108,75
64	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00	85,20	2 300,40
65	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	27,00	23,59	636,93
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						322 009,88
Díl:	914	Značky svislé				
66	914000001VD	D+M dopravní značka komplet vč. zemních prací	kus	5,00	2 500,00	12 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	914000005VD	provizorní přenosné značky - 90 dní	kus	6,00	1 500,00	9 000,00
68	914000049VD	provizorní uzávěra - 90 dní	sada	2,00	1 500,00	3 000,00
69	914000021VD	provizorní směrová deska - 90 dní	kus	8,00	1 500,00	12 000,00
70	914000016VD	provizorní světelná uzávěra 3 světla - 90 dní	sada	1,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za		914 Značky svíslé				45 500,00
Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních					
71	950000067VD	KARI síť 150x150x6	m2	113,00	60,00	6 780,00
72	950000066VD	KARI síť 100x100x6	m2	45,00	85,00	3 825,00
73	950000064VD	D+M ocelové kluzné trny	kus	80,00	350,00	28 000,00
74	950000065VD	fixační koš	m	32,00	600,00	19 200,00
75	950000480VD	D+M schody 160/300	kus	56,00	1 500,00	84 000,00
76	NC01	zdi z kamene skládaného do drátokošů	m3	43,00	4 000,00	172 000,00
77	950000042VD	D+M betonového sloupku v. 0,94 m	kus	5,00	580,00	2 900,00
78	NC03	odstranění info tabule	kus	1,00	800,00	800,00
79	950000006VD	D+M zábradlí	kg	84,00	85,00	7 140,00
Celkem za		95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				324 645,00
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
80	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	228,00	30,80	7 022,40
81	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	84,20	24,80	2 088,16
82	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	143,00	30,80	4 404,40
Celkem za		97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				13 514,96
Díl: S	Přesuny sutí					
83	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	559,33	42,30	23 659,66
84	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - 9 km	t	5 033,97	4,00	20 135,88
85	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	559,33	60,00	33 559,80
86	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	360,78	30,00	10 823,40
87	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	120,39	4,00	481,56
88	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	360,78	60,00	21 646,80
89	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 174,52	10,00	31 745,20
Celkem za		S Přesuny sutí				142 052,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Parkoviště	JKSO	
Objekt			SKP	
SO102		Parkoviště	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.čas	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	686 743	Zařízení staveníště	6 867
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost	5 494
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	686 743		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	686 743	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	699 104	Ostatní náklady celkem	12 361
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		699 104 Kč
DPH		20,0 %		139 821 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				838 925 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 2
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD 01 - Poplatky	55 440	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	18 348	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	44 328	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	16 787	0	0	0	0
212 Trativody	14 950	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	11 346	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	142 380	0	0	0	0
5 Komunikace	65 738	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních kom	79 597	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	106 425	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	27 250	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních	67 828	0	0	0	0
914 Značky svislé	36 325	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	686 743	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	686 743	6 867
Kompletační činnost	0	0,8	686 743	5 494
CELKEM VRN				12 361

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 2
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	010VD	01 - Poplatky				
1	010000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	554,40	100,00	55 440,00
	Celkem za	010VD 01 - Poplatky				55 440,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2,00	88,00	176,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	308,00	45,00	13 860,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	308,00	14,00	4 312,00
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				18 348,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice	m3	30,40	60,00	1 824,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	308,00	100,00	30 800,00
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	308,00	38,00	11 704,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				44 328,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	152,00	35,00	5 320,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	880,00	7,00	6 160,00
10	180000003VD	nákup a doprava humusu	m3	2,80	250,00	700,00
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	152,00	15,90	2 416,80
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	4,70	111,93	526,07
13	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině - 3x	m2	456,00	3,65	1 664,40
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				16 787,27
Díl:	212	Trativody				
14	212000003VD	trativod DN 100 komplet	m	115,00	130,00	14 950,00
	Celkem za	212 Trativody				14 950,00
Díl:	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
15	289971221R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š. do 3 m	m2	438,00	7,00	3 066,00
16	67390526,	Textilie jutařská netkaná 300 g/m2	m2	460,00	18,00	8 280,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				11 346,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
17	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	452,00	155,00	70 060,00
18	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	452,00	160,00	72 320,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				142 380,00
Díl:	5	Komunikace				
19	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm	m2	307,00	84,00	25 788,00
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 0-63	m2	470,00	85,00	39 950,00
	Celkem za	5 Komunikace				65 738,00
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací				
21	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	452,00	150,00	67 800,00
22	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	452,00	8,30	3 751,60
23	573111112R00	Postřik živičný infiltr. z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	452,00	17,80	8 045,60
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací				79 597,20
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	257,00	160,00	41 120,00
25	59245174VD	zámková dlažba šedá tl. 8 cm	m2	259,57	226,00	58 662,82
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,00	160,00	3 040,00
27	59245173VD	zámková dlažba šedá tl. 6 cm	m2	16,16	158,00	2 553,28
28	59245176VD	zámková dlažba šedá tl. 6 cm slepecká	m2	1,01	325,00	328,25
29	59245176VD	zámková dlažba červená tl. 6 cm slepecká	m2	2,02	357,00	721,14
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				106 425,49

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 2
Objekt :	SO102 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
30	890000013VD	D+M uliční vpust' kompletní	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
31	890000004VD	přípojka DN 110 PVC	m	12,50	580,00	7 250,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				27 250,00
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik					
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	144,00	198,00	28 512,00
33	5921745	Obrubník 15/25	kus	138,00	92,50	12 765,00
34	59217456VD	obrubník 10/25	kus	7,00	82,00	574,00
35	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	124,00	103,00	12 772,00
36	915491211R00	Osazení vodičoho proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	60,00	96,00	5 760,00
37	592162117	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	121,00	51,60	6 243,60
38	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd.	m2	4,00	265,50	1 062,00
39	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	4,00	34,80	139,20
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				67 827,80
Díl: 914	Značky svislé					
40	914000002VD	dodatková tabulka	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
41	914000001VD	D+M dopravní značka komplet vč. zemních prací	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
42	914000005VD	provizorní přenosné značky - 60 dní	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
43	914000021VD	provizorní směrová deska - 60 dní	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	595,02	15,00	8 925,30
	Celkem za	914 Značky svislé				36 325,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Odstavná plocha pro autobusy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO103		Odstavná plocha pro autobusy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.čas	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	420 773	Zařízení staveniště	4 208
R	PSV celkem	0	Kompletační činnost	3 366
R	M práce celkem	6 000		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	426 773		
HZS		0		
ZRN+HZS		426 773	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		434 347	Ostatní náklady celkem	7 574
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Hlava			Jméno : Petr Hlava	Jméno :
Datum : 4. 7. 2011			Datum : 4. 7. 2011	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %				434 347 Kč
DPH 20,0 %				86 869 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				521 216 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 3
Objekt :	SO103 Odstavná plocha pro autobusy	Odstavná plocha pro autobusy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD 01 - Poplatky	10 462	0	0	0	0
1 Zemní práce	10 640	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	13 357	0	0	0	0
1 Zemní práce	3 600	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	2 234	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	3 200	0	0	0	0
5 Komunikace	88 002	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	89 058	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	48 000	0	0	0	0
5 Komunikace	1 600	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	2 885	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	87 342	0	0	0	0
914 Značky svislé	30 300	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	5 640	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 000	0
S Přesuny sutí	24 454	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	420 773	0	0	6 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	420 773	4 208
Kompletační činnost	0	0,8	420 773	3 366
CELKEM VRN				7 574

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 3
Objekt :	SO103 Odstavná plocha pro autobusy	Odstavná plocha pro autobusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	010VD	01 - Poplatky				
1	010000004VD	poplatek za skládku - suť	t	68,62	100,00	6 862,00
2	010000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	36,00	100,00	3 600,00
	Celkem za	010VD 01 - Poplatky				10 462,00
Díl:	1	Zemní práce				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	380,00	28,00	10 640,00
	Celkem za	1 Zemní práce				10 640,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	276,00	24,80	6 844,80
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	296,00	22,00	6 512,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				13 356,80
Díl:	1	Zemní práce				
6	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	1,80	2 000,00	3 600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 600,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2,50	88,00	220,00
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	20,00	72,00	1 440,00
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	20,00	28,70	574,00
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				2 234,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,00	100,00	2 000,00
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,00	60,00	1 200,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				3 200,00
Díl:	5	Komunikace				
12	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	57,00	89,00	5 073,00
13	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	197,00	107,00	21 079,00
14	NC01	Podklad z minerálního betonu tloušťky 22 cm	m2	194,00	220,00	42 880,00
15	591211111R01	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm - dodláždění	m2	90,00	213,00	19 170,00
	Celkem za	5 Komunikace				88 002,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm - předláždění	m2	186,00	213,00	39 618,00
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	309,00	160,00	49 440,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				89 058,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
18	59245020,.	Dlažba zámková tl. 6 cm	m2	320,00	150,00	48 000,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				48 000,00
Díl:	5	Komunikace				
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,00	200,00	1 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 600,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				
20	59245176VD	zámková dlažba červená tl. 6 cm slepecká	m2	8,08	357,00	2 884,56
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				2 884,56
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	301,00	185,00	55 685,00
22	5921745	Obrubník 15/25	kus	200,00	92,50	18 500,00
23	59217454VD	obrubník 15/15 nájezdový	kus	7,00	84,00	588,00
24	59217455VD	obrubník přechodový	kus	1,00	276,00	276,00
25	59217456VD	obrubník 10/25	kus	93,00	82,00	7 626,00
26	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m		103,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 3
Objekt :	SO103 Odstavná plocha pro autobusy	Odstavná plocha pro autobusy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	28,00	16,50	462,00
28	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	28,00	3,75	105,00
29	NC04	demontáž laviček	ks	5,00	300,00	1 500,00
30	NC05	odstranění informační tabule - 2 sloupky	ks	1,00	500,00	500,00
31	NC06	odstranění kovové konstrukce	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						87 342,00
Díl: 914	Značky svislé					
32	914000001VD	D+M dopravní značka komplet vč. zemních prací	kus	2,00	3 900,00	7 800,00
33	914000018_aV	dopravní značkabez sloupku	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
34	914000002VD	dodatková tabulka	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
35	914000005VD	provizorní přenosné značky - 60 dní	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
36	914000049VD	provizorní uzávěra - 60 dní	sada	1,00	1 500,00	1 500,00
37	914000021VD	provizorní směrová deska - 60 dní	kus	8,00	1 500,00	12 000,00
38	914000016VD	provizorní světelná uzávěra 3 světla - 60 dní	sada		9 000,00	
Celkem za 914 Značky svislé						30 300,00
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
39	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	90,00	13,80	1 242,00
40	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	243,00	18,10	4 398,30
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						5 640,30
Díl: M21	Elektromontáže					
41	210000014VD	demontáž stáv.stožáru VO 10 m vč. svítidla a výložníku	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
42	210000090VD	demontáž stávajícího kabelu VO	m	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						6 000,00
Díl: S	Přesuny sutí					
43	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	55,10	100,00	5 510,00
44	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	55,10	28,50	1 570,35
45	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	55,10	60,00	3 306,00
46	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	13,52	42,30	571,90
47	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - 9 km	t	121,64	10,80	1 313,71
48	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,52	60,00	811,20
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	494,37	23,00	11 370,51
Celkem za S Přesuny sutí						24 453,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	301	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
S0301		Dešťová kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.čas	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	711 017	Zařízení staveníště	7 131
Z	PSV celkem	2 103	Kompletační činnost	5 705
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	713 120		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	713 120	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	725 956	Ostatní náklady celkem	12 836
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		725 956 Kč
DPH		20,0 %		145 191 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				871 147 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 301
Objekt :	SO301 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní náklady	7 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	380 450	0	0	0	0
2 Zakládání	11 254	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 773	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických a skleněných	110 527	0	0	0	0
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce	173 348	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 080	0	0	0	0
99 Přesun hmot	4 585	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	2 103	0	0	0
CELKEM OBJEKT	711 017	2 103	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	713 120	7 131
Kompletační činnost	0	0,8	713 120	5 705
CELKEM VRN				12 836

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 301
Objekt :	SO301 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní náklady				
1	1	Zařízení staveniště, vytýčení sítí, staveniště atd.	sada	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	0 Ostatní náklady				7 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,00	257,50	772,50
3	119001412R00	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	1,50	402,00	603,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,00	198,50	2 382,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	38,16	417,00	15 912,72
6	131201203R00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	33,79	214,50	7 248,38
7	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	378,72	136,50	51 695,28
8	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	42,24	67,00	2 830,08
9	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	42,24	25,40	1 072,90
10	151101301R00	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	33,79	41,30	1 395,61
11	151101311R00	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	33,79	10,10	341,30
12	151101401R00	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	42,24	89,00	3 759,36
13	151101411R00	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	42,24	21,40	903,94
14	151931102U00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	611,20	65,00	39 728,00
15	151931112U00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tl	m2	611,20	35,00	21 392,00
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	290,42	37,00	10 745,69
17	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	122,09	65,00	7 935,72
18	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	412,51	100,00	41 251,20
19	17120-101	Poplatek za uložení na skládku-zemina	m3	412,51	80,00	33 000,96
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	412,51	15,90	6 558,94
21	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	282,76	70,20	19 849,54
22	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	472,20	150,00	70 830,60
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	73,93	150,00	11 089,50
24	583313700	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D	t	123,46	200,00	24 692,60
25	592131101	Žlab betonový AZD 13-100 (100*20*17 cm)	kus	16,16	96,00	1 551,36
26	592131102	Přikrývka AZD 114-50 (50*20*4,5 cm)	kus	32,32	67,50	2 181,60
27	283101	Výstražná folie	m	145,00	5,00	725,00
	Celkem za	1 Zemní práce				380 449,78
Díl: 2		Zakládání				
28	212752112R00	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100	m	157,80	50,00	7 890,00
29	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	160,17	21,00	3 363,51
	Celkem za	2 Zakládání				11 253,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	17,40	350,00	6 090,00
31	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,02	450,00	1 360,80

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 301
Objekt :	SO301 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	452311131R00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,66	1 800,00	4 789,80
33	452351101R00	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	4,92	297,00	1 461,24
34	452361111R00	Výztuž podkladních desek KARI sítí	t	0,05	21 430,00	1 071,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						14 773,34
Díl:	87	Potrubi z trub plastických a skleněných				
35	871365221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	47,00	400,00	18 800,00
36	871375221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	98,00	568,00	55 664,00
37	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	kus	3,00	101,50	304,50
38	286114360	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/160/87°	kus	1,02	350,00	355,25
39	286115120	redukce kanalizace plastová KGR 250/200	kus	2,03	232,00	470,96
40	877373121R00	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	4,00	129,50	518,00
41	286114410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/160/87°	kus	4,06	480,00	1 948,80
42	892270000	Monitoring stoky	m	145,00	200,00	29 000,00
43	892381111R00	Zkouška vodotěsnosti kanal. potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	145,00	23,90	3 465,50
Celkem za 87 Potrubí z trub plastických a skleněných						110 527,01
Díl:	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				
44	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 30/37 X	kus	6,00	3 000,00	18 000,00
45	592243370	dno betonové šachty kanalizační DN 1000, dno a nástupnice z kameniny, beton XA2	kus	5,05	6 000,00	30 300,00
46	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm ,beton XA2	kus	3,03	790,00	2 393,70
47	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm, beton XA2	kus	3,03	1 180,00	3 575,40
48	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm, beton XA2-dle PD	kus	3,03	2 100,00	6 363,00
49	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58 KPS 100x62,5x58 cm, beton XA2	kus	6,06	1 670,00	10 120,20
50	592243200,1	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/6 62,5 x 9 x 4 cm	kus	1,01	190,00	191,90
51	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	kus	1,01	205,00	207,05
52	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	kus	1,01	225,00	227,25
53	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	kus	1,01	245,00	247,45
54	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	25,00	100,00	2 500,00
55	899104111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	6,00	737,00	4 422,00
56	552434420	poklop na vstupní šachtu D600 Begu B-1 D 400-komplet bez odvětrání	kus	6,00	3 000,00	18 000,00
57	899-105	Dodávka a osazení odlučovače lehkých kapalin AS TOP 10RC/EO/PB-SV-komplet	kus	1,00	73 000,00	73 000,00
58	899-105	Beton do mezipláště odlučovače lehkých kapalin C 35/45 vč.vliti a sítě-komplet	m3	2,00	1 900,00	3 800,00
Celkem za 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce						173 347,95

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 301
Objekt :	SO301 Dešťová kanalizace	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
59	919-101	Úpravy šachty RŠ1-vybourání a zabetonování otvoru, napojení potrubí, odvoz suti na skládku-dle PD	sada	1,00	5 000,00	5 000,00
60	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů pl do 2 m2	kus	6,00	680,00	4 080,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 080,00
Díl: 99	Přesun hmot					
61	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,85	100,00	4 585,40
	Celkem za	99 Přesun hmot				4 585,40
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
62	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	25,12	7,80	195,94
63	111631480	lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg	t	0,01	28 000,00	224,00
64	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,56	72,00	904,32
65	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	14,44	50,00	722,20
66	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,08	758,00	56,85
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 103,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	401	Veřejné osvětlení, napájení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO401		Veřejné osvětlení, napájení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200		Přestupní terminály Bystřice pod Hostynem - 1. část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostynem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	457 348	0	0
Z	PSV celkem	125 197		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	582 544		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	582 544	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	582 544	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		582 544 Kč
DPH		20,0 %		116 509 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				699 053 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení, napájení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1157- - veřejné osvětlení	15 500	0	0	0	0
1219- SVĚTELNÉ ZDROJE	5 750	0	0	0	0
1057- SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.	29 700	0	0	0	0
1219- SVĚTELNÉ ZDROJE	11 250	0	0	0	0
8034- Žárový zinek	13 732	0	0	0	0
1042- STOŽAROVÁ VÝZBROJ	6 400	0	0	0	0
8034- Žárový zinek	47 427	0	0	0	0
8035- VÝLOŽNÍK žár. zinek	10 290	0	0	0	0
9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací	10 010	0	0	0	0
9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací	5 400	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	0	68 734	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	3 175	0	0	0	0
1123- Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX	13 412	0	0	0	0
9999- UKONČENÍ VODIČU NA SVORKOVNICI	23 578	0	0	0	0
1182- Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B	110	0	0	0	0
9999- HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	3 360	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	0	49 407	0	0	0
9999- HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	6 300	0	0	0	0
1123- Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX	11 846	0	0	0	0
1244- OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	17 799	0	0	0	0
1021- ASFALTOVÝ LAK	397	0	0	0	0
9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací	7 817	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	0	7 056	0	0	0
9999- VYTÝČENÍ TRATI	214 095	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	457 348	125 197	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení, napájení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1157-	- veřejné osvětlení				
1	1157-3347	parkové pro indukční výbojku 40W (76 mm)	ks	5,00	3 100,00	15 500,00
	Celkem za	1157- - veřejné osvětlení				15 500,00
Díl:	1219-	SVĚTELNÉ ZDROJE				
2	1219-344	indukční výbojka 40W	ks	5,00	1 150,00	5 750,00
	Celkem za	1219- SVĚTELNÉ ZDROJE				5 750,00
Díl:	1057-	SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.				
3	1057-3170	silniční 80W, indukční	ks	9,00	3 300,00	29 700,00
	Celkem za	1057- SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.				29 700,00
Díl:	1219-	SVĚTELNÉ ZDROJE				
4	1219-346	indukční výbojka 80W	ks	9,00	1 250,00	11 250,00
	Celkem za	1219- SVĚTELNÉ ZDROJE				11 250,00
Díl:	8034-	Žárový zinek				
5	8034-4	5,5M Sadový stožár bezpaticový (76 mm)	ks	5,00	2 746,49	13 732,45
	Celkem za	8034- Žárový zinek				13 732,45
Díl:	1042-	STOŽAROVÁ VÝZBROJ				
6	1042-98	Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	8,00	501,23	4 009,84
7	1042-183	Stožárová výzbroj SV (se 2 nosiči pojistky)	ks	4,00	597,58	2 390,32
	Celkem za	1042- STOŽAROVÁ VÝZBROJ				6 400,16
Díl:	8034-	Žárový zinek				
8	8034-29	JB 8 výložníkový silniční stožár - bezpaticový	ks	7,00	6 775,25	47 426,75
	Celkem za	8034- Žárový zinek				47 426,75
Díl:	8035-	VYLOŽNÍK žár. zinek				
9	8035-264	V 3.5.2011	ks	1,00	2 850,00	2 850,00
10	8035-256	V 1.5.2011	ks	6,00	1 240,00	7 440,00
	Celkem za	8035- VYLOŽNÍK žár. zinek				10 290,00
Díl:	9998-	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				
11	9998-5142	do 12 m	ks	12,00	760,00	9 120,00
12	9998-5151	do 35 kg	ks	6,00	112,00	672,00
13	9998-5161	přes 70 kg	ks	1,00	218,00	218,00
	Celkem za	9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				10 010,00
Díl:	9998-	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				
14	9998-275	632.-5	ks	12,00	450,00	5 400,00
	Celkem za	9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				5 400,00
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
15	7002-22	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	70,00	15,21	1 064,70
16	7002-23	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	30,00	18,35	550,50
17	7002-30	CYKY-J 4x10, pevně	m	720,00	93,22	67 118,40
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				68 733,60
Díl:	9999-	FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				
18	9999-1118	Do šířky 20cm	m	720,00	4,41	3 175,20
	Celkem za	9999- FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				3 175,20
Díl:	1123-	Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX				
19	1123-1268	TRUBKA KOPOFLEX 50 (d=41)	m	720,00	17,94	12 916,80
20	1123-1267	TRUBKA KOPOFLEX 40 (d=32)	m	30,00	16,52	495,60
	Celkem za	1123- Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX				13 412,40
Díl:	9999-	UKONČENÍ VODIČU NA SVORKOVNICI				
21	9999-457	Do 16 mm ²	ks	95,00	15,77	1 498,15
22	9999-1291	Montaz z plošiny	hod	46,00	480,00	22 080,00
	Celkem za	9999- UKONČENÍ VODIČU NA SVORKOVNICI				23 578,15

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení, napájení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1182-	Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B				
23	1182-9649	16B-1 Jistič MCB	ks	1,00	109,68	109,68
	Celkem za	1182- Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B				109,68
Díl:	9999-	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
24	9999-1284	Uprava stávajícího rozvaděče	hod	16,00	210,00	3 360,00
	Celkem za	9999- HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				3 360,00
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
25	7002-30	CYKY-J 4x10 , pevně	m	530,00	93,22	49 406,60
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				49 406,60
Díl:	9999-	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
26	9999-1286	Napojení na stávající zařízení	hod	30,00	210,00	6 300,00
	Celkem za	9999- HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				6 300,00
Díl:	1123-	Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX				
27	1123-1268	TRUBKA KOPOFLEX 50 (d=41)	m	530,00	17,94	9 508,20
28	9999-1118	Do šířky 20cm folie	m	530,00	4,41	2 337,30
	Celkem za	1123- Ohebné kabelové chráničky KOPOFLEX				11 845,50
Díl:	1244-	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
29	1244-3	Drát 10 FeZn drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	790,00	21,32	16 842,80
30	1244-70	SS spojovací	ks	70,00	10,77	753,90
31	1244-73	SP přípojovací	ks	21,00	9,64	202,44
	Celkem za	1244- OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				17 799,14
Díl:	1021-	ASFALTOVÝ LAK				
32	1021-1001	A 1010 /1999	kg	3,00	132,23	396,69
	Celkem za	1021- ASFALTOVÝ LAK				396,69
Díl:	9998-	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				
33	9998-5142	do 12 m	ks	12,00	580,00	6 960,00
34	9998-5079	přes 10 kg	ks	9,00	95,20	856,80
	Celkem za	9998- Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatní				7 816,80
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
35	7002-169	AYKY-J 4x10 , pevně	m	720,00	9,80	7 056,00
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				7 056,00
Díl:	9999-	VYTYČENÍ TRATI				
36	9999-1286	Zabezpečení pracoviště	hod	60,00	210,00	12 600,00
37	9999-3002	Napojení na stávající zařízení	hod	36,00	210,00	7 560,00
38	9999-1286	Napojení na stávající zařízení	hod	16,00	210,00	3 360,00
39	9999-1295	Koordinace práce s ostatními profesemi	hod	45,00	210,00	9 450,00
40	9999-3006	Oprava projektové dokumentace dle skutečnosti	hod	40,00	210,00	8 400,00
41	9999-3007	Spolupráce s projektantem	hod	16,00	210,00	3 360,00
42	9999-1298	Revizní technik	hod	50,00	245,00	12 250,00
43	9999-880	Venkovní vedení NN v přehledném terénu	km	1,00	1 670,00	1 670,00
44	9999-880	Venkovní vedení plynu, vody, st v přehledném terénu	km	3,00	1 873,00	5 619,00
45	9999-945	Zemina třídy 3, ručně	m3	4,27	1 314,57	5 613,21
46	9999-967	D 250x800 mm	ks	5,00	882,50	4 412,50
47	9999-971	D 400x1500 mm	ks	7,00	4 228,13	29 596,91
48	9999-999	Zemina třídy 3, šíře 200mm, hloubka 400mm, výkop	m	800,00	54,95	43 960,00
49	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 750mm, výkop	m	70,00	150,00	10 500,00
50	9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 200mm, hloubka 400mm, zához	m	800,00	21,00	16 800,00
51	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 750mm, zához	m	70,00	39,00	2 730,00
52	9999-964	Premíst.mater.naložení, odvoz	m3	2,00	3 054,50	6 109,00
53	9999-920	Betonové dlaždice, spáry nezalitě	m2	240,00	29,00	6 960,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení, napájení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	9999-1186	Do vzdálenosti 1 km + nakládka	m3	30,00	514,58	15 437,40
55	9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	17,00	109,68	1 864,56
56	9999-925	V asfaltu nebo betonu	m	30,00	194,75	5 842,50
Celkem za		9999- VYTÝČENÍ TRATI				214 095,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	402	Přeložka sdělovačeho vedení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO402	Přeložka sdělovačeho vedení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200	Přestupní terminály Bystřice pod Hostynem - 1. čas		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostynem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	11 816	Zařízení staveniště	118
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	33 585		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	45 401		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	45 401	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 519	Ostatní náklady celkem	118
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		45 519 Kč
DPH		20,0 %		9 104 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				54 623 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet : 402
Objekt :	SO402 Přeložka sdělovacího vedení	Přeložka sdělovacího vedení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 0 Zemní práce	0	0	0	99	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	18 658	0
99 Staveništní přesun hmot	320	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	529	0
M46 0 Zemní práce	0	0	0	5 125	0
46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm	138	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	9 174	0
46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm	408	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 923	0	0	0	0
46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm	9 027	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 816	0	0	33 585	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	11 816	118
CELKEM VRN				118

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 402
Objekt :	SO402 Přeložka sdělovacího vedení	Přeložka sdělovacího vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46 0	Zemní práce				
1	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového ve volném terénu	km	0,09	1 100,00	99,00
	Celkem za	M46 0 Zemní práce				99,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
2	NC-01	Kabelová spojka 3/3XN XAGA 43/8_300/FLE-CZ	ks	4,00	2 214,00	8 856,00
3	NC-02	Kabel TCEKPFLE 3XN 0,6	m	142,00	14,00	1 988,00
4	NC-03	Zatažení kabelu do chráničky	m	134,00	21,00	2 814,00
5	NC-04	Vytyčení stávajících kabelů	hod	4,00	500,00	2 000,00
6	NC-05	Dozor pracovníků SDC SSZT a ČD-Telematika	hod	6,00	500,00	3 000,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				18 658,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	NC-01	Poplatek za skládku-čistá výkopová zemina	t	1,60	200,00	320,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				320,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
8	220111431R00	Stejnoseměrná měření na místním sdělov. kabelu	pár	12,00	44,10	529,20
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				529,20
Díl:	M46 0	Zemní práce				
9	SUDOP	Geodetické zaměření kabelové trasy	km	0,09	7 216,00	649,44
10	SUDOP	Vyhotovení dokumentace (kniha plánů)	km	0,09	20 000,00	1 800,00
11	460200143	Jáma pro sondu nebo spojku na kabelové trase	ks	3,00	892,00	2 676,00
	Celkem za	M46 0 Zemní práce				5 125,44
Díl:	46020	Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				
12	4600421001	Kabelové lože z písku nebo štěrkopísku vč.zhutnění a urovnání povrchu	m	6,00	23,00	138,00
	Celkem za	46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				138,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
13	460200134R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4	m	92,00	97,35	8 956,20
14	NC-01	Písek 0-4 úprava pro kabel	m3	0,21	650,00	136,50
15	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	8,00	10,13	81,04
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				9 173,74
Díl:	46020	Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				
16	460490051	Krytí kabelové spojky	ks	3,00	136,00	408,00
	Celkem za	46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				408,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
17	460560134	Zásyp rýh š. 35cm, hl.50cm, tř.4	m	92,00	20,90	1 922,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 922,80
Díl:	46020	Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				
18	460600023	Odvoz horniny do 1000m	m3	0,85	100,00	85,00
19	IK	Obetonování chrániček	m3	1,00	3 000,00	3 000,00
20	IK	Vodotěsné utěsnění chrániček	ks	6,00	98,00	588,00
21	KOPOS	Trubka korugovaná 110/95, smotky	m	92,00	39,00	3 588,00
22	220 06-1501	Uložení trubky do výkopu	m	92,00	14,00	1 288,00
23	AŽD	Fólie výstražná PVC, barva oranžová, šířka 22 cm	m	92,00	4,00	368,00
24	460 62-0013	Úprava terénu včetně zásypu prohlubní se zhutněním	m2	5,00	22,00	110,00
	Celkem za	46020 Hloubení nezapažených rýh š.35 cm, hl.50 cm, tř.4				9 027,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	801	Zelen	JKSO	
Objekt			SKP	
SO801	Zelen		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200	Přestupní terminály Bystřice pod Hostynem - 1.čas		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostynem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	140 923	Zařízení staveniště	1 409
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	140 923		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	140 923	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	142 332	Ostatní náklady celkem	1 409
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		142 332 Kč
DPH		20,0 %		28 466 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				170 798 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet :	801
Objekt :	SO801 Zeleň		Zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	11 026	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	25 857	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	1 791	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	61 875	0	0	0	0
1 Zemní práce	2 092	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	25 913	0	0	0	0
1 Zemní práce	6 735	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	5 633	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 923	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	140 923	1 409
CELKEM VRN				1 409

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 801
Objekt :	SO801 Zeleň	Zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,00	145,76	874,56
2	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	4,00	422,43	1 689,72
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 100 cm	kus	3,00	600,92	1 802,76
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	6,00	161,02	966,12
5	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	4,00	570,15	2 280,60
6	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 100 cm	kus	3,00	987,97	2 963,91
7	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12,00	31,01	372,12
8	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	12,00	6,38	76,56
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				11 026,35
Díl: 16		Přemístění výkopku				
9	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	6,00	22,74	136,44
10	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	4,00	344,01	1 376,04
11	162301404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 100cm do 5000 m	kus	3,00	528,14	1 584,42
12	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	6,00	344,35	2 066,10
13	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	4,00	1 865,84	7 463,36
14	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 100cm do 5000 m	kus	3,00	2 840,00	8 520,00
15	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	6,00	93,00	558,00
16	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	4,00	494,50	1 978,00
17	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 100 cm do 5000 m	kus	3,00	724,75	2 174,25
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				25 856,61
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
18	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	50,00	35,82	1 791,00
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				1 791,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
19	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	449,00	39,90	17 915,10
20	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	14,00	275,20	3 852,80
21	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	14,00	74,06	1 036,84
22	02656035	Javor mléčný-Acer platanoides, vysokokmen OK20-25cm	kus	5,00	3 750,00	18 750,00
23	02650400VD	muchovník Robin Hill	kus	9,00	2 050,00	18 450,00
24	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině - 3x	kus	42,00	44,53	1 870,26
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				61 875,00
Díl: 1		Zemní práce				
25	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m vč. materiálu	kus	42,00	49,82	2 092,44
	Celkem za	1 Zemní práce				2 092,44
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
26	180000003VD	nákup a doprava humusu	m3	74,85	246,00	18 413,10
27	180000004VD	nákup a dovoz zeminy pod ornici	m3	50,00	150,00	7 500,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				25 913,10
Díl: 1		Zemní práce				
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	449,00	15,00	6 735,00
	Celkem za	1 Zemní práce				6 735,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	15,50	111,00	1 720,50
30	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině - 3x	m2	1 347,00	2,88	3 879,36
31	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,06	573,12	33,30
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				5 633,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	901	Mobiliář	JKSO	
Objekt			SKP	
SO901	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200	Přestupní terminály Bystřice pod Hostynem - 1.čas		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostynem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	109 993	Zařízení staveniště	1 308
Z	PSV celkem	20 809		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	130 802		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	130 802	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	132 110	Ostatní náklady celkem	1 308
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		132 110 Kč
DPH		20,0 %		26 422 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				158 532 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - 1.část	Rozpočet :	901
Objekt :	SO901 Mobiliář		Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	2 201	0	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	20 809	0	0	0
914 Značky svislé	62 500	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na po	45 291	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	109 993	20 809	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	130 802	1 308
CELKEM VRN				1 308

Položkový rozpočet

Stavba :	11200 Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem -	Rozpočet: 901
Objekt :	SO901 Mobiliář	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	27	Základy				
1	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 - 2 patky po 0,5 m3	m3	1,00	2 201,27	2 201,27
	Celkem za	27 Základy				2 201,27
Díl:	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
2	767000001VD	D+M ocel. konstrukce vč. žár.zink.	kg	210,00	98,40	20 664,00
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,21	692,20	145,36
	Celkem za	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				20 809,36
Díl:	914	Značky svislé				
4	914000014VD	označník zastávky s košem	kus	3,00	16 400,00	49 200,00
5	91400002VD	přesun informačního systému	kus	7,00	1 900,00	13 300,00
	Celkem za	914 Značky svislé				62 500,00
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				
6	950000288VD	D+M lavička	kus	2,00	6 560,00	13 120,00
7	950000069VD	D+M odpadkový koš	kus	1,00	2 870,00	2 870,00
8	950000353VD	D+M stojan na kola pro 5 kol	kus	4,00	2 870,00	11 480,00
9	950000296VD	D+M vitrina	kus	1,00	16 400,00	16 400,00
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,48	573,12	1 421,34
	Celkem za	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				45 291,34

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.7.2011

Stavba : 11200A

Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část 2

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 00287113
DIČ :

Zhotovitel : HLAVA - STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
76841 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 26950421
DIČ : CZ26950421

Za zhotovitele :

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		10 303 815,00
DPH	20 %		2 060 763,00
Cena celkem za stavbu			12 364 578

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO101	Komunikace a chodníky	4 667 084	0	3 889 237	777 847	37,7
SO102	Stezka pro cyklisty	425 464	0	354 553	70 911	3,4
SO401	Veřejné osvětlení, napájení	349 649	0	291 374	58 275	2,8
SO701	Zastřešení nástupišť	3 478 267	0	2 898 556	579 711	28,1
SO702	Víceúčelový objekt a sociální zařízení	2 845 283	0	2 371 069	474 214	23,0
SO703	Oplocení areálu	359 186	0	299 321	59 864	2,9
SO801	Zeleň	35 219	0	29 349	5 870	0,3
SO901	Mobiliář	204 427	0	170 356	34 071	1,7
Celkem za stavbu		12 364 579	0	10 303 815	2 060 763	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO101	001 Komunikace a chodníky	4 667 084	0	3 889 237	777 847	37,7
SO102	002 Stezka pro cyklisty	425 464	0	354 553	70 911	3,4
SO401	0401 Veřejné osvětlení	349 649	0	291 374	58 275	2,8
SO701	001 Zastřešení nástupišť	3 478 267	0	2 898 556	579 711	28,1
SO702	0702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	2 845 283	0	2 371 069	474 214	23,0
SO703	0703 Oplocení areálu	359 186	0	299 321	59 864	2,9
SO801	0801 Zeleň	35 219	0	29 349	5 870	0,3
SO901	0901 Mobiliář	204 427	0	170 356	34 071	1,7
Celkem za stavbu		12 364 579	0	10 303 815	2 060 763	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD	01 - Poplatky	2,2	218 733	0	0	0	0
1	Zemní práce	3,2	318 121	0	0	0	0

1021-	ASFALTOVÝ LAK	0,0	661	0	0	0	0
1035-	ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU	0,0	3 925	0	0	0	0
1042-	STOŽAROVÁ VÝZBROJ	0,0	677	0	0	0	0
1066-	DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVOD	0,0	209	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	1,2	125 615	0	0	0	0
1123-	Tuhé trubky PVC - nízké mechanické na	0,1	8 716	0	0	0	0
113	Odstranění vozovek a jiných zpevněných	0,0	1 000	0	0	0	0
1157-	veřejné osvětlení	0,3	28 229	0	0	0	0
1182-	Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika	0,0	2 918	0	0	0	0
1184-	PRO KONVEN.PŘED.PAT. G24d	0,0	212	0	0	0	0
1185-	ELEKTRA 2	0,0	693	0	0	0	0
1191-	TRUBICE PHILIPS D28mm	0,0	2 468	0	0	0	0
12	Odkopávky a prokopávky	0,1	12 522	0	0	0	0
1205-	PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH KABELŮ	0,0	451	0	0	0	0
1219-	SVĚTELNÉ ZDROJE	0,0	1 451	0	0	0	0
1243-	Provedení s elektronickým předřadníkem	0,3	31 082	0	0	0	0
1244-	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0,1	6 265	0	0	0	0
1245-	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ	0,1	11 263	0	0	0	0
16	Přemístění výkopku	0,1	11 178	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	0,5	46 964	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	3,7	373 291	0	0	0	0
2079-	TOPNÉ KABELY	0,2	16 077	0	0	0	0
27	Základy	0,0	2 201	0	0	0	0
272	Základové klenby	0,1	7 200	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	2,2	219 866	0	0	0	0
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	0,4	36 228	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,0	4 133	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	3,6	367 318	0	0	0	0
565	Z kameniva s živčným pojivem se zhutn	1,3	131 750	0	0	0	0
57	Kryty šterkových a živčných pozemních	10,1	1 016 461	0	0	0	0
58	Cementobetonové kryty pozemních kom	3,9	391 720	0	0	0	0
59	Dlažby a předlažby pozemních komunik	4,7	477 951	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0,8	75 672	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,7	71 358	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2,7	270 176	0	0	0	0
7002-	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	0,2	0	18 135	0	0	0
711	Izolace proti vodě	26,0	0	2 617 635	0	0	0
713	Izolace tepelné	0,5	0	46 967	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	5,0	0	498 722	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,5	0	48 316	0	0	0
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámeč	7,4	0	742 248	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,1	0	14 101	0	0	0
781	Obklady keramické	0,4	0	43 220	0	0	0
784	Malby	0,1	0	6 783	0	0	0
8	Trubní vedení	1,2	121 131	0	0	0	0
8001-	Konstrukční provedení V (do výklenku)	0,0	3 477	0	0	0	0
8009-	Halogenový reflektor	0,0	221	0	0	0	0
8034-	Žárový zinek	0,1	8 239	0	0	0	0
8045-	KO - výstroj	0,0	2 214	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním v	0,7	72 530	0	0	0	0
899	Doplňky trub. vedení	0,0	500	0	0	0	0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozen	4,9	488 396	0	0	0	0
914	Značky svislé	1,2	121 600	0	0	0	0
95	0	2,6	264 938	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,2	119 850	0	0	0	0
966	Ostatních stavebních konstrukcí	0,1	9 200	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,2	23 812	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,5	54 262	0	0	0	0
9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových	0,0	4 613	0	0	0	0
9999-	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	1,4	136 292	0	0	0	0
F0851	Elektroinstalace	1,1	114 705	0	0	0	0
S	Přesuny sutí	1,9	188 412	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	6 029 145	4 036 127	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	100 653
Kompletační činnost	33 350
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
geodetická činnost	42 541
poplatek za skládku	52 000
poplatek za uložení sutí	10 000
Celkem za stavbu	238 544

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Komunikace a chodníky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO101		Komunikace a chodníky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 811 968	Zařízení staveniště	38 205
Z	PSV celkem	8 500	Kompletační činnost	30 564
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 820 468		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	3 820 468	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 889 237	Ostatní náklady celkem	68 768

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		3 889 237 Kč	
DPH		20,0 %		777 847 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 667 084 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD 01 - Poplatky	199 641	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 891	0	0	0	0
1 Zemní práce	138 139	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	103 200	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	8 587	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	6 270	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	15 208	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	47 250	0	0	0	0
272 Základové klenby	7 200	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	36 228	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	294 660	0	0	0	0
565 Z kameniva s živčným pojivem se zhutněním	131 750	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živčných pozemních kom	1 016 461	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty pozemních komunika	391 720	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	361 337	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 500	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	65 000	0	0	0	0
8 Trubní vedení	80 040	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	200	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 800	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	7 330	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 000	0	0	0	0
899 Doplnky trub. vedení	500	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	389 454	0	0	0	0
914 Značky svislé	8 600	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních	51 200	0	0	0	0
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na p	220 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 664	0	0	0	0
966 Ostatních stavebních konstrukcí	9 200	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	23 812	0	0	0	0
S Přesuny sutí	168 547	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 811 968	8 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	3 820 468	38 205
Kompletační činnost	0	0,8	3 820 468	30 564
CELKEM VRN				68 769

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	010VD	01 - Poplatky				
1	010000004VD	poplatek za skládku - suť	t	1 128,61	100,00	112 861,20
2	010000012VD	poplatek za skládku - živice	t	799,40	100,00	79 940,00
3	010000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	68,40	100,00	6 840,00
	Celkem za	010VD 01 - Poplatky				199 641,20
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
4	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	85,60	15,30	1 309,68
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	428,00	38,00	16 264,00
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8,00	39,70	317,60
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				17 891,28
Díl:	1	Zemní práce				
7	113106123U00	Rozebrání zámkové dlažby	m2	112,00	47,40	5 308,80
8	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	3 700,00	35,90	132 830,00
	Celkem za	1 Zemní práce				138 138,80
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
9	113000008VD	bourání vpustí	kus	12,00	500,00	6 000,00
10	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	1 800,00	19,00	34 200,00
11	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	1 800,00	35,00	63 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				103 200,00
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				
12	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	38,00	138,00	5 244,00
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	38,00	28,70	1 090,60
14	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	25,60	88,00	2 252,80
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				8 587,40
Díl:	16	Přemístění výkopku				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,00	115,00	4 370,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,00	50,00	1 900,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				6 270,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 800,00	7,00	12 600,00
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	89,00	29,30	2 607,70
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				15 207,70
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	212000003VD	trativod DN 100 komplet	m	315,00	150,00	47 250,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				47 250,00
Díl:	272	Základové klenby				
20	272000005VD	odstranění patek sloupů	kus	24,00	300,00	7 200,00
	Celkem za	272 Základové klenby				7 200,00
Díl:	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				
21	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	30,00	238,00	7 140,00
22	59228429VD	palisáda	kus	303,00	96,00	29 088,00
	Celkem za	33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				36 228,00
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
23	564851111R01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - vyrovnávací podsyp	m2	86,00	55,00	4 730,00
24	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	850,00	90,00	76 500,00
25	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	392,00	65,00	25 480,00
26	564952113R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 17 cm	m2	775,00	168,00	130 200,00
27	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 050,00	55,00	57 750,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				294 660,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 565		Z kameniva s živičným pojivem se zhutněním				
28	565145211VD	podklad z obalovaného kameniva střednězrného s rozprostřením a zhutněním tř. II po zhutnění tl.	m2	775,00	170,00	131 750,00
	Celkem za	565 Z kameniva s živičným pojivem se zhutněním				131 750,00
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				
29	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	2 510,00	214,00	537 140,00
30	577131311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, do 3m, tl. 4cm	m2	2 510,00	150,00	376 500,00
31	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2	m2	3 285,00	13,50	44 347,50
32	573111112R00	Postřik živičný infiltr. z asfaltu 0,5 kg/m2	m2	3 285,00	17,80	58 473,00
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				1 016 460,50
Díl: 58		Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn				
33	581142112R00	superplastifikovaný beton CB II tl. 20 cm	m2	357,00	680,00	242 760,00
34	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	392,00	380,00	148 960,00
	Celkem za	58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevn				391 720,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 090,00	150,00	163 500,00
36	59245173_aVD	zámková dlažba tl. 6 cm červená	m2	58,58	195,00	11 423,10
37	59245173VD	zámková dlažba tl. 6 cm	m2	919,10	158,00	145 217,80
38	59245176VD	zámková dlažba červená tl. 6 cm slepecká	m2	57,57	357,00	20 552,49
39	59245176VD	zámková dlažba tl. 6 cm slepecká	m2	16,16	325,00	5 252,00
40	59248049VD	dlažba tl. 65 mm rumplovaná	m2	49,49	311,00	15 391,39
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				361 336,78
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711000015VD	D+M izolace nopolová folie	m2	34,00	250,00	8 500,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				8 500,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
42	890000013VD	D+M uliční vpust' kompletní	kus	13,00	5 000,00	65 000,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				65 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				
43	890000006VD	přípojka DN 150 PVC	m	138,00	580,00	80 040,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				80 040,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
44	890000038VD	demontáž poklopu s rámem	kus	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				200,00
Díl: 8		Trubní vedení				
45	890000038VD	demontáž poklopu s rámem	kus	24,00	200,00	4 800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 800,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
46	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00	733,00	7 330,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				7 330,00
Díl: 8		Trubní vedení				
47	890000200VD	výšková úprava poklopu, izolace poklopu lapolu(nátěr, dlažba)	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 000,00
Díl: 899		Doplňky trub. vedení				
48	899000001VD	zaslepení stávající šachty	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	899 Doplnky trub. vedení				500,00
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	98,00	205,00	20 090,00
50	59217128	Obrubník bezbariérový zastávkový	kus	98,00	1 870,00	183 260,00
51	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	840,00	103,00	86 520,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	293,00	205,00	60 065,00
53	5921745	Obrubník 15/25	kus	212,00	92,50	19 610,00
54	59217454VD	obrubník 15/15 nájezdový	kus	8,00	84,00	672,00
55	59217455VD	obrubník přechodový	kus	16,00	276,00	4 416,00
56	59217414VD	obrubník 15/30/100	kus	60,00	126,00	7 560,00
57	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	10,00	265,50	2 655,00
58	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	10,00	34,80	348,00
59	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	99,00	16,50	1 633,50
60	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	99,00	3,75	371,25
61	919735112R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	m	22,00	80,50	1 771,00
62	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zalití za tepla	m	22,00	21,90	481,80
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						389 453,55
Díl:	914	Značky svislé				
63	914000001VD	D+M dopravní značka komplet vč. zemních prací	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
64	914000012VD	demontáž označnicku	kus	9,00	500,00	4 500,00
65	914000018VD	přemístění dopravních značek	kus	1,00	200,00	200,00
Celkem za 914 Značky svislé						8 600,00
Díl:	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				
66	914000005VD	provizorní přenosné značky - 90dní	kus	10,00	500,00	5 000,00
67	914000049VD	provizorní uzávěra - 90dní	sada	10,00	3 000,00	30 000,00
68	914000016VD	provizorní směrová deska - 90 dní	kus	18,00	500,00	9 000,00
69	914000016VD	provizorní světelná uzávěra 3 světla - 90 dní	sada	2,00	3 600,00	7 200,00
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik						51 200,00
Díl:	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních				
70	950000067VD	KARI síť 150x150x6	m2	330,00	60,00	19 800,00
71	950000066VD	KARI síť 100x100x6	m2	130,00	85,00	11 050,00
72	950000064VD	D+M ocelové kluzné trny	kus	160,00	350,00	56 000,00
73	950000065VD	fixační koš	m	58,00	600,00	34 800,00
74	950000093VD	odstranění telefonní budky	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
75	950000469VD	Přemístění info tabule	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
76	950000009VD	D+M zábradlí	kg	994,00	95,00	94 430,00
Celkem za 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních						220 080,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
77	968067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	17,00	97,90	1 664,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 664,30
Díl:	966	Ostatních stavebních konstrukcí				
78	966000005VD	odstranění palisády	m	6,00	400,00	2 400,00
79	966000021VD	odstranění přístřešku vč. odvozu na skládku a popíatku	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
80	966000004VD	odstranění laviček	kus	19,00	200,00	3 800,00
Celkem za 966 Ostatních stavebních konstrukcí						9 200,00
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
81	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	85,60	24,80	2 122,88
82	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 807,40	12,00	21 688,80
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						23 811,68
Díl:	S	Přesuny sutí				
83	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - 9 km	t	16 266,60	1,00	16 266,60
84	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1 807,40	50,00	90 370,00
85	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	120,61	50,00	6 030,50
86	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	120,61	28,50	3 437,39
87	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	120,61	50,00	6 030,50

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Komunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 641,23	10,00	46 412,30
Celkem za		S Přesuny sutí				168 547,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stezka pro cyklisty	JKSO	
Objekt			SKP	
SO102		Stezka pro cyklisty	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	348 284	Zařízení staveníště	3 483
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost	2 786
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	348 284		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	348 284	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	354 553	Ostatní náklady celkem	6 269

Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		354 553 Kč	
DPH		20,0 %		70 911 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				425 464 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 2
Objekt :	SO102 Stezka pro cyklisty	Stezka pro cyklisty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010VD 01 - Poplatky	19 092	0	0	0	0
1 Zemní práce	43 050	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	4 523	0	0	0	0
113 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch	1 000	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	3 934	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	4 908	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2 697	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	72 658	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a ploch	116 614	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	47 743	0	0	0	0
914 Značky svislé	12 200	0	0	0	0
S Přesuny sutí	19 864	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	348 284	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	348 284	3 483
Kompletační činnost	0	0,8	348 284	2 786
CELKEM VRN				6 269

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 2
Objekt :	SO102 Stezka pro cyklisty	Stezka pro cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 010VD	01	Poplatky				
1	010000001VD	poplatek za skládku - zemina	t	48,60	100,00	4 860,00
2	010000004VD	poplatek za skládku - suť	t	68,85	100,00	6 885,00
3	010000012VD	poplatek za skládku - živice	t	73,47	100,00	7 347,00
	Celkem za	010VD 01 - Poplatky				19 092,00
Díl: 1	1	Zemní práce				
4	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	574,00	75,00	43 050,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 050,00
Díl: 11	11	Přípravné a přidružené práce				
5	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	287,00	15,00	4 305,00
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,50	39,70	218,35
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 523,35
Díl: 113	113	Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a pod				
7	113000008VD	bourání vpustí	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	113 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a pod				1 000,00
Díl: 12	12	Odkopávky a prokopávky				
8	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	8,90	88,00	783,20
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	27,00	88,00	2 376,00
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	27,00	28,70	774,90
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				3 934,10
Díl: 16	16	Přemístění výkopku				
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,90	60,00	534,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,00	112,00	3 024,00
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,00	50,00	1 350,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				4 908,00
Díl: 18	18	Povrchové úpravy terénu				
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	89,00	15,90	1 415,10
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,75	111,93	307,81
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině - 3x	m2	267,00	3,65	974,55
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				2 697,46
Díl: 56	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	345,00	79,00	27 255,00
18	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	325,00	135,00	43 875,00
19	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,00	191,00	1 528,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				72 658,00
Díl: 59	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	329,00	160,00	52 640,00
21	59245174VD	zámková dlažba tl. 8 cm - červená	m2	63,25	230,00	14 547,50
22	59245174VD	Zámková dlažba tl. 8 cm - šedá	m2	265,00	177,00	46 905,00
23	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,00	135,00	945,00
24	59245320	Dlaždice betonová 40x40x4,5 cm šedá	m2	7,07	223,00	1 576,61
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				116 614,11
Díl: 91	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	162,00	205,00	33 210,00
26	59217456VD	obrubník 10/25	kus	36,00	80,00	2 880,00
27	59217454VD	obrubník 15/15 nájezdový	kus	125,00	84,00	10 500,00
28	59217455VD	obrubník 15/25 přechodový	kus	2,00	276,00	552,00
29	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,00	265,50	531,00
30	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	34,80	69,60
31	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m		16,50	

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 2
Objekt :	SO102 Stezka pro cyklisty	Stezka pro cyklisty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m		3,75	
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik				47 742,60
Díl:	914	Značky svislé				
33	914000001VD	D+M dopravní značka komplet vč. zemních prací	kus	4,00	2 300,00	9 200,00
34	914000001_cV	D+M dopravní značka zmenšená - komplet	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	914 Značky svislé				12 200,00
Díl:	S	Přesuny suti				
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	140,92	42,30	5 960,92
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - 9 km	t	1 268,25	1,00	1 268,25
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	140,92	50,00	7 046,00
38	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,40	633,00	886,20
39	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	1,40	28,50	39,90
40	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,40	60,00	84,00
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	457,90	10,00	4 579,00
	Celkem za	S Přesuny suti				19 864,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	401	Veřejné osvětlení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO401		Veřejné osvětlení, napájení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	270 354	Zařízení staveniště	2 885
Z	PSV celkem	18 135		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	288 489		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	288 489	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	291 374	Ostatní náklady celkem	2 885

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	291 374 Kč	
DPH		20,0	%	58 275 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				349 649 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8001- Konstrukční provedení V (do výklenku)	3 477	0	0	0	0
1182- Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B	2 918	0	0	0	0
9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových neb	218	0	0	0	0
1243- Provedení s elektronickým předřadníkem a s	31 082	0	0	0	0
1191- TRUBICE PHILIPS D28mm	2 468	0	0	0	0
1157- veřejné osvětlení	28 229	0	0	0	0
1219- SVĚTELNÉ ZDROJE	1 451	0	0	0	0
1185- ELEKTRA 2	693	0	0	0	0
1184- PRO KONVEN.PŘED.PAT. G24d	212	0	0	0	0
8009- Halogenový reflektor	221	0	0	0	0
8034- Žárový zinek	8 239	0	0	0	0
9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových neb	2 868	0	0	0	0
1042- STOŽAROVÁ VÝZBROJ	677	0	0	0	0
9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových neb	750	0	0	0	0
8045- KO - výstroj	2 214	0	0	0	0
9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových neb	336	0	0	0	0
1066- DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP	209	0	0	0	0
1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáh	8 110	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	0	14 828	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	9 212	0	0	0	0
1245- KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ	11 263	0	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	562	0	0	0	0
2079- TOPNÉ KABELY	16 077	0	0	0	0
1035- ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU	3 925	0	0	0	0
1205- PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH KABELŮ	451	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	0	1 101	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	5 880	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	0	1 569	0	0	0
1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáh	269	0	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	66	0	0	0	0
1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáh	337	0	0	0	0
1244- OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	6 265	0	0	0	0
1021- ASFALTOVÝ LAK	661	0	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	1 736	0	0	0	0
9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových neb	441	0	0	0	0
7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	0	637	0	0	0
9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	118 836	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	270 354	18 135	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	288 489	2 885
CELKEM VRN				2 885

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8001-	Konstrukční provedení V (do výklenku)				
1	8001-5406	ER 212 (2sazba)	ks	1,00	3 476,80	3 476,80
	Celkem za	8001- Konstrukční provedení V (do výklenku)				3 476,80
Díl:	1182-	Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B				
2	1182-9643	2B-1 Jistič MCB	ks	1,00	214,23	214,23
3	1182-9816	40B-3 Jistič MCB	ks	1,00	755,43	755,43
4	1182-7854	14MODUL Zapuštěná rozvodnice	ks	1,00	923,53	923,53
5	1182-9647	10B-1 Jistič MCB	ks	8,00	128,13	1 025,04
	Celkem za	1182- Jističe 1-pólové (10 kA) Charakteristika B				2 918,23
Díl:	9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				
6	9998-12	do 50 kg	ks	1,00	218,00	218,00
	Celkem za	9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				218,00
Díl:	1243-	Provedení s elektronickým předřadníkem a s propojo				
7	1243-1077	PC 3F E QTP / HF-P 3F (pm) - třífázové průběžně propojeno ,IP 65,2x58W	ks	28,00	1 110,08	31 082,24
	Celkem za	1243- Provedení s elektronickým předřadníkem a s propojo				31 082,24
Díl:	1191-	TRUBICE PHILIPS D28mm				
8	1191-25	36W/840 chladná bílá	ks	56,00	44,08	2 468,48
	Celkem za	1191- TRUBICE PHILIPS D28mm				2 468,48
Díl:	1157-	veřejné osvětlení				
9	1157-3347	PC pro sodík, výbojku 70W	ks	6,00	4 704,75	28 228,50
	Celkem za	1157- veřejné osvětlení				28 228,50
Díl:	1219-	SVĚTELNÉ ZDROJE				
10	1219-344	T Plus 70W	ks	6,00	241,90	1 451,40
	Celkem za	1219- SVĚTELNÉ ZDROJE				1 451,40
Díl:	1185-	ELEKTRA 2				
11	1185-3808	13W	ks	2,00	346,45	692,90
	Celkem za	1185- ELEKTRA 2				692,90
Díl:	1184-	PRO KONVEN.PŘED.PAT. G24d				
12	1184-422	DD 13/41 13W/41	ks	2,00	106,09	212,18
	Celkem za	1184- PRO KONVEN.PŘED.PAT. G24d				212,18
Díl:	8009-	Halogenový reflektor				
13	8009-1735	150W černý	ks	2,00	91,23	182,46
14	8009-101	100W	ks	2,00	19,48	38,96
	Celkem za	8009- Halogenový reflektor				221,42
Díl:	8034-	Žárový zinek				
15	8034-4	5,6M Sadový stožár	ks	3,00	2 746,49	8 239,47
	Celkem za	8034- Žárový zinek				8 239,47
Díl:	9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				
16	9998-5142	do 12 m	ks	3,00	956,00	2 868,00
	Celkem za	9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				2 868,00
Díl:	1042-	STOŽAROVÁ VÝZBROJ				
17	1042-172	Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	3,00	225,50	676,50
	Celkem za	1042- STOŽAROVÁ VÝZBROJ				676,50
Díl:	9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				
18	9998-275	632.-5	ks	3,00	250,00	750,00
	Celkem za	9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				750,00
Díl:	8045-	KO - výstroj				
19	8045-2269	Ramínko lomené park metalizované, prům. 60	ks	3,00	738,00	2 214,00
	Celkem za	8045- KO - výstroj				2 214,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				
20	9998-5148	do 35 kg	ks	3,00	112,00	336,00
	Celkem za	9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				336,00
Díl:	1066-	DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65				
21	1066-1411	1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	2,00	104,55	209,10
	Celkem za	1066- DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65				209,10
Díl:	1123-	Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				
22	1123-1109	TRUBKA TUHÁ 320 N PVC (d=17,4mm)	m	120,00	10,87	1 304,40
23	1123-1381	ZNM TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ, pevně	m	30,00	91,02	2 730,60
24	1123-1268	TRUBKA KOPOFLEX 50 (d=41)	m	90,00	17,94	1 614,60
25	1123-1267	TRUBKA KOPOFLEX 40 (d=32)	m	150,00	16,40	2 460,00
	Celkem za	1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				8 109,60
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
26	7002-22	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00	11,38	682,80
27	7002-33	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	250,00	29,97	7 492,50
28	7002-34	CYKY-J 5x4 , pevně	m	50,00	47,77	2 388,50
29	7002-35	CYKY-J 5x6 , pevně	m	20,00	69,82	1 396,40
30	7002-170	AYKY-J 4x16 , pevně	m	75,00	38,24	2 868,00
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				14 828,20
Díl:	9999-	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
31	9999-1118	Do šířky 20cm	m	240,00	4,41	1 058,40
32	9999-457	Do 16 mm2	ks	350,00	15,00	5 250,00
33	9999-1320	Stena do 450mm	ks	1,00	143,50	143,50
34	9999-1291	Montaz z plošiny	hod	6,00	460,00	2 760,00
	Celkem za	9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				9 211,90
Díl:	1245-	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ				
35	1245-35	62/50 žlab 2m	ks	40,00	168,10	6 724,00
36	1245-36	62/50 víko žlabu 2m	ks	40,00	80,97	3 238,80
37	1245-425	spojka	ks	80,00	5,23	418,40
38	1245-787	spojovací mat.	bal.	2,00	440,75	881,50
	Celkem za	1245- KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ				11 262,70
Díl:	9999-	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
39	9999-204	30x5mm (1,18 kg/m)	kg	40,00	14,05	562,00
	Celkem za	9999- FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				562,00
Díl:	2079-	TOPNÉ KABELY				
40	2079-10112	1320W ,230V,86M	ks	2,00	3 731,00	7 462,00
41	2079-10114	1700W ,230V,86M	ks	1,00	4 561,25	4 561,25
42	1035-90	Pomocný retěz do okap.svodu	m	50,00	45,10	2 255,00
43	1035-87	Plast.úchyty horizontál 25ks	set	9,00	199,88	1 798,92
	Celkem za	2079- TOPNÉ KABELY				16 077,17
Díl:	1035-	ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU				
44	1035-83	Soupr.sním.do střeš.žlabu	set	1,00	3 924,73	3 924,73
	Celkem za	1035- ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU				3 924,73
Díl:	1205-	PRÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH KABELŮ				
45	1205-228	výstražný štítek 'POZOR ELEKTROOHŘEV'	ks	20,00	22,55	451,00
	Celkem za	1205- PRÍSLUŠENSTVÍ TOPNÝCH KABELŮ				451,00
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
46	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	60,00	18,35	1 101,00
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				1 101,00
Díl:	9999-	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 401
Objekt :	SO401 Veřejné osvětlení, napájení	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	9999-1288	Zkusební provoz SEŘÍZENÍ	hod	28,00	210,00	5 880,00
	Celkem za	9999- FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				5 880,00
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
48	7002-22	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	15,00	11,38	170,70
49	7002-30	CYKY-J 4x10 , pevně	m	15,00	93,22	1 398,30
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				1 569,00
Díl:	1123-	Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				
50	1123-1268	TRUBKA KOPOFLEX 50 (d=41)	m	15,00	17,94	269,10
	Celkem za	1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				269,10
Díl:	9999-	FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				
51	9999-1118	Do šířky 20cm	m	15,00	4,41	66,15
	Celkem za	9999- FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				66,15
Díl:	1123-	Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				
52	1123-196	SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ BEZ KRYTU	ks	1,00	242,83	242,83
53	1123-44	KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	94,00	94,00
	Celkem za	1123- Tuhé trubky PVC - nízké mechanické namáhání 320N				336,83
Díl:	1244-	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				
54	1244-3	drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	250,00	21,32	5 330,00
55	1244-71	spojovací	ks	80,00	6,87	549,60
56	1244-73	připojovací	ks	40,00	9,64	385,60
	Celkem za	1244- OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				6 265,20
Díl:	1021-	ASFALTOVÝ LAK				
57	1021-1001	A 1010 /1999	kg	5,00	132,23	661,15
	Celkem za	1021- ASFALTOVÝ LAK				661,15
Díl:	9999-	FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				
58	9999-3020	Montaz praporců na sloupy	ks	62,00	28,00	1 736,00
	Celkem za	9999- FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				1 736,00
Díl:	9998-	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				
59	9998-5055	2 zdroje	ks	5,00	88,20	441,00
	Celkem za	9998- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plas				441,00
Díl:	7002-	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
60	7002-24	CYKY-J 3x4 , pevně	m	65,00	9,80	637,00
	Celkem za	7002- KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				637,00
Díl:	9999-	FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				
61	9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	42,00	210,00	8 820,00
62	9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	60,00	210,00	12 600,00
63	9999-1295	S ostatními profesemi	hod	45,00	210,00	9 450,00
64	9999-3002	Projektová dokumentace dle ČSN	hod	35,00	210,00	7 350,00
65	9999-1298	Revizní technik	hod	60,00	245,00	14 700,00
66	9999-999	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	240,00	124,00	29 760,00
67	9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	240,00	132,61	31 826,40
68	9999-999	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	15,00	124,00	1 860,00
69	9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 750mm	m	15,00	132,61	1 989,15
70	9999-918	Kostky mozaikové, spáry nezalitě	m2	2,00	240,37	480,74
	Celkem za	9999- FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC				118 836,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zastřešení nástupišť	JKSO	
Objekt			SKP	
S0701		Zastřešení nástupišť	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	272 891	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 541 380	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 814 271	Zařízení staveniště	28 143
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 814 271	Ostatní náklady neuvedené	56 143
ZRN+ost.náklady+HZS		2 898 556	Ostatní náklady celkem	84 285
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Hlava			Jméno : Petr Hlava	Jméno :
Datum : 4. 7. 2011			Datum : 4. 7. 2011	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %				2 898 556 Kč
DPH 20,0 %				579 711 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 478 267 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 1
Objekt :	SO701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 433	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	140 044	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	17 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 323	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 262	0	0	0
8 Trubní vedení	30 291	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 536 118	0	0	0
CELKEM OBJEKT	272 891	2 541 380	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 814 271	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 814 271	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 814 271	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 814 271	0
Zařízení staveniště	0	1,0	2 814 271	28 143
Provoz investora	0	0,0	2 814 271	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 814 271	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 814 271	0
Geodetická činnost	0	1,0	2 814 271	28 143
poplatek za skládku	28 000	0,0	2 814 271	28 000
CELKEM VRN				84 285

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	153,74	120,00	18 448,80
2	131201109R00	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	153,74	7,00	1 076,18
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	153,74	151,50	23 291,61
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	100,67	54,00	5 436,18
5	583318074,,	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	181,20	150,00	27 180,00
	Celkem za	1 Zemní práce				75 432,77
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	44,18	1 800,00	79 524,00
7	274351215R00	Bednění stěn základových patek- zřízení	m2	135,36	100,00	13 536,00
8	274351216R00	Bednění stěn základových patek- odstranění	m2	135,36	25,00	3 384,00
9	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	2,18	20 000,00	43 600,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				140 044,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	8,90	2 000,00	17 800,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				17 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	155,38	60,00	9 322,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 322,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
12	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	137,25	6,60	905,85
13	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	189,60	15,21	2 883,82
14	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,07	22 514,00	1 472,42
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 262,08
Díl: 8		Trubní vedení				
15	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200	m	43,90	690,00	30 291,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				30 291,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	NC01	Dodávka kovových atypických konstrukcí OK	kg	11 782,08	55,00	648 014,40
17	NC02	Výroba žlabů a svodů	bm	114,30	650,00	74 295,00
18	NC03	Dodávka klemp. prvků (vpustě, atd.)	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
19	NC04	přesun hmot	%	2,00	9 731,00	19 462,00
20	NC05	Žárový zinek - pohledový, NDFT 80 mik.	kg	11 782,08	10,00	117 820,80
21	NC06	PKO OK, práškový vypalovací lak, 200 mik.	m2	388,08	350,00	135 828,00
22	NC07	přesun hmot	%	2,00	3 595,00	7 190,00
23	NC08	Dodávka skla kalená 10mm, vč. potisku	m2	87,78	2 200,00	193 116,00
24	NC09	Dodávky skla kalená lepená 5 5 2, střecha, vč potisku	m2	332,19	2 500,00	830 475,00
25	NC10	Dodávka zasklívací AL profily vč gum těsnění (bez PKO)	bm	114,81	375,00	43 053,75
26	NC11	Dodávka těsnící pásy střechy, gumové profily	bm	141,69	136,00	19 269,84
27	NC12	Strukturální tmelení	bm	91,34	75,00	6 850,50
28	NC13	přesun hmot	%	2,00	12 283,00	24 566,00
29	NC14	Zhotovení kotvení (vrtání, lepení chemických kotev	ks	240,00	85,00	20 400,00
30	NC15	Montáže OK a konstrukcí zámečnických	kg	11 782,08	10,00	117 820,80
31	NC16	Montáže žlabů a klempířských prvků	bm	114,30	100,00	11 430,00
32	NC17	Montáže skle střešních, vč zalištování	m2	332,19	194,00	64 444,86
33	NC18	Montáže skel ostatních (stěny)	m2	87,78	245,00	21 506,10
34	NC19	Provádění tmelících prací na konstrukci střešního pláště (strukt. tmelení)	ks	1,00	14 344,00	14 344,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 1
Objekt :	SO701 Zastřešení nástupišť	Zastřešení nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	NC20	Mytí čištění střešního pláště pro předání - plošiny, cisterny, mechanizace	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
36	NC21	Montážní plošiny, jeřáby, mechanizace	ks	1,00	16 394,00	16 394,00
37	NC22	Lešení pro montáž a zasklení střešního pláště	ks	1,00	16 278,00	16 278,00
38	NC23	přesun hmot	%	2,00	4 701,00	9 402,00
39	NC24	Spojovací materiál nerezový	ks	1,00	24 883,00	24 883,00
40	NC25	Integrovaná lavička (masív tropické dřevo, opatřen venkovní povrchovou úpravou)	ks	6,00	5 600,00	33 600,00
41	NC26	Dřevěný nosník (březová vodovzdorná překližka, vč. venkovní povrchové úpravy)	ks	36,00	880,00	31 680,00
42	NC27	přesun hmot	%	2,00	997,00	1 994,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 536 118,05

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	702	Víceúčelový objekt a sociální zaříze	JKSO	
Objekt			SKP	
SO702		Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A		Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	886 065	Zařízení staveníště	23 124
Z	PSV celkem	1 426 318	Geodetická činnost	11 562
R	M práce celkem	0	poplatek za skládku	24 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 312 384		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 312 384	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 371 069	Ostatní náklady celkem	58 686
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		2 371 069 Kč
DPH		20,0 %		474 214 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 845 283 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Víceúčelový objekt a sociální zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 1 - Zemní práce	35 947	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	145 003	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	43 220	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 345	0	0	0	0
2 2 - Základy,zvláštní zakládání	5 280	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	26 495	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	14 101	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 717	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	99 979	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 276	0	0	0	0
711 711 - Izolace proti vodě	0	53 337	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	721 439	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	46 967	0	0	0
784 Malby	0	6 783	0	0	0
2 2 - Základy,zvláštní zakládání	143 142	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	270 176	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41 749	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	498 722	0	0	0
F0851 Elektroinstalace	114 705	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	886 065	1 426 318	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 312 384	23 124
Geodetická činnost	0	0,5	2 312 384	11 562
poplatek za skládku	24 000	0,0	2 312 384	24 000
CELKEM VRN				58 686

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Víceúčelový objekt a sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		1 - Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	72,04	180,00	12 967,20
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	72,04	21,90	1 577,68
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,04	115,00	8 284,60
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,69	54,00	1 711,26
5	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	57,03	200,00	11 406,00
	Celkem za	1 - Zemní práce				35 946,74
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky impreg. tl. 12,5 mm, tepelná izolace - 5 cm	m2	81,73	977,91	79 924,58
7	342264051RT6	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,50	474,00	23 463,00
8	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	38,62	151,83	5 863,67
9	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	3,00	1 468,53	4 405,59
10	342263320R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	1,00	1 468,53	1 468,53
11	342263340R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru	kus	2,00	1 457,66	2 915,32
12	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,00	280,65	280,65
13	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	4,00	153,70	614,80
14	342262411R00	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm	m2	26,33	990,00	26 066,70
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				145 002,85
Díl: 781		Obklady keramické				
15	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	78,98	287,00	22 667,26
16	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	78,98	100,00	7 898,00
17	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednli	m2	78,98	26,18	2 067,70
18	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	37,76	31,41	1 186,04
19	59760100.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm	m	37,76	18,96	715,93
20	NC-01	Obkladačka glazovaná 1 barva	m2	37,76	230,00	8 684,80
	Celkem za	781 Obklady keramické				43 219,73
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	27,62	121,11	3 345,06
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 345,06
Díl: 2		2 - Základy,zvláštní zakládání				
22	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	2,20	2 400,00	5 280,00
	Celkem za	2 - Základy,zvláštní zakládání				5 280,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	4,95	2 550,00	12 622,50
24	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	3,78	2 455,00	9 279,90
25	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,05	89,50	4,48
26	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,04	24 110,00	964,40
27	NC04	Obklad soklíků keram. rovných, tmel	m	30,20	120,00	3 624,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				26 495,28
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
28	771575105R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	49,50	284,87	14 101,07
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				14 101,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
29	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	38,62	7,85	303,17
30	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	38,62	43,45	1 678,04
31	59764161	Dlažba	m2	49,50	260,00	12 870,00
32	NC04	Přesun hmot pro obklady z dlaždic, výšky do 6m	t	27,62	321,00	8 866,02
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 717,23

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Víceúčelový objekt a sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
33	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	17,46	618,85	10 805,12
34	961041000U00	Bourání základu betonového	m3	19,58	990,00	19 384,20
35	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	83,81	177,00	14 834,37
36	113151112R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3 cm	m2	83,81	75,00	6 285,75
37	962032241R	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	9,12	618,85	5 643,91
38	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	10,18	880,00	8 958,40
39	NC-01	Rozebrání stávajícího přístřešku	m2	320,00	40,00	12 800,00
40	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	170,14	50,00	8 507,00
41	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	4 253,61	1,00	4 253,61
42	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	170,14	50,00	8 507,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						99 979,36
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné podlaha	m2	50,00	72,86	3 643,00
44	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	84,16	73,87	6 216,90
45	998014094R00	Přesun hmot, budovy mont. plášť, příplatek do 5 km	t	841,63	10,00	8 416,30
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						18 276,20
Díl: 711 711 - Izolace proti vodě						
46	711111100	Izolace střeš 10 pásy NAIP plocha	m2	73,99	100,00	7 399,00
47	7111111002	Modifikovaný živичný pás	m2	73,99	115,00	8 508,85
48	7111111003	Modifikovaný živичný pás	m2	73,99	120,00	8 878,80
49	7111111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	72,51	6,40	464,08
50	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	72,51	62,49	4 531,15
51	7111111002RZ1	Izolace 2xALP	m2	277,04	35,00	9 696,40
52	7111111001R00	Izolace - penetrace	m2	138,52	12,50	1 731,50
53	7111111001	Izolace ochranná textilie vč. dodávky	m2	72,51	63,00	4 568,13
54	11163110,	Lak asfaltový izolační	T	0,08	22 000,00	1 806,20
55	62832131	Pás asfaltovaný těžký	m2	72,51	53,30	3 864,78
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,01	627,42	1 888,53
Celkem za 711 711 - Izolace proti vodě						53 337,41
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
57	NC05	Krytina střeš plechem tvarov. Nýtovaná	m2	185,38	290,00	53 760,20
58	NC06	Montáž panelů, stěna složitá, tl. nad 8cm	m2	185,38	300,00	55 614,00
59	553506060	Plech trapézový tl. 0,75 mm	m2	65,11	500,00	32 555,00
60	61210005	Panel stěnový - tl. 100 mm	m2	185,38	900,00	166 842,00
61	NC07	Spojovací a montážní materiál 10%	m2	18,54	1 200,00	22 248,00
62	NC08	těsnění spár PUR	M	58,00	140,00	8 120,00
63	NC09	Dodávka ocelové konstrukce, včetně kotvení	kg	2 906,80	70,00	203 476,00
64	NC10	Montáž ocelové konstrukce, včetně kotvení	kg	2 906,80	15,00	43 602,00
65	NC11	přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6m	t	3,85	2 500,00	9 625,00
66	NC12	osazení oc. zábradlí na zdech a valech do 100kg/m	m	11,76	680,00	7 996,80
67	NC13	Ochranná stěna - zábradlí, včetně sokl panel. + tvrzené sklo	m2	23,52	5 000,00	117 600,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						721 439,00
Díl: 713 Izolace tepelné						
68	NC14	D+M PPS tl 100 mm	m2	59,19	350,00	20 716,50
69	NC15	D+M spádového klínu	m3	2,96	3 666,00	10 851,36
70	NC16	D+M parotěsné fólie	m2	59,19	25,40	1 503,43
71	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	49,50	157,89	7 815,56
72	NC17	Deska- extrud. polystyrén 50 mm	m2	28,00	200,00	5 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Víceúčelový objekt a sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	NC18	přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6m	t	1,00	480,00	480,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				46 966,84
Díl: 784		Malby				
74	NC-01	Pačokování 2x,obrus,sádra,místnost H do 3,8	m2	218,81	4,00	875,24
75	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	218,81	27,00	5 907,87
	Celkem za	784 Malby				6 783,11
Díl: 2		2 - Základy,zvláštní zakládání				
76	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)	m3	31,48	2 240,00	70 515,20
77	NC-01	Povrch.úprava základ.kcí - skladba O2	m2	19,04	700,00	13 324,50
78	NC-01	Povrch.úprava základ.kcí - skladba O3	m2	7,53	500,00	3 765,00
79	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	138,52	202,00	27 981,04
80	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	138,52	43,00	5 956,36
81	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	1,08	20 000,00	21 600,00
	Celkem za	2 2 - Základy,zvláštní zakládání				143 142,10
Díl: 64		Výplně otvorů				
82	NC18	D+M vitrina 4000/1500	ks	2,00	36 000,00	72 000,00
83	NC19	D+M vitrina 3000/1000	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
84	NC20	D+M okno 750/500	ks	8,00	6 000,00	48 000,00
85	NC21	D+M vstupní portál 1600/2400	ks	2,00	32 000,00	64 000,00
86	NC22	D+M dveře vstupní zateplené 800/1970	ks	2,00	12 810,00	25 620,00
87	NC23	D+M dveře vnitřní plné 800/1970	ks	2,00	5 840,00	11 680,00
88	NC24	D+M dveře vnitřní plné 700/1970	ks	6,00	5 840,00	35 040,00
89	NC25	přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6m	t	1,27	658,00	835,66
	Celkem za	64 Výplně otvorů				270 175,66
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
90	NC26	Oplechování atiky, parapety, ukonč. profily - D+M	m	78,00	530,00	41 340,00
91	NC27	přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 6m	t	0,39	1 049,00	409,11
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				41 749,11
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
92	NC28	Zdravotechnika	celek	1,00	180 000,00	180 000,00
93	NC29	Kanalizace	celek	1,00	100 000,00	100 000,00
94	NC30	nízkoteplotní sálavý panel stropní, 300W, 230VAC 600x600 mm. Třída 1	ks	15,00	2 120,00	31 800,00
95	NC31	nízkoteplotní sálavý panel stropní, 200W, 230VAC 750x320 mm. Třída 1	ks	1,00	1 360,00	1 360,00
96	NC32	nízkoteplotní sálavý panel stropní, 100W, 230VAC 500x320 mm. Třída 1	ks	1,00	1 120,00	1 120,00
97	NC33	montáž prímotopu	ks	17,00	215,00	3 655,00
98	NC34	Svítlidlo přisazené, s elektronickým předřadníkem, 230VAC, zdroj zářivka s patičí G24, max 2x26W	ks	16,00	976,00	15 616,00
99	NC35	Svítlidlo přisazené zářivkové s krytem, elektronick předřadník, 1x36W	ks	4,00	560,00	2 240,00
100	NC36	Zářivková trubice L36W/840, T8, G13,36W, bílá	ks	4,00	38,00	152,00
101	NC37	Kompaktní zářivka pro malá svítidla s EP, 26W, patice G24	ks	32,00	55,00	1 760,00
102	NC38	Rozváděč PR1 - dle specifikace, včetně výstroje elektro, vydrátovaný	ks	1,00	87 678,00	87 678,00
103	NC39	Klimatizační jednotka, venkovní jednotka s chladic výkonem 2 kW, vnitřní podstropní jednotka	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
104	NC40	Předizolované Cu potrubí 10x1	m	8,00	77,00	616,00
105	NC41	Montáž klimatizační jednotky do 10m potrubí, vč. zapojení, naplnění a odzkoušení	soupra	1,00	2 600,00	2 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt a sociální zařízení	Víceúčelový objekt a sociální zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	NC42	Malý axiální ventilátor IP45, nastavitelný doběh Vestavěná zpětná klapka. 230V, 8W	ks	3,00	535,00	1 605,00
107	NC43	Nástěnný osoušeč rukou. Proud vzduchu 38 L/s 230VAC, 18kW	ks	4,00	3 700,00	14 800,00
108	NC44	Snímač teploty vestavný, Pt1000 pro regulátor stropního vytápění	ks	12,00	900,00	10 800,00
109	NC45	Montáž čidla soumrakového spínače (dodávka v PR1)	ks	1,00	120,00	120,00
110	NC46	Nástěnný mincovní automat pro otevírání dveří, kompletní, vč. elektromagnetického zámku	ks	2,00	6 400,00	12 800,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				498 722,00
Díl:	F0851	Elektroinstalace				
111	NC47	krabice přístrojová elektroinstalační pro sádkarton	ks	14,00	17,00	238,00
112	NC48	Montáž elektroinstalační krabice	ks	14,00	18,00	252,00
113	NC49	Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí IP 54	kus	16,00	131,30	2 100,80
114	NC50	Montáž rozvodné krabice	ks	16,00	50,00	800,00
115	NC51	spínač jednopólový, řazení 1, na omítku	ks	5,00	94,00	470,00
116	NC52	montáž spínače	ks	5,00	57,00	285,00
117	NC53	Přepínač střídavý na omítku, řazení 6	ks	2,00	98,00	196,00
118	NC54	Montáž spínače	ks	2,00	57,00	114,00
119	NC56	Nástěnný spínač	ks	10,00	527,00	5 270,00
120	NC57	Montáž spínače	ks	10,00	79,00	790,00
121	NC58	zásuvka jednoduchá, 16A 230V 50Hz	ks	7,00	83,00	581,00
122	NC59	Montáž zásuvky	ks	7,00	62,00	434,00
123	NC60	JYTY 20x1	m	180,00	6,00	1 080,00
124	NC61	JYTY 40x1	m	4,00	12,00	48,00
125	NC62	Montáž kabelů ovládacích do 19x1, pevně	m	184,00	17,00	3 128,00
126	NC63	CYKY 30x1,5	m	55,00	11,00	605,00
127	NC64	CYKY 3Jx1,5	m	400,00	11,00	4 400,00
128	NC65	Montáž kabelu do 5x2,5, pevně	m	455,00	17,00	7 735,00
129	NC66	CYKY 3Jx2,5	m	200,00	17,00	3 400,00
130	NC67	Montáž kabelu do 5x2,5, pevně	m	200,00	17,00	3 400,00
131	NC68	CYA 10 zž	m	20,00	20,00	400,00
132	NC69	Montáž vodiče CYA do 35 mm, pevně	m	20,00	17,00	340,00
133	NC70	Ukončení kabelů se zapojením do 2x1,5	ks	30,00	8,00	240,00
134	NC71	Ukončení kabelů se zapojením do 3x4	ks	120,00	9,00	1 080,00
135	NC72	Kabelový štítek, střední	ks	100,00	398,00	39 800,00
136	NC73	Montáž štítku na kabel	ks	100,00	2,50	250,00
137	NC74	Pásky stahovací kabelové, 2/100	ks	20,00	0,40	8,00
138	NC75	Montáž svítidel zářivkových	ks	4,00	176,00	704,00
139	NC76	Montáž svítidla nástěnného se sklem	ks	16,00	176,00	2 816,00
140	34572172,	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	100,00	29,70	2 970,00
141	NC77	Elektroinstalační trubka D=20 mm	m	20,00	26,00	520,00
142	NC78	Distanční úchyt kabelové lávky	ks	20,00	55,00	1 100,00
143	NC79	Kabelová lávka 60x400	m	20,00	525,00	10 500,00
144	NC80	Kabelová příchytka, různé rozměry dle kabelů	ks	100,00	28,00	2 800,00
145	NC81	průchod zdířem, prům 50	ks	20,00	75,00	1 500,00
146	NC82	Uživatelský SW řídicího systému vytápění	ks	1,00	5 280,00	5 280,00
147	NC83	Seřízení a oživení ASŘ systému vytápění	ks	1,00	5 180,00	5 180,00
148	NC84	Oživení rozvaděče v podmínkách externí montáže	ks	1,00	3 890,00	3 890,00
Celkem za		F0851 Elektroinstalace				114 704,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	703	Oplocení areálu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO703	Oplocení areálu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A	Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	262 665	Zařízení staveniště	2 836
Z	PSV celkem	20 984	geodetická činnost	2 836
R	M práce celkem	0	poplatek za uložení suti	10 000
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	283 648		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	283 648	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	299 321	Ostatní náklady celkem	15 673
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Petr Hlava			Jméno : Petr Hlava	Jméno :
Datum : 4. 7. 2011			Datum : 4. 7. 2011	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %				299 321 Kč
DPH 20,0 %				59 864 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				359 185 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 703
Objekt :	SO703 Oplocení areálu	Oplocení areálu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 553	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	70 088	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 133	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 775	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	37 575	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	75 672	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	18 206	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 663	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	14 417	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	6 567	0	0	0
CELKEM OBJEKT	262 665	20 984	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	283 648	2 836
geodetická činnost	0	1,0	283 648	2 836
poplatek za uložení sutě	10 000	0,0	283 648	10 000
CELKEM VRN				15 673

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 703
Objekt :	SO703 Oplocení areálu	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	32,51	195,00	6 339,45
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	32,51	17,10	555,92
3	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	32,51	100,00	3 251,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,10	63,27	1 524,81
5	NC-01	Struska	t	43,38	320,00	13 881,60
	Celkem za	1 Zemní práce				25 552,78
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311238115R00	Zdivo - velkoformátové cihly P10 na MVC 5 tl. 30cm	m2	75,23	890,00	66 954,70
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	12,90	193,00	2 489,70
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	12,90	49,90	643,71
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				70 088,11
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,15	27 554,64	4 133,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 133,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	1,91	2 500,00	4 775,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 775,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,79	2 505,00	4 483,95
12	274321311R00	Železobeton základových pásů C 16/20 (B 20)	m3	8,93	2 100,00	18 753,00
13	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	18,55	209,00	3 876,95
14	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	18,55	55,50	1 029,53
15	274361921RT2	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5,0 oka 100/100	t	0,19	20 000,00	3 800,00
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,00	31,00	155,00
17	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	12,75	429,50	5 476,13
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				37 574,55
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
18	622461183R00	Omítka vnější stěn břízolit, stříkaná, složitost 4	m2	106,65	450,00	47 992,50
19	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	160,65	151,00	24 258,15
20	781775007RT2	Obklad vnější keram. rezný hladký 200x200, tmel Fiexkleber (Knauf)	m2	10,20	335,40	3 421,08
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				75 671,73
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	962032241R00	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	9,12	618,85	5 643,91
22	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	4,18	1 375,14	5 748,09
23	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	17,78	212,00	3 769,36
24	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	444,60	1,00	444,60
25	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	15,00	80,20	1 203,00
26	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	17,78	78,59	1 397,33
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18 206,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	163,20	103,50	16 891,20
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	97,72	100,00	9 772,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 663,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
29	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	30,60	6,60	201,96
30	711112002R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	51,00	15,69	800,19

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 703
Objekt :	SO703 Oplocení areálu	Oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	30,60	122,50	3 748,50
32	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	30,60	141,50	4 329,90
33	711491172RZ1	Izolace ochranná včetně dodávky textilie	m2	61,20	56,20	3 439,44
34	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,02	22 514,00	366,98
35	NC-01	Izolace - hydrofobní nátěr	m2	15,30	100,00	1 530,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				14 416,97
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
36	764928302R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm	m	28,05	228,00	6 395,40
37	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,16	1 070,04	171,21
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				6 566,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	801	Zeleň	JKSO	
Objekt			SKP	
SO801	Zeleň		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A	Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	29 058	Zařízení staveníště	291
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	29 058		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	29 058	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	29 349	Ostatní náklady celkem	291

Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		29 349 Kč	
DPH		20,0 %		5 870 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				35 219 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 801
Objekt :	SO801 Zeleň	Zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	29 058	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 058	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	29 058	291
CELKEM VRN				291

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 801
Objekt :	SO801 Zeleň	Zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	3,00	275,20	825,60
2	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	3,00	74,06	222,18
3	02656035	Javor mléčný-Acer platanoides, vysokokmen OK20-25cm	kus	3,00	3 150,00	9 450,00
4	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině - 3x	kus	9,00	44,53	400,77
5	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m vč. materiálu	kus	9,00	49,82	448,38
6	180000026VD	ochranná mříž stromu	kus	3,00	5 900,00	17 700,00
7	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,02	573,12	11,46
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				29 058,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	901	Mobiliář	JKSO	
Objekt			SKP	
SO901	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200A	Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	147 860	Zařízení staveniště	1 687
Z	PSV celkem	20 809		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	168 669		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	168 669	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	170 356	Ostatní náklady celkem	1 687

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Petr Hlava		Jméno : Petr Hlava		Jméno :	
Datum : 4. 7. 2011		Datum : 4. 7. 2011		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	170 356 Kč	
DPH		20,0	%	34 071 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				204 427 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část	Rozpočet : 901
Objekt :	SO901 Mobiliář	Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	2 201	0	0	0	0
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0	20 809	0	0	0
914 Značky svislé	100 800	0	0	0	0
95 0	44 858	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	147 860	20 809	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	168 669	1 687
CELKEM VRN				1 687

Položkový rozpočet

Stavba :	11200A Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: 901
Objekt :	SO901 Mobiliář	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27		Základy				
1	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 - 2 patky po 0,5 m3	m3	1,00	2 201,27	2 201,27
	Celkem za	27 Základy				2 201,27
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
2	767000001VD	D+M ocel. konstrukce vč. žár.zink.	kg	210,00	98,40	20 664,00
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,21	692,20	145,36
	Celkem za	767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				20 809,36
Díl: 914		Značky svislé				
4	914000014VD	označník zastávky s košem	kus	7,00	14 400,00	100 800,00
	Celkem za	914 Značky svislé				100 800,00
Díl: 95						
5	950000288VD	D+M lavička	kus	3,00	6 560,00	19 680,00
6	950000069VD	D+M odpadkový koš	kus	1,00	2 870,00	2 870,00
7	950000353VD	D+M stojan na kola pro 5 kol	kus	1,00	2 870,00	2 870,00
8	950000353_aV	D+M stojan na kola pro 2 kola	kus	1,00	1 640,00	1 640,00
9	950000296VD	D+M vitrina 100/90 cm	kus	1,00	16 400,00	16 400,00
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,44	573,12	1 398,41
	Celkem za	95				44 858,41

PŘESTUPNÍ TERMINÁLY BYSTRICE POD HOSTÝNEM

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Část	stavební objekt	Kč bez DPH	Kč s DPH	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012
1 (SO 101)	Komunikace, chodníky, autobusové zastávky	2 893 192,-	3 471 830,-												
1 (SO 102)	Parkoviště	699 104,-	838 925,-												
1 (SO 103)	Odstavné plochy pro autobusy	434 347,-	521 217,-												
1 (SO 301)	Dešťová kanalizace	725 956,-	871 148,-												
1 (SO 401)	Veřejné osvětlení	582 544,-	699 053,-												
1 (SO 402)	Přeložka sdělovacího vedení	45 519,-	54 623,-												
1 (SO 701)	Zastřešení nástupišť	1 293 811,-	1 552 573,-												
1 (SO 801)	Zeleň	142 332,-	170 798,-												
1 (SO 901)	Mobiliář	132 110,-	158 532,-												
2 (SO 101)	Komunikace, chodníky, autobusová stanoviště	3 889 237,-	4 667 084,-												
2 (SO 102)	Stezka pro cyklisty	354 553,-	425 464,-												
2 (SO 401)	Veřejné osvětlení	291 374,-	349 649,-												
2 (SO 701)	Zastřešení nástupišť	2 898 556,-	3 478 267,-												
2 (SO 702)	Víceúčelový objekt - sociální zázemí	2 371 069,-	2 845 283,-												
2 (SO 703)	Oplocení areálu	299 321,-	359 186,-												
2 (SO 801)	Zeleň	29 349,-	35 219,-												
2 (SO 901)	Mobiliář	170 356,-	204 427,-												
Cena za dílo bude uhrazena ve 3 fakturách takto				Faktura č. 1 na částku 8 500 000,-											Faktura č. 3 na částku 2 206 260,-

V Hlinsku pod Hostýnem dne 29.8.2011

Petr Hlava, jednatel

HLINSKO POD HOSTÝNEM s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČ: CZ269 121, tel./fax: 573 333 333