

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 6

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

„Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 tj. na stavební práce s předpokládanou hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH

VYPOŘÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 29.1.2016, 1.2. A 2.2.2016

V Horním Jiřetíně dne 3.2.2016



Ing. Vladimír Buřt
starosta Města Horní Jiřetín

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIRETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3) e-mail: podatelna@hornijiřetin.cz

1	29.1.2016	Obracíme se na Vás touto cestou s prosbou o poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce s názvem "Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín". Po prostudování PD a VV části ZTI jsme narazili na tyto rozpory:	Nevyhovuje se, demontáže uvedených zařízení nejsou předmětem této zakázky, zajišťuje zadavatel (objednatel) před zahájením prací.
		Ve VV chybí demontážní práce stávajícího kanalizačního potrubí	
		Ve VV chybí demontážní práce stávajícího vodovodního potrubí	
		Ve VV chybí demontážní práce stávající vodoměrné sestavy + části vodovodní přípojky	
		Ve VV chybí demontážní práce stávajících zařizovacích předmětů (WC, UM, výlevky, dřezy a el. boilerů)	V tomto případě platí ustanovení článku 1.1.9.10 ZD - obchodní podmínky.
		Montáž a dodávka 1 kusu el. zásobníku TUV 15 litrů (v PD výkres půdorysu + izometrie, jsou uvedeny kusy 2, VV šak uvádí 1 kus)	
		Montáž a dodávka 2 kusů el. zásobníku TUV 50 litrů (v PD výkres půdorysu + izometrie, je uvedeno kusů 5, VV šak uvádí 3 kus)	Nevyhovuje se. Projektant v PD nepožaduje zvláštní podmínky na protiskluznost v jednotlivých místnostech.
		Dále „Vypořádání žádostí o dodatečné informace ze dne 25,26,27,28.1.2016“ odpověď 4. na dotaz ze dne 25.01.2016. Tato odpověď je nedostačující. Je třeba určit požadovanou protiskluznost do jednotlivých místností, tak aby mohla být dlažba adekvátně oceněna.	

1	1.2.2016	Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí DI k zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“ v následujícím znění:	Položka č. 31 č. 210800106 CYKY J 3x2,5 mm ² 750V (PO) - ELEKTROMONTÁŽE (ř. 33 EXCEL) - se páruje s položkou 31 č. 33918 - MATERIÁL - (ř.82 EXCEL).
		V dílčím Výkazu výměr pro elektroinstalaci je v oddílu Elektromontáže :	Položka č. 32 ELEKTROMONTÁŽE (ř. 34 EXCEL) - se páruje s položkou č. 33924 - MATERIÁL - (ř. 83 EXCEL). V položce 32 na řádce 34 EXCEL je chyba v čísle položky i názvu položky, kdy má být (CYKY J 4x25 mm ²). Za chybu přepisu se omlouváme, uchazeči budou naceňovat montáže této položky s vazbou na položku č. 33924.
		uvedena duplicitně položka č.31 a 32 – CYKY J 3x2,5mm ² – 950bm – celkem tedy 1900m, přestože v materiálech je uvedena dodávka pouze 950m kabelu CYKY J 3x2,5mm ²	
		V montážích je u kabelu CYKY O 2x1,5mm ² (pol. Č.28) uvedeno 180m a v materiálech pouze 30m	Položka č. 28 č. 210800101 - ELEKTROMONTÁŽE - ř. EXCEL 30 zahrnuje podle sdělení projektanta i materiál. Uchazeči budou tedy tuto položku naceňovat dohromady (montáž+materiál). Na ocenění 30 m v materiálech zadavatel trvá.
		V montážích je u kabelu CYKY-CYKYm J 4x25mm ² (pol. Č.34) uvedeno 30m a v materiálech je duplicitně uveden kabel o délkách 30 a 950 m (pol. Č.22 a č.32)	Zadavatel trvá na ocenění položek tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr.
		V montážích je u kabelu CYKY J 5x6mm ² (pol. Č.33) uvedena výměra 360m, ovšem v materiálech jsme tento kabel nenašli.	Podle sdělení projektanta zahrnuje uvedená položka i materiál. Uchazeči budou tedy tuto položku naceňovat dohromady (montáž+materiál).
1	2.2.2016	Dobrý den, jedná se o veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“. Ve výkazu výměr část „vytápění“ chybí „tvarovky“ – kolena, odbočky atd. Vzhledem k tomu, že topení bude provedeno v mědi, jedná se řádově o tisíce Kč. Prosíme o doplnění.	Nevyhovuje se. "Rozpočet "vytápění" v části potrubí je v oceňovacím programu koncipován tak, že v jediné položce je obsažena jak montáž a dodávka rovných úseků potrubí, tak i montáž a dodávka tvarovek (cena je zprůměrovaná)".