

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Město Jistebnice
Sídlo: Náměstí 1, 391 33 Jistebnice
IČO: 00252425
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Vladimír Mašek, starosta

Název veřejné zakázky:

„B.j. 6 PB – PČB Jistebnice“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavby zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel dne 15. 6. 2017 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO01+02 je nesoulad měrných jednotek u položek:

160	76284221	Mtž podbití stř šik palubkami	m	57,14000		0,00
30,4*0,8*2+8,5*0,25*4				57,14		
167	6119167	Palubka obkladová SM	m2	62,85400		0,00
(30,4*0,8*2+8,5*0,25*4)*1,1				62,854		

Odpověď č. 1

Obě položky spolu souvisí. První položka je montáž a druhá je specifikace materiálu tj. palubek s připočtením prořezu materiálu (je uvažováno s 10%).

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci, v čl. 4.4 požadujete doklady ke kvalifikaci v kopii, ale v popisovaném Obsahu nabídky požadujete originál.

Odpověď č. 2

Zadavatel požaduje předložit doklady ke kvalifikaci v originálu.

Dotaz č. 3

Prosím tímto o vysvětlení, případně o opravu výkazu výměr.

1. Ve výkazu výměr SO01+02 je nesoulad mezi množstvím přesouvaných sutí (63 t) a množstvím ukládaných sutí (63 t + 63 t):

256	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	63,39623		0,00
257	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	190,18870		0,00
258	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	63,39623		0,00
259	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	316,98116		0,00
260	979098111U00	Skládkovné beton bez příměsí	t	63,39623		0,00
261	979098111U00	Skládkovné směs odpadu	t	63,39623		0,00

2. Dále bych očekával v přesunech sutí u takového typu stavebních prací další položky:

- Ruční přesun hmot do 10 m
- Příplatek za každých dalších 5 m
- Nakládání sutí na dopravní prostředky
- Uložení sutí na skládku bez hutnění

Odpověď č. 3

1. Položka č. 260 je zrušena, viz nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Celý oddíl D96 „přesuny sutí“ bude aktualizován položkami č. 263-271. Viz nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položky jsou v soupisu prací označeny žlutě.

Dotaz č. 4

Soupis prací musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. a obsahovat informace potřebné je zpracování nabídky. V této vyhlášce je uvedeno, že ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnilo kontrolu celé výměry. Toto ovšem ve výkazu výměr uvedeno není a žádám o doplnění.

Odpověď č. 4

Soupis prací ve výkazu výměr položek obsahuje výpočet výměr a u položek kde je to účelné i označení podle příslušné tabulky konstrukcí nebo částí PD.

Dotaz č. 5

Ve VV je v položkách 260 a 261 duplicitní poplatek ze skládkovné odpadu. Pokud se odváží 63,39 tun odpadu, nemůže toto množství být zároveň beton bez příměsí a směsný odpad. Prosím o opravu.

Odpověď č. 5

Viz odpověď č.3.

Dotaz č. 6

Jsou vyžadovány protipožární kouřotěsné vnitřní dveře. Trváte na osazení těchto dveří do obyčejných ocelových zárubní?

Odpověď č. 6

Protipožární a kouřotěsné dveře mohou být do odolnosti EI 30.

Dotaz č. 7

Ve VV je v položce 78 vyžadována demontáž původních strojů vč. Odvozu do skladu investora. Prosím o detailnější popis, především pak váhu a rozměry těchto strojů.

Odpověď č. 7

Jde o dva kusy výtahových strojů o hmotnosti každého do 1 t. Pro manipulaci se stroji slouží zabudovaný I profil s nosností 700 kg. Rozměry cca 150 x 120 x 50 cm.

Dotaz č. 8

Chápu správně, že položka č. 87 z VV – bourání stropu z panelů ŽB š. 30 cm, tl. Nad 14 obsahuje podle D.2.1 technické zprávy bod 5.b a 5.c?

Podle těchto bodů z TZ se má vybourávat:

- Čelní stěny strojovny: 2x NKX 15/413 (3000+2450+250 mm) a 1x NKX 4/413 (6000x1070x250 mm)
- Prefabrikáty ŽB konstrukce stropu: 1x PZX 14/413 (1500x2800x200 mm), 1x PZX 13/413 (3325x2800x200 mm). 1 x PPD 12/13 (6000x1200x200 mm) a 1x PPD 21/13 (6000x600x200)
- Popis položky č. 87 je totiž velmi zavádějící, ovšem jinde ve VV jsem tyto bourací práce nenašly. Proto prosím o bližší popis této položky a především všech úkonů s tím spojenou. Mají položky č. 87 a 98 obsahovat i náklady na rozřezání panelů na hmotnosti cca 150 kg, nebo to je již obsaženo v položkách 99 až 101?

Odpověď č. 8

Položky 102-104 obsahují rozřezání konstrukcí na menší manipulovatelné části a položka 86, 87 a 90 obsahuje její vybourání nebo rozebrání. Položka 101 obsahuje i případné rozřezání.

Dotaz č. 9

Ve VV je v položce č. 118 pokládka tepelné izolace podlah na ploše 364 m2, ovšem dodávka izolantu EPS 150 je pouze pro 264 m2. Prosím o vysvětlení, případně doplnění.

Odpověď č. 9

Položka č. 121 správná plocha 299,70 m2 a pol. č. 128 specifikace 52,01 m3, viz nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 10

Stavební úpravy budou probíhat za chodu domu s DPS. Proto se chci zeptat na všechny omezení, která z toho vyplývají.

Odpověď č. 10

Přesun materiálu bude probíhat výhradně vně budovy demontáž výtahů a montáž nového vč. uvedení do provozu max. 2 měsíce obyvatelé domu budou min. obtěžováni stavebními pracemi a musí zůstat průchozí chodba vč. schodiště.

- Zhotovitel bude provádět stavební práce za provozu DPS a zavazuje se, že zajistí na své náklady všechny bezpečnostní, hygienické, protipožární a evakuační opatření a podmínky, které je nutné dodržovat při zajištění provozu DPS.

- Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré hlukově náročné práce bude provádět zhotovitel pouze v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin

- Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, aby nepřekáželi uživatelům DPS v pohybu po staveništi, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba.