

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dne 26. 10. 2023, 27. 10. 2023, 30. 10. 2023, 1. 11. 2023 a 2. 11. 2023 obdržel zadavatel a smluvní zástupce zadavatele žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1 – silniční svodidla

Součástí stavby má být mimo jiné provedení silničních svodidel. V projektové dokumentaci je však specifikován pouze samotný typ svodidla (JSNH4), nikoliv však stupeň zádržnosti. Ten je uveden pouze v položce týkající se dodávky a montáže svodidel v soupise prací (H4). Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní specifikaci, která má vliv nejen na požadovanou bezpečnost provozu, ale i samotnou cenu díla, žádáme zadavatele o vyjasnění, jaký stupeň zádržnosti svodidel má být na stavbě použit.

Vysvětlení ZD:

Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržetí H1 – intenzita do 1000 TNV/den (sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 2 – propustek DN 200

V situaci stavby a rovněž i v soupise prací je uveden požadavek na zřízení propustků pod cyklostezkou z trub PVC DN 200. K propustku však chybí jakákoliv podrobnější výkresová specifikace. Dle soupisu prací má být čelo propustků provedeno z lomového kamene. V projektové dokumentaci rovněž není podrobněji požadovaný typ plastového potrubí specifikován (pouze požadavek na materiál PVC). V soupise prací je však v položce č. 28614235R uveden požadavek na dodání trouby žebrované z PP SN 16. Žádáme tedy zadavatele o doplnění výkresové dokumentace o výkres propustku a uvedení požadované specifikace potrubí propustků.

Vysvětlení ZD:

Propustky budou z PVC SN8 DN 200, mezi vzorovými řezy je řez v místě propustku.

Žádost o vysvětlení ZD:**Dotaz č. 3 – VRN a ON**

V zadavatelem uveřejněné Smlouvě o dílo je v článku II. – *Předmět plnění* popsáno, jaké další činnosti jsou mimo jiné součástí díla. Jedná se o záležitosti jako vytýčení stávajících inženýrských sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření dokončené stavby, dokumentace skutečného provedení, zajištění všech zkoušek a revizí (např. zkouška únosnosti podkladních vrstev či stanovení únosnosti pláň), zajištění přechodného dopravního značení, vypracování plánu BOZP. Tyto uvedené činnosti však v soupise prací zcela chybí. Žádáme tedy zadavatele o doplnění soupisu prací o chybějící práce.

Vysvětlení ZD:

Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:**Dotaz č. 4 – Kanalizační šachty**

Součástí díla je mimo jiné dodávka a zabudování revizních kanalizačních šachet Š1 a Š2. V projektové dokumentaci však není k daným šachtám žádný výkres či vzorové schéma. Žádáme tedy zadavatele o doplnění výkresů revizních šachet, aby bylo možné dané položky správně ocenit.

Vysvětlení ZD:

Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:**Dotaz č. 5 – Napojení a materiál kanalizačního potrubí**

Dešťové vody z horské vpusti mají být dle projektové dokumentace odvedeny kanalizační přípojkou z betonového potrubí DN 300, které má být napojeno na stávající revizní šachtu ŠS. Práce a materiály související s napojením kanalizačního potrubí do šachty (navrtání a osazení odbočky) však v soupise prací zcela chybějí. Dále je v soupise prací chybně uveden materiál potrubí, je zde uvedena specifikace ŽB (železobeton), což je v rozporu s projektovou dokumentací. Žádáme tedy zadavatele o doplnění a úpravu soupisu prací.

Vysvětlení ZD:

Potrubí bude železobeton, napojení na stávající šachtu jádrovou navrtávkou do dna šachty.

Žádost o vysvětlení ZD:**Dotaz č. 6 – plastová chránička, přeložka optického kabelu**

V položce soupisu prací č. 8-002.RXX - *D+M plastová chránička vč. dodávky a zemních prací*, je uvedeno množství 18,0 m. Zřejmě se zde jedná o chráničku pro stávající kabelové vedení CETINu. V technické zprávě jsou vypsány kilometráže, kde mají být provedeny stranové přeložky metalického či optického kabelu a uloženy chráničky. Jedná se však o zcela jinou délku úseků, než je uvedeno v soupise prací. Stranové přeložky kabelů nejsou v soupise prací řešeny vůbec. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení soupisu prací a projektové dokumentace do souladu.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění všech chybějících částí projektové dokumentace a doplnění či úpravu soupisu prací tak, aby bylo možné stavební dílo jednoznačně ocenit a bezproblémově realizovat.

Vysvětlení ZD:

Chránit se budou pouze stávající i nově posunuté kabely při křížení s cyklostezkou. Dále bude směrově posunut stávající kabel v délce 1033 m.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu chybí náklady na zpětný dovoz ornice z mezideponie pro její následné rozprostření. Žádáme o doplnění rozpočtu

Vysvětlení ZD:

Doprava z meziskládky – nově položka č. 15 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V položce č. 23 je uvedeno „rozprostření ornice“ a následná položka č. 26 uvádí „ohumusování terénu“ v totožné výměře. Nejedná se o duplicitní položky?

Vysvětlení ZD:

Je to duplicitní, v novém soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD jedna položka odebrána.

Žádost o vysvětlení ZD:

K položce č. 4 „odstranění asfaltové vrstvy“ chybí navazující odvozu suti a poplatek za uložení na skládku. Žádáme o doplnění rozpočtu

Vysvětlení ZD:

Doplněno do rozpočtu – pol. č. 79 – 81 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o rozepsání zemních prací pro horskou vpusť, chráničku v délce 18 m, betonové šachty vč. souvisejících prací (lože, obsyp, zásyp, odvoz na skládku, poplatek za uložení), tak aby byly zřejmé všechny výměry.

Vysvětlení ZD:

Doplněno do soupisu – položka č. 55 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o rozdělení položky č. 21 „Násyp / zásyp zhutněný“. Tyto dva zcela odlišné druhy prací nelze kumulovat do jedné položky, neboť mají rozdílnou cenu.

Vysvětlení ZD:

Upraveno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

U vodorovného dopravního značení není zřejmé, zda má být provedeno barvou nebo plastem. Žádáme o upřesnění

Vysvětlení ZD:

Upraveno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD na „barvou“.

Žádost o vysvětlení ZD:

U položky č. 67 „Svodidlo ocelové...“ žádáme o rozepsání do ceníkových položek, aby bylo zřejmý počet sloupků a případné náběhy. Dále žádáme o dodání detailních výkresů svodidel, jelikož v PD není ke svodidlům vůbec žádný výkres.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o svodidlo JSNH4 s úrovní zadržení H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m připočteny do položky. Doplněna položka v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o upřesnění, zda harmonogram prací má být předložen již v rámci výběrového řízení nebo zda jej má předložit až vítězný uchazeč.

Vysvětlení ZD:

Dle zadávací dokumentace, Svazku 1, čl. 4. Obchodní podmínky, Technické podmínky účastník zadávacího řízení je povinen jako přílohu návrhu smlouvy o dílo předložit ve své nabídce i návrh časového harmonogramu plnění veřejné zakázky. Časový harmonogram plnění veřejné zakázky bude zpracován v členění na týdny a bude zpracován tak, aby nebyl závislý na konkrétním datu předání staveniště (nápočtem časových údajů).

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu zcela chybí náklady pro ocenění těchto prací: Dopravně inženýrská opatření (DIO), vyhotovení dokumentace skutečného provedení (DSPS), geodetické práce, vytýčení inženýrských sítí, zkoušky hutnění

Vysvětlení ZD:

Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o předložení dokladové části stavby (stavební povolení, vyjádření správců sítí a dotčených orgánů apod.)

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze č. 2 k tomuto vysvětlení ZD dokladovou část stavby.

Žádost o vysvětlení ZD:

De technické zprávy má být kladen max. důraz na ochranu stávající vzrostlé zeleně (stromy), avšak v rozpočtu pro ochranu stromů nejsou žádné položky. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení ZD:

Ochrana 6 ks stromů dřevěným bedněním, doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu chybí položky pro ocenění napojení do stávající šachty (SŠ).

Vysvětlení ZD:

Navrtávka DN 300 do dna stávající šachty.

Žádost o vysvětlení ZD:

Kdy zadavatel předpokládá zahájení prací? Ještě v roce 2023 nebo až 2024? Pokud ještě v roce 2023, zahrnuje požadovaných 180 dnů realizace také zimní přestávku?

Vysvětlení ZD:

Dle zadávací dokumentace, Svazku 1, čl. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zahájení prací do 10-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude s vybraným účastníkem uzavřena po splnění všech postupů dle zákona, předpoklad zadavatele prosinec 2023. Požadovaných 180 dnů realizace zahrnuje i zimní přestávku.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o upřesnění DN chráničky pro kabely CETIN. V PD toto není uvedeno.

Vysvětlení ZD:

Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup).

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o doplnění rozpočtu o náklady na provádění ručních výkopových prací v blízkosti kabelů

Vysvětlení ZD:

Doplněna položka za ztížení výkopu v blízkosti sítí – položka č. 5 v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu je v položce č. 55 uvedena „Trouba železobetonová hrdlová DN 300/2500“. Projektová dokumentace (uložení potrubí; podélný profil) však neuvádí železobetonové ale pouze betonové potrubí. Žádáme o sdělení, jaký druh potrubí platí a má být oceněn.

Vysvětlení ZD:

Potrubí bude železobetonové.

Žádost o vysvětlení ZD:

K ŽB potrubí chybí v rozpočtu dodávka a osazení podkladních prahů. Žádáme o doplnění

Vysvětlení ZD:

Do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD doplněny podkladní prahy.

Žádost o vysvětlení ZD:

dotaz č. 1:

Díl VN - Vedlejší náklady - Domníváme se, že ve VV chybí položky vedlejších nákladů typu: geodetické práce, zkoušky a ostatní měření, dočasná dopravní opatření, atd... S ohledem na srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV.

Vysvětlení ZD:

Položky pro vytýčení sítí, vytýčení stavby, geometrické zaměření DSPS, zkoušky a revize, přechodné značení, BOZP byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

dotaz č. 2:

SO 01 - pol. 53 plastová chránička vč. dodávky a zemních prací - Ve VV je uvedena délka chráničky 18, což nekoresponduje s PD. Dále podle PD vede optický kabel v určitých místech v ose budoucí cyklostezky. To znamená, že optický kabel by se měl přeložit o více jak 1m, což podle uchazeče není v praxi touto metodou možné. S ohledem na srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV.

Vysvětlení ZD:

Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup). Chránit se budou pouze stávající i nově posunuté kabely při křížení s cyklostezkou. Dále bude směrově posunut stávající kabel v délce 1033 m.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotazy: 1) Jakými náběhy bude svodidlo ukončeno? Dlouhý nebo krátký náběh? Je délka svodidla v situaci myšlena vč. náběhu? Jaká bude skutečně požadovaná úroveň zadržení, úroveň zadržení H4 by dle našeho vědomí odpovídala betonovému svodidlu. Je nutné použít přesně typ JSNH4?

Vysvětlení ZD:

Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržení H1 – intenzita do 1000 TNV/den (sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N. Jedná se o svodidlo JSNH4 s úrovní zadržení H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m připočteny do položky. Doplněna položka na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla.

Žádost o vysvětlení ZD:

Technická zpráva a dokumenty situace pozemní komunikace uvádí kácení 29 ks stromů, poskytnutý soupis prací počítá s 52 kusy.

h) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba neklade požadavky na asanace a demolice. V trase cyklostezky je 29 ks stávajících stromů, které jsou navrženy ke kácení.

Vysvětlení ZD:

Kácení 56 ks stromů.

Žádost o vysvětlení ZD:

Poskytnutý soupis prací uvádí položku č. 54 pod kódem 894412311RBB Šachta betonová kanalizační, DN 1000 stěna vč. zemních prací, poklop litina 40 t 2ks. Prosíme o poskytnutí bližší specifikace a poskytnutí výkresové dokumentace.

Vysvětlení ZD:

Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD. Poklopy upraveny na B125.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu i ve vzorovém řezu je položka ACO 8 v tl. 50 mm 3 383 m². Dle normy ČSN 73 6114 se tato směs pokládá od 25 mm až 40 mm.

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky.

Vysvětlení ZD:

ČSN 73 6114 neuvádí tloušťky vrstev. Norma je z roku 1995, neuvažuje tedy ani s pojmenováním vrstvy ACO (původně ABJ II). Při návrhu vozovky bylo postupováno podle TP 170 z roku 2010, dodatek, katalogový list D2-N-3, TDZ VI, PIII. Katalog uvádí ACO11, což bylo změněno na jemnější ACO8, což v této tloušťce uvádí D2-N-3, TDZ O.

Žádost o vysvětlení ZD:

V TZ ZOV je uvedeno:

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. V TZ cyklostezky je uvedeno:

Přechodná místní úprava dopravní situace na staveništi (provizorní dopravní značení) bude provedena ve vyšším stupni projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 30/2001 Sb. Návrh dopravních značek bude vycházet z Technických podmínek „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 66, které schválilo MDaS ČR v r. 2012.

Postup výstavby – bude tradiční: budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, osazeno provizorní dopravní značení a zahájeny přípravné práce dle jednotlivých stavebních etap.

Rozpočet neobsahuje přechodné DZ ani DZ na staveništi. Doplní zadavatel položku do rozpočtu?

Vysvětlení ZD:

Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD – pol. č. 87.

Žádost o vysvětlení ZD:

Ze Situaci a soupisu prací je patrné, že se bude provádět překop silnice při provádění přípojky vpusti z bet DN 300 mezi šachtami Š1 a ŠS. Budou s

Tyto práce provádět za úplné uzavírky? Případně žádáme zadavatele o doplnění položky a popis dopravního opatření.

Vysvětlení ZD:

Viz B.8 TZ ZOV:

Přechodná úprava silničního provozu v místě stavby (provizorní dopravní značení) bude provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb. a bude věcí zhotovitele stavby.

Je věcí zhotovitele, jakým dopravním opatřením provede překop silnice. Přechodná úprava dopravního značení byla doplněna v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD – pol. č. 87.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu chybí položky VRN, geodetické zaměření před výstavbou, v průběhu výstavby i po výstavbě. Dále vypracování vyššího stupně PD viz dotaz č. 2, DSPS, předepsané zkoušky apod.

Doplní zadavatel položky do rozpočtu?

Vysvětlení ZD:

Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD:

- geodetické zaměření – pol. č. 83, 89
- DSPS – pol. č. 84
- zkoušky – pol. č. 88.

Žádost o vysvětlení ZD:

V TZ je uvedeno: oboustranná nezpevněná krajnice šířky 0,25 m

V rozpočtu tato položka chybí, doplní zadavatel položku vč. materiálu do rozpočtu?

Vysvětlení ZD:

Nezpevněná krajnice je zeleň, v rámci zemních prací.

Žádost o vysvětlení ZD:

V TZ je uvedeno:

V jednotlivých úsecích nově navrhované cyklostezky, kde dochází ke křížení nebo souběhu se stávajícím sdělovacím podzemním vedením CETIN a.s., bude provedena stranová přeložka a ochrana tohoto vedení dělenou plastovou chráničkou.

Jedná se o tyto úseky a způsob úpravy:

cca km 0,000 00 - 0,030 00 - stranová přeložka metalického kabelu

km 0,050 00 - 0,070 00 - stranová přeložka optického kabelu + chránička v místě křížení

km 0,180 00 - 0,290 00 - stranová přeložka optického kabelu

km 0,390 00 - 0,420 00 - stranová přeložka optického kabelu

km 0,960 00 - 1,080 00 - stranová přeložka optického kabelu

km 1,200 00 - chránička v místě křížení

Stranová přeložka bude provedena na vzdálenost 0,50 m od hrany cyklostezky. Do minimální vzdálenosti 0,20 m bude tolerována, aby nemuselo dojít k řezání optického kabelu.

V rozpočtu chybí položky přeložení vedení CETIN i položky chrániček (jen položka č. 53 D+M plastové chráničky 18m), doplní zadavatel položky vč. materiálu do rozpočtu vč. stanovení ceny prelimináře?

Vysvětlení ZD:

Doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD – pol. č. 78. Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup).

Žádost o vysvětlení ZD:

V TZ je uvedeno:

V průběhu výstavby budou stromy v blízkosti stavby chráněny.

Položky ochrana stromů v rozpočtu chybí, doplní zadavatel položky do rozpočtu?

Vysvětlení ZD:

Ochrana 6 ks stromů dřevěným bedněním, doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 22 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 22,1 m³, ve výkresu uložení potrubí je uvedeno obsyp potrubí betonového i propustku ze štěrkopísku frakce 0/4.

Která frakce platí?

Vysvětlení ZD:

Změněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD na 0-4.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 21 Násyp/zásyp zhutněný 1101,58 m³, z toho je 8,58 m³ zásyp betonového potrubí, k tomu jsou položky materiálu č. 28 a 29, přitom položka 28 uvádí štěrkodrtě frakce 0-63, ve vzorovém řezu je zásyp potrubí uveden přírodním kamenivem těžným frakcí 0-32. Podkladní vrstvy pod komunikací by měly být provedeny drceným kamenivem 0-32 nebo 0-63.

Prosíme o vysvětlení rozkolu.

Vysvětlení ZD:

Rýhy zasypat 0-32 (změněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD), podklad cyklostezky i chodníku vždy 0-32 (doplněno v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD).

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 53 D+M plastová chránička vč. dodávky a zemních prací 18 m, prosíme zadavatele o bližší specifikaci chráničky vč. DN.

Vysvětlení ZD:

Chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110, v soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upravena délka (rezervní prostup).

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 54 Šachta betonová kanalizační, DN 1000 stěna vč. zemních prací, poklop litina 40 t 2 ks, žádáme zadavatele o dodání výkresu šachty.

Vysvětlení ZD :

Doložena tabulka s kanalizačními šachtami, také doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 67 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 544 m, ocelové svodidlo s označením zádržnosti H4 neexistuje, ocelová svodidla jsou v zádržnosti N2, H1, H2, H3. Svodidlo se zádržností H4 jedná se o betonové svodidlo. Prosíme zadavatele o vysvětlení a sdělení, jaké svodidlo má uchazeč ocenit.

Vysvětlení ZD:

Svodidla budou dle TP 114 Tabulky 7 s úrovní zadržetí H1 – intenzita do 1000 TNV/den (sčítání ŘSD z roku 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N. Jedná se o svodidlo JSNH4 s úrovní zadržetí H1, sloupek každé 2 m, náběhy délky 8,8 m připočteny do položky. Doplněna položka na zpracování dílenské dokumentace pro svodidla.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 58 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm, ve vzorovém řezu je znázorněn obrubník 80x200mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení a sdělení, jaký obrubník má uchazeč ocenit.

Vysvětlení ZD:

V soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD upraveno na 80/200. Všechny obruby by měly být do betonu C20/25 n XF3, doplněno soupisu prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 60 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm, v PD je uvedeno, že budou dva propusky DN 200, žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu čel propustků (z poskytnutých dokumentů není patrná šířka a tvar čel propustku) a o vysvětlení rozdílného DN

Vysvětlení ZD:

2 x propustek DN 200, tzn. 4x šikmé čelo z betonu, doplněna výztuž do rozpočtu. Šířka šikmého čela 1,0 m.

Žádost o vysvětlení ZD:

Ve vzorovém řezu propustku je zakreslena výztuž kari 8x100x100mm. Žádáme zadavatele o doplnění položky výztuže čel propustků do rozpočtu.

Vysvětlení ZD:

2 x propustek DN 200, tzn. 4x šikmé čelo z betonu, doplněna výztuž do rozpočtu. Šířka šikmého čela 1,0 m.

Žádost o vysvětlení ZD:

Upozorňujeme zadavatele na kód položky č. 4, kód položky 113108318R00 dle URS se jedná jen o rozrytí asfaltové vrstvy, správně by měl být kód 113107... odstranění asfaltové vrstvy tl.18 cm. Chápe uchazeč správně, že se jedná o odstranění asfaltové vrstvy? Vysvětlí zadavatel rozpor?

Vysvětlení ZD:

Odstranění asfaltové vrstvy.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 27. 11. 2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Dokladová část stavby