



Obec Libiřany

Libiřany 40, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ: 00273899

V Pardubicích, dne 23. 05. 2018

1.1. Název veřejné zakázky	Revitalizace Vrškovského rybníka v k.ú. Libiřany
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	Obec Libiřany
Název	Libiřany 40, 533 45 Opatovice nad Labem
Sídlo	
IČ	002 73 899
1.3 Evidenční číslo VZ	Z2018-011513
1.4. Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5 Forma zadávacího řízení	Užší řízení dle § 54 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ
1.6. Limit veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel je na základě smlouvy dle § 43 zákona zastoupen: pověřenou osobou:

Ing. Václav Javůrek, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice, IČ: 876 00 129

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Objekt SO 01:

Dotaz č. 1:

Položka č.15: neodpovídá zadané množství ploše osetí (položka č.14)

Odpověď č.1:

Položka č. 15 (osetí) byla opravena na hodnotu 100 kg/ha

Dotaz č. 2:

Položka č. 30 a č. 3: zadané množství je podle nás nedostatečné pro odtěžení nánosů

Odpověď č.2:

Položka č. 30 a č. 3 byla upravena ve smyslu výkresu - C.5 Koordinační situace. Panelová komunikace však slouží pouze pro usnadnění přístupu do zdrže. Projekt předpokládá (viz. Technická zpráva) použití pásové techniky pro hloubení i lokální přesun odstraňované vrstvy sedimentu v rámci nádrže. Provedený průzkum únosnosti dna tento předpoklad potvrzuje. Při použití pásové techniky se širokými pásy by tedy zhotovitel neměl mít problém sediment přesunout k hraně nádrže, kde bude následně nakládán na nákladní auta a odvážen na místo uložení.



Dotaz č.3:

Položka č. 28: zadané množství dle nás neodpovídá, chybí likvidace

Odpověď č.3:

Položka č. 28 je dle našeho názoru dostatečná. Projekt předpokládá přesun panelové trasy včetně podkladních vrstev dle postupu odbahňovacích prací. Likvidace kameniva není uvažována – zhotovitel si materiál smí ponechat k dalšímu využití, případně bude ponechán v místě stavby dle dohody s investorem. Materiál nebude jakkoliv kontaminován a tudíž je velmi neekologické a neekonomické uvažovat s jeho likvidací na skládce

Dotaz č.4:

Rozpočet neobsahuje odstranění a likvidaci geotextilie

Odpověď č.4:

Položka č. 32 byla upravena a obsahuje i likvidaci geotextilie po dokončení díla

Dotaz č.5:

Chybí položka na likvidaci panelů

Odpověď č.5:

Likvidace panelů není uvažována – zhotovitel si panely po dokončení ponechá k dalšímu použití (v rozpočtu je uvažováno s 5-ti násobnou obratovostí).

Dotaz č.6:

Dle projektové dokumentace se má vytěžený sediment odvážet na pole, není vyřešen přechod přilehlé strouhy (přemostění).

Odpověď č.6:

Odtěžený materiál bude odvážen na pole po provizorní panelové komunikaci (viz. C.5 Koordinační situace). Projektant prověřil aktuální stav přejezdu a byla přidána položka č. 4 - Převedení vody potrubím, včetně vytvoření dočasného přejezdu pomocí zemní hrázky.

Objekt SO 02:

Dotaz č. 7:

Položky č.20 a č.21: chybí podkladní beton pro schodiště u požeru

Odpověď č.7:

Položky č. 20 a 21 již materiál obsahují

Dotaz č.8:

Položka č. 34: dle nás nedostatečné množství

Odpověď č.8:

Položka č. 34 byla opravena

Dotaz č.9:

Chybí položky na opravu vrchní hráze (ornice + osení)

Odpověď č.9:

Je uvažováno pouze osetí po provedeném překopu hráze. Položka je součástí SO 04 – Vegetační úpravy. Projekt uvažuje jako vrchní vrstvu překopu stávající zeminu, kterou si zhotovitel uloží stranou, neboť v lokalitě není k dispozici nadbytek ornice



Objekt SO 04:

Dotaz č. 10:

Dle technické zprávy má být ke kořenům použitý humusný substrát – není v rozpočtu

Odpověď č. 10:

Humusný substrát byl přidán do rozpočtu. Zároveň byla provedena oprava položky hloubení jamek – je uvažována 100% výměna materiálu

Objekt SO 05:

Dotaz č. 11:

Položka č.7: v rozpočtu je uvedena tl. 0,15 mm, ve výkresech je tl. 0.20 mm

Odpověď č. 11:

Položka č. 7 byla textově upravena, avšak i dosud se jednalo o „R“ položku, neboť ceník ÚRS tuto skladbu k ocenění nenabízí

Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 99, odst. 1 ZZVZ zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci:

- Zadavatel předkládá **nový doplněný soupis prací**, který kompletně nahrazuje původní soupis prací.
- V souvislosti s touto změnou rozhodl zadavatel dne 21. 05. 2018 dle § 99 odst. 2 ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 08. 06. 2018 do 10:00 hod., na nový termín a to **18. 06. 2018 do 10:00 hod.**

Dodavatelé tuto změnu zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Příloha:

Nový aktualizovaný výkaz výměr je uložen na adrese profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/libisany>

Ing. Václav Javůrek
Na Labišti 525/530-09 Pardubice
IČO: 87600429, DIČ: 6712080408

Ing. Václav Javůrek
administrátor veřejné zakázky