

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny „Na Klíně“

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-007736

Dne 2. 5. 2023 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

Posílám dotaz k VZ, jedná se o stavební objekt - plynovod

Ve VV je uvedeno:

53 K 230991-R1 Pilíř pro HUP a elektroměr, včetně betonového základu - kompletní provedení,
dodávka a montáž
kus 44,000

55 K 23R02 Dodávka skříňky HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací
ks 44,000

Pilíře i skříňe HUP jsou včetně základu. Dle výkresu „Vzorový podélný řez plynovodní přípojky“ se jedná o betonovou skříň s nikou.

Je nutné dodávat jak pilíř se základem tak skříň se základem? Nejedná se o chybné zadání? Nestačila by jen plechová skříňka do této niky? Další variantou jsou jen dvířka?

Vysvětlení ZD:

V příloženém soupisu prací, dodávek a služeb byla upravena položka 54 - 23R01 - Montáž skříňky pro HUP - 44,0 ks a položka 55 - 23R02 - Dodávka skříňky HUP - 44,0 ks

Zadavatel dále poskytuje doplnění k zadávacím podmínkám, a to upozornění na geologické a hydrogeologické podmínky ve staveništi:

Zadavatel upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení na velmi složité geologické, pedologické a hydrogeologické podmínky budoucího staveniště.

Zadavatel požaduje, aby účastníci pečlivě prostudovali přiložený dokument **„ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o provedeném inženýrsko – geologickém průzkumu + ORIENTAČNÍ PRŮZKUM PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD“**, který přesně specifikuje podmínky budoucího staveniště a stanovuje technické podmínky pro realizaci stavby.

V projektové dokumentaci je stanoven rozsah sanací území, který odpovídá optimálnímu postupu výstavby s použitím pro stavbu nejvhodnějších stavebních technologií a materiálových skladeb. Zadavatel tedy požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách zohlednili složité geologické, pedologické a hydrogeologické podmínky budoucího staveniště a stanovili si optimální harmonogram a technologický postup stavby a s tím související technologii výstavby tak, aby nevznikly žádné požadavky na sanaci území ve rozsahu větším, než v rozsahu projektem stanoveném.

Zadavatel upozorňuje, že bude vyžadovat, aby zhotovitel prováděl stavbu s vynaložením veškeré odborné péče a s využitím svých odborných zkušeností ze staveb v obdobně složitých geologických podmínkách.

Dále zadavatel upozorňuje, že dodatečné náklady na sanaci, které by vznikly neodborným nebo nesprávným postupem výstavby nebo použitím nevhodné technologie výstavby či technologickou nekázní nebudou jako vícepráce akceptovány a zhotovitel takové sanace provede ve vlastní režii a vlastním nákladem.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 30. 5. 2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb_zm_05_05_2023

Závěrečná zpráva o provedeném inženýrsko – geologického průzkumu + ORIENTAČNÍ PRŮZKUM PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD