

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Doplnění objektu na kanalizaci, který není součástí zadávacího výkazu výměr.

Změna rozsahu prací je způsobena nesouladem projektové dokumentace, a to mezi výkresovou a rozpočtovou částí.

VCP

Realizace kamenného vtokového objektu na betonové kanalizaci DN500.

MNP

CENA:

VCP	Zemní práce	7 379 Kč
	Základy a zvláštní zakládání	1 591 Kč
	Svislé a kompletní konstrukce	14 462 Kč
	Vodorovné konstrukce	1 847 Kč
	Staveništní přesun hmot	2 469 Kč
	MEZISOUČET	
MNP		27 748 Kč
	MEZISOUČET	
	CENA CELKEM	0 Kč
	cena bez DPH	27 748 Kč

TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ TDI:


ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít

Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Obec Oldřichovice	SMO a.s.
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE 	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Otrokovice 32 IČ : 42339839 
Datum:		

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 379,02
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 4,1*1,6*0,5*8,0	m3	26,24000	120,00	3 148,80
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,45*0,35*4,8	m3	0,75600	890,00	672,84
3	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3	m3	6,45925		0,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 26,24+0,756-20,53675	m3	6,45925	88,00	568,41
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu (((0,65+3,8)/(2*1,3))*7,1	m3	20,53675	88,00	1 807,23
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00000	14,00	560,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,45925	80,00	516,74
8	00572442R	Směs travní hřištní I. - střední zátěž	kg	1,00000	105,00	105,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				1 590,75
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,35*0,4*4,5	m3	0,63000	2 525,00	1 590,75
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 462,48
10	318211116R00	Zdivo podezdívek z kamene MIX PÍSKOVCOVÝCH KAMENŮ ŠTÍPANÝCH A NEŠTÍPANÝCH O HMOTNOSTI 5-60KG ZDĚNÍ NA SUCHO čelo: 3,8*0,4*1,15 dno+stěny: 0,5*3*1,2*0,4	m3	2,46800	5 860,00	14 462,48
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 846,71
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm 0,3*1*7,1	m3	2,13000	867,00	1 846,71
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 468,98
15	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	9,87593	250,00	2 468,98