



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12-04/334/2014

Zateplení a výměna výplní otvorů v objektu kulturního domu Koryčany

Smluvní strany

Objednatel: **Město Koryčany**
adresa: Náměstí 401, 768 05 Koryčany
zastoupený: Ing. Hana Jamborová - starostka
ve věcech technických oprávněn jednat: Lubomír Daníček
IČ: 00287334
DIČ: CZ00287334
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1483132319/0800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **ZEVOs a.s.**
se sídlem Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Josef Tuhý - předseda představenstva
tel: 736510720.
e-mail: tuhy.josef@zevos.cz
IČ: 46972501
DIČ: CZ46972501
bankovní spojení: GE Money Bank
č. účtu: 181274763/0600
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 901
ve věcech technických: Ing. Pavel Vítek - ředitel závodu
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se v souvislosti s vyhlášeným jednacím řízením bez uveřejnění dohodly na následujících změnách a doplňcích uvedené smlouvy o dílo:

I.

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 9 v následujícím znění:

9. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce specifikované položkovým rozpočtem v rámci jednacního řízení bez uveřejnění.

II.

Článek V. Cena díla se doplňuje o bod 1.1 v následujícím znění

V souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy dle čl. III. bod 9 smlouvy se obě smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o částku:

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH	566 598,- Kč
DPH za dodatečné stavební práce	118 986,- Kč
Cena za dodatečné stavební práce včetně DPH	685 584,- Kč

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Město Koryčany, dne 13.7......2015


V Uherském Hradišti, dne 13.07......2015


.....
Ing. Hana Jamborová
starostka



ZELVO s.r.o.

NÁDRAŽNÍ 25
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ


.....
Ing. Josef Tuhy
předseda představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany**

Objednatel: **Město Koryčany**
Náměstí 401
76805 Koryčany-Koryčany

IČ: **00287334**
 DIČ: **CZ00287334**

Zhotovitel: **ZEVOS a.s.**
Nádražní 25
68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště

IČ: **46972501**
 DIČ: **CZ46972501**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			341 167,11
PSV			225 430,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			566 598,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	566 598,04 CZK
Základní DPH	21 %	118 986,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **685 584,00 CZK**

v **Uherském Hradišti**

dne **13.7.2015**






zEVOS a.s.

NÁDRAŽNÍ 25
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 Za zhotovitele

KORYČANY 13.7.2015

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01.1.1	Vícepráce	0	566 598	118 986	685 584	100
03	Hlavní vstup	0	187 660	39 409	227 069	33
07	Římsa KZS	0	229 382	48 170	277 552	40
09.1	Úprava zpevněné plochy před vstupem	0	74 847	15 718	90 565	13
09.2	Úprava podlahy vestibulu	0	29 970	6 294	36 264	5
09.3	Izolace proti vodě	0	44 739	9 395	54 134	8
Celkem za stavbu		0	566 598	118 986	685 584	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 830,87	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			870,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 148,00	4
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 000,00	0
5	Komunikace	HSV			19 563,44	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			242 711,71	43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 373,68	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 342,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 071,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 935,73	1
711	Izolace proti vodě	PSV			13 498,13	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 133,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			187 660,00	33
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 307,79	2
776	Podlahy povlakové	PSV			6 832,01	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 319,28	3
Cena celkem					566 598,04	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany	
O:	SO01.1.1	Vícepráce
R:	03	Hlavní vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				187 660,00
1	769001	D+M vnitřních hliníkových dveří vel.1640x2480 mm	ks	2,00000	52 320,00	104 640,00
2	769002	Úprava vnějších veří (dveřní křídla + panikové uzávěry)	ks	2,00000	41 510,00	83 020,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany	
O:	SO01.1.1	Vícepráce
R:	07	Římsa KZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				227 609,04
1	622311830RV1	Zatepl.syst. sloupky, fasáda, miner.desky PV 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	41,07420	716,00	29 409,13
2	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně, boční strany sloupků	m2	9,81700	230,00	2 257,91
3	60-001	Dodávka ozdobného fasádního profilu - římsa E4	ks	102,00000	1 431,00	145 962,00
4	62-002	Montáž ozdobného profilu	m	204,00000	100,00	20 400,00
5	6214123CN	Nátěr podhledů vnějších - římsa	m	204,00000	145,00	29 580,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 772,78
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,22488	796,80	1 772,78

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany	
O:	SO01.1.1	Vícepráce
R:	09.1	Úprava zpevněné plochy před vstupem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 694,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	30,00000	37,80	1 134,00
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	30,00000	252,00	7 560,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				870,00
3	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,40000	2 175,00	870,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 148,00
4	311112015RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	1,00000	349,00	349,00
5	349121001R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t	kus	6,00000	563,00	3 378,00
6	58388010R	Stupeň schod. plný 140x400x1200 mm	kus	3,00000	2 676,00	8 028,00
7	592001	Truhlík 1000/400/400 Brož Natur	kus	3,00000	3 131,00	9 393,00
Díl: 5		Komunikace				19 563,44
8	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	27,09000	39,15	1 060,57
9	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	5,41800	937,00	5 076,67
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	27,09000	180,00	4 876,20
11	59245601R	Dlaždice betonová Brož Monako II 60x60x8 cm	m2	28,50000	300,00	8 550,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 342,50
12	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	5,00000	197,50	987,50
13	59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	5,00000	71,00	355,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 038,02
14	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	11,70000	67,40	788,58
15	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,60800	2 055,00	1 249,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 133,00
16	767-001	D+M čistící zóna 2000x1000 mm, vč. ocel.rámu	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
17	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	70,00000	1,90	133,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 058,03
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,83800	350,00	4 843,30
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,83800	273,40	3 783,31
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	345,95000	15,70	5 431,42

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany	
O:	SO01.1.1	Vícepráce
R:	09.2	Úprava podlahy vestibulu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	1 632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2	10,58750	602,00	6 373,68
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	2 965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,52938	2 055,00	1 087,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	3 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,00581	749,00	753,35
Díl:	711	Izolace proti vodě				
	4 711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	11,64625	262,50	3 057,14
	5 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	30,57140	4,00	122,29
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	6 771475014RT8	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	7,20000	91,80	660,96
	7 771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	8,66750	368,00	3 189,64
	8 597623082R	Dlaždice keramická - dle výběru investora	m2	11,00000	529,00	5 819,00
	9 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	96,69600	6,60	638,19
Díl:	776	Podlahy povlakové				
	10 776971509R00	Rohož textilní Cleanwell Atrium tl. 9 mm	m2	1,92000	1 744,00	3 348,48
	11 776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	8,00000	429,00	3 432,00
	12 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	67,80480	0,76	51,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	13 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,16464	350,00	407,62
	14 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,16464	273,40	318,41
	15 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,11590	15,70	457,12
	16 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,16464	217,40	253,19

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce obvodového pláště KD Koryčany	
O:	SO01.1.1	Vícepráce
R:	09.3	Izolace proti vodě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 136,87
	1 132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,50000	241,20	1 085,40
	2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,50000	302,60	1 361,70
	3 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	49,50000	22,40	1 108,80
	4 175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	4,50000	535,00	2 407,50
	5 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	7,20000	269,10	1 937,52
	6 583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	7,65000	423,00	3 235,95
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				2 000,00
	7 31-001	Úprava kamenné zidky	m2	1,85000	1 081,00	2 000,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				15 102,67
	8 622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	25,70000	179,50	4 613,15
	9 62001	Tmel na hydroizolaci (rozdíl ceny)	m2	25,46000	412,00	10 489,52
Díl:	96	Bourání konstrukcí				946,00
	10 965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,40000	2 365,00	946,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 409,60
	11 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,53414	796,80	4 409,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 318,70
	12 711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,70000	35,30	907,21
	13 711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, nopová fólie ve specifikaci	m2	9,62000	195,30	1 878,79
	14 711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	25,70000	223,00	5 731,10
	15 28323137R	Fólie nopová s natavenou geotextilií 2 x 20 m nopy	m2	11,53200	124,30	1 433,43
	16 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	99,50530	3,70	368,17
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				824,91
	17 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88000	273,40	240,59
	18 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,60000	15,70	276,32
	19 979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,88000	350,00	308,00