

- INVESTORSKÁ ČINNOST – ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
- PŘÍPRAVA STAVEB
- STAVEBNÍ ROZPOČTY – KALKULACE CEN
- ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
- SLUŽBY KOORDINÁTORA BOZP

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice • tel./fax: 387 330 460, 387 330 469 • GSM brána: 602 244 226 • e-mail: info@stav-poradna.cz



**OPERAČNÍ PROGRAM  
PODNIKÁNÍ  
A INOVACE**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

**Projekt „TECHNOLOGICKÝ PARK - ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY“ je realizován  
za finanční spoluúčasti EU**

V Českých Budějovicích 9. 12. 2014

**VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 354780

Datum zahájení užšího řízení: 24. 1. 2014

Datum zveřejnění užšího řízení: 27. 1. 2014

Název veřejné zakázky:

**TECHNOLOGICKÝ PARK – ENERGETICKY EFEKTIVNÍ BUDOVY**

**ZADAVATEL:**

**RG Group, a.s.**

zastoupená místopředsedou představenstva, paní Ing. Milenou Berendovou  
Budějovická 255/10, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí  
IČ: 28224485

**ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:** společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

**STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.**

*Společnost pro inženýrské a cenové poradenství*  
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpověď na dotazy dodavatele:

**PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:**

**dotaz č. 1:**

Při kontrole předloženého výkazu výměr byly námi zjištěny níže uvedené chybějící položky. Tímto žádáme o doplnění výkazu výměr.

Plynovod:

|                                              |   |      |
|----------------------------------------------|---|------|
| Chráníčka ocelová pro plynové potrubí DN 32  | m | 1,50 |
| Chráníčka ocelová pro plynové potrubí DN 80  | m | 1,00 |
| Chráníčka ocelová pro plynové potrubí DN 100 | m | 3,00 |

ÚT:

|                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| kogenerační jednotka, tepelný výkon 31/38 kW, el. výkon 19 kW, příkon 54 kW (UT3)                                                                                                                                                            | kpl            | 1,00   |
| expanzní automat VS2-1/60 + VG 200 (UT10)                                                                                                                                                                                                    | kpl            | 1,00   |
| změkčovací armatura (UT12)                                                                                                                                                                                                                   | kpl            | 1,00   |
| rozdělovač, modul 120, 6 hrdel, délka 1,75 m, 2x stavitelný stojan                                                                                                                                                                           | kpl            | 1,00   |
| rozdělovač, modul 150, 8 hrdel, délka 2,25 m, 2x stavitelný stojan                                                                                                                                                                           | kpl            | 1,00   |
| pojistný ventil 1/2" x 3/4", 250 kPa                                                                                                                                                                                                         | ks             | 1,00   |
| pojistný ventil 1/2" x 3/4", 500 kPa                                                                                                                                                                                                         | ks             | 6,00   |
| pojistný ventil 3/4" x 1", 450 kPa                                                                                                                                                                                                           | ks             | 1,00   |
| pojistný ventil 3/4" x 1", 500 kPa                                                                                                                                                                                                           | ks             | 2,00   |
| sací koš ke zpětné klapce DN 40                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1,00   |
| sací koš ke zpětné klapce DN 50                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1,00   |
| manometr průměr 100, M20x1,5, 0÷1 MPa, typ 03312, trojcestný manometrový kohout                                                                                                                                                              | kpl            | 12,00  |
| příruba s nátrubkem pro zalisování IVC53, DN 80                                                                                                                                                                                              | ks             | 2,00   |
| předizolované potrubí PEX – SDR 11, 50/110 (UT35)                                                                                                                                                                                            | bm             | 85,00  |
| předizolované potrubí PEX – SDR 11, 63/125 (UT35)                                                                                                                                                                                            | bm             | 103,00 |
| elektrotvarovka koleno W90° 50, PE-HD 100 SDR 11                                                                                                                                                                                             | ks             | 4,00   |
| elektrotvarovka koleno W90° 63, PE-HD 100 SDR 11                                                                                                                                                                                             | ks             | 4,00   |
| zemní práce – hloubení rýh š. do 200 cm v hornině tř. 3 strojně, ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, provedení lože pro potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýh zeminou, hutnění zásypu po vrstvách, uvedení povrchu do původního stavu | m <sup>3</sup> | 3,00   |

#### odpověď na dotaz č. 1:

Vše doplněno do VV.

#### dotaz č. 2:

Při procházení dokumentace zemních vrtů nejsou nikde ve VV na geotermální vrty zemní práce pro systém horizontálních rozvodů a komponentů primárního okruhu. Domníváme se, že ve výkazu výměr chybí, žádáme o doplnění.

#### odpověď na dotaz č. 2:

Napojení geotermálních vrtů na objekt SO 02 je řešeno v části D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb. Zemní práce doplněny do VV.

#### dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku kamenný obklad na schodišti, ve specifikaci standardů je pod číslem 321 a na pohledech a půdorysech je také uveden. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

#### odpověď na dotaz č. 3:

Doplněno do VV.

#### dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je počet sprchových dveří 4ks, ale ve výpisu prvků je jich 7ks. Který údaj je správný?

#### odpověď na dotaz č. 4:

Sprchové dveře jsou vykázány v části D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení (48. Výpis ostatních výrobků) a duplicitně i ve výkazu v části D.1.4.4. Zdravotně technické

instalace. V výkazu ZTI zrušeno, platí výkaz v D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení tj.:

Počet sprchových dveří:

OST/32a = 4ks

OST/32b = 3ks

OST/33 (boční zastěna) = 1ks

Opraveno ve VV

dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je počet rolet 72 ks, počet oken O10 je 70 ks. Domníváme se, že je v počtu rolet rozpor. Platí počet rolet 72 ks?

|       |            |                                                        |     |       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| SO02a | 55341575VD | Okno hliníkové otevírací/sklápěcí 2-křídlové 120x180cm | kus | 70,00 |
|       |            | 72 O10                                                 |     | 70,00 |

| SO02a | 786          | Čalounické úpravy                                      |     |       |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| SO02a | 786611364R00 | Předokenní roleta, viditel. box, el. pohon, 120x180 cm | kus | 72,00 |
|       |              | 72 O10                                                 |     | 72,00 |
| SO02a | 998786103R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m       | t   | 0,88  |

odpověď na dotaz č. 5:

Počet oken s žaluziemi:

O10 = 70ks (počet žaluzií pro okno 1,2x1,8m, je taky 70ks)

O06 = 1ks (počet žaluzií pro okno 1,45x1,8m, je taky 1ks)

Ve výpisu „45. Výpis výplní otvorů - okna“ doplněno přesnější specifikování žaluzie u okna O06.

Opraveno ve VV.

dotaz č. 6:

Prosíme o specifikaci rozměrů piktogramů uvedených pod položkou D11 ve výkazu výměr interiéru.

odpověď na dotaz č. 6:

150X150mm.

dotaz č. 7:

Prosíme o doplnění specifikace položky I6 Informační systém pater. Jedná se o oboustranný sloupový systém? Má být plochy světlá či nesevětlá?

odpověď na dotaz č. 7:

Jednostranný. Nesevětlá.

dotaz č. 8:

Prosíme o doplnění specifikace položky I7 Informační systém pater. Má být plochy světlá či nesevětlá?

odpověď na dotaz č. 8:

Nesevětlá.

dotaz č. 9:

Prosíme o uvedení tloušťky nerezových desek informačního systému.

odpověď na dotaz č. 9:

3-4 mm. Dle dodavatele informačního systému.

dotaz č. 10:

Prosíme o doplnění specifikace venkovní informační skříň. Jedná se o světelnou skříň? Je vitrína otevíratelná?

odpověď na dotaz č. 10:

Neosvětlená. Otvíratelná. Uzamykatelná.

dotaz č. 11:

Jaký druh elektrického ovládání má být oceněn u položky V6 blackout systémové zatemnění? Jedná se o vypínač o každého okna nebo o dálkové ovládání?

odpověď na dotaz č. 11:

Dálkové ovládání (je uvedeno v popisu specifikace - viz tab.6, V6).

dotaz č. 12:

Prosíme o uvedení odstínu HPL lamina dřevěných dveří.

odpověď na dotaz č. 12:

Barevné řešení dveří je uvedeno v části D.1.5 Interiér stavby, generální výkresy D.1.5.2 - D.1.5.6, viz. Specifikace barevnosti dveří v legendě.

dotaz č. 13:

Výkaz výměr uvádí keramické dlažby o rozměrech 20/20cm a obklady 20/15cm. Ve specifikaci standardů jsou však uvedeny rozměry dlažeb 60/60cm a obkladů 60/30cm. Která informace je správná?

odpověď na dotaz č. 13:

Ve VV je uvedena dlažba o rozměrech nad 20/20cm, u obkladů doplněno do VV.

dotaz č. 14:

Prosíme Vás o vyjádření, jaké máme ocenit kryté stání pro elektromobily. Výrobce, který je uveden v katalogovém listu nám sdělil, že tento produkt již nevyrábí.

odpověď na dotaz č. 14:

U krytého stání pro elektromobily není předepsán konkrétní výrobek – technický list v projektové dokumentaci pouze zobrazuje materiálové, dispoziční a architektonické řešení krytého stání pro elektromobily, které může být řešeno jako typový výrobek nebo výrobek na zakázku. Zároveň je tento výrobek zakreslen i v pohledech ve výkresové části.

dotaz č. 15:

Ve výkazech výměr jsou uvedeny komíny:

|               |                                              |   |       |
|---------------|----------------------------------------------|---|-------|
| 314841001A.VD | tříslůžkový komínový nerezový systém I DN 80 | m | 5,50  |
|               | 5,5                                          |   | 5,50  |
| 314841002VD   | tříslůžkový komínový nerezový systém DN 100  | m | 22,00 |
|               | 22                                           |   | 22,00 |

ale v projektové dokumentaci je uveden odvod spalin DN110 3x22m a DN100 1x22m (kotle a kogenerační jednotka). Pravděpodobně je chybný výkaz výměr.

odpověď na dotaz č. 15:

- v projektové dokumentaci je uveden odvod spalin DN 110 3 x 22 m a ve specifikaci je potrubí děleného odkouření pro kondenzační kotel, průměr 110 mm 73 m

- pro kogeneraci je tříslůžkový kouřovod 80 + komín 100, 5,5 resp. 22 m, je to na výkrese i ve specifikaci.

dotaz č. 16:

Dotaz ke geotermálním vrtům: nikde ve výkazu výměr jsme nenašli vytěženou horninu z vrtů – odvoz a likvidaci. Nikde není ve výkazu výměr naplnění primárního okruhu nemrznoucí směsí. Jaká dimenze geotermálních sond má být použita do vrtu? Jaká bude dimenze horizontálního vedení a bude toto potrubí izolované? Je navržený objem monoethylenglykolu správně? Měla by odpovídat dimenzím potrubí vč. redukci a ty jsou v dokumentaci popsány na různých místech různě nebo nejednoznačně nebo připouští variantní řešení. Není náhodou chybný počet jednotek v tepelné smyčce?? Uvádí se zde hodnota 42100.

odpověď na dotaz č. 16:

D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb:

- potrubí od vrtů do objektu, asi nazvané v dotazu jako "horizontální", je ve výkrese i s dimenzí, je i ve specifikaci - izolované nebude (toto potrubí je řešení v části D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb)

- množství monoethylenglykolu je uvedeno pro část, která je v dokumentaci - primární okruh od zhlaví vrtu do objektu (toto potrubí je řešení v části D.1.4.1. Zařízení pro vytápění staveb)

D 2.12. Geotermální vrty:

Doplněno do VV.

Popis geotermálních vrtů je uveden v části D.2.12 HG a geotermální a jímací vrt.

Viz. technická zpráva a schéma vrtu pro odběr geotermické energie. (Výňatek z TZ níže)

Konstrukce vrtu

| Hloubka /m/ | Průměr vrtání /mm/ | Pažení/výstroj /mm/ | Poznámka                   |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 0 - 10      | 175                | 168                 | provizorní ocelové pažení  |
| 10 - 200    | 140                | 2x32 PE             | smyčka pro cirkulaci media |
|             |                    | nebo 1 x 40 PE      | (PE 100)                   |

dotaz č. 17:

Žádáme o uvedení čísel RAL skleněných obkladů Art stěn pro správné ocenění.

odpověď na dotaz č. 17:

RAL 5024, Pastel blue.

dotaz č. 18:

U položky 1343:

SO18 264411412R00 Vrtý pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4

jsou ve výkazu pouze vrty. Chybí zde položky pro výplň pilot a výztuž, jako jsou například u položek 952, 953 pro položku 954. Prosíme o opravu výkazů výměr.

odpověď na dotaz č. 18:

Opraveno ve VV.

dotaz č. 19:

Položka O/05 je ve výkazech výměr 2x a to v pod číslem 768 a 1122. Dle našeho názoru by položka 1122, ve výkazech výměr být neměla, není ani ve výpisu prvků ani na pohledech. Původním VV byly 2ks oken pod položkou 1122 a nyní 8ks - stejně jako u položky 768. Prosíme o revizi.

odpověď na dotaz č. 19:

Opraveno ve VV.

dotaz č. 20:

Prosíme o doplnění specifikace elektromechanické branky a turniketů. Mají položky obsahovat pouze cenu za čtečky karet, nebo bude požadováno spojení se zprovozněním docházkového systému. Pokud je uvažován docházkový systém, žádáme o uvedení, kolik osob bude do budovy docházet, aby byla kapacita docházkového systému dostatečná.

odpověď na dotaz č. 20:

Je požadováno zprovoznění základního docházkového systému, který je součástí systému ACS. Docházkový systém bude napojen na prvky, které jsou opatřeny čtečkami karet.

dotaz č. 21:

Prosíme o bližší specifikaci položek 169 SO02a Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska Akust. 12,5 mm a 170 SO02a Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska Akust.Impreg. 12,5 mm. Jedná se podhled hladký nebo perforovaný?

odpověď na dotaz č. 21:

Jedná se podhled hladký.

dotaz č. 22:

Ve výkazech výměr jsme objevili chyby vzorců a to v listu Slaboproud a buňky H53, H64, H74, H83, H91 a H93 – nenasčítávají se montáže.

odpověď na dotaz č. 22:

Do montáže se nasčítávají buňky ve sloupci „I“. Do sloupce je třeba uvést cenu za montáž jednotky.

dotaz č. 23:

Zjistili jsme, že ve výkazech výměr chybí interiérové okno OST/35, které je uvedeno v 48. Výpis ostatních výrobků, bude toto okno doplněno do výkazu výměr?

odpověď na dotaz č. 23:

Doplněno do VV.

dotaz č. 24:

Ve výkazu výměr je položka montáž plastových oken, ale ve výpisu prvků žádná plastová okna nejsou. Prosíme o upřesnění.

|       |              |                            |      |      |      |      |      |      |        |
|-------|--------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| SO02a | 766629301R00 | Montáž oken plastových kus | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I  |
|       |              | plochy do 1,50 m2          |      |      |      |      |      |      | / 2014 |
|       |              | 2                          | 2,00 |      |      |      |      |      |        |

navíc je uvedena pouze položka Montáž a není položka Dodávka.

odpověď na dotaz č. 24:

Dodávkou je světlík uvedený hned pod touto položkou.

dotaz č. 25:

V oddílu Vrtné práce, položka

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 33. | Rozpočtová rezerva - 1 % | ks |
|-----|--------------------------|----|

není uvedené množství (počet jednotek). Máme to chápat tak, že tato položka nebude vyplněna či částku máme uvést pouze do buňky Cena zhotovitele (F13)?

odpověď na dotaz č. 25:

Položka byla zrušena.

dotaz č. 26:

Chtěli bychom se zeptat, zda odkouření od plynových kotlů má být provedeno jednosložkovým nebo třísložkovým systémem?

odpověď na dotaz č. 26:

Má být provedeno potrubím děleného odkouření pro kondenzační kotel, průměr 110 mm.

dotaz č. 27:

Ve skladbě podlahy P03 je uvedeno pěnové sklo, které ale není uvedeno ve výkazu výměr. Zároveň nám v místnostech s touto skladbou byly výrobcem tvarovek u odvětrávané podlahy doporučeny tvarovky se zvýšenou pevností, ale ve výškách 12 a 16 cm. Budě doplněn výkaz výměr, a máme ocenit tvarovky uvedené v projektové dokumentaci?

odpověď na dotaz č. 27:

Skladba P03 dle výpisu skladeb konstrukcí je platná včetně specifikace standardů.

Pěnové sklo je ve VV uvedeno u položky:

244 SO02a 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

k tomu patří jako jeden z materiálů

249 SO02a63483027 Deska (st.816) sklo izolační pěnové tl. 160 mm

dotaz č. 28:

Prosíme o doplnění specifikací docházkového systému u turniketů:

- a) čtečky mají být z obou stran turniketů (8ks), nebo budou vždy dva vstupní a dva výstupní s jednou čtečkou ve směru průchodu (4ks)?
- b) typ bezkontaktních čteček je nějak definován, nebo má být kompatibilní s použitými čtečkami z 1. etapy TP Písek?
- c) bezkontaktní karty 200ks mají být součástí nabídky?
- d) na jaké frekvenci mají snímače pracovat (v podstatě se jedná buď o 125 kHz, nebo 13,56 MHz)
- e) zda je nebo bude docházkový systém propojen s dalšími úseky, tj.: vjezdy do garáží nebo na parkoviště, opatřené např. vjezdovou závorou
- f) jinými vstupy do budovy, kanceláří nebo jiných vymezených prostor
- g) účetním systémem společnosti
- h) registrací jídel v závodní jídelně
- i) apod.

odpověď na dotaz č. 28:

- k bodu a): dle výpisu jsou uvažovány 2 čtečky na turniket = 8ks
- k bodu b): není požadavek na kompatibilitu z 1. etapy TP Písek
- k bodu c): ano
- k bodu d): 125 kHz – viz. D.1.4.8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
- k bodu e): dopravní řešení neobsahuje žádné prvky regulace dopravního provozu, závoru apod. Parkoviště je řešeno jako veřejně přístupné

Preferován je systém umožňující dodatečné začlenění dalších úseků, pokud tak vyplýne z provozu budovy.

- k bodu f): docházkový systém napojen na prvky, které jsou opatřeny čtečkami karet tj.: vstupní dveře do objektu, vstupní terminály ve vstupní hale a dveře do jednotlivých funkčních celků objektu (vstupní dveře z CHÚC - schodiště) – viz výkresy slaboproudé části dokumentace – D.1.4.8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky
- k bodu g): ne
- k bodu h): ne
- k bodu i): nic jiného

dotaz č. 29:

Ve výkazu výměr pol. 117 je uvedena montáž 1146,25t, ale specifikace tomu neodpovídá – viz níže. Jaká výměra je platná?

|       |              |                                                                          |   |         |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| SO02a | 413941125R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš                       | t | 1146,25 |
|       |              | 13,279+384+640 1.PP                                                      |   | 1037,28 |
|       |              | 5,1253+0,8856+0,288+0,672+24,6068+0,8456+0,283 2.NP                      |   | 32,71   |
|       |              | 9,992+13,2845+20,636+3,1382+0,3272+0,0624+0,5184+0,7488+0,072+1,248 3.NP |   | 50,03   |
|       |              | 3,3051+20,325+1,403+0,1722+0,384+0,64 1.NP                               |   | 26,23   |
| SO02a | 13480935     | Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli 11375                             | T | 19,89   |
|       |              | 3,3051+5,1253+9,992                                                      |   | 18,42   |
|       |              | ;ztratiné 8%; 1,4736                                                     |   | 1,47    |
| SO02a | 13480940     | Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli 11375                             | T | 77,22   |
|       |              | 13,279+20,325+13,2845+24,6068                                            |   | 71,50   |
|       |              | ;ztratiné 8%; 5,72                                                       |   | 5,72    |
| SO02a | 13480945     | Tyč průřezu I 320, hrubé, jakost oceli 11375                             | T | 1,51    |
|       |              | 1,403                                                                    |   | 1,40    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,112                                                      |   | 0,11    |
| SO02a | 13432580     | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 160x160x10 mm                        | T | 1,49    |
|       |              | 0,172+0,8856+0,3272                                                      |   | 1,38    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,1104                                                     |   | 0,11    |
| SO02a | 13611232     | Plech hladký jakost 11375.1 12x1000x2000 mm                              | T | 1,94    |
|       |              | 0,384+0,384+0,288+0,7488                                                 |   | 1,80    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,144                                                      |   | 0,14    |
| SO02a | 13611248     | Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm                              | T | 3,46    |
|       |              | 0,64+0,64+0,672+1,248                                                    |   | 3,20    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,256                                                      |   | 0,26    |
| SO02a | 13487155     | Tyč průřezu HEB 340, hrubé, jakost oceli 11 375                          | T | 22,29   |
|       |              | 20,636                                                                   |   | 20,64   |
|       |              | ;ztratiné 8%; 1,6512                                                     |   | 1,65    |
| SO02a | 13487155     | Tyč průřezu HEB 360, hrubé, jakost oceli 11 375                          | T | 3,39    |
|       |              | 3,1382                                                                   |   | 3,14    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,2512                                                     |   | 0,25    |
| SO02a | 13611238     | Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm                              | T | 0,08    |
|       |              | 0,072                                                                    |   | 0,07    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,0056                                                     |   | 0,01    |
| SO02a | 13331838     | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x10 mm                        | T | 0,92    |
|       |              | 0,8456                                                                   |   | 0,85    |
|       |              | ;ztratiné 8%; 0,068                                                      |   | 0,07    |
| SO02a | 13611220     | Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm                               | T | 0,30    |
|       |              | 0,283                                                                    |   | 0,28    |

odpověď na dotaz č. 29:

Opraveno ve VV.

dotaz č. 30:

U položek – Pol. D / 31a, D / 31b a D / 37d: technický popis dveří (smrkový rám, výplň odlehčená dřevotříska, povrch lamino HPL tl. 0,8 mm) neodpovídá projektu PBŘS ani normě. Jaké dveře požadujete ocenit?

VÝPIS DVEŘÍ

UST 8.23

SCHÉMA (bez měřítka)

|                |                 |                                                                            |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| KŘÍDLO         | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň odlehčená dřevotříska                |
|                | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamino tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                          |
|                | PROSKLENÍ       | ne                                                                         |
|                | ČLENĚNÍ         | jednoduché                                                                 |
| POLODRÁŽKA     | ne              |                                                                            |
|                | MRIZKA          | ne                                                                         |
| KOVÁNÍ         | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                   |
|                | ZÁNEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez), systém generálního klíče |
|                | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                         |
| BEZP. KOVÁNÍ   | ne              |                                                                            |
|                | ZÁVĚS           | ocelové, neskryté                                                          |
| POVRCH. ÚPRAVA | matný nerez     |                                                                            |
| ZÁRUBEŽ        | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zárubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,        |
|                | TL. STĚNY       | SDK příčka tl. 125mm                                                       |
|                | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                 |
|                | OSTĚNÍ          | rovné                                                                      |
| OSTATNÍ        | PRAH            | ne                                                                         |
|                | SAMOZAVÍRAČ     | ne                                                                         |
|                | KOORDINÁTOR     | ne                                                                         |

|                           |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| ROZMĚR DVEŘÍ              | 800/1970mm      |   |
| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU   |   |
| POŽÁRNÍ ODOLNOST          | BEZ POŽADAVKU   |   |
| VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST   | Rw'min. = 27 dB |   |
| PODLAŽÍ                   | POČET           |   |
|                           | L               | P |
| 1.PP                      | —               | — |
| 1.NP                      | —               | 1 |
| 2.NP                      | 6               | 3 |
| 3.NP                      | 7               | 3 |
| 4.NP                      | 1               | 9 |

POZNÁMKA:  
konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem

|              |    |    |
|--------------|----|----|
| POČET CELKEM | 14 | 16 |
|--------------|----|----|

SCHÉMA (bez měřítka)

|                |                 |                                                                            |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| KŘÍDLO         | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň odlehčená dřevotříska                |
|                | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamino tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                          |
|                | PROSKLENÍ       | ne                                                                         |
|                | ČLENĚNÍ         | jednoduché                                                                 |
| POLODRÁŽKA     | ne              |                                                                            |
|                | MRIZKA          | ne                                                                         |
| KOVÁNÍ         | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                   |
|                | ZÁNEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez), systém generálního klíče |
|                | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                         |
| BEZP. KOVÁNÍ   | ne              |                                                                            |
|                | ZÁVĚS           | ocelové, neskryté                                                          |
| POVRCH. ÚPRAVA | matný nerez     |                                                                            |
| ZÁRUBEŽ        | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zárubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,        |
|                | TL. STĚNY       | SDK příčka tl. 270mm                                                       |
|                | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                 |
|                | OSTĚNÍ          | rovné                                                                      |
| OSTATNÍ        | PRAH            | ne                                                                         |
|                | SAMOZAVÍRAČ     | ne                                                                         |
|                | KOORDINÁTOR     | ne                                                                         |



|                           |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| ROZMĚR DVEŘÍ              | 800/1970mm      |   |
| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU   |   |
| POŽÁRNÍ ODOLNOST          | EW 30 DP1       |   |
| VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST   | Rw'min. = 37 dB |   |
| PODLAŽÍ                   | POČET           |   |
|                           | L               | P |
| 1.PP                      | —               | — |
| 1.NP                      | —               | — |
| 2.NP                      | —               | — |
| 3.NP                      | —               | — |
| 4.NP                      | 1               | — |



POZNÁMKA:  
konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| POČET CELKEM | 1 | — |
|--------------|---|---|

VÝPIS DVEŘÍ



LIST č.24


|                      |          |                                                                                   |                 |                                                                                   |                          |                 |  |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| SCHÉMA (bez měřítka) |          |  | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň oledčená dřevotříská                        | ROZMĚR DVEŘÍ             | 800/1970mm      |  |
| D/31b                | UMÍSTĚNÍ |                                                                                   | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamina tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                                 | SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU   |  |
|                      |          |                                                                                   | PROSKLENÍ       | ne                                                                                | POŽÁRNÍ ODOLNOST         | EI 30 DP1+C     |  |
|                      |          |                                                                                   | ČLENĚNÍ         | jednokřídlé                                                                       | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST  | Rw'min. = 37 dB |  |
|                      |          |                                                                                   | POLODRAŽKA      | ne                                                                                | POČET                    |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | MŘÍŽKA          | ne                                                                                | L                        |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                          | P                        |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | ZÁMEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez), systém generálního klíče        | 1.PP                     |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                                | 2.NP                     |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | BEZP. KOVÁNÍ    | ne                                                                                | 3.NP                     |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | ZÁVĚSY          | ocelové, neskrýté                                                                 | 4.NP                     |                 |  |
| D/32                 | UMÍSTĚNÍ |  | POVRCH. ÚPRAVA  | matný nerez                                                                       |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zhrubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,               |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | TL. STĚNY       | SDK příčka tl. 270mm                                                              |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                        |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | OSTĚNÍ          | rovné                                                                             |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | PRAH            | ne – podací lišta                                                                 |                          |                 |  |
|                      |          |                                                                                   | OSIANNÍ         | ne                                                                                | EPS                      | ne              |  |
|                      |          |                                                                                   | SA MOZAVIRAC    | ne                                                                                | EZS                      | ne              |  |
|                      |          |                                                                                   | KOORDINATOR     | ne                                                                                | ACS                      | ne              |  |
|                      |          |                                                                                   | POZNÁMKA:       | konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem |                          |                 |  |
| VNITŘNÍ DVEŘE        |          |                                                                                   | POČET CELKEM    |                                                                                   | 1                        | –               |  |

|                      |          |                                                                                     |                 |                                                                                   |                          |               |  |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| SCHÉMA (bez měřítka) |          |    | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň oledčená dřevotříská                        | ROZMĚR DVEŘÍ             | 1600/2300mm   |  |
| D/32                 | UMÍSTĚNÍ |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamina tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                                 | SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | PROSKLENÍ       | ne                                                                                | POŽÁRNÍ ODOLNOST         | EW 30 DP3+C   |  |
|                      |          |                                                                                     | ČLENĚNÍ         | dvoukřídlé                                                                        | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST  | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | POLODRAŽKA      | ne                                                                                | POČET                    |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MŘÍŽKA          | ne                                                                                | L                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                          | P                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁMEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez),                                 | 1.PP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                                | 2.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | BEZP. KOVÁNÍ    | ne                                                                                | 3.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁVĚSY          | ocelové, neskrýté                                                                 | 4.NP                     |               |  |
| D/37                 | UMÍSTĚNÍ |  | POVRCH. ÚPRAVA  | matný nerez                                                                       |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zhrubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,               |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TL. STĚNY       | stávající zděná stěna tl. 400mm                                                   |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                        |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSTĚNÍ          | rovné                                                                             |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PRAH            | ne – podací lišta                                                                 |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSIANNÍ         | ne                                                                                | EPS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | SA MOZAVIRAC    | ano – obě křídla (aretace, RAL dle projektu interiéru)                            | EZS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | KOORDINATOR     | ano – mechanický                                                                  | ACS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | POZNÁMKA:       | konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem |                          |               |  |
| VNITŘNÍ DVEŘE        |          |                                                                                     | POČET CELKEM    |                                                                                   | 1                        | –             |  |

VÝPIS DVEŘÍ

LIST č.28

|                      |          |                                                                                     |                 |                                                                                   |                          |               |  |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| SCHÉMA (bez měřítka) |          |  | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň oledčená dřevotříská                        | ROZMĚR PROSKLENÉ SESTAVY | 800/1970mm    |  |
| D/37                 | UMÍSTĚNÍ |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamina tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                                 | SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | PROSKLENÍ       | ne                                                                                | POŽÁRNÍ ODOLNOST         | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | ČLENĚNÍ         | jednokřídlé                                                                       | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST  | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | POLODRAŽKA      | ne                                                                                | POČET                    |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MŘÍŽKA          | ne                                                                                | L                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                          | P                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁMEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez), systém generálního klíče        | 1.PP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                                | 2.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | BEZP. KOVÁNÍ    | ne                                                                                | 3.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁVĚSY          | ocelové, neskrýté                                                                 | 4.NP                     |               |  |
| D/37a                | UMÍSTĚNÍ |  | POVRCH. ÚPRAVA  | matný nerez                                                                       |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zhrubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,               |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TL. STĚNY       | zděná stěna z keramických tvarovek tl. 115mm                                      |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                        |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSTĚNÍ          | rovné                                                                             |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PRAH            | ne                                                                                |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSIANNÍ         | ne                                                                                | EPS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | SA MOZAVIRAC    | ne                                                                                | EZS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | KOORDINATOR     | ne                                                                                | ACS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | POZNÁMKA:       | konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem |                          |               |  |
| VNITŘNÍ DVEŘE        |          |                                                                                     | POČET CELKEM    |                                                                                   | 2                        | –             |  |

|                      |          |                                                                                     |                 |                                                                                   |                          |               |  |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| SCHÉMA (bez měřítka) |          |  | MATERIÁL        | dřevěný rám ze smrkového dřeva, výplň oledčená dřevotříská                        | ROZMĚR PROSKLENÉ SESTAVY | 800/1970mm    |  |
| D/37a                | UMÍSTĚNÍ |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | HPL lamina tl. 0,8mm, dekor dle výběru architekta                                 | SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | PROSKLENÍ       | ne                                                                                | POŽÁRNÍ ODOLNOST         | EW 30 DP1     |  |
|                      |          |                                                                                     | ČLENĚNÍ         | jednokřídlé                                                                       | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST  | BEZ POŽADAVKU |  |
|                      |          |                                                                                     | POLODRAŽKA      | ne                                                                                | POČET                    |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MŘÍŽKA          | ne                                                                                | L                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TYP             | klíka/klíka, hliníkové s trubkovou klíčkou (matný nerez)                          | P                        |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁMEK           | cylindrická vložka, kruhová rozeta (matný nerez), systém generálního klíče        | 1.PP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PANIKOVÉ KOVÁNÍ | ne                                                                                | 2.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | BEZP. KOVÁNÍ    | ne                                                                                | 3.NP                     |               |  |
|                      |          |                                                                                     | ZÁVĚSY          | ocelové, neskrýté                                                                 | 4.NP                     |               |  |
| D/37a                | UMÍSTĚNÍ |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | matný nerez                                                                       |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | MATERIÁL        | ocel tl. 1,5mm, zhrubeň pro dodatečnou montáž, nasazovací ze 2kusů,               |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | TL. STĚNY       | zděná stěna z keramických tvarovek tl. 115mm                                      |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | POVRCH. ÚPRAVA  | RAL dle projektu interiéru                                                        |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSTĚNÍ          | rovné                                                                             |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | PRAH            | ne – podací lišta                                                                 |                          |               |  |
|                      |          |                                                                                     | OSIANNÍ         | ne                                                                                | EPS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | SA MOZAVIRAC    | ne                                                                                | EZS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | KOORDINATOR     | ne                                                                                | ACS                      | ne            |  |
|                      |          |                                                                                     | POZNÁMKA:       | konkrétní materiály a barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem a Investorem |                          |               |  |
| VNITŘNÍ DVEŘE        |          |                                                                                     | POČET CELKEM    |                                                                                   | 1                        | –             |  |

#### odpověď na dotaz č. 30:

U dveří D/31a, D/31b a D/37a musí být dodržen požadavek PBR. Dveřní křídlo tedy bude namísto dřevěné konstrukce provedeno z konstrukce ocelové, oboustranně opláštěné žárově pozinkovaným plechem síly 0,6 mm. Povrchová úprava: prášková barva RAL dle projektu interiéru. Aktualizovaný výpis dveří viz příloha. Nemá vliv na VV.

**Pro ocenění nabídky použijte příslušný soupis prací a dodávek, který byl spolu s těmito dodatečnými informacemi č. 7 uveřejněn na profilu zadavatele.**

**Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

#### **PODÁNÍ NABÍDEK**

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 29. 12. 2014 do 9<sup>00</sup> hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

#### **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové hodnotící komise a náhradníci, zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., zástupci poskytovatele dotace a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Jaroslav Vítovec  
jednatel společnosti