

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16/ 06/ 01 ze dne 10. 5. 2016

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1.) *Obec Dolní Bečva*
756 55 Dolní Bečva 340

Odpovědný zástupce - ve věcech smluvních: *Bc. Pavel Mana* tel. 724 179 039
- ve věcech technických: *Ing. Pavla Novosadová* tel. 720 513 200

Kontakt. telefon: *571 647 166*

E-mail: *obec@dolnibecva.cz, pmana@quick.cz*

IČO: *00303747*

Bank. spojení: *KB, a.s.*

DIC: *CZ00303747*

Číslo účtu: *3523851/0100*

jako objednatel na straně jedné

a

2.) *Mézl a Janíček s. r. o.*
Stavební a omítkářské práce
756 51 Zašová 170

Odpovědný zástupce - ve věcech smluvních: *Bronislav Janíček* tel.: 777 170 101
Jaroslav Mézl 777 170 100
- ve věcech technických: *Ing. Jakub Janíček* 777 170 107

Kontakt. telefon: *571 634 146*

E-mail: *sekretariat@mezl-janicek.cz*

IČO: *26851881*

Bank. spojení: *ČSOB, a.s., R.p.R.*

DIC: *CZ26851881*

Číslo účtu: *193967516/0300*

jako zhotovitel na straně druhé

takto:

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 16/ 06/ 01 ze dne 10. 5. 2016 se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

II.

Doba plnění se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době dle požadavku objednatele: **1. 6. 2016 – 15. 9. 2016**

III.

Cena díla se mění:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Celková cena díla je smluvní a činí dle položkového rozpočtu ze dne 22. 4. 2016: | 2. 139. 097,00,- Kč |
| Vícepráce dle položkového rozpočtu ze dne 8. 8. 2016: | + 654. 688,28,- Kč |
| Méněpráce dle položkového rozpočtu ze dne 8. 8. 2016: | - 123. 931,75,- Kč |

Celková cena díla bez DPH:	2. 669. 853,50,- Kč
DPH 21 %	560. 669,20,- Kč
Celková cena vč. DPH	3. 230. 523,00,- Kč

IV.

Platební podmínky se mění:

1. Smluvní strany se dohodly, že se připouští dílčí fakturace dle skutečně provedených prací ke dni 15. 8. 2016. Konečná faktura bude vystavena po ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

V.

Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se netýká případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec tohoto dodatku (tzv. vícepráce). Vylučuje se možnost změnit obsah tohoto dodatku v jiné než písemné formě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něho vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající z tohoto dodatku a v souvislosti s ním, jejichž peněžitá hodnota nebo hodnota vyjádřená v penězích, vše bez DPH, přesáhne částku 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustavenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezů ve lhůtách v něm uvedených.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 16/ 06/ 01 ze dne 10. 5. 2016 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Přílohy

Příloha č. 1: Položkový rozpočet vícepráce a méněpráce ze dne 8. 8. 2016

V Dolní Bečvě, dne 12. VIII. 2016

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

objednatel

V Zašové, dne 8. 8. 2016


Stavební a omítkářské práce
756 51 ZAŠOVÁ 170
tel/fax: 571 634 146
772 170 100 - 8
IČ: 26851881
DIČ: CZ26851881

zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy – VCP a MNP	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	související práce pro zařízení staveniště	0,00
Z Montáž celkem		vybavení staveniště	0,00
R HSV celkem	253 707,47	zrušení zařízení staveniště	0,00
N PSV celkem	277 049,06	dřozory	0,00
Z RN celkem	530 756,53	kompletační a koordinační činnost	0,00
		ostatní provozní vlivy	0,00
HZS	0,00		
RN II. a III. hlavy	530 756,53		
Z RN+VRN+HZS	530 756,53	VRN celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : BROMISLAV JANÍČEK Datum : 8.8.2016 Podpis: 	Jméno : Pavel Mana Datum : 12. VIII. 2016 Podpis: 	
	 Stavební a omítkářské práce 756 51 ZAŠOVÁ 170 tel/fax: 571 634 146 777 170 100 - 8 IČ: 26851881 DIČ: CZ26851881		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	530 756,53 Kč	
DPH	21,0 % činí :	111 458,87 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00Kč	
DPH	0,0 % činí :	0,00Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		642 215,40 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy – VCP a MNP	Rozpočet :
Objekt :	OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	67 880	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	70 487				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	44 010				
64 Výplně otvorů	1 400				
97 Bourání	38 004				
94 Lešení	11 480	0	0	0	0
96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 377				
99 Přesun hmot	4 068,97				
713 Izolace tepelné		11 344			
721 Vnitřní kanalizace		1 348			
722 Vnitřní vodovod		4 788			
725 Zařizovací předměty		-515			
726 Instalační prefabrikáty		-3 270			
733 Ústřední vytápění – potrubí		11 109			
734 Armatury		6 066			
735 Otopná tělesa		22 193			
766 Konstrukce truhlářské		7 737			
762 Podlahy tesařské		14 161			
767 Konstrukce zámečnické		75 888			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		1 040			
776 Podlahy povlakové		44 649			
783 Nátěry		9 010			
784 Malby		27 836			
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		6 000			
M3 Elektroinstalace		37 033			
VZT D+M VZT klimatizačních zařízení	0	633	0	0	0
CELKEM OBJEKT	253 707	277 049	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
související práce pro zařízení staveniště	0			0
vybavení staveniště	0			0
zrušení zařízení staveniště				0
dozory				0
kompletační a koordinační činnost				0
ostatní provozní vlivy				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP		Rozpočet: 0 0		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340239212RT2	Zazdivka otvorů pl. 4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m3	1,60	756,00	1 209,60
		m.č. 1.28: nika pro původní radiátor 1*1,6		1,6		
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. Konstr. Desky standart tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	132,66	489,00	64 870,74
		m.č. 1.04:25,35 m2; m.č.: 1.05: 7,5*4,5-0,3*4=32,6m2;3.NP chodba+schodiště na půdu:2,4*10+3*2,3+5,6*3,5+2,3*3,7=59m2;m.č.1.16:15,71m2		132,66		
3	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3	600	1800
		3.NP:chodba 3m		3		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				67 880,34
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. Jednovrstvá tl. vrstvy 10 mm	m2	88,99	-225,00	-20 022,75
		m.č.1.04;1.16;3.NP chodba 25,35+17,16+30,8915,59				
5	612401391RT2	Zazdivka otvorů pl. 4 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	7,00	756,00	5 292,00
		1.18-po vybourání otvoru:1. 1.18, 1,21:2		3		
		1.PP: 4ks		4		
6	611403399RT2	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve střepech s použitím suché maltové směsi	m2	5,20	450,00	2 340,00
		m.č. 1.28: 5,2		5,2		
7	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 maltou z SMS	m	30,20	182,00	5 496,40
		m.č. 1.28: rýhy po rozvodech vody, elektro a VZT za kuch. Linkou 5,2*3+1,5+1,2; m.č. 2.09: 4,5+3; 2.05: 2,6+1,8 (rozvody VZT-chladivo)		30,2		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	57,25	300,00	17 175,00
		m.č. 1.28: 4,2*3,1-1,6*1,2+5,2*3,1+2,2*3,1; m.č. 2.05: 2,6*0,5+0,5*1,8; 2.04: 0,6*0,6+0,5*2; 2.09: 0,5*4,5+0,5*3		41,35		
		1.PP: 1,5*5,2+1*3,5+1*2,5+0,5*1,4*3		15,9		
9	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. Jednovrstvá tloušťka vrstvy do 10 mm	m2	40,56	225,00	9 126,00
		m.č. 1.28:40,56		40,56		
10	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	126,10	210,00	26 481,00
		schodiště na půdu: (3+8,1)*2*3,5-1,4*0,6;m.č. 1.28: 4,2*3,1-1,6*1,2+5,2*3,1+2,2*3,1;		110,2		
		1.PP: 1,5*5,2+1*3,5+1*2,5+0,5*1,4*3		15,9		
11	612131121V00	Penetrace stěn	m2	126,10	28,00	3 530,80
12	612481211RT7	Montáž výztužné sítě do stěrky-stěny	m2	126,10	145,00	18 284,50
	612487784MJ5	D+M difuzní lišty	m	8,70	320,00	2 784,00
		1.PP: 5,2+3,5				
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				70 486,95
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631581000RV1	Násyp recyklovaným materiálem do 5cm	m3	1,27	1 086,00	1 379,22
		m.č. 1.04: 6,9*3,7*0,05		1,27		
14	274313611R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20cm	m2	16,59	786,00	13 039,74
		m.č. 1.04: pásy pod kolejnice 3,55*0,6*4+6,85*0,25 m.č.1.17:schodek 0,9*0,2; m.č. 1.04: vstup 0,9*0,5; m.č. 1.21: pod dveře 0,9*0,2; dobetonávka kolejnic: 3,55*0,25*4;1.22:2		16,59		0,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP	Rozpočet: 0 0			
15	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 30cm 1.PP	m2	27,29	174,00	4 748,46
16	632451032MJ2	Příplatek za dopravu betonu do 1.PP	t	2,00	300,00	600,00
17	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m.č.1.28: v místě původní dlažby 2,7*5,2	m2	14,04	139,00	1 951,56
18	773500920R00	Opravy teracových podlah, pásy š. Do 45 cm Pod automatickými dveřmi v m.č. 1.03 a 2.01, vstup do archivu 1.04	m2	1,40	745,00	1 043,00
19	773500920RV1	Teracová dlažba	kus	15,00	32,00	480,00
20	773500920RV2	Příplatek za rozbalení palety a dopravu	kpl	1,00	200,00	200,00
21	771569792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru Pod automatickými dveřmi v m.č. 1.03 a 2.01, vstup do archivu 1.04	m2	1,40	60,30	84,42
22	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách nové rozvody vody a topení v podlaze u hasičů: 11,4*0,25*0,07	m3	0,20	3 225,00	645,00
23	777531021RV1	Vyrovnání podlah, reprofilační maltou vč. Penetrace m.č. 1.05: 4,56*6, m.č. 1.16: 2,3*0,5	m2	28,51	130,00	3 706,30
24	585603138R	PCI Polycrét K40 reprofilační malta třídy R2 m.č. 1.05: 4,56*6*1,65*20 (1,65kg/1mm/m2) m.č. 1.16: 2,3*0,5*1,65*10	kg	921,86	17,50	16 132,55
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				44 010,25
Díl: 64		Výplně otvorů				
25	642944121RV1	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5m2 vč. Dodání zárubně CgH 80x197x95 m.č. 1.18	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				1 400,00
Díl: 97		Bourání				
26	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% 1.PP: 1,5*5,2+1*3,5+1*2,5+0,5*1,4*3	m2	15,9	50	795,00
27	965081812R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1cm, pl.Do 1 m2 teraco u bouraných dvoukříd. dveří v 1.NP a 2.NP	m2	1,2	93,7	112,44
28	97301151R00	Výsekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. Nad 0,25 m2 Posun překladů m.č. 1.16 a 1.18: (2*0,3*0,25)+(1,5*0,3*0,25) 1.04: porpurný I profil 0,3*0,25*0,25 2.01: zapuštění hydrantové skříně 0,8*0,8*0,2	m3	0,43	2780	1 195,40
29	974031126R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 25 cm Obnažení rozvodů ve stěnách m.č. 1.18:2,5 Výměna rozvodů požární vody v 2.NP a 3.NP	m	7,2	82,6	594,72
30	965042141RV1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 ručně m.č. 1.05: 4,56*6*0,03 1.04: (1,32+1,32+3,5)*1 kuchyň hasiči: 1.25, 1.26: (5,01+3,83)*0,03 1.22: 2*0,02	m3	1,75	2465	4 313,75
31	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 1.04: 25,35*0,1 1.17: 8,97*0,1 mezisoučet	m2	3,43	280,5	962,12
32	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. Do 20 cm m.č. 1.05: 2,35	m	2,35	26,1	61,34

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP	Rozpočet: 0 0			
33	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl. zdi do 45 cm m.č. 1.04: podepření nosné stěny před mtž I profilu	m	3	1600	4 800,00
34	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt 1.04:25,35 1.17:8,97 mezisoučet	m2	34,32	60,2	2 066,06
35	965061831RV2	Rozebrání dřevěného záklopu stropu z prken 1.04:25,35 1.17:8,97 mezisoučet	m2	34,32	43	1 475,76
36	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm Zasekání rozvodů klim. Jednotek m.č. 1.28:5,2+2,5+1+0,8+1,5 2.09:4,9+3,36+0,5+3+1,5+1,4+2,6 2.05:3+1,5	m	32,76	65,4	2 142,50
37	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC kotvy pro radiátorové tělesa m.č.:1.05, 1.04,, 1.17	kus	18	52	936,00
38	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm kuchyň hasiči:1.25, 1.26: 3,5*(5,2+1,9) 1.PP otvor pro montáž I profilu 0,4*0,5 stěna do kotelny	m2	25,05	90	2 254,50
39	961044111RV1	Bourání základů z betonu prostého a cihel základ pod čerpadlo vody v 1.PP 1,3*1,5*0,45 nadezdívka betonové skruže v 1.PP 1,2*0,45*4	m3	3,04	2535	7 706,40
40	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1cm, nad 1 m2 kuchyň hasiči:1.25, 1.26: 5.01+3,83	m2	8,84	44	388,96
41	96861125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. Do 2 m2 kuchyň hasiči:1.25, 1.26:3ks, 1.21:1ks	kus	4	10	40,00
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. Do 2 m2 kuchyň hasiči:1.25, 1.26: 0,8*1,97*2+1*1,97, 1.21:0,8*1,97	m2	6,7	250	1 675,00
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyň hasiči:1.25, 1.26: 1,5*(2,19+1,15*2+2,86+1,75*2+0,6-0,8)	m2	15,98	74,7	1 193,71
44	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm prostupy pro rozvody klim. Jednotek 2.NP 2.07,2.08,2.09,2.06,2.05,2.10: 0,3*6, 1.23:0,5	m	2,3	2300	5 290,00
Celkem za		97 Bourání				38 003,65
Díl: 94		Lešení				
45	941955003R00	Lehké pomocné lešení m.č. 1.28: 40,56 + 5,2*3,5+2*3,5+3*2,5 m.č. 1.18:3,5*2,5, m.č. 1.23: 3,5*1,5; schodiště na půdu 77	m2	164,00	70,00	11 480,00
Celkem za		94 Lešení				11 480,00
Díl: 96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km	t	21,90	227,00	4 971,30
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	372,00	13,00	4 836,00
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vodorovná	t	21,90	180,00	3 942,00
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. Dopravě suti za dalších 5 m	t	21,90	20,00	438,00
50	979999998RV1	Poplatek za skládku suti	t	21,90	100,00	2 190,00
Celkem za		96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 377,30
Díl: 99		Přesun hmot				
51	99999	Přesun hmot	%	2 712,65	1,50	4 068,97

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP		Rozpočet: 0 0	
Celkem za		99 Přesun hmot			4 068,97
Díl: 713	Izolace tepelné				
52	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva – materiál ve specifikaci	m2	25,35	27 684,45
		m.č. 1.04:25,35			
53	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S	m3	4	2665 10 660,00
Celkem za		713 Izolace tepelné			11 344,45
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
54	721170965R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí PVC DN110	kus	1	288 288,00
55	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7	140 980,00
56	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1	57 57,00
57	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,7	13,25 22,53
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace			1 347,53
Díl: 722	Vnitřní vodovod				
58	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	25	45 1 125,00
59	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	3	482 1 446,00
60	722172312R00	Potrubí z PP S 3,2, studená, D 25/2,3 mm	m	4,5	200 900,00
61	722180000RV8	Izolace návleková PE II, stěny 10 mm, vnitřní pr. 25	m	4,5	30 135,00
62	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G ½	kus	1	100 100,00
63	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G ½	pár	1	200 200,00
64	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2	153 306,00
65	722237122R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. GIACOMINI DN 20	kus	2	230 460,00
66	722280105R00	Tlaková zkouška potrubí DN 25	m	4,5	8 36,00
67	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,7	47,08 80,04
Celkem za		722 Vnitřní vodovod			4 788,04
Díl: 725	Zařizovací předměty				
68	725034111R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	kus	1	-985,00 -985,00
69	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	2	99 198,00
70	55141040	Ventil rohový 1/2"	kus	2	133 266,00
71	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,20	4,64 5,57
Celkem za		725 Zařizovací předměty			-515,43
Díl: 726	Instalační prefabrikáty				
72	726211123R00	Modul-WC, h 108 cm	kus	1,00	-2 500,00 -2 500,00
73	28696752A	Tlačítko ovládací plastové bílé	kus	1,00	-770,00 -770,00
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty			-3 270,00
Díl: 733	Ústřední vytápění – potrubí				
74	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	35	17 595,00
75	733111103R00	Potrubí běžné nízkotlaké DN 15	m	43	230 9 890,00
76	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	3	78 234,00
77	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	43	6 258,00
78	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,20	109,77 131,72
Celkem za		733 Ústřední vytápění – potrubí			11 108,72
Díl: 734	Armatury				
79	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G1/2	kus	16	66 1 056,00
80	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G ½	kus	16	58 928,00
81	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatických hlavice K	kus	5	307 1 535,00
82	55121100134	Ventil radiátorový 15 (1/2") přímý	kus	5	308 1 540,00
83	551275580	Šroubení regulační DN 15 přímé s vnějším závitem	kus	5,00	187,00 935,00
84	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,20	59,94 71,93
Celkem za		734 Armatury			6 065,93

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP		Rozpočet: 0 0	
Díl: 735		Otopná tělesa			
85	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	35,00	23,00 805,00
86	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	35,00	15,00 525,00
87	73515668R0V	San. Otopná tělesa panelová Klasik K 22 550/1400	kus	1,00	-2 370,00 -2 370,00
88	73515669R0V	San. Otopná tělesa panelová Klasik K 22 550/1600	kus	1,00	-2 560,00 -2 560,00
89	735156687R00	Otopná tělesa panelová Radik K 22 900/1100	ks	1,00	6 060,00 6 060,00
90	735156671R00	Otopná tělesa panelová Radik K 22 600/2000	ks	1,00	6 610,00 6 610,00
91	73515669R00	Otopná tělesa panelová Radik K 22 600/1600	ks	1,00	5 580,00 5 580,00
92	735171175R00	Těleso trub. Koralux Rondo Comfort-M 1820/750	ks	1,00	3 445,00 3 445,00
93	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových	ks	1,00	258,00 258,00
94	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980mm	ks	3,00	312,00 936,00
95	735171175RV6	D+M integrovaného regulátoru teploty	ks	1,00	2 300,00 2 300,00
96	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,80	215,89 604,49
Celkem za		735 Otopná tělesa			22 193,49
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
97	D8	Příplatek za dveře z dubového masivu	ks	1,00	6 004,00 6 004,00
98	D18	Jednokřídlé dřevěné dveře 800x1970, klika-klika	ks	1,00	1 500,00 1 500,00
99	P1.05	Příplatek za úpravu kování na klika-klika	ks	1,00	100,00 100,00
100	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6m	%	1,75	76,04 133,07
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			7 737,07
Díl: 762		Podlahy tesařské			
101	762521911R00	Vyříznutí části podlahy plochy do 0,25 m2	m2	0,98	1 255,00 1 229,90
		m.č. 1.04, 1.17 vyříznutí podlahy těsně u stěny0,1*6,85+2,9*0,1		0,98	0,00
102	762512245RV3	Položení podlah pod PVC šroubováním vč. Dodávky, dřevotřískas tl. 18 mm	m2	50,70	238,00 12 066,60
		m.č. 1.04:25,35*2 (ve dvou vrstvách)		50,70	0,00
103	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	132,97 864,27
Celkem za		762 Podlahy tesařské			14 160,77
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
104	767587001RTV	Podhledy minerální, rošt, kazety 60x60 cm s přiznanými nosníky, odolná vůči vlhkosti	m2	4,3	550 2 365,00
		1.NP: m.č. 1.06: 1,4*2,4; m.č. 1.23: 0,75*1,26		4,3	0,00
105	SPEDOS1	M+D klíčového ovládání u automatických dveří v m.č. 1.02 vč. Zednického zapravení a připojení el.	kus	1	3500 3 500,00
106	771154789RV8	Příplatek za protiskluznou dlažbu R10	m2	53,98	126 6 801,48
		Dlažba na poště 42,76 + hasiči m.č.1,17:9,6+m.č.1,24:1,62		53,98	0,00
107	767995105R00	Výroba a montáž kov. Atypických konstr. Do 100 kg	kg	869,5	34 29 563,00
		Podepření stropu archivu: (U16) 10,6*3,5*2+(I180) 21,9*4*4+(TR89/3,5) 8,5*2,6*6+ (PL10)80*0,16*0,16*6+ (PL15)120*0,5*0,5*6 Poklop na studnu 120*1*1		869,5	0,00
108	767995105RJ1	Příplatek za stížené pracovní podmínky a malý prostor	kg	869,5	5 4 347,50
109	HUTNI1	Materiál na podepření stropu	t	0,924	27000 24 948,00
110	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,1	715,25 4 363,02
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické			75 888,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			
111	771475014R00	Obklad soklíků keram. Rovných, tmel, výška 10 cm	m	12,25	80 980
		3.NP: 7,3-0,9+0,5+3+2,35			
112	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,1	9,8 59,78
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické			1 039,78

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy – VCP a MNP OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP	Rozpočet: 0 0			
Díl: 776	Podlahy povlakové					
113	776401800R00	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	m	17,00	5,00	85,00
		m.č. 1.06: 2,35+7,2+3,85+7,2-0,9*4		17,00		0,00
114	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	95,14	25,00	2 378,50
		m.č. 1.06: 20,65;m.č.1.28.40,56;1.27.16,36;1.21.13,23;1.20.4,34		95,14		0,00
115	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	105,14	290,00	30 490,60
		m.č. 1.06: 20,65;m.č.1.28.40,56;1.27.16,36;1.21.13,23;1.20.4,34; soklík + prořez 10%		105,14		
116	776520010RV1	Lišta hliníková přechodová 50 mm	m	1,00	350,00	350,00
117	776520010RV2	Přebroušení podlahy, lokální vyspravení, penetrace	m2	95,14	110,00	10 465,40
118	776520010RV3	D+M čistící zóny za vstupní dveře	kus	1,00	350,00	350,00
119	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,20	441,20	529,43
Celkem za		776 Podlahy povlakové				44 648,93
Díl: 783	Nátěry					
120	612131121V00	Penetrace podkladu pod beton	m2	25,00	28,00	700,00
121	783225100RM8	Nátěr betonových ploch podlahy vč. Penetrace	m2	25,00	68,00	1 700,00
		1.PP				
122	783225100RV2	Nátěr kovových konstrukcí	mb	99,00	38,00	3 762,00
		zábradlí schodiště				
123	783225100R00	Nátěr syntetických kovových konstrukcí 2x+1x email	m2	13,60	180,00	2 448,00
		Oc. zárubně garáž hasiči		1,1		
		Ocelová konstrukce 1.PP – podepření stropu:sloupky:2*3,14*0,045*2,6*6; patky:0,5*0,5*6; 1180:4*(0,18*2+0,03*4+0,16)*2;U160:2,6*(0,16*2+0,03*4+0,12)		12,5		
124	783225100RV9	Nátěr soklíků voděodolnou barvou šedou	m	1,60	250,00	400,00
		soklík u automatických dveří m.č. 1.02				
Celkem za		783 Nátěry				9 010,00
Díl: 784	Malby					
125	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	625,11	12,00	7 501,32
		Kanceláře 2.NP, hasičská zbrojnice (mimo místnosti s poháry), stávající omítky pošty stěn i stropů		625,11		
126	784195112R00	Malba tekutě s malířských směsí, bílá 2x	m2	625,11	28,00	17 503,08
		Kanceláře 2.NP, hasičská zbrojnice (mimo místnosti s poháry), stávající omítky pošty stěn i stropů		625,11		0,00
127	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8m	m2	80,45	12,00	965,40
128	784401804R00	Odstranění malby obroušením , schodiště H do 3,8m	m2	85,07	14,00	1 190,98
		Podhled sch. Na půdu 8,1*1,1+76,16		85,07		
129	784401804RV9	Oprava prasklin, tmelení spár	m	15,00	45,00	675,00
		Kanceláře 2.NP		15		
Celkem za		784 Malby				27 835,78
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					
130	Altech1	D+M sklápěcího sedátka na zdvihací plošinu pro vozíčkáře	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				6 000,00
Díl: M3	Elektroinstalace					
131	Elektro1	viz samostatný soupis	kpl	1,00	37 033,00	37 033,00
Celkem za		M3 Elektroinstalace				37 033,00
Díl: VZT	D+M VZT klimatizačních zařízení					

Položkový rozpočet

Stavba :		Stavební úpravy – VCP a MNP		Rozpočet: 0		
Objekt :		OÚ Dolní Bečva stavební úpravy – VCP a MNP		0		
132	KLIMA0	Venkovní chladicí jednotka VRF AJYA54LALH, jednofázová	kpl	1	-94 724,00	-94 724,00
133	KLIMA1	D+M venkovní chladicí jednotky AJY054LELAH – 16A, třífázová	kpl	1,00	95 357,00	95 357,00
Celkem za		VZT D+M VZT klimatizačních zařízení				633,00