

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

objednatel: Městská část Praha - Koloděje
se sídlem: K Jízdárně 9, Praha – Koloděje 190 16
zastoupené ve věcech smluvních: starostka Ing. Angela Morávková
IČ: 00240338
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RENASTAV s. r. o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90477
se sídlem: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ján Potanka, jednatel
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 
(dále jen „**zhotovitel**“ na Straně druhé)

II. Předmět smlouvy

Tímto článkem se doplňuje článek II. Smlouvy o dílo takto:

Předmět díla se v souladu se Smlouvou o dílo rozšířil o práce a dodávky – vícepráce a ponížil o práce a dodávky - méněpráce, požadované objednatelem. Rozsah více a méně prací je popsán cenovými nabídkami zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění v rozsahu těchto cenových nabídek.

List číslo: 1



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vedení,
vzdělání a přirodu

III. Cena za provedení díla

Tímto článkem se mění článek č. XIII. Smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo ve výši:

3 368 357,24 Kč

se navyšuje o částku za práce a dodávky dle čl. II tohoto dodatku ve výši:

623 208,75 Kč

cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 3 991 565,99 Kč

Slovy: třimilionydevětsetdevadesátjednatisícpětsetšedesátpětkorunčeských99/100

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku Smlouvy o dílo, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

4.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozdílový rozpočet č. 6


Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele VCP č.1 – zemní a bourací práce

Příloha č. 3: Cenová nabídka zhotovitele VCP č.2 – kanalizace + dešťové potrubí


Příloha č. 4: Cenová nabídka zhotovitele VCP č.3 – fasáda, podlepování, sokle

Příloha č. 5: Cenová nabídka zhotovitele VCP č.4 - ostatní

V Praze dne 8.10.2015


za objednatele
Ing. Angela Morávková, starostka
MČ Praha - Koloděje

V Praze dne 6. října 2015


za zhotovitele
Ján Potanka, jednatel
RENASTAV s. r. o

List číslo: 2



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vzduch a přírodu

Stavba :	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koleděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
Objekt :	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu JK 801.32.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

SO 01

Snížení energetické náročnosti objektu

Zákl. údaje

Třídník stavebních objektů:

801	Budovy občanské výstavby
801.3	Budovy pro výuku a výchovu
801.32	budovy učeben všeobecné vzdělávacích škol
801.32.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
801.32.1.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Fasáda	1 655 192,75
02	Strop půda	168 083,48
03	Plochá střecha	462 556,30
04	Střecha krček	89 339,52
05	Strop suterén	147 736,91
06	Výplně otvorů	838 381,85 Kč
07	VCP č. 1 zemní a bourací práce	92 210,23 Kč
08	VCP č. 2 kanalizace + dešťové potrubí	135 045,00 Kč
09	VCP č. 3 fasáda podlepování, sokle	226 398,10 Kč
10	VCP č. 4 ostatní	118 621,86 Kč
11	Vedlejší náklady	45 000,00 Kč
Celkem objekt SO 01		3 978 565,99

původní cena		navýšení	
Cena (Kč)		Cena (Kč)	
1 614 718,99		40 473,76	
168 083,48		0,00	
458 056,30		4 500,00	
89 339,52		0,00	
141 777,11		5 936,00	
838 381,85		0,00	
0,00		92 210,23	
0,00		135 045,00	
0,00		226 398,10	
0,00		118 621,86	
45 000,00		0,00	
3 355 357,24		623 208,75	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koletěje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	01	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Množství dle SOD	Celkem Kč dle SOD	Rozdíl Kč
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						92 674,92	0,00
Díl: 1		Zemní práce							
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár							
1	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva (na betonovém podkladu pro zpětné použití zámek dlažba pův : 16,85*0,7	m2	11,79500	32,00	377,440	11,79500	377,44	0,00
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů							
2	113107131R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm	m2	60,16370	304,00	18 289,765	60,16370	18 289,76	0,00
		SV 0,5*0,5*0,2*0,4+8,9*0,4+18,5*1,1		32,32000					
		JV 10,8*0,7+5,8*0,7		18,62000					
		AZ 9,32*0,7+4,4*0,7+10,4*0,7		16,67400					
		SZ 6,5*0,7+6,89*0,7+0,803*0,7+2,035*0,7		11,35170					
3	113107141R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm	m2	31,65050	75,00	2 373,788	31,65050	2 373,79	0,00
		AZ 9,32*0,7+9,8*0,7		13,38400					
		SZ 6,5*0,7+6,89*0,7+5,67*0,7+2,035*0,7		14,76650					
		SV 5*0,7		3,50000					
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva							
4	460030081T00	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	70,65000	153,00	10 809,450	70,65000	10 809,45	0,00
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
5	1139601103R00	... v hornině 4	m3	39,98787	752,00	30 070,878	39,98787	30 070,88	0,00
		SV (20,55*0,7*0,35)+0,5*0,7*0,35+(19,7*0,7*0,35)+5*0,7*0,35		11,20875		-			
		JV (19,62*0,7+0,5*0,7*2)+(0,35*5,67*0,7*0,35		6,44110		-			
		AZ 9,32*0,7*0,35+6,82*0,7*0,5+9,8*0,7*0,35		8,12140		-			
		SZ 6,5*0,7*0,35+6,89*0,7*0,35+0,803*0,7*0,35+2,035*0,7*0,35		3,97660		-			
		del_A_V1 16,53*0,9*0,5		7,61850		-			
		zámek dlažba pův 16,85*0,7*0,35		4,12825		-			
		zámek dlažba nov 4,23*0,7*0,5		1,48050		-			
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,55889	32,00	721,884	22,55889	721,88	0,00
		výkop 42,9751		42,97510					
		odsypan 26,29995		-26,29995					
7	162701105R08	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,55889	254,00	5 729,958	22,55889	5 729,96	0,00

[illegible]

[illegible]

22	319201311R00	...do 30 mm Predpoklad do 20% plochy nadprazi : 127.7450*0.15*0.2 osteni : 231.6700*0.15*0.2 nadprazi : 117.4700*0.15*0.2 S01 : 636.5250*0.2 S03 : 42.9500*0.2 ...do 30 mm Oprava po odsekani rims a fasadnich pruku podlina rimsa : (41.85*2+9.5*2+0.78*2+10.5*2+4.4*2+19.85*2)*0.2 okno special 1.85*4*0.15 sviste sloupy : (6.85+6.9+6.985*2+7.45+7.49+6.69+6.75*2+6.9+7.49+6.7+6.85)*0.5 okno special 1.64*1 okna : (6.6*4+6.68*8+11.2*6)*0.15	m2	190,29255	104,00	19 790,425	19 790,43	0,00
23	319201311R00	eps 160 mm eps 100 mm	m2	3,83240 6,95010 3,52410 127,30500 8,59000 104,87800	104,00	10 907,312	10 907,31	0,00
24	602019183RT4	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, nadprazi : 61.65*0.4+1.4*53+50.97*0.35 osteni : 101.88*0.4+93*0.35+4.4*0.53+13.6*0.3 S01 : 643.35 S03 : 56.62 S05 : 18.8750 odešel ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) ...vrstva mozaiková, akrylátová , tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mm, S02 : 41.175 operná zed schodiště S04 : 7.3000 ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) ...podkladní náler pod tenkovrstvé omítky nadprazi : 61.65*0.4+1.4*53+50.97*0.35 osteni : 101.88*0.4+93*0.35+4.4*0.53+13.6*0.3 operná zed schodiště S01 : 643.35 S03 : 56.62 S05 : 18.8750 odešel ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) S02 : 40.6500 S04 : 7.3000 ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25)	m2	839,96060 43,75120 80,64400 643,35000 56,02300 18,87500 -2,67960 59,90460 41,17500 8,75000 7,30000 2,67960 1 486,67020 43,75120 80,64400 8,75000 643,35000 643,35000 18,87500 -2,67960 40,65000 7,30000 2,67960	180,00	151 192,908	145 453,15	5 739,76
25	602019189RT1	...vrstva mozaiková, akrylátová , tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mm, S02 : 41.175 operná zed schodiště S04 : 7.3000 ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) ...podkladní náler pod tenkovrstvé omítky nadprazi : 61.65*0.4+1.4*53+50.97*0.35 osteni : 101.88*0.4+93*0.35+4.4*0.53+13.6*0.3 operná zed schodiště S01 : 643.35 S03 : 56.62 S05 : 18.8750 odešel ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) S02 : 40.6500 S04 : 7.3000 ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25)	m2	59,90460 41,17500 8,75000 7,30000 2,67960 1 486,67020 43,75120 80,64400 8,75000 643,35000 643,35000 18,87500 -2,67960 40,65000 7,30000 2,67960	347,00	20 786,896	17 568,47	3 218,42
26	602019193R00	ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) ...podkladní náler pod tenkovrstvé omítky nadprazi : 61.65*0.4+1.4*53+50.97*0.35 osteni : 101.88*0.4+93*0.35+4.4*0.53+13.6*0.3 operná zed schodiště S01 : 643.35 S03 : 56.62 S05 : 18.8750 odešel ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25) S02 : 40.6500 S04 : 7.3000 ostění mozaika : ((0.3*2*7+0.16*2+1.82*2)*0.31+0.3*2*0.25)	m2	1 486,67020 43,75120 80,64400 8,75000 643,35000 643,35000 18,87500 -2,67960 40,65000 7,30000 2,67960	9,50	14 123,367	8 157,68	5 965,69
27	620591121R00	620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů s dány a zhrubnění, zábradlí, přednátlů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých)	m2	214,69625 213,69630	19,00	4 079,229	4 079,23	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

64	62852269R	položka je určena i pro plochostěnné lepení samolepicími pásy det_D : 2,38*1,5 pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina, horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm det_D : 2,38*1,5*1,15	m2	3,57000 4,10550 4,10550	152,00	624,036	4,10550	0,00
998	71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny							
50	m vodorovně							
65	998712102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01685	888,00	14,963	0,01685	0,00
Díl: 713	Izolace tepelné					56 623,24		0,00
713	14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad							
66	713141125R00	...desky, na lepidlo včetně lepidla det_D : 2,38*1,5	m2	3,57000	104,00	371,280	3,57000	0,00
713	19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky							
Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti								
67	713361111T00	montáž tvarovaných ozdobných prvků lepením, včetně tmelu podélná římsa : 41,65*2+9,5*2+0,78*2+10,5*2+4,4*2+19,85*2 šambrána : (6,6*4+6,68*6+11,2*6) bošoz : (6,85+6,9+6,985*2+7,46+7,49+6,69+6,75*2+6,9+7,49+6,7+6,85) okno O05 : 3,7*3,7+8,3	m	0,00000 173,36000 147,04000 90,80000 15,70000 283,33000 117,47000 160,48000 5,38000 288,99660 119,81940 163,68960 5,48760 0,26240		-		0,00
68	713391193T00	Těsnění spojů samolepicí páskou parapet : 117,4700 napojení na střechy : 160,48 det_D : 2,38*1,5*2	m	20,50		5 808,265	283,33000	0,00
69	2835220R	páska těsnící PUR, komprimovaná, samolepicí, jednostranná, tl. 15,00 mm, š. spáry 3 až 7 mm, l = 8,00 m, funkce vodotěsnost parapet : 117,4700*1,02 napojení na střechy : 160,48*1,02 det_D : 2,38*1,02+1,5*1,02*2	m	28,00		8 091,905	288,99660	0,00
70	2837623UR	deska izolační fasádní, pěnový polystyren s grafiem; povrch hladký; rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK, obj. hmotnost 15,00 kg/m3 sklon 5%, tl. 30 - 110 mm det_D : 2,38*1,5*0,03+0,11*0,5*1,05	m3	1 523,00		399,635	0,26240	0,00
72	713MAT02	Tvarovaný profil z EPS s povrchovou úpravou kontrolní řada kolem oken 50x20 mm : s finální omítkovou úpravou, barva úpravy dle barevného řešení	m	0,00000		-		
73	713MAT03	Tvarovaný profil z EPS s povrchovou úpravou kontrolní řada kolem oken 50x20 mm : s finální omítkovou úpravou, barva úpravy dle barevného řešení včetně sloupky pouze vstup : (6,8*2)*1,02*0,5/(0,5*0,3)	ks	371,00		17 155,040	46,24000	0,00
74	713MAT04	Tvarovaný profil z EPS s povrchovou úpravou okno nad vstupem : dosazuje několika prvků kontrolní řada okna 50x20 mm : s finální omítkovou úpravou, barva úpravy dle barevného řešení - 3,7 m parapetní / nadvěšovací římsa 150x60 mm : s finální omítkovou úpravou, barva úpravy dle barevného řešení - 3,7 m šambrána pod parapetní římsou 90x20 : s finální omítkovou úpravou, barva úpravy dle barevného řešení - 8,3 m	kpl	23 809,00		23 809,000	1,00000	0,00
				1,00000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

783 22 Nátery kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické									
111 783225600R00	...2x email včetně pomocného lešení	m2	2,56000	209,00	535,040	2,56000	636,04	0,00	0,00
112 783226100R00	dvířka elektro skříní : 0.53+0.64+0.91+0.48 ...základní dvířka elektro skříní : 0.53+0.64+0.91+0.48	m2	2,56000 2,56000 2,56000	84,00	215,040	2,56000	215,04	0,00	0,00
113 783626030R00	783 62 Nátery truhlářských výrobků syntetické ...na vzduchu schnoucí, jednonásobné + tmelení včetně montáže, dodávky demontážního lešení	m2	15,49200	185,00	2 866,020	15,49200	2 866,02	0,00	0,00
114 783626200RX1	25 82*0,6 ...lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontážního lešení	m2	15,49200 15,49200	180,00	2 788,560	15,49200	2 788,56	0,00	0,00
115 783903812R00	783 90 Ostatní práce ...odmaštění saponáty dvířka elektro skříní : 0.53+0.64+0.91+0.48	m2	2,56000 2,56000	47,00	120,320	2,56000	120,32	0,00	0,00
116 783904811R00	...odrezivění kovových konstrukcí dvířka elektro skříní : 0.53+0.64+0.91+0.48	m2	2,56000 2,56000	57,00	145,920	2,56000	145,92	0,00	0,00
Díl: 799									
117 799-POL01	Ostatní Hromosvod položka obsahuje - demontáž stávajícího koivení vedení, zůstane volná vyváženo tak aby bylo možno provést KZS - demontáž poškozených prvků hromosvodu např. svorky vedení - montáž nových prvků za poškozené např. svorky vedení včetně dodávky - montáž a dodávku nových kotev - opravování detailů v místě styku kovů a KZS	soubor	1,00000	28 571,00	118 381,00	1,00000	28 571,00	0,00	0,00
118 799-POL02	Venkovní žaluzie s hliníkovými lamelami, min. zástavbová hloubka 140 mm, osazena do podomítkov Položka obsahuje - dodávku a montáž venkovní žaluzie pro okno 3000x2000 mm	ks	2,00000	30 000,00	60 000,000	2,00000	60 000,00	0,00	0,00
119 799-POL03	Zábradlí navazující na nové zalepované stěny Položka obsahuje - demontáž - rozmontování úpravy pro zpětnou montáž tzn. zkrácení pole a doplnění nových kotevních ploch v závislosti na KZS - oplocení zalepovací zinkování - zpětnou montáž - dodávku lak-anti-rizinkový	ks	2,00000	1 904,00	3 808,000	2,00000	3 808,00	0,00	0,00
120 799-POL04	Madlo u vnějšího schodiště do sklepa Položka obsahuje - demontáž - rozmontování úpravy... tzn. zpětnou montáž tzn. doplnění nových kotevních ploch v závislosti na KZS - nový nádrž 1x základna + 2 krycí - zpětnou montáž - dodávku kotvení technice v	ks	1,00000	952,00	952,000	1,00000	952,00	0,00	0,00

121 799-POL05	Komín plechový SV pohled Položka obsahuje: - odpojení komína - demontáž komína a uskladnění - rozměrovou úpravu lžn doplnění tvarovky a nových kolevních ploch v závislosti na KZS - zpětnou montáž - dodávku kolevních techniky	ks	0,00000	3 333,00	1 183,43	3 333,00	
122 799-POL06	VZT jednotky JZ pohled Položka obsahuje: odpojení jednotky - demontáž jednotky a uskladnění - úpravu elektroinstalace a VZT potrubí v závislosti na KZS - dodávku a montáž nových kontrol zpětnou montáž a připojení jednotky - dodávku kolevních techniky	ks	2,00000	8 500,00	2,00000	17 000,00	
123 799-POL07	Ventilační mřížka 250x300 mm SV fasáda Položka obsahuje: - demontáž včetně ekologické likvidace - dodávku a montáž ventilační mřížky 250x300 mm s nástavcem - dodávku kolevních techniky	ks	1,00000	950,00	1,00000	950,00	
124 799-POL08	Válcovací mříž do koleiny Položka obsahuje: - demontáž stávající výplně včetně ekologické likvidace - dodávku a montáž ventilační mřížky 500x500 mm s ocelovým rámem - dodávku kolevních techniky	ks	1,00000	1 400,00	1,00000	1 400,00	
125 799-POL09	Prvky kolenné do fasády samostatně neuvedené Položka obsahuje: - odpojení osvětlení - 4 ks - demontáž prvku kotvených do fasády - osvětlení 4 ks, cedule 3 ks - úpravu vedení elektroinstalace s ohledem na nový KZS - zpětná montáž prvku kotvených do fasády - osvětlení 4 ks, cedule 3 ks - přípravu osvětlení - 4 ks - dodávku kolevních techniky	kpl	1,00000	5 700,00	1,00000	5 700,00	
Díl: 999	Poplatky za skládku			18 224,44		18 224,44	0,00
126 97999999XT00	ocel / plech	t	0,96688	1 000,00		966,88	0,00
979 08-4	Poplatek za skládku						
127 979990001R00	stavební suti	t	33,11257	400,00		13 245,03	0,00
128 979990112R00	obalovaný asfalt	t	3,10175	1 200,00		3 722,10	0,00
129 979990161R00	dřvo	t	0,24203	1 200,00		290,44	0,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					69 981,46	0,00
979 01	Svalná doprava suti a vybouraných hmot						
130 97901111R00	za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	37,42324	320,00		11 975,437	0,00

		t	37,42324	390,00	14 595,06		
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
131 979081111R00 ...do 1 km		t	37,42324	390,00	14 595,06	37,42324	0,00
132 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km		t	1 122,69721	15,00	16 840,46	1122,69721	0,00
979 08-2 Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot							
133 979082111R00 ...do 10 m		t	37,42324	360,00	13 472,36	37,42324	0,00
134 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	374,23240	35,00	13 098,13	374,23240	0,00
Celkem za objekt					1 655 192,751	1 614 718,99	40 473,76

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koloděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	03	Plocha střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Množství dle SOD	Celkem Kč dle SOD	Rozdíl Kč
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče							
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	13 084,80						
1	941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ... šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení lešení - výstup na střechu z exteriéru, plocha 6 m2	m2	96,000000	42,00	4 032,00	96,000000	4 032,00	0,00
2	941941191R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ... šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Výstup na střechu z exteriéru, plocha 6 m2	m2	96,000000	31,30	3 004,80	96,000000	3 004,80	0,00
3	941941181R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ... šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m výstup na střechu z exteriéru, plocha 6 m2	m2	96,000000	29,00	2 784,00	96,000000	2 784,00	0,00
4	944941103R00	944 94-11 Ochranné zábradlí ... na lešeníových trubkových konstrukcích dvouúrovňové pro lešeníové trubkové konstrukce do výšky 40 m, výstup na střechu z exteriéru, plocha 6 m2	m	64,000000	51,00	3 264,00	64,000000	3 264,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí	5 050,00						
5	767311810R00	všechny typy včetně zasklení	m2	2,500000	220,00	550,00	2,500000	550,00	0,00
		Úprava otvorů po vybouraném sítím světlíků	ks	1,000000	4 500,00	4 500,00	0,000000	0,00	4 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	572,13						
6	908011002R00	908 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárné nebo kovovou	t	2,25248	254,00	572,13	2,25248	572,13	0,00
Díl:	712	Zlúčné krytiny	42 985,46						
7	7117417200R00	711 74-4 provedení detailů páry přilnavím	kus	1,000000	110,00	110,00	1,000000	110,00	0,00
8	7117417300R00	711 74-5 na plošovou řoubu	kus	1,000000	110,00	110,00	1,000000	110,00	0,00
9	712300031R00	712 30-1 povlakové krytiny	m2	112,11460	50,00	5 605,73	112,11460	5 605,73	0,00

[illegible]

18	71237311RS1	...kolené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	123,66185	290,00	35 861,94	123,66185	35 861,94	0,00
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie							
		S08 : 104,7881		104,78810					
		det_J : 6,4000*(0,2+0,16+0,025+0,18*2+0,3)		6,68800				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*(0,3+0,15)		1,05750				0,00	0,00
		det_F : 4,7000*(0,45+0,15+0,13+0,215*2)		5,45200				0,00	0,00
		detail_E : 22,7050*0,25		5,67630				0,00	0,00
19	71237312RS1	...kolené do oceli, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	22,17900	284,00	6 298,84	22,17900	6 298,84	0,00
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie							
		Položku je určena i pro podklad ze dřeva nebo na bázi dřeva							
		det_I : 36,9650*(0,05+0,1+0,15+0,3)		22,17900				0,00	0,00
20	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...altková okapnice, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 200 mm	m	23,15910	266,00	6 160,32	23,15910	6 160,32	0,00
		Uprava délky a připravení okapnice včetně dodávky listů a kotvení K 05							
		detail_E : 22,7050*1,02		8,92500			8,92500	1 552,95	0,00
21	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...stěnová lišta vyhnulá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm	m	23,15910	174,00	1 552,95	8,92500	1 552,95	0,00
		Uprava délky a připravení stěnové lišty včetně dodávky listů a kotvení K 04							
		det_J : 6,4000*1,02		6,52800				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*1,02		2,39700				0,00	0,00
22	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...rohová lišta vnější, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m	44,23230	195,00	8 802,23	44,23230	8 802,23	0,00
		Uprava délky a připravení rohové lišty včetně dodávky listů a kotvení K 02							
		det_J : 6,4000*1,02		6,52800				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*1,02		2,39700				0,00	0,00
23	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...rohová lišta vnitřní, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 100 mm	m	46,62930	210,00	9 792,15	46,62930	9 792,15	0,00
		Uprava délky a připravení rohové lišty včetně dodávky listů a kotvení K 01							
		det_J : 6,4000*1,02		6,52800				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*1,02		2,39700				0,00	0,00
24	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...pásek, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 50 mm	m	37,70430	175,00	6 598,25	37,70430	6 598,25	0,00
		Uprava délky a připravení pásu včetně dodávky listů a kotvení K 03							
		det_I : 36,9650*1,02		37,70430				0,00	0,00
25	7123737Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie	...závětná lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	4,79400	194,00	930,04	4,79400	930,04	0,00
		Uprava délky a připravení závětné lišty včetně dodávky listů včetně dodávky listů K 10							
		det_I : 4,7000*1,02		4,79400				0,00	0,00
26	71239117RS1	podkladní 1 vrstva, bez dodávky textlie	m2	37,91875	25,00	947,97	37,91875	947,97	0,00
		det_J : 6,4000*(0,2+0,16+0,025+0,18*2+0,3)		5,21600				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*(0,3+0,15)		0,70500				0,00	0,00
		det_F : 4,7000*(0,45+0,15+0,13+0,215*2)		2,58500				0,00	0,00
		detail_E : 22,7050*0,25		9,08200				0,00	0,00
		det_I : 36,9650*(0,05+0,1+0,15+0,3)		20,33080				0,00	0,00
27	71239117RS1	okapnicová 1 vrstva, bez dodávky textlie	m2	1,48750	25,00	37,19	1,48750	37,19	0,00
		det_G : 2,3500*0,25		0,58750				0,00	0,00
		okapnic		0,90000				0,00	0,00

712 39-2 připevnění izolace									
28	712391176R00	...kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	kus	10,00000	48,00	10,00000	480,00	0,00	0,00
		det_G : 10		10,00000				0,00	0,00
29	24633513T	tmel polyuretanový, montážní, pro interiéř i exteriér, barva černá	kus	1,09375	177,00	1,09375	193,59	0,00	0,00
		det_J : 6,4000/8		0,80000				0,00	0,00
		det_G : 2,3500/8		0,29380				0,00	0,00
30	28322010T	folie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,5 mm, plošná hmotnost 1960 g/m2, PVC-P, pro detaily	m2	3,02680	220,00	3,02680	665,90	0,00	0,00
		det_F : 4,7000*10,13+0,215*2*1,15		3,02680				0,00	0,00
31	28322011R	folie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,50 mm, plošná hmotnost 1 960 g/m2, PVC-P, PES	m2	164,69018	220,00	164,69018	36 231,84	0,00	0,00
		výztuž: $\mu = 15\ 000,0$							
		S08 : 104,7881*1,15		120,50630				0,00	0,00
		det_J : 6,4000*10,2+0,16+0,025+0,18*2+0,3*1,15		7,69120				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*10,3+0,15*1,15		1,21610				0,00	0,00
		det_F : 4,7000*10,45+0,15*1,15		3,24300				0,00	0,00
		detail_E : 22,7050*0,25*1,15		6,52770				0,00	0,00
		det_J : 36,9650*10,05+0,1+0,15+0,3*1,15		25,50590				0,00	0,00
32	28324230 AR	trub průměr 5,0 mm, délka 40 mm, + hmoždinka	kus	10,00000	14,00	10,00000	140,00	0,00	0,00
		det_G : 10		10,00000				0,00	0,00
33	42310160R	objímka ocelová dvoudílná s tlumicí vložkou, ventilační, vnitřní pr potrubí D = 200 mm,	kus	1,00000	215,00	1,00000	215,00	0,00	0,00
		galvan pozink., nosnost 850 N							
34	60386198R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2,	m2	45,31719	35,00	45,31719	1 586,10	0,00	0,00
		zpevněná oboustranně							
		det_J : 6,4000*10,15+0,16+0,025+0,18+0,3*1,15		5,99840				0,00	0,00
		det_G : 2,3500*10,15*2+0,25*1,15		1,48640				0,00	0,00
		det_F : 4,7000*0,55*1,15		2,97280				0,00	0,00
		detail_E : 22,7050*0,4*1,15		10,44430				0,00	0,00
		det_J : 36,9650*10,1+0,15+0,3*1,15		23,38040				0,00	0,00
		izolační : 0,5*0,5*3*1,15		1,03500				0,00	0,00
998 71 2 Přesun hmot pro povlakové krytiny									
50 m vodorovně									
35	99871210/R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,46432	7 000,00	0,46432	3 250,24	0,00	0,00
Díl: 713				138 822,28					
Izolace tepelné									
36	713141125R00	desky, na lepidlo	m2	106,45210	60,00	106,45210	6 387,13	0,00	0,00
		zvláštní dodávky lepidla						0,00	0,00
		det_G : 104,7881		104,78810				0,00	0,00
		det_I : 6,4000*10,1+0,15		1,56400				0,00	0,00
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky									
Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti									
37	713391193T/R0	řezání střešní izolace	m	22,70500	30,00	22,70500	681,15	0,00	0,00
		detail_E : 22,7050		22,70500				0,00	0,00
38	283275471R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	1,03400	220,00	1,03400	227,48	0,00	0,00
		det_F : 4,7000*0,2*1,1							
39	283275474R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,286 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	1,83040	322,00	1,83040	589,39	0,00	0,00
		detail_E : 4,7000*10,1+0,16*1,15		1,83040				0,00	0,00

40	28375475R	deska izolační tepelné izol.: extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,703 m ² K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m ²	5,99412	369,00	2 211,83	5,99412	2 211,83	0,00
		detail_E : 22 7050*0,24*1,1		5,99410				0,00	0,00
41	28376504R	deska izolační střešní; pěnový polyuretan; polodrážka; tl. 160,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 6,670 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³	m ²	100,36688	1 220,00	122 447,59	100,36688	122 447,59	0,00
		S08_104 7881*1,02		106,88390				0,00	0,00
		det_F : -4,7000*0,24*1,02		-0,95880				0,00	0,00
		detail_E : -22 7050*0,24*1,02		-5,55820				0,00	0,00
42	67352237OR	náška těsnící butylnikaucuk; pod kontralať; samolepicí; oboustranně; tl. 2,00 mm; š = 50,0 mm; l = 25,00 m; funkce vodotěsnost	m	23,15910	60,00	1 389,55	23,15910	1 389,55	0,00
		detail_E : 22 7050*1,02		23,15910				0,00	0,00
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
		50 m vodorovně							
43	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,54313	9 000,00	4 888,17	0,54313	4 888,17	0,00
		Díl: 762				68 085,27		68 085,27	0,00
		Konstrukce tesařské							
		762 08 Zvláštní výkony							
		762 08-1 profilování zhlaví trámů							
44	762083120R00	...průřezové plochy do 160 cm ²	kus	42,00000	130,00	5 460,00	42,00000	5 460,00	0,00
		det_I : 42		42,00000				0,00	0,00
		762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků							
45	762311104R00	762 31-2 kotvení želez	kus	42,00000	150,00	6 300,00	42,00000	6 300,00	0,00
		...příložek, patek, táhel, s přípojením k dřevěné konstrukci		42,00000				0,00	0,00
		det_I : 42		42,00000				0,00	0,00
		762 33 Montáž vazaných konstrukcí krovů							
46	762332100100	Montáž vazaných krovů pravidelných do 75 cm ²	m	41,16500	110,00	4 528,15	41,16500	4 528,15	0,00
		det_I : 50 9650		36,96500				0,00	0,00
		det_I : 42*0,1		4,20000				0,00	0,00
		762 33-8 Demontáž vazaných konstrukcí krovů							
47	762331811R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²	m	25,20000	98,00	2 469,60	25,20000	2 469,60	0,00
		...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²							
		762 34 Bednění a latování							
		762 34-1 montáž							
		762 34-11 bednění							
48	76234120R00	z velkoplošných desek na bazi dřeva	m ²	25,87550	450,00	11 643,98	25,87550	11 643,98	0,00
		det_I : 30 9650*0,3*0,4		25,87550				0,00	0,00
49	762341630R00	šlakových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z flesek třídy třech tloušťky do 8 mm	m ²	21,43100	350,00	7 500,85	21,43100	7 500,85	0,00
		det_I : 30 9650*0,16		1,15200				0,00	0,00
		det_F : 4 016*0,16		2,11500				0,00	0,00
		det_E : 22 7050*0,22		18,16400				0,00	0,00
		762 34-8 Demontáž bednění a latování							
50	762342812R00	latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí rozteč lat přes 22 do 50 cm	m ²	22,17900	50,00	1 108,95	22,17900	1 108,95	0,00
		det_I : 30 9650*0,6		22,17900				0,00	0,00
		762 39 Spojování a ochranné prostředky							
51	762396000R00	svěry, pásy, hřebíky, pásová ocet, vruty, impregnace	m ³	1,21534	2 200,00	2 673,75	1,21534	2 673,75	0,00
		det_I : 42*0,1*1,05*0,03*0,01		0,00660				0,00	0,00

762 91 Impregnace reziva									
52	76291111R00	...mačněním, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	120,00	938,16	7,81799	938,16	0,00	0,00
		det_L : 42*0,1*1,05*(0,03+0,05)*2+42*0,03*0,05*2				0,83160		0,00	0,00
		det_L : 36 9650*1,05*(0,04+0,05)*2				6,98540		0,00	0,00
53	309ECO105T	podložka talířová 50x105, využitelná délka dřívku 95 mm; plastová	kus	6,00	816,00	136,00000	816,00	0,00	0,00
		detail_E : 136				136,00000		0,00	0,00
54	309FBS140T	šroub ocel, pozink., do betonu bez použití hmoždínek, pr. 6,3, l = 140 mm	kus	8,00	1 456,00	182,00000	1 456,00	0,00	0,00
		det_J : 26				26,00000		0,00	0,00
		det_F : 20				20,00000		0,00	0,00
		detail_E : 136				136,00000		0,00	0,00
55	31175101R	prvek spojovací ušlechtlý 90M/R se žebrem	kus	35,00	1 470,00	42,00000	1 470,00	0,00	0,00
		90x90x45 tl. 6 mm				42,00000		0,00	0,00
		det_L : 42				4,41000	48,51	0,00	0,00
56	60510000R	lat jehličnaté(SMJ/D); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	11,00	48,51	4,41000	48,51	0,00	0,00
		det_L : 42*0,1*1,05				4,41000		0,00	0,00
57	60510001R	lat jehličnaté(SMJ/D); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	20,00	776,27	38,81325	776,27	0,00	0,00
		det_L : 36 9650*1,05				38,81330		0,00	0,00
58	60725008R	deska dřevostřípková tl15mm pro prostředí vlhké, strana neobroušená, hrana rovná, tl = 8,0 mm	m2	220,00	2 197,84	9 99020	2 197,84	0,00	0,00
		det_L : 22 7050*0,4*1,1				9 99020		0,00	0,00
59	60725017R	deska dřevostřípková tl15mm pro prostředí vlhké, strana neobroušená, hrana rovná, tl = 25,0 mm	m2	360,00	15 136,90	42,04695	15 136,90	0,00	0,00
		det_L : 6 4000*0,18*1,1				1,26720		0,00	0,00
		det_F : 4 7000*0,45*1,1				2,32650		0,00	0,00
		detail_E : 22 7050*0,4*1,1				9 99020		0,00	0,00
		det_L : 36 9650*(0,3+0,4)*1,1				28,46310		0,00	0,00
5988 76 Přesun hmot pro konstrukce lesafské									
50 m vodorovné									
60	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	4 000,00	3 560,32	0,89008	3 560,32	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempříské			44 490,97		44 490,97		
764 01-11 Krytiny z pozinkovaného plechu									
764 01-118 montáž									
61	76431129R00	úžlabí v krytině z Pz, bez zednických vypomocí	m	620,00	11 160,00	18,00000	11 160,00	0,00	0,00
		montáž úžlabí - nad rámec plechu				0,00		0,00	0,00
		673				18,00000		0,00	0,00
764 01-15 Žlab z pozinkovaného plechu									
764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, col, rohů, rovných hrdel a dilací					7 719,70	22,70500	7 719,70	0,00	0,00
764 01-152 výroba a montáž žlabů - kotlík konický									
62	76435240R00	podkaponích pláštěk tl. 330 mm	m	340,00		22,70500		0,00	0,00
		plech z povrchovou úpravou jednostranně - polyester tl. 25 mikronů				22,70500		0,00	0,00
		673				22,70500		0,00	0,00
764 01-152 výroba a montáž žlabů - kotlík konický									
63	76435921R00	pro hrady do D 100 mm	kus	110,00	220,00	2,00000	220,00	0,00	0,00

64	764 01-19 Oslání střešní prvky z pozinkovaného plechu 764 01-198 montáž vč. spojovacích prostředků 764391291R00	plech z povrchovou úpravou jednostranně polyester tl. 25 mikronů ...závětné lišty K 09 det. F : 4,7000*1,02	m	4,79400	310,00	1 486,14	0,00	0,00	0,00
764 01-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu včetně rohů				4,79400			0,00	0,00	0,00
65	764 01-228 montáž vč. spojovacích prostředků 764421291R00	...oplechování říms K 06 detail E : 22,7050	m	22,70500	266,00	6 039,53	6 039,53	0,00	0,00
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu 764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů				22,70500			0,00	0,00	0,00
66	764454202R00	...průměru 100 mm plech z povrchovou úpravou jednostranně polyester tl. 25 mikronů potrubí bude představeno před fasádou tak aby bylo možno provést kontaktní zátoplovací systém bez nutnosti demoláže potrubí	m	14,00000	254,00	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00
67	7643117800R00	764 21-11 Demontáž krytiny hladké sřešní ...železobetonových desek S08 : 4,7*13,18 det. F : 4,7000*0,4 det. I : 36,9650*0,1	m2	67,52250	498,00	6 617,21	6 617,21	0,00	0,00
68	764352610R00	764 21-15 Demontáž žlabů ...podkapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° detail E : 22,7050	m	22,70500	45,00	1 021,73	1 021,73	0,00	0,00
69	764392841R00	764 21 19 Demontáž ostatních prvků sřešních ...žlabů, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° pro zpevnění pořízení S73	m	18,00000	51,00	918,00	918,00	0,00	0,00
70	764421850R00	764 21 22 Demontáž oplechování říms ...rš od 250 do 330 mm detail E : 22,7050	m	22,70500	43,00	976,32	976,32	0,00	0,00
71	764430840R00	764 21 23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek ...rš od 330 do 500 mm det. I : 4,7000	m	4,70000	56,00	263,20	263,20	0,00	0,00
72	764454801R00	764 21 25 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	14,00000	48,00	672,00	672,00	0,00	0,00
73	13051010R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1250 x 2000 mm; povrchová úprava jednorázově, polyester tl. 25 mikronů K 09 detail E : 22,7050*1,7*1,1 det. F : 4,7000*0,4*1,1	m2	5,30569	544,00	2 886,30	2 886,30	0,00	0,00
908	76-A Přesun hmot pro kování klenčíkové 50 m vodorovně			4,24580			0,00	0,00	0,00
74	908764102R00			1,05980			0,00	0,00	0,00
Díl: 765			t	0,21219	4 500,00	954,86	954,86	0,00	0,00
765 31 Demontáž plešné krytiny						8 953,13	8 953,13	0,00	0,00

75	765312610R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na suchto, do suti	m2	11,08950	60,00	685,37	11,08950	665,37	0,00
	det_1 : 36 9650*0,3			11,08950				0,00	0,00
76	765312613R00	...z tašek drážkových nebo typu Holand, na suchto, k dalšímu použití	m2	11,08950	60,00	685,37	11,08950	665,37	0,00
	det_1 : 36 9650*0,3			11,08950				0,00	0,00
765 31	Krytina pálená							0,00	0,00
765 31-3	doplňky							0,00	0,00
77	765312685R00	...drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.	m	36,96500	45,00	1 663,43	36,96500	1 663,43	0,00
	det_1 : 36 9650			36,96500				0,00	0,00
765 31-9	Montáž zasíťování krytinou							0,00	0,00
78	765319211R00	...montáž krytiny, drážkové, sítěch jednoduchých, na suchto, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	11,08950	190,00	2 107,01	11,08950	2 107,01	0,00
	tašky pivoční							0,00	0,00
	det_1 : 36 9650*0,3			11,08950				0,00	0,00
765 90-1	Fólie parotěsné a difúzní							0,00	0,00
79	765799301R00	...demontáž	m2	22,17900	20,00	443,58	22,17900	443,58	0,00
	det_1 : 36 9650*0,6			22,17900				0,00	0,00
765 90-12	Fólie podstřešní difúzní							0,00	0,00
80	765799311R1L3	...na krokvě, s přelepením spojů	m2	9,24125	60,00	554,48	9,24125	554,48	0,00
	Dodávka a montáž fólie: spojovací pásky včetně spojovacích prostředků							0,00	0,00
	det_1 : 36 9650*0,25			9,24130				0,00	0,00
908 76-5	Presun hmot pro krytiny tvrdé							0,00	0,00
50 m	vodorovně							0,00	0,00
81	968765102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,47565	6 000,00	2 853,90	0,47565	2 853,90	0,00
Díl: 799		Ostatní				5 000,00		5 000,00	0,00
82	799 FOL 01	Ochrana interiéru před zatečením a povětrnostními vlivy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	1,00000	5 000,00	0,00
		Přespolnída se použít nepromokavé plachty s oky z PE 3-vrstvé kaširované folie o gramáži 200g/m2 o rozměrech 15x15 m. Plachta bude prstunpne přesouvána tak jak budou pokřacovat práce na střeše						0,00	0,00
		Dodávka a montáž střešního světlíků VELUX, 90 x 120 neotvřívá, dvojsklo a kopuli	ks	0,00000	31 650,00	0,00	0,00000	0,00	0,00
		Dodávka a montáž střešního světlíku včetně napojení na PVC izolaci a opracování detailu						0,00	0,00
Díl: 999		Poplátky za skládky				2 233,38		2 233,38	0,00
979 99	Poplátky za skládku suti							0,00	0,00
83	9799901621R00	Kovová konstrukce se skleněnou výplní	t	0,05250	2 500,00	131,25	0,05250	131,25	0,00
84	979999999XT00	ocel / plech	t	0,65949	1 000,00	659,49	0,65949	659,49	0,00
979 08-4	Poplatek za skládku							0,00	0,00
85	9799900001R00	stavitelní suti	t	0,46975	400,00	187,90	0,46975	187,90	0,00
86	9799900121R00	..ostřilové pásy	t	0,67269	1 200,00	807,23	0,67269	807,23	0,00
87	9799900122R00	PVC-střešní krytina	t	0,22423	1 200,00	268,08	0,22423	268,08	0,00
88	9799900161R00	dřevu	t	0,14870	1 200,00	178,44	0,14870	178,44	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 354,39		3 354,39	0,00
979 01	Systa doprava suti a vybouraných hmot							0,00	0,00
89	979011111R00	..za přepru poduži nad nebo pod základním podlažím	t	2,22735	320,00	712,75	2,22735	712,75	0,00
979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							0,00	0,00
90	979081111R00	do 1 km	t	2,22735	266,00	592,48	2,22735	592,48	0,00
91	979081121R00	přeplatek za každý další 1 km	t	66,82058	15,00	1 002,31	66,82058	1 002,31	0,00
979 08-2	Vývoz suti a vybouraných hmot							0,00	0,00
979082111R00	do 10 m		t	2,22735	220,00	490,02	2,22735	490,02	0,00
979082121R00	přeplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	22,27353	25,00	556,84	22,27353	556,84	0,00

Díl: 784	Malby				7 662,60		-	
784.42 Malby vápenné se začástením							-	
8/784422271R00	...v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	85,14000	90,00	7 662,60	85,14000	7 662,60	
	S10 : 85,1400		85,14000				-	
Díl: 799	Ostatní				10 000,00		-	
9/799-POL01	Prvky kotvené do stropu vč. elektronstálace	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	1,00000	10 000,00	
	Položka obsahuje:						-	
	- demontáž vcelné případného odpojení v případě technického zařízení staveb a elektronstálace						-	
	- úpravu kotvení včetně dodávky nových kolev						-	
	- úpravu technického zařízení a elektronstálace s ohledem na změnu umístění						-	
	- zpěnou montáž vcelné případného připojení						-	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koletěje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	O5	Strop suterén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Množství dle SOD	Celkem Kč dle SOD	Rozdíl Kč
Poznámka uchazeče									
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				24 690,60			5 959,80
po jednotlivých vrstvách									
1	601011141RT1	...vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, S10 - 85 1400	m2	85,14000	160,00	13 622,40	85,14000	13 622,40	
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů									
611 42-11 Železobetonových rovných tvárniciových a klenb v množství opravované plochy									
2	611421321R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	85,14000	130,00	11 068,20	85,14000	11 068,20	
Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1300 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
S10 - 85 1400				85,14000					
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				10 216,80			
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné								
3	941955001R00	...pomocné, o výšce lešenev podlahy do 1,2 m S10 - 85 1400	m2	85,14000	120,00	10 216,80	85,14000	10 216,80	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				9 365,40			
952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů								
952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání								
4	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m S10 - 85 1359	m2	85,14000	40,00	3 405,60	85,14000	3 405,60	
Vyklizení prostor suterénu, odvoz sutě, komunálu, nábytku včetně přesunu a likvidace									
S10 - 85 1359				85,14000	70,00	5 959,80	0,00000		5 959,80
Díl:	99	Stavební přesun hmot				550,35			
998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou								
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou									
5	998011001R00	...výšky do 6 m	t	1,71983	320,00	550,35	1,71983	550,35	
Položka je určena pro zabudování a obsahuje nanesení lepicího hmolu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (4 ks/m2), sádkou na sádkový uchlazec s ohledem na konkrétní situaci stavby.									
Díl:	713	Izolace tepelné				85 251,16			
713 11	Montáž tepelné izolace stropů								
Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů rohožení, pásy, dilce, deskami a bloky									
6	622311833T00	...montážními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou a výztužnou tkaninou	m2	85,14000	990,00	84 288,60	85,14000	84 288,60	
Položka je určena pro zabudování a obsahuje nanesení lepicího hmolu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (4 ks/m2), předchlazení stěrky.									
Položka neobsahuje zvláštní materiál a povrchovou úpravu omítkou.									
S10 - 85 1400				85,14000					
998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné								
50 m	vodorovně								
7	998713101R00	...v objemech výšky do 6 m	t	3,00800	320,00	962,56	3,00800	962,56	

nová položka

Položkový soupis prací a dodávek

LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koleděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O: SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R: 01	VCP č.1 - zemní, bourací, sutě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 1		Zemní práce				40 104,44
2B	965 04-9111.R00	Bourání ŽB - Bourání kci z betonu = příplatek	m2	20,35000	390,00	7 936,500
		SV 16 811 0510 15		2,91375		
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů - schodisková podesta + napojení na kanalizaci	m2	5,68	304,00000	1 726,720
		Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm štéropískový podklad tloušťka 15 cm	m2	5,68000	529,00	3 004,720
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva				
		Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	5,85	4 690,00	27 436,500
Díl: 5		Komunikace				9 730,96
13 A	631 31-0002.RAB	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm štéropískový podklad tloušťka 15 cm	m2	18,39500	529,00	9 730,955
		zámek dlažba ovv 16 8510 7		11,79500		
		zámek dlažba nov 6 6		6,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 465,20
		osekání fasádní omítky - pěrná zeď schodiště	m2	8,75000	120,00	1 050,000
		vybourání parapetů, začistění pro zateplení	bm	59,80000	124,00	7 415,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 176,10
57A	998011002R01	...výšky přes 6 do 12 m doplněné práce	t	17,64500	180,00	3 176,100
Díl: 999		Poplatky za skládky				5 415,60
		979 99 Poplatky za skládku sutí				
127A	979990001R01	...stavební sutí - doplněné bourací práce	t	13,53900	400,00	5 415,600
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 317,93
130A	979011111R01	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím- doplněné bourací práce	t	13,53900	320,00	4 332,480
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku				
132A	979081111R01	...do 1 km- doplněné bourací práce	t	13,53900	390,00	5 280,210
132A	979081121R01	...příplatek za každý další 1 km- doplněné bourací práce	t	406,17000	15,00	6 092,550
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot				
133A	979082111R01	...do 10 m- doplněné bourací práce	t	13,53900	360,00	4 874,040
134A	979082121R01	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m- doplněné bourací práce	t	135,39000	35,00	4 738,650
Celkem za objekt						92 210,225

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koloděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	01	VCP č.2 kanalizace + dešťové potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Kanalizace				127 112,00
		Kamerové zkoušky kanalizace	ks	1,00000	9 650,00	9 650,000
		Demontáž a úprava lapačů střešních splavenin	ks	4,00000	780,00	3 120,000
		Dodávka a oprava dešťového ležatého potrubí	ks	13,00000	2 890,00	37 570,000
		vypouštění stávajícího zaplaveného potrubí z kameniny; dodávka a montáž nového potrubí KG 110mm; oprava napojení; položení a napojení na svody; odvoz sítě; přesuny likvidace				
		Dodávka a montáž PVC lapače střešních splavenin	ks	9,00000	2 198,00	19 782,000
		dodávka + montáž + napojení na nové KG potrubí				
		Oprava zprovoznění poškozené kanalizace pod družinou	ks	1,00000	38 630,00	38 630,000
		vypouštění betonových konstrukcí; betonová podlaha; základ; potěr	m3	4,32000		
		demontáž zahřívacích předmětů včetně zabetonování	ks	1,00000		
		demontáž kamen potrubí	km	3,50000		
		dodávka a montáž nového potrubí KG 125 včetně redukce a napojení na stávající potrubí	km	3,50000		
		betonáž potrubí, rýhy; podlahy	m3	2,82000		
		zdění zdívek z betonových CP na rozpinacím materiálu	m2	1,40000		
		Oprava a zprovoznění poškozené kanalizace vedle telocvičny	ks	1,00000	18 360,00	18 360,000
		vypouštění betonových konstrukcí	m2	1,80000		
		vykopání rýhy	m2	2,30000		
		demontáž části kamen potrubí; odstranění přehybu ucpačného potrubí	km	2,20000		
		dodávka a montáž nového potrubí KG 150 včetně napojení na stávající	km	2,20000		
		betonáž desky	m3	0,60000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 933,00
12	721 10-0011.RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, dodávka + montáž	m	6,00	724,00	4 344,000
13	721 22-3450.RT2	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 72 HL72.1 D 75/110 mm, s izolační přírubou	kus	1,00	3 589,00	3 589,000

Celkem za objekt

135 045,000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koloděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	01	VCP č.3 - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Fasáda				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				159 555,705
	602011114RT5	Omítka jednovrstevná ručně, tloušťka do 20 mm	m2	51,35	265,00	23 270,250
	sokl 160 mm nad	S02 : 40 8800*0,5		22 100,00		
	sokl 160 mm pod	S03X : 48 8800*0,5		22 960,00		
	sokl 100 mm nad	S04 : 7 3000		7 100,00		
	sokl 100 mm pod	S04X : 12 1700		12 170,00		
	mw 160 mm	S05 : 18 8750		18 875,00		
22A	NOVA POUZIT	Dotěrování pod šedým nátěrem a malbou	m2	21 370,00	89,00	1 892,190
		S02 X : 45 96		45 960,00		
		S04 X : 12 17		12 170,00		
22B	NOVA POUZIT	Dotěrování pod šedým nátěrem a malbou	m2	21 370,00	89,00	1 892,190
		S02 X : 45 96		45 960,00		
		S04 X : 12 17		12 170,00		
22C	962 03-1132.R00	Bourání izolačních příložek z EPS 70 60 mm	m2	21,35	83,50	1 778,550
		JV : 13,5*0,5		6,75		
		JZ : 9,1*0,5		4,55		
22D	713 10-0812.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyren tl. 40 mm	m2	101,485	51,80	5 256,923
		7,4*7,4-9,7*7,4+2,5*1,3/2-8*1,45*2,3		101,485		
22E	978 30-0010.RA0	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem 150	m2	101,485	98,50	9 996,273
		7,4*7,4-9,7*7,4+2,5*1,3/2-8*1,45*2,3		101,485		
		zakryvání střechy nad přístavbou + ochrana proti poškození nad přístavbou pro montáž zateplení na fasády	m2	56,20000	130,00	7 306,000
		Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS 70 60 mm - bez povrchové úpravy	m2	68,19	423,00	28 843,99
		Příplatek za použití delších hmoždinek STR 8/60 U 2G x 335	m2	68,19000	273,00	18 615,87
		Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS 70 30 mm - bez povrchové úpravy	m2	55,40000	395,00	21 883,00
		Příplatek za použití delších hmoždinek STR 8/60 U 2G x 335	m2	55,40000	215,00	11 911,00
Díl:	713	Izolace tepelné				66 842,40
71	713MAT01	Tvarovaný profil z EPS s povrchovou úpravou	m	122,40000	423,00	51 775,200
		doplnění zateplení věnce a obv.zdi objektů krčku, součinitel tep.vodivosti 0,035 W/mK;	bm	25,80000	256,00	6 604,800
		zateplení a ukončení fasády pod okapem objektů krčku EPS tl 160mm, ukončovací roh.profil	bm	25,80000	328,00	8 462,400

Celkem za objekt

226 398,105

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koloděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 01	Snížení energetické náročnosti objektu
R:	01	VCP č.4 - ostatní práce a dodávky dle požadavků objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				30 417,00
		demontáž střešní krytiny	bm	88,20000	85,00	7 497,000
		prodloužení nosné konstrukce okapu střechy - latě 6/4	bm	88,20000	115,00	10 143,000
		montáž střešní krytiny	bm	88,20000	120,00	10 584,000
		demontáž palubek - obložení přesahu střechy krček	bm	25,80000	85,00	2 193,000
Díl:	799	Ostatní				88 204,86
		Nerezový komín Schiedel	ks	1,00000	48 576,26	48 576,260
		nerezový systém Schiedel ICS25 je univerzální tluststěnný komínový systém který umožňuje odvod spalin od všech typů spotřebičů a na všechny druhy paliva - průměr 130 mm				
125A	799-POL10	Čistící rohož hlavní vstup	ks	1,00000	3 750,00	3 750,000
		Položka obsahuje				
		vybourání rohože				
		montáž čistící rohože				
		doplnění betonové mezaniny				
		Fasádní světla	ks	1,00000	35 878,60	35 878,600
		dle samostatného rozpočtu				

Celkem za objekt

118 621,860

Položkový soupis prací a dodávek

S:	LV13/001	ZŠ městské části Praha - Koleděje, Lupenická 20/6, Praha - Koloděje
O:	SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Poznámka uchazeče				45 000,00		
		Vedlejší náklady						
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby						
	9+9589							
1	005124010T	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-0	Vlastní
		Kompletační stavební části stavby vznikají dodavateli náklady, které by měl zahrnout do celkové ceny své dodávky, i když se nejedná o stavební a montážní práce, a uplatňují se samostatně.						
		Započítání těchto nákladů do cen stavebních je závislé na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem veřejné soutěže nebo výběrového řízení.						
	005121	Zařízení staveniště						
2	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	800-0	RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				13 000,00		
	00523	Zkoušky a revize						
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
3	005231010R	Revize	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-0	RTS
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
4	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-0	RTS
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00	800-0	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu 3 paré.						

