

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Vícemil

zastoupená starostou obce, panem Štefanem Šubou

se sídlem: Vícemil 21, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00666891

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: 77fb72v

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 0600514339/0800

mobil: 777 815 950

tel./fax: 384 384 522

e-mail: ouvicemil@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a

jednatelem společnosti, panem Bohumilem Smíškem

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

datová schránka ID: zkmce4p

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310

e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal – ve věcech smluvních (mobil: 602 137 545)

Bohumil Smíšek – ve věcech technických (mobil: 602 152 570)

Ing. Pavel Jiráček – stavbyvedoucí (mobil: 721 016 765)

Ing. Miroslav Smola – zástupce stavbyvedoucího (mobil: 737 240 802)

za objednatele:

Štefan Šuba – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval Ing. Martin Růžička, CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2015.

III. Doba plnění

III.1 Z důvodu jiného zatřídění zemin oproti projektu a též z důvodu změny technologie provádění (v projektu protlaký - při realizaci výkopové práce) se termín dokončení stavebních prací posouvá na 15.10.2017.

IV. Cena díla

IV.1 Cena díla se mění takto:

Cena za dílo celkem bez DPH - původní	10 246 410,93 Kč
Vícepráce bez DPH (příloha č.1)	+ 2 116 395,45 Kč
Odpočty bez DPH (příloha č.2)	- 1 651 872,32 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH - nová	10 710 934,06 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

V. Závěrečná ustanovení


V.1 Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - odpočet

Ve Vícemili dne 30. 8. 2017


Za objednatele:



Štefan Šuba
starosta obce

OBEC VÍCEMIL
378 21 Kardašova Řečice
IČO: 00666891

V Kamenici nad Lipou dne 30. 08. 2017

Za zhotovitele:


Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 28.8.2017

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 651 872,32

Cena bez DPH

1 651 872,32

DPH základní	21,00%	ze	#REF!	#REF!
DPH snížená	15,00%	ze	#REF!	#REF!

Cena s DPH

v

CZK

1 998 765,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
384 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Místo: obec Vícemil

Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 651 872,32	1 998 765,51
D.1.	SO 01 ČOV	278 200,00	336 622,00
D.1.3.	D.1.3. Technologie ČOV	278 200,00	336 622,00
D.3.	SO 03 Splašková kanalizace a přípojky	1 373 672,32	1 662 143,51
D.3.1.	D.3.1. Splašková kanalizace	1 373 672,32	1 662 143,51
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 651 872,32	1 998 765,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet
Objekt: D.1. - SO 01 ČOV
Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Obec Vícemil

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 28.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	278 200,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	278 200,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	278 200,00	58 422,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	336 622,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
384 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

Místo: Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	278 200,00
D1 - Technologie - ČOV	278 200,00
D2 - Technologie - vystrojení retenční nádrže	0,00
D3 - Technologie - vodovodní přípojka	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	278 200,00

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Objekt: D.1. - SO 01 ČOV

Část: D.1.3. - D.1.3. Technologie ČOV

Místo: Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Obec Vícemil Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výrobce
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------

Náklady z rozpočtu

278 200,00

D1 - Technologie - ČOV

278 200,00

1	K	Pol1	PP plastový kontejner 6000x3160x4080 mm s dělicí příčkou (vyztužení kontejneru: 32 ks rohových výztuh z trubek KPP O 110x10 mm; 16 ks příčných výztuh z trubek KPP O 160x9,1 mm; stěny, dno a dělicí příčka svařeny ze stěnových panelů PP tl. 80 mm)	kus	1,000	278 200,00	278 200,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1		1,000			
2	K	Pol2	Jemné ručně stírané česle (mat. ocel tř. 17) vč. plastového žlabu, koše pro odvodnění šrábků a hrabla	kus		30 400,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
3	K	Pol3	Technologické vstrojení ČOV	kus		200 500,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
4	K	Pol4	Měrný žlab	kus		20 100,00	0,00	Pars aqua
			1					
5	K	Pol5	Pochůzná lávka vč. zábradlí (mat. provedení žár. pozink.)	kus		66 300,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
6	K	Pol6	Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (Q=1,09 m3/min; 2,2 kW; přetlak: 50 kPa; 2688 ot.)	kus		67 500,00	0,00	Kubiček VHS, s.r.o.
			1					
7	K	Pol7	Potrubní rozvody vč. tvarovek, armatur, přírub, přírubových spojů a potrubních držáků (médium: odpadní voda, vzduch, aktivovaný kal. vč.čištěná voda: mat. provedení: ocel tř.	kus		40 500,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
8	K	Pol8	Technologická elektroinstalace a MaR ČOV včetně jistiění a ovládání čerpadla v retenční nádrži a čerpadla ve studni	kus		217 300,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
9	K	Pol9	Montážní práce, komplexní zkoušky, uvedení ČOV do provozu, návrh provozního řádu	kus		172 800,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					

D2 - Technologie - vstrojení retenční nádrže

0,00

10	K	Pol10	Čestřicový koš DN 300 (mat. provedení ocel tř. 17)	kus		20 500,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
11	K	Pol11	Troubka 110x10 PPR	m		416,00	0,00	FV Plast, a.s.
			2,5					
12	K	Pol12	Koleno 110/90° PPR	kus		329,00	0,00	FV Plast, a.s.
			3					
13	K	Pol13	Fekální koncovka s čepy 110	kus		494,00	0,00	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			1					
14	K	Pol14	Hadice 110 PVC APOLLO SE	m		556,00	0,00	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			0,3					
15	K	Pol15	Spona hadicová 121-130 W4 GB5	kus		241,00	0,00	GMS Velkoobchod, s.r.o.
			4					
16	K	Pol16	Držák potrubí DN 100	kus		567,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			2					
17	K	Pol17	Podpěra potrubí DN 100	kus		1 550,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					
18	K	Pol18	Zdvihací zařízení (mat. provedení ocel tř. 11 žár. pozink., nosnost 150 kg)	kus		19 400,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
			1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Výrobce
19	K	Pol19	Revize zdvihacího zařízení 1	kus		3 110,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
20	K	Pol20	Ponorné kalové čerpadlo AmarexN F 65-170/042 LG-146 (oběžné kolo s volným průchodem 65mm, 400 V, 50 Hz, 4,2 kW, 1	kus		40 700,00	0,00	KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o.
21	K	Pol21	Stacionární instalační sada DN 65 1	kus		8 860,00	0,00	KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o.
22	K	Pol22	Vodící tyče 8	m		270,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
23	K	Pol23	Lemový kroužek 70x 2 AISI 304 1	kus		70,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
24	K	Pol24	Příruba pl.otočná eko. PN 10 DN 65/76,1 AISI 304 1	kus		367,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
25	K	Pol25	Přírubový spoj DN 65 1	kus		338,00	0,00	K2L CZ, s.r.o.
26	K	Pol26	Trubka 70x 2 AISI 304 4	m		356,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
27	K	Pol27	Koteno 70x 2 AISI 304 1	kus		139,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
28	K	Pol23	Lemový kroužek 70x 2 AISI 304 1	kus		70,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
29	K	Pol24	Příruba pl.otočná eko. PN 10 DN 65/76,1 AISI 304 1	kus		367,00	0,00	NEREZOVÉ MATERIÁLY s.r.o.
30	K	Pol25	Přírubový spoj DN 65 1	kus		338,00	0,00	K2L CZ, s.r.o.
31	K	Pol28	Montážní práce, doprava montážních dělníků 1	kus		13 500,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.

D3 - Technologie - vodovodní přípojka

0,00

32	K	Pol78	Ponorné čerpadlo vč. výtlačného potrubí PPR 1", tvarovek, armatur, tlakové nádoby (50 l), tlakového spínače (potrubí ukončeno ve vodovodní šachtě) + montáž 1	kus		25 200,00	0,00	ENVI-PUR, s.r.o.
----	---	-------	--	-----	--	-----------	------	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace

JKSO:

Místo: obec Vícemil

CC-CZ:

Datum: 28.08.2017

Objednavatel:

Obec Vícemil

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

ALCEDO Ing. Martin Růžička

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 373 672,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 373 672,32
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 373 672,32	288 471,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 662 143,51
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace

Místo: obec Vícemil

Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 373 672,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 373 672,32

1 - Zemní práce 613 365,60

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 355 812,00

8 - Trubní vedení 230 265,52

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 054,00

99 - Přesun hmot 132 175,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 373 672,32

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - odpočet

Objekt: D.3. - SO 03 Splašková kanalizace a přípojky

Část: D.3.1. - D.3.1. Splašková kanalizace

Místo: obec Vícemil

Datum: 28.08.2017

Objednavatel: Obec Vícemil

Projektant: ALCEDO Ing. Martin Růžička

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 373 672,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 373 672,32

1 - Zemní práce

613 365,60

1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 1,5*2*11"startovací jámy Součet	m2	33,000	392,00	12 936,00
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm 1,5*2*11"startovací jámy Součet	m2	33,000	194,00	6 402,00
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 960"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	960,000	88,00	84 480,00
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*2*1,7*21 "Mezisoučet startovací jámy 2*1,5*1,5*8 "Mezisoučet aš " D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	107,100	188,00	20 134,80
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 495"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3	107,100	12,00	1 285,20
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*1,5*2*46 2*2*2,7*2 "Součet čerpací jímky D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		264,00	0,00
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		35,00	0,00
8	K	141720014	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 3 a 4 15*2"pod komunikací D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m	30,000	528,00	15 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4 712,48+35,88+81+37,25+664,46+14,51+366,7+86,19+1309,5-234,71"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m	717,000 717,000 717,000	612,00	438 804,00
10	K	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4 Součet	m	32,000 32,000 32,000	792,00	25 344,00
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 1,5*4*2*46 2*4*2,7*2 "Součet čerpací jímky D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2		34,00	0,00
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 595,2"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2		14,00	0,00
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		38,00	0,00
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 228,6"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		11,00	0,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 65,517"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		141,00	0,00
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 495+228,6-459-199,083"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		38,00	0,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 65,517"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		16,00	0,00
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Součet	m3	107,100	76,00	8 139,60
19	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu (1,5*1,5-0,4*0,4*pi)*2*46 (2*2-0,61*0,61*pi)*2,7*2 "Mezisoučet čj (2*1,5-0,9*1,2)*1,5*8 "Mezisoučet aš " D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		192,00	0,00
20	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození 199,083"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		82,00	0,00
21	K	188901110	Konečné terénní úpravy, uvedení do původního stavu, ozelenění 1"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	Kč		45 500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	191161111	Dodávka a montáž signalizačního vodiče potrubí 3307,97"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m		36,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 0,9*0,9*0,1*46 1,62*1,62*0,2*2 "Mezisoučet čj 1*1,3*0,1*8 "Mezisoučet aš " D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m3		2 410,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--	----------	------

5 - Komunikace

355 812,00

24	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm 11"stratovací jámy Součet	m2	33,000	114,00	3 762,00
25	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 11"startovací jámy Součet	m2	33,000	184,00	6 072,00
26	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm 11"startovací jámy Součet	m2	33,000	622,00	20 526,00
27	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm 11"startovací jámy Součet	m2	33,000	364,00	12 012,00
28	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (218+166)*2,5"úprava po roce D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	960,000	12,50	12 000,00
29	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 960"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m2	960,000	314,00	301 440,00

8 - Trubní vedení

230 265,52

30	K	871264121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 100 1998,47+1309,5"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	m		64,00	0,00
31	K	877264121	Montáž tvarovek na potrubí z polyetylenových trub svařených na tupo v otevřeném výkopu DN 100 30+70+120+150+1+3+7+2+3+13+24+30+10+5+3+4 "D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	kus		94,00	0,00
32	M	286530220	elektrospojka PE typ LU, d 75 mm 30"D.3.2;D.3.3;D.3.4 Součet	kus		198,00	0,00
33	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus		122,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			70"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
34	M	286530180	elektrospojka PE typ LU, d 50 mm	kus		112,00	0,00
			120"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
35	M	286530160	elektrospojka PE typ LU, d 40 mm	kus		74,00	0,00
			150"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
36	M	286530161	redukce 75/63	kus		222,00	0,00
			1"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
37	M	286530162	redukce 63/50	kus		208,00	0,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
38	M	286530165	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 75/40	kus		1 380,00	0,00
			7"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
39	M	286530166	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/63	kus		910,00	0,00
			2"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
40	M	286530167	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/50	kus		910,00	0,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
41	M	286530168	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/40	kus		718,00	0,00
			13"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
42	M	286530169	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 50/40	kus		684,00	0,00
			24"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
43	M	286530170	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 40/40	kus		618,00	0,00
			4"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
44	M	286530530	elektrokoleno 90 °, typ LU d 40 mm	kus		240,00	0,00
			30"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
45	M	286530540	elektrokoleno 90 °, typ LU d 50 mm	kus		268,00	0,00
			10"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
46	M	286530550	elektrokoleno 90 °, typ LU d 63 mm	kus		304,00	0,00
			5"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
47	M	286530560	elektrokoleno 90 °, typ LU d 75 mm	kus		546,00	0,00
			3"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
48	M	286137340	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 75 x 6,8 mm	m		178,00	0,00
			234,71*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
49	M	286137330	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m		132,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(62,29+331,51+14,51+176,97+86,19)*1,05"D.3.2; D.3.3;D.3.4				
			Součet				
50	M	286137320	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m		87,00	0,00
			(415,48+35,88+81+37,25+332,95+190,53)*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
51	M	286137310	potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m		51,00	0,00
			1309,5*1,05"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
52	K	881111110	Dodávka a montáž vystrojení armaturní šachty - přechodka, šoupě, redukce, patní koleno, zásepka s možností napojení tlak.vozu	kus		21 600,00	0,00
			8"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
53	K	881111111	Dodávka a montáž typové domovní čerpací jímky pro RD - kompletní vybavení až po napojení na řád (čerpadla budou provedena v celonerezovém provedení)	kus		30 800,00	0,00
			46"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
54	K	881111112	Dodávka a montáž typové dvojité čerpací jímky pro RD DČJ 3 a 37 - kompletní vybavení až po napojení na řád (čerpadla budou provedena v celonerezovém provedení)	kus		49 800,00	0,00
			2"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
55	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 80,100 nebo 125	m		15,00	0,00
			1998,47+1309,5"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
56	K	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl do 1,50 m2	kus	8,000	22 600,00	180 800,00
			8"armaturní šachty		8,000		
			Součet		8,000		
57	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	8,000	580,00	4 640,00
			8"armaturní šachty		8,000		
			Součet		8,000		
58	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	7,000	4 870,00	34 090,00
			7		7,000		
59	M	552431111	poklop těžký s rámem litinový 600x600 D400	kus	1,000	5 260,00	5 260,00
			1		1,000		
60	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,272	2 410,00	5 475,52
			(1,62+1,22)*2*1*0,2*2" armaturní šachty		2,272		
			"Součet čj D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet		2,272		
61	K	899623152	Obetonování čerpacích jímek betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop, vč. bednění	m3		3 800,00	0,00
			3,14*(0,61*0,61-0,41*0,41)*2*(46/3)" viz TZ				
			Součet				
62	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus		375,00	0,00
			20"viz TZ				
			Součet				
63	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus		810,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
64	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m		880,00	0,00
			15*2"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
65	M	142159280	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D159 tl 10,0 mm	m		1 280,00	0,00
			Poznámka k položce:, VOC Ferona, Hmotnost: 36,8 kg/m				
			30"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
66	K	899925211	D+M PVC flexibilní chráničky	m		382,00	0,00
			80" viz. TZ				

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 054,00

67	K	912211112	Dodávka a osazení směrové tyče pro označení trasy kanalizace ve volném terénu	kus		840,00	0,00
			20"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet				
68	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	489,000	86,00	42 054,00
			(1,5+2)*2*15		105,000		
			"Mezisoučet start jámy				
			218+166		384,000		
			"Mezisoučet oprava komunikace po roce				
			"D.3.2;D.3.3;D.3.4				
			Součet		489,000		

99 - Přesun hmot

132 175,20

69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	110,400	38,00	4 195,20
			162,3		110,400		
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 760,000	8,50	23 460,00
			162,3*25 "Přepočtené koeficientem množství		2 760,000		
			Součet		2 760,000		
71	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,400	95,00	10 488,00
			162,3		110,400		
72	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu směsných na skládce (skládkovné)	t	110,400	355,00	39 192,00
			162,3		110,400		
73	K	997225888	Příplatek za skládkování živice	t	137,100	400,00	54 840,00
			137,1		137,100		
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		195,00	0,00
			141,771				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17/08/109/KH

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 116 395,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 116 395,45
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 116 395,45	444 443,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 560 838,49
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OCEKODNÍ FIRM s.r.o.
U Kulturního domu 770
304 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ00038531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17/08/109/KH

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 116 395,45	2 560 838,49
A	Větev A	1 210 713,33	1 464 963,13
A1	Větev A1	185 915,60	224 957,88
A2	Větev A2	182 393,96	220 696,69
A3	Větev A3	164 047,75	198 497,78
X	Větev X	117 836,78	142 582,50
Y	Větev Y	171 582,79	207 615,18
D.1.3.	Technologie ČOV	83 905,24	101 525,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 116 395,45	2 560 838,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A - Větev A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 210 713,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 210 713,33
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 210 713,33	254 249,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 464 963,13
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

L. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBČIHOVNÍ FAKTA s.r.o.
U Kulturního domu 770
514 70 Klatovsko n. L. -2-
DIČ: CZ00038531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A - Větev A

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 210 713,33
HSV - Práce a dodávky HSV	1 210 713,33
1 - Zemní práce	519 306,40
5 - Komunikace pozemní	454 004,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 195,33
997 - Přesun sutě	156 206,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 210 713,33

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A - Větev A

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 210 713,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 210 713,33

1 - Zemní práce

519 306,40

1	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	279,250	187,00	52 219,75
			320*0,8		256,000		
			15,5*1,5		23,250		
			Součet		279,250		
2	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	279,250	85,50	23 875,88
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	108,630	188,00	20 422,44
			"větev A"				
			307,2*0,3		92,160		
			"přípojky"				
			54,9*0,3		16,470		
			Součet		108,630		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	108,630	12,00	1 303,56
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	144,840	586,00	84 876,24
			"větev A"				
			307,2*0,4		122,880		
			"přípojky"				
			54,9*0,4		21,960		
			Součet		144,840		
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	144,840	21,50	3 114,06
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	108,630	1 160,00	126 010,80
			"větev A"				
			307,2*0,3		92,160		
			"přípojky"				
			54,9*0,3		16,470		
			Součet		108,630		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	841,200	35,60	29 946,72
			(320+5,5*3+3+4+7)*1,2*2		841,200		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	841,200	17,00	14 300,40
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	392,276	32,00	12 552,83
			196,138*2		392,276		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	165,962	98,30	16 314,06
			108,63+144,84+108,63-196,138		165,962		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	196,138	38,00	7 453,24
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	196,138	76,00	14 906,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"větev A"				
			320*0,65*0,8		166,400		
			"přípojky"				
			30,5*0,65*1,5		29,738		
			Součet		196,138		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	135,788	274,00	37 205,91
			"větev A"				
			320*0,8*0,45		115,200		
			"přípojky"				
			(5,5*3+3+4+7)*1,5*0,45		20,588		
			Součet		135,788		
15	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	271,576	199,00	54 043,62
			135,788*2		271,576		
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	30,175	688,00	20 760,40
			"větev A"				
			320*0,8*0,1		25,600		
			"přípojky"				
			(5,5*3+3+4+7)*1,5*0,1		4,575		
			Součet		30,175		

5 - Komunikace pozemní

454 004,65

17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	558,500	128,40	71 711,40
			279,25*2		558,500		
18	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	279,250	691,00	192 961,75
19	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	279,250	364,00	101 647,00
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	279,250	314,00	87 684,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 195,33

21	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	675,600	86,60	58 506,96
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	383,898	59,10	22 688,37

997 - Přesun sutě

156 206,95

23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	383,898	50,00	19 194,90
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	321,696	106,80	34 357,13
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 211,840	9,60	21 233,66
			442,368*5		2 211,840		
26	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	321,696	53,10	17 082,06
27	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	321,696	200,00	64 339,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A1 - Větev A1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	185 915,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	185 915,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	185 915,60	39 042,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	224 957,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MAJENICKÁ STAVEBNÍ
A.S. - STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Ořechovská 770
320 70 Klatovice n. L. -2-
DIČ: CZ60338531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A1 - Větev A1

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	185 915,60
HSV - Práce a dodávky HSV	185 915,60
1 - Zemní práce	165 346,03
5 - Komunikace pozemní	6 503,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 157,87
997 - Přesun sutě	6 908,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	185 915,60

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A1 - Větev A1

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

185 915,60

HSV - Práce a dodávky HSV

185 915,60

1 - Zemní práce

165 346,03

1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 5*0,8	m2	4,000	85,50	342,00
					4,000		
2	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,000	187,00	748,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "větev A1" 28,8*0,3 "přípojky" 107,1*0,3 Součet	m3	40,770	188,00	7 664,76
					8,640		
					32,130		
					40,770		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,770	12,00	489,24
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "větev A1" 28,8*0,4 "přípojky" 107,1*0,4 Součet	m3	54,360	586,00	31 854,96
					11,520		
					42,840		
					54,360		
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	54,360	21,50	1 168,74
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "větev A1" 28,8*0,3 "přípojky" 107,1*0,3 Součet	m3	40,770	1 160,00	47 293,20
					8,640		
					32,130		
					40,770		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m "větev A1" 30*1,2*2 "přípojky" (4,5+27+28)*1,2*2 Součet	m2	214,800	35,60	7 646,88
					72,000		
					142,800		
					214,800		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	214,800	17,00	3 651,60
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 73,613*2 Součet	m3	147,226	32,00	4 711,23
					147,226		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 40,77*2+54,36-73,613 Součet	m3	62,287	98,30	6 122,81
					62,287		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	73,613	38,00	2 797,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "větev A1"	m3	73,613	76,00	5 594,59
			30*0,8*0,65		15,600		
			"přípojky"				
			(4,5+27+28)*1,5*0,65		58,013		
			Součet		73,613		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	50,963	274,00	13 963,86
			"větev A1"				
			30*0,8*0,45		10,800		
			"přípojky"				
			(4,5+27+28)*1,5*0,45		40,163		
			Součet		50,963		
15	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	101,926	199,00	20 283,27
			50,963*2		101,926		
16	K	191161111	Dodávka a montáž signalizačního vodiče potrubí	m	89,500	36,00	3 222,00
			30+4,5+27+28		89,500		
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,325	688,00	7 791,60
			"větev A1"				
			30*0,8*0,1		2,400		
			"přípojky"				
			(4,5+27+28)*1,5*0,1		8,925		
			Součet		11,325		

5 - Komunikace pozemní

6 503,20

18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	128,40	1 027,20
			0,8*5*2		8,000		
19	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,000	691,00	2 764,00
20	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	4,000	364,00	1 456,00
21	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	314,00	1 256,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 157,87

22	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	11,600	86,60	1 004,56
			5*2+0,8*2		11,600		
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	104,117	59,10	6 153,31

997 - Přesun sutě

6 908,50

24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,117	50,00	5 205,85
25	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,608	106,80	492,13
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,608	9,60	44,24
27	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,608	53,10	244,68
28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,608	200,00	921,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A2 - Větev A2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	182 393,96
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	182 393,96
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	182 393,96	38 302,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	220 696,69
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

UKAŽOVICKÁ STAVEBNÍ
A STROJOPRŮMYSLA s.r.o.
U Kamenilův domu 770 -2-
394 70 Kamenice n. L.
DIČ: CZ00838831

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A2 - Větev A2

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	182 393,96
HSV - Práce a dodávky HSV	182 393,96
1 - Zemní práce	182 393,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 393,96

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vicepráce

Objekt: A2 - Větev A2

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 393,96

HSV - Práce a dodávky HSV

182 393,96

1 - Zemní práce

182 393,96

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "větev A2" (65*1,2*0,8)*0,3 "přípojky" (50*1,2*1,5)*0,3 Součet	m3	45,720	188,00	8 595,36
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	45,720	12,00	548,64
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "větev A2" (65*1,2*0,8)*0,4 "přípojky" (50*1,2*1,5)*0,4 Součet	m3	60,960	586,00	35 722,56
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	60,960	21,50	1 310,64
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "větev A2" (65*1,2*0,8)*0,3 "přípojky" (50*1,2*1,5)*0,3 Součet	m3	45,720	1 160,00	53 035,20
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "větev A2" 65*1,2*2 "přípojky" 50*1,2*2 Součet	m2	276,000	35,60	9 825,60
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	276,000	17,00	4 692,00
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 81,8*2	m3	163,600	32,00	5 235,20
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 45,72*2+60,96-81,8	m3	70,600	98,60	6 961,16
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81,800	38,00	3 108,40
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "větev A2" 65*0,8*0,65 "přípojky"	m3	81,800	76,00	6 216,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			50*1,5*0,64		48,000		
			Součet		81,800		
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "větev A2"	m3	57,150	274,00	15 659,10
			65*0,8*0,45		23,400		
			"přípojky"				
			50*1,5*0,45		33,750		
			Součet		57,150		
13	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	114,300	199,00	22 745,70
			57,15*2		114,300		
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,700	688,00	8 737,60
			"větev A2"				
			65*0,8*0,1		5,200		
			"přípojky"				
			50*1,5*0,1		7,500		
			Součet		12,700		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A3 - Větev A3

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	164 047,75
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	164 047,75
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	164 047,75	34 450,03
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	198 497,78
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A PROJEKČNÍ FIRMÁ s.r.o.
U Kamenického domu 770
394 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ00838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: A3 - Větev A3

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	164 047,75
HSV - Práce a dodávky HSV	164 047,75
1 - Zemní práce	164 047,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 047,75

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vicemil - vícepráce

Objekt: A3 - Větev A3

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 047,75

HSV - Práce a dodávky HSV

164 047,75

1 - Zemní práce

164 047,75

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "větev A3" 35,52*0,3 "přípojky" 102,6*0,3 Součet	m3	41,436	188,00	7 789,97
2	K	132201209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	41,436	12,00	497,23
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "větev A3" 35,52*0,4 "přípojky" 102,6*0,4 Součet	m3	55,248	586,00	32 375,33
4	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	55,248	21,50	1 187,83
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "větev A3" 35,52*0,3 "přípojky" 102,6*0,3 Součet	m3	41,436	1 160,00	48 065,76
6	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (37+10+28+19)*1,2*2	m2	225,600	35,60	8 031,36
7	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	225,600	17,00	3 835,20
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 74,815*2	m3	149,630	32,00	4 788,16
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 41,436*2+55,248-74,815	m3	63,305	98,30	6 222,88
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	74,815	38,00	2 842,97
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "větev A3" 37*0,65*0,8 "přípojky" (10+28+19)*0,65*1,5 Součet	m3	74,815	76,00	5 685,94
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,795	274,00	14 191,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"větev A3"				
			37*0,8*0,45		13,320		
			"přípojky"				
			(10+28+19)*1,5*0,45		38,475		
			Součet		51,795		
13	M	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	103,590	199,00	20 614,41
			51,795*2		103,590		
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,510	688,00	7 918,88
			"větev A3"				
			37*0,8*0,1		2,960		
			"přípojky"				
			(10+28+19)*1,5*0,1		8,550		
			Součet		11,510		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: X - Větev X

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 836,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	117 836,78
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	117 836,78	24 745,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	142 582,50
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

LIKATELICKÁ STAVEBNÍ
A OBČANSKÁ FIRMA s.r.o.
U Městského domu 770
374 70 Kladnice n. L. -2-
DIČ: CZ03398691

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: X - Větev X

Místo: **Datum:** 22. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **117 836,78**

HSV - Práce a dodávky HSV 117 836,78

1 - Zemní práce 101 727,62

5 - Komunikace pozemní 6 503,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 742,71

997 - Přesun sutě 4 863,25

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **117 836,78**

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: X - Větev X

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 836,78

HSV - Práce a dodávky HSV

117 836,78

1 - Zemní práce

101 727,62

1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 5*0,8	m2	4,000	85,50	342,00
					4,000		
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,000	187,00	748,00
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Ø40"	m3	24,480	188,00	4 602,24
			(65*1,2*0,8)*0,3		18,720		
			"Ø60"				
			(20*1,2*0,8)*0,3		5,760		
			Součet		24,480		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,480	12,00	293,76
5	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "Ø40"	m3	32,640	586,00	19 127,04
			(65*1,2*0,8)*0,4		24,960		
			"Ø60"				
			(20*1,2*0,8)*0,4		7,680		
			Součet		32,640		
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	32,640	21,50	701,76
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "Ø40"	m3	24,480	1 160,00	28 396,80
			(65*1,2*0,8)*0,3		18,720		
			"Ø60"				
			(20*1,2*0,8)*0,3		5,760		
			Součet		24,480		
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "Ø40"	m2	204,000	35,60	7 262,40
			(65*1,2*2)		156,000		
			"Ø60"				
			(20*1,2*2)		48,000		
			Součet		204,000		
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	204,000	17,00	3 468,00
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 44,2*2	m3	88,400	32,00	2 828,80
					88,400		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 24,48*2+32,64-44,2	m3	37,400	98,30	3 676,42
					37,400		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	44,200	38,00	1 679,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Ø40"	m3	44,200	76,00	3 359,20
			(65*0,8*0,65)		33,800		
			"Ø60"				
			(20*0,8*0,65)		10,400		
			Součet		44,200		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "Ø40"	m3	30,600	274,00	8 384,40
			(65*0,8*0,45)		23,400		
			"Ø60"				
			(20*0,8*0,45)		7,200		
			Součet		30,600		
15	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	61,200	199,00	12 178,80
			30,6*2		61,200		
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku "Ø40"	m3	6,800	688,00	4 678,40
			(65*0,8*0,1)		5,200		
			"Ø60"				
			(20*0,8*0,1)		1,600		
			Součet		6,800		

5 - Komunikace pozemní

6 503,20

17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	128,40	1 027,20
			0,8*5*2		8,000		
18	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,000	691,00	2 764,00
19	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	4,000	364,00	1 456,00
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000	314,00	1 256,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 742,71

21	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	11,600	86,80	1 006,88
			5*2+0,8*2		11,600		
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	63,212	59,10	3 735,83

997 - Přesun sutě

4 863,25

23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,212	50,00	3 160,60
24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	4,608	106,80	492,13
25	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,608	9,60	44,24
26	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,608	53,10	244,68
27	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,608	200,00	921,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: Y - Větev Y

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	171 582,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	171 582,79
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	171 582,79	36 032,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	207 615,18
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

L. KAMENICKÝ STAVITELNÍ
A ČISTĚNÍ PRŮMYSL s.r.o.
U Kůlny na dovoz 770 -2-
394 70 Kamenice n. L.
DIČ: CZ66336631

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: Y - Větev Y

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	171 582,79
HSV - Práce a dodávky HSV	171 582,79
1 - Zemní práce	93 982,79
8 - Trubní vedení	77 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	171 582,79

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: Y - Větev Y

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 582,79

HSV - Práce a dodávky HSV

171 582,79

1 - Zemní práce

93 982,79

17	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*1,5*2*2	m3	9,000	264,00	2 376,00
18	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	9,000	35,00	315,00
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (75*0,8*1,2)*0,3	m3	21,600	188,00	4 060,80
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,600	12,00	259,20
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (75*0,8*1,2)*0,4	m3	28,800	586,00	16 876,80
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	28,800	21,50	619,20
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 (75*0,8*1,2)*0,3	m3	21,600	1 160,00	25 056,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 75*1,2*2	m2	180,000	35,60	6 408,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	180,000	17,00	3 060,00
19	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 1,5*4*2*2	m2	24,000	34,00	816,00
20	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000	14,00	336,00
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 39*2	m3	78,000	32,00	2 496,00
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21,6*2+28,8-39	m3	33,000	98,30	3 243,90
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	39,000	38,00	1 482,00
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 75*0,8*0,65	m3	39,000	76,00	2 964,00
21	K	175101201R	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu (1,5*1,5-0,4*0,4*pi)*2*2	m3	6,989	192,00	1 341,89
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 75*0,8*0,45	m3	27,000	274,00	7 398,00
13	M	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál 27*2	t	54,000	199,00	10 746,00
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,000	688,00	4 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			75*0,8*0,1		6,000		
8 - Trubní vedení							77 600,00
16	K	881111111	Dodávka a montáž typové domovní čerpací jímky pro RD - kompletní vybavení až po napojení na řád (čerpadla budou provedena v celonerezovém provedení)	ks	2,000	38 800,00	77 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: D.1.3. - Technologie ČOV

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	83 905,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	83 905,24
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	83 905,24	17 620,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	101 525,34
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

L. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A ETC. BDCNÍ PRIMA s.r.o.
U Křtunova domu 770
394 00 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: D.1.3. - Technologie ČOV

Místo: **Datum:** 22. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	83 905,24
HSV - HSV	83 905,24
D1 - Technologie - ČOV	83 905,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	83 905,24

ROZPOČET

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil - vícepráce

Objekt: D.1.3. - Technologie ČOV

Místo: Datum: 22. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 905,24

HSV - HSV

83 905,24

D1 - Technologie - ČOV

83 905,24

1	K	7830002	Nátěr stěn a dna retenční nádrže voděodolným a mrazuvzdorným nátěrem	m2	147,930	168,00	24 852,24
			Část 1 - větší				
			6*3,16		18,960		
			6*4,48*2		53,760		
			3,16*4,48		14,157		
			3,16*4,28		13,525		
			Mezisoučet		100,402		
			Část 2 - menší				
			2*4,48*2		17,920		
			3,16*4,48		14,157		
			3,61*4,28		15,451		
			Mezisoučet		47,528		
			Součet		147,930		
2	K	Pol10	Plastová dělicí příčka 3,0x3,5 m (mat.provedení PP)	kus	1,000	29 700,00	29 700,00
3	K	Pol11	Potrubí s fekální koncovkou pro čerpání přebytečného kalu	kus	1,000	8 100,00	8 100,00
4	K	Pol12	Hydropneumatické čerpadlo pro odtah přebytečného kalu	kus	1,000	5 670,00	5 670,00
5	K	Pol13	Deskové šoupě DN 150 s ručním kolem, příruba PP přivařovací, přírubový spoj DN150, trubka 160 SN 10PP AWADUKT RAUSISTO délky 1 m (nátok do ČOV)	kus	1,000	15 583,00	15 583,00

