

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### „Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 50  
Zastoupena: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce  
IČO : 00288560  
DIČ: CZ00288560  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (TDI):  
Ing. Miroslav Kvapil (tel.: +420 606 749 899)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-2138100257/0100  
Tel: +420 604 982 221  
DS: kipbve6  
E-mail: obec@olsanyupv.cz

a

**Z h o t o v i t e l:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc  
Zápis v OR u MS v Praze, B 7634  
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744  
Telefon: 585 206 668 e-mail: strabag.brno@strabag.com  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
**PJ Prostějov**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed  
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
Ing. Tomáš Chromčík, vedoucí PJ Prostějov  
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
Ing. Tomáš Chromčík, č. aut. 1201927

### **Předmět dodatku**

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2022, (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova“.

Po vzájemné dohodě smluvních stran, se následovně na základě méněprací a víceprací mění článek 3. Cena díla a článek 4. Termín plnění smlouvy o dílo.

### **3. Cena díla**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH dle SoD                       | 3 782 076,82 Kč        |
| Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1            | +222 353,67 Kč         |
| Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1              | 4 004 430,49 Kč        |
| DPH 21% dle Dodatku č. 1                          | 840 930,41 Kč          |
| <b>Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 1</b> | <b>4 845 360,89 Kč</b> |

### **4. Termín plnění**

1. Termín dokončení díla dle tohoto Dodatku č. 1 do 09.12.2022.

### **Ostatní ujednání**

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:      č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Dodatek č. 1 za zhotovitele přezkoumal:

Ing. Tomáš Chromčík-vedoucí PJ Prostějov

V Olšanech u Prostějova dne: 28.11.2022  
Za objednatele:

V Olomouci dne: 28.11.2022  
Za zhotovitele:

Obec Olšany u Prostějova  
RNDr. Milan Elfmark  
Starosta obce



STRABAG a.s.  
Ing. Klára Kalábová  
ekonom Oblasti Střed  
Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(355)

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce místní komunikace v obci Olšany u Prostějova |
| O: | Olšany u Prostějova                                       |

| P.č.<br>Díl: | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ             | množství    | cena / MJ | Celkem     |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|
| 1            | 112100010RA0  | Zemní práce<br>Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km<br>Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvím,<br>odstranění paterů s přasekáním kořenů, naložení kmenů | kus            | 6,00000     | 4 900,00  | 591 421,25 |
|              |               |                                                                                                                                                                           |                |             |           | -29 400,00 |
| 2            | 113202111R00  | Vyrubání obrub okružních silničních<br>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní                                   | m              | 78,00000    | 195,00    | 15 210,00  |
| 3            | 113106000RAB  | Odstanění trám. dílačky 6 cm vč.podkladu pl.do 50 m <sup>2</sup> , včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km                                                            | m <sup>2</sup> | 41,00000    | 235,00    | 9 635,00   |
| 4            | 113106035RAB  | Odstanění dílačky z kostek vč.podkladu, pl.do 50m <sup>2</sup> , včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km                                                              | m <sup>2</sup> | 6,00000     | 285,00    | 1 710,00   |
| 5            | 113107222RAB  | Odstanění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m <sup>2</sup> , včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km                                                                | m <sup>2</sup> | 192,00000   | 420,00    | 80 640,00  |
| 6            | 113151219R00  | Frez živici krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek tl.11 cm                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1 901,00000 | 145,00    | 275 645,00 |
| 7            | 132201111R00  | Hloubení rýn š.d. 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> . STROJNĚ,<br>naložení, odvoz 1 km, uložení                                                                         | m <sup>3</sup> | 55,75000    | 465,00    | 25 923,75  |
| 8            | 162100010RAB  | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý dle dalších 5 km                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 55,75000    | 295,00    | 16 446,25  |
| 9            | 199000005R00  | Poplatek za skládku změny 1-4                                                                                                                                             | t              | 97,56250    | 100,00    | 9 756,25   |
| 10           | 122201101R00  | Odpovědné nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> , naložení, odvoz 1 km, uložení                                                                                       | m <sup>3</sup> | 32,52000    | 355,00    | 11 544,60  |
| 11           | 162100010RAB  | Realizace po dohodě se zástupcem investora při                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 32,52000    | 295,00    | 9 593,40   |
| 12           | 199000005R00  | Poplatek za skládku změny 1-4                                                                                                                                             | t              | 56,91000    | 100,00    | 5 691,00   |
| 13           | 181101102R00  | Úprava plánů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2 564,00000 | 19,00     | 48 716,00  |

152,824 kubatura nových podkladních vrstev ponižená o pol. 5  
odstranění AB vozovky v tl. 0,3 m x 192 m2 a pol. č. 3  
dtto

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                     |        |                           |                                                               |        |                           |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 14     | 182001131R00 | Plášťná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině<br>Plášťná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění<br>urovnání okolních<br>ploch.31+13+35+17+1+104+71+39+22+27+5+101+31+7<br>+29+19                                                                            | m2 | 606,00000                           | 50,00  | 30 300,00                 | 12,00000<br>606,00000                                         | 50,00  | 30 300,00                 |
| 15     | 180400010RA0 | Založení travníku lučního v rovině s dodáním osiva<br>Založení travníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5                                                                                                                                                                    | m2 | 606,00000                           | 35,00  | 21 210,00                 | 606,00000                                                     | 35,00  | 21 210,00                 |
| Díl: 2 |              | Základy zvláštní zakládání<br>Základní plocha 606                                                                                                                                                                                                                          |    | 606,00000                           |        |                           | 606,00000                                                     |        |                           |
| 16     | 212750010RAB | Tratvody z drenážních trubek, lože šterkops., obsyp<br>kamenivem světlou trub 10cm<br>Tratvody z drenážních trubek, včetně lože ze šterkopisků<br>odvodnění zemní pláň:190+33                                                                                              | m  | 223,00000                           | 250,00 | 55 750,00<br>55 750,00    | 0,00000                                                       | 250,00 | 0,00<br>0,00              |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 223,00000                           |        |                           | nerealizováno                                                 |        |                           |
| 17     | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 271,00000                           | 310,00 | 2 281 332,50<br>84 010,00 | 271,00000                                                     | 310,00 | 2 416 011,50<br>84 010,00 |
| 18     | 564851111RT4 | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním<br>Realizace po dohodě se zástupcem investora při<br>při nevyhovující únosnosti podloží:250+21<br>Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 20 cm,<br>šterkordit frakce 0-63 mm<br>SO 102 - 2. podkladní vrstva 1,2*339 | m2 | 271,00000<br>406,80000<br>406,80000 | 200,00 | 81 360,00                 | 271,00000<br>690,80000<br>406,80000<br>142,00000<br>142,00000 | 200,00 | 138 160,00                |
| 19     | 567122112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 339,00000                           | 325,00 | 110 175,00                | 339,00000                                                     | 325,00 | 110 175,00                |
| 20     | 573111111R00 | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním<br>SO 102 - 1. podkladní vrstva 339                                                                                                                                                                                      | m2 | 339,00000                           | 19,00  | 32 319,00                 | 339,00000                                                     | 19,00  | 42 370,00                 |
| 21     | 573111114R00 | Posítk živitý infiltr. + posyp. z asfaltu 2 kg/m2<br>1504+197                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 701,00000<br>449,00000            | 18,00  | 8 082,00                  | 1 701,00000<br>449,00000                                      | 18,00  | 0,00                      |
| 22     | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, nad 3 m, tl.7 cm<br>s rozprostřením a zhutněním, v pruhu šířky přes 3 m<br>SO 101 - obrusná vrstva krytu:1504<br>SO 102 - obrusná vrstva krytu:339+197+110                                                                             | m2 | 2 150,00000                         | 420,00 | 903 000,00                | 2 230,00000                                                   | 420,00 | 936 600,00                |
| 23     | 573211111R00 | Posítk živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2<br>339+110                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 449,00000                           | 19,00  | 8 531,00                  | 449,00000                                                     | 19,00  | 42 370,00                 |
| 24     | 573211112R00 | Posítk živitý spojovací z asfaltu 0,2-0,6 kg/m2<br>1504+197                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1 701,00000                         | 18,00  | 30 618,00                 | 1 701,00000                                                   | 18,00  | 0,00                      |
| 25     | 577132211R00 | Beeton asfalt ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm<br>v pruhu šířky přes 3 m, třídy II.<br>SO 101 - obrusná vrstva krytu:1504<br>SO 102 - obrusná vrstva krytu:339+197+110                                                                                                    | m2 | 2 150,00000                         | 289,00 | 621 350,00                | 2 230,00000                                                   | 289,00 | 644 470,00                |
| 26     | 564851111RT4 | Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm,<br>šterkordit frakce 0-63 mm<br>SO 102 - středový ostrov:113<br>SO 103 - vjezd:21                                                                                                                                        | m2 | 1 504,00000<br>646,00000            | 150,00 | 20 100,00                 | 1 504,00000<br>646,00000<br>80,00000                          | 150,00 | 20 100,00                 |
| 27     | 564851111RT2 | Podklad ze šterkordit po zhutnění tloušťky 15 cm,<br>šterkordit frakce 0-32 mm<br>SO 102 - středový ostrov:113                                                                                                                                                             | m2 | 371,00000                           | 150,00 | 55 650,00                 | 266,20000<br>113,00000<br>21,00000                            | 150,00 | 39 930,00                 |

32,52

138,16

20,1

31,944

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   |                  |                      |                                  |                  |                        |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| 28     | 59124111R00  | SO 101 - nájezdový ostrůvek 8<br>SO 103 - chodníky a vjezdy 250<br>Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým<br>beraněním a se smetením přebytečného materiálu na<br>SO 102 - středový ostrov 113                                               | m2  | 8,00000<br>250,00000<br>113,00000 | 690,00           | 77 970,00            | 8,00000<br>145,20000<br>0,00000  | 690,00           | 0,00                   |
| 29     | 59380120AR   | 591141111<br>Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 113,00000                         |                  | 0,00                 | 113,00000                        | 623,00           | 70 964,00<br>nová URS  |
| 30     | 596215020R00 | 56381008<br>Kostka dlažební drobná 10/10 tř. 1 1t = 5 m2, štipaná<br>SO 102 - středový ostrov 113<br>kostka štipaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                                      | m2  | 113,00000                         | 715,00           | 80 795,00            | 0,00000                          | 715,00           | 0,00                   |
| 31     | 59245110R    | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 3 cm<br>s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním<br>spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením<br>SO 103 - chodníky 234                                                                                                                              | m2  | 250,00000                         | 250,00           | 62 500,00            | 113,00000                        | 1 630,00         | 184 190,00<br>nová URS |
| 32     | 592451151R   | SO 101 - nájezdový ostrůvek 8<br>SO 103 - varovné pásy 8<br>Dlažba sklad. HOLLAND 120x10x6 cm přírodní<br>SO 103 - chodníky 120x40+33x31+10                                                                                                                                                                        | m2  | 234,00000                         | 300,00           | 72 600,00            | 121,00000<br>8,00000<br>8,00000  | 300,00           | 26 400,00              |
| 33     | 596215040R00 | SO 101 - nájezdový ostrůvek 4+4<br>Dlažba HOLLAND I SLP sklaďba 20x10x6 cm červená,<br>dlažba pro nevidomé<br>SO 103 - varovné pásy 2+2+1+2+1                                                                                                                                                                      | m2  | 8,00000                           | 620,00           | 4 960,00             | 8,00000<br>8,00000               | 520,00           | 4 960,00               |
| 34     | 592451170R   | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm<br>s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním<br>spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením<br>SO 103 - vjezdy 15                                                                                                                                 | m2  | 21,00000                          | 300,00           | 6 300,00             | 36,00000                         | 300,00           | 10 800,00              |
| 35     | 592451158R   | SO 103 - varovné pásy 6<br>Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní<br>SO 103 - vjezdy 4+5+6                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 15,00000                          | 350,00           | 5 250,00             | 30,00000<br>6,00000              | 350,00           | 10 500,00              |
| 36     | 59914111R00  | Dlažba pro nevidomé<br>SO 103 - varovné pásy 2+2+2<br>Vyplnění spár živčnou zalivkou                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 6,00000                           | 700,00           | 4 200,00             | 6,00000                          | 700,00           | 4 200,00               |
| 37     | 59962116R00  | Napojení na okružní vozovky 18+4,5+6,5+6+5,5<br>Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm<br>s rozprostřením a zhutněním<br>(15+59+126)*0,25                                                                                                                                                                | m2  | 40,50000<br>40,50000<br>50,00000  | 125,00<br>130,00 | 5 062,50<br>6 500,00 | 40,50000<br>40,50000<br>50,00000 | 125,00<br>130,00 | 5 062,50<br>6 500,00   |
| Díl. 8 |              | Trubní vedení<br>Vpusť uliční z dílců DN 450, s odkalištěm napojení, DN<br>200, mříž lišna 500x500 40 l, hl. 1,74 m<br>Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s<br>obložení dna betonem B 30 z cementu portlandského<br>nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z<br>náhrazení stávajících vpusť 3 | kus | 50,00000                          | 21 500,00        | 115 400,00           | 50,00000                         | 21 500,00        | 256 348,00             |
| 38     | 894411010RBF | Vpusť obrubníková z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení<br>Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s<br>obložení dna betonem B 30 z cementu portlandského<br>nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z<br>2                                                                                        | kus | 3,00000                           | 23 500,00        | 47 000,00            | 3,00000<br>1,00000               | 23 500,00        | 23 500,00              |
| 39     | 894411010RA0 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení<br>poklopu                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000                           | 1 950,00         | 3 900,00             | 2,00000<br>2,00000               | 1 950,00         | 3 900,00               |
| 40     | 89933111R00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus |                                   |                  |                      |                                  |                  |                        |



|         |              |                                                                                                                                                                                  |        |                               |           |                         |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-------------------------|
| 57      | 966008113R00 | Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm, včetně vybouření čel propustku s odklizením a uloženíím vybouřeného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na | m      | 5,00000                       | 2 500,00  | 12 500,00               |
| 58      | 962100022RA0 | trubní propustek DN 600-5<br>Bourání konstrukce z železobetonu<br>stávající jímka 1<br>Vycištění a zásep stávající šachty                                                        | m3     | 5,00000<br>1,00000<br>1,00000 | 4 800,00  | 4 800,00                |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                 | kpl    |                               | 8 000,00  | 16 000,00               |
| 59      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>předpoklad skládka Držovice (cca 6 km); 638,20492+12,675                                                                              | t      | 650,87992<br>650,87992        | 120,00    | 208 281,57<br>78 105,59 |
| 60      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>předpoklad skládka Držovice (cca 6 km); 5*650,87992                                                                          | t      | 3 254,39960<br>3 254,39960    | 20,00     | 65 087,99               |
| 61      | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm<br>59,762                                                                                                                           | t      | 59,76200<br>59,76200          | 100,00    | 5 976,20                |
| 62      | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30<br>418,22+172,89792                                                                                                           | t      | 591,11792<br>591,11792        | 100,00    | 59 111,79               |
| Díl: VN |              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                 |        |                               |           | 139 000,00              |
| 63      | 005111020R   | Vytýčení stavby                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000                       | 22 000,00 | 22 000,00               |
| 64      | 005121010R   | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000                       | 10 000,00 | 10 000,00               |
| 65      | 005121030R   | Odstanění zařízení staveniště                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000                       | 7 000,00  | 7 000,00                |
| 66      | 005241020R   | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000                       | 18 000,00 | 18 000,00               |
| 67      | 005111021R   | Vytýčení inženýrských sítí                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000                       | 17 000,00 | 17 000,00               |
| 68      | 005211030R   | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000                       | 35 000,00 | 35 000,00               |
| 69      | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000                       | 5 000,00  | 5 000,00                |
| 70      | 004111010R   | Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti                                                                                                                          | Soubor | 1,00000                       | 25 000,00 | 25 000,00               |
| 26      |              |                                                                                                                                                                                  |        |                               |           | 3 782 076,82            |
|         |              |                                                                                                                                                                                  |        |                               |           | 4 004 430,49            |