



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2/15419

„Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Židlochovice
Sídlo: Masarykova 100, 66701 Židlochovice
IČO: 00282979
Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Seidlová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 15419



Identifikační údaje veřejné zakázky a zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky (projektu): „Město Židlochovice – Základní škola Tyršova - přístavba“
Ev. číslo (VVZ): 523501
Evidenční číslo akce (EDS): 298D213000039
Č. j. Ministerstva financí ČR: 12976/2015/1201
Dotace: z programu Ministerstva financí ČR
Číslo programu: 298213
Název programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 7 odst. 2 ZVZ):

Veřejná zakázka na stavební práce

Dělení veřejné zakázky podle výše její předpokládané hodnoty (§ 7 odst. 3 ZVZ a násl.):

Podlimitní veřejná zakázka

Další informace k veřejné zakázce podle § 16a písm. b) ZVZ:

Významná veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 21 ZVZ):

Otevřené řízení podle § 27 ZVZ

Vážení,

v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.



Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 12. 11. 2015:

„Dle zadávací dokumentace:

7.8.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů, způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky

Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci způsobem podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ: předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Seznam stavebních prací může uchazeč zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Z osvědčení a seznamu stavebních prací provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl 3 resp. 15 stavebních prací, z toho:

ref. 1 - alespoň 3 stavební práce, přičemž součástí každé z nich bylo následující plnění v min. hodnotě **25,0 mil. Kč** bez DPH (včetně vedlejších nákladů a přípojek k objektu). Stavebními pracemi se rozumí provádění stavebních prací - zhotovení novostaveb budovy nebo změna dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy) budov v rozsahu stavebních prací obdobných svou náročností stavebních prací jako je předmět veřejné zakázky specifikovaný v soupisu prací ve stavebních dílech: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9 dle TSKP nebo obdobném třídíku ve smyslu nové stavby budovy (doloženo v seznamu či osvědčení).

Jedná se o předložení stavebních prací – zhotovení pasivních budov?“

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel uvedl v odstavci 7.8.1 zadávací dokumentace (dále jako „ZD“) požadavek na referenci č. 1, týkající se stavby budov (zhotovení novostaveb budovy nebo změna dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy) v rozsahu stavebních prací obdobných svou náročností stavebních prací jako je předmět veřejné zakázky specifikovaný v soupisu prací ve výše uvedených stavebních dílech, kam lze zařadit i zhotovení pasivních budov.

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 13. 11. 2015:

1) „V technické zprávě ASŘ je na str.24 uveden následující text:

Na všechny výplně otvorů, jejich hodnoty, prvky se splněním požadovaných parametrů budou doloženy patřičné certifikáty

Na následujících stranách a také ve výpisu prvků jsou uvedeny požadavky pro výplně otvorů, které je nutno doložit certifikáty notifikovanými osobami.

Při prohlídce místa realizace byl vznesen na tento požadavek dotaz a odpověď zadavatele bylo, že tyto certifikáty budou požadovány až po vítězném uchazeči.

Žádáme tedy zadavatele o písemné potvrzení, že certifikáty uvedeny u výplní otvorů budou požadovány až po vítězném uchazeči a nemají být součástí nabídky do výběrového řízení.“

2) „V technické zprávě ASŘ je na str. 21 uvedeno následující:

Pro systém skladby střešního pláště bude použita certifikovaná skladba zateplovacího systému plochých střech s doloženým certifikátem notifikované osoby. Pro jednotlivé prvky a materiály budou doloženy certifikáty od výrobce.

Domníváme se, že i tyto certifikáty pro střešní plášť by měly být požadovány až po vítězném uchazeči.



Žádáme tedy zadavatele o písemné potvrzení, že certifikáty uvedeny u střešních pláštíků budou požadovány až po vítězném uchazeči a nemají být součástí nabídky do výběrového řízení.

- 3) „V Průvodní zprávě, str. 9 je uvedeno:

„Retenční nádrž a vsakování

Řešení retenční nádrže a vsakovacího vrtu je řešeno v rámci projektové části objektu IO 200.“

„Vzhledem k harmonogramu postupu projekčních prací v návaznosti na výběr zhotovitele není možné v daném čase zajištění upřesňující vsakovací zkoušky v místě vsaku. Na žádost objednatele bude doplňující vsakovací zkouška provedena během stavby vybranou realizační firmou. **Po té bude provedeno porovnání výsledku doplňující zkoušky a projekčního předpokladu a v případě rozdílných hodnot vsakování se upraví řešení vsaku a objemu retence v rámci dodavatelské dokumentace.**“

„V rámci projektu pro stavební povolení byl na základě odborného předpokladu objem retence stanoven na 17,5 m³ a byl navržen jeden vsakovací vrt do hloubky 10m.“

Žádáme zadavatele o vypuštění požadavku na úpravu řešení vsaku a objemu retence v rámci dodavatelské dokumentace a to ve všech souvisejících dokumentech, např. Technická zpráva IO 200 atd.“

- 4) „V Průvodní zprávě, str. 10 je uvedeno:

„A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO100 - přístavba školy

SO200 - komunikace a zpevněné plochy

SO300 - sadové úpravy

SO400 - kácení, příprava území

IO 100 - kanalizační přípojka

IO 200 – areálová kanalizace

IO 300 - přeložka areál. vodovodu

IO 400 - přeložka areálového plynovodu

IO 500 - venkovní rozvody NN

IO 500-1 - přeložka přípojky E.On

IO 600 - veřejné osvětlení

IO 600 -1 - venkovní areálové osvětlení

PS 100 - tepelné vrtý (je řešeno samostatnou dokumentací)“

Projekt pro IO 500-1 - přeložka přípojky E.On není součástí Zadávací dokumentace

Dodávka IO 500-1 - přeložka přípojky E.On tedy není předmětem plnění veřejné soutěže? Pokud je předmětem VZ, bude zadavatelem tato dokumentace doplněna ?“

- 5) „IO 200, Technická zpráva, bod 2. Uvádí:

„Vypočet retence byl proveden tabelárně, viz příložené listy za TZ. Hltnost vrtu vychází 0,99 l/s, modulový rozměr nádrže 6,75 x 4,8 x 0,77 m.“

Uchazeč zjistil, že za TZ nejsou žádné příložené listy.

Žádáme zadavatele, o doplnění ZD o „příložené listy za TZ“.

- 6) **„SO 100 Přístavba školy – arch. stav. část**

Ve výkaze výměr jsou tyto položky:



91	639 57-1215.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	61,50
		0,5*(47+64)		55,50
		kolem schodiště:6		6,00
92	639 57-1311.R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 vč. dodávky textilie	m2	88,00
		0,5*(47+64)		55,50
		kolem a pod schodiště:6+26,5		32,50

Dle půdorysu 1.NP má být plocha z kačírku i pod schodištěm, ale ve výpočtu pol.č.91 chybí, v následující související položce je správně započtena.

Žádáme zadavatele o opravu množství u pol.č.91.“

7) „IO 100 Kanalizační přípojka

Ve výkaze výměr je tato položka:

4	K	001	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	32,736
				"přípojka" 4,69*(1,64+1,85)*2*1		32,736

Výpočet množství by měl být dle podélného profilu délka x průměrná hloubka x počet stěn rýhy tj. $4,69 \times (1,64 + 1,85) / 2 \times 2 = 16,3681 \text{ m}^2$. Totéž množství by mělo být i v následující položce č.5.

Žádáme o opravu množství v pol.č.4 a 5.“

8) „SO 200 Komunikace a zpevněné plochy

Ve výkaze výměr jsou tyto položky:

11	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	406,00
		VOZOVKA 1:406		406,00
14	59245110	Dlažba sklad. I 20x10x6 cm přírodní	m2	416,15
		VOZOVKA 1:406*1,025		416,15
41	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	109,00

Položka č.11 a 14 zahrnuje dle kontroly ve výkrese D.2.101_Situace všechny plochy označené v legendě takto:

	CHODNÍK NOVÝ
	CHODNÍK NOVÝ - RELIEFNÍ DLAŽBA
	CHODNÍK REKONSTRUKCE

V pol.č.41 je ale započteno pouze rozebrání stávajících dlážděných ploch v místě nového chodníku a nové budovy. Za předpokladu, že rekonstrukce chodníku je projektantem uvažována jako kompletní předláždění z nových dlaždic, tak v pol.č.41 chybí cca 110m² rozebrání chodníku označeného jako chodník rekonstrukce.

Žádáme o revizi výkazu výměr.“

9) „SO 100 Přístavba školy – arch. stav. část

SO 200 Komunikace a zpevněné plochy

Ve výkazech výměr SO 100 a 200 je započteno sejmutí ornice na celé ploše staveniště a následný odvoz celé kubatury (162+428=590m³) na skládku s poplatkem do vzdálenosti 11km. Součástí nabídky sice není SO 300 sadové úpravy, ale předpokládám, že určitá část kubatury sejmuté ornice (cca 1500m²x0,2m=310m³) by měla zůstat deponována na staveništi pro ohumusování v rámci sadových úprav.



Trvá zadavatel na odvozu veškeré ornice na placenou skládku?"

10) „IO 200 Areálová kanalizace

Ve VV je položka:

45	K	271	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	6,000
				2*3		6,000

Ve výkrese B.5 Kladečák ale žádná šoupátka DN 100 nejsou uvedeny a navíc ve výkaze chybí případné položky pro ocenění dodávky příslušných armatur.

Je tato položka správně?"

11) „IO 200 Areálová kanalizace

Ve výkaze výměr jsou položky pro ocenění rozebrání stávající panelové plochy nad stokou J (pol.č.1, 74), následné likvidace suti (pol.č.75-78) a poté částečné obnovy povrchu (pol.č.34). Tyto práce jsou ale v plné míře zahrnuty ve VV SO 200 (rozebrání - pol.č.42, 47-50, zřízení pol.č.9, 10, 12, 13, 16) – jedná se tedy o duplicitní položky. Naopak ve výkazu chybí rozebrání a znovuzřízení povrchu nad stokou S2, která zasahuje mimo území řešené v SO 200.

Žádáme o revizi výkazu výměr."

12) „IO 200 Areálová kanalizace

Ve VV je položka:

23	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	39,360
				"retence" 8,2*4,8		39,360
24	M	MAT	693111460	geotextilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	45,264
				8,2*4,8*1,15		45,264

Dle výkresu B.6 RN řezy by měla být geotextilie položena pod a nad vsakovací systém, tedy ve dvou vrstvách a její množství by mělo být v obou položkách dvojnásobné.

Žádám o revizi výkazu výměr."

13) „SO 100 Přístavba školy – arch. stav. část

Ve výkazu výměr v díle 311 Sádrokartonové konstrukce jsou položky č. 65;66 a 67:

Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce		
65	342 26-4098.R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	82,38
		;SDK čela		
		1.NP:0,3*(9*2)+0,15*18,6*2+0,5*3+0,75*11,9+?		21,41
		2.NP:0,3*(9*3+9,4)+0,15*(18,6*2+13,5+18,95)+0,8*3+0,5*3+0,6*(4,95+11,9)		35,38
		3.NP:0,3*(9*2+27,1)+0,15*(18,6*2+21,3)+0,5*3+0,15*11,9		25,59
66	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	82,38
		;SDK čela		
		1.NP:0,3*(9*2)+0,15*18,6*2+0,5*3+0,75*11,9+?		21,41
		2.NP:0,3*(9*3+9,4)+0,15*(18,6*2+13,5+18,95)+0,8*3+0,5*3+0,6*(4,95+11,9)		35,38
		3.NP:0,3*(9*2+27,1)+0,15*(18,6*2+21,3)+0,5*3+0,15*11,9		25,59



67	T/1	Podhled minerální 600/600,AKU,závěs,tl.40mm ocel.rošt,lišty,kazety,kotvení,doplňky,detaily,D+M ;specifikace viz podhledy T1!!! 1.NP:8,91+135,51+91,33+58,83+58,35 2.NP:138,11+58,83+58,35+33,75+60,78 3.NP:153,82+58,83+58,35+33,75+60,78	m2	1 068,28 352,93 349,82 365,53
----	-----	--	----	--

Dle půdorysů jednotlivých podlaží se v některých místnostech nachází současně sádkartonový podhled i minerální podhled, viz např. legenda místností 1NP:

104	KANCELÁŘ	35,06 m ²	P1/1	Vinyl	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Minerální kazetový 600/600, typ 2	3200	suklová lišta
105	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	91,33 m ²	P1/1	Vinyl	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Minerální kazetový 600/600, typ 1	3200	suklová lišta
106	KMENOVÁ UČEBNA	58,83 m ²	P1/1	Vinyl	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Minerální kazetový 600/600, typ 1 - SDK	3300	suklová lišta
107	KMENOVÁ UČEBNA	58,35 m ²	P1/1	Vinyl	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Minerální kazetový 600/600, typ 1 - SDK	3300	suklová lišta
108	ROZVODNA NN	2,65 m ²	P1/3	Antistatické PVC	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Bez podhledu	3500	
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST	31,64 m ²	P1/5	Epoxidová stěrka	Štuková omítka, utěruvzdorný nátěr	Bez podhledu	3500	
110	ŠACHTA	2,31 m ²	P1/7	Beton	Štuková omítka	Bez podhledu	-	

V položkách VV jsou však chybně započítány plochy podhledů souhrnně pod podhledem T1 a chybí v položkách pro sádkartonové podhledy.

Žádáme zadavatele o opravu VV. Stejná problematika se týká i ostatních podlaží.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

- 1) Ve vztahu i k dotazu dodavatele č. 5 ze dne 19.11.2015 (uvedeno níže) zadavatel uvádí, že v souladu se zadávací dokumentací v odst. 6.2 je požadováno následující:

„Vnější otvorové prvky výplně jsou z části okna, stěny nebo dveře z plastových nebo Al profilů. Technická specifikace vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s PD. Zabudování otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržением technických požadavků na parotěsnost montážních spár, odolností proti větru, vodotěsnost, vzduchovou průvzdušnost, požadavky na fyzikální a bezpečnostní vlastnosti skel stanovených podle PD.

Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami resp. projektovou dokumentací, která upřesňuje způsob doložení a prokázání splnění těchto technických požadavků v nabídce uchazeče.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD.“

Dodavatel však nehovoří o požadavcích zadávací dokumentace, ale o požadavcích projektové dokumentace, na kterou se zadávací dokumentace odkazuje. Zadavatel tímto upřesňuje, že nepožaduje certifikáty od výrobků, které dosud nevznikly, ale požaduje certifikáty od výrobků výplní otvorů jako takových, které pokud výrobce nabízí, měly by mít řádnou certifikaci (zadavatel tedy požaduje certifikované výrobky). Zadavatel nadevší pochybnost tímto zpřesňuje pro účely nabídky, požadavek na certifikát pro výpočet U_w okna pro typické prvky O/01 a A/02 notifikovanou osobou. Notifikovanou osobou se rozumí osoby ve smyslu § 46 odst. 10 ZVZ.

- 2) Ve vztahu i k dotazu dodavatele č. 5 ze dne 19.11.2015 (uvedeno níže) zadavatel uvádí, že v souladu se zadávací dokumentací v odst. 6.4 je požadováno následující:

„Nabízený střešní plášť a tepelné izolace, které mají být použity pro plnění Veřejné zakázky, musí splňovat požadavky stanovené PD.

Zadavatel požaduje předložit certifikáty, případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky střešního pláště pro PVC folii a pro izolaci podle PD.“

Zadavatel tímto upřesňuje, že nepožaduje certifikáty od výrobků, které dosud nevznikly, ale požaduje certifikáty od výrobků, prokazující vzájemnou shodu v souladu s požadavky PD, které pokud výrobce



nabízí, měly by mít řádnou certifikaci. Toto ustanovení platí obdobně též pro požadavek podle odst. 6.3 zadávací dokumentace. Odst. 6.5 hovoří pouze v obecné rovině o právu, které je vetknuto v § 76 odst. 3 ZVZ.

3) V rámci souhrnného rozpočtu – vedlejší náklady je položka:

8	Doplňující zasakovací zkouška pro vsakovací vrt, posouzení schopnosti zasakování s ohledem na výsledky doplňující zasakovací zkoušky, revize dokumentace retence a vsakovacího vrtu vycházející z výsledů zasakovací zkoušky,	soubor	1	0,00	0,00
---	---	--------	---	------	------

Pro ocenění výše uvedených činností. Zadavatel ani projektant nezná důvod, proč by se měly ze zadávacího řízení výše zmiňované práce vypouštět. Pokud má dodavatel namysli důvod neporovnatelnost nabídek, potom se zadavatel oprávněně domnívá, že k takovému případu nedochází, neboť všichni uchazeči mají v této chvíli stejné, tedy rovné podmínky, které jsou vetknuty v projektové dokumentaci a soupisu prací. Odborný předpoklad objemu retence se nemusí při realizaci měnit, pokud se ovšem změní, bude tato úprava s vybraným uchazečem (zhotovitelem) dořešena.

- 4) Dodávka IO 500-1 přeložka přípojky E.On není předmětem plnění ani součástí zadávacího řízení. Tato skutečnost je blíže uvedena v Souhrnné technické zprávě v projektové dokumentaci (složka B) na straně 8 (část B1, písmene h):

„Přípojka NN (E.ON)“

Stávající přípojka NN (E.ON) pro areál školy bude s ohledem na nově upravované plochy přeložena. Přeložku bude zajišťovat správce (E.ON) - IO 500-1...”

- 5) Zadavatel doplňuje výpočet retence dle uvedené Technické zprávy IO 200. Výpočet je **Přílohou č. 1** těchto dodatečných informací č. 2/15419.
- 6) U položky č. 91 v soupisu prací D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01 (dále jako soupis prací „SO 100“) dochází k opravě množství o plochu pod schodištěm 26,5m², v soupisu prací **označeno červeně**. Dále v návaznosti se změnou množství u položky č. 91 se mění i položka přesunu hmot č. 191 o 6,36t, v soupisu prací **označeno červeně**. Upravený soupis prací SO 100 je **Přílohou č. 2** těchto dodatečných informací.

91	639 57-1215.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	88,00
		0,5*(47+64)		55,50
		kolem schodiště:6+26,5		32,50
92	639 57-1311.R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 vč. dodávky textilie	m2	88,00
		0,5*(47+64)		55,50
		kolem a pod schodiště:6+26,5		32,50

191	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4 350,03
		4341,85*1+6,36+1,82		4 350,03

- 7) U položky č. 4 a č. 5 v soupisu prací IO 100 Soupis prací dodávek s VV (dále jako soupis prací „IO 100“) byla opravena uvedená hodnota množství, **změny označeny červeně**. Upravený soupis prací IO 100 je **Přílohou č. 3** těchto dodatečných informací.



4	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,368
				"přípojka" $4,69 \cdot (1,64 + 1,85) / 2 \cdot 2$		16,368
5	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,368

- 8) Doplněno rozebrání stávajícího chodníku pod novým objektem v soupisu prací D.2.1_ Zpevněné plochy_Soupis prací dodávek s VV (dále jako soupis prací „SO 200“), **změny označeny červeně** (níže uvedené položky soupisu prací SO 200 obsahují změny uvedené v bodě 11). Upravený soupis prací SO 200 je **Přílohou č. 4** těchto dodatečných informací.

9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 060,10
		tl. minimální		
		VOZOVKA 1:406*1,1		446,60
		VOZOVKA 2:384*1,1		422,40
		VOZOVKA 3:151*1,1		166,10
		Zpětné položení betonových panelů		25,00
10	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	561,75
		VOZOVKA 2:384*1,05		403,20
		VOZOVKA 3:151*1,05		158,55
11	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	25,00
		využití použitých panelů		406
12	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	433,00
		VOZOVKA 1:406		406,00
		oprava komunikace po S2, materiál původní : 27		27,00
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	535,00
		Vozovka 3 s distančníky		
		VOZOVKA 2:384		384,00
		VOZOVKA 3:151		151,00
14	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	968,00
		VOZOVKA 3:151		151,00
		VOZOVKA 2:384		384,00
		VOZOVKA 1:406		406,00
		oprava komunikace po S2		27,00
42	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	227,00
43	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	256,00
		panely 3x1,5m, tl. 15cm		
		Odstranění panelů		231,00
		Oprava stávající komunikace před kotelnou		25,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
47	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	949,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	151,44
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 271,53
50	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	151,44
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	151,44

- 9) V prostoru staveniště není prostor na mezideponie, proto zadavatel **trvá na odvozu veškeré ornice na skládku.**



- 10) Položka č. 45 (Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100) v soupisu prací IO 200, 300 Soupis prací dodávek s VV (dále jako soupis prací „IO 200“), byla nahrazena položkou pro Montáž vodovodních armatur a tvarovek do DN100, v soupisu prací **změny označeno červeně**. Upravený soupis prací IO 200 je **Přílohou č. 5** těchto dodatečných informací.

45	K	271	891261111	Montáž vodovodních armatur a tvarovek do DN100	kus	6,000
				2*3		6,000

Další změnou v soupisu prací IO 200 je upraveno množství u položek č. 12 a 13, **změna je označena červeně**. Upravený soupis prací IO 200 je **Přílohou č. 5** těchto dodatečných informací.

12	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	458,532
				"S1" $15,46 \cdot (1,24 + 1,53) / 2 \cdot 2$		42,824
				"stoka J; S2" $10,22 \cdot (1,3 + 1,01) / 2 \cdot 2 + 27,52 \cdot (1,01 + 1,5) / 2 \cdot 2 + 24,61 \cdot (1,5 + 1,85) / 2 \cdot 2$		175,127
				"D1" $5,61 \cdot (1,72 + 1,8) / 2 \cdot 2 + 10,03 \cdot (0,87 + 1) / 2 \cdot 2$		38,503
				"D2" $5,73 \cdot (1,22 + 1,01) / 2 \cdot 2$		12,778
				"vodovod" $(8,7 + 18,3 + 3 + 23,4 + 9,7) \cdot 1,5 \cdot 2$		189,300
13	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	458,532
				"S1" $15,46 \cdot (1,24 + 1,53) / 2 \cdot 2$		42,824
				"stoka J; S2" $10,22 \cdot (1,3 + 1,01) / 2 \cdot 2 + 27,52 \cdot (1,01 + 1,5) / 2 \cdot 2 + 24,61 \cdot (1,5 + 1,85) / 2 \cdot 2$		175,127
				"D1" $5,61 \cdot (1,72 + 1,8) / 2 \cdot 2 + 10,03 \cdot (0,87 + 1) / 2 \cdot 2$		38,503
				"D2" $5,73 \cdot (1,22 + 1,01) / 2 \cdot 2$		12,778
				"vodovod" $(8,7 + 18,3 + 3 + 23,4 + 9,7) \cdot 1,5 \cdot 2$		189,300

- 11) Položky č. 1, 34, 74, 75-78 uvedené v soupisu prací IO 200 jsou uvažovány s ohledem na pravděpodobnou nutnost provedení sítí v předstihu před realizací komunikace (komunikace s ohledem na provoz jídelny ve dvoře by měla být v průběhu výstavby přístupná). Z pohledu projektanta **je potřeba s položkami uvažovat**.

Do soupisu prací byla přidána položka na rozebrání a znovuzřízení povrchu nad stokou S2, která zasahuje mimo území řešené v SO 200 (Areálová kanalizace). Změny v soupisu prací SO 200 jsou uvedeny v bodě 8), **změny označeny červeně**. Upravený soupis prací SO 200 je **Přílohou č. 4** těchto dodatečných informací.

- 12) U položky č. 23 a č. 24, soupisu prací IO 200, byla upravena hodnota množství, v soupisu prací **změny označeny červeně**. Upravený soupis prací IO 200 je **Přílohou č. 5** těchto dodatečných informací.

23	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	78,720
				"retence" $8,2 \cdot 4,8 \cdot 2$		78,720
24	M	MAT	693111460	geotextilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	90,528
				$8,2 \cdot 4,8 \cdot 2 \cdot 1,15$		90,528

- 13) V místnostech kmenové učebny (106 a 107) se nenachází současně SDK a minerální podhled, je zde pouze kombinace těchto podhledů, kdy střed místnosti tvoří minerální AKU podhled T1 a jeho lem po



obvodu včetně čel tvoří SDK hladký podhled. Čela byla započítána, lemm byl v soupisu prací uvažován z AKU pohledu T1 – ale má být z SDK hladkého pohledu. Došlo k **úpravě množství u položek č. 66 a 67** v soupisu prací D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01 (dále jako soupis prací „SO 100“), **změny označeny červeně**.

V návaznosti se změnou množství u položek č. 66 a 67 **se mění položka přesunu hmot č. 191** o 1,82t, v soupisu prací SO 100 **změna označena červeně**.

Dále dochází ke **změně u položek maleb č. 421, 422, 423** v soupisu prací SO 100, **změny označeny červeně**.

Upravený soupis prací SO 100 je **Přílohou č. 2** těchto dodatečných informací.

66	342 26-4051.RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	237,78
		SDK vodorovné lemy kolem kazetového podhledu:		
		1.NP:58,83+58,35-(42,12*2)		32,94
		2.NP:58,83+58,35+33,75+60,78-(42,12*2+22,23+44,01)		61,23
		3.NP:58,83+58,35+33,75+60,78-(42,12*2+22,23+44,01)		61,23
		:SDK čela		
		1.NP:0,3*(9*2)+0,15*18,6*2+0,5*3+0,75*11,9		21,41
		2.NP:0,3*(9*3+9,4)+0,15*(18,6*2+13,5+18,95)+0,8*3+0,5*3+0,6*(4,95+11,9)		35,38
		3.NP:0,3*(9*2+27,1)+0,15*(18,6*2+21,3)+0,5*3+0,15*11,9		25,59
67	T/1	Podhled minerální 600/600,AKU,závěs,tl.40mm ocel.rošt,lišty,kazety,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	912,88
		:specifikace viz podhledy T1!!!		
		1.NP:8,91+135,51+91,33+58,83+58,35		352,93
		2.NP:138,11+58,83+58,35+33,75+60,78		349,82
		3.NP:153,82+58,83+58,35+33,75+60,78		365,53
		odečet SDK vodorovných lemů kolem kazetového podhledu:		
		1.NP:-(58,83+58,35-(42,12*2))		-32,94
		2.NP:-(58,83+58,35+33,75+60,78-(42,12*2+22,23+44,01))		-61,23
		3.NP:-(58,83+58,35+33,75+60,78-(42,12*2+22,23+44,01))		-61,23
191	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4 350,03
		4341,85*1+6,36*1,82		4 350,03
421	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	4 389,13
		SDK:237,78+20,3		258,08
		omítky:3352,59+40,69+89,7+458,67		3 941,65
		stáv. objekt:3,65*18*2+29*2		189,40
422	784 19-5412.R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	2 194,57
		50% ploch:0,5*4389,13		2 194,57
423	784 19-5422.R00	Malba tekutá malířská, barva, 2 x	m2	2 194,57
		50% ploch:0,5*4389,13		2 194,57

Dotaz č. 3 dodavatele ze dne 13. 11. 2015:

„Dobrý den,

Zpracováváme nabídku do soutěže veřejné zakázky na akci „Přístavba základní školy Tyršova v Židlochovicích,“
potřebujeme upřesnit pár informací:

Okna:

- Musí být rámy plastových oken opravdu vyztuženy kompozitními materiály, běžně používaná ocelová výztuž
nemůže být použita?



- Při použití požadovaného skla s bezpečnostním sklem nelze dodržet celkové $U_w = 0,8$. Výrobci oken tvrdí, že nelze dosáhnout požadovaného U_w v dané konfiguraci a už vůbec ne u prosklených stěn s hliníkovými rámy. Prosím o upřesnění.

- Jak chcete zajistit, že při vytažených vnitřních žaluziích nebude snížena prosklená část okna. Vnitřní žaluzie při vytažení vždy snižují prosklenou část. Prosím o upřesnění.

Skříňky pro hasicí přístroje:

- Ve výpise výrobků uvádíte u položky OS/08 – skříňky na hasicí přístroje že barevnost těchto skříněk bude v atypickém provedení dle samostatné přílohy barevného řešení projektu, ale v této části není zmínka o skříňkách pro hasicí přístroje. Prosíme o upřesnění barevného provedení skříněk na hasicí přístroje.

Prosíme o odpověď na dané dotazy.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Okna:

- Rámy oken musí být vyztuženy kompozitními materiály, pro eliminaci lineárních tepelných mostů v rámových profilech.
- U plastových i hliníkových oken lze dodržet požadavek na $U_w 0,8$ i při použití bezpečnostního zasklení. U položek, které vyžadují bezpečnostní zasklení je upraven požadavek na **propustnost světla $T_{vis} = 50 \%$ a propustnost solární energie $g = 33 \%$** .
- Žaluzie bude na rámu okna ze strany interiéru stejně řešena jak ve stávající škole, viz obrázek č. 1 oken školy.

Skříňky pro hasicí přístroje:

- Skříňky na hasicí přístroje budou v barvě bílé, viz obrázek č. 2 skříňka na hasicí přístroje.



Obrázek č. 1: vnitřní strana oken školy



Obrázek č. 2: skříňka na hasicí přístroje

Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 16. 11. 2015:

„Dobrý den,

prosím o odpověď na následující dotaz k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

V rozpočtu „D.01.1 SO 100 - Stavební objekt“ oddíl úpravy povrchů vnitřní jsou položky č. 107 a 107a obsahující těsnící pásky kolem fasádních otvorů a nosné purenitové profily pro výplně otvorů. V oddílu úpravy povrchů vnější, v položkách č. 129 a 129a je uvedeno to stejné. Nejsou tyto práce započítané v rozpočtu 2x? Cena za těsnící pásky by teoreticky šla rozdělit na vnitřní a vnější, nicméně purenitové profily jsou pouze po vnějším obvodu výplně a v interiéru se nedávají.“



Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4

Položka 107a je ze soupisu prací D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01 (dále jako soupis prací „SO 100“) vypuštěna, **změna označena červeně**. Upravený soupis prací SO 100 je Přílohou č. 2 těchto dodatečných informací.

107a	61.2	Nosné purenitové profily kolem fasádních otvorů, lepení kotvení, tmelení, doplňky, detaily, D+M (viz kniha detailů) – ZRUŠENO, nenaceňovat.	m	513,11
------	------	--	---	--------

Dotaz č. 5 dodavatele ze dne 19. 11. 2015:

- 1) „Zrcadla nad umyvadly – nesedí počet/velikost – ve VV jinak než dle barevného řešení, kde jsou zrcadla rozkreslena
- 2) Body 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 zadávací dokumentace o závazných požadavcích. Prosíme o lepší formulaci a objasnění požadavků. Bylo myšleno, že certifikáty a dokumenty dokládá pouze vítězná firma k podpisu smlouvy?
Otvorové výplně by měly být doloženy pouze pro nejčastěji se opakující prvek, ne pro všechny prvky zvlášť (toto není reálně možné). Prosím o objasnění.“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

- 1) Dodavatelé ocení počty kusů a rozměry uvedené v soupisu prací a ve výpise č. D.1.1. č.v. 406 výpis truhlářských a ostatních výrobků.
- 2) Je zodpovězeno v rámci dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2, bod 1. a 2., platí pro odstavce 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 zadávací dokumentace.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek.

Původní znění dle Zadávací dokumentace:

Lhůta pro podání nabídek končí: **17. 12. 2015 v 10:00 hod.**

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (17. 12. 2015 v 10:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

Nové znění dle Dodatečné informace č. 2/15419:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 12. 2015 v 10:00 hod.**

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned (18. 12. 2015 v 10:00 hod.)** po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice na ulici Nádražní 750, 66701 Židlochovice.

V Židlochovicích dne 19. 11. 2015



Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



Přílohy Dodatečných informací č. 2/15419:

Příloha č. 1: Výpočet retenčního objemu

Příloha č. 2: D.1.1.002 - Soupis prací a dodávek 01, revize 01, 02

Příloha č. 3: IO 100 Soupis prací dodávek s VV revize 01

Příloha č. 4: D.2.1_ Zpevněné plochy_Soupis prací dodávek s VV revize 01

Příloha č. 5: IO 200, 300 Soupis prací dodávek s VV revize 01