

V Praze 6. 5. 2013

Vážený obchodní příteli,

zasílám Vám dodatečné informace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení:
„Koloděje - výstavba budovy MŠ“, které vypisuje Městská část Praha - Koloděje, K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 00 24 03 38.

Z výkazů výměr, bylo odebráno několik položek, které nebudou součástí zakázky. V příloze Vám zasílám nové aktuální výkazy výměr, které jsou součástí Zadávací dokumentace a budou obsaženy v nabídce uchazeče.

Z důvodů této změny se posouvá termín odevzdávání nabídek na **13. 5. 2013 do 10:00 hod.** a otevírání obálek se uskuteční 13. 5. 2013 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu městské části Praha – Koloděje.

Níže jsou uvedeny dotazy uchazečů k zakázce a zároveň odpovědi na ně.

Dotaz č. 1

Díle 766 Rozpočtu - Konstrukce truhlářské je zmiňována kniha truhlářských výrobků. V CD - Zadávací dokumentace jsme tuto knihu nenalezli.

Odpověď:

Jde o podbití přesahů krovu palubkami tl. 18mm "pero/drážka" + nátěr, výměra 130m².

POZOR: respektujte však nový výkaz výměr a oceňte pouze položky v něm uvedené.

Dotaz č. 2

V Díle 7663 dveře kce truhlářské jsou specifikovány interiérové dveře - plné. V technické zprávě ale jsou zmíněny dveře interiérové částečně prosklené bezpečnostním sklem. Potřebovali bychom ujasnit tento rozpor, co nacenit. Zda dveře plné nebo prosklené z 1/3, či ze 2/3.

Odpověď:

Platí to, co je uvedeno ve výkazech výměr, prosklení bylo zrušeno (požární bezpečnost stavby).

POZOR: respektujte však nový výkaz výměr a oceňte pouze položky v něm uvedené.

Dotaz č. 3

V Díle 769 Rozpočtu jsou okna a dveře označena vzestupnou řadou O1-O8 a O10-O17, prvek O9 v rozpočtu není - pokud se jedná o vstup na půdu, neměly by se tyto dveře z hlediska zabezpečení vstupu na půdu nacenit?

Z uvedené řady je patrné, že Rozpočet pro okna byl sestavován na základě nějaké tabulky výplní otvorů. Tuto tabulku jsme nenalezli. Vzhledem k absenci značení oken a vstupních dveří v půdorysu je obtížné, ne - li nemožné plastové výplně kvalifikovaně nacenit. V technické zprávě je u oken, mimo jiné požadavek na zasklení oken izolačním trojsklem, zatímco v Rozpočtu jsou okna specifikována na zasklení dvojsklem. Zde bychom potřebovali vědět, kterou variantu nacenit.

Odpověď:

Neměli, takto je to v pořádku (jde o vnitřní dveře z další etapy).

pozn. U celé výplně možno tolerovat v rozmezí 1,1 - 1,3.

Každopádně rámy pětikomorové (šestikomorové) s dítermálním zasklením (v jedné části zprávy nesprávně uniklo trojsklo, ale výkaz i rozpočet uvádí dvojsklo).

Dveře interiéru mají požární odolnost 15 min - přikládám aktualizovanou tabulku výplní.

POZOR: respektujte však nový výkaz výměr a oceňte pouze položky v něm uvedené.

Dotaz č. 4

V I etapě stavby školky je rozhodnuto nechat půdní prostory zatím nevyužité do eventuální II etapy výstavby. Přesto se ptáme, zda by nebylo ekonomické docenit a namontovat střešní okna do nově zhotovené střechy (viz půdorys II NP), odpadne tak následné rozebírání střechy a eventuelní pozbytí záruky od dodavatele střechy.


Odpověď:

Podkroví bude zatím bez oken.

POZOR: respektujte však nový výkaz výměr a oceňte pouze položky v něm uvedené.

S pozdravem

ACCON
managers & partners, s.r.o.
Verdunská 819/37, 160 00 Praha 6
IČ: 26724791, DIČ: CZ26724791
www.accon.cz ©



.....
Ing. Petra Šupová
ACCON managers & partners, s.r.o.
z pověření zadavatele – pověřená osoba