

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 28.4.2015

TENTO DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek č.1“) uzavřely dne 11.6.2015 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

OBJEDNATEL : Římskokatolická farnost Kamenný Újezd
Generála Svobody 421/12
370 01 České Budějovice
IČ: 65050762

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: P. Mgr. Tomasz Piechnik, administrátor
(dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL : TESIMA, spol. s r.o.
Nemanická 14/440
370 10 České Budějovice

Ve věcech smluvních oprávněn jednat : Bohuslav Dichtl, jednatel

Ve věcech technických oprávněn jednat : Josef Chalupa, výrobní ředitel

IČ : 472 52 138

DIČ : CZ 47252138

Bankovní spojení : Komerční banka

č.ú. : 42600231/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích,
oddíl C, vložka 2175.

Ber. Evid. číslo

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo popsané ve Smlouvě ze dne 28.4.2015 „Oprava střešního pláště - 2. etapa – fara Kamenný Újezd“, bude na základě požadavku objednatele provedeno po jednotlivých vzájemně

dohodnutých částech.

1.2 V roce 2015 proběhne první část díla. V rámci této část díla se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v opravě střešního pláště , tak jak je blíže specifikováno v rozpočtu této části, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže)

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za první část díla „ Oprava střešního pláště - 2. etapa – fara Kamenný Újezd“ , provedenou v souladu s tímto Dodatkem č.1 cenu v celkové výši **347 826 Kč bez DPH** (slovy: třistačtyřicetsedmtisíc osmsetdvacetšest korun českých bez DPH), tj. **400 000 Kč** vč. 15% DPH (dále jen „Cena“).

3.2 Cena prací byla zhotovitelem stanovena na základě jednotkových cen cenové nabídky za první část díla 2.etapa .

3.3 Jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla – zejména následné etapizace - budou oceněny podle cen použitých pro návrh díla zvlášť, zapsány ke smlouvě formou dodatku a fakturovány samostatně (mimo obsah předmětu smlouvy). Toto se týká především ceny za lešení, které bude muset být pro další etapy opětovně montováno a demontováno. Dále v případě posunu dalších etap do roku 2016 a nárůstu vstupních nákladů, budou tyto zhotoviteli zohledněny v rámci ceny následných dodatků

4. Doba plnění

4.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po dohodě s objednatel, nejpozději však 45 dní před termínem dokončení. Termín dokončení : do 15.10.2015

Termín na zbývajících částí díla v základní smlouvě se tímto dodatkem ruší a tyto termíny budou nově sjednány v následných dodatcích.

4.2 Termín dokončení díla bude posunut o počet dnů nepříznivého počasí, které by znemožňovalo zhotoviteli pokračovat v realizaci díla, tzn. takové klimatické

podmínky, které neumožňují provádět stavební práce z důvodu nemožnosti dodržet technologický postup (děšť, sníh), nebo porušování bezpečnostních předpisů (např. vítr nad 15 m/s).

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2015 je uzavírán z důvodu požadavku objednatele na rozdělení Díla na jednotlivé části.

9.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě, zůstávají v platnosti.

9.3 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

9.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1 – Položkový rozpočet

Tento Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.


ZHOTOVITEL

Podpis:
Jméno: Bohuslav Dichtl
Funkce: jednatel

FESIMA, spol. s r.o.
Nemanická 14/ 440 (1)
370 10 České Budějovice
DIČ: CZ47252138
Tel.: 387 781 211
OR u KS Č.Budějovice, odd. C, v. 2175

OBJEDNATEL

Podpis:
Jméno: P. Mgr. Tomasz Piechnik
Funkce: administrátor




v České Budějovicích 16. 6. 2015

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - FARA KAMENNÝ ÚJEZD

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt	347 826
003: Svislé konstrukce	8 614
004: Vodorovné konstrukce	
006: Úpravy povrchu	10 759
009: Ostatní konstrukce a práce	44 087
0094: Lešení a stavební výtahy	27 044
0096: Bourací práce	41 092
0099: Přesun hmot HSV	12 623
713: Izolace tepelné	
729: Elektroinstalace	2 000
762: Konstrukce tesařské	86 352
764: Konstrukce klempířské	22 785
765: Krytiny tvrdé	92 471
800: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	347 826
DPH	52 174
Celkem (včetně DPH)	400 000

ESIMA, spol. s r.o.
Nemanická 14/ 440 (I)
370 10, České Budějovice
DIČ: CZ47252138
Tel.: 387 781 211
IČ: u KS Č.Budějovice, odd. C, vl. 2175

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - FARA KAMENNÝ ÚJEZD

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt						347 826
003: Svislé konstrukce						8 614
1.	317231126/00 Zdivo římsově z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	1,437	1,437	3 405,00	4 894
2.	39-001 Přezdělení malých štítů z CP nad krokvení dvorního přístavku - kompletní provedení	ks	2,0	2,0	1 860,00	3 720
004: Vodorovné konstrukce						—
3.	4-001 Kominová hlava - ověřit, předpoklad přespárování - kompletní provedení vč. lešení	soubor	—	—	7 500,00	—
006: Úpravy povrchu						10 759
4.	6-001 Oprava koruny zdiva - mechanické očištění, vykrábání spár, chemická sanace např. Deronem plus	m	23,955	23,955	195,00	4 671
5.	62-900 Oprava omítek dle poznámky P1 (výkres střechy) - kompletní provedení (očištění, oprava, nátěr)	m	25,155	25,155	242,00	6 088
6.	63157111/00 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby - pouze provedení bez dodávky	m3	—	—	450,00	—
7.	631591125/00 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z liaporu	m3	—	—	1 850,00	—
8.	63224491/00 Dlažba z půdovek do násypu - pouze montáž bez dodávky	m2	—	—	156,00	—
009: Ostatní konstrukce a práce						44 087
9.	9-001 Mechanické očištění ponechaného krovu	m2	235,897	235,897	28,00	6 605
10.	9-002 Osekání narušených částí ponechaného krovu vč. pohledové úpravy pořízem	m2	47,179	47,179	135,00	6 369
11.	9-003 Sanace ponechaných částí krovu prostředkem na bázi lihu a fermeže např. Deron OHF	m2	116,047	116,047	35,50	4 120
12.	9-004 Provizorní podepírání krovu	m2	84,546	84,546	65,00	5 495
13.	9-005 Vyčištění a vyklizení půdy před zahájením realizace vč. likvidace	m2	256,2	256,2	50,50	12 938
14.	9-006 Provizorní zakrývání střechy v průběhu realizace	m2	122,447	122,447	38,00	4 653
15.	95290111/00 Vyčištění budov po dokončení stavby	m2	84,546	84,546	46,20	3 906
0094: Lešení a stavební výtahy						27 044
16.	94-001 Provizorní zakrytí vstupu	ks	—	—	5 500,00	—
17.	941111121/00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	243,25	243,25	32,50	7 906
18.	941111221/00 Připlátek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 727,0	9 727,0	0,89	8 657
19.	941111821/00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	243,25	243,25	19,80	4 816
20.	949111113/00 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	84,546	84,546	67,00	5 665
0096: Bourací práce						41 092
21.	762331931/00 Vyřezání části střešní vazby	m	64,68	64,68	124,10	8 027

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
22.	762342811/00 Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	122,447	122,447	14,20	1 739
23.	762811811/00 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	—	—	19,80	—
24.	762841811/00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	11,475	11,475	28,90	332
25.	764-001 Demontáž stávajících klempířských výrobků vč. likvidace	kpl.	1,0	1,0	1 435,50	1 436
26.	765311860/00 Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek se zvětralou maltou do suti	m2	122,447	122,447	52,00	6 367
27.	765318861/00 Demontáž keramické krytiny hřebenu a nároží z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	7,0	7,0	20,10	141
28.	962031133/00 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,35	14,35	99,50	1 428
29.	962032241/00 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	4,791	4,791	647,00	3 100
30.	965081112/00 Bourání dlažby z dlaždic pldních pl do 1 m2 - pro zpětné použití	m2	—	—	48,50	—
31.	965082922/00 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	—	—	268,70	—
32.	979012112/00 Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	23,081	23,081	175,50	4 051
33.	979012119/00 Příplatek ZKD 3,5 m v u svislé dopravy suti	t	23,081	23,081	35,00	808
34.	979081111/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,081	23,081	155,00	3 577
35.	979081121/00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	323,127	323,127	8,90	2 876
36.	979088212/00 Nakládání suti a vybouraných hmot	t	23,081	23,081	98,50	2 273
37.	979092111/00 Vyklizení ulehle suti	m3	8,163	8,163	264,00	2 155
38.	979093111/00 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	23,081	23,081	10,60	245
39.	979098111 Poplatek za skládku	t	23,081	23,081	110,00	2 539
099: Přesun hmot HSV						12 623
40.	999281111/00 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	24,043	24,043	525,00	12 623
713: Izolace tepelné						—
41.	713-003 Foukaná minerální izolace tl. 260 mm - kompletní provedení	m2	—	—	320,00	—
42.	713-004 Dodávka minerální izolace stropu tl. 200 mm	m2	—	—	335,00	—
43.	713111111/00 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	—	—	36,40	—
44.	713191131/00 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí geotextilií 300 g/m2	m2	—	—	58,40	—
45.	998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	—	—	1,90	—
729: Elektroinstalace						2 000
46.	729-001 O1 - Úprava hromosvodu vč. revizní zprávy dle PD	m	8,0	8,0	250,00	2 000
762: Konstrukce tesařské						86 352
47.	762-001 Řezivo krov - vlastnosti dřeva dle PD	m3	2,522	2,522	6 200,00	15 637
48.	762-002 Dodávka řezivo prkna	m3	0,874	0,874	4 200,00	3 669
49.	762-003 Impregnace nového řeziva krovu a prken např. Deronem plus máčením	m3	3,964	3,964	700,00	2 775
50.	762-006 Příplatek na hoblování a přitesání	m3	7,643	7,643	1 150,00	8 789
51.	762-007 Dodávka řeziva latě - vlastnosti dřeva dle PD	m3	1,94	1,94	5 400,00	10 474
52.	762-008 Impregnace nového latování např. Deronem plus máčením	m3	1,939	1,939	780,00	1 513
53.	762-013 Nastavení krokve viz. detail D1 - kompletní provedení vč. dodávky	ks	11,0	11,0	350,00	3 850

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
54. 762-014	Nastavení pozednice viz. detail D2 - kompletní provedení vč. dodávky	ks	2,0	2,0	450,00	900
55. 762-015	Nastavení pohl. vazného trámu viz. detail D3 - kompletní provedení vč. dodávky	ks	6,0	6,0	620,00	3 720
56. 762-030	D+M dřevěný rošt (strop ozn. D7) - kompl. provedení (řezivo, impregnace, kotevní a spoj. materiál)	m3	-	-	6 700,00	-
57. 762-031	D+M ukončující hranol 10/15 cm - kompl. provedení (řezivo, impregnace, kotevní a spoj. materiál)	m	-	-	139,00	-
58. 762-032	D+M ukončující prkno 3/20 cm - kompl. provedení (řezivo, impregnace, kotevní a spoj. materiál)	m	-	-	118,00	-
59. 762332933/00	Montáž doplnění části střešní vazby	m	73,59	73,59	195,00	14 350
60. 762342211/00	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	122,447	122,447	62,80	7 690
61. 762395000/00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - latě + prkna	m3	5,903	5,903	1 225,00	7 231
62. 762811100/00	Montáž vrchního přesahovaného záklapu z hrubých prken	m2	-	-	38,60	-
63. 762841110/00	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	11,475	11,475	55,50	637
64. 998762202	Přesun hmot pro kce tesafské v objektech v do 12 m	%	812,342	812,342	6,30	5 118
764: Konstrukce klempířské						22 785
65. 764-000	Přesný popis a specifikace - viz. tabulka klemp. výrobků - ocenit kompletní dodávku, montáž a nátěr		-	-		-
66. 764-0011	K1 - podokapdní žlab r.š. 330 mm	m	13,53	13,53	283,20	3 832
67. 764-002	K2 - dešťový svod D100 mm	m	7,0	7,0	246,80	1 728
68. 764-004	K3 - žlabový atyp kotlík	ks	2,0	2,0	389,60	779
69. 764-005	K4 - horní koleno D100 mm	ks	2,0	2,0	316,80	634
70. 764-006	K5 - lemování komína spodní vč. dilatační lišty r.š. 110+330 mm	m	-	-	227,20	-
71. 764-009	K6 - štítové lemování vč. dilatační lišty r.š. 110+330 mm	m	20,0	20,0	235,20	4 704
72. 764-010	K7 - štítové oplechování okraje střechy r.š. 330 mm	m	36,0	36,0	246,00	8 856
73. 764-011	K8 - lemování komína boční vč. dilatační lišty r.š. 110+330 mm	m	-	-	235,20	-
74. 764-012	K9 - střešní výlez prosklený 600/600 mm	ks	-	-	1 400,00	-
75. 764-013	K10 - komínová lávka	ks	-	-	1 684,00	-
76. 764-014	K10 - sněhové zachytávače typové	ks	50,0	50,0	31,36	1 568
77. 998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	221,001	221,001	3,10	685
765: Krytiny tvrdé						92 471
78. 765-001	Ukončení kraje střechy položením tašek do malty - kompletní provedení	m	44,0	44,0	135,00	5 940
79. 765311210/00	Krytina keramická bobrovka šupinové krytí na husté latování na sucho - vč. všech systémových doplňků	m2	122,447	122,447	586,00	71 754
80. 765311534/00	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů do malty - popis viz. TZ-na sucho+kovový pás	m	7,0	7,0	889,00	6 223
81. 765311544/00	Krytina keramická bobrovka nároží z hřebenačů do malty - popis viz. TZ-na sucho+kovový pás	m	-	-	902,00	-
82. 765311583/00	Krytina keramická bobrovka přířezání tašky	m	22,44	22,44	137,00	3 074
83. 998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	869,909	869,909	6,30	5 480