

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
742 51 Mošnov 175
IČO: 00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1766514309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s.

IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142821/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
představenstva
technický: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
představenstva, zástupce stavbyvedoucího
Ing. Jiřím Stiborským, výrobním ředitelem
Alešem Ryplem, hlavním stavbyvedoucím

(Dále jen zhotovitel)

Preambule dodatku č.2

Smluvní strany se z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.1 - 18 dohodly na následujícím dodatku č.2, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a celková cena díla.

Ostatní články tímto Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti dle SoD.

I. Předmět díla

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky na základě odsouhlasených změnových listů (ZL) č. 1 – 18.

III. Termín plnění

1. Termín dokončení prací dodávek dle čl. II., odst. 1: se prodlužuje o 30 kalendářních dnů, tj. do 3.8.2015.

JS. *SK*

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo dle článku II. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1 856 698,76 Kč bez DPH.

Stavba
Celkem dle SoD

Dodatek č.2

Celkem

Cena bez DPH

14 528 715,- Kč

1 856 698,76 Kč

16 385 413,76 Kč bez DPH

2. Součástí tohoto Dodatku č.2 je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V. Platební podmínky

- a) Objednatel bude proplácet **provedené práce týkající se předmětu plnění uvedeného ve změnových listech č. 1-18 na základě měsíčních faktur**. Součástí fakturace bude soupis prací dle změnových listů a bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem č. 2 se v plném znění ruší Dodatek č.1, bez náhrady.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mošnově dne 10. 6. 2015

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 tel.: 556 754 030

.....
Objednatel

V Píšti dne 8. 6. 2015

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

.....
Zhotovitel

Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

- Přílohy:
1. Změnové listy č.1 až 18 včetně Položkových rozpočtů
 2. Harmonogram postupu výstavby

SOUPIS VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ
 k 8.4.2015

akce: ZŠ a MŠ Mošnov

REKAPITULACE

Číslo	ODDÍL	CENA
1	Sjezd a zpevněné plochy - vícepráce	14 580,00 Kč
2	Stavební část - měněpráce	-1 612 000,97 Kč
3	Stavební část - vícepráce	2 033 940,15 Kč
4	Stavební část - drenáž okolo objektu	197 331,36 Kč
5	Stavební část - změna hydroizolace	50 126,36 Kč
6	Stavební část - zvýšená tl. podsypu	97 774,82 Kč
7	Vodovodní přípojka - původní rozpočet	-130 286,79 Kč
8	Vodovodní přípojka - nový rozpočet	93 537,68 Kč
9	Přípojka splaškové kanalizace + ČOV - původní rozpočet	-448 605,97 Kč
10	Přípojka splaškové kanalizace + ČOV - nový rozpočet	416 991,05 Kč
11	Přeložka NN pro sousední RD	107 497,59 Kč
12	Výkop kořenů	17 602,00 Kč
13	Vícepráce a měněpráce zdravotníka	194 509,36 Kč
14	Slaboproud	600 094,00 Kč
15	Sjezd a zpevněné plochy měněpráce	-68 911,32 Kč
16	Sjezd a zpevněné plochy - vícepráce	151 381,17 Kč
17	Vícepráce stavební část - chybějící výměry	39 984,30 Kč
18	Vícepráce - dodávka a montáž lišt k obkladům	101 153,97 Kč
Celkem bez DPH		1 856 698,76 Kč
DPH 21 %		389 906,74 Kč
Celkem s DPH		2 246 605,50 Kč

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Vypracoval: ing. Jan Hawlik

 Ing. Jiří Stiborský
 výrobní ředitel



V Píšti dne 8.4.2015

Změnový list č. 1


Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.,
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem


Zdůvodnění změny :	Na základě změny projektu budou doplněny 2 ks uličních vpustí do příjezdové komunikace.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	14 580 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci. Předpokládaná doba: cca 1 den		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis:  Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZIGR (objednatel) Podpis:  Datum: 10.6.2015

Schválil: Ing. Jan Havlíček (TDI) Podpis:  Datum: 5.6.2015

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 26.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

14 580,00

8 Trubní vedení

14 580,00

1	R	80099-9001	D+MTŽ dvorní vpustě do komunikace	kpl.	2,000	3 840,00	7 680,00
2	R	80099-9002	Dopojení dvorní vpustě do RŠ dešťové kanalizace vč.zemních prací	m	6,000	1 150,00	6 900,00

3,0*2

6,000

Součet

6,000

Celkem



14 580,00

Změnový list č. 2

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – založení objektu – MPC.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatелеm

Zdůvodnění změny :	V tomto změnovém listě jsou odečteny všechny práce, které se na základě změny zakládání nebudou provádět.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	-1 612 001 Kč bez DPH	Oceněno dle tendrového rozpočtu vypracovaného projektantem, TDI souhlasí s cenou.	Založení objektu dle skutečnosti. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: _____
Schválil: <u>STI BORSKÝ</u> (zhotovitel)	Podpis: 	Datum: <u>18.5.2015</u>
Schválil: <u>BODZJAR</u> (objednatel)	Podpis: 	Datum: <u>18.6.2015</u>
Schválil: <u>Ing. Jan Hrabec</u> (TDI)	Podpis: 	Datum: <u>5.6.2015</u>

2

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 332 047,88

1 Zemní práce

261 497,48

1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	133,660	45,00	6 014,70
			16,4*40,75*0,2		133,660		
			Součet		133,660		

2	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	161,371	160,00	25 819,36
			"z -0,25 m na -0,45 m"				
			15,9*40,25*0,2		127,995		
			"RŠ - 2ks" 2,1*2,4*(1,75-0,45)*2		13,104		
			"výtahová šachta"				
			(2,24+0,4+0,375+0,5*2)*(1,6+0,22*2+0,3+0,4+0,5*2)*(1,8-0,45)		20,272		
			Součet		161,371		

3	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	80,686	20,00	1 613,72
			161,3712*0,5		80,686		
			Součet		80,686		

4	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	189,248	220,00	41 634,56
			"základové pasy"				
			(14,9*2+(39,25-0,45*2)*2+1,55*2+2,45*2)*0,45*(1,55-0,45)		56,678		
			-(0,5*2+0,4+0,375+0,2*2+1,8)*0,45*(1,55-0,45)		-1,968		
			(39,25-(0,45-3,86-3,4-0,45))*0,75*(1,55-0,45)		38,371		
			(3,86-1,55+0,45)*0,75*(1,55-0,45)		2,277		
			3,4*0,75*(1,65-0,45)		3,060		
			3,26*0,6*(1,55-0,45)		2,152		
			1,35*0,35*(1,55-0,45)		0,520		
			(3,835-0,5)*0,5*(1,55-0,45)		1,834		
			0,5*0,5*(1,6-0,45)		0,288		
			0,55*0,5*(1,55-0,45)		0,303		
			7,125*0,5*(1,55-0,45)		3,919		
			5,475*0,5*(1,55-0,45)		3,011		
			1,0*0,5*(1,55-0,45)*2		1,100		
			(2,725*2+0,5-0,55*2)*0,5*(0,8-0,45)		0,849		
			0,5*0,6*(1,55-0,45)		0,330		
			2,2*0,5*(1,55-0,45)		1,210		
			(7,675*2+0,5)*0,5*(1,55-0,45)		8,718		
			0,55*0,5*(1,55-0,45)		0,303		
			7,125*0,5*(1,55-0,45)		3,919		
			0,55*0,5*(1,55-0,45)		0,303		
			6,125*0,5*(1,55-0,45)		3,369		
			"patka" 0,6*0,8*(1,55-0,45)		0,528		
			"prohloubení základů na úroveň -1,7"				
			3,47*0,75*0,25		0,651		
			(0,53+0,95)*0,5*0,25		0,185		
			"výkop pro zateplení základů"				
			((14,9+0,5*2)*2+39,25*2+1,55*2+2,65*2-(0,5*2+0,4+2,24+0,375))*0,5*(1,45-0,45)		57,343		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					189,248		
5	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	94,624	100,00	9 462,40
189,248*0,5					94,624		
Součet					94,624		
6	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	29,592	500,00	14 796,00
"ležatá kanalizace mezi základy"							
"DN100"							
(5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75)*0,4*0,5					5,780		
"DN125"							
(5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5)*0,4*0,5					6,820		
"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,8					12,192		
"přípojka vody mezi základy"							
10,0*0,6*0,8					4,800		
Součet					29,592		
7	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	29,592	50,00	1 479,60
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	379,634	210,00	79 723,14
161,371					161,371		
189,248					189,248		
29,015					29,015		
Součet					379,634		
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,015	50,00	1 450,75
"zemina vytlačená" 13,013+16,002					29,015		
Součet					29,015		
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	379,634	12,00	4 555,61
11	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	379,634	120,00	45 556,08
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,579	90,00	1 492,11
29,592					29,592		
"zemina vytlačená" -13,013					-13,013		
Součet					16,579		
13	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,013	250,00	3 253,25
"ležatá kanalizace mezi základy"							
"DN100"							
(5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75)*0,4*0,25					2,890		
"DN125"							
(5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5)*0,4*0,275					3,751		
"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,3					4,572		
"přípojka vody mezi základy"							
10,0*0,6*0,3					1,800		
Součet					13,013		
14	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	23,423	400,00	9 369,20
13,013*1,8					23,423		
Součet					23,423		
15	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	61,108	250,00	15 277,00
"RŠ - 2ks" (2,1*2,4-1,1*1,4)*(1,75-0,45)*2					9,100		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"výtahová šachta"				
			(2,515+0,5+0,4+0,22+1,6+0,02)*0,5*(1,8-0,45)		3,547		
			(0,5+0,4+0,22+1,6+0,02)*0,5*(1,8-0,45)		1,850		
			(0,5*2+0,4+2,24+0,375)*0,5*(1,8-1,05)		1,506		
			Mezisoučet		16,002		
			"zásyp okolo základů po jejich zateplení"				
			((14,9+0,5*2)*2+39,25*2+1,55*2+2,65*2)*(0,5-0,12)*(1,45-0,45)		45,106		
			Součet		61,108		

2 Zakládání

278 470,74

16	002	271571112	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	13,518	700,00	9 462,60
			"základové pasy"				
			(14,9*2+(39,25-0,45*2)*2+1,55*2+2,45*2)*0,45*0,1		5,153		
			-(0,5*2+0,4+0,375+0,2*2+1,8)*0,45*0,1		-0,179		
			(39,25-(0,45-3,86-3,4-0,45))*0,75*0,1		3,488		
			(3,86-1,55+0,45)*0,75*0,1		0,207		
			3,4*0,75*0,1		0,255		
			3,26*0,6*0,1		0,196		
			1,35*0,35*0,1		0,047		
			(3,835-0,5)*0,5*0,1		0,167		
			0,5*0,5*0,1		0,025		
			0,55*0,5*0,1		0,028		
			7,125*0,5*0,1		0,356		
			5,475*0,5*0,1		0,000		
			1,0*0,5*0,1*2		0,100		
			(2,725*2+0,5-0,55*2)*0,5*0,1		0,243		
			0,5*0,6*0,1		0,030		
			2,2*0,5*0,1		0,110		
			(7,675*2+0,5)*0,5*0,1		0,793		
			0,55*0,5*0,1		0,028		
			7,125*0,5*0,1		0,356		
			0,55*0,5*0,1		0,028		
			6,125*0,5*0,1		0,000		
			"patka" 0,6*0,8*0,1		0,048		
			"RŠ - 2ks" 1,5*1,8*0,1*2		0,540		
			"výtahová šachta"				
			(2,24+0,4+0,375+0,5*2)*(1,6+0,22*2+0,3+0,4+0,5*2)*0,1		1,502		
			Součet		13,518		
17	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,376	2 300,00	3 164,80
			"RŠ - 2ks"				
			1,1*1,4*(1,65-1,5)*2		0,462		
			"výtahová šachta"				
			2,04*2,24*(1,5-1,3)		0,914		
			Součet		1,376		
18	211	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	1,500	400,00	600,00
			"RŠ - 2ks"				
			(1,1*2+1,4*2)*(1,65-1,5)*2		1,500		
			Součet		1,500		
19	211	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	1,500	70,00	105,00
20	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,048	22 500,00	1 080,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"o8-100/100"				
			"RŠ - 2ks"				
			1,1*1,4*(1,65-1,5)*0,0089*2*1,08		0,004		
			"výtahová šachta"				
			2,04*2,24*0,0089*1,08		0,044		
			Součet		0,048		
21	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	88,603	2 050,00	181 636,15
			"základové pasy"				
			(14,9*2+(39,25-0,45*2)*2+1,55*2+2,65*2)*0,45*(1,05-0,35)		36,194		
			-(0,5*2+0,4+0,375+0,2*2+1,8)*0,45*(1,05-0,35)		-1,252		
			(7,275-0,5+0,55)*0,6*(1,05-0,35)		3,077		
			(39,25-(7,275-0,5+0,5))*0,6*(0,7-0,35)		6,715		
			0,55*0,6*(1,05-0,35)		0,231		
			(3,26-0,55)*0,6*(0,7-0,35)		0,569		
			1,35*0,35*(0,7-0,35)		0,165		
			(3,91-0,5)*0,5*(0,7-0,35)		0,597		
			0,5*0,5*(1,6-0,35)		0,313		
			0,55*0,5*(1,05-0,35)		0,193		
			(7,2-0,55)*0,5*(0,7-0,35)		1,164		
			5,475*0,5*(0,7-0,35)		0,958		
			1,0*0,5*(1,05-0,35)*2		0,700		
			(2,725*2+0,5-0,55*2)*0,5*(0,7-0,365)		0,812		
			0,55*0,5*(1,05-0,35)		0,193		
			(2,2-0,55)*0,5*(0,7-0,35)		0,289		
			(7,675*2+0,5)*0,5*(0,7-0,35)		2,774		
			0,55*0,5*(1,05-0,35)		0,193		
			(7,2-0,55)*0,5*(0,7-0,35)		1,164		
			0,55*0,5*(1,05-0,3)		28,793		
			(6,2+0,55)*0,5*(0,7-0,35)		1,181		
			"patka" 0,6*0,8*(0,7-0,35)		0,168		
			"prohloubení základů na úroveň -1,7"				
			3,47*0,75*0,25		0,651		
			(0,53+0,95)*0,5*0,25		0,185		
			Mezisoučet		86,023		
			"přídavek za lití do rýhy +3,5%" 86,023*0,03		2,581		
			Součet		88,603		
22	015	278353121	Bednění otvorů prostupů v základech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	9,000	200,00	1 800,00
			"voda" 1		1,000		
			"kanalizace" 6		6,000		
			"NN" 1		1,000		
			"plynovod" 1		1,000		
			Součet		9,000		
23	011	279311911	Základové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,100	2 200,00	26 620,00
			"výtahová šachta"				
			"vně"				
			(2,515+0,4+0,22+1,6+0,02)*0,4*(1,7-0,35)		2,568		
			(0,5+0,4)*0,45*(1,7-0,35)		0,547		
			(0,5+0,4)*0,45*(1,7-0,35)		0,547		
			(0,22+1,6+0,02)*0,5*(1,7-0,35)		1,242		
			(0,5+0,375)*0,45*(1,7-0,35)		0,532		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			2,24*0,3*(1,7-0,35)		0,907		
			"vni"				
			(2,04*2+1,8*2)*0,22*(1,7-0,2)		2,534		
			"RŠ - 2ks"				
			"vně" (1,1*2+1,1*2)*0,15*(1,5+0,35)*2		2,442		
			"vni" (1,1*2+0,6*2)*0,1*(1,5-0,35)*2		0,782		
			Součet		12,100		
24	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	19,340	400,00	7 736,00
			"výtahová šachta"				
			"vni"				
			(2,04*2+1,8*2)*(1,7-0,2)		11,520		
			"RŠ - 2ks"				
			"vni" (1,1*2+0,6*2)*(1,5-0,35)*2		7,820		
			Součet		19,340		
25	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	19,340	125,00	2 417,50
26	011	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	63,637	380,00	24 182,06
			"výtahová šachta"				
			"vně"				
			(2,515+0,4+0,22+1,6+0,02)*(1,7-0,35)*2		12,839		
			(0,5+0,4)*(1,7-0,35)*2		2,430		
			(0,5+0,4)*(1,7-0,35)*2		2,430		
			(0,22+1,6+0,02)*(1,7-0,35)*2		4,968		
			(0,5+0,375)*(1,7-0,35)*2		2,363		
			2,24*(1,7-0,35)*2		6,048		
			"RŠ - 2ks"				
			"vně" (1,1*2+1,1*2)*(1,5+0,35)*2*2		32,560		
			Součet		63,637		
27	011	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	63,637	125,00	7 954,63
28	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,488	24 000,00	11 712,00
			"výtahová šachta"				
			"svislá R14-7000 mm a otvor tvárnice ztrac.bednění"				
			(8*2+9*2)*7,2*0,00121*1,0808		0,320		
			"vodorovná R10 a šár"				
			(2,04*2+2,24*2)*28*0,000647*1,08		0,167		
			Součet		0,488		
3			Svislé a kompletní konstrukce				4 197,00
29	011	317168131	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 125 cm	kus	1,000	200,00	200,00
			zeď tl.250mmů				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
30	011	342248112	Příčky tl 115 mm z tvárnice cihelných na MVC 5	m2	9,180	400,00	3 672,00
			zeď tl.250mmů				
			1,5*3,4*0,9*2,0		9,180		
			Součet		9,180		
31	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	6,500	50,00	325,00
			"obezdívka stupaček kanalizave v VZT"				
			"1.NP" 3,25*2		6,500		
			Součet		6,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

4 Vodorovné konstrukce

451 086,00

32	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,681	9 000,00	6 129,00
			"1.NP"				
			3,4*0,25*0,2		0,170		
			2,54*0,25*0,2		0,127		
			(2,36+2,0)*0,09*0,2		0,078		
			5,95*0,1*0,2*2		0,238		
			1,7*0,1*0,2*2		0,068		
			Součet		0,681		

33	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,644	700,00	3 250,80
			"ležatá kanalizace mezi základy"				
			"DN100"				
			(5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75)*0,4*0,1		1,156		
			"DN125"				
			(5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5)*0,4*0,1		1,364		
			"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,1		1,524		
			"přípojka vody mezi základy"				
			10,0*0,6*0,1		0,600		
			Součet		4,644		

34	593	593468470	panel stropní předpjatý 100x119x20 cm	m	566,290	780,00	441 706,20
			"P1" 10*7,95		79,500		
			"P2" 1*7,95		7,950		
			"P3" 2*7,95		15,900		
			"P4" 11*7,7		84,700		
			"P5" 5*7,7		38,500		
			"P6" 19*6,7		127,300		
			"P7" 1*6,7		6,700		
			"P8" 2*6,7		13,400		
			"P9" 12*5,95		71,400		
			"P10" 2*5,95		11,900		
			"P11" 6*3,4		20,400		
			"P12" 1*3,4		3,400		
			"P13" 4*2,7		10,800		
			"P14" 2*2,7		5,400		
			"P15" 4*2,36		9,440		
			"P16" 4*2,0		8,000		
			"P17" 12*1,7		20,400		
			"P18" 2*1,7		3,400		
			"P19" 4*3,2		12,800		
			"P20" 6*2,5		15,000		
			Součet		566,290		

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

265 505,87

35	011	631312411	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,751	2 815,00	2 114,07
			"podkladní beton pod ŽB desky"				
			"výtahová šachta"				
			(2,24+0,4+0,375+0,5*2)*(1,6+0,22*2+0,3+0,4+0,5*2)*0,05		0,751		
			Součet		0,751		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ
Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Mošnov

Zpracoval:
Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
36	011	631315611	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	88,855	2 150,00	191 038,25
			"podkladní betonová mazanina"				
			(14,9*39,25-3,2*1,55+2,65*6,85-0,9*0,6*2-2,04*2,24)*0,15		88,855		
			Součet		88,855		
37	011	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	88,855	100,00	8 885,50
38	011	631351101	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	20,465	220,00	4 502,30
			"podkladní beton pod ŽB desky"				
			"výťahová šachta"				
			((2,24+0,4+0,375+0,5*2)*2+(1,6+0,22*2+0,3+0,4+0,5*2)*2)*0,05		0,776		
			"podkladní betonová mazanina"				
			(14,9*2+39,25*2+1,55*2+2,65*2+(0,9*2+0,6*2)*2+(2,04*2+2,4*2))*0,15		19,689		
			Součet		20,465		
39	011	631351102	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	20,465	50,00	1 023,25
40	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,695	21 500,00	57 942,50
			"nosná vrstva podlahy"				
			"o5-150/150 mm"				
			"1.NP - tl.60 mm"				
			(5,08+9,6+18,12+14,43+4,49+2,46+2,16+58,83+18,07+6,12+5,25+1,4+0,81+1,71+1,71+4,18+7,5+18,11+12,29+1,8+11,27+55,31+36,11+4,86+8,46)*0,0024*1,08		0,804		
			(11,98+1,71+5,7+7,5+18,11+11,98+14,13+1,49+1,49+8,03+5,8,13+35,65+5,31+8,46+12,29+1,8+11,27)*0,0024*1,08		0,557		
			"2.NP - tl.50 mm"				
			(14,25+16,65+4,84+73,25+20,79+9,24+7,51+1,99+1,99+3,87+4,49+4,14+2,83+2,61+5,54+1,7+1,63+14,44+14,44+9,43+5,8,13+59,63+59,63+106,88)*0,0024*1,08		1,296		
			14,67*0,0024*1,08		0,038		
			Součet		2,695		
							71 290,80
99 Přesun hmot							
41	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	712,908	100,00	71 290,80
PSV Práce a dodávky PSV							186 110,54
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 648,48
42	711	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše pásy nopové fólie, výška nopů 20mm	m2	117,480	132,00	15 507,36
			"k tepelné izolaci základových pásů"				
			((14,9+0,12*2)*2+39,25*2+1,55*2+2,8*2)*1,0		117,480		
			Součet		117,480		
43	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	155,074	0,91	141,12
713 Izolace tepelné							46 684,74
44	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	117,480	98,00	11 513,04
			"zateplení základového pasu"				
			((14,9+0,12*2)*2+39,25*2+1,55*2+2,8*2)*1,0		117,480		
			Součet		117,480		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
45	283	283763750	polystyren extrudovaný XPS tl.120 mm	m2	119,830	290,00	34 750,70
			117,48*1,02		119,830		
			Součet		119,830		
46	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	462,637	0,91	421,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 716,77

47	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100	m	36,400	201,81	7 345,88
			5,0+3,25+0,6		8,850		
			5,0+2,15		7,150		
			1,25		1,250		
			2,75		2,750		
			5,0+2,15		7,150		
			1,75		1,750		
			4,0*1,0		4,000		
			2,5+1,0		3,500		
			Součet		36,400		
48	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125	m	34,100	270,00	9 207,00
			5,2+5,0+1,25		11,450		
			1,5+1,2+3,0		5,700		
			3,5+3,25		6,750		
			1,0		1,000		
			1,5+1,2+3,0		5,700		
			3,5		3,500		
			Součet		34,100		
49	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	164,000	11,53	1 890,92
			36,4+30,4+14,1+16,1+13,0+33,5+4,5+4,5+2,1+0,2+9,2		164,000		
			Součet		164,000		
50	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	184,438	1,48	272,97

762 Konstrukce tesařské

97 214,96

51	762	762421010	Obložení stropu z desek OSB tl 8 mm na sraz šroubovaných	m2	463,880	190,00	88 137,20
			"2.NP"				
			73,25+20,79+9,24+7,51+1,99+1,99+3,87+4,49+4,14+2,83+2,61+2,63+1,7+2,63+1,63+14,44+14,44+9,43+58,13+59,63+59,63+106,88		463,880		
			Součet		463,880		
52	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	463,880	14,00	6 494,32
53	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	946,315	2,73	2 583,44

766 Konstrukce truhlářské

7 845,59

54	R	76699-9020	D+MTŽ dveře dřev.vni. plně hladké 1kř.900x1970 mm, pravé, PO EI C2 15 DP3, obložková zárubeň pro tl.zdi 100 mm, kliky a rozety lesklý kov, zámek obyčejný, samozavírač - D31	ks	1,000	7 812,00	7 812,00
55	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	78,120	0,43	33,59

M Práce a dodávky M

93 842,55

21-M Elektromontáže

93 842,55

56	R	210-10	D+MTŽ svítidla KMO 236 - MŠ	ks	40,000	691,65	27 666,00
----	---	--------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
57	R	210-10a	D+MTŽ svítidla slim 158 AS - ZŠ	ks	2,000	1 239,75	2 479,50
58	R	210-11	D+MTŽ svítidla KMC 236 - MŠ	ks	8,000	691,65	5 533,20
59	R	210-11a	D+MTŽ svítidla KMC 236 - ZŠ	ks	11,000	691,65	7 608,15
60	R	210-12	D+MTŽ svítidla BRKL 218 - MŠ	ks	8,000	887,40	7 099,20
61	R	210-12a	D+MTŽ svítidla BRKL 218 - ZŠ	ks	1,000	887,40	887,40
62	R	210-13	D+MTŽ svítidla SB 118 - MŠ	ks	1,000	182,70	182,70
63	R	210-13a	D+MTŽ svítidla SB 118 - ZŠ	ks	1,000	182,70	182,70
64	R	210-14	D+MTŽ svítidla KMC 258 - MŠ	ks	3,000	878,70	2 636,10
65	R	210-14a	D+MTŽ svítidla KMC 258 - ZŠ	ks	2,000	878,70	1 757,40
66	R	210-15	D+MTŽ svítidla V3 236 - MŠ	ks	4,000	1 000,50	4 002,00
67	R	210-15a	D+MTŽ svítidla LLX258 AL - ZŠ	ks	26,000	809,10	21 036,60
68	R	210-16	D+MTŽ svítidla LVNO - MŠ	ks	1,000	1 174,50	1 174,50
69	R	210-16a	D+MTŽ svítidla LVNO - ZŠ	ks	3,000	1 174,50	3 523,50
70	R	210-17	D+MTŽ svítidla 8W - MŠ	ks	1,000	417,60	417,60
71	R	210-17a	D+MTŽ svítidla 8W - ZŠ	ks	2,000	417,60	835,20
72	R	210-18	D+MTŽ trubice zářivky - MŠ	ks	56,000	69,60	3 897,60
73	R	210-18a	D+MTŽ trubice zářivky - ZŠ	ks	42,000	69,60	2 923,20

Celkem

1 612 000,97

Změnový list č. 3

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – založení objektu – VCP.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel


Zdůvodnění změny :	Na základě změny projektu jsou v tomto změnovém listě nakalkulovány práce nutné pro provedení změny založení stavby
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	2 033 940 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Založení objektu dle skutečnosti. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci. Předpokládaná doba: cca 7 dnů		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis:  Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZOSKA (objednatel) Podpis:  Datum: 10.6.2015

Schválil: Ing. Jan Hrabal (TDI) Podpis:  Datum: 5.6.2015

(3)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 762 768,05

1

Zemní práce

406 035,37

1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	219,513	45,00	9 878,09
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"z -0,05m na -0,25m"

16,4*40,75*0,2

133,660

49,4*10,35*0,5*0,2

51,129

10,3*4,6*0,2*0,5

4,738

(6,3+14,9+4,65)*4,6*0,2*0,5

11,891

(6,3+14,9+4,65)*3,5*0,2

18,095

Součet

219,513

2	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	553,862	160,00	88 617,92
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"HTÚ - na -0,05m" 414,0

414,000

"odkop z -0,25 m na -0,45 m"

21,8*6,3*0,5*(0,45-0,25)

13,734

(39,25-19,25+3,0)*6,3*(0,45-0,25)

28,980

10,56*(14,9+4,65)*(0,45-0,25)

41,290

(39,25-19,25-10,56)*14,9*0,5*(0,45-0,25)

14,066

"výkopy"

"RŠ - 2ks" 2,1*2,4*(1,85-0,45)*2

14,112

"výtahová šachta" 3,79*4,015*(1,9-0,45)

22,064

"lapač tuku" 2,34*1,5*1,6

5,616

Součet

553,862

3	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	276,931	20,00	5 538,62
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

553,862*0,5

276,931

Součet

276,931

4	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	126,503	220,00	27 830,66
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"základové pasy"

"obvodové pasy"

(15,5+1,425*2)*0,55*(1,45-0,45)

10,093

(19,485+2,8+7,1*0,55*2+2,8+12,95)*0,55*(1,45-0,45)

25,215

15,5*0,55*(1,45-0,45)

8,525

39,5*0,55*(1,45-0,45)

21,725

"vnitřní pasy"

3,285*0,6*(1,45-0,45)

1,971

1,225*0,35*(0,7-0,45)

0,107

1,48*0,5*(1,45-0,45)

0,740

1,885*0,5*(1,45-0,45)

0,943

6,15*0,6*(1,45-0,45)

3,690

7,15*0,6*(1,45-0,45)

4,290

(7,675+0,5+7,625)*0,5*(1,45-0,45)

7,900

5,5*0,5*(1,45-0,45)

2,750

(2,75*2+0,5)*0,575*(1,45-0,45)

3,450

2,225*0,5*(1,45-0,45)

1,113

7,15*0,5*(1,45-0,45)

3,575

"patka" 0,6*0,8*(1,45-0,45)

0,480

"výkop pro zateplení základů"

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			((39,5+0,5*2)*2+(15,15+2,8)*2+1,425*2)*0,5*(0,95-0,45)		29,938		
			Součet		126,503		
5	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	63,252	100,00	6 325,20
			126,503*0,5		63,252		
			Součet		63,252		
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,638	304,00	8 401,95
			"vnitřní základy"				
			(7,3+0,5+20,975+0,6+7,475)*0,75*(1,45-0,45)		27,638		
			Součet		27,638		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,201	19,60	297,94
			30,401*0,5		15,201		
			Součet		15,201		
8	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	27,801	500,00	13 900,50
			"ležatá kanalizace mezi základy"				
			"DN100" (5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75-2,75+1,95+3,45+1,0)*0,4*0,45		5,859		
			"DN125"				
			(5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5-3,0-3,45+5,75)*0,4*0,45		6,012		
			"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,75		11,430		
			"přípojka vody mezi základy"				
			10,0*0,6*0,75		4,500		
			Součet		27,801		
9	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	27,801	50,00	1 390,05
10	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	152,000	30,00	4 560,00
			"k násypům" 152,0		152,000		
			Součet		152,000		
11	001	162701102a	Vodorovné přemístění do 50 m ornice	m3	41,632	30,00	1 248,96
			"ornice k rozproštění vysvahované části odkopu" 416,32*0,1		41,632		
			Součet		41,632		
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	524,723	210,00	110 191,83
			553,862		553,862		
			126,503		126,503		
			27,638		27,638		
			27,801		27,801		
			-152,0		-152,000		
			-14,5		-14,500		
			-44,581		-44,581		
			Součet		524,723		
13	001	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,511	97,60	6 296,27
			16,881		16,881		
			47,63		47,630		
			Součet		64,511		
14	001	167101101	Nakládání ornice do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	41,632	50,00	2 081,60
			"ornice k rozproštění vysvahované části odkopu" 416,32*0,1		41,632		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					41,632		
15	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	152,000	37,30	5 669,60
"HTÚ - násypy na -0,4m" 152,0					152,000		
Součet					152,000		
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	524,723	12,00	6 296,68
17	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	524,723	120,00	62 966,76
18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	14,500	90,00	1 305,00
27,801					27,801		
"zemina vytlačena" -13,301					-13,301		
Součet					14,500		
19	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,301	250,00	3 325,25
"ležatá kanalizace mezi základy"							
"DN100" (5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75-2,75+1,95+3,45+1,0)*0,4*0,25					3,255		
"DN125" (5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5-3,0-3,45+5,75)*0,4*0,275					3,674		
"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,3					4,572		
"přípojka vody mezi základy" 10,0*0,6*0,3					1,800		
Součet					13,301		
20	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	23,942	400,00	9 576,80
13,301*1,8					23,942		
Součet					23,942		
21	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	44,581	200,00	8 916,20
"RŠ - 2ks" (2,1*2,4-1,1*1,4)*(1,85-0,45)*2					9,800		
"výťahová šachta" 3,74*3,97*(1,8-0,45)					20,045		
-2,74*2,94*(1,8-0,45)					-10,875		
-0,5*0,5*(1,8-0,45)					-0,338		
-0,5*0,5*(1,55-0,45)					-0,275		
Mezisoučet					18,357		
"zásyp okolo základů po jejich zateplení" ((39,5+0,5*2)*(15,15+2,8)*2+1,425*2)*(0,5-0,12)*(0,95-0,45)					22,753		
"lapač tuku" 2,34*1,5*1,6-1,34*1,0*1,6					3,472		
Součet					44,581		
22	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	416,320	10,00	4 163,20
"KTÚ" 416,32					416,320		
Součet					416,320		
23	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	10,408	85,00	884,68
416,32*0,025					10,408		
Součet					10,408		
24	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	416,320	22,00	9 159,04
25	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	416,340	35,90	14 946,61
49,4*10,35*0,5					255,645		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			10,3*4,6*0,5		23,690		
			(6,3+14,9+4,65)*4,6*0,5		59,455		
			(6,3+14,9+4,65)*3,0		77,550		
			Součet		416,340		
26	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	416,320	2,90	1 207,33
27	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	416,320	0,46	191,51
28	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	416,320	1,79	745,21

2 Zakládání

441 325,48

29	002	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	2,314	700,00	1 619,80
			"RŠ - 2ks" 1,5*1,8*0,1*2		0,540		
			"výťahová šachta" 3,79*4,015*0,1		1,522		
			"lapač tuku" 1,94*1,3*0,1		0,252		
			Součet		2,314		
30	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,766	2 300,00	6 361,80
			"RŠ - 2ks"				
			1,1*1,4*(1,65-1,5)*2		0,462		
			"výťahová šachta"				
			2,04*2,24*(1,7-1,45)		1,142		
			(3,015*2,79-2,04*2,24)*(1,7-1,45)		0,961		
			"lapač tuku" 1,34*1,0*0,15		0,201		
			Součet		2,766		
31	211	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	7,044	400,00	2 817,60
			"RŠ - 2ks"				
			(1,1*2+1,4*2)*(1,65-1,5)*2		1,500		
			"výťahová šachta"				
			(2,04*2+2,24*2)*(1,7-1,45)		2,140		
			(3,015*2+2,79*2)*(1,7-1,45)		2,903		
			"lapač tuku" (1,34+1,0*2)*0,15		0,501		
			Součet		7,044		
32	211	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	7,044	70,00	493,08
33	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,093	22 500,00	2 092,50
			"o8-100/100"				
			"RŠ - 2ks"				
			1,1*1,4*(1,65-1,5)*0,0089*2*1,08		0,004		
			"výťahová šachta"				
			2,04*2,24*0,0089*1,08		0,044		
			(3,015*2,79-2,04*2,24)*0,0089*1,08		0,037		
			"o6-100/100"				
			"lapač tuku" 1,34*1,0*0,006		0,008		
			Součet		0,093		
34	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	64,985	2 050,00	133 219,25
			"základové pásy"				
			"obvodové pásy"				
			(15,5+1,425*2)*0,55*0,5		5,046		
			(19,485+2,8+7,1*0,55*2+2,8+12,95)*0,55*0,5		12,607		
			15,5*0,55*0,5		4,263		
			39,5*0,55*0,5		10,863		
			"vnitřní pásy"				
			(1,5+0,3)*0,5*0,5		0,450		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			3,285*0,6*0,5		0,986		
			1,225*0,35*0,5		0,214		
			1,48*0,5*0,5		0,370		
			1,885*0,5*0,5		0,471		
			6,15*0,6*0,5		1,845		
			7,15*0,6*0,5		2,145		
			(7,675+0,55+7,625)*0,5*0,5		3,963		
			5,5*0,5*0,5		1,375		
			(2,75*2+0,5)*0,5*0,5		1,500		
			2,225*0,5*0,5		0,556		
			7,15*0,5*0,5		1,788		
			(7,3+0,5+20,975+0,6+7,475)*0,75*0,5		13,819		
			"patka" 0,6*0,8*1,1		0,528		
			Mezisoučet		62,788		
			"přídavek za lití do rýhy +3,5%" 62,788*0,035		2,198		
			Součet		64,985		
35	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	0,280	195,00	54,60
			"patka" (0,6*2+0,8*2)*0,1		0,280		
			Součet		0,280		
36	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	0,280	45,50	12,74
37	015	278353121	Bednění otvorů prostupů v základech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	11,000	200,00	2 200,00
			"voda" 1		1,000		
			"kanalizace" 6		6,000		
			"NN" 1		1,000		
			"plynovod" 1		1,000		
			"změna pro lapač tuku" 2		2,000		
			Součet		11,000		
38	011	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	161,809	1 060,00	171 517,28
			"základové pasy"				
			"obvodové pasy"				
			(15,5+1,425*2)*0,75		13,763		
			(19,485+2,8+7,1*0,55*2+2,8+12,95)*0,75		34,384		
			15,5*0,75		11,625		
			39,5*0,75		29,625		
			"vnitřní pasy"				
			(1,5+0,3)*0,75		1,350		
			3,285*0,75		2,464		
			1,225*0,75		0,919		
			1,48*0,75		1,110		
			1,885*0,75		1,414		
			6,15*0,75		4,613		
			7,15*0,75		5,363		
			(7,675+0,55+7,625)*0,75		11,888		
			5,5*0,75		4,125		
			(2,75*2+0,5)*0,75		4,500		
			2,225*0,75		1,669		
			7,15*0,75		5,363		
			(7,3+0,5+20,975+0,6+7,475)*0,75		27,638		
			Součet		161,809		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
39	011	279113134a	Příplatek za odřezání části stěny posledního šáru pro zatažení svařovací Kari sítě z podkladního betonu nad základ	kpl.	1,000	5 400,00	5 400,00
40	011	279311911	Základové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,896	2 200,00	28 371,20
			"výťahová šachta"				
			"vně"				
			(2,515+0,4+0,22+1,6+0,02)*0,4*(1,7-0,35)		2,568		
			(0,5+0,4)*0,45*(1,7-0,35)		0,547		
			(0,5+0,4)*0,45*(1,7-0,35)		0,547		
			(0,22+1,6+0,02)*0,5*(1,7-0,35)		1,242		
			(0,5+0,375)*0,45*(1,7-0,35)		0,532		
			2,24*0,3*(1,7-0,35)		0,907		
			"vni"				
			(2,04*2+1,8*2)*0,22*(1,7-0,2)		2,534		
			"RŠ - 2ks"				
			"vně" (1,1*2+1,1*2)*0,15*(1,5+0,35)*2		2,442		
			"vni" (1,1*2+0,6*2)*0,1*(1,5-0,35)*2		0,782		
			"lapač tuku" (1,34*2+0,7*2)*0,15*1,3		0,796		
			Součet		12,896		
41	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	19,601	400,00	7 840,40
			"výťahová šachta"				
			"vni"				
			(2,04*2+1,8*2)*(1,7-0,2)		11,520		
			"RŠ - 2ks"				
			"vni" (1,1*2+0,6*2)*(1,5-0,35)*2		7,820		
			"lapač tuku" 1,34*0,15*1,3		0,261		
			Součet		19,601		
42	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	19,601	125,00	2 450,13
43	011	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	70,761	380,00	26 889,18
			"výťahová šachta"				
			"vně"				
			(2,515+0,4+0,22+1,6+0,02)*(1,7-0,35)*2		12,839		
			(0,5+0,4)*(1,7-0,35)*2		2,430		
			(0,5+0,4)*(1,7-0,35)*2		2,430		
			(0,22+1,6+0,02)*(1,7-0,35)*2		4,968		
			(0,5+0,375)*(1,7-0,35)*2		2,363		
			2,24*(1,7-0,35)*2		6,048		
			"RŠ - 2ks"				
			"vně" (1,1*2+1,1*2)*(1,5+0,35)*2*2		32,560		
			"lapač tuku" (1,34+0,7*2)*1,3*2		7,124		
			Součet		70,761		
44	011	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	70,761	125,00	8 845,13
45	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,864	33 200,00	28 684,80
			"2xR12 a šár"				
			"základové pasy z bednicích tvárnic tl.300mm"				
			"obvodové pasy"				
			(15,5+1,425*2)*0,00089*1,08*2*2		0,071		
			(19,485+2,8+7,1*0,55*2+2,8+12,95)*0,00089*1,08*2*2		0,176		
			15,5*0,00089*1,08*2*2		0,060		
			39,5*0,00089*2*2		0,141		
			"vnitřní pasy"				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(1,5+0,3)*0,00089*1,08*2*2		0,007		
			3,285*0,00089*1,08*2*2		0,013		
			1,225*0,00089*1,08*2*21,225		0,050		
			1,48*0,00089*1,08*2*2		0,006		
			1,885*0,00089*1,08*2*2		0,007		
			6,15*0,00089*1,08*2*2		0,024		
			7,15*0,00089*1,08*2*2		0,027		
			(7,675+0,55+7,625)*0,00089*1,08*2*2		0,061		
			5,5*0,00089*1,08*2*2		0,021		
			(2,75*2+0,5)*0,00089*1,08*2*2		0,023		
			2,225*0,00089*1,08*2*2		0,009		
			7,15*0,00089*1,08*2*2		0,027		
			(7,3+0,5+20,975+0,6+7,475)*0,00089*1,08*2*2		0,142		
			Součet		0,864		
46	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,519	24 000,00	12 456,00
			"výťahová šachta"				
			"svislá R14-7000 mm a otvor tvárnice ztrac.bednění"				
			(8*2+9*2)*7,2*0,00121*1,0808		0,320		
			"vodorovná R10 a šár"				
			(2,04*2+2,24*2)*28*0,000647*1,08		0,167		
			"lapač tuku - kari o6-100/100" (1,34*2+0,7*2)*1,3*0,006		0,032		
			Součet		0,519		
3			Svislé a kompletní konstrukce				2 724,38
47	011	311233136	Zdivo nosné tl 250 mm z tvárníc cihelných pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,825	2 575,00	2 124,38
			schodišť.ramenem"				
			1,5*3,4*0,25		1,275		
			-0,9*2,0*0,25		-0,450		
			Součet		0,825		
48	011	317168131	Překlad keramický vysoký š 23,8 cm dl 125 cm	kus	3,000	200,00	600,00
			schodišť.ramenem"				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
4			Vodorovné konstrukce				452 699,20
49	593	593468630	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm	m	566,290	780,00	441 706,20
			"P1" 10*7,95		79,500		
			"P2" 1*7,95		7,950		
			"P3" 2*7,95		15,900		
			"P4" 11*7,7		84,700		
			"P5" 5*7,7		38,500		
			"P6" 19*6,7		127,300		
			"P7" 1*6,7		6,700		
			"P8" 2*6,7		13,400		
			"P9" 12*5,95		71,400		
			"P10" 2*5,95		11,900		
			"P11" 6*3,4		20,400		
			"P12" 1*3,4		3,400		
			"P13" 4*2,7		10,800		
			"P14" 2*2,7		5,400		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"P15" 4*2,36		9,440		
			"P16" 4*2,0		8,000		
			"P17" 12*1,7		20,400		
			"P18" 2*1,7		3,400		
			"P19" 4*3,2		12,800		
			"P20" 6*2,5		15,000		
			Součet		566,290		
50	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,852	9 000,00	7 668,00
			"1.NP"				
			3,4*0,25*0,25		0,213		
			2,54*0,25*0,25		0,159		
			(2,36+2,0)*0,09*0,25		0,098		
			5,95*0,1*0,25*2		0,298		
			1,7*0,1*0,25*2		0,085		
			Součet		0,852		
51	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,750	700,00	3 325,00
			"ležatá kanalizace mezi základy"				
			"DN100" (5,0+3,25+0,6+5,0+2,15+1,25+2,75+5,0+2,15+1,75-2,75+1,95+3,45+1,0)*0,4*0,1		1,302		
			"DN125"				
			(5,2+5,0+1,25+1,5+1,2+3,0+3,5+3,25+1,0+1,5+1,2+3,0+3,5-3,0-3,75+5,75)*0,4*0,1		1,324		
			"DN150" (13,0+8,4+4,0)*0,6*0,1		1,524		
			"přípojka vody mezi základy"				
			10,0*0,6*0,1		0,600		
			Součet		4,750		
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							349 445,84
52	011	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	0,686	213,00	146,12
			- ostění otvoru"				
			(0,9+2,0*2)*(0,25-0,11)		0,686		
			Součet		0,686		
53	011	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 3 mm	m2	5,725	200,00	1 145,00
54	011	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	5,725	15,00	85,88
55	011	622711226	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 70F tl 150 mm	m2	5,725	550,00	3 148,75
			(14,9+0,15*2)*0,05*2		1,520		
			2,8*0,05*2		0,280		
			39,25*0,05*2		3,925		
			Součet		5,725		
56	011	631312411	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 8/10	m3	0,578	2 815,00	1 627,07
			"podkladní beton pod ŽB desky"				
			"výťahová šachta" 3,515*3,29*0,05		0,578		
			Součet		0,578		
57	011	631313511	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,204	2 450,00	499,80
			"lapač tuku - podkladní mazanina"				
			1,7*1,2*0,1		0,204		
			Součet		0,204		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
58	011	631315611	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	89,020	2 150,00	191 393,00
			"podkladní betonová mazanina"				
			$((39,5-0,125*2)*(15,15-0,125*2)-1,425*(2,95+0,125*2)-2,24*2,04-1,1*0,8*2+(7,1-0,125*2)*2,8)*0,15$		89,020		
			Součet		89,020		
59	011	631319175	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	89,020	50,00	4 451,00
60	011	631351101	Zřízení bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	3,935	220,00	865,70
			"podkladní beton pod ŽB desky"				
			"RŠ - 2ks" $(1,5*2+1,8*2)*0,05*2$		0,660		
			"výťahová šachta" $(3,515*2+3,29*2)*0,05$		0,681		
			"podkladní betonová mazanina"				
			$((0,9*2+0,6*2)*2+(2,04*2+2,24*2))*0,15$		2,184		
			"lapač tuku - podkladní mazanina"				
			$(1,7+1,2*2)*0,1$		0,410		
			Součet		3,935		
61	011	631351102	Odstranění bednění stěn rýh a otvorů v podlahách	m2	3,935	50,00	196,75
62	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,153	21 500,00	67 789,50
			"2x o5-150/150 překrytí 1oko"				
			"podkladní betonová mazanina"				
			$((39,5-0,125*2)*(15,15-0,125*2)-1,425*(2,95+0,125*2)-2,24*2,04-1,1*0,8*2+(7,1-0,125*2)*2,8)*0,00246*1,08*2$		3,153		
			Součet		3,153		
63	011	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 8-16 mm tř. 1	m3	80,679	968,00	78 097,27
			"dosyp k bednicím tvárnicím na -0,4m"				
			$(8,85+0,12)*0,125*(0,95-0,4)$		0,617		
			$(2,725+1,425)*0,125*(0,95-0,4)$		0,285		
			$(1,425+7,15+0,125)*0,125*(0,95-0,4)$		0,598		
			$14,025*0,125*(0,95-0,4)$		0,964		
			$(19,45-14,025-0,5)*0,125*(0,95-0,4)$		0,339		
			$(2,225+0,125)*0,125*(0,95-0,4)$		0,162		
			$2,75*0,125*(0,95-0,4)$		0,189		
			$(7,625-2,75-0,125)*0,125*(0,95-0,4)$		0,327		
			$7,475*0,125*(0,95-0,4)$		0,514		
			$(7,15+0,125)*0,125*(0,95-0,4)$		0,500		
			$(6,15+0,125)*0,125*(0,95-0,4)$		0,431		
			$7,475*0,125*(0,95-0,4)$		0,514		
			$20,975*0,125*(0,95-0,4)$		1,442		
			"v ploše mezi základovými pásy na -0,35m"				
			$((4,125+0,125)*(2,725+0,15+0,125)+(1,0+0,125+0,1)*0,3)*0,1$		1,312		
			$4,125*0,15*(0,95-0,45)$		0,309		
			$(2,725+0,15+0,125*2+4,3+0,1)*0,125*(0,95-0,45)$		0,470		
			$(1,0+0,5+0,3+0,1)*0,1*(0,95-0,45)$		0,095		
			$1,4*0,95+(0,125+3,285+1,5)*(2,825-1,48+0,15)+(1,5+0,15)*0,6+1,225*(1,5+0,36)+(4,05+0,1*2)*(1,885+0,125)-1,5*0,6)*0,1$		2,953		
			$(0,36+1,5)*0,1*(0,95-0,45)$		0,093		
			$(4,05+0,1*2)*0,125*(0,95-0,45)$		0,266		
			$1,885*0,1*(0,95-0,45)$		0,094		
			$1,515*0,05*(0,95-0,45)$		0,038		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			$(1,48+0,05+0,225)*0,1*(0,95-0,45)$		0,088		
			$7,3*0,225-(0,95-0,45)$		1,143		
			$(2,825+0,225+0,15)*0,125*(0,95-0,45)$		0,200		
			$(3,285+0,3+0,36)*0,15*(0,95-0,45)$		0,296		
			$((0,1+20,975+0,15)*(6,15+0,125+0,225)-1,4*1,1)*0,1$		13,642		
			$(0,1+20,975+0,15)*(0,1+0,15)*(0,95-0,45)$		2,653		
			$6,15*(0,1+0,15)*(0,95-0,45)$		0,769		
			$(7,475+0,15+0,125)*(6,15+0,125+0,225)*0,1$		5,038		
			$(7,475+0,15+0,125)*(0,15+0,225)*(0,95-0,45)$		1,453		
			$6,15*(0,15+0,125)*(0,95-0,45)$		0,846		
			$(7,475+0,15+0,125)*(7,15+0,125+0,225)*0,1$		5,813		
			$(7,475+0,15+0,125)*(0,125+0,225)*(0,95-0,45)$		1,356		
			$7,15*(0,15+0,125)*(0,95-0,45)$		0,983		
			$(0,1+7,675+0,5+7,625+0,15)*(1,15+0,225+0,1)*0,1$		2,367		
			$(0,1+7,675+0,5+7,625+0,15)*(0,225+0,1)*(0,95-0,45)$		2,608		
			$1,15*(0,1+0,15)*(0,95-0,45)$		0,144		
			$(7,625+0,1+0,15)*(5,5+0,1+0,125)*0,1$		4,508		
			$(7,625+0,1+0,15)*(0,1+0,125)*(0,95-0,45)$		0,886		
			$5,5*(0,1+0,15)*(0,95-0,45)$		0,688		
			$(7,675+0,1+0,1)*(5,5+0,1+0,125)*0,1$		4,508		
			$(7,675+0,1+0,1)*(0,1+0,125)*(0,95-0,45)$		0,886		
			$5,5*(0,1+0,1)*(0,95-0,45)$		0,550		
			$(2,75+0,1+0,125)*(2,225+0,15+0,125)*0,1*2$		1,488		
			$(2,75+0,1+0,125)*(0,15+0,125)*(0,95-0,45)*2$		0,818		
			$2,225*(0,1+0,125)*(0,95-0,45)*2$		0,501		
			$((14,025+0,125+0,1)*(7,15+0,225+0,125)-0,6*0,8)*0,1$		10,640		
			$(14,025+0,125+0,1)*(0,225+0,125)*(0,95-0,45)$		2,494		
			$7,15*(0,125+0,1)*(0,95-0,45)$		0,804		
			Součet		80,679		

8

Trubní vedení

21 325,00

64	R	80099-9001	D+MTŽ chrániček DN100 pro inženýrské sítě v základových konstrukcích	m	1,500	350,00	525,00
			"chránička přípojky vodovodu" 1,0*1,5		1,500		
			Součet		1,500		

65	R	89999-9001	D+MTŽ lapač tuku AS-FAKU 1ER vč.dopravy, osazení a dopojení na kanalizaci	kpl.	1,000	20 800,00	20 800,00
----	---	------------	---	------	-------	-----------	-----------

99

Přesun hmot

89 212,80

66	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	892,128	100,00	89 212,80
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

146 009,55

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 347,88

67	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,428	9,00	3,85
			"výťahová šachta - prohloubení o 5cm"				
			$(2,04*2+2,24*2)*0,05$		0,428		
			Součet		0,428		
68	111	111631480	lak asfaltový penetrační ALP-160 kg	t	0,001	31 000,00	31,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
69	711	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše pásy nopové fólie, výška nopů 20mm "k tepelné izolaci základových pásů" $((39,5+0,12*2)*2+(15,15+2,45+0,15*2)*2+1,425*2)*(0,95-0,05)$ Součet	m2	106,317	132,00	14 033,84
70	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "výťahová šachta - prohloubení o 5cm" $(2,04*2+2,24*2)*0,05*2$ Součet	m2	0,856	55,00	47,08
71	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou AL tl.4,0 mm 0,856*1,2 Součet	m2	1,027	100,00	102,72
72	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	142,185	0,91	129,39
73	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00

713 Izolace tepelné

42 031,84

74	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "zateplení základového pasu" $((39,5+0,12*2)*2+(15,15+2,45)*2+1,425*2)*(0,95-0,05)$ Součet	m2	105,777	98,00	10 366,15
75	283	283763750	polystyren extrudovaný XPS tl.120 mm 105,77*1,02 Součet	m2	107,885	290,00	31 286,65
76	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	416,528	0,91	379,04

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

19 351,46

77	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 5,0+3,25+0,6 5,0+2,15 1,25 2,75 5,0+2,15 1,75 4,0*1,0 2,5+1,0 "změny k lapači tuku" -2,75+1,95+3,45+1,0 Součet	m	40,050	201,81	8 082,49
78	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 5,2+5,0+1,25 1,5+1,2+3,0 3,5+3,25 1,0 1,5+1,2+3,0 3,5 "změny k lapači tuku" -3,0-3,45+5,75	m	33,400	270,00	9 018,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - změny - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 24.2.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Součet

33,400

79	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	170,750	11,53	1 968,75
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	----------

40,15+33,4+14,1+16,1+13,0+33,5+4,5+4,5+2,1+0,2+9,2

170,750

Součet

170,750

80	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	190,692	1,48	282,22
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

762

Konstrukce tesařské

62 193,75

81	762	762421210	Montáž obložení stropu deskami tvrdými sololitem	m2	463,880	68,00	31 543,84
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"2.NP"

73,25+20,79+9,24+7,51+1,99+1,99+3,87+4,49+4,14+2,83+2,61+2,63+1,7+2,63+1,63+14,44+14,44+9,43+58,13+59,63+59,63+106,88

463,880

Součet

463,880

82	607	607111700	sololit tl 3,2 mm rozměr 2140x2750 mm	m2	510,268	44,10	22 502,82
----	-----	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------

463,88*1,1

510,268

Součet

510,268

83	762	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	463,880	14,00	6 494,32
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

84	762	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	605,410	2,73	1 652,77
----	-----	-----------	--	---	---------	------	----------

766

Konstrukce truhlářské

8 084,62

85	R	76699-9020	D+MTŽ dveře dřev.vni. plné hladké 1kř.900x1970 mm, pravé, PO EI C2 15 DP3, obložková zárubeň pro tl.zdi 290 mm, kliky a rozety lesklý kov, zámek obyčejný, samozavírač - D31	ks	1,000	8 050,00	8 050,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

86	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	80,500	0,43	34,62
----	-----	-----------	---	---	--------	------	-------

M

Práce a dodávky M

125 162,55

21-M

Elektromontáže

125 162,55

87	R	210-10	D+MTŽ svítidla KMO 236 - MŠ	ks	31,000	691,65	21 441,15
88	R	210-10a	D+MTŽ svítidla slím 158 AS - ZŠ	ks	4,000	1 239,75	4 959,00
89	R	210-11	D+MTŽ svítidla KMO 236 - MŠ	ks	9,000	691,65	6 224,85
90	R	210-11a	D+MTŽ svítidla KMC 236 - MŠ	ks	9,000	691,65	6 224,85
91	R	210-11b	D+MTŽ svítidla KMC 236 - ZŠ	ks	16,000	691,65	11 066,40
92	R	210-12	D+MTŽ svítidla BRKL 218 - MŠ	ks	17,000	887,40	15 085,80
93	R	210-12a	D+MTŽ svítidla BRKL 218 - ZŠ	ks	23,000	887,40	20 410,20
94	R	210-13	D+MTŽ svítidla SB 118 - MŠ	ks	1,000	182,70	182,70
95	R	210-14	D+MTŽ svítidla KMC 258 - MŠ	ks	4,000	878,70	3 514,80
96	R	210-14a	D+MTŽ svítidla KMC 258 - ZŠ	ks	3,000	878,70	2 636,10
97	R	210-15	D+MTŽ svítidla V3 236 - ZŠ	ks	4,000	1 000,50	4 002,00
98	R	210-15a	D+MTŽ svítidla LLX258 AL - ZŠ	ks	32,000	809,10	25 891,20
99	R	210-16a	D+MTŽ svítidla LVNO - ZŠ	ks	3,000	1 174,50	3 523,50


Celkem


2 033 940,15




SKRÝVKA ORNICE A ZALOŽENÍ OBJEKTU

















PŘÍPOJKA PLYNU



Změnový list č. 4

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – drenáž okolo objektu.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Původní odvodňovací drenáže, které byly vytvořeny podél původní budovy „staré fary“ a které byly přerušeny prováděnými zemními pracemi při výstavbě „MŠ a ZŠ“, které nebyly nikde zakresleny a nebyly ani viditelné z prostor realizované stavby. V rámci výstavby je navrženo provedení celo obvodových drenáží, které budou osazeny podél nově budovaných obvodových konstrukcí – podél základových pasů.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, fotodokumentace

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	197 331 Kč bez DPH	Tuto VPC si vynutily skutečnosti zjištěné při realizaci výkopů, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci. Předpokládaná doba: cca 3 dny		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis: [podepsáno] Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZIOK (objednatel) Podpis: [podepsáno] Datum: 10.6.2015

Schválil: J. Jan Havelík (TDI) Podpis: [podepsáno] Datum: 5.6.2015

(4)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Drenáž okolo objektu ZŠ+MŠ (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 59 115,30

1	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 10cm" ((39,5+0,6*2)*2+(15,15+2,8+0,5*2)*2+1,425*2)*0,5*(0,95-0,25) "výkop rýhy pro vlastní drenáž" "trasa 1" 67,75*0,45*0,05+67,75*0,45*(1,45-1,0)*0,5 "trasa 2" 50,85*0,45*0,05+50,85*0,45*(1,45-1,0)*0,5 Součet	m3	57,429	220,00	12 634,38
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 57,429*0,5 Součet	m3	28,715	100,00	2 871,50
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,799	210,00	6 257,79
4	001	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 "vytlačená zemina" 26,297 Součet	m3	26,297	50,00	1 314,85
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,297	12,00	315,56
6	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	26,297	120,00	3 155,64
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 57,429 "zemina vytlačená" "trasa 1" -67,75*(0,6+0,45)*0,5*0,5 "trasa 2" -50,85*(0,6+0,45)*0,5*0,5 Součet	m3	26,297	90,00	2 366,73
8	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "trasa 1" 67,75*(0,6+0,45)*0,5*0,5 "trasa 2" 50,85*(0,6+0,45)*0,5*0,5 Součet	m3	31,133	250,00	7 783,25
9	583	583373430	Štěrkopísek frakce 0-32 třída B 31,133*1,8 Součet	t	56,039	400,00	22 415,60

2 Zakládání 28 890,96

10	002	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože "trasa 1" 67,75 "trasa 2" 50,85 Součet	m	118,600	88,20	10 460,52
11	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m "obalení drenážní vrstvy" "trasa 1" 67,75*(0,6*3+0,5*2) "trasa 2" 50,85*(0,6*3+0,5*2) Součet	m2	332,080	25,80	8 567,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Drenáž okolo objektu ZŠ+MŠ (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
12	693	693660560	textile GEOFILTEX 63 63/35 350 g/m2 do š 8,8 m	m2	365,288	27,00	9 862,78

"obalení drenážní vrstvy"

"trasa 1" 67,75*(0,6*3+0,5*2)*1,1

208,670

"trasa 2" 50,85*(0,6*3+0,5*2)*1,1

156,618

Součet

365,288

8

Trubní vedení

103 453,70

13	271	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	500,00	500,00
14	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	0,500	280,00	140,00
"propojení drenážní šachty a šachty dešťové kanalizace" 0,5					0,500		
Součet					0,500		

15	271	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/100 pravý nebo levý přítok	kus	10,000	2 560,00	25 600,00
16	271	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/2x100+150 pravý a levý přítok	kus	1,000	2 880,00	2 880,00
17	271	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	9,000	1 610,00	14 490,00
18	271	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 085,00	4 170,00
19	271	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	11,000	60,70	667,70
20	271	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	11,000	5 000,00	55 000,00
21	R	89999-9001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	0,500	12,00	6,00

99

Přesun hmot

5 871,40

22	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	58,714	100,00	5 871,40
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

Celkem

197 331,36



Změnový list č. 5

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Vzhledem k technologii provádění hydroizolace navrženého hydroizolačního pásu s AI vložkou není vhodné tento provádět pouze v jedné vrstvě, byla proto navržena změna za hydroizolační pás se skelnou vložkou
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	50 126 Kč bez DPH	Navržená záměna je kvalitativním zlepšením řešení (bez vložky AI), ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZJAK Podpis: [Signature] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: Ing. Jan Hlaváč Podpis: [Signature] Datum: 5.6.2015
(TDI)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Změna hydroizolačního pásu - AI vložka na skelnou rohož

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

50 126,36

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 126,36

156	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,570	52,00	237,64
"výťahová šachta dno 2.vrstva" 2,04*2,24					4,570		
159	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,840	55,00	706,20
"výťahová šachta 2.vrstva"					0,000		
(2,04*2+2,24*2)*(1,7-0,2)					12,840		
1	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou AL tl.4,0 mm	m2	-688,756	100,00	-68 875,60
2	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou AL tl.4,0 mm	m2	-122,641	100,00	-12 264,10
-106,644347826087 * 1,15					-122,641		
3	628	628522595	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou AL tl.4,0 mm	m2	-0,591	100,00	-59,10
-0,513913043478261 * 1,15					-0,591		
4	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	832,880	156,00	129 929,28
688,756					688,756		
122,641					122,641		
0,591					0,591		
"výťahová šachta 2. vrstva"(4,57+12,84)*1,2					20,892		
Součet					832,880		
5	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	496,743	0,91	452,04

Celkem



50 126,36

Změnový list č. 6

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – založení.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Při realizaci výkopů základových pásů a výkopů pro základovou desku bylo zjištěno, že část nově realizovaného objektu je podmáčená od povrchových vod a přerušených drenáží. Po provedení podsypů části základové desky byla zjištěna nestabilita podloží. Bude proto provedena sanace podloží s zvětšení tloušťky podsypů a vložení geotextilie.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, fotodokumentace

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	97 775 Kč bez DPH	Nutná sanace podloží základové desky, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci. Předpokládaná doba: cca 1 den		

Vystavil:		Podpis:		Datum:	
Schválil: (zhotovitel)	STIBORSKÝ	Podpis:		Datum:	18.5.2015
Schválil: (objednatel)	BODZIAR	Podpis:		Datum:	10.6.2015
Schválil: (TDI)	J. Van Harašić	Podpis:		Datum:	5.6.2015

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Zvýšení tloušťky podsypu v SV rohu objektu ZŠ+MŠ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

97 774,82

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

78 828,88

1	011	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 8-16 mm tř. 1	m3	68,369	968,00	66 180,71
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

7,45*6,15*0,3

13,745

7,45*7,125*0,3

15,924

20,975*6,15*0,3

38,699

Součet

68,369

11	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	227,895	25,80	5 879,69
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

7,45*6,15

45,818

7,45*7,125

53,081

20,975*6,15

128,996

Součet

227,895

12	693	693660560	textilie GEOFILTEX 63 63/35 350 g/m2 do š 8,8 m	m2	250,685	27,00	6 768,48
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

7,45*6,15*1,1

50,399

7,45*7,125*1,1

58,389

20,975*6,15*1,1

141,896

Součet

250,685

99 Přesun hmot

18 945,94

2	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	189,459	100,00	18 945,94
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem

97 774,82



ZLč.6 - SANACE POD ZÁKLADOVOU DESKOU

Změnový list č. 7

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Přípojka vodovodu – MPC.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem


Zdůvodnění změny :	Na základě skutečně zjištěné trasy vodovodního řádu je provedena změna v PD v trase vodovodní přípojky. Vzhledem k novému řešení vodovodní přípojky se původní rozpočet přípojky odečítá a nahrazuje novým. Tento změnový list řeší odpočet smluvního rozpočtu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	-130 287 Kč bez DPH	Oceněno dle tendrového rozpočtu vypracovaného projektantem, TDI souhlasí s cenou.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis:  Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZJAM (objednatel) Podpis:  Datum: 10.6.2015

Schválil: J. Jan Havelčík (TDI) Podpis:  Datum: 5.6.2015

7

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Vodovodní přípojka

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							126 235,29
1			Zemní práce				42 694,64
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	0,200	26,60	5,32
			"přídlažba" 0,8*0,25		0,200		
			Součet		0,200		
2	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0,600	376,68	226,01
			"pod stávající přídlažbou v místě překopu"		0,000		
			0,8*0,25		0,200		
			1,0*0,4		0,400		
			Součet		0,600		
3	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	7,050	190,00	1 339,50
			"překop" 6,0*0,8+1,5*1,5		7,050		
			Součet		7,050		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	1,000	40,85	40,85
			"pod stávajícími silničními obrubníky v místě překopu" 1,0		1,000		
			Součet		1,000		
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	3,825	297,83	1 139,20
6	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	55,484	250,00	13 871,00
			43,0*0,8*(1,4+1,7)*0,5		53,320		
			"rozšíření a prohloubení pro vodoměrnou šachtu"		0,000		
			1,4*(1,3-0,9)+1,4*1,3*0,2		2,164		
			Součet		55,484		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,742	16,15	448,03
			55,484*0,5		27,742		
			Součet		27,742		
8	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,825	551,00	2 107,58
			"napojovací jáma" 1,5*1,5*1,7		3,825		
			Součet		3,825		
9	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,825	110,20	421,52
10	001	141710001	Položení chráničky do výkopu do DN 100	m	12,000	55,00	660,00
			"v komunikaci" 6,0*2		12,000		
			Součet		12,000		
11	141	141253480	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.0 D82,5 tl 4,0 mm	m	18,000	255,00	4 590,00
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,602	151,05	2 205,63
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,602	120,65	2 123,68
			"vytlačená zemina"		0,000		
			12,04		12,040		
			3,583		3,583		
			0,143		0,143		
			"vodoměrná šachta" 0,9*1,2*1,7		1,836		
			Součet		17,602		
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,602	13,11	230,76

15	001	171201206	Poplatek za skládku výkopu	m3	17,602	63,65	1 120,37
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,707	52,73	2 199,21
			55,484		55,484		
			3,825		3,825		
			"vytlačená zemina"		0,000		
			-12,04		-12,040		
			-3,583		-3,583		
			-0,143		-0,143		
			"vodoměrná šachta" -0,9*1,2*1,7		-1,836		
			Součet		41,707		
17	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,040	244,63	2 945,35
			43,0*0,8*0,35		12,040		
			Součet		12,040		
18	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	21,672	323,95	7 020,64
			12,04*1,8		21,672		
			Součet		21,672		
4 Vodorovné konstrukce							3 028,06
19	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,583	655,50	2 348,66
			43,0*0,8*0,1		3,440		
			"vodoměrná šachta" 1,1*1,3*0,1		0,143		
			Součet		3,583		
20	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,143	2 470,00	353,21
			"vodoměrná šachta" 1,1*1,3*0,1		0,143		
			Součet		0,143		
21	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,480	206,15	98,95
			"vodoměrná šachta" (1,1*2+1,3*2)*0,1		0,480		
			Součet		0,480		
22	271	452368119	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí KARI	t	0,008	28 405,00	227,24
			"o6-100/100 - přeložení 1 oko"		0,000		
			"vodoměrná šachta" 1,1*1,3*0,0055		0,008		
			Součet		0,008		
5 Komunikace							5 179,79
23	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	7,370	23,94	176,44
			"po překopu"		0,000		
			(6,0+0,4)*0,8+1,5*1,5		7,370		
			Součet		7,370		
24	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	7,370	162,45	1 197,26
			"po překopu"		0,000		
			(6,0+0,4)*0,8+1,5*1,5		7,370		
			Součet		7,370		
25	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	7,050	130,15	917,56
			"po překopu"		0,000		
			6,0*0,8+1,5*1,5		7,050		
			Součet		7,050		
26	221	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 70 mm	m2	14,100	200,00	2 820,00
			"po překopu - 2vrstvy"		0,000		
			6,0*0,8*2+1,5*1,5*2		14,100		
			Součet		14,100		

27	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14,430	4,75	68,54
			"po překopu"		0,000		
			6,0*0,8*2+1,5*1,5+(7,5*2+1,5+0,7)*0,15		14,430		
			Součet		14,430		

8

Trubní vedení

52 321,35

28	271	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	54,500	14,00	763,00
			43,0		43,000		
			"zatažení do objektu" 10,+1,5		11,500		
			Součet		54,500		

29	286	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	55,590	41,00	2 279,19
			54,5*1,02		55,590		
			Součet		55,590		

30	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	704,00	704,00
31	422	422735060	pas navrtávací HAWLE PL01 100/32 se závitovým výstupem, litinovým šoupátkem a ISO hrdlem pro napojení PE potrubí	kus	1,000	3 748,00	3 748,00
32	271	891163111e	zemní souprava teleskopická HAWLE č.9601	kus	1,000	719,00	719,00
33	271	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	43,000	19,50	838,50
34	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	43,000	10,00	430,00
35	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	230,00	230,00
36	R	42200710	poklop ventilový zemní soupravy	kus	1,010	300,00	303,00
37	R	45231311R	Bet.kotevní bloky potr.	kus	1,010	66,00	66,66
38	271	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	240,00	240,00
39	R	89999-9000	D+MTŽ zpětná klapka DN40	ks	1,000	3 560,00	3 560,00
40	R	89999-9001	D+MTŽ kulový kohout přírubový, pochromovaná mosaz GGG40, PN16	ks	2,000	2 940,00	5 880,00
63	R	89999-9001a	D+MTŽ redukce, mosazná tvarovka	ks	2,000	2 596,00	5 192,00
64	R	89999-9001b	D+MTŽ filtru	ks	1,000	2 210,00	2 210,00
65	R	89999-9001c	D+MTŽ ukladňujícího kusu - tvarovka TP z tvárné litiny	ks	2,000	2 279,00	4 558,00
41	R	89999-9002	D+MTŽ plastová vodoměrná šachta 900x1200 mm s lehkým litinovým poklopem 600x600 mm	sou b.	1,000	19 000,00	19 000,00
42	R	89999-9003	MTŽ domovní vodoměru - dodávka provozovatel vodovodu)	ks	1,000	360,00	360,00
43	R	89999-9004	D+MTŽ spojky ISO (přechod PE/LT)	sou b.	2,000	370,00	740,00
62	R	89999-9005	Drobný instalační materiál	sou b.	1,000	500,00	500,00

89

Trubní vedení - ostatní konstrukce

817,10

44	R	0022	kontrolní vývod napěťový KVO do poklopu	ks	2,000	1,00	2,00
45	341	341413000	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2	m	47,000	17,30	813,10
			43,0+2,0*2		47,000		
			Součet		47,000		

46	R	005	propojovací svorky k signal. vodiči	ks	2,000	1,00	2,00
----	---	-----	-------------------------------------	----	-------	------	------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 505,71

47	221	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	0,800	2 479,50	1 983,60
			"po překopu"		0,000		
			0,8		0,800		
			Součet		0,800		

48	592	592452100	přídlažba BP 25/8 50x25x10 cm šedá	ks	1,616	45,00	72,72
			0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		

49	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	169,58	169,58
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

"po překopu"	0,000
1,0	1,000
Součet	1,000

50	592	592174740	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	1,010	127,55	128,83
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

1,0*1,01	1,010
Součet	1,010

51	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,076	2 010,00	152,76
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	--------

0,8*0,3*0,15	0,036
1,0*0,4*0,1	0,040
Součet	0,076

52	221	919726212	Těsnění spár zálivkou za studena	m	17,200	113,53	1 952,72
----	-----	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------

"překop" 7,5*2+1,5+0,7	17,200
Součet	17,200

53	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17,200	78,85	1 356,22
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

"překop" 7,5*2+1,5+0,7	17,200
Součet	17,200

54	R	91999-9001	Dočasné dopravní značení stavby	sou b.	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	------------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------

55	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,535	161,98	410,62
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

56	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,348	7,60	192,64
----	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

57	013	979098111	Poplatek za skládku sutí	t	0,307	185,25	56,87
----	-----	-----------	--------------------------	---	-------	--------	-------

2,535-2,228	0,307
Součet	0,307

58	013	979098155	Poplatek za skládku asfaltu	t	2,228	237,50	529,15
----	-----	-----------	-----------------------------	---	-------	--------	--------

99	Přesun hmot	13 688,64
-----------	--------------------	------------------

59	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	38,024	360,00	13 688,64
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Práce a dodávky M

4 051,50

23-M	Montáže potrubí	3 600,00
-------------	------------------------	-----------------

60	R	23999-9001	Geodetické zaměření	sou b.	1,000	3 600,00	3 600,00
----	---	------------	---------------------	--------	-------	----------	----------

46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	451,50
-------------	--	---------------

61	946	460490012	Krytí plastového potrubí výstražnou fólií šířky 25 cm	m	43,000	10,50	451,50
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkem

130 286,79

Změnový list č. 8

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Přípojka vodovodu – VCP.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Po vytyčení a odhalení potrubí a po dopřesnění podmínek správcem vodovodní sítě byla celá přípojka vodovodu přeřešena. Tento změnový list řeší nový rozpočet přípojky.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	93 538 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis: [podpis] Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZAR (objednatel) Podpis: [podpis] Datum: 10.6.2015

Schválil: [podpis] (TDI) Podpis: [podpis] Datum: 5.6.2015



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Vodovodní přípojka (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

89 543,93

1 Zemní práce

33 602,92

1	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 1,5*1,5*1,7 Součet	m3	3,825	297,83	1 139,20
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 37,5*0,8*(1,45+1,65)*0,5 Součet	m3	46,500	250,00	11 625,00
3	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 46,5*0,5 Součet	m3	23,250	16,15	375,49
4	001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "napojovací jáma" 1,5*1,5*1,7 Součet	m3	3,825	688,00	2 631,60
5	001	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,825	125,00	478,13
6	001	141710001	Položení chráničky do výkopu do DN 100 "v místě budoucího chodníku" 6,0 Součet	m	6,000	55,00	330,00
7	286	286112320	trubka KGEM s hrdlem 110x3,2x5M SN4KOEX,PVC 6,0/5,0*1,01 Součet	kus	1,212	633,00	767,20
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,513	151,05	2 192,19
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "vytlačená zemina" 11,288 3,225 Součet	m3	14,513	120,65	1 750,99
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,513	13,11	190,27
11	001	171201206	Poplatek za skládku výkopku	m3	14,000	63,65	891,10
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 46,5 3,825 "vytlačená zemina" -11,288 -3,225 Součet	m3	35,812	52,73	1 888,37
13	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 37,5*0,8*0,35 1,5*1,5*0,35 Součet	m3	11,288	244,63	2 761,38
14	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 11,288*1,8 Součet	t	20,318	323,95	6 582,02

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Vodovodní přípojka (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

4 Vodorovné konstrukce

2 113,99

15	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,225	655,50	2 113,99
			37,5*0,8*0,1		3,000		
			1,5*1,5*0,1		0,225		
			Součet		3,225		

8 Trubní vedení

43 495,18

16	271	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	40,000	14,00	560,00
			37,5		37,500		
			"zatažení do objektu" 1,0+1,5		2,500		
			Součet		40,000		
17	286	286131121	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	40,800	103,90	4 239,12
			40,0*1,02		40,800		
			Součet		40,800		

18	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	704,00	704,00
19	422	422735060	pas navrtávací HAWLE PL01 100/50 se závitovým výstupem, litinovým šoupátkem a ISO hrdlem pro napojení PE potrubí	kus	1,000	11 213,40	11 213,40
20	271	891163111e	zemní souprava teleskopická HAWLE č.9601	kus	1,000	719,00	719,00
21	271	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	40,000	19,50	780,00
22	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	40,000	10,00	400,00
23	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	230,00	230,00
24	R	42200710	poklop ventilový zemní soupravy	kus	1,010	300,00	303,00
25	R	45231311R	Bet.kotvení bloky potr.	kus	1,010	66,00	66,66
26	271	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	240,00	240,00
27	R	89999-9000	D+MTŽ zpětná klapka DN50	ks	1,000	1 170,00	1 170,00
28	R	89999-9001	D+MTŽ kulový kohout přírubový, pochromovaná mosaz GGG50, PN16	ks	2,000	3 375,00	6 750,00
29	R	89999-9001a	D+MTŽ redukce, mosazná tvarovka	ks	2,000	2 596,00	5 192,00
30	R	89999-9001b	D+MTŽ filtru	ks	1,000	2 210,00	2 210,00
31	R	89999-9001c	D+MTŽ ukliďovacího kusu - tvarovka TP z tvárné litiny	ks	2,000	2 279,00	4 558,00
32	R	89999-9003	MTŽ domovní vodoměru - (dodávka provozovatele vodovodu)	ks	1,000	360,00	360,00
33	R	89999-9004	D+MTŽ spojky ISO (přechod PE/LT)	soub.	2,000	1 650,00	3 300,00
34	R	89999-9005	Drobný instalační materiál	soub.	1,000	500,00	500,00

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

765,20

35	R	0022	kontrolní vývod napětový KVO do poklopu	ks	2,000	1,00	2,00
36	341	341413000	vodič silový s Cu jádrem CYY 2,50 mm2	m	44,000	17,30	761,20
			40,0+2,0*2		44,000		
			Součet		44,000		
37	R	005	propojovací svorky k signal. vodiči	ks	2,000	1,00	2,00

99 Přesun hmot

9 566,64

38	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,574	360,00	9 566,64
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Vodovodní přípojka (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

M Práce a dodávky M

3 993,75

23-M Montáže potrubí

3 600,00

39	R	23999-9001	Geodetické zaměření	soub.	1,000	3 600,00	3 600,00
----	---	------------	---------------------	-------	-------	----------	----------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

393,75

40	946	460490012	Krytí plastového potrubí výstražnou fólií šířky 25 cm	m	37,500	10,50	393,75
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkem

93 537,68



ŘÍPOJKA VODY

Změnový list č. 9

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Přípojka splaškové kanalizace – MPC.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě úpravy projektu z titulu požadavků vodoprávního úřadu, bude původní rozpočet přípojky nahrazen novým. Tento změnový list řeší odpočet původního rozpočtu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	-448 606 Kč bez DPH	Oceněno dle tendrového rozpočtu vypracovaného projektantem, TDI souhlasí s cenou.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZIK Podpis: [Signature] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: J. Van Haver Podpis: [Signature] Datum: 5.6.2015
(TDI)

(9)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka splaškové kanalizace + ČOV

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							424 605,97
1 Zemní práce							98 692,97
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	0,400	35,00	14,00
			"přídlažba" 0,8*0,25*2		0,400		
			Součet		0,400		
2	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1,200	300,00	360,00
			"pod stávající přídlažbou v místě překopu"		0,000		
			0,8*0,25*2		0,400		
			"pod stávající silničním obrubníkem v místě překopu"				
			1,0*0,4*2		0,800		
			Součet		1,200		
3	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	8,000	210,00	1 680,00
			"překop" 10,0*0,8		8,000		
			Součet		8,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	45,00	90,00
			"pod stávající silničním obrubníkem v místě překopu" 1,0*2		2,000		
			Součet		2,000		
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,400	300,00	1 620,00
6	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	64,804	230,00	14 904,92
			"pro ČOV"		0,000		
			3,3*3,46*(0,3+2,83+1,36)		51,267		
			"zkosení výkopu"		0,000		
			(4,3*2+3,46)*0,5*(0,3+2,83+1,36)*0,5		13,537		
			Součet		64,804		
7	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	32,402	20,00	648,04
			64,804*0,5		32,402		
			Součet		32,402		
8	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	70,560	280,00	19 756,80
			49,0*0,8*(1,2++2,4)*0,5		70,560		
			Součet		70,560		
9	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,280	20,00	705,60
			70,56*0,5		35,280		
			Součet		35,280		
10	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,400	500,00	2 700,00
			"napojovací jáma" 1,5*1,5*2,4		5,400		
			Součet		5,400		
11	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,400	100,00	540,00
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	65,468	200,00	13 093,60
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	65,468	50,00	3 273,40
			"vytlačená zemina"		0,000		
			17,64		17,640		
			0,718		0,718		

1,132	1,132
3,92	3,920
0,363	0,363
1,32	1,320
"obetonovaná ČOV" 2,3*2,46*2,83+3,14*0,6*0,6*0,25*1,3	16,380
"RŠ - 3ks" 3,14*1,24*1,24*(1,25+1,67+2,05)	23,995
Součet	65,468

14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,468	15,00	982,02
15	001	171201202	Poplatek za skládku výkopku	m3	65,468	120,00	7 856,16
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční	m3	76,031	240,00	18 247,44

64,804	64,804
70,56	70,560
5,4	5,400
"vytlačená zemina"	0,000
-17,64	-17,640
-0,718	-0,718
-1,132	-1,132
-3,92	-3,920
-0,363	-0,363
-1,32	-1,320
"obetonovaná ČOV" -2,3*2,46*2,83+3,14*0,6*0,6*0,25*1,3	-15,645
"RŠ - 3ks" -3,14*1,24*1,24*(1,25+1,67+2,05)	-23,995
Součet	76,031

17	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,640	250,00	4 410,00
			49,0*0,8*0,45		17,640		
			Součet		17,640		

18	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	31,752	246,00	7 810,99
			17,64*1,8		31,752		
			Součet		31,752		

2 Zakládání

28 036,22

19	002	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0,718	700,00	502,60
			"pod ŽB desku ČOV"		0,000		
			2,6*2,76*0,1		0,718		
			Součet		0,718		

20	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,132	2 200,00	2 490,40
			"ŽB deska pod ČOV"		0,000		
			2,3*2,46*0,2		1,132		
			Součet		1,132		

21	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,904	204,00	388,42
			"ŽB deska pod ČOV"		0,000		
			(2,3*2+2,46*2)*0,2		1,904		
			Součet		1,904		

22	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,904	47,50	90,44
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

23	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	24 000,00	744,00
			"o6-100/100 - překrytí 1 oko"		0,000		
			2,3*2,46*0,0055		0,031		
			Součet		0,031		

24	015	278353121	Bednění otvorů prostupů v základech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	2,000	180,00	360,00
			"vstup" 1		1,000		
			"výstup" 1		1,000		
			Součet		2,000		

25	011	279321211	Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	m3	5,049	2 200,00	11 107,80
			"obetonování ČOV"		0,000		

			(2,3*2+2,16*2)*0,2*2,83		5,049		
			Součet		5,049		
26	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	28,074	330,00	9 264,42
			"obetonování ČOV"		0,000		
			(2,4*2+2,56*2)*2,83		28,074		
			Součet		28,074		
27	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	28,074	110,00	3 088,14
		38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				170 000,00
28	R	38099-9001	D+MTŽ ČOV mech.-biologická 30EO, plastová vč. uvedení do provozu	sou b.	1,000	170 000,00	170 000,00
		4	Vodorovné konstrukce				3 897,68
29	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,920	700,00	2 744,00
			49,0*0,8*0,1		3,920		
			Součet		3,920		
30	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,363	2 200,00	798,60
			"RŠ betonová - 3ks" 1,1*1,1*0,1*3		0,363		
			Součet		0,363		
31	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,320	269,00	355,08
			"RŠ betonová - 3ks" 1,1*4*0,1*3		1,320		
			Součet		1,320		
		5	Komunikace				9 530,88
32	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	8,640	60,00	518,40
			"po překopu"		0,000		
			(10,0+0,4*2)*0,8		8,640		
			Součet		8,640		
33	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	8,640	162,00	1 399,68
			"po překopu"		0,000		
			(10,0+0,4*2)*0,8		8,640		
			Součet		8,640		
34	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	8,000	130,00	1 040,00
			"po překopu"		0,000		
			10,0*0,8		8,000		
			Součet		8,000		
35	221	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 70 mm	m2	16,000	400,00	6 400,00
			"po překopu - 2vrstvy"		0,000		
			10,0*0,8*2		16,000		
			Součet		16,000		
36	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	16,000	10,80	172,80
			"po překopu"		0,000		
			10,0*0,8*2		16,000		
			Součet		16,000		
		8	Trubní vedení				94 566,20
37	271	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	300,00	300,00
38	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	49,000	370,00	18 130,00
			49,0		49,000		
			Součet		49,000		
39	271	894401311	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	2,000	500,00	1 000,00
40	592	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	1,010	1 100,00	1 111,00

41	592	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,010	1 790,00	1 807,90
42	271	894402410	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové	kus	3,000	200,00	600,00
43	592	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	3,030	1 910,00	5 787,30
44	271	894403012	Osazení betonových dílců - vyrovnávacích prstenců	kus	3,000	200,00	600,00
45	592	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	kus	3,030	2 400,00	7 272,00
46	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové (šachtové dno)	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
47	592	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	3,030	8 200,00	24 846,00
48	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	3,000	650,00	1 950,00
49	552	552434420.	poklop s rámem na vstupní šachtu litinový D600 BEGU DN 19596 B125	kus	3,030	5 800,00	17 574,00
50	R	89999-9000	Navrtání řadu stávající kanalizace a napojení nové přípojky pomocí speciální spojky "in situ" DN200	sou b.	1,000	5 500,00	5 500,00
51	R	89999-9001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	49,000	12,00	588,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							12 231,92
52	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1,600	100,00	160,00
					"po překopu"	0,000	
					0,8*2	1,600	
					Součet	1,600	
53	592	592452100	přídlažba BP 25/8 50x25x10 cm šedá	ks	3,264	66,00	215,42
					1,6*2*1,02	3,264	
					Součet	3,264	
54	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	180,00	360,00
					"po překopu"	0,000	
					1,0*2	2,000	
					Součet	2,000	
55	592	592174740	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	2,020	135,00	272,70
					2,0*1,01	2,020	
					Součet	2,020	
56	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajínky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,152	2 200,00	334,40
					1,6*0,3*0,15	0,072	
					2,0*0,4*0,1	0,080	
					Součet	0,152	
57	221	919726212	Těsnění spár záhlvkou za studena	m	20,000	100,00	2 000,00
					"překop" 10,0*2	20,000	
					Součet	20,000	
58	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	70,00	1 400,00
					"překop" 10,0*2	20,000	
					Součet	20,000	
59	R	91999-9001	Dočasné dopravní značení stavby	sou b.	1,000	2 000,00	2 000,00
60	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,142	180,00	565,56
61	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,420	7,00	219,94
62	013	979098111	Poplatek za skládku sutí	t	0,614	250,00	153,50
					3,142+2,528	0,614	
					Součet	0,614	
63	013	979098155	Poplatek za skládku asfaltu	t	2,528	1 800,00	4 550,40
99 Přesun hmot							7 650,11

64	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,501	100,00	7 650,10
Práce a dodávky M							24 000,00
							17 000,00
21-M		Elektromontáže					
65	R	210-001	D+MTŽ kabelové přípojky NN k ČOV vč.zemních prací, zapískování a reflexní fólie a zásypu zeminou	m	12,000	750,00	9 000,00
66	R	210-002	D+MTŽ rozvodnice ČOV vč.pilíře a zemních prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
67	R	210-003	Revize	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
23-M							7 000,00
		Montáže potrubí					
68	R	23999-9001	Geodetické zaměření	sou b.	1,000	7 000,00	7 000,00
Celkem							448 605,97

Změnový list č. 10

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Přípojka splaškové kanalizace – VCP.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov,
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě požadavků vodoprávního úřadu byla provedena změna přípojky splaškové kanalizace. Tento změnový list řeší nový rozpočet přípojky kanalizace
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	416 991 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vicepracích..
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZIAR (objednatel) Podpis: [Signature] Datum: 10.6.2015

Schválil: Ing. Jan Havlík (TDI) Podpis: [Signature] Datum: 5.6.2015

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka splaškové kanalizace + ČOV (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							392 991,05
1 Zemní práce							90 838,65
1	001	119001411a	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 200	m	4,000	276,00	1 104,00
			"STL plynovod" 2,0		2,000		
			"veř.vodovod" 2,0		2,000		
			Součet		4,000		
2	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,738	300,00	1 721,40
			1,5*1,5*2,55		5,738		
			Součet		5,738		
3	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	64,804	230,00	14 904,92
			m3				
			"pro ČOV"				
			3,3*3,46*(0,3+2,83+1,36)		51,267		
			"zkosení výkopu"				
			(4,3*2+3,46)*0,5*(0,3+2,83+1,36)*0,5		13,537		
			Součet		64,804		
4	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	32,402	20,00	648,04
			64,804*0,5		32,402		
			Součet		32,402		
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	60,516	280,00	16 944,48
			(39,5-2,6)*0,8*(1,55+2,55)*0,5		60,516		
			Součet		60,516		
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,258	20,00	605,16
			60,516*0,5		30,258		
			Součet		30,258		
7	001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	6,188	688,00	4 257,34
			"v místě napojení na kanalizační řad"				
			1,5*1,5*2,75		6,188		
			Součet		6,188		
8	001	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	6,188	125,00	773,50
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	61,644	200,00	12 328,80
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,644	50,00	3 082,20
			"vytlačená zemina"				
			13,284		13,284		
			0,718		0,718		
			1,132		1,132		
			2,952		2,952		
			0,363		0,363		
			1,32		1,320		
			"obetonovaná ČOV" 2,3*2,46*2,83+3,14*0,6*0,6*0,25*1,3		16,380		
			"RŠ - 3ks" 3,14*1,24*1,24*(1,25+1,67+2,05)		23,995		
			1,5		1,500		
			Součet		61,644		
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,644	15,00	924,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka splaškové kanalizace + ČOV (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
12	001	171201202	Poplatek za skládku výkopku	m3	61,644	120,00	7 397,28
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční	m3	70,599	240,00	16 943,76
			64,804		64,804		
			60,516		60,516		
			6,188		6,188		
			"vytlačená zemina"				
			-13,284		-13,284		
			-0,718		-0,718		
			-1,132		-1,132		
			-2,952		-2,952		
			-0,363		-0,363		
			-1,32		-1,320		
			"obetonovaná ČOV" -2,3*2,46*2,83+3,14*0,6*0,6*0,25*1,3		-15,645		
			"RŠ - 3ks" -3,14*1,24*1,24*(1,25+1,67+2,05)		-23,995		
			-1,5		-1,500		
			Součet		70,599		
14	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,284	250,00	3 321,00
			(39,5-2,6)*0,8*0,45		13,284		
			Součet		13,284		
15	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	23,911	246,00	5 882,11
			13,284*1,8		23,911		
			Součet		23,911		
2 Zakládání							28 036,22
16	002	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	0,718	700,00	502,60
			"pod ŽB desku ČOV"				
			2,6*2,76*0,1		0,718		
			Součet		0,718		
17	011	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,132	2 200,00	2 490,40
			"ŽB deska pod ČOV"				
			2,3*2,46*0,2		1,132		
			Součet		1,132		
18	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,904	204,00	388,42
			"ŽB deska pod ČOV"				
			(2,3*2+2,46*2)*0,2		1,904		
			Součet		1,904		
19	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,904	47,50	90,44
20	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	24 000,00	744,00
			"o6-100/100 - překrytí 1 oko"				
			2,3*2,46*0,0055		0,031		
			Součet		0,031		
21	015	278353121	Bednění otvorů prostupů v základech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	2,000	180,00	360,00
			"vstup" 1		1,000		
			"výstup" 1		1,000		
			Součet		2,000		
22	011	279321211	Základové zdi ze ŽB tř. C 12/15	m3	5,049	2 200,00	11 107,80
			"obetonování ČOV"				
			(2,3*2+2,16*2)*0,2*2,83		5,049		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka splaškové kanalizace + ČOV (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					5,049		
23	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	28,074	330,00	9 264,42
"obetonování ČOV"							
(2,4*2+2,56*2)*2,83					28,074		
Součet					28,074		
24	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	28,074	110,00	3 088,14
Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)							170 000,00
38							
25	R	38099-9001	D+MTŽ ČOV mech.biologická 30EO, plastová vč. uvedení do provozu	soub.	1,000	170 000,00	170 000,00
4 Vodorovné konstrukce							3 220,08
26	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,952	700,00	2 066,40
(39,5-2,6)*0,8*0,1					2,952		
Součet					2,952		
27	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,363	2 200,00	798,60
"RŠ betonová - 3ks" 1,1*1,1*0,1*3					0,363		
Součet					0,363		
28	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,320	269,00	355,08
"RŠ betonová - 3ks" 1,1*4*0,1*3					1,320		
Součet					1,320		
8 Trubní vedení							93 607,50
29	271	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	300,00	300,00
30	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	14,100	300,00	4 230,00
16,5-2,4					14,100		
Součet					14,100		
31	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	23,000	370,00	8 510,00
19,0+4,0					23,000		
Součet					23,000		
32	271	894401311	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	1,000	500,00	500,00
33	592	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,010	1 790,00	1 807,90
34	271	894402410	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové	kus	3,000	200,00	600,00
35	592	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm	kus	3,030	1 910,00	5 787,30
36	271	894403012	Osazení betonových dílců - vyrovnávacích prstenců	kus	3,000	200,00	600,00
37	592	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	kus	3,030	2 400,00	7 272,00
38	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruže základové (šachtové dno)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
39	592	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	2,020	8 200,00	16 564,00
40	271	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	6 280,00	6 280,00
41	271	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	72,10	72,10

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka splaškové kanalizace + ČOV (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
42	271	894812339a	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za vyříznutí "sedla na bet.rouru hlavního řádu kanalizace" šachtové roury	kus	1,000	450,00	450,00
43	271	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	6 490,00	6 490,00
44	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	3,000	650,00	1 950,00
45	552	552434420.	poklop s rámem na vstupní šachtu litinový D600 BEGU DN 19596 B125	kus	3,030	5 800,00	17 574,00
46	271	899623141	Obetonování potrubí, šachet nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,500	2 450,00	3 675,00

"obetonování šachty Wavin na hlavní stoce dešť. kanalizace"

1,5

1,500

Součet

1,500

47	R	89999-9000	Navrtání řádu stávající kanalizace a napojení nové přípojky pomocí speciální spojky "in situ" DN200	soub.	1,000	5 500,00	5 500,00
48	R	89999-9001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	37,100	12,00	445,20
			16,5-2,4		14,100		
			19,0+4,0		23,000		
			Součet		37,100		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 922,40

49	013	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,250	7 110,00	1 777,50
			"otvor v potrubí hlavní stoka dešť. kanalizace pro osazení šachty Wavin" 0,25		0,250		
			Součet		0,250		

50	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,126	250,00	31,50
51	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,126	180,00	22,68
52	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,134	7,00	7,94
53	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,126	407,00	51,28
54	013	979098111	Poplatek za skládku suti	t	0,126	250,00	31,50

99 Přesun hmot

5 366,20

55	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,662	100,00	5 366,20
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

M Práce a dodávky M

24 000,00

21-M Elektromontáže

17 000,00

56	R	210-001	D+MTŽ kabelové přípojky NN k ČOV vč. zemních prací, zapískování a reflexní fólie a zásypu zeminou	m	12,000	750,00	9 000,00
57	R	210-002	D+MTŽ rozvodnice ČOV vč. pilře a zemních prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
58	R	210-003	Revize	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

23-M Montáže potrubí

7 000,00

59	R	23999-9001	Geodetické zaměření	soub.	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	------------	---------------------	-------	-------	----------	----------

Celkem

416 991,05

Změnový list č. 11

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Přeložka přípojky NN pro sousední RD
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Po zahájení výkopových prací byla identifikována trasa přípojky elektrické energie sousedního RD pod budoucím parkovištěm a také pod vlastním stavebním objektem „MŠ a ZŠ“. Po dohodě se správci rozvodné soustavy elektrické energie bylo dohodnuto, že k domu se provede nové vedení přípojky elektrické energie.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	107 498 Kč bez DPH	Práce nad rámec SoD. Ceny a rozsah souhlasí.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vicepracích..
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací. Předpokládaná doba: cca 10 dnů		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZISAR Podpis: [Signature] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: J. Jan Havel Podpis: [Signature] Datum: 5.6.2015
(TDI)

(11)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přeložka NN pro sousední RD (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

67 750,59

1 Zemní práce

42 171,22

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	0,250	26,60	6,65
			"přídlažba" 1,0*0,25		0,250		
			Součet		0,250		
2	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,950	40,60	363,37
			"chodník" (3,0+2,0)*1,0		5,000		
			"komunikace" 3,95*1,0		3,950		
			Součet		8,950		
3	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	2,250	376,68	847,53
			"lože pod obrubníky"				
			"chodník" 1,0*2*0,4		0,800		
			"komunikace" 1,0*3*0,4		1,200		
			"komunikace - přídlažba" 1,0*0,25		0,250		
			Součet		2,250		
4	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	0,500	190,00	95,00
			1,0*0,5		0,500		
			Součet		0,500		
5	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	40,85	204,25
			"chodník" 1,0*2		2,000		
			"komunikace" 1,0*3		3,000		
			Součet		5,000		
6	001	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,475	297,83	737,13
			"napojovací jáma - 1ks" 1,5*1,5*1,1		2,475		
			Součet		2,475		
7	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,545	500,00	14 272,50
			(4,5+42,5+15,5-1,5)*0,5*0,9		27,450		
			(1,0+3,0+3,95+2,0+1,0)*0,5*(1,1-0,9)		1,095		
			Součet		28,545		
8	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,273	100,00	1 427,30
			28,545*0,5		14,273		
			Součet		14,273		
9	001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,588	750,00	1 941,00
			"napojovací jáma - 1ks" 1,5*1,5*1,15		2,588		
			Součet		2,588		
10	001	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	2,588	100,00	258,80
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,888	210,00	2 496,48
12	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,888	50,00	594,40
			"vytlačená zemina"				
			8,413		8,413		
			3,275		3,275		
			0,5*0,4		0,200		
			Součet		11,888		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přeložka NN pro sousední RD (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,888	15,00	178,32
14	001	171201206	Poplatek za skládku výkopku	m3	11,888	150,00	1 783,20
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční	m3	19,245	250,00	4 811,25
			28,545		28,545		
			2,588		2,588		
			"vytlačená zemina"				
			-8,413		-8,413		
			-3,275		-3,275		
			-0,5*0,4		-0,200		
			Součet		19,245		
16	001	175101101	Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,413	250,00	2 103,25
			1,5*1,5*0,35		0,788		
			(4,5+42,5+15,5-1,5)*0,5*0,25		7,625		
			Součet		8,413		
17	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	15,143	246,00	3 725,18
			8,413*1,8		15,143		
			Součet		15,143		
18	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,750	10,00	1 687,50
			"KTÚ"				
			(3,0+33,5+15,5*2)*2,5		168,750		
			Součet		168,750		
19	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,219	85,00	358,62
			168,75*0,025		4,219		
			Součet		4,219		
20	231	182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	168,750	22,00	3 712,50
21	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	168,750	2,90	489,38
22	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	168,750	0,46	77,63

4

Vodorovné konstrukce

2 292,50

23	271	451572111	Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,275	700,00	2 292,50
			1,5*1,5*0,1		0,225		
			(4,5+42,5+15,5-1,5)*0,5*0,1		3,050		
			Součet		3,275		

5

Komunikace

5 066,64

24	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	8,750	23,94	209,48
			"chodník" (3,0+2,0)*1,0		5,000		
			"komunikace" 1,0*1,0		1,000		
			"přídlažba" 1,0*0,25		0,250		
			"obrubník - chodník" 1,0*0,5*2		1,000		
			"obrubník - komunikace" 1,0*0,5*3		1,500		
			Součet		8,750		
25	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	6,700	162,45	1 088,42
			"asfaltová komunikace - 2 vrstvy"				
			1,0*0,5*2		1,000		
			"komunikace kostka" 3,95*1,0		3,950		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přeložka NN pro sousední RD (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"přídlažba" 1,0*0,25		0,250		
			"komunikace - obrubník" 1,0*0,5*3		1,500		
			Součet		6,700		
26	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	2,750	35,00	96,25
			"pod obrubník chodníkový" 2,0*0,5		1,000		
			"pod obrubník silniční" 3,0*0,5		1,500		
			"přídlažba" 1,0*0,25		0,250		
			Součet		2,750		
27	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.4-8 mm tl 150 mm	m2	5,000	98,00	490,00
			"chodník" (3,0+2,0)*1,0		5,000		
			Součet		5,000		
28	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	3,950	150,00	592,50
			"komunikace kostka" 3,95*1,0		3,950		
			Součet		3,950		
29	221	565174111	Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 100 mm š do 3 m	m2	0,500	475,00	237,50
			1,0*0,5		0,500		
			Součet		0,500		
30	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,000	9,50	9,50
			"penetrační" 0,5		0,500		
			"spojovací" 0,5		0,500		
			Součet		1,000		
31	221	577143111	Asfaltový beton ABJ (ACO 8) I tl 50 mm š do 3 m	m2	0,500	390,00	195,00
32	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3,950	240,00	948,00
			"komunikace kostka" 3,95*1,0		3,950		
			Součet		3,950		
33	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	5,000	240,00	1 200,00
			"chodník" (3,0+2,0)*1,0		5,000		
			Součet		5,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 407,63
34	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	1,000	2 479,50	2 479,50
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
35	592	592452100	přídlažba BP 25/8 50x25x10 cm šedá	ks	2,040	45,00	91,80
			1,0*2*1,02		2,040		
			Součet		2,040		
36	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	169,58	339,16
			1,0*2		2,000		
			Součet		2,000		
37	592	592174740	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	2,020	127,50	257,55
38	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,250	2 010,00	502,50
			1,0*0,25*0,2		0,050		
			3,0*0,4*0,1		0,120		
			2,0*0,4*0,1		0,080		
			Součet		0,250		
39	221	919726212	Těsnění spár zálivkou za studena	m	3,000	113,53	340,59

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přeložka NN pro sousední RD (k 20.3.2015)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1,0*2+0,5*2		3,000		
			Součet		3,000		
40	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	2,500	78,85	197,13
			1,0*2+0,5		2,500		
			Součet		2,500		
41	R	91999-9001	Dočasné dopravní značení stavby	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00
42	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	3,950	17,40	68,73
			"komunikace kostka" 3,95*1,0		3,950		
			Součet		3,950		
43	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	5,000	19,40	97,00
			"chodník" (3,0+2,0)*1,0		5,000		
			Součet		5,000		
44	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,690	161,98	597,71
45	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	33,210	7,60	252,40
46	013	979098111	Poplatek za skládku sutí	t	3,690	185,25	683,57
99 Přesun hmot							10 812,60
47	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,035	360,00	10 812,60
M Práce a dodávky M							39 747,00
13-M Přípojka NN							39 472,00
48	R	13099-9001	kabel AYKY 4x35	m	59,000	70,00	4 130,00
			(2,0+4,5+30,0+20,5+2,0)		59,000		
			Součet		59,000		
49	R	13099-9001a	chránička Kopoflex KF09090	m	55,000	63,00	3 465,00
			(4,5+30,0+20,5)		55,000		
			Součet		55,000		
50	R	13099-9002	spojka	ks	1,000	1 377,00	1 377,00
51	R	13099-9010	montážní práce	soub.	1,000	13 000,00	13 000,00
52	R	13099-9011	revize	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
53	R	13099-9012	vytyčení	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00
54	R	13099-9013	geometrické zaměření	soub.	1,000	7 000,00	7 000,00
55	R	13099-9014	spolupráce SME - vypnutí a zapnutí rozvodné sítě	soub.	1,000	4 000,00	4 000,00
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							275,00
56	946	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	55,000	5,00	275,00
			(4,5+30,0+20,5)		55,000		
			Součet		55,000		
Celkem							107 497,59



ZL č. 11 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN



Změnový list č. 12

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – příprava staveniště .
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel

Zdůvodnění změny :	Před zahájením zemních prací bude nutno provést odstranění kořenů po bývalých stromech. Tato činnost nebyla zahrnuta v projektu ani v rozpočtu ke smlouvě o dílo. Realizováno na základě požadavku objednatele.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	17 602 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Nad rámec SoD. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích..
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci. Předpokládaná doba: cca 1 den		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKY Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZSAR Podpis: [Signature] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: Ing. Jan Havelis Podpis: [Signature] Datum: 5.6.2015
(TDI)

12

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Výkop kořenů v místě budoucí stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 20.3.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 602,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

17 602,00

1	011		Práce bagrem	hod	8,000	1 400,00	11 200,00
2			Práce nákladním vozidlem	hod	8,000	620,00	4 960,00
3	011	998011002	Poplatek za skládku	t	8,240	175,00	1 442,00

Celkem

17 602,00

ZL č. 12 - VÝKOP A LIKVIDACE PAŘEZŮ



Změnový list č. 13

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - zdravotecnika
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě provedeného vzorování bude provedena záměna zařizovacích předmětů oproti projektu. Dále byly doplněné položky, chybějící ve smluvním rozpočtu nutné k dokončení díla
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	194 509 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODESAR Podpis: [Signature] Datum: 18.6.2015
(objednatel)

Schválil: J. Jan Havelík Podpis: [Signature] Datum: 5.5.2015
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Stavební část - VCP a MNP zdravotnicka

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV							194 509,36
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							18 714,40
215	721	722220111	Nástěnka K247, pro výřokový ventil G1/2	kus	99,000	176,00	17 424,00
216	721	711	Revize hydrantu	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
243	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	154,58	165,40
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							71 210,32
255	721	725112171	Klozet keramický kombi. bílý vč.sedátka	soubor	-14,000	2 700,00	-37 800,00
255	721	725	Klozet keramický závěsný. bílý vč.sedátka	soubor	6,000	2 295,00	13 770,00
255	721	725	Klozet keramický závěsný. bílý vč.sedátka pro děti, snížený	soubor	6,000	6 672,00	40 032,00
256	721	725112171a	Klozet keramický kombi pro ZTP, bílý Ulyss HO vč.sedátka pro invalidy	soubor	-4,000	4 050,00	-16 200,00
256	721	725	Klozet keramický závěsný pro ZTP, bílý vč.sedátka pro invalidy	soubor	4,000	5 250,00	21 000,00
261	721	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm, bílá vč.sifonu	soubor	-1,000	2 980,00	-2 980,00
262	721	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x900 mm	soubor	-3,000	3 150,00	-9 450,00
262	721	725	Sprchový nerezový žlábek ke zdi do 1 m vč. roštu	soubor	4,000	6 625,00	26 500,00
258	721	725215102a	umývadlo, 60cm bílé vč.sifonu	ks	-13,000	699,00	-9 087,00
260	721	725215102b	umývadlo, 50cm bílé vč.sifonu	ks	-12,000	610,00	-7 320,00
260	721	725215102b	umývadlo, 55cm bílé vč.sifonu	ks	23,000	808,00	18 584,00
260	721	725215102b	umývadlo, 55cm bílé vč.sifonu pro ZTP	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
263	721	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	-2,000	4 950,00	-9 900,00
264	721	725245123	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	-2,000	4 900,00	-9 800,00
265	721	725	Splachovač, nádrž plastová, vysokopoložená	soubor	3,000	1 038,00	3 114,00
270	721	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	1,000	90,00	90,00
271	551	551456120	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	-24,000	500,00	-12 000,00
271	551	551456.R	baterie umyvadlová stojánková páková delší	kus	23,000	750,00	17 250,00
271	551	551456.R	baterie umyvadlová stojánková pro ZTP s pákou	kus	2,000	800,00	1 600,00
270	721	725	Sífon pro ZTP šetřící místo	soubor	2,000	750,00	1 500,00
270	721	725	Prodlouženka 3/4"chrom za baterii k výlevce	pár	3,000	313,00	939,00
273	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté vč.hadice, sprchovací ručky a posuvného držáku uchycení ručky	soubor	-4,000	930,00	-3 720,00
273	721	725	hadice, sprchovací ručka a posuvný držák uchycení ručky	soubor	4,000	1 125,00	4 500,00
273	721	725	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	4,000	1 063,00	4 252,00
273	721	725	Pisoar Golem s radarovým splachovačem	soubor	3,000	8 538,00	25 614,00
273	721	725	Zdroj napájecí 24 Vss	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
281	R	72599-9008	D+MTŽ madlo svislé L=800mm, nerez, k invalidnímu umývadlu - Z20	ks	-2,000	781,20	-1 562,40

281	R	72599-9008	D+MTŽ madlo vodorovné L=600mm, nerez, k invalidnímu umývadlu	ks	4,000	1 428,00	5 712,00
284	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	557,82	122,72
726 Zdravotechnika - instalační prefabrikáty							64 305,25
285	721	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	13,000	3 999,00	51 987,00
286	721	726	Ovládací tlačítko bílé - dvojité splachování	kus	15,000	700,00	10 500,00
286	721	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	13,000	139,00	1 807,00
287	721	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,021	535,78	11,25
731 Ústřední vytápění - kotelny							3 291,71
289	R	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1171,426	2,81	3 291,71
732 Ústřední vytápění - strojovny							854,97
301	R	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	562,480	1,52	854,97
733 Ústřední vytápění - potrubí							20 347,93
306	R	733293902	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	114,000	114,00	12 996,00
306	R	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2304,680	3,19	7 351,93
734 Ústřední vytápění - armatury							10 672,44
318	R	734	Termostatický směšovač pro 4 až 8 odběrných míst, chrom (TMTCOM)	kus	2,000	3 125,00	6 250,00
318	R	734	Skříňka pro směšovací ventil	kus	2,000	1 063,00	2 126,00
318	R	734209125	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, do G 1	kus	2,000	125,00	250,00
318	R	734261214	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	4,000	142,00	568,00
318	R	734261215	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	2,000	205,00	410,00
318	R	734209114	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	250,00	1 000,00
318	R	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	253,483	0,27	68,44
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							3 403,23
332	R	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1505,856	2,26	3 403,23
771 Podlahy z dlaždic							1 709,11
479	771	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	3,510	220,00	772,20
			"Sprcha 90/90 záměna za vaničku"		0,000		
			0,9*0,9		0,810		
			"Sprcha 100/90 záměna za vaničku - 3 ks"		0,000		
			1,0*0,9*3		2,700		
			Součet		3,510		
480	597	597637150	dlaždice keramická 300x300x9	m2	3,861	210,00	810,81
			3,51*1,1		3,861		
			Součet		3,861		
483	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,510	5,00	17,55
484	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,510	18,00	63,18
485	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	15,12	45,37

Celkem

194 509,36

Změnový list č. 14

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - slaboproud
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě požadavku budoucího provozovatele budou v objektu provedeny rozvody slaboproudu včetně osazení koncových prvků
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	600 094 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis: [Podpis] Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZAR (objednatel) Podpis: [Podpis] Datum: 10.6.2015

Schválil: Ing. Jan Havlík (TDI) Podpis: [Podpis] Datum: 5.6.2015

SLABOPROUDÉ ROZVODY

akce: ZŠ a MŠ Mošnov - slaboproudé rozvody

REKAPITULACE

Číslo	ODDÍL	CENA
1	Strukturovaná kabeláž	251 889,00 Kč
2	Domácí videotelefon	92 125,00 Kč
3	EZS	170 214,00 Kč
4	TV rozvody	29 447,00 Kč
5	IP komunikační rozvody Panasonic	56 419,00 Kč
Celkem bez DPH		600 094,00 Kč
DPH 21 %		126 019,74 Kč
Celkem s DPH		726 113,74 Kč

Vypracoval: ing. Jan Hawlik

V Píšti dne 15.5.2015

FICHNA – HUDECZEK a.s.®

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Ing. Jiří Stiborský
výrobní ředitel

Cenová kalkulace - systému strukturované kabeláže

Pro: Škola a školka Mošnov

Název	Množství ks/m	j.cena dodávka	dodávka celkem	j.cena montáž	Montáž celkem
Dodávka zařízení					
UTP 5e Solarix-datový kabel	4800	11,00 Kč	52 800,00 Kč	14,30 Kč	68 640,00 Kč
LV40- instalační lišta	100	55,00 Kč	5 500,00 Kč	18,70 Kč	1 870,00 Kč
PVC 25-elektroinstalační trubka ohebná	380	9,35 Kč	3 553,00 Kč	73,70 Kč	28 006,00 Kč
KO 68- elektroinstalační krabice	57	11,00 Kč	627,00 Kč	55,00 Kč	3 135,00 Kč
2xRJ45 Tango-dvojzásuvka datová c5e	57	264,00 Kč	15 048,00 Kč	187,00 Kč	10 659,00 Kč
RACK 19" 18U-datový rozvaděč	1	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč	1 430,00 Kč	1 430,00 Kč
SX24HD-5e-UTP-datový patch panel 24 porů	5	1 331,00 Kč	6 655,00 Kč	1 760,00 Kč	8 800,00 Kč
VP19-vyvazovací panel	5	451,00 Kč	2 255,00 Kč	93,50 Kč	467,50 Kč
ACAR 19-napájecí panel	1	1 331,00 Kč	1 331,00 Kč	93,50 Kč	93,50 Kč
Průvrt B25	20	0,00 Kč	0,00 Kč	363,00 Kč	7 260,00 Kč
Dr.inst mat.	1	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Certifikační měření kategorie 5e	114	0,00 Kč	0,00 Kč	93,50 Kč	10 659,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			105 369,00 Kč		141 020,00 Kč

CELKEM	CENA CELKEM
Zařízení a montáž	
Zařízení	105 369,00 Kč
Montáž- instalace ústředny, čidel a sig.zařízení včetně zapojení a naprogramování ústředny (s využitím zákaznických dat), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	141 020,00 Kč
Doprava	5500

CELKEM	251 889,00 Kč
---------------	----------------------

Cenová kalkulace - systém domácího telefonu Audio/Video

Pro: Škola a školka Mošnov

Název	Množství ks/m	j.cena dodávka	dodávka celkem	j.cena montáž	Montáž celkem
Dodávka zařízení					
DRC-6UC-barevná kamerová jednotka 6tl.	1	5 170,00 Kč	5 170,00 Kč	2 310,00 Kč	2 310,00 Kč
S-nU-stříška dveřní stanice	3	330,00 Kč	990,00 Kč	330,00 Kč	990,00 Kč
E7A-E4 dveřní elektrický zámek	3	979,00 Kč	2 937,00 Kč	330,00 Kč	990,00 Kč
MDR 2012-napájecí zdroj	3	1 485,00 Kč	4 455,00 Kč	462,00 Kč	1 386,00 Kč
CDV-70P-barevný videotelefon	4	5 170,00 Kč	20 680,00 Kč	550,00 Kč	2 200,00 Kč
DP-3HP-audiotelefon	6	880,00 Kč	5 280,00 Kč	550,00 Kč	3 300,00 Kč
DRC-1UN-barevná kamerová jednotka 1tl.	2	3 520,00 Kč	7 040,00 Kč	2 310,00 Kč	4 620,00 Kč
TR 1220-transformátor dveřních zámků	3	418,00 Kč	1 254,00 Kč	462,00 Kč	1 386,00 Kč
SLRX UTP c5e-slaboproudý kabel 4x2x0,5	360	11,00 Kč	3 960,00 Kč	14,30 Kč	5 148,00 Kč
SYKFY 5x2x0,5-slaboproudý kabel	280	14,30 Kč	4 004,00 Kč	14,30 Kč	4 004,00 Kč
Dr.inst mat.	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KO 68-elektroinstalační krabice	10	11,00 Kč	110,00 Kč	55,00 Kč	550,00 Kč
SYKFY 10x2x0,5-slaboproudý kabel	40	23,10 Kč	924,00 Kč	14,30 Kč	572,00 Kč
Průvrt B25	5	0,00 Kč	0,00 Kč	363,00 Kč	1 815,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM	59 554,00 Kč	29 271,00 Kč
---------------	---------------------	---------------------

CELKEM	CENA CELKEM
Zařízení a montáž	
Zařízení	59 554,00 Kč
Montáž- instalace ústředny, čidel a sig.zařízení včetně zapojení a naprogramování ústředny (s využitím zákaznických dat), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	29 271,00 Kč
Doprava	3300

CELKEM	92 125,00 Kč
---------------	---------------------

Cenová kalkulace - systému EZS

Pro: Škola a školka Mošnov

Název	Množství ks/m	j.cena dodávka	dodávka celkem	j.cena montáž	Montáž celkem
Dodávka zařízení					
RP 128 BK - ústř.8-40zón, 4 podsys,dig.kom.,box,	1	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
RP128 KPP Klavesnice s proxy čtečkou	4	4 125,00 Kč	16 500,00 Kč	418,00 Kč	1 672,00 Kč
NP1712 - bezúdrž.gel.AKU 12V/17Ah	2	1 430,00 Kč	2 860,00 Kč	187,00 Kč	374,00 Kč
RP 128 GSM- GSM modul	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	418,00 Kč	418,00 Kč
RP128SPS-záložní zdroj přídavný	1	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	605,00 Kč	605,00 Kč
RP 128EZ16-zónový expander	3	2 035,00 Kč	6 105,00 Kč	418,00 Kč	1 254,00 Kč
RS 200 -venkovní zálohovaná sirena	1	2 695,00 Kč	2 695,00 Kč	605,00 Kč	605,00 Kč
PRST IR- PIR detektor	29	605,00 Kč	17 545,00 Kč	418,00 Kč	12 122,00 Kč
CT 3000 OT- opticko kouřový detektor	15	1 518,00 Kč	22 770,00 Kč	418,00 Kč	6 270,00 Kč
VL-26- slaboproudý kabel EZS	1650	11,00 Kč	18 150,00 Kč	14,30 Kč	23 595,00 Kč
LV40- instalační lišta	120	55,00 Kč	6 600,00 Kč	18,70 Kč	2 244,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM	111 705,00 Kč	53 009,00 Kč
---------------	----------------------	---------------------

CELKEM	CENA CELKEM
Zařízení a montáž	
Zařízení	111 705,00 Kč
Montáž- instalace ústředny, čidel a sig.zařízení včetně zapojení a naprogramování ústředny (s využitím zákaznických dat), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	53 009,00 Kč
Doprava	5500

CELKEM	170 214,00 Kč
---------------	----------------------

Cenová kalkulace - TV rozvodů

Pro: Škola a školka Mošnov

Název	Množství ks/m	j.cena dodávka	dodávka celkem	j.cena montáž	Montáž celkem
Dodávka zařízení					
H121-koaxiální kabel	300	16,50 Kč	4 950,00 Kč	14,30 Kč	4 290,00 Kč
LV40- instalační lišta	0	55,00 Kč	0,00 Kč	18,70 Kč	0,00 Kč
PVC 25-elektroinstalační trubka ohebná	40	9,35 Kč	374,00 Kč	77,00 Kč	3 080,00 Kč
KO 68- elektroinstalační krabička	7	11,00 Kč	77,00 Kč	55,00 Kč	385,00 Kč
TV-R-SAT Tango-TV zásuvka	7	209,00 Kč	1 463,00 Kč	187,00 Kč	1 309,00 Kč
F konektor	10	11,00 Kč	110,00 Kč	18,70 Kč	187,00 Kč
RBF 8 EMP E107 -TVs/AT rozbočovač 8větví	1	440,00 Kč	440,00 Kč	187,00 Kč	187,00 Kč
CA310- domovní zesilovač TV	1	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	495,00 Kč	495,00 Kč
TELEVES DAT HD LTE-TV antena	1	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč	495,00 Kč	495,00 Kč
Průvrt B25	7	0,00 Kč	0,00 Kč	385,00 Kč	2 695,00 Kč
Dr.inst mat.	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM			14 124,00 Kč		13 123,00 Kč

CELKEM	CENA CELKEM
Zařízení a montáž	
Zařízení	14 124,00 Kč
Montáž- instalace ústředny, čidel a sig.zařízení včetně zapojení a naprogramování ústředny (s využitím zákaznických dat), uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	13 123,00 Kč
Doprava	2200
CELKEM	29 447,00 Kč

KX-NS500NE - IP komunikační systém

PBÚ

Číslo dílu	ks.	Popis	Doporučená MOC	Celkem MOC
KX-NS500NE	1	Panasonic - Základní jednotka IP komunikačního serveru	18 414,00 Kč	18 414,00 Kč

Rozšíření(KX-NS500)

Číslo dílu	ks.	Popis	Doporučená MOC	
KX-NS5282X	1	Panasonic - karta 2 porty ISDN BRI (4-B kanály) pro NS500/700	8 613,00 Kč	8 613,00 Kč
KX-DT543X-B	2	Panasonic digitální telefon s podsvětleným displejem, 24 programovatelných tlačítek, černý	5 742,00 Kč	11 484,00 Kč
KX-TS560FXB	10	Panasonic - jednolinkový tel., Data port, CLIP, barva černá	817,30 Kč	8 173,00 Kč

Instalace zařízení				8 635,00 Kč
--------------------	--	--	--	-------------

D Doprava	1			1 100,00 Kč
-----------	---	--	--	-------------

Celkem bez DPH

56 419,00 Kč

Zadání:

2x ISDN

2x vnitřní dig.přípojka

10x vnitřní analog pob.

2x dig. telefon KX-DT543

10x telefon KX-TS560FX

Změnový list č. 15

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	V tomto změnovém listu jsou odečteny veškeré práce, které se nebudou provádět na základě změny poměru pojízdných a pochůzích ploch
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	-68 911 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 18. 5. 2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZIAN Podpis: [Signature] Datum: 10. 6. 2015
(objednatel)

Schválil: Ing. Jan Havelík Podpis: [Signature] Datum: 5. 6. 2015
(TDI)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny méněpráce k 12.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 12.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

68 911,32

1

Zemní práce

6 667,47

1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "pochůzí plochy" (340,57-269,0)*0,2 Součet	m3	14,314	45,00	644,13
2	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "pochůzí plochy" (340,57-269,0)*0,05 Součet	m3	3,579	80,00	286,32
3	001	122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek pro silnice v hornině tř. 3 3,579*0,5 Součet	m3	1,790	20,00	35,80
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "ornice k dosypu obrubníku" 1,515 Součet	m3	1,515	30,00	45,45
5	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4 "ornice na skládku ornice" 14,314-1,515 "výkopek na skládku" 3,579 Součet	m3	16,378	200,00	3 275,60
6	001	167101101	Nakládání ornice do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 "ornice k obsypu obrubníků" 1,515 "ornice na skládku ornice" 14,314-1,515 Součet	m3	14,314	80,00	1 145,12
7	001	171201201	Uložení výkopku a ornice na skládky "ornice k obsypům" 1,515 "ornice na skládku ornice" 14,314-1,515 "výkopek na skládku" 3,579 Součet	m3	17,893	12,00	214,72
8	001	171201202	Poplatek za skládku výkopku "výkopek na skládku" 3,579 Součet	m3	3,579	120,00	429,48
9	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu "dosypání k obrubníku" 30,3*0,25*0,2 Součet	m3	1,515	390,00	590,85

5

Komunikace

49 402,05

10	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm "pochůzí plochy" (340,57-269,0) Součet	m2	71,570	27,00	1 932,39
11	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm "pod obrubník chodníkový" 182,8*0,5 Součet	m2	91,400	35,00	3 199,00
12	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.4-8 mm tl 150 mm	m2	71,570	98,00	7 013,86

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny méněpráce k 12.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 12.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"pochůzí plochy"				
			(340,57-269,0)		71,570		
			Součet		71,570		
13	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	71,570	240,00	17 176,80
			"pochůzí plochy"				
			(340,57-269,0)		71,570		
			Součet		71,570		
14	583	583800110	mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 6/6/4 cm (1t=9m2)	t	8,032	2 500,00	20 080,00
			71,57/9*1,01		8,032		
			Součet		8,032		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							9 857,25
15	221	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,300	140,00	4 242,00
			"pochůzí"				
			87,8		87,800		
			-(5,8+39,25+2,8*2+6,85)		-57,500		
			Součet		30,300		
16	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	31,215	110,00	3 433,65
			30,3*1,02		30,906		
			Součet		30,906		
17	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,212	1 800,00	2 181,60
			"obrubníky"				
			30,3*0,4*0,1		1,212		
			Součet		1,212		
99 Přesun hmot							2 984,55
18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	59,691	50,00	2 984,55

Celkem

Změnový list č. 16

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě změny v projektu vyvolané budoucím provozem byly zvýšeny výměry pojízdných ploch a sníženy výměry pochůzích ploch. Tento změnový list řeší navýšení objemu prací s tím spojené
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	151 381 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [podpis] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZSAR Podpis: [podpis] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: [podpis] Podpis: [podpis] Datum: 5.6.2015
(TDI)

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny vícepráce k 12.2.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 12.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

151 381,17

1

Zemní práce

62 718,61

1	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm "pod stávajícími silničními obrubníky v místě rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7*0,4 Součet	m2	5,480	190,00	1 041,20
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajinů obrubníků stojatých "stávající silniční obrubníky v místě rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7 Součet	m	13,700	45,00	616,50
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "pojízdne plochy" 6,0*4,6*0,5*0,2 "rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7*2,5*0,5*0,2 Součet	m3	6,185	45,00	278,33
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "pojízdne plochy" 6,0*4,6*0,5*0,22 "rozšíření stávajícího vjezdu" (13,7*2,5*0,5+13,7*0,25)*0,22 Součet	m3	7,557	80,00	604,56
5	001	122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek pro silnice v hornině tř. 3 7,557*0,5 Součet	m3	3,779	20,00	75,58
11	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	984,445	25,80	25 398,68
12	693	693660560	textilie GEOFILTEX 63 63/35 350 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 082,890	27,00	29 238,02
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "ornice k dosypu k novému obrubníku" 0,685 Součet	m3	0,685	30,00	20,55
7	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4 "ornice na skládku ornice" 9,61-0,685 "výkopek na skládku" 7,557 Součet	m3	16,482	200,00	3 296,40
8	001	167101101	Nakládání ornice do 100 m3 hornin tř. 1 až 4 "ornice k obsypu obrubníků" 0,685 "ornice na skládku ornice" 9,61-0,685 Součet	m3	9,610	80,00	768,80
9	001	171201201	Uložení výkopku a ornice na skládky "ornice k obsypům" 0,685 "ornice na skládku ornice" 9,61-0,685 "výkopek na skládku" 7,557 Součet	m3	17,167	12,00	206,00
10	001	171201202	Poplatek za skládku výkopku "výkopek na skládku" 7,557 Součet	m3	7,557	120,00	906,84
11	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu "dosypání k obrubníku"	m3	0,685	390,00	267,15

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny vícepráce k 12.2.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 12.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"nový silniční obrubník v místě rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7*0,25*0,2		0,685		
			Součet		0,685		
5 Komunikace							70 285,59
12	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	34,350	27,00	927,45
			"pojízdne plochy"				
			6,0*4,6*0,5		13,800		
			"rozšíření stávajícího vjezdu" (13,7*2,5*0,5+13,7*0,25)		20,550		
			Součet		34,350		
13	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	34,350	132,00	4 534,20
			"pojízdne plochy"				
			6,0*4,6*0,5		13,800		
			"rozšíření stávajícího vjezdu" (13,7*2,5*0,5+13,7*0,25)		20,550		
			Součet		34,350		
14	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	0,948	35,00	33,18
			"pod obrubník silniční" 1,895*0,5		0,948		
			Součet		0,948		
15	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	34,350	150,00	5 152,50
			"pojízdne plochy"				
			6,0*4,6*0,5		13,800		
			"rozšíření stávajícího vjezdu" (13,7*2,5*0,5+13,7*0,25)		20,550		
			Součet		34,350		
16	221	565164111	Podklad z obalovaného kameniva OKJ I tl 80 mm š do 3 m	m2	5,138	390,00	2 003,82
			"rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7*0,75*0,5		5,138		
			Součet		5,138		
17	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	10,276	9,50	97,62
			"penetrační" 5,138		5,138		
			"spojovací" 5,138		5,138		
			Součet		10,276		
18	221	577133111	Asfaltový beton ABJ (ACO 8) I tl 40 mm š do 3 m	m2	5,138	890,00	4 572,82
19	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	77,125	240,00	18 510,00
			721,0-643,875		77,125		
			Součet		77,125		
20	583	583801110	kostka dlažební drobná, barva šedá, materiálová skupina I/2, I, jakost, velikost 10/10/6 cm (5,2m2/t)	t	14,980	2 300,00	34 454,00
			77,125/5,2*1,01		14,980		
			Součet		14,980		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 379,17
21	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	13,700	247,50	3 390,75
			"rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7		13,700		
			Součet		13,700		
22	592	592452100	přídlažba BP 25/8 50x25x10 cm šedá	ks	28,227	169,58	4 786,73
			13,7*2*1,02		27,948		
			Součet		27,948		
23	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,895	160,00	303,20
			4,6+17,1+6,5+1,0+21,25+1,0		51,450		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy - změny vícepráce k 12.2.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Mošnov

Zpracoval:

Datum: 12.5.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			4,5+43,25+3,5+7,65+7,65+2,0+12,6		81,150		
			7,65+18,75+5,5+6,0+5,5+21,195		64,595		
			13,7		13,700		
			-209,0		-209,000		
			Součet		1,895		
24	592	592174740	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	1,914	120,00	229,68
			1,895*1,01		1,914		
			Součet		1,914		
25	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,590	1 800,00	1 062,00
			"obrubníky"				
			1,895*0,4*0,1		0,076		
			"přídlažba"				
			13,7*0,25*0,15		0,514		
			Součet		0,590		
26	221	919726212	Těsnění spár záhlvkou za studena	m	13,700	100,00	1 370,00
			"rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7		13,700		
			Součet		13,700		
27	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	13,700	71,30	976,81
			"rozšíření stávajícího vjezdu" 13,7		13,700		
			Součet		13,700		
28	R	91999-9001	Dočasné dopravní značení stavby	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00
29	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,000	150,00	450,00
30	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,000	7,00	210,00
31	013	979098111	Poplatek za skládku sutí	t	3,000	200,00	600,00
99 Přesun hmot							2 997,80
32	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	59,956	50,00	2 997,80

Celkem

Změnový list č. 17


Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatелеm

Zdůvodnění změny :	Na základě provedené kontroly výkazu výměr byly zjištěny chybějící výměry pro provedení průvlaků (překlady nad okny v 2.NP a nad vstupem do ZŠ v 1.NP, zálivku panelů spirál v ploše (Vspoj panelů) a dále chybějící obezdívka závěsných WC, na základě změn ve zdravotechce
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	39 984 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ (zhotovitel) Podpis:  Datum: 18.5.2015

Schválil: BODZSAR (objednatel) Podpis:  Datum: 10.6.2015

Schválil: J. Van Haverli (TDI) Podpis:  Datum: 5.6.2015

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ
Objekt: Stavební část
Část:

JKSO:
Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

39 984,30

3

Svislé a kompletní konstrukce

12 361,47

54	014	349231831	Přizdívka závěsné kce WC z porobetonových tvárníc tl do 150 mm	m2	-5,188	500,00	-2 594,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"2.NP"	0,000
0,925*1,25*2	2,313
1,175*1,25	1,469
1,125*1,25	1,406
Součet	5,188

54	014	349231831	Přizdívka závěsné kce WC z cihel plných na MVC tl do 150 mm	m2	22,156	675,00	14 955,47
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.NP"	0,000
4,6*1,25*2	11,500
0,9*1,25*2	2,250
"2.NP"	0,000
0,925*1,25*2	2,313
1,175*1,25	1,469
1,125*1,25*2	2,813
1,45*1,25	1,813
Součet	22,156

4

Vodorovné konstrukce

27 622,84

64	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,991	2 240,00	24 620,74
----	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Zálivka mezi panely Spiroll	8,500
Beton za odstraněný EPS	0,000
(113,2+17,2)*0,08*0,2	2,086
"překlad V" 0,2*0,25*1,25 špatná délka	-0,063
"překlad V" 0,2*0,25*1,65*3	0,248
"překlad W" 0,2*0,25*2,9 špatná délka	-0,145
"překlad W" 0,2*0,25*3,5	0,175
"překlad 1.NP" 0,2*0,25*3,8	0,190
Součet	10,991

65	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	5,020	270,00	1 355,40
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

"překlad V" 1,25*0,25*2+1,0*0,2 špatná délka	-0,825
"překlad V" (1,45*0,25*2+1,25*0,2)*3	2,925
"překlad W" 2,9*0,25*2+2,5*0,2 špatná délka	-1,950
"překlad W" 3,5*0,25*2+2,9*0,2	2,330
"překlad 1.NP" 3,8*0,25*2+3,2*0,2	2,540
Součet	5,020

66	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	5,020	50,00	251,00
----	-----	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

67	011	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	1,240	350,00	434,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"překlad V" 1,0*0,2 špatná délka	-0,200
"překlad V" 1,2*0,2*3	0,720
"překlad W" 2,5*0,2 špatná délka	-0,500
"překlad W" 2,9*0,2	0,580
"překlad 1.NP" 3,2*0,2	0,640
Součet	1,240

68	011	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	1,240	80,00	99,20
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------


69	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,038	23 000,00	862,50
----	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------

"překlad V" 0,2*0,25*1,25*0,1 špatná délka	-0,006
"překlad V" 0,2*0,25*1,45*0,1*3	0,022
"překlad W" 0,2*0,25*2,9*0,1 špatná délka	-0,015
"překlad W" 0,2*0,25*3,5*0,1	0,018
"překlad 1.NP" 0,2*0,25*3,8*0,1	0,019
Součet	0,038

Celkem

39 984,30

ZÁLIVKA STROPNÍCH PANELŮ SPPIROL





ZÁLIVKA PANELŮ SPPIROL

Změnový list č. 18

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě požadavku investora budou provedeny ochranné lišty na vnějších rozích obkladů z nerezových L profilů, tyto práce nebyly obsaženy vesmluvním rozpočtu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	101 154 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh prací.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Podpis] Datum: 18.5.2015
(zhotovitel)

Schválil: BODZSAR Podpis: [Podpis] Datum: 10.6.2015
(objednatel)

Schválil: J. Jan Hlaváč Podpis: [Podpis] Datum: 5.6.2015
(TDI)

Stavba: ZŠ a MŠ
Objekt: Stavební část
Část:

JKSO:
Datum: 23.1.2014

Práce a dodávky PSV							101 153,97
781 Dokončovací práce - obklady keramické							101 153,97
1	781	781000000	Montáž lišt ukončovacích nebo rohových k obkladům keramickým lepených flexibilním lepidlem	mb	219,175	55,00	12 054,63

2	597	597814000	Lišta ukončovací nerezová L pro obklad tl. 6 mm	mb	241,093	365,00	87 998,70
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

502	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1000,534	1,10	1 100,5
-----	-----	-----------	---	---	----------	------	---------

101 153,9

Název akce: Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel

Investor: obec Mošnov

Harmonogram prací

Termín realizace: 165 kalendářních dnů

Zahájení: 18.2.2015

Ukončení: 2.8.2015

č.	Popis prací	2015											
		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen						
	Zahájení provádění stavebních prací												
	Stavební práce												
	Zemní práce												
	Zakládání												
	Svislé a kompletní konstrukce												
	Vodorovné konstrukce												
	Komunikace												
	Úpravy povrchu, podlahy, osazení												
	Lešení a stavební výtahy												
	Demolice												
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
	Povlakové krytiny												
	Izolace tepelné												
	Konstrukce tesařské												
	Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony												
	Konstrukce klempířské												
	Konstrukce truhlářské												
	Konstrukce zámečnické												
	Podlahy z dlaždic												
	Podlahy povlakové												
	Podlahy lité												
	Obklady keramické												
	Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh												
	Nátěry												
	Malby												
	Zdravotechnika												
	Vytápění												
	Elektroinstalace silnoproud												
	Elektroinstalace slaboproud												
	Vzduchotechnická zařízení												
	Sjezd a zpevněné plochy												
	Plynovodní přípojka												
	Přípojka dešťové kanalizace												
	Přípojka NN												
	Přípojka splaškové kanalizace												
	Vodovodní přípojka												
	Řádné ukončení a předání stavební části díla												

Harmonogram bude upraven vždy v závislosti na vlivu klimatických podmínek, nebo jiných podmínek majících vliv na termín realizace.

V Píšti dne 20.5.2015

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

OBEČNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor.
Došlo:	20 -05- 2015	Zpracov.
Č. jedn.	1030/15	Ukl. znak
Poč. listů	Přil.	