

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.11.2018

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel : **Obec Třebovice**
Sídlo : 561 24 Třebovice 238
Zastoupený : Liborem Gremlícou, starostou obce
IČ : 00279650
DIČ: : není plátcem DPH pro předmět smlouvy
(dále jen "objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel : **VERTICO, s.r.o.**
Sídlo : Plynářská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Korespondenční adresa : Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín - Podmokly
společnost zapsána u : Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou : C 23107, den zápisu je 21. června 2006
IČ : 272 96 148
DIČ : CZ27296148
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Č. účtu : 222394527/0300
Jménem společnosti jedná : Ing. Pavel Martínek, jednatel, tel.: 774 690 385
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel

(dále jen "zhotovitel" na straně druhé)

Tímto dodatkem č. 1 se snižuje celková cena díla o nerealizované méněpráce položky:

8	112 15-1113	Směrové kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,00	1 250,0 Kč	8 750 Kč bez DPH
---	-------------	--	-----	------	------------	------------------

Stromy musely být objednatelem na náklady obce urgentně odstraněny z důvodu ohrožení sousední nemovitosti ještě před převzetím staveniště zhotovitelem.

S nerealizovanou položkou č. 8 souvisí změna čl. III původní smlouvy o dílo:

III.
Cena za dílo

Cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejích příloh činí:

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Původní smlouva	3 022 875,00 Kč	634 804,00 Kč	3 657 679,00 Kč
Dodatek č. 1 - méněpráce	-8 750,00 Kč	-1 837,00 Kč	-10 587,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 celkem	3 014 125,00 Kč	632 967,00 Kč	3 647 092,00 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Třebovicích dne 9.5.2019

V Ústí nad Labem dne 9.5.2019

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.


.....
objednatel
OBEC
561 24 TŘEBOVICE


.....
Ing. Pavel Martínek, jednatel


.....
Kamil Petříček, jednatel


.....
Václav Šavr, jednatel



VERTICO, s.r.o. Přípatovské 225/13 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa
Prokopa Holého 113/20 406 02 Děčín IV
IČ: 272 96 146, DIČ: CZ27296146

REKAPITULACE DODATKU Č. 1 - MENĚPRÁCE

Stavba, název akce: Sanace skalního svahu - Třebovice

Zadavatel, investor: Obec Třebovice, Třebovice 238, 561 24 Třebovice

Část, díl, objekt: -

Zpracovatel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Datum: 2.5.2019

Počet stránek: 3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní částí stavby:	Ostatní náklady stavby:
Očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků a přesuny hmot	Geodetické práce před výstavbou
621 252 Kč	8 000 Kč
Lokální kotvení skalních bloků	Geodetické práce po výstavbě
32 758 Kč	13 500 Kč
Vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s podélně vpleteným lanem po 1 m	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS
1 605 425 Kč	70 000 Kč
Plombování a kamenné podezdívky	Geotechnický dozor stavby
623 190 Kč	27 200 Kč
	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění
	12 800 Kč
Celkem hlavní částí stavby:	Celkem ostatní částí stavby:
2 882 625 Kč	131 500 Kč
Základ pro DPH	
3 014 125 Kč	
DPH 21%	
632 967 Kč	
CENA ZA STAVBU CELKEM	
3 647 092 Kč	
Zadavatel:	Vypracoval za VERTICO, s.r.o.:
Jméno:	Jméno: Ing. Pavel Martinek
Datum:	2.5.2019
Podpis, razítko:	Podpis, razítko:

OBEC
TŘEBOVICE

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa
Průmysl. Hořelého 118/2B, 486 02 Bělin IV
tel. 272 96 146, 272 96 146

DODATEK Č. 1 - MÉNĚPRÁCE

Název stavby: Sanace skalního svahu - Třebovice

Zadavatel: Obec Třebovice, Třebovice 238, 561 24 Třebovice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
Očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků a přesuny hmot						
621 252 Kč						
1	agreg.	Ochrana zdi bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení včetně odstranění, výšky bednění do 4 m	m ²	76,00	215,0 Kč	16 340 Kč
2	944 31-1112	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	36,00	45,0 Kč	1 620 Kč
3	944 31-1211	Příplatek za první a každý další den použití ohrazení	m	1 116,00	1,5 Kč	1 674 Kč
4	944 31-1812	Demontáž záchranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	36,00	24,0 Kč	864 Kč
5	944 51-1111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken, zavěšené na konstrukci lešení	m ²	144,00	35,0 Kč	5 040 Kč
6	944 51-1211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití sítě	m ²	4 464,00	1,0 Kč	4 464 Kč
7	944 51-1811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	144,00	14,0 Kč	2 016 Kč
8	112 15-1113	Směrové kácení stromů s odvětváním kmenů s odvětvěním, průměru kmenů přes 300 do 400 mm	kus	7,00	1 250,0 Kč	8 750 Kč
8b	112 15-1113	Směrové kácení stromů s odvětváním kmenů a s odvětvěním, průměru kmenů přes 300 do 400 mm	kus	-7,00	1 250,0 Kč	- 8 750 Kč
9	112 21-1253	Odstranění pařezů ručně, v rovíně nebo na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru pařezu přes 300 do 400 mm	kus	7,00	4 500,0 Kč	31 500 Kč
10	155 21-1112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m ²	902,00	145,0 Kč	130 790 Kč
11	155 21-1122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m ³	86,00	1 450,0 Kč	124 700 Kč
12	155 21-1311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	6,50	3 215,0 Kč	20 898 Kč
13	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. III do 100 m ³	m ³	45,00	550,0 Kč	24 750 Kč
14	167 10-1151	Nakládání neulehlého výkopku nebo sypání z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	86,00	185,0 Kč	15 910 Kč
15	997 00-2511	Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovňáním na vzd do 1 km	t	302,75	225,0 Kč	68 119 Kč
16	997 00-2519	Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti ZKD 1 km přes 1 km	t	6 055,00	21,0 Kč	127 155 Kč
17	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	302,75	150,0 Kč	45 413 Kč
32 758 Kč						
lokální kotvení skalních bloků						
18	155 21-3613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivý na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	8,00	3 980,0 Kč	31 840 Kč
19	789 32-1120	Zhotovení náteru ocelových konstrukcí třídy I, jednošločkového vrchního, tloušťky do 40 µm	m ²	3,60	255,0 Kč	918,0 Kč
1 605 425 Kč						
Vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s podélně vpleteným lanem po 1 m						
20	155 21-2116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivý, průměru do 56 mm, v hornině třídy V a VI	m	622,00	610,0 Kč	379 420 Kč
21	155 21-3312	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, s okem z betonařské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchranného plotu, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	38,00	950,0 Kč	36 100 Kč
22	155 21-3112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	221,00	1 250,0 Kč	276 250 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
23	281 60-1111	Injectování aktivovanými směsmi, nízkotlaké vstupné tlakem do 0,6 Mpa	hod	93,30	650,0 Kč	60 645 Kč
24	155 21-4111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, montáž pásů ocelové sítě	m ²	1 417,00	330,0 Kč	467 610 Kč
25	155 21-4111 R	Dvouzákrutová síť Zn+Al s podélně vpleteným lanem pr. 8 mm, po 1 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm	m ²	1 417,00	220,0 Kč	311 740 Kč
26	155 21-4111 R	Protierozní extrudovaná georochož tloušťky 13 mm	m ²	355,00	125,0 Kč	44 375 Kč
27	155 21-4211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm	m	122,00	45,0 Kč	5 490 Kč
28	155 21-4211 R	Ocelové lano, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1770 Mpa, pr. 10 mm	m	122,00	55,0 Kč	6 710 Kč
29	769 32-1120	Zhotovení náletu ocelových konstrukcí třídy I, jednoosákové vrchního, tloušťky do 40 µm	m ²	67,00	255,0 Kč	17 085 Kč
Plombování a kamenné podezdívky						
30	155 21-1222	Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně, prováděné horolezeckou technikou, při šířce dutin do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm	m	125,00	145,0 Kč	18 125 Kč
31	155 21-1522	Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou, aktiv. cem. maltou nebo suspenzí, hloubkovým spárováním, šířky dutin přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm	m	125,00	285,0 Kč	35 625 Kč
32	155 21-1261	Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně, prováděné horolezeckou technikou, při šířce dutin přes 400 mm, hloubky do 1000 mm	m ³	16,50	1 320,0 Kč	21 780 Kč
33	155 21-1531	Sanace trhlin a dutin skalní stěny, prováděná horolezeckou technikou, zazděním dutin průměru přes 50 do 1 000 mm, kamenem do aktivované cementové maltý	m ³	14,50	12 980,0 Kč	188 210 Kč
34	327 21-1112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene šípáného nebo ruč. vybraného, na maltu, z nepravidelných kamenů, objemu 1 kusu kamene do 0,02 m ³ , šířky spáry přes 4 do 10 mm	m ³	14,50	12 500,0 Kč	181 250 Kč
35	155 21-1533	Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou, aktiv. cem. maltou nebo suspenzí, zazděním dutin průměru přes 50 do 1 000 mm, beztlakovým zalitím	m ³	2,00	13 500,0 Kč	27 000 Kč
36	155 21-2116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině třídy V a VI	m	93,00	550,0 Kč	51 150 Kč
37	628 63-1211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cem. maltou, hloubky spárování do 30 mm, zdíva z lomového kamene	m ²	30,00	725,0 Kč	21 750 Kč
38	153 81-2121	Trny z betonářské oceli včetně zainjektování, pr. přes 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3 m	kus	116,00	325,0 Kč	37 700 Kč
39	153 89-1311	Opěrné desky z oceli velikosti 300 x 300 mm, tloušťky do 30 mm	kus	116,00	350,0 Kč	40 600 Kč
Ostatní náklady stavby						
40	012 10-3000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00	8 000,0 Kč	8 000 Kč
41	012 30-3000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00	13 500,0 Kč	13 500 Kč
42	013 25-4000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	soubor	1,00	70 000,0 Kč	70 000 Kč
43	041 50-3000	Geotechnický dozor stavby	hod	32,00	850,0 Kč	27 200 Kč
44	030 00-1000	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	m ²	40,00	320,0 Kč	12 800 Kč
						131 500 Kč