

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.a. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

Název stavby:

DOKONČENÍ KANALIZACE A ČOV PERÁLEC

zak. č. 77/1

Místo stavby:

okres Chrudim
místo Perálec
kat. území Perálec

Investor:

Obec Perálec
č.p. 24, Perálec
539 44 Proseč
IČ 00270 661
OKEČ: 751 100
Kraj: Pardubická
Okres: Chrudim
tel. 469 321 210
E-mail: obec.peralec@worldonline.cz
Starostka: Milada Drahošová
Tel. 469 321 221
724 180 911

Vedoucí projektant:

ING. JOSEF VESELÝ
Projekční kancelář
Komenského 412
Choceň
PSČ 565 01
IČ 728 40 129
DIČ CZ7609293714
Tel.: 605 910 922

Tel., fax: 465 471 455
e-mail: projekce.vesely@seznam.cz
Autorizace č. 0601894

Projektant elektr. zařízení : **Jaroslav Pištora**
- projektování el. zařízení
Kautníka 1648
56501 Choceň
IČ: 401 117 17
mobil:603230481

Zaměření: **GMD spol. s r.o.**
Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí
PSČ 562 01
IČ: 48152897
DIČ: CZ48152897
tel. fax: 465 713 289

Geologický průzkum: **RNDr. František Medřík**
Na Hrádku 2580
Pardubice
PSČ 530 02
IČ: 434 74 896
tel. fax: 466 511 145

Dokumentace řeší návrh dokončení kanalizace a ČOV. Obec má ucelený systém jednotné kanalizace s rozdělením do dvou povodí se samostatnými výustmi. Východní část do meliorační svodnice (a dále do Martinického potoka) a západní část přímo do Martinického potoka.

Po realizaci navrhované stavby se budou splaškové vody z východní části přečerpávat do kanalizační stoky západní části obce, která je vedena do Martinického potoka prostorem, kde je navrhována ČOV pro celou obec.

Stavba je navrhována jako novostavba trvalá a nebude dělena na etapy.

A.b. Dotčené parcely

Dokončení kanalizace se bude provádět na pozemcích:

- pod jižním okrajem obce k napojení posledních domů, které dosud nemají domovní kanalizační přípojky s napojením do obecní kanalizace (stoka A)
- v jižní části pod středem obce (čerpací jímka ČJ 1 a výtlač splašků a elektr. přípojka)
- pod jihozápadním okrajem obce (čerpací jímka ČJ 2 a výtlač splašků a elektr. přípojka)
- západně od obce vodovodní a elektr. přípojka k ČOV a vedle silnice II/368 Perálec – Skuteč vlastní ČOV.

Projektovaná akce se bude provádět v kat. území Perálec. Seznam dotčených parcel je uveden v dokladové části jako doklad D4.

Dosavadní využití jednotlivých parcel je uvedeno ve výpisech z katastru, které jsou součástí dokladové části jako doklad D5.

Součástí Dokladové části jsou i „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene“.

A.c. Průzkumy a napojení na infrastrukturu.

V místě stavby byl proveden hydrogeologický průzkum, který provedl RNDr. František Medřík, Na hrádku 2580 Pardubice. Provedeným průzkumem byly v prostoru výrazného svahu s obcí Perálec zjištěny jednoduché základové poměry, v mírně ukloněném terénu pod svahem složité poměry v důsledku výskytu podzemní vody. Hydrogeologický průzkum je součástí Dokladové části jako doklad D2.

Stavba bude napojena na stávající infrastrukturu:

- na komunikace: silnici II/368 (příjezd k ČOV), na místní komunikace (přístup k čerpacím jímkám)
- na elektrickou síť pro napojení ČOV a čerpacích jímek
- na stávající obecní kanalizaci
- na řad veřejného vodovodu (vodovodní přípojka k ČOV).

A.d. Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do dokumentace.

V zájmové oblasti jsou ochranná pásma:

- kabelů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Hradec Králové
- plynovodu ve správě RWE Brno
- nadzemní el. vedení VN a NN ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- vodovodu obce Perálec

Ve vyjádřeních správců podzemních sítí, které jsou v př. D. – Dokladová část jsou podmínky, které musí být při provádění stavby plně respektovány.

A.e. Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy

A.f. Na tuto akci bylo Obecním úřadem v Proseči vydáno **Územní rozhodnutí** pod Č.j. 44-4/2010-328/R

A.g. Předpokládaný termín a lhůta výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby rok 2012 - 2013

Předpokládaná lhůta výstavby 8 měsíců

Pozn.: termín je odvislý od možností obce zajistit finanční prostředky.

A.h. Předpokládané náklady stavby jsou cca 6 milionů korun českých.

Ing. Josef Veselý