

PŘÍLOHA č. 1: Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - autobusové nádraží

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Připojení a umístění zastávkových informačních panelů k el.energii-KORIS II	Z. č.:	
Projekt:	Bystřice pod Hostýnem - autobusové nádraží	A. č.:	
Investor:		Smlouva:	
Zpracovatel:			
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádné a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka	0,00	0,00	
Montáž - materiál	0,00	5 671,00	
Montáž - práce	0,00	3 850,00	
Mezisoučet 1	0,00	9 521,00	
Nátěry	0,00	0,00	
Zemní práce	0,00	0,00	
PPV			
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Základní náklady celkem		9 521,00	
VRN			
Náklady celkem		9 521,00	
Základ a hodnota DPH 21%	9 521,00	1 999,41	
Náklady celkem s DPH		11 520,41	

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	<i>Konzola pro informační tabuli</i>						
1	atyp pro 10 zobrazovacích jednotek, žárově pozinkovaná, nosnost 150 kg, na zeď, na sloup, závěsná	ks	1	5 400,00	5 400,00	500,00	500,00
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
2	CYKY 3x2.5 mm ² ,	m	3	17,00	51,00	14,00	42,00
	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
3	CY6 mm ² , ŽZ,	m	3	20,00	60,00	14,00	42,00
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>						
4	Do 2,5 mm ²	ks	6	0,00	0,00	16,00	96,00
	<i>LIŠTY</i>						
5	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	3	20,00	60,00	20,00	60,00
6	8107 krabice rozbočovací	ks	1	70,00	70,00	50,00	50,00
7	Nátěr lišty v barvou (odstín dle stěny)	m	3	10,00	30,00	20,00	60,00
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>						
8	Vyhledání přípojovacího místa (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
9	Napojení na stavající zařízení (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
10	Montáž tabule 5 zobrazovacích jednotek (není předmětem smlouvy o dílo)	-	-				
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>						
11	S ostatními profesemi	hod	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>						
12	Revizní technik	hod	2	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00
13	Spolupráce s revizním technikem	hod	1	0,00	0,00	500,00	500,00
	Elektromontáže - celkem				5 671,00		3 850,00